

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13
Stavba: Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

JKSO:
Miesto: Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

KS:
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:
Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KUBKOSTAV s.r.o.

IČO: 51812983
IČ DPH: SK2120795292

Projektant:
Ing. Diana Elexová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Jakub Sihelský

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 623,29
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižena	20,00%	75 623,29	15 124,66
Cena s DPH	v EUR		90 747,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13

Stavba: Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Miesto: Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Projektant: Ing. Diana Elcxová

Zhotoviteľ: KUBKOSTAV s.r.o.

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		75 623,29	90 747,95
01	Fasáda	29 652,27	35 582,72
02	Fasáda - pomocné práce	359,93	431,92
03	Interiér	8 390,58	10 068,70
04	Interiér - pomocné práce	1 177,66	1 413,19
05	Strecha	7 099,15	8 518,98
06	Strecha - pomocné práce	577,15	692,58
07	Výmena výplní otvorov	27 109,76	32 531,71
08	Výmena výplní otvorov - pomocné práce	1 256,79	1 508,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej
Objekt:
01 - Fasáda

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca
Zhotoviteľ:
KUBKOSTAV s.r.o.
Projektant:
Ing. Diana Elexová
Spracovateľ:
Jakub Sihelský
Poznámka:

KS.
Dátum: 21. 6. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 51812983
IČ DPH: SK2120795292
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				29 652,27
DPH základná znižovaná	Základ dane		Sadzba dane	Výška dane
	0,00		20,00%	0,00
	29 652,27		20,00%	5 930,45
Cena s DPH		v EUR		35 582,72

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

01 - Fasáda

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

29 652,27

1 - Zemné práce

28 709,62

5 - Komunikácie

51,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne

167,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 221,46

PSV - Práce a dodávky PSV

7 268,94

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

942,65

783 - Nátery

30,08

912,57

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

01 - Fasáda

Miesto:

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Projektant: Ing. Diana Elexová

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Spracovateľ: Jakub Sihelský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 652,27
D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 709,62
D	1		Zemné práce				
1	K	122301101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine tr. 4 do 100 m3	m3	1,500	11,58	17,37
2	K	122301109.S	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	1,500	1,24	1,86
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,500	1,33	2,00
4	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1,500	12,30	18,45
5	K	167101101.S	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,500	7,48	11,22
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,500	0,66	0,99
D	5		Komunikácie				
7	K	564201111.S	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	6,000	1,60	9,60
8	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrtie hr. 15 cm	m2	6,000	4,95	29,70
9	K	596911142.S	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm do 100 m2	m2	6,000	12,89	77,34
10	M	592450040	Dlažba zámková hr. 6 cm	m2	6,600	7,68	50,69
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, výplne				
11	K	622421150	Priplatok za penetračný náter	m2	1 059,500	2,94	3 114,93
12	K	622422121.S	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10%	m2	591,850	3,11	1 840,65
13	K	622460141	Štierka vonkajších stien vyrovnávacia, strojne, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	591,850	7,14	4 225,81
14	K	622474420	Omietka vonk. stien Siilik. hr.2,0mm škrabana štr. fareb ruč	m2	529,750	7,24	3 835,39
15	K	62247-7010	Omietka vonk. soklov, mozaika bez tepelnej izolácie	m2	62,100	10,51	652,67
16	K	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open	m2	591,850	12,76	7 552,01
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
17	K	917862111.S	Osaďenie chodník, obrubníka betónového stojateho	m	11,600	7,73	89,67
18	M	59274010	Obrubník chodníkový	m	12,700	2,22	28,19
19	K	918101111.S	Ložko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,260	98,62	25,64
20	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírky do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	682,500	2,64	1 801,80
21	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	1 365,000	1,40	1 911,00
22	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírky do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	682,500	1,76	1 201,20
23	K	952908111	Vyčistenie prir. fasádneho kameňa, plastík	m2	30,100	4,63	139,36
24	K	953943121.S	Výmena vetracích mriežok	ks	2,000	6,14	12,28
25	M	429727000	Mriežka 450/450	ks	1,000	22,52	22,52
26	M	429727021	Mriežka 600/600	ks	1,000	82,36	82,36
27	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	1,500	44,49	66,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	32,510	35,71	1 160,93
29	K	998991193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	32,510	22,37	727,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				942,65
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				30,08
30	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi na sucho zvislá	m2	6,000	3,94	23,64
31	M	283 1J2003	Folia ropova	m2	6 900	0,65	4,49
32	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,999	1,95	1,95
D 783			Nátery				912,57
33	K	783225400.S	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	68,250	8,76	597,87
34	K	783226100.S	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	68,250	3,08	210,21
35	K	783523000	Nátery klamp.konštr. jednonásobné a zákl. náter. vrátane očistenia	m2	14,800	7,06	104,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej
Objekt:
02 - Fasáda - pomocné práce

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca
Zhotoviteľ:
KUBKOSTAV s.r.o.
Projektant:
Ing. Diana Elexová
Spracovateľ:
Jakub Sihelský
Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 6. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 51812983
IČ DPH: SK2120795292
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		359,93	
DPH základná znižovaná	Základ dane		Výška dane
	0,00	Sadzba dane	0,00
	359,93	20,00%	71,99
Cena s DPH		431,92	
		v EUR	

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

02 - Fasáda - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

359,93

1 - Zemné práce

276,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,80

PSV - Práce a dodávky PSV

217,86

783 - Nátery

83,27

83,27

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

02 - Fasáda - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Siheľský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

							359,93
D	HSV	Práce a dodávky HSV					276,66
D	1	Zemné práce					58,80
1	K 113107143.S	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	6 000	9,80		58,80
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					217,86
2	K 979081111.S	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku do 1 km	t	1,896	12,75		24,17
3	K 979081121.S	Odvoz sute a vyburaných hmôt na sklادku za každý ďalší 1 km	t	18,960	0,39		7,39
4	K 979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,896	10,57		20,04
5	K 979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,960	1,17		22,18
6	K 979131410	Poplatok za ulož a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	1,896	75,99		144,08
D	PSV	Práce a dodávky PSV					83,27
D	783	Nátery					83,27
7	K 783201811.S	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	68,250	1,22		83,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

03 - Interiér

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51812983

IČ DPH:

SK2120795292

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 390,58

DPH základná
znižaná

Základ dane

0,00

8 390,58

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 678,12

Cena s DPH

v EUR

10 068,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

03 - Interiér

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 390,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 041,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 041,04

763 - Konštrukcie - drevostavby

7 349,54

783 - Nátery

5 630,45

784 - Maľby

526,55

1 192,54

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

03 - Interiér

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 390,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 041,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 041,04

1 K 941955003.S

Lešenie ľahké prac. pomocne výš. podlahy do 2,5 m

m2

143,000

7,28

1 041,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 349,54

D 763

Konštrukcie - drevostavby

5 630,45

2 K 763136020

Podhľady sadr. kazet

m2

143,000

38,42

5 494,06

3 K 998763201.S

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m

%

25,595

3,39

86,69

4 K 998763294.S

Pripl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby

%

26,747

1,86

49,70

D 783

Nátery

526,55

5 K 783895020

Nátery vnút. omiet. Super Star dvojnásobne umývateľné - sokel

m2

135,360

3,89

526,55

D 784

Maľby

1 192,54

6 K 784452271.S

Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m

m2

822,440

1,45

1 192,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

04 - Interiér - pomocné práce

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

21. 6. 2024

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

IČO:

51812983

IČ DPH:

SK2120795292

Projektant:

Ing. Diana Elexová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 177,66

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 177,66

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

235,53

Cena s DPH

v EUR

1 413,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

04 - Interiér - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nam. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kod dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 177,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

454,08

PSV - Práce a dodávky PSV

454,08

766 - Konštrukcie stolárske

723,58

723,58

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

04 - Interiér - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 177,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

454,08

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

454,08

1 K 979011111.S

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvú podlažie

t

3,432

10,41

35,73

2 K 979081111.S

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

3,432

12,74

43,72

3 K 979081121.S

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

34,320

0,39

13,38

4 K 979082111.S

Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

t

3,432

10,46

35,90

5 K 979082121.S

Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m

t

34,320

1,17

40,15

6 K 979131409

Poplatok za ulož. a znešk. staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

t

3,432

83,10

285,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

723,58

D 766

Konštrukcie stolárske

723,58

7 K 766421811.S

Demontáž obloženia podhládov z panelov

m2

143,000

5,06

723,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej
Objekt:
05 - Strecha

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca
Zhotoviteľ:
KUBKOSTAV s.r.o.
Projektant:
Ing. Diana Elexová
Spracovateľ:
Jakub Sihelský
Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 6. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 51812983
IČ DPH: SK2120795292
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

7 099,15

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
7 099,15

Sadzba dane
20,00%
20.00%

Výška dane
0,00
1 419,83

Cena s DPH

v EUR

8 518,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

05 - Strecha

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

7 099,15

712 - Izolácie strech, povlakové krytiny

7 099,15

764 - Konštrukcie klampiarske

3 900,95

3 198,20

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

05 - Strecha

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Siheľský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 099,15

D PSV

Práce a dodávky PSV

7 099,15

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

1 K 712333001

Zhotovenie povr. krytiny striech do 10° na suchu fóliou kotvním

m2

191,400

8,22

3 900,95

2 M 283 2E0034

Fólia strešná Fatrafol 810, vrátane kotvenia

m2

220,110

5,46

1 573,31

3 K 712641559.S

Zhotovenie povlak. krytiny striech - separačná geotextília - M+D

m2

191,400

5,32

1 201,80

4 K 998712201.S

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m

%

49,701

1,79

88,93

5 K 998712292.S

Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie povlakové do 100 m

%

49,894

0,37

18,66

D 764

Konštrukcie klampiarske

6 K 764311828

Klamp. sklopení faicov krytiny

m2

191,400

1,55

3 198,20

7 K 764322230.S

Klamp. pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 400

m

43,400

14,79

296,67

8 K 764331260.S

Klamp. pl. lem. múrov tvr. kryt.

m

43,400

30,12

641,89

9 K 764341230.S

Klamp. pl. lem. prestupov na krytine

kpl

1,000

857,82

1 307,21

10 K 998764201.S

Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

%

39,380

1,40

857,82

11 K 998764292.S

Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr

%

39,109

1,01

55,06

39,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

06 - Strecha - pomocné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51812983

IČ DPH:

SK2120795292

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

577,15

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

577,15

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

115,43

Cena s DPH

v EUR

692,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

06 - Strecha - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

577,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

206,29

PSV - Práce a dodávky PSV

206,29

764 - Konštrukcie klampiarske

39,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

39,90

330,96

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smutku v Revúcej

Objekt:

06 - Strecha - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

							577,15
D	HSV	Práce a dodávky HSV					206,29
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					206,29
1	K 979011111.S	Zvislá doprava sute a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	1,550	10,42		16,15
2	K 979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,550	12,61		19,55
3	K 979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,500	0,39		6,05
4	K 979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,550	10,38		16,09
5	K 979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,500	1,19		18,45
6	K 979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,550	83,87		130,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					39,90
D	764	Konštrukcie klampiarske					39,90
7	K 764311821	Klomp. demont. zastrešenia na krytine	m2	30,000	1,33		39,90
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					330,96
8	K 764999904	Konštrukcie klampiarske. HZS T4 - demontáž klamp. konštrukcii	hod	14,000	23,64		330,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

07 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17 Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 6 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51812983

IČ DPH:

SK2120795292

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 109,76

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

27 109,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 421,95

Cena s DPH

v EUR

32 531,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

07 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

27 109,76

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 411,21

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 667,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

371,42

PSV - Práce a dodávky PSV

371,93

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

24 698,55

24 698,55

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

07 - Výmena výplní otvorov

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

PČ Typ

Kod

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

							27 109,76
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 411,21
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 667,86
1	K	349234831.S	Vyspravenie okolo otvorov	m	97,650	17,08	1 667,86
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					371,42
2	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt s nad 20 cm	m	28,000	6,47	181,16
3	M	6119A0106	Parapet vnútorný	m	14,000	5,93	83,02
4	M	6119A0107	Parapet vonkajší	m	14,000	7,66	107,24
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					371,93
20	K	99981111.S	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	6,174	37,16	229,43
5	K	979011193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	6,174	23,08	142,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					24 698,55
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					24 698,55
6	K	767631108	Montáž + dodávka okien 600/600 - podľa výpisu	ks	2,000	174,43	348,86
7	K	767631109	Montáž + dodávka okien 2400/800 - podľa výpisu	ks	2,000	483,05	966,10
8	K	767631110	Montáž + dodávka okien 500/800 - podľa výpisu	ks	1,000	396,37	396,37
9	K	767631111	Montáž + dodávka okien 2100/1500 - podľa výpisu	ks	1,000	613,86	613,86
10	K	767631117	Montáž + dodávka okien 900/1200 - podľa výpisu	ks	1,000	466,47	466,47
11	K	767641224	Montáž + dodávka dverí hliníkových 800/2000 - podľa výpisu	ks	1,000	1 567,39	1 567,39
12	K	767641225	Montáž + dodávka dverí hliníkových 1800/ 2200- podľa výpisu	ks	1,000	2 920,75	2 920,75
13	K	767641226	Montáž + dodávka dverí hliníkových 1700/2200 - podľa výpisu	ks	1 000	3 191,26	3 191,26
14	K	767641227	Montáž + dodávka dverí hliníkových 1650/2000 so svetlíkom 1650/600, otv. sklop. - 8P - podľa výpisu	ks	1,000	2 688,21	2 688,21
21	K	767641228	Montáž + dodávka dverí hliníkových 1650/2200 s pevným nadsvetlíkom 1650/600 - podľa výpisu	ks	1,000	3 018,84	3 018,84
15	K	767641254	Montáž + dodávka hliníkovej presklennej steny 5200/2400	ks	2,000	1 597,70	3 195,40
16	K	767641255	Montáž + dodávka hliníkovej presklennej steny 3500/2400	ks	1,000	2 444,43	2 444,43
17	K	767641256	Montáž + dodávka hliníkovej presklennej steny 3500/2700	ks	1,000	2 434,37	2 434,37
18	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	242,523	0,99	240,10
19	K	998767292.S	Prípl za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	242,523	0,85	206,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

08 - Výmena výplní otvorov - pomocné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Poznámka:

KS:

Dátum:

21. 6. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51812983

IČ DPH:

SK2120795292

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 256,79

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 256,79

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

251,36

Cena s DPH

v EUR

1 508,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

08 - Výmena výplní otvorov - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 256,79

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 256,79

1 256,79

ROZPOČET

Stavba:

Orientačný rozpočet - Rekonštrukcia domu smútku v Revúcej

Objekt:

08 - Výmena výplní otvorov - pomocné práce

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Revúca, Nám. Slobody 13/17, Revúca

Zhotoviteľ:

KUBKOSTAV s.r.o.

Dátum:

21. 6. 2024

Projektant:

Ing. Diana Elexová

Spracovateľ:

Jakub Sihelský

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0 HSV				Práce a dodávky HSV				1 256,79
0 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 256,79
1	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev., oceľ. kridiel okien	ks	7,000	5,38		37,66
2	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev., oceľ. kridiel dvier	ks	5,000	5,00		25,00
3	K	968062355.S	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvoj.	m2	9,190	7,87		72,33
5	K	968072455.S	Vybúranie dverných zárubní	m2	16,340	22,30		364,38
4	K	968072245	Vybúranie kov. stien presklenných	m2	42,810	8,67		371,16
6	K	979081111.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,139	12,77		40,09
7	K	979081121.S	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,390	0,39		12,24
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,139	10,57		33,18
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,390	1,18		37,04
10	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,139	84,01		263,71