

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	RISS Plus, s.r.o.
Sídlo:	J. Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO:	44839707
DIČ:	2022851347
IČ DPH:	SK2022851347
Zápis:	OS v Žiline, odd.: Sro, vl.: 51544/L
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK7109000000000313706813
Zastúpený:	Ing. Michal Rakovan, konateľ

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Chocholná-Velčice
Sídlo:	Chocholná-Velčice 312
IČO:	00311642
DIČ:	2021091567
IČ DPH:	
Zápis:	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	SK46 0900 0000 0050 2862 2832
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Škriečka

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

Ing. Tomáš Pavlík
Adamovské Kochanovce 329
913 05 Adamovské Kochanovce
tel. č. **0917 59 49 11**
e-mail : tomopavlik@gmail.com
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Nadstavba materskej školy – Chocholná-Velčice** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – **Projekt stavby pre stavebné povolenie**, dátum **september 2012**, HIP **Ing. Henrich Pavlík** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z rozpočtov Európskej únie na financovanie Predmetu kúpy schválená, Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Kupujúcim ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len „Zmluva o PPM“) nadobudne účinnosť, a všetky výdavky ako aj proces verejného obstarávania Predmetu kúpy budú schválené v procese finančnej kontroly zo strany poskytovateľa pomoci, prípadne zo strany Úradu pre verejné obstarávanie.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 12 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom** podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3 Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4 **Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy pred začatím realizácie diela bez udania dôvodu**, najmä ak bude jeho žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na realizáciu Diela zamietnutá, alebo výdavky nebudú schválené v procese finančnej kontroly. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH	664 782,53
DPH	132 956,51
Cena s DPH	797 739,04

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplatenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.11 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s

obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho častí, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho častí, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 7 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 8.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet dodania je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Prostriedkov mechanizmu. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len " Zmluva o PPM ") strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom dodania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o Zmluva o PPM oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy, a výsledky administratívnej finančnej kontroly, ktoré vykoná orgán poskytujúci nenávratný finančný príspevok, neumožnia použiť žiadaný nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu kúpy podľa tejto zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú osoby, ktoré sú ako oprávnené osoby na túto činnosť uvedené v predpisoch upravujúcich žiadanie a poskytovanie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o PPM.
- 8.3. Za oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sa považujú najmä:
- a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvory auditorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 8.4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.5. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.6. Počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene (dodatkom alebo jednostranne) tých častí Zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérií v procese obstarávania predmetu Zmluvy.
- 8.7. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
 - nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
- 8.8. Keďže na financovanie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy žiada Objednávateľ nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie (ďalej len „Žiadosť“), teda Objednávateľ má záujem o realizáciu diela podľa tejto Zmluvy zo zdrojov získaných Žiadosťou, vyhradzuje si Objednávateľ

právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Žiadosť nebude príslušným orgánom schválená, alebo nedôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na základe podanej Žiadosti, alebo ak nebude zo strany orgánu poskytujúceho nenávratný finančný príspevok schválené verejné obstarávanie pre obstaranie predmetu dodania podľa tejto Zmluvy bez výhrad.

- 8.9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhľadom na to, že na základe tejto Zmluvy prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. dodáva tovary/služby/práce osobe, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (Objednávateľovi), keďže Objednávateľ financuje predmet zmluvy z fondov EÚ. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v súvislosti s touto Zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú Objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie Zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa voči Zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty

- 8.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
- 8.12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č.1 – Položkový rozpočet - Výkaz-výmer

Príloha č.2 – Údaje o subdodávateľoch

Za Zhotoviteľa:

V Kysuckom Novom Meste, dňa 01.07.2024

Za Objednávateľa:

V GH-V., dňa

11.7.2024

ICO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Ing. Michal Rakovan
konateľ



Rekapitulácia objektov stavby - R2

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice
Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 1.7.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	EUR
	Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice	45 337,95	9 067,59	54 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1B_R1	Architektonicko-stavebné riešenie	29 089,48	5 817,90	34 907,38					
1B_R1	Budova	29 089,48	5 817,90	34 907,38					
1.2B	Nosné konštrukcie	1 687,30	337,46	2 024,76					
1.4B_R2	ZTI	2 430,11	486,02	2 916,13					
1.5B_R1	Vykurovanie	4 054,68	810,94	4 865,62					
1.7B	Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody	5 692,69	1 138,54	6 831,23					
1.7.1B	Pripojka NN	1 785,55	357,11	2 142,66					
1.10B_B1	Plynoinštalácia	598,14	119,63	717,77					

Celkom

45 337,95 9 067,60 54 405,55 0,00 0,00 0,00 0,00



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice
Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 01.07.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1.1B_R1	1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie	29 089,48	5 817,90	34 907,38					
1B_R1	1B_R1 Budova	29 089,48	5 817,90	34 907,38					

Celkom



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 858,16

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4 205,11

11	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm, na MVC a maltu YTONG (300x249x599), resp. ekvivalent (4,525+10,1+9,5)*3,3*0,3	m3	20,880	170,14	3 552,52
		"odpočet otvorov"- (1,8*1,75+1,2*1,75+1,0*1,0+0,9*1,0+1,075*2,665)*0,3		-3,004		
		Súčet		20,880		

12	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm, na MVC a maltu YTONG (300x249x599), resp. ekvivalent 4,525*0,3*3,17-(0,8*2,165)*0,3	m3	3,784	172,46	652,59
				3,784		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 085,69

15	612460364.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm "steny JO "2.23"2,9*2*(1,5+2,1)-1,075*2,665-0,8*2 "2.24"2,9*2*(2,95+1,15)-2*(0,8+0,7)*2-0,8*2,165 "2.25"2,9*2*(4,1+3,375)-1,8*1,75-0,8*2 "2.26"2,9*2*(5,825+4,525)-1,8*1,75-1,2*1,75-0,8*2,165 Medzisúčet "nad KO" "2.27"(2,9-1,2)*2*(1,15+1,6)-0,7*2-1*1 "2.28"(2,9-2,1)*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1 "vnútorné ostenie"4,71 Medzisúčet "odpočet obkladov kuchyne" -(4,0)*0,6 Súčet	m2	139,316	8,27	1 152,14
				16,415		
				16,048		
				38,605		
				53,048		
				124,116		
				6,950		
				5,940		
				4,710		
				17,600		
				-2,400		
				139,316		

16	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	134,376	6,47	869,41
19	625250710.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, ISOVER TF PROFI resp. ekvivalent	m2	24,600	45,02	1 107,49

"byt" 4,95*3,0-1,8*1,75+(5,05*3,3-0,9*1,0-1,075*2,665)

24,600

20	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm "2.NP-byt" (1,8+2*1,75)*0,2 (0,9+2*1,0+1,075+2*2,665)*0,2 Súčet	m2	2,921	30,88	90,20
				1,060		
				1,861		
				2,921		

22	6324502	Podlĺievka PAGEL "zámočníky"0,026	m3	0,026	2 992,50	77,81
				0,026		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chocholná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	51,92	207,68
		2+2		4,000		
27	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	4,000	145,24	580,96

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 453,15

255	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	29,850	1,59	47,46
		"byt"(4,525+0,45)*2*3,0		29,850		
256	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	29,850	1,20	35,82
257	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	119,400	0,72	85,97
		29,85*4		119,400		
258	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	96,300	2,22	213,79
		"bytu"(96,3)		96,300		
254	952901110.R	Čistenie budov zametáním, umývaním plôch okien a dverí	m2	57,000	1,23	70,11
		"byt"(26,6+1,8+3,4+6,4+3,1+15,7)		57,000		

99 Presun hmôt HSV 114,21

72	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	20,037	5,70	114,21
----	-------------	---	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 20 231,32

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 325,12

80	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	11,300	0,77	8,70
		1,8+6,4+3,1		11,300		
81	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	15,255	3,90	59,49
		11,3 * 1,35		15,255		
82	711210235.S	Zhotovenie izolácie impregnáciou zvislých povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	23,530	0,51	12,00
		"KO"				
		"2.27"1,2*2*(1,15+1,6)-0,7*2-1*1		4,200		
		"2.28"2,1*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1		19,330		
		Súčet		23,530		
83	245920000800.S	Impregnácia silikónová pre škáry a dlažby	l	4,706	6,83	32,14
		23,53 * 0,2		4,706		
84	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	23,530	8,68	204,24
85	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,166	2,70	8,55

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

713

Izolácie tepelné

235,24

102	713122131.R	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	m2	57,000	1,66	94,62
		"byt"(3,1+3,4+15,7+26,6+1,8+6,4		57,000		
103	283720003000	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 30 mm, pre podlahy, ISOVER, resp.ekvivalent	m2	57,000	2,41	137,37
		"byt"(3,1+3,4+15,7+26,6+1,8+6,4		57,000		
119	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,320	1,40	3,25

763

Konštrukcie - drevostavby

5 029,03

124	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	10,938	36,44	398,58
		"2.NP-byt"				
		(1,5+3,375)*2,9-0,8*2*2		10,938		
		Súčet		10,938		
126	763115713	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	15,470	40,64	628,70
		"2.NP				
		"byt"(3,05+2,1+1,15)*2,9-2*0,7*2		15,470		
128	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocefovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	45,680	22,85	1 043,79
		"byt"(3,39+15,69+26,6)		45,680		
129	763132420.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocefovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarné impregnované DFH2 15 mm	m2	8,240	23,93	197,18
		(1,84+6,4)		8,240		
131	763152340.R	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR 2xH12.5 so suchým podsypom hr. 20-60 mm, resp. ekvivalent	m2	57,000	46,94	2 675,58
		"byt"(15,7+3,1+6,4+3,4+1,8+26,6)		57,000		
132	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	2,900	6,89	19,98
		"kapotaz kanaliz"				
		"2,28"2,9		2,900		
133	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	1,479	3,78	5,59
		2,9 * 0,51		1,479		
134	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	49,694	1,20	59,63

766

Konštrukcie stolárske

3 604,95

145	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,763	0,80	28,61
-----	-------------	---	---	--------	------	-------

766

Konštrukcie stolárske - Okná

2 093,02

146	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	31,700	12,48	395,62
		"11/W"(0,9+1)*2*2		7,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chocholná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"15/W"(1,8+1,75)*2*1				7,100		
"17/W"(1+1)*2*1				4,000		
"18/W"(1,2+1,75)*2*1				5,900		
"19/W"(1,8+1,75)*2*1				7,100		
Súčet				31,700		

153	61141000010011.R	11/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1000 mm, izolačné 3-sklo nepriehľadné, biele, vrátane tesniacich pásov, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	147,08	294,16
157	611410000100115.R	15/W Plastové okno 2-kridlové so stredovým pevným stĺpikom OS+O, vxš 1800x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich pásov, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	423,99	423,99
158	611410000100117.R	17/W Plastové okno 1-kridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné nepriehľadné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich pásov, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	157,87	157,87
159	611410000100118.R	18/W Plastové okno 2-kridlové OS+S, vxš 1200x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	309,81	309,81
160	611410000100119.R	19/W Plastové okno 4-kridlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+S, vxš 1800x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich pásov, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	511,57	511,57

766 Konštrukcie stolárske - Dvere

1 483,32

177	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,480	8,92	66,72
-----	-------------	---	---	-------	------	-------

"16/W"2*(1,075+2,665)				7,480		
-----------------------	--	--	--	-------	--	--

179	61141000010016.R	16/W plastové jednokridlové vchodové dvere, horná časť pevná, spodná časť plné zateplenie, O, vxš 1075x2665 mm, biele, izolačné 3-sklo, vrátane kovania a kľučky, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	565,90	565,90
184	766662112.R	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového, vrátane kovania	ks	4,000	19,95	79,80

2+2				4,000		
-----	--	--	--	-------	--	--

186	6116100004001.R	D2 Interiérové dvere drevené 700x1970mm, jednokridlové, otváracé, plné hladké, vrátane vetracej mriežky, kovania a prechodovej lišty, vid' Výkaz dverí	ks	2,000	184,87	369,74
187	6116100004002.R	D3 Interiérové dvere drevené 800x1970mm, jednokridlové, otváracé, 1/2 nepriehľadné sklo, hladké, vrátane kovania a prechodovej lišty, vid' Výkaz dverí	ks	2,000	200,58	401,16

767 Konštrukcie doplnkové kovové

8 378,14

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
199	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,870	1,10	91,16
767		Konštrukcie doplnkové kovové- zámočnicke výroby				8 286,98
209	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	25,700	1,54	39,58
		"Z4 lichtgitter"25,7		25,700		
261	4241060111	Pozinkovaný rošt Lichtgitter SP 330-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	25,700	3,91	100,49
		"z4"25,7		25,700		
211	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	70,600	1,36	96,02
		"Z4 lichtgitter"70,6		70,600		
213	4241060111	Pozinkovaný rošt Lichtgitter SP 330-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	70,600	3,91	276,05
		"z4"70,6		70,600		
260	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	207,400	0,94	194,96
		"z4 stupne lichtgitter" 207,4		207,400		
226	424106012	Pozinkované stupne Lichtgitter SP 230-34/38-3, resp. ekvivalent	kg	207,400	3,91	810,93
		"z4"207,4		207,400		
222	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 244,300	0,72	895,90
		"z4"1244,3		1 244,300		
223	13221002075133R	Z4 Schodisko, vrátane povrchovej úpravy, viď výkaz zámočnických výrobkov	kg	1 244,300	4,70	5 848,21
225	553101	Kotvy HILTI HIT-RE 500 V3+AM16x190/150 vrátane vŕtania, resp. ekvivalent	ks	12,000	2,07	24,84
		"z4"12		12,000		
771		Podlahy z dlaždíc				336,97
227	771411002.R	Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla	m	7,200	2,22	15,98
		"2.23"2*(1,5+2,1)		7,200		
228	597740000300.R	Dlaždice keramické 80x300mm, hr. 15 mm	m2	0,487	12,58	6,13
		7,2 * 0,0676		0,487		
229	771541025.R	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do lepidla	m2	11,300	13,41	151,53
		"P6 byt"(3,1+1,8+6,4)		11,300		
230	597740001300.R	Dlaždice keramické, 300x300mm, hr. 15 mm	m2	11,978	12,58	150,68
		11,3 * 1,06		11,978		
233	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,243	3,90	12,65
775		Podlahy vlysové a parketové				1 199,14
236	775550010.S	Montáž palubovej podlahy masívnej, položená voľne	m2	48,680	4,79	233,18
		"P7"3,39+15,69+26,6		45,680		
		"sokel"3		3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1B_R1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1B_R1 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				48,680		
237	611980003065.R	Podlaha laminátová, hrúbka 12 mm	m2	49,654	17,33	860,50
48,68 * 1,02				49,654		
238	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	45,680	0,80	36,54
239	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	47,050	1,20	56,46
45,68 * 1,03				47,050		
240	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,867	1,05	12,46
781		Obklady	659,42			
247	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepidla vef. 300x300 mm	m2	27,360	12,85	351,58
"2.26"0,6*4,0				2,400		
"2.27"(1,2)*2*(1,15+1,6)-0,7*1,1-1*0,2				5,630		
"2.28"(2,1)*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1				19,330		
Súčet				27,360		
248	597740000400.R	Keramický obklad lxxvhr 300x300 mm	m2	28,454	10,32	293,65
27,36 * 1,04				28,454		
249	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,452	2,20	14,19
784		Maľby	463,31			
250	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	196,386	0,79	155,14
"stropy SDK"(3,15+3,39+15,69+26,6+1,84+6,4)				57,070		
Medzisúččet				57,070		
"steny JO						
"2.23"2,9*2*(1,5+2,1)-1,075*2,665-0,8*2				16,415		
"2.24"2,9*2*(2,95+1,15)-2*(0,8+0,7)*2-0,8*2,165				16,048		
"2.25"2,9*2*(4,1+3,375)-1,8*1,75-0,8*2				38,605		
"2.26"2,9*2*(5,825+4,525)-1,8*1,75-1,2*1,75-0,8*2,165				53,048		
Medzisúččet				124,116		
"nad KO"						
"2.27"(2,9-1,2)*2*(1,15+1,6)-0,7*2-1*1				6,950		
"2.28"(2,9-2,1)*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1				5,940		
Medzisúččet				12,890		
"vnútorné ostenie"4,71				4,710		
"odpočet obkladov kuchyne" -2,4				-2,400		
Súčet				196,386		
251	784418012.R	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku	m2	57,070	0,72	41,09
252	784451271.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	196,386	1,36	267,08

Celkom

29 089,48


 RISS Plus, s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Velčice

Objekt: 1.2B - 1.2B Nosné konštrukcie

JKSO: Miesto: Chocholná - Velčice

KS: Dátum: 01.07.2024

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

IČO: 44839707 IČ DPH: SK2022851347

Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 687,30

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 2 024,76

Projektant Spracovateľ

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

RISS
RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Datum a podpis Pečiatka Datum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba	Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice		
Objekt	1.2B - 1.2B Nosné konštrukcie		
Miesto	Chochoľná - Veľčice	Dátum	01.07.2024
Objednávateľ	Obec Chochoľná-Veľčice	Projektant	PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ	RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	Spracovateľ	PIO Keramoprojekt a.s.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 687,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 687,30
1 - Zemné práce	165,36
2 - Zakladanie	568,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	171,79
4 - Vodorovné konštrukcie	723,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,02
99 - Presun hmôt HSV	58,35


 [®]
RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ICO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice
Objekt:

1.2B - 1.2B Nosné konštrukcie

Miesto:	Chocholná - Veľčice	Dátum:	01.07.2024
Objednávateľ:	Obec Chocholná-Veľčice	Projektant:	PIO Keramoprojekt a.s.
Zhotoviteľ:	RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	Spracovateľ:	PIO Keramoprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 687,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 687,30
D	1		Zemné práce				165,36
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,332	14,25	132,98
	W		"ZP2"((1,38+2*0,75)*(0,8*+1,5)*0,6)		2,074		
	W		"ZP3"2*((1,38+2*0,75)*(0,6+2*0,75)*0,6)		7,258		
	W		Súčet		9,332		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,332	2,96	27,62
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,332	0,51	4,76
D	2		Zakladanie				568,16
15	K	275321312.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,656	87,27	144,52
	W		"ZP2"(1,38*0,8*0,6)		0,662		
	W		"ZP3"2*(1,38*0,6*0,6)		0,994		
	W		Súčet		1,656		
16	K	275321511.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	0,162	98,52	15,96
	W		"ZP2"2*(0,3*0,3*0,3)		0,054		
	W		"ZP3"2*2*(0,3*0,3*0,3)		0,108		
	W		Súčet		0,162		
17	K	275351215.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	8,448	12,52	105,77
	W		"ZP2"(1,38+0,8)*2*0,6+2*(0,3+0,3)*0,3		2,976		
	W		"ZP3"2*(1,38+0,6)*2*0,6+2*2*(0,3+0,3)*0,3		5,472		
	W		Súčet		8,448		
18	K	275351216.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	8,448	2,51	21,20
19	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,229	1 225,79	280,71
	W		"ZP2"0,047953		0,048		
	W		"ZP3"2*0,090617		0,181		
	W		Súčet		0,229		
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				171,79
24	K	317160332.R	KP2 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	3,000	18,51	55,53
25	K	317160333.R	KP3 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	2,000	22,79	45,58
28	K	317160336.R	KP6 Keramický preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm, ref. výrobok KP 7 POROTHERM	ks	2,000	35,34	70,68
D	4		Vodorovné konštrukcie				723,62
39	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	2,167	103,79	224,91
	W		"V14"0,25*0,3*(9,45+10,1+4,825)		1,828		
	W		"V15"0,25*0,3*(4,525)		0,339		
	W		Súčet		2,167		
40	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,451	12,02	173,70
	W		"V14"0,25*(9,45+10,1+4,825)*2		12,188		
	W		"V15"0,25*(4,525)*2		2,263		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		14,451		
41	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,451	3,29	47,54
42	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,227	1 222,35	277,47
			"V14"0,193		0,193		
			"V15"0,0336		0,034		
			Súčet		0,227		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,02
48	K	9319611156.R	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 10 mm	m2	0,006	3,46	0,02
			"pätky"0,01*(0,8+0,6)*0,4		0,006		
D	99		Presun hmôt HSV				58,35
50	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	10,237	5,70	58,35


RISS Plus, s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 024 01 Rysucké Nové Mesto
 IČO: 44539707, IČ DPH: SK2022851347

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba
 Naostavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice
Objekt
 1.4B_R2 Zdravotechnická inštalácia


JKSO	KS
Miesto	Dátum: 01.07.2024
Objednávateľ	IČO:
Obec Chochoľná-Veľčice	IČ DPH:
Zhotoviteľ	IČO: 44839707
RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	IČ DPH: SK2022851347
Projektant	IČO:
PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:
Spracovateľ	IČO:
PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		2 430,11	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v EUR		2 916,13

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.4B_R2 Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Obec Chocholná-Veľčice

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Dátum: 01.07.2024

Projektant: PIO Keramoprojekt a.s.

Spracovateľ: PIO Keramoprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 430,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				244,28
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				79,57
222	K	971036004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	135,000	0,40	54,00
	vv		30,0*3+45,0*1		135,000		
223	K	974032877.R	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 75 mm, š. do 50 mm, -0,00175t	m	8,000	1,33	10,64
224	K	9740328771.R	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 60 mm, š. do 60 mm, -0,00175t	m	10,000	1,33	13,30
225	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,036	9,42	0,34
226	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,324	0,29	0,09
	vv		0,036*9 'Prepočítané koeficientom množstva		0,324		
227	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,036	33,25	1,20
D	8		Rúrové vedenie				164,71
206	K	722262151.S	Montáž vodomernej zostavy , Q=4m3/hod prírub DN 20	ks	1,000	46,71	46,71
221	M	024	Vodomerná zostava DN20	ks	1,000	110,99	110,99
217	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,9 mm	m	3,000	0,45	1,35
218	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2,9x100 m	m	3,000	1,29	3,87
14	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,629	1,10	1,79
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 185,83
D	713		Izolácie tepelné				54,15
34	K	61030513010330	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	30,000	1,30	39,00
36	M	2833100014001	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,48	14,40
231	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,534	1,40	0,75
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				192,34
48	K	721171720.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 40	m	3,000	10,73	32,19
49	K	721171721.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 50	m	3,000	14,70	44,10
51	K	721171724.S	Potrubie odhlučnené odpadové prípojné DN 110	m	4,000	28,49	113,96
71	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,903	1,10	2,09
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				705,62
77	K	722171133.S	Potrubie plasthliníkové D 25 mm	m	30,000	19,39	581,70
92	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	10,000	2,18	21,80
93	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	10,000	5,59	55,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 5/4	ks	1,000	4,73	4,73
180	M	551110007400.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	27,07	27,07
229	K	722221084.R	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	ks	1,000	3,51	3,51
95	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000	5,66	5,66
105	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,004	0,75	5,25
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 227,02
164	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	36,75	36,75
165	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, plast, GEBERIT	ks	1,000	244,77	244,77
228	K	725119215.R	Montáž záchodovej misy keramickej	ks	1,000	18,89	18,89
168	M	642360003900	Misa záchodová keramická závesná Style, lxšxv 510x356x400 mm, hlboké splachovanie, 6 l, bez splachovacieho okruhu Rimfree, pre materskú školu, GEBERIT KOLO	ks	1,000	131,22	131,22
160	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	22,81	22,81
157	M	642810000200.S	Drez keramický	ks	1,000	115,44	115,44
121	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	26,79	53,58
156	M	642130000750	Umývadlo keramické nábytkové Rekord, lxšxv 500x380 mm, hranaté s otvorom pre batériu, s prepacom, biele, pre materské školy, GEBERIT KOLO	ks	1,000	43,48	43,48
155	M	642210000300	Umývadličko keramické MIO, rozmer 450x360x160 mm, biela, JIKA	ks	1,000	64,52	64,52
158	K	725241112.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	43,21	43,21
159	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	1,000	181,15	181,15
129	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	10,75	32,25
130	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	34,33	34,33
131	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	31,86	63,72
189	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,85	2,85
190	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	58,61	58,61
132	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	2,000	6,22	12,44
133	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	9,99	19,98
134	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000	7,02	7,02
135	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	13,33	13,33
150	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	6,25	6,25
151	M	551620003300	Zápachová uzávierka HL514 sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 6/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátkou, PP/PE	ks	1,000	16,75	16,75
139	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,234	0,30	3,67
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				6,70
173	K	763170010.S	Montáž revizných dveriek pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	1,000	3,55	3,55
175	M	283810000106.S	Dvierka revizne plastové, rozmer 200x300 mm	ks	1,000	3,07	3,07
230	K	998763403.R	Presun hmôt	%	0,066	1,20	0,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice
Objekt: 1.5B_R1 - Vykurovanie

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 01.07.2024
Objednávateľ:	IČO:
Obec Chochoľná-Veľčice	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO: 44839707
RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto	IČ DPH: SK2022851347
Projektant:	IČO:
PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
PIO Keramoprojekt a.s.	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		4 054,68	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH:			
Cena s DPH		v EUR	4 865,62

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------


RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
----------------	----------	----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba materskej školy - byt. Chocholná - Veľčice

Objekt:

1.5B_R1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 01.07.2024

Objednávateľ:

Obec Chocholná-Veľčice

Projektant:

PIO Keramoprojekt
a.s.

Zhotoviteľ:

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ:

PIO Keramoprojekt
a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 054,68

89 - Kurenársko-inštalačné práce

752,97

8901 - Kotelne

752,97

PSV - Práce a dodávky PSV

3 181,71

713 - Izolácie tepelné

47,41

731 - Ústredné kúrenie - kotelne

1 896,33

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

148,75

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

119,64

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

969,58

M - Práce a dodávky M

120,00

95-M - Revízie

120,00


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 020 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

ROZPOČET

1.5B_R1 - Vykurovanie

Datum: 01.07.2024

Obec Chocholná-Velčice

Projektant:

PIO Keramoprojekt
a.s.

RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracovateľ

PIO Keramoprojekt
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 054,68
D	89		Kurenársko-inštalačné práce				752,97
D	8901		Kotolne				752,97
2	K	8901061999875	Montáž odvodu spalín, vrátane revízie	ks	1,000	159,600	159,60
4	M	48412225695.2	Sada pre odvod spalín kondenzačného kotla Tiger Condens, vrátane kompletného príslušenstva	ks	1,000	593,370	593,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 181,71
D	713		Izolácie tepelné				47,41
8	K	7134823051	Montáž trubic TUBOLIT DG	m	25,000	1,47	36,75
9	M	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, v podlahe	m	25,000	0,40	10,00
155	K	998713202.R	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	0,468	1,40	0,66
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				1 896,33
22	K	10025224	D+M Tiger Condens 20/26 KKZ21	ks	1,000	1 575,73	1 575,73
24	K	731261113.S	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného	ks	1,000	252,06	252,06
156	K	998731202.R	Presun hmôt pre kotolne	%	18,278	3,75	68,54
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				148,75
33	K	733167300	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 16x2	m	25,000	3,06	76,50
34	M	2862100037001	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4/0,5 mm, v kotúči 16x2,0 (200 m)	m	25,000	1,48	37,00
35	M	286220039800	Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém, Herz	ks	1,000	2,23	2,23
57	K	7331673931	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	2,000	2,37	4,74
58	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	5,04	10,08
86	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 63 mm	m	25,000	0,64	16,00
157	K	998733203.R	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	%	1,466	1,50	2,20
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				119,64
88	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	25,000	0,34	8,50
91	K	734209114.S	Montáž pripojovacej sady	ks	2,000	3,34	6,68
92	M	551210026400.S1	Pripojovacia sada rohová Herz-3000 bez prednastavenia	ks	2,000	11,88	23,76
93	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	2,13	2,13
94	M	551210009500	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz	ks	1,000	6,19	6,19
98	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	1,49	5,96
99	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá UNI XH biela	ks	4,000	12,84	51,36
100	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	2,000	1,75	3,50
101	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2", páčka chróm	ks	2,000	5,63	11,26
159	K	998734201.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch	%	1,193	0,25	0,30
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				969,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	4,000	4,20	16,80
119	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	1,000	16,89	16,89
120	M	4845300131001	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové RADIK VK 10, vxlxlh 600x400 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	65,67	65,67
124	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	19,54	19,54
125	M	4845300217001	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 20, vxlxlh 600x1200 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	140,14	140,14
132	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	25,15	25,15
133	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	218,47	218,47
135	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	27,78	27,78
136	M	484530022200	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxlh 600x2300x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO	ks	1,000	286,43	286,43
143	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	10,41	10,41
144	M	484520001500	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxvxhl 750x1820x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	ks	1,000	127,03	127,03
145	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	9,543	1,60	15,27
	D	M	Práce a dodávky M				120,00
	D	95-M	Revízie				120,00
154	K	950507208.S	Plynové kotle do 50 kW funkcie uvedenia kotla do prevádzky	ks	1,000	120,00	120,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.7B Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T
Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 551,03

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7,42

234	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	0,900	8,24	7,42
-----	-----------	---	----	-------	------	------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 532,86

184	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t - niky, prestupy na poschodia	ks	1,000	20,63	20,63
185	974031133.S	Rezanie drážok pre elektroinštaláciu vr. ich vyspravenia-odb. odhad50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	400,000	3,34	1 336,00
490-90				400,000		
186	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,892	9,42	36,66
187	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,028	0,29	10,16
235	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,892	33,25	129,41

99 Presun hmôt HSV 10,75

201	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	35,820	0,30	10,75
-----	-------------	--	---	--------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,00

M Práce a dodávky M 3 581,96

21-M Elektromontáže 3 581,96

1	01	01_Rozvádzače	ks	0,000		0,00
6	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	39,90	39,90
3	357150000500	Rozvádzač 2.RB pre zapustenú montáž komplet, výzbroj a vyhotovenie podľa výkresu	ks	1,000	279,30	279,30
8	210201325.S	Zapojenie svietidla	ks	12,000	11,97	143,64
9	210201081.S	Svietidlo stropné/nástenné	ks	12,000	11,97	143,64
11	SPR000002959.1	E1 Stropné svietidlo LED 230V, 25W, IP20	ks	8,000	27,93	223,44
10	SPR000002959	E2 Nástenné svietidlo LED 230V, A1267IRIS2-LED4, IP20	ks	2,000	39,90	79,80
17	SPR000002959.7	F Svetidlo AMI, LD-TOK16WD-40, IP66, 1200lm, 4000K so senzorom 360, biele ekvivalent: Svetidlo Rabalux, 2699 stropné svietidlo LED D220mm 18W/1800lm 3000-4000-6000K, biela parametre v prílohe č.4 Svetidlo Rabalux	ks	2,000	39,90	79,80
138	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000	1,00	110,00
139	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	80,000	0,51	40,80
151	341110000700.So	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	30,000	0,51	15,30

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.7B Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
140	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	55,000	1,00	55,00
141	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	55,000	0,88	48,40
142	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	13,000	1,00	13,00
143	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	8,000	1,35	10,80
152	341110002000.So	Kábel medený CYKY-O 5x1,5 mm2	m	5,000	1,35	6,75
153	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	30,000	1,00	30,00
154	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	30,000	4,30	129,00
39	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	2,33	9,32
40	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	4,000	0,48	1,92
41	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	6,000	1,00	6,00
42	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	5,000	0,48	2,40
43	3452105700	Ukončenie káblov do 5x2,5 (Káblové oko 5x CU)	ks	1,000	0,48	0,48
46	04	04_Demontáže	-	0,000		0,00
167	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	30,000	1,21	36,30
168	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20	m	30,000	0,51	15,30
169	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	9,000	0,27	2,43
51	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	15,000	1,17	17,55
52	345710009200.S	Trubka elektroinštalčná PVC ohybná – FXP 25	m	15,000	0,61	9,15
53	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	3,000	0,59	1,77
54	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP32, uložená pevne	m	50,000	1,28	64,00
55	3457100350	Trubka elektroinštalčná PVC ohybná – FXP 32	m	50,000	0,96	48,00
56	3451101700.32	Spojka SM 32 -šedá	ks	8,000	1,20	9,60
60	06	06_Vypínače	-	0,000		0,00
61	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,79	2,79
62	3553-01289 B1	Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP20	ks	1,000	7,98	7,98
145	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,33	21,32
146	345330000100	Prepínač pod omietku, rad. 5, 10 A, 230 V, IP20	ks	4,000	4,21	16,84
65	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	4,000	2,79	11,16
66	3553-06289 B1	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP20	ks	4,000	4,79	19,16
69	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná	ks	1,000	7,18	7,18
70	345320003610.S1	Spínač 3-pólový PO(3Ss) 25(10)A/400V zatlač (SS) IP55 sporákový	ks	1,000	27,93	27,93
75	07	07_Zásuvky	-	0,000		0,00
76	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	3,55	14,20
77	345520000310	Zásuvka jednoduchá zapustená, radenie 2P+PE, 16A/250V, IP 20, biela	ks	4,000	6,38	25,52

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná - Veľčice
 Objekt: 1.7B Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice, 913 04 Chocholná-Veľčice 3
 Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
 Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T
 Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
157	210111032.Sz	Zásuvka dvojnásobná zapustená 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	8,000	3,99	31,92
159	345520000450	Zásuvka zapustená dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), 250V / 16A, IP20, biela	ks	8,000	4,43	35,44
79	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	3,55	3,55
160	345350003400.S	Rámček 4-násobný vodorovný	ks	1,000	6,38	6,38
81	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+T	ks	3,000	6,22	18,66
82	08	08_Inštalčné prístroje	-	0,000		0,00
85	210010322	Krabica s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	5,32	26,60
86	345410001200	Krabica z PVC s viečkom a svorkovnicou Dxh 103x50 mm	ks	5,000	5,59	27,95
87	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	3,33	66,60
88	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	20,000	0,20	4,00
91	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	10,000	1,20	12,00
92	2830024200	Popisné štítky	ks	10,000	0,80	8,00
93	210201610.10	Zapojenie drobných spotrebičov podľa podkladu dodávateľa	ks	2,000	15,96	31,92
102	09	09_Pospojovanie	-	0,000		0,00
33	210881001.S	Vodič bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	30,000	1,00	30,00
34	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 4 mm2	m	30,000	1,92	57,60
35	210881003.S	Vodič bezhalogénový, medený N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	30,000	1,00	30,00
36	341610012500.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2	m	30,000	2,00	60,00
114	210220313	Svorka kontaktná	ks	5,000	2,64	13,20
115	354410066200.1	Kontaktná skrutk. svorka P 4-10mm Cu	ks	5,000	0,68	3,40
177	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	3,000	3,95	11,85
178	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	3,000	1,20	3,60
179	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	3,000	1,20	3,60
226	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	39,90	79,80
227	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	39,90	119,70
228	PD	Presun dodávok	%	3,000	23,94	71,82
230	PM	Podružný materiál	%	5,000	79,80	399,00
233	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	119,70	598,50

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

559,70

190	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	280,00	280,00
191	HZS000114.1	Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky vrátane vydania správy	ks	1,000	160,00	160,00
192	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	19,95	39,90
193	HZS000213	Nepredvídané montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	19,95	79,80
194	Poznámka	POZNÁMKA: Povinnosťou dodávateľskej firmy je zoznámiť sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, overiť si a skontrolovať všetky nadväznosti a požiadavky na ostatné profesie.	-	0,000		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.7B Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice, 913 04 Chochoľná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:


Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.T

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

5 692,69



RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44639707, IČ DPH: SK2622651347

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chocholná-Velčice

Objekt: 1.7.1B Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.1

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

50,36

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48,35

43	971033461	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t - niky, prestupy na poschodia	ks	1,000	20,63	20,63
44	974031133.S	Rezanie drážok pre elektroinštaláciu vr. ich vyspravenia-odb. odhad50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	6,000	2,01	12,06
45	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,346	9,42	3,26
46	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,114	0,29	0,90
48	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,346	33,25	11,50

99

Presun hmôt HSV

2,01

47	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	6,686	0,30	2,01
----	-------------	--	---	-------	------	------

M

Práce a dodávky M

935,19

21-M

Elektromontáže

668,55

8	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	63,84	63,84
9	357120019400.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B25.25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	279,24	279,24
31	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	10,000	1,62	16,20
32	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	9,500	2,31	21,95
22	210220662	Svorka odbočovací spojovacia SR01-02	ks	3,000	2,30	6,90
23	354410021100	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 02	ks	3,000	0,96	2,88
2	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	10,000	1,29	12,90
3	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	10,000	1,56	15,60
28	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	10,000	1,71	17,10
29	286530129800.S	Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	2,963	3,19	9,45
30	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	10,000	2,39	23,90
4	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	3,000	2,05	6,15
5	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	3,000	4,95	14,85
6	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	3,000	0,88	2,64
7	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	3,000	0,48	1,44
18	210950101	Označovaci štítok na kábel	ks	2,000	1,20	2,40
19	2830024200	Popisné štítky	ks	2,000	0,80	1,60

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná-Veľčice

Objekt: 1.7.1B Pripojka NN

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice, 913 04 Chochoľná-Veľčice 3

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto:

Spracoval: PIO KERAMOPROJEKT, a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	460490012.KPL	Ochranné dosky: KPL	m	10,000	1,60	16,00
27	283230008000KPL	Ochranné dosky: KPL 250/10 SLER-PE	m	10,000	2,87	28,70
24	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	10,000	0,80	8,00
25	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	10,000	0,11	1,10
35	MV	Murárske výpomoci	%	2,000	7,98	15,96
36	PM	Podružný materiál	%	3,000	11,97	35,91
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	15,96	63,84

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

266,64

33	460200313.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	10,37	103,70
11	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	1,25	12,50
12	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,040	19,95	20,75
10 * 0,104				1,040		

13	460560273.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	3,99	39,90
34	460560313.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	5,59	55,90
14	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	5,000	1,99	9,95
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	7,98	23,94

OST

Ostatné

320,00

39	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	200,00	200,00
40	HZS-001	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátanie vydania revíznej správy	kmpl	1,000	120,00	120,00

VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

480,00

41	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000	280,00	280,00
42	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000	200,00	200,00

Celkom

1 785,55


 RISS Plus, s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 024 84 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - byt, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.10B_R1 Plynoinštalácia

Miesto: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Dátum: 01.07.2024
Projektant: PIO Keramoprojekt, a.s.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							598,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				368,14
D	723		Zdravotechnika - vnútorný plynovod				368,14
9	K	723120202.S	Potrubie z oceľových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	m	10,000	11,22	112,20
10	K	723120203.S	Potrubie z oceľových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	14,000	12,12	169,68
11	K	723120204.S	Potrubie z oceľových rúrok čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,500	13,17	19,76
15	K	723170000.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 15	m	1,000	3,82	3,82
16	M	141310100100.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 15 (1/2")	m	1,000	7,65	7,65
17	M	197730059710.S	Spojka DN 15, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	1,000	14,98	14,98
18	K	723170005.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 20	m	1,000	4,44	4,44
19	M	141310100140.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 20 (3/4")	m	1,000	9,99	9,99
22	K	723231006.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	ks	1,000	3,16	3,16
23	M	551340004700.S	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	7,66	7,66
24	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000	3,44	3,44
25	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	10,99	10,99
28	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,001	367,77	0,37
D	95-M		Revízie				230,00
34	K	45879789	Revízia plynovodu	ks	1,000	230,00	230,00


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 021 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022851347

Rekapitulácia objektov stavby - R2

Stavba: Nadstavba materskej školy - materská škola, Chocholná - Veľčice

Objednávatel: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 1.7.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	EUR
	Nadstavba materskej školy - materská škola, Chocholná - Veľčice	619 444,58	123 888,93	743 333,50					
1.1A	Architektonicko-stavebné riešenie	381 436,18	76 287,24	457 723,42					
1A_R2	Budova	355 840,14	71 168,03	427 008,17					
2A	Spevnené plochy	22 549,09	4 509,82	27 058,91					
3A	Oplotenie	3 046,95	609,39	3 656,34					
1.2A_R1	Nosné konštrukcie	129 422,01	25 884,40	155 306,41					
1.4A_R1	ZTI	41 523,94	8 304,79	49 828,73					
1.5A_R1	Vykurovanie	27 893,40	5 578,68	33 472,08					
1.6A	VZT	1 314,78	262,96	1 577,74					
1.7A	Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody	25 618,18	5 123,64	30 741,82					
1.9A	Bleskozvod	9 247,48	1 849,50	11 096,98					
1.10A_R1	Plýnoinštalácia	2 988,61	597,72	3 586,33					

Celkom

619 444,58

123 888,93

743 333,50


RISS Plus s.r.o.
Janka Kráľa 85, 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44838707, IČ DPH: SK2022651347

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 1.7.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1A_R2	1A_R2 Budova	355 840,14	71 168,03	427 008,17					
2A.	2A. Spevnené plochy	22 549,09	4 509,82	27 058,91					
3A.	3A. Oplotenie	3 046,95	609,39	3 656,34					

Celkom

381 436,18 76 287,24 457 723,42

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice
 Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie
 Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice
 Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
 Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
 Dátum: 01.07.2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 273,37	133 804,84	138 078,21		
1	Zemné práce	0,00	687,22	687,22		
1	Zemné práce - búracie práce	0,00	5 759,48	5 759,48		
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	10 679,64	10 679,64		
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	4 955,58	4 955,58		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 273,37	71 991,59	76 264,96		
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	38 974,74	38 974,74		
99	Presun hmôt HSV	0,00	756,59	756,59		

PSV	Práce a dodávky PSV	125 141,70	88 060,23	213 201,93		
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 242,66	3 120,59	5 363,25		
712	Izolácie striech, povlakové krytiny	10 683,66	7 015,64	17 699,30		
712	Izolácie striech, povlakové krytiny - búracie práce	0,00	771,03	771,03		
713	Izolácie tepelné	53 432,00	6 731,24	60 163,24		
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	186,55	281,17	467,72		
763	Konštrukcie - drevostavby	23,23	41 977,26	42 000,49		
763	Konštrukcie - drevostavby - búracie práce	0,00	963,30	963,30		
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	4 233,45	4 233,45		
764	Konštrukcie klampiarske - búracie práce	0,00	273,15	273,15		
766	Konštrukcie stolárske	29 553,19	4 663,08	34 216,27		
766	Konštrukcie stolárske - Okná	15 209,91	3 174,91	18 384,82		
766	Konštrukcie stolárske - Dvere	10 985,98	891,03	11 877,01		
766	Konštrukcie stolárske - Kryty vykurovacích telies	3 357,30	325,58	3 682,88		
767	Konštrukcie doplnkové kovové	16 382,79	5 283,67	21 666,46		
767	Konštrukcie doplnkové kovové- demontáže	0,00	2 113,05	2 113,05		
767	Konštrukcie doplnkové kovové- požiarne uzávery	428,92	67,83	496,75		
767	Konštrukcie doplnkové kovové- brány	1 996,80	325,74	2 322,54		
767	Konštrukcie doplnkové kovové- zámočnicke výrobky	13 957,07	2 541,31	16 498,38		
771	Podlahy z dlaždíc	1 835,09	2 240,30	4 075,39		
775	Podlahy vlysové a parketové	3 014,38	1 743,11	4 757,49		
776	Podlahy povlakové	4 043,12	1 879,33	5 922,45		
776	Podlahy povlakové - búracie práce	0,00	0,15	0,15		
781	Obklady	1 710,00	2 129,99	3 839,99		
784	Mafby	0,00	4 329,72	4 329,72		
787	Zasklievanie	2 035,03	424,05	2 459,08		

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

4 560,00

4 560,00

Celkom

129 415,07

226 425,07

355 840,14



RISS Plus s.r.o.
 Janka Kráľa 85, 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 44839707, IČ DPH: SK2022651347

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

138 078,21

1

Zemné práce

687,22

3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,400	23,35	616,44
"pre izoláciu podlažia"26,4				26,400		
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,600	2,96	4,74
26,4-24,8				1,600		
5	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,600	0,51	0,82
6	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,800	2,63	65,22
"pre izoláciu podlažia"24,8				24,800		

1

Zemné práce - búracie práce

5 759,48

7	113106612.R	Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	73,320	2,07	151,77
"chodník"32,82				32,820		
"15.4.24"40,5"m2"				40,500		
Súčet				73,320		
8	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	196,480	15,86	3 116,17
"asfalt"						
2*8,5				17,000		
4,9*5,4				26,460		
3,9*2,1				8,190		
5,7*2,5				14,250		
"okap						
chodník"0,5*(2,95+18,5+0,9+3,8+5,9+2,3+2+21,8+22+3,2+7,65+8)				49,500		
"15.4.24"0,4*((29,5+1,3+7+5,75+11,25)-29,5-1,5-2,15)				8,660		
"plochy"						
(3*8,6+1,4*3,3)				30,420		
"VŠ"2				2,000		
"zumpa"16*6*4				40,000		
Súčet				196,480		
9	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	29,453	26,72	786,98
"prístresok" 5,775*5,1				29,453		
10	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	65,900	7,30	481,07
"asfalt"						
2*8,5				17,000		
4,9*5,4				26,460		
3,9*2,1				8,190		
5,7*2,5				14,250		
Súčet				65,900		
1	113201111.S	Výtrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	61,530	2,93	180,28

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		31,08		31,080		
		"15.4.24"0,475*2+29,5		30,450		
		Súčet		61,530		
262	113307113.R	Odstránenie okrasného kamniva z okapového chodníka v ploche do 200 m2 z, hr.vrstvy 250 mm, -0,50000t	m2	12,500	5,20	65,00
		"15.4.24"12,5"m2"		12,500		
2	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	131,480	7,44	978,21
		"chodník"32,82		32,820		
		"okap chodník"0,5*(2,95+18,5+0,9+3,8+5,9+2,3+2+21,8+22+3,2+7,65+8)		49,500		
		0,4*((29,5+1,3+7+5,75+11,25)-29,5-1,5-2,15)		8,660		
		"15.4.24"40,5"m2"		40,500		
		Súčet		131,480		
3	Zvislé a kompletne konstrukcie					10 679,64
11	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm, na MVC a maltu YTONG (300x249x599), resp. ekvivalent	m3	57,883	170,14	9 848,21
		"2.NP				
		"obvod"0,3*(33,25+9,55+23+39,4+9,5+29,1)*3,0		129,420		
		"obvod odpočet otvorov"				
		-1,45*1,9-1,2*1,9-2,4*1,9-2*1,2*1,9-2*1,675*0,9-2,75*0,9-3*0,6*0,9-2,6*2,9-0,9*1-1,8*1,75-2*2,925*1,75-2,05*1,75-1,8*1,75-1,075*2,665-0,9*1-1*1		-54,595		
		-1,2*1,75-1,8*1,75-1,2*2,665-5*2,4*1,75-2*1,2*1,25-0,9*1,9-6*2,4*1,9-1,2*2,9		-64,998		
		Medzisúčet		9,827		
		"vnútro"0,3*(9,55+3,625+26,2+2*9,81+28,925+5,825)*3"výška"		84,371		
		"vnútro odpočet otvorov"				
		-2*(1,1+4*0,8+1,4+0,8+0,9)-1,2*2,1-1,6*3,05*2-2,5*2,1-0,8*2,165		-34,062		
		Medzisúčet		50,309		
		"1.NP"				
		"obvod"				
		0,3*(3,325*2+10,15)*3,365+0,3*(15,45+2*6,370)*3,365		45,417		
		"odpočet otvorov obvod"-2,6*3,175-2*1,6*1,25-1,6*2,325-5*2,325		-27,600		
		Medzisúčet		17,817		
		"vnútro"0,3*1*2,7		0,810		
		Medzisúčet		0,810		
		"odpočet bytu"-20,88		-20,880		
		Súčet		57,883		
12	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm, na MVC a maltu YTONG (300x249x599), resp. ekvivalent	m3	4,821	172,46	831,43

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		4*(1,2*0,4*2,1)+2*(1,2*0,4*1,8)+(2*0,45*0,4)+(2,05*0,4*1,45)+(1,2*0,9*0,4)*3		8,605		
		"odpočet bytu"-3,784		-3,784		
		Súčť		4,821		

4 Vodorovné konštrukcie 4 955,58

13	43512101211.R	1/SP Dodávka a montáž betónového prefab. anglického dvorca MEAVECTOR Individual s dnom a pochôdzny nerezovým roštom, 2,5x1,1x0,5m, vrátane kotviaceho príslušenstva, viď výkaz systémovýc prvkov	ks	3,000	1 651,86	4 955,58
----	---------------	--	----	-------	----------	----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 76 264,96

14	611460364.S	Vnútorňá omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	6,400	10,41	66,62
----	-------------	--	----	-------	-------	-------

"stropy JO"3,2*3,2 6,400

15	612460364.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	1 212,503	8,27	10 027,40
----	-------------	--	----	-----------	------	-----------

"steny JO

"1.35+sch"6,66*2*(3,325+9,55)-2,6*3,175-2,6*2,9 155,700

"1.36"3,2*2*(6+6,37)-5*2,325-4,45-2,7 60,393

"1.37"3,2*2*(4,85+6,37+6,37+3,4)-3*4,45*2,7-2*1,6*1,25-1,6*2,33 90,563

"2.01"3,05*(9,55*2+3,3*2+2,85*2)-1,6*3,05-1,4*2-2,6*2,9-1,6*2,1 77,190

"2.02"3,05*2*(4+1,7)-3*0,6*2-1,4*2-0,8*2 26,770

"2.06"3,05*2*(5,925+13,672)-2*1,4*2-2*0,8*2-0,8*1,9-3*2,4*1,9 95,542

"2.07"3,05*2*(3,325+5,35)-2,75-0,9-3*0,8*2 44,468

"2.09"3,05*2*(5,925+9,725)-3*2,4*1,9-2*0,8*2-0,8*2-1,4*2 74,185

"2.10"3,05*2*(5,45+3,325)-2*1,2*1,9-0,8*2 47,368

"2.11"3,05*2*(3,325+5,425+3,325+2,4)-1,45*1,9-1,2-1,9-2*2,125*2,8125-2,4*1,9-0,8*2 64,329

"2.12 sch"3,05*2*(2,4+5,925)-0,8*2-1,2*2,9 45,703

"2.13"2,9*2*(1,6+7,175+2*1,6)-3*1,4*2-1,2*2,1-2*0,8*2 55,335

"2.14"2,9*2*(3,35+4,1)-1,2*1,25-3*0,8*2 36,910

"2.16"2,9*2*(17,425+5,825)-5*2,4*1,75-1,2*1,75-1,2*2,665-2,5*2,1-0,9*2-0,8*2-1,4*2 97,102

"2.17"2,9*2*(8,475+3,375)-2,5*2,1-2,925*1,75-2,05*1,75 54,774

"2.18"2,9*2*(7,5+3,375)-0,9*2-0,8*2-0,9*1,75-2,925*1,75 52,981

"2.23"2,9*2*(1,5+2,1)-1,075*2,665-0,8*2 16,415

"2.24"2,9*2*(2,95+1,15)-2*(0,8+0,7)*2-0,8*2,165 16,048

"2.25"2,9*2*(4,1+3,375)-1,8*1,75-0,8*2 38,605

"2.26"2,9*2*(5,825+4,525)-1,8*1,75-1,2*1,75-0,8*2,165 53,048

Medzisúčť 1 203,429

"JO nad KO" 94,415

"vnútorňé ostenie"59,3 59,300

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúččet		153,715		
		"odpočet obkladov kuchyne" -(5,5+3,375)*0,6		-5,325		
		"odpočet byt"-139,316		-139,316		
		Súččet		1 212,503		
16	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 223,843	6,47	7 918,26
		2000,339		2 000,339		
		"odpočet sdk stropy"-642,12		-642,120		
		"odpočet byt"-134,376		-134,376		
		Súččet		1 223,843		
17	622461062.R	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová, hr. 1,5 mm, farba biela LIFE 0019 a hnedá LIFE 0396, ref. výrobok Baumit	m2	1 027,871	11,14	11 450,48
		"SV"352,911		352,911		
		"odpočet otvorov" - (0,9+2,81+3*3,15+2*5,12+0,9+7,54+7,73+2,16+6,68+12*1,1+3,65+2*1,1)		-67,460		
		"SZ"269,32		269,320		
		"odpočet otvorov"- (3*0,54+2,48+2*1,51+3*2,28+4,56+10*0,54+3*2,52+5,04)		-36,520		
		"JZ"365,67		365,670		
		"odpočet otvorov"- (6*5,04+5*4,2+3,15+2*1,5+2,77+3*1,8+3,05+2*1,1)		-70,810		
		"JV"124,79+21,5		146,290		
		"odpočet otvorov"- (6*2,7+1,9+3,5+2,1+1+2*2+2,93+9,2+6*5,04+1,61)		-72,680		
		"komin"1,85*4,1+14,965		22,550		
		"ostenia"118,6		118,600		
		Súččet		1 027,871		
		"hnedá farba 92,53+149,99+48,02+60,17+36,2+44,65+45,68+21,5+118,6 /2=558,04m2				
		"farba biela:469,83m2				
18	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	14,965	28,95	433,24
		"komin" (0,9*2+1,85)*4,1		14,965		
19	625250710.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, ISOVER TF PROFI resp. ekvivalent	m2	723,816	45,03	32 593,43
		"SV"352,911-17,97"sokel		334,941		
		"odpočet otvorov" - (0,9+2,81+3*3,15+2*5,12+0,9+7,54+7,73+2,16+6,68+12*1,1+3,65+2*1,1)		-67,460		
		"SZ"269,32-12,35"sokel"		256,970		
		"odpočet otvorov"- (3*0,54+2,48+2*1,51+3*2,28+4,56+10*0,54+3*2,52+5,04)		-36,520		
		"JZ"365,67-89,97		275,700		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice
Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie
Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto
Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.
Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"odpočet otvorov"- (6*5,04+5*4,2+3,15+2*1,5+2,77+3*1,8+3,05+2*1,1) "JV"124,79+21,5-(21,3+4,3)		-70,810 120,690		
		"odpočet otvorov"- (6*2,7+1,9+3,5+2,1+1+2*2+2,93+9,2+6*5,04+1,61) "komin"1,85*4,1		-72,680 7,585		
		"odpočet byt"-24,6 Súčť		-24,600 723,816		
20	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm "1.NP" (7,8+2*5,7+9,2+6*9,1)*0,2 (6*8,9+5*5,1+8,6)*0,2 (10*3+3*6,3+9,2)*0,2 (12*4,2+6+8,9+6,5+9,6)*0,2 "2.NP" (6*8,6+4+5,9*2+8,2)*0,2 (6*8,3+2*7,1+2*4,9+7,7+5)*0,2 (3*3+7,3+2*5,2+3*6,2+8,1)*0,2 (2*3,8+3*7,1+2*9,35+8,3+11,6)*0,2 "odpočet bytu"-2,921 Súčť	m2	115,679	30,88	3 572,17
21	627452201111	Nápis na fasáde - 13ks polystyrénových písmen výšky 300mm s povrchovou úpravou, vrátane lepenia a lepidla vhodného na polystyrén (KZS)	kpl	1,000	199,50	199,50
22	6324502	Podlilieva PAGEL "zámočníky"31,2*0,001 "odpočet byt"-0,026 Súčť	m3	0,005	2 992,50	14,96
23	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm "1.35"31,52	m2	31,520	27,29	860,18
24	632452223.R	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 72 mm 39,55+54,46	m2	94,010	29,76	2 797,74
25	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm "P3"30,82	m2	30,820	6,75	208,04
26	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2 3+6+7+6 "odpočet byt"-4 Súčť	ks	18,000	44,50	801,00
27	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	18,000	145,24	2 614,32

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
28	642944221.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	5,000	53,96	269,80
		4+1		5,000		
29	553310002400.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	5,000	172,37	861,85
30	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	4,000	148,53	594,12
31	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia	ks	4,000	158,00	632,00
32	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiar. s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	1,000	184,65	184,65
33	553310002000.S	Zárubňa kovová šxv 1200-2250x atypická do 2600 mm, jednodielna zamurovacia	ks	1,000	165,20	165,20

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 974,74

34	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	38,700	6,07	234,91
		"asf"2+2,1+5,5+2,5+5,7+10,5+5,2*2		38,700		
35	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	833,875	1,59	1 325,86
		(33,4+11,45+23+24+5,3+29,1)*(7,94-1,8)		775,175		
		(7,2*2+15,5+8,6)*(4,1-1,8)		88,550		
		"odpočet byt"-(4,525+0,45)*2*3,0		-29,850		
		Súčet		833,875		
36	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	833,875	1,20	1 000,65
37	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 335,500	0,72	2 401,56
		833,875*4		3 335,500		
38	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	552,190	2,22	1 225,86
		648,49		648,490		
		"odpočet bytu"-(96,3)		-96,300		
		Súčet		552,190		
39	952901110.R	Čistenie budov zmetaním, umývaním plôch okien a dverí	m2	591,490	1,23	727,53
		125,5+522,99		648,490		
		"odpočet byt"-(26,6+1,8+3,4+6,4+3,1+15,7)		-57,000		
		Súčet		591,490		
40	961031311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	4,943	19,73	97,53
		"primurovka"((10,1+29,5+10,1+23,1-3*2,3)*0,5*0,15		4,943		
41	961043111.S	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,697	64,06	108,71
		"svetlík"3*((2,5+0,3+0,3)*0,925+0,335*2,7)*0,15)		1,697		
42	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	7,858	157,67	1 238,97
		"prístresok"0,5*(5,1+6,025)*0,25		1,391		
		"plot"0,3*0,5*(48,96-2,2,6-1,25)		6,467		
		Súčet		7,858		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
43	962031132.R	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 250 mm, - 0,28600t	m2	64,820	4,33	280,67
		(10,5+10,1+10,1+5,35+5,325+29,5+10,15)*0,8		64,820		
44	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	20,900	18,20	380,38
		"plot"0,3*1,5*(48,96-2-2,6-1,25)		19,400		
		"prístrešok na smetné koše"1,5		1,500		
		Súčet		20,900		
45	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	5,440	24,88	135,35
		2*1,6*1,7		5,440		
46	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,391	99,17	137,95
		0,5*(5,1+6,025)*0,25		1,391		
47	962081141.R	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic -0,08200t	m2	4,900	9,06	44,39
		"svetlík"				
		(0,45+2)*2		4,900		
48	963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,152	80,68	92,94
		"spiro"4,8*2,4*0,1		1,152		
49	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	6,200	6,12	37,94
		2+1,6*2+1		6,200		
50	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škvarebetón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	131,223	32,41	4 252,94
		(31*11,15+6,5*6,2)*0,34		131,223		
51	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,360	112,18	40,38
		"interier podlaha" 1,2*0,3		0,360		
52	965043341.R	Búranie mazanín hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	25,688	65,25	1 676,14
		"strecha" 0,08*(29*10,15+5*5,35)		25,688		
53	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,080	91,96	7,36
		2*0,04		0,080		
54	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	0,080	29,83	2,39
55	966053121.S	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	92,700	10,97	1 016,92
		29,55+4,25+29,4+29,5		92,700		
56	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	17,000	1,90	32,30
		"1.10"2*(0,8+2)		5,600		
		"1.33"2*(0,9+2)		5,800		
		"PP"2*(0,8+2)		5,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				17,000		
57	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,50	1,50
58	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,440	16,15	23,26
0,8*1,8				1,440		
59	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	24,000	0,32	7,68
(4+2+3)*2+6				24,000		
60	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	69,000	3,81	262,89
"okna"						
4*(1,2+2,1)*2+2*(1,2+1,8)*2+3*(0,9+1,2)*2				51,000		
"sut"6*(0,9+0,6)*2				18,000		
Súčet				69,000		
61	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	7,100	3,81	27,05
"dvere"						
(2,05+1,5)*2				7,100		
62	971033231.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000	1,57	1,57
"nika pre elektro skrinu"1				1,000		
63	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,848	42,55	78,63
"fasada"2,05*0,4*1,2 +1,2*0,4*1,8				1,848		
64	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	3,000	5,87	17,61
"int.podlaha" 2*(1,2+0,3)				3,000		
65	976083141.S	Vybúranie nožového škrabáka, stúpacieho železa, komínovej konzoly a pod. z muriva betónového, -0,01000t	ks	4,000	2,23	8,92
66	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	550,897	1,15	633,53
67	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 958,073	0,25	1 239,52
68	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	520,511	33,25	17 306,99
550,897-(0,554+20,824+9,008)				520,511		
69	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,554	53,20	29,47
0,483+0,071				0,554		
70	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	20,824	126,35	2 631,11
20,824				20,824		
71	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	9,008	22,80	205,38
"klamp"1,362				1,362		
"kov"4,442				4,442		
"zarubne"3,204				3,204		
Súčet				9,008		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
72	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	132,735	5,70	756,59

PSV

Práce a dodávky PSV

213 201,93

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

5 363,25

73	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	125,530	0,20	25,11
		"P1"31,52		31,520		
		"P2"39,55+54,46		94,010		
		Súčet		125,530		

74	245620000700234	Penetračný náter ICOPAL Siplast Primer Speed SBS	l	25,106	5,11	128,29
		125,53 * 0,2		25,106		

75	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	183,857	2,74	503,77
		"sokel a základy+ang.dvor				
		(46,77*2+33,4+23+15,45+5,4)*0,989+3*((2,3-0,989)*3,8)		183,857		

76	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	211,436	1,20	253,72
		183,857 * 1,15		211,436		

77	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	251,060	3,65	916,37
		"P1"31,52*2		63,040		
		"P2"(39,55+54,46)*2		188,020		
		Súčet		251,060		

78	62811000070011	Pás asfaltový ICOPAL Fundament 4.0 Speed Profile SBS, resp. ekvivalent	m2	144,360	6,00	866,16
		125,53 * 1,15		144,360		

79	62811000070012	Pás asfaltový ICOPAL Elastobit GG 40 Speed Profile SBS, resp. ekvivalent	m2	144,360	3,69	532,69
		125,53 * 1,15		144,360		

80	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	45,380	0,77	34,94
		56,68		56,680		
		"odpočet bytu"-11,3		-11,300		
		Súčet		45,380		

81	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	61,263	3,90	238,93
		45,38 * 1,35		61,263		

82	711210235.S	Zhotovenie izolácie impregnáciou zvislých povrchov keramických obkladov a dlažieb	m2	163,155	0,51	83,21
		"KO"				
		"2.03"1,2*2*(1+1,5)-0,6*2-0,6*0,9		4,260		
		"2.04"2,1*2*(1,5+1)-0,6*2-0,6*0,9		8,760		
		"2.05"2,1*2*(1,5+1,75)-0,6*0,9-0,6*2		11,910		
		"2.08"2,1*2*(3,325+5,475)-2*0,8*2-2*1,675*0,9		30,745		
		"2.15"2,1*2*(3,075+4,1)-1,2*2,1-0,8*2		26,015		
		"2.19"2,1*2*(1,2+1,625)-0,7*2-0,6*2		9,265		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"2.20"1,2*2*(2,225+1,625+1,625)-0,6*2-0,7*2*2		9,140		
		"2.21"2,1*2*(1,2+1,625)-2*0,7*2		9,065		
		"2.22"1,2*2*(0,9+1,625)-0,7*2		4,660		
		"2.27"1,2*2*(1,15+1,6)-0,7*2-1*1		4,200		
		"2.28"2,1*2*(2,1+3,05)-0,7*2-0,9*1		19,330		
		Medzisúččet		137,350		
		"kuchyna"(5,5+3,375)*0,6		5,325		
		"WC-oddelenie"5*2,6*1,8+4*2,6*1,8		42,120		
		"WC predsadene steny"5*0,7*0,2+4*0,75*0,2+2*0,9*0,2+1,15*0,2		1,890		
		Medzisúččet		49,335		
		"odpočet bytu"-23,53		-23,530		
		Súččet		163,155		
83	245920000800.S	Impregnácia silikónová pre škáry a dlažby	l	32,631	6,83	222,87
		163,155 * 0,2		32,631		
84	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	163,155	8,68	1 416,19
85	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,223	2,70	141,00
712 Izolácie striech, povlakové krytiny				17 699,30		
86	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	848,694	0,72	611,06
		"S1"711,876		711,876		
		"S2"22,54		22,540		
		"S3"114,2778		114,278		
		Súččet		848,694		
87	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	975,998	0,35	341,60
		848,694 * 1,15		975,998		
88	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	848,694	4,36	3 700,31
		"S1"711,876		711,876		
		"S2"22,54		22,540		
		"S3"114,2778		114,278		
		Súččet		848,694		
89	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, resp.ekvivalent	m2	975,998	6,04	5 895,03
		848,694 * 1,15		975,998		
90	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	2 317,030	0,74	1 714,60
91	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	146,790	7,30	1 071,57
		"S4 atika" 0,4*(46,77*2+33,4*2+15,75*2+5,35+5,5+10,4)		85,236		
		0,455*33,4+0,348*(33,4+10,45*2)+0,305*29,025+0,199*29,025+0,234*15,95+0,24*29,29+0,199*10,4		61,554		
		Súččet		146,790		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
92	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA, resp.ekvivalent	m2	168,809	6,04	1 019,61
		146,79 * 1,15		168,809		
93	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	401,160	0,74	296,86
94	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	995,484	0,49	487,79
		"strecha" 848,694		848,694		
		"atika" 146,79		146,790		
		Súčet		995,484		
95	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 144,807	0,95	1 087,57
		995,484 * 1,15		1 144,807		
96	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	85,236	7,53	641,83
		"S4 atika" 0,4*(46,77*2+33,4*2+15,75*2+5,35+5,5+10,4)		85,236		
97	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	681,888	0,13	88,65
98	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	34,947	6,86	239,74
99	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	179,673	2,80	503,08
712		Izolácie striech, povlakové krytiny - búracie práce				771,03
100	7123008311.R	Odstránenie parozábrany na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	714,835	0,46	328,82
		386,275+29,6*11,1		714,835		
101	712300833.R	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10°, -0,01400t	m2	387,900	1,14	442,21
		31*11,15+6,5*6,5		387,900		
713		Izolácie tepelné				60 163,24
102	713122131.R	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom	m2	705,650	1,66	1 171,38
		(522,99+125,53)-11,4+(31,52+94,01)		762,650		
		"odpočet byt"-(3,1+3,4+15,7+26,6+1,8+6,4)		-57,000		
		Súčet		705,650		
103	283720003000	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 30 mm, pre podlahy, ISOVER, resp.ekvivalent	m2	443,190	1,71	757,85
		511,590-11,4		500,190		
		"odpočet byt"-(3,1+3,4+15,7+26,6+1,8+6,4)		-57,000		
		Súčet		443,190		
104	283720002800	Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER, resp.ekvivalent	m2	188,020	1,94	364,76
		(39,55+54,46)*2		188,020		
105	2837200031001	Doska EPS FLOOR 5000 hr. 60 mm, pre podlahy, ISOVER, resp.ekvivalent	m2	63,040	3,42	215,60
		31,52*2		63,040		
106	713131132.R	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	45,600	3,92	178,75
		"sklad"3,2*14,85-(0,3*3,2)*2		45,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chochoľná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chochoľná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chochoľná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
107	631440010200	Doska ISOVER TF PROFI 10, 100x600x1000 mm z kamennej vlny, vhodná pre izoláciu vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov, resp.ekvivalent 45,6 * 1,02	m2	46,512	8,64	401,86
108	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením "sokel a základy (46,77*2+33,4+23+15,45+5,4)*1,2	m2	204,948	3,94	807,50
109	283750003900.S	Doska XPS 700 hr. 120 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly 204,948 * 1,02	m2	209,047	14,00	2 926,66
110	713141151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne "S1"711,876 "S2"22,54 "S3"114,2778 "S4atika"146,79 Súčet	m2	995,484	1,10	1 095,03
111	631440025400.R	Doska ISOVER S 10, 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, resp.ekvivalent 995,484	m2	1 015,394	10,81	10 976,41
112	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve "S1"711,876 "S2"22,54 "S3"114,2778 Súčet	m2	848,694	1,24	1 052,38
113	63144002851R	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová hr.20-170, izolácia pre ploché strechy, rev. výrobok ISOVER "S1"711,876	m2	726,114	19,33	14 035,78
114	631440028512R	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová hr.20-90, izolácia pre ploché strechy "S2"22,54	m2	22,991	11,20	257,50
115	631440028513R	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová hr.20-100, izolácia pre ploché strechy "S3"114,2778	m2	116,564	12,21	1 423,25
116	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojrvtvová kladenými voľne "S1"711,876 "S2"22,54 "S3"114,2778 Súčet	m2	848,694	1,88	1 595,54
117	631440024400	Doska ISOVER R 14, 140x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, resp.ekvivalent "S1"711,876*2	m2	1 423,752	13,31	18 950,14
118	631440024300	Doska ISOVER R 12, 120x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech, resp.ekvivalent "S2"22,54*2	m2	273,636	11,41	3 122,19

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

"S3"114,2778*2

228,556

Súčet

273,636

119	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	593,326	1,40	830,66
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

467,72

120	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	3,57	24,99
121	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	7,000	26,65	186,55
122	722254128	Požiarne príslušenstvo, hadicový naviják s plechovou skriňou a tvarovo stálou hadicou DN 25, 30 m	súb.	1,000	252,70	252,70
123	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	4,642	0,75	3,48

763

Konštrukcie - drevostavby

42 000,49

124	763115513	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	116,919	36,44	4 260,53
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"2.NP"

4*(3,325*3,05)-2*0,8*2

37,365

2*(5,925*3,05)-2*1,4*2

30,543

3*(3,375*2,9)-0,7*2*2

26,563

(5,825+1,6+3,35)*2,9-2*0,8*2-2*1,4*2

22,448

Súčet

116,919

125	76311551312	Priečka SDK Rigips hr. 250 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	9,788	49,81	487,54
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------

"oddelenie"3,375*2,9

9,788

126	763115713	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm dvojito opláštená doskami RB 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	97,093	40,64	3 945,86
-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"2.NP

"2.21"(3,375+2,225)*2,9-2*0,7*2

13,440

"2,15"(4,1+3,075)*2,9-0,8*2

19,208

"2,04"(4+3*1,5)*3,05-3*0,6*2

22,325

"WC-oddelenie"5*2,6*1,8+4*2,6*1,8

42,120

Súčet

97,093

127	763120011	Sadrokartónová inštalácia predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm	m2	16,725	33,83	565,81
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

"2,20"0,9*1,5*2

2,700

"2,15"5*0,74*1,5

5,550

"2,08"5*0,7*1,5

5,250

"2,03"1*1,5

1,500

"2,27"1,15*1,5

1,725

Súčet

16,725

128	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	429,980	22,85	9 825,04
-----	-------------	--	----	---------	-------	----------

523,25-44,67-2,92

475,660

"odpočet byl"-(3,39+15,69+26,6)

-45,680

Súčet

429,980

129	763132420.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarno impregnované DFH2 15 mm	m2	36,430	23,93	871,77
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Velčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Velčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Velčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

(1,5+1,5+2,62+18,2+12,61)

36,430

130	763135010.R	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano biela, resp. ekvivalent	m2	2,920	30,75	89,79
-----	-------------	---	----	-------	-------	-------

1,46+1,46

2,920

131	763152340.R	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR 2xH12.5 so suchým podsypom hr. 20-60 mm, resp. ekvivalent	m2	454,590	46,94	21 338,45
-----	-------------	--	----	---------	-------	-----------

522,99-11,4

511,590

"odpočet byt"-(15,7+3,1+6,4+3,4+1,8+26,6)

-57,000

Súčet

454,590

132	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	12,050	6,89	83,02
-----	-------------	---	---	--------	------	-------

"kapotaz kanaliz"

"2,15"2,9

2,900

"2,03+2,08"2*3,05

6,100

"2,01"3,05

3,050

Súčet

12,050

133	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	6,146	3,78	23,23
-----	----------------	---	----	-------	------	-------

12,05 * 0,51

6,146

134	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	424,543	1,20	509,45
-----	-------------	--	---	---------	------	--------

763

Konštrukcie - drevostavby - búracie práce

963,30

135	763737101.R	Demontáž strešnej konštrukcie	m3	8,450	114,00	963,30
-----	-------------	-------------------------------	----	-------	--------	--------

764

Konštrukcie klampiarske

4 233,45

136	7643272201.R	1/KL Oplechovanie atiky - záveterná lišta, z pozinkovaného plechu s obojstrannou polyesterovou úpravou, hr. 0,6mm, r.š. 330 mm, viď výkaz Klampiarskych výrobkov	m	187,500	16,82	3 153,75
-----	--------------	--	---	---------	-------	----------

137	764454455.S	2/KL Zvodová rúra kruhová, priemer 160 mm z pozinkovaného plechu s obojstrannou polyesterovou povrchovou úpravou, hr. 0,6mm, r.š. 660mm, viď výkaz Klampiarskych výrobkov	m	15,600	35,55	554,58
-----	-------------	---	---	--------	-------	--------

138	7643594361.R	3/KL Kotlík zberný pre zvodové rúry s priemerom nad 125 mm z pozinkovaného plechu s obojstrannou polyesterovou povrchovou úpravou, viď výkaz Klampiarskych výrobkov	ks	2,000	52,89	105,78
-----	--------------	---	----	-------	-------	--------

139	764454454.R	4/KL Zvodová rúra kruhová, priemer 125 mm z pozinkovaného plechu s obojstrannou polyesterovou povrchovou úpravou, hr. 0,6mm, r.š. 440mm, viď výkaz Klampiarskych výrobkov	m	7,600	33,12	251,71
-----	-------------	---	---	-------	-------	--------

140	764359436.R	5/KL Kotlík zberný pre zvodové rúry s priemerom D 80 - 125 mm z pozinkovaného plechu s obojstrannou polyesterovou povrchovou úpravou, viď výkaz Klampiarskych výrobkov	ks	2,000	41,80	83,60
-----	-------------	--	----	-------	-------	-------

141	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	44,226	1,90	84,03
-----	-------------	---	---	--------	------	-------

764

Konštrukcie klampiarske - búracie práce

273,15

142	764321820.R	Demontáž oplechovania do 30°, -0,00420t	m	161,050	0,85	136,89
-----	-------------	---	---	---------	------	--------

15,45+39,7*2+33,1*2

161,050

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
143	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	111,400	0,84	93,58
		29,5+29,55+6,025*2+5,35*2+5,3+24,3		111,400		
144	764454804.R	Demontáž odpadových rúr kruhových, -0,00432t	m	44,000	0,97	42,68
		11*4		44,000		

766

Konštrukcie stolárske

34 216,27

145	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	339,447	0,80	271,56
-----	-------------	---	---	---------	------	--------

766

Konštrukcie stolárske - Okná

18 384,82

146	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	254,400	12,48	3 174,91
		"1/W"(0,9+0,6)*2*3		9,000		
		"2/W"(0,9+0,6)*2*3		9,000		
		"4/W"(1,2+1,8)*2*1		6,000		
		"5/W"(0,9+1,2)*2*1		4,200		
		"6/W"(0,9+1,2)*2*1		4,200		
		"7/W"(1,6+1,25)*2*2		11,400		
		"12/W"(1,8+1,75)*2*1		7,100		
		"13/W"(2,925+1,75)*2*2		18,700		
		"14/W"(2,05+1,75)*2*1		7,600		
		"21/W"(2,4+1,75)*2*5		41,500		
		"22/W"(1,2+1,25)*2*2		9,800		
		"23/W"(0,9+1,9)*2*1		5,600		
		"24/W"(2,4+1,9)*2*7		60,200		
		"25/W"(1,2+2,9)*2*1		8,200		
		"26/W"(1,45+1,9)*2*1		6,700		
		"27/W"(1,2+1,9)*2*2		12,400		
		"28/W"(1,2+1,9)*2*1		6,200		
		"29/W"(1,675+0,9)*2*2		10,300		
		"30/W"(2,75+0,9)*2*1		7,300		
		"31/W"(0,6+0,9)*2*3		9,000		
		Súčet		254,400		

147	6114100001001.S	1/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x600 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	3,000	125,88	377,64
148	6114100001002.R	2/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	3,000	125,88	377,64
149	6114100001004.R	4/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1200x1800 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	235,04	235,04
150	6114100001005.R	5/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	158,71	158,71

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Miesto: Chocholná - Veľčice

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
151	6114100001006.R	6/W Plastové okno jednokridlové OS, vxš 900x1200 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	158,71	158,71
152	6114100001007.R	7/W Plastové okno dvojkrídlové so stredovým stĺpikom OS+O, vxš 1600x1250 mm, izolačné 3-sklo nepriehľadné, biele, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	289,43	578,86
154	61141000010012.R	12/W Plastové okno dvojkrídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+O, vxš 1800x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	407,84	407,84
155	611410000100113R	13/W Plastové okno 3-krídlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+O+OS, vxš 2925x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	637,13	1 274,26
156	611410000100114R	14/W Plastové okno 2-krídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+O, vxš 2050x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	443,66	443,66
161	611410000100121R	21/W Plastové okno 4-krídlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+S, vxš 2400x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	5,000	609,65	3 048,25
162	611410000100122R	22/W Plastové okno 1-krídlové OS, vxš 1200x1250 mm, izolačné nepriehľadné 3-sklo, biele, vrátane vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	193,67	387,34
163	611410000100123R	23/W Plastové okno 2-krídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+O, vxš 900x1900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	272,87	272,87
164	611410000100124R	24/W Plastové okno 4-krídlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+S, vxš 2400x1900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	7,000	630,08	4 410,56
165	611410000100125R	25/W Plastové okno 1-krídlové s hornými pevnými časťami OS, vxš 1200x2900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	352,71	352,71
166	611410000100126R	26/W Plastové okno 4-krídlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+S, vxš 1450x1900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	475,78	475,78
167	611410000100127R	27/W Plastové okno 2-krídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+S, vxš 1200x1900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int. žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hliníkového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	323,06	646,12

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Nadstavba materskej školy - škola, Chocholná - Veľčice

Objekt: 1.1A Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1A_R2 Budova

Objednávateľ: Obec Chocholná-Veľčice

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.

Miesto: Chocholná - Veľčice

Dátum: 01.07.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
168	611410000100128R	28/W Plastové okno 2-krídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+S, vxš 1200x1900 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrátane int.žalúzie, tesniacich páso, vonkajšieho hlinikového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	323,06	323,06
169	611410000100129R	29/W Plastové okno 2-krídlové so stredovým pevným stĺpikom OS+OS, vxš 1675x900 mm, izolačné nepriehľadné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hlinikového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	2,000	258,16	516,32
170	611410000100130R	30/W Plastové okno 3-krídlové so stredovými pevnými stĺpikmi OS+O+OS, vxš 2750x900 mm, izolačné nepriehľadné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hlinikového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	408,26	408,26
171	611410000100131R	31/W Plastové okno 1-krídlové OS, vxš 600x900 mm, izolačné nepriehľadné 3-sklo, biele, vrátane tesniacich páso, vonkajšieho hlinikového parapetu a vnútorného plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	3,000	118,76	356,28

766

Konštrukcie stolárske - Dvere

11 877,01

172	766661422.S	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	4,000	25,03	100,12
173	553410031942.R	PD2/P Drevené požiarne dvere 1-krídlové 800x1970mm, hnedé plné, EW-C3 30/D3, vrátane prahu, samozatváraču, kľučky, zámku- vid' Výkaz požiarnych dverí	ks	1,000	239,48	239,48
174	553410031944.R	PD4/P Drevené požiarne dvere 900x1970mm, hnedé plné, EW-C3 30/D3, vrátane samozatváraču, kľučky, zámku- vid' Výkaz požiarnych dverí	ks	1,000	237,99	237,99
175	553410031945.R	PD5/L Drevené požiarne dvere 1100x1970mm, hnedé plné, EW-C 15/D3, vrátane samozatváraču, kľučky, zámku - vid' Výkaz požiarnych dverí	ks	1,000	331,83	331,83
176	553410031943.R	PD3/P Drevené požiarne dvere 1450x2100mm, hnedé s priehľadným sklom, EW-C3 30/D3, vrátane prahu, samozatváraču, koordinátora otvárania, kľučky, zámku - vid' Výkaz požiarnych dverí	ks	1,000	1 701,31	1 701,31
177	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	21,480	8,92	191,60
		"20/W"2*(1,2+2,665+1,2+1,75)		13,630		
		"8/W"2*(1,6+2,325)		7,850		
		Súčet		21,480		

178	6114100001008.R	8/W Plastové 2-krídlové vchodové dvere, spodná časť pevné plné zateplenie, O, vxš 1600x2325 mm, biele, izolačné nepriehľadné 3-sklo, vrátane kovania a kľučky, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	773,34	773,34
180	61141000010020.R	20/W Plastové 1-krídl. vchod. dvere O vxš 1200x2665 mm, s 2-krídl. plastovým oknom OS+S vxš 1200x1750 mm, izolačné 3-sklo, biele, vrát. kovania a zámku, vrátane tesn.páso, vonk. hlinikového parapetu a vnút. plastového parapetu, vid' Výkaz výplní otvorov	ks	1,000	1 007,71	1 007,71
181	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na stene	ks	1,000	76,61	76,61
182	6116100004003.R	D7 Interiérové dvere drevené 2500x2100mm, posuvné na stene, hladké, vid' Výkaz dverí	ks	1,000	599,25	599,25
183	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	115,000	0,66	75,90