

Evidenčné číslo zhotoviteľa: ZoD 012024

Evidenčné číslo objednávateľa: ZoD 00312024

Zmluva o dielo

o vykonaní prác zákazky v zmysle § 1 ods. 14 písm. a) bod 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“) uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo: Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

IČO: 00 691 721

DIČ: 2020715554

IČ pre daň: SK2020715554 (podľa § 4 zákona o DPH)

Tel.: +421 53 4431 483

E-mail: smizany@smizany.sk

Internetová stránka: www.smizany.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001

SWIFT (BIC): KOMASK2X

Bankové spojenie projektu: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK17 5600 0000 0034 1263 7001

SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Smreková 24, 053 11 Smižany

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaný sociálny podnik, zapísaný v OR Mestského súdu Košice, vložka č. 46219/V

Zastúpený: Janka Čikovská, konateľka
Martin Badzík, konateľ

IČO: 52 355 187

DIČ: 2120991950

IČ DPH: SK2120991950

Tel.: +421 905 836 348

E-mail: info.smizany@obecnesluzby.sk

Internetová stránka: https://www.obecnesluzby.sk/

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0051 5920 2512

SWIFT (BIC): GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: **„REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU TJ SLOVAN SMIŽANY“** v zmysle ponuky do verejného obstarávania.

Účelom stavby je revitalizácia existujúcich športových plôch futbalového ihriska s novou závlahou; vytvorenie tréningovej plochy s oplotením a závlahou.

Objektová skladba:

SO 01 Futbalové ihrisko

SO 02 Tréningová plocha

SO 03 Studňa

SO 04 Automatická závlaha

SO 05 Oplatenie

SO 06 Osvetlenie

Podrobný rozsah realizovaných zmluvných prác je uvedený v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 4.1. a odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
- 2.4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.
- 2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo postupnej realizácie (odovzdávanie staveniska aj po samostatných objektoch), nakoľko sa v prípade možnosti bude uchádzať o dotácie alebo príspevky.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 3.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
- 3.6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
- 3.7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.

- 3.8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
- 3.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
- 3.10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
- 3.12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 0,00 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 0,00 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: - (uviesť Obchodný názov/meno; adresa sídla/pobytu; IČO/dátum narodenia, ak nebolo IČO pridelené). Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
- 3.13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: Martin Badzík.
- 3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku alebo dotácie) vplyvajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
- 3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (viď. ďalej bod 3.18 tohto článku).
- 3.16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabráňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora a poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné). Schválenie bude zaznamenané v

stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.

3.17. Zhotoviteľ (ak to bude relevantné) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej prílohách. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ,
- g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.

3.18. Uplatnenie sociálneho aspektu:

- zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a na prípadné pomocné práce zamestnal osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať základné pracovné normy v zmysle platných právnych predpisov SR,
- zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať súlad vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a bude zabezpečovať rovnosť pohlaví a ich nediskrimináciu,
- zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútroštátne zákony, relevantné právne predpisy a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Pokiaľ poskytovateľ finančných prostriedkov rozhodne o uplatnení ďalších podmienok sociálneho aspektu počas realizácie stavebného diela, sú zmluvné strany povinné tieto požiadavky akceptovať.

IV. Doba plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; do 7 mesiacov (max. do 8 mesiacov), odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa, najneskôr však do 30.04.2025 (ak bude takáto podmienka vyplývať z podmienok poskytovateľa prostriedkov. Pri neplatnosti tejto lehoty je lehota ponúknutá zhotoviteľom záväzná a maximálna). Ak poskytovateľ prostriedkov bude vykonávať kontrolu verejného obstarávania, tak výzva na realizáciu/pozvánka na odovzdanie staveniska bude zaslaná po jej ukončení, resp. po udelení súhlasu poskytovateľa finančného príspevku k realizácii, alebo po odporúčaní poskytovateľa nenávratného finančného príspevku k začatiu realizácie (napr. počas prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania s cieľom plynulej implementácie projektu). Odovzdanie staveniska sa uskutoční do 10 dní odo dňa odoslania pozvánky.

Pozvánka bude zaslaná elektronicky e-mailovou komunikáciu. Prijatie pozvánky je zhotoviteľ povinný potvrdiť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii tohto stavebného diela a živelných pohrôm, na hodnotu zmluvnej ceny s DPH. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

- 4.2. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

- 4.3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti.
- 4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok/roky, alebo z dôvodu neschválenia projektu, že nebude realizovať celé stavebné dielo v danom roku, alebo ho nebude nerealizovať vôbec alebo že bude realizovať len časť diela.
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania nevhodných klimatických a poveternostných podmienok, okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, zlepšenie klimatických podmienok a pod.
- 4.6. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 v k. ú. Smižany, v zmysle prílohy č.5 výzvy na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
- 4.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak bude relevantné).
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu Objednávateľa.

V. Cena

- 5.1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	90 884,49 €
DPH 10,00%	9 088,45 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	99 972,94 €

5.2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:

- náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
- náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávatelom,
- prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky v športovom areáli, na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných a skrytých vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,
- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávatelovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
- náklady na stratné,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povolujujúce orgány,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela (pokiaľ to bude potrebné),
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,

- náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
 - náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
 - náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávatelom,
 - náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
 - všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
 - náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
 - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
 - náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
 - predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác a pod., podľa pokynov objednávatel'a).
- 5.3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“), po prípadnom schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
- 5.4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.12.2025, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľ'a spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľ'a do 31.12.2025. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľ'a DPH na platiteľ'a DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.
- 5.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyše prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávatel' pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyše prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej

medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a navyše práce budú zhotoviteľom a prípadným stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na navyše práce.

- 5.8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na prvú fakturáciu po prestavaní minimálne 50 % celého objemu zákazky a na druhú fakturáciu po úspešnom odovzdaní a preberacom konaní a to po odsúhlasení súpisov stavebným dozorom alebo objednávateľom. Zmena fakturácie, v prípade požiadavky poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné), nie je vylúčená. Zmena spôsobu fakturácie musí byť vykonaná dodatkom k ZoD. Faktúra bude vystavená po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp. objednávateľom.

Minimálna lehota splatnosti faktúry/faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné strany sa pri fakturácii riadia prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov.

- 6.2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ je platcom DPH.

- 6.3. Financovanie predmetu zmluvy bude z finančných prostriedkov objednávateľa a prípadne z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi formou finančného príspevku.

Verejný obstarávateľ sa uchádza o finančný príspevok z výzvy:

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Kód výzvy: MAS_082/7.4/6

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Program: 309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020

Názov podopatrenia: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Primárna fokusová oblasť: 14.2. – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 14.2. – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová doplnková:

3A. Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

5C. Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky

6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v poľnohospodárstve a lesníctve

Fond: EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, resp. o iné finančné príspevky, alebo dotácie (ak to bude relevantné).

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
- V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
- 7.2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzky schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a vád.
- 7.3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
- 8.3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.
- 8.4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 10.3. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
- 10.4. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
- 10.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnej registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.3. Zmluvné strany sa môžu dojsť na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené riešiť.

- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
- 11.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 11.6. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky a pod./.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
- 11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 11.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky).

V Smižanoch, dňa 01. JÚL 2024.....


V Smižanoch, dňa 01. JÚL 2024.....

Objednávateľ:




Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

Zhotoviteľ:



Janka Čikovská
Smižianske služby s.r.o., registrovaný
sociálny podnik
konateľka



Martin Badzík
Smižianske služby s.r.o., registrovaný
sociálny podnik
konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24_03_01_VO5
Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

JKSO:
Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:
Dátum: 17.6.2024

Objednávateľ:
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO: 00 691 721
IČ DPH: SK2020715554

Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO: 52 355 187
IČ DPH: SK2120991950

Projektant:
VR Company s.r.o

IČO: 46474617
IČ DPH: 2023395781

Spracovateľ:
Badžik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 884,49
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	10,00%	90 884,49	9 088,45
Cena s DPH v EUR			99 972,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[Redacted signature area]

Dátum a podpis: Pečiatka



Zhotoviteľ

[Redacted signature area]

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 24 03 01 VO5

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024

Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smiž Projektant: VR Company s.r.o

Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzík

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		90 884,49	99 972,94
SO01	SO01 - Futbalové ihrisko	6 975,73	7 673,30
SO02	SO02 - Tréningová plocha	3 333,88	3 667,27
SO03,	SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická		
SO04	závlaha (ZTI)	20 768,87	22 845,76
SO04	SO04 - Automatická závlaha	28 966,23	31 862,85
SO04.1	SO04.1 - Technologická bunka	7 365,86	8 102,45
SO05.2	SO05.2 - Oplotenie - tréningová plocha	12 904,02	14 194,42
SO06.1	SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka	10 075,25	11 082,78
SO06.3	SO06.3 - Úprava rozvádzača RS	494,65	544,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO01 - SO01 - Futbalové ihrisko

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

00 691 721

IČ DPH:

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

52 355 187

IČ DPH:

SK2120991950

Projektant:

VR Company s.r.o

IČO:

46474617

IČ DPH:

2023395781

Spracovateľ:

Badžík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smežany

Objekt:

SO01 - SO01 - Futbalové ihrisko

Miesto:

Smežany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smežany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smežany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smežianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt: **SO01 - SO01 - Futbalové ihrisko**

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: VR Company s.r.o
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	180404111.Sy	Dosev futbalového trávnik, dodávka + montáž	m2	7 524,000		
2	K	183410025.S	Vertikutácia / uvoľnenie trávnik plochy nad 500 m2 v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	7 524,000		
3	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovne alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	7 524,000		
4	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	3,010		
VV			7524*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva		3,010		
5	K	184852010.Sa	Hnojenie trávnik v rovne alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom, postrekom + materiál	m2	7 524,000		

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO02 - SO02 - Tréningová plocha

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

IČ DPH:

00 691 721

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

52 355 187

SK2120991950

Projektant:

VR Company s.r.o

IČO:

IČ DPH:

46474617

2023395781

Spracovateľ:

Badzík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
Objekt: **SO02 - SO02 - Tréningová plocha**

Miesto:	Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6	Dátum:	17.06.2024
Objednávateľ:	Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany	Projektant:	VR Company s.r.o
Zhotoviteľ:	Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik	Spracovateľ:	Badzik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

VP - Práce navyiac	0,00
--------------------	------

2) Ostatné náklady	0,00
--------------------	------

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	
-----------------------------------	--

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smežany

Objekt:

SO02 - SO02 - Tréningová plocha

Miesto:

Smežany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smežany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smežany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smežianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	180404111.Sx	Založenie ihriskového trávnik výševom v 3 smeroch	m2	512,000		
2	M	005720001500.S	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	25,000		
VV		555,555555555556*0,045 'Prepočítané koeficientom množstva			25,000		
3	K	182001111.S	Plošná úprava terénu so spádovaním pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 024,000		
VV		2*512			1 024,000		
4	K	183402111.S	Rozrušenie / nakyprenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	512,000		
5	K	183405312.Sx	Prevzdušnenie trávnik s pieskovaním + piesok - dodávka a montáž	m2	512,000		
6	K	183410025.S	Vertikutácia / uvoľnenie trávnik plochy nad 500 m2 v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	512,000		
VV		512			512,000		
VV		Sučet			512,000		
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	512,000		
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	1,000		
VV		20000*5E-05 'Prepočítané koeficientom množstva			1,000		
9	K	184852010.Sa	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom, postrekom + materiál	m2	512,000		

VP

Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO03, SO04 - SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická závlaha (ZTI)

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

00 691 721

IČ DPH:

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

52 355 187

IČ DPH:

SK2120991950

Projektant:

Ing. Vladimír Šimo

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Badzik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO03, SO04 - SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická závlaha (ZTI)

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Vladimír Šimo

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO03, SO04 - SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická závlaha (ZTI)

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: Ing. Vladimír Šimo
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	131301202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	118,000		
2	K	131301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 4	m3	118,000		
3	K	132301102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	16,000		
4	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	16,000		
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4	m3	69,000		
6	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	124,000		
7	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,200		
8	M	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	59,000		
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,200		
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie

11	K	452311121.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	3,100		
----	---	-------------	--	----	-------	--	--

D 5 Komunikácie

12	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000		
13	M	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná	m2	12,120		

D 8 Rúrové vedenie

14	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	4,000		
15	K	871171218.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 D 32x3,0 mm	m	23,000		
16	M	286130017000.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 32x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	23,000		
17	M	426810056200	Prechodka na PE potrubie 32x1" vnútorný závit, PN10,	ks	2,000		
18	K	871221224.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 D 63x5,8 mm	m	21,000		
19	M	286130017900.S	Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 63x3,0x100 m, materiál: PE 100 RC	m	21,000		
20	M	426810051200.S	T-kus na PE potrubie 63 vnútorný závit, PN10	ks	1,000		
21	M	426810055200.S	T-kus na PE potrubie redukovaný 63x25x63, PN10	ks	1,000		
22	M	426810057000.S	Prechodka na PE potrubie 63x2" vnútorný závit, PN10	ks	4,000		
23	K	871396054.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 400	m	5,000		
24	M	286120010600.S	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém D 427 mm, dl. 6 m, SN4	ks	0,835		
25	M	286120012200.S	Vertikálna perforácia	m	5,000		
26	M	286620000100.S	Kryt PP vlnovcovej rúrky Ø400 poklop studne	ks	1,000		
27	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000		
28	K	891231111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 65	ks	1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO03, SO04 - SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická závlaha (ZTI)

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Vladimír Šimo

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	422210008900.S	Posúvač s hrdlami s tesnením, DN 50, D 63 mm, dl. 226 mm, liatina, PN 16	ks	1,000		
30	M	422710000200	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 0,9-1,3 m, FRIALEN, resp. ekvivalent	ks	1,000		
31	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000		
32	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	44,000		
33	K	892241111.S.1	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	44,000		
34	K	893301007.S	Osadenie šachty železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	1,000		
35	M	594300001000.S	AKUMULAČNA NÁDRŽ KL AN 22, resp.ekvivalent	ks	1,000		
36	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS, resp. ekvivalent	ks	3,000		
37	M	592240003300.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x1000x120 mm	ks	1,000		
38	M	592240002900.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x120 mm	ks	1,000		
39	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000, resp.ekvivalent	ks	1,000		
40	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	27,000		
41	M	3410314800	Kábel oznamovací s Cu jadrom PNLV 4x0,75, resp.ekvivalent	m	27,000		
42	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	27,000		
43	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	27,000		
44	K	998276101.1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,991		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

45	K	711170040.S	Profilovaná fólia s integrovanou drenážnou textíliou	m2	88,000		
----	---	-------------	--	----	--------	--	--

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

46	K	722170914.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 mm alebo D 63 mm	ks	1,000		
47	K	722190223.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	2,000		
48	K	722190226.S	Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 50	súb.	2,000		
49	K	722190403.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000		
50	K	722190405.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky do DN 50	ks	2,000		
51	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000		
52	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	3,000		
53	M	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000		
54	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000		
55	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	3,000		
56	M	551110007600.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000		
57	K	722221114.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1	ks	1,000		
58	M	551110011800.S	Guľový uzáver záhradný, 1" - 5/4" M, d 25 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smežany
 Objekt:

SO03, SO04 - SO03 - Kopaná studňa, SO04 - Automatická závlaha (ZTI)

Miesto: Smežany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smežany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smežany Projektant: Ing. Vladimír Šimo
 Zhotoviteľ: Smežianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	722221315.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	3,000		
60	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000		
61	M	551190005200.S	Sací kôš so spätným ventilom, 1" F, vnútorný závit, mosadz	ks	1,000		
62	K	722221330.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000		
63	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000		
64	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	2,000		
65	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000		
66	M	436320004300.S	Filter 1" F s vložkou PP, PN 6, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000		
67	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000		
68	M	436320004800.S	Filter 2" F, s vložkou PP, PN 6, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000		
69	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	12,058		

D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie					
70	K	724141010.S	Montáž čerpadla vodovodného samonasávacieho, povrchového DN 32	ks	1,000		
71	M	426110039400.S	Samonasávacie čerpadlo Grundfos JP 4-47 S - BBVP, 230 V, resp.ekvivalent	ks	1,000		
72	K	724149101.S	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000		
73	M	426120000300.S	Čerpadlo ponorné celonerezové, PEDROLO CP 4SR10/15 s mot. 3kW 400V, dopravná výška 64m, 50Hz, resp.ekvivalent	ks	1,000		
74	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	13,000		

VP	Práce navyč	0,00					
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

S004 - SO04 - Automatická závlaha

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

IČ DPH:

00 691 721

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

52 355 187

SK2120991950

Projektant:

VR Company s.r.o

IČO:

IČ DPH:

46474617

2023395781

Spracovateľ:

Badžik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:				Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany			
Objekt:				SO04 - SO04 - Automatická závlaha			
Miesto:		Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6		Dátum:		17.06.2024	
Objednávateľ:		Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany		Projektant:		VR Company s.r.o	
Zhotoviteľ:		Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik		Spracovateľ:		Badzík	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce	
8 - Rúrové vedenie	
VP - Práce navyše	0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažované podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO04 - SO04 - Automatická závlaha

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	89,600		
			(130+70*6+15*3+30+15)*0,2*0,7		89,600		
			Súčet		89,600		
2	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,600		
			(130+70*6+15*3+30+15)*0,2*0,7		89,600		
			Súčet		89,600		

D 8

Rúrové vedenie

3	K	871183410.Sx	Závlahový systém montáž + drobný montážny materiál	m2	8 036,000		
			7524+512		8 036,000		
			Súčet		8 036,000		
4	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	140,000		
5	M	286130030900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 50x3,0x100 m	m	200,000		
			150+50		200,000		
6	M	286130030800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 40x2,4x100 m	m	640,000		
			590+50		640,000		
7	M	426810019100.S	Šachta ventilová štvorhranná, HD-PE pre závlahové ventily	ks	7,000		
			6+1		7,000		
8	M	426810003000.S a	Zavlažovač - rotačný postrekovač protivandalový pre trávnik 15 m a viac, plnokruhový 360°, výsečový 50° až 360°, nerozovový výsuvník, resp. ekvivalent	ks	24,000		
			24		24,000		
9	M	426810003000.S b	Zavlažovač - rotačný postrekovač protivandalový pre trávnik 6,7-15,5 m, plnokruhový 360°, výsečový 40° až 360°, plastový výsuvník, resp. ekvivalent	ks	6,000		
			6		6,000		
10	M	426810015100.S	Závlahový elektroventil s 2" vnútorným závitom na 24V, plastový, s reguláciou	ks	14,000		
11	M	426810064000.S	Pás navrtávací zosilený PN16 na PE potrubie 63x6/4"	ks	14,000		
12	M	286530249500.S	Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000		
13	M	286530074300	T-kus PE 100 SDR 11 D 63/63 mm	ks	1,000		
14	M	286530129600.S a	Spojka VONZ PROFI 40x1"	ks	30,000		
			24+6		30,000		
15	M	286530129600.S b	T-kus PROFI	ks	15,000		
			15		15,000		
16	M	286530129600.S c	L-kus 32x3/4" VONZ PROFI	ks	4,000		
			4		4,000		
17	M	286530129600.S d	SWING JOINT 1"x 1" krátky, resp.ekvivalent	ks	30,000		
			24+6		30,000		
18	M	286530129600.S e	Spojka MT 32x1" VNZ PROFI	ks	30,000		
			24+6		30,000		
19	M	286530129600.S f	T-kus 5/4" VNZ	ks	12,000		
			12		12,000		
20	M	286530129600.S g	Spojka 40x5/4" VONZ PROFI	ks	12,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO04 - SO04 - Automatická závlaha

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: VR Company s.r.o
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		12		12,000		
21	M	286530129600.S	Spojka 32x5/4" VONZ PROFI	ks	30,000		
	vv		24+6		30,000		
22	M	286530129600.Si	Spojka 40x6/4" VNZ PROFI	ks	30,000		
	vv		24+6		30,000		
23	M	286530129600.Sj	Vsuvka reduk. 2"x6/4" VOZ	ks	12,000		
	vv		12		12,000		
24	M	286530129600.S	Filter 2" sieťový 25 m3/h plast 120 mesh RN	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
25	M	286530129600.Si	Programátor závlahy RN ZENIT VISION 16 vetiev exteriér, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
26	M	286530129600.S	Senzor zrážok RN + Jack pre Amico-D, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
27	M	286530129600.S	Plavák mechanický 3/4" guľa	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
28	M	286530129600.S	FMS nátrubok DN 8 1/4"	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
29	M	286530129600.S	Tlaková Nadrž ULTRA - PRO 24H 10bar / Zilmet, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
30	M	286530129600.S	Tvarovka 5 cest. mos. 91 mm	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
31	M	286530129600.S	Manometer 0-10 Bar zadné pripojenie 1/4"	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
32	M	286530129600.S	Kábel H07RN-F 4Gx 1,5 mm2	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
33	M	286530129600.S	Káblový spoj ZID-KL 4x1,5-2,5	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
34	M	286530129600.S	FR DR. vývodka PG 9 GD/SB/SD, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
35	M	286530129600.S	FR držiak káblov SD 200 14 A/ plech nerez, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
36	M	286530129600.S	FR menič 400V SD200 / do 14A <5,5kW, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
37	M	286530129600.S	FR Snímač tlaku + 5m kábel / 0-1MPa/ G1/4" / nerez, resp.ekvivalent	ks	1,000		
	vv		1		1,000		
38	M	286530129600.S	FR DR. vývodka PG 16 SD-200 nad 7A, resp.ekvivalent	ks	2,000		
	vv		2		2,000		
39	M	286530129600.S	Kábel S/FTP cat. 7 CU + chránička FXP16, resp.ekvivalent	m	300,000		
	vv		300		300,000		

VP	Práce navyše	0,00
K		0,00
K		0,00
K		0,00
K		0,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt: SO04 - SO04 - Automatická závlaha

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum: 17.06.2024

Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant: VR Company s.r.o

Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Badzík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO04.1 - SO04.1 - Technologická bunka

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

00 691 721

IČ DPH:

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

52 355 187

IČ DPH:

SK2120991950

Projektant:

VR Company s.r.o

IČO:

46474617

IČ DPH:

2023395781

Spracovateľ:

Badzík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

S004.1 - S004.1 - Technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

VP - Práce navyše

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt: **SO04.1 - SO04.1 - Technologická bunka**

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: VR Company s.r.o
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	3,600		
		vv	(3*4)*0,3		3,600		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,750		
		vv	2,5*3,5*0,2		1,750		
		vv	Súčet		1,750		
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,100		
		vv	(0,4*2,2*2+0,4*1,9*2)*1,25		4,100		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,936		
		vv	(0,4*2,2*2+0,4*1,9*2)*1,2		3,936		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,750		
		vv	2,5*3,5*0,2		1,750		
		vv	Súčet		1,750		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,686		
		vv	(0,4*2,2*2+0,4*1,9*2)*1,2+1,75		5,686		
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,750		
		vv	2,5*3,5*0,2		1,750		
		vv	Súčet		1,750		
D		2	Zakladanie				
8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,328		
		vv	(0,4*2,2*2+0,4*1,9*2)*0,1		0,328		
9	K	274271026.S	Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,230		
		vv	0,2*2,0*0,75*2+0,2*2,1*0,75*2		1,230		
10	M	595120000200.S	Tvárnica betónová debniaca šírky 200 mm	m2	6,273		
		vv	1,23*5,1 *Prepočítané koeficientom množstva		6,273		
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,968		
		vv	(0,4*2,2*2+0,4*1,9*2)*0,6		1,968		
12	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505), resp.ekvivalent	t	0,030		
13	K	279100001.S.01	Prestup v základoch dĺžky do 600 mm, potrubie vonk.pr. 40-200 mm	ks	8,000		
D		3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
14	K	312275016.S	Murovanie stien výplňových (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	2,860		
		vv	(2,0*2+2,1*2)*2,0*0,2		3,280		
		vv	"- dvere"				
		vv	-1,0*2,10*0,2		-0,420		
		vv	Súčet		2,860		
15	M	595310001450.S	Tvárnica pórobetónová hladká P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 šírky 200 mm	m2	14,586		
		vv	2,86*5,1 *Prepočítané koeficientom množstva		14,586		
D		4	Vodorovné konštrukcie				
16	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,460		
		vv	"prievlaky a vence"				

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO04.1 - SO04.1 - Technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(0,2*0,25)*(2,0*2+2,1*2+0,5*2)		0,460		
	VV		Súčet		0,460		
17	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,800		
	VV		"prievlaky a vence"				
	VV		(2,0*2+2,1*2+0,5*2)*0,25*2+1,0*0,2		4,800		
	VV		Súčet		4,800		
18	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,800		
19	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,050		
	VV		0,05		0,050		
D	5		Komunikácie				
20	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	7,110		
	VV		(1,6*2,1)+(1,5*2,5)		7,110		
	VV		Súčet		7,110		
21	K	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	7,110		
	VV		(1,6*2,1)+(1,5*2,5)		7,110		
	VV		Súčet		7,110		
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,110		
	VV		(1,6*2,1)+(1,5*2,5)		7,110		
	VV		Súčet		7,110		
23	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	7,252		
	VV		7,11*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,252		
32	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,500		
	VV		1,5*2+2,5		5,500		
	VV		Súčet		5,500		
33	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	5,555		
	VV		5,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		5,555		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
24	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	2,500		
	VV		0,25*2,5*4		2,500		
25	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	2,500		
	VV		0,25*2,5*4		2,500		
26	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,500		
	VV		0,25*2,5*4		2,500		
27	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	35,910		
	VV		2,5*2,3+2,5*2,55+2,0*2,45*2		21,925		
	VV		2,1*2,3+2,1*2,55+1,6*2,45*2		18,025		
	VV		"-Dvere"				
	VV		-1,0*2,02*2		-4,040		
	VV		Súčet		35,910		
28	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	34,690		
	VV		2,5*2,10+2,5*2,35+2,0*2,25*2		20,125		
	VV		2,1*2,4+2,1*2,65+1,6*2,55*2		18,765		
	VV		"-Dvere"				
	VV		-1,0*2,1*2		-4,200		
	VV		Súčet		34,690		
29	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	2,400		
	VV		2,5*0,3+2,5*0,3+2,0*0,3*2		2,700		
	VV		"-Dvere"				

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

S004.1 - S004.1 - Technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: VR Company s.r.o
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		-1,0*0,3		-0,300		
	vv		Súčet		2,400		
30	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	37,390		
	vv		2,5*2,4+2,5*2,65+2,0*2,55*2		22,825		
	vv		2,1*2,4+2,1*2,65+1,6*2,55*2		18,765		
	vv		"Dvere"				
	vv		-1,0*2,1*2		-4,200		
	vv		Súčet		37,390		
31	K	625254011.S.1	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 30 mm, lepené	m2	2,500		
	vv		0,25*2,5*4		2,500		
36	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	1,000		
	vv		1,0		1,000		
	vv		Súčet		1,000		
37	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	10,200		
	vv		2,55*4		10,200		
	vv		Súčet		10,200		
34	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,700		
	vv		"Obvodové steny"				
	vv		(2,5*2+2,0*2)*2,3		20,700		
	vv		Súčet		20,700		
35	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	20,700		
D 99 Presun hmôt HSV							
38	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	17,862		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
39	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	1,640		
	vv		(2,0*2+2,1*2)*0,2		1,640		
40	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001		
	vv		3,333*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,001		
41	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,940		
	vv		0,85*(2,0*2+2,5*2+2,1*2+1,6*2)		13,940		
42	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005		
	vv		13,94*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,005		
43	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	16,400		
	vv		1,0*(2,0*2+2,5*2+2,1*2+1,6*2)		16,400		
44	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	18,860		
	vv		16,4*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		18,860		
45	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,640		
	vv		(2,0*2+2,1*2)*0,2		1,640		
46	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	1,886		
	vv		1,64*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1,886		
47	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,940		
	vv		0,85*(2,0*2+2,5*2+2,1*2+1,6*2)		13,940		
48	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	16,728		
	vv		13,94*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		16,728		
49	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,144		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO04.1 - SO04.1 - Technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 762			Konštrukcie tesárske				
50	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	2,500		
VV			0,25*2,5*4		2,500		
51	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oľišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klnice, závrtky	m2	2,500		
VV			0,8*51,24		40,992		
VV			0,25*2,5*4		2,500		
52	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,015		
D 763			Konštrukcie - drevostavby				
53	K	763734112.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	18,750		
VV			3,0*2+2,55*5		18,750		
54	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,193		
VV			2,53*0,08*0,12*5		0,121		
VV			3,0*0,12*0,1*2		0,072		
VV			Súčet		0,193		
55	K	763735050.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	27,000		
VV			9*3		27,000		
56	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,059		
57	K	763735060.S	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	12,650		
VV			2,53*5		12,650		
58	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,035		
59	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,155		
D 764			Konštrukcie klampiarske				
60	K	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m2	7,590		
VV			3,0*2,53		7,590		
61	K	764322220.S	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách r.š. 330 mm	m	11,000		
VV			3,0*2+2,5*2		11,000		
62	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	3,000		
VV			3		3,000		
63	K	764359211.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000		
64	K	764454253.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	2,300		
VV			2,3		2,300		
65	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000		
VV			2		2,000		
66	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	1,000		
VV			1		1,000		
67	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	9,000		
VV			3*2,5*1,2		9,000		
68	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,053		
D 766			Konštrukcie stolárske				

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
Objekt: SO04.1 - SO04.1 - Technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6
Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Dátum: 17.06.2024
Projektant: VR Company s.r.o
Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,200		
	vv		1,0*2+2,1*2		6,200		
72	M	611670001000.S a	Plastové dvere s izolačnou sendvičovou výplňou a sleneným svetlíkom z nepriehľadného skla v hornej časti dverového kridla, rozmery 2100x1000 mm, farba biela	ks	1,000		

VP		Práce navyč						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO05.2 - SO05.2 - Oplotenie - tréningová plocha

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

IČ DPH:

00 691 721

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

52 355 187

SK2120991950

Projektant:

VR Company s.r.o

IČO:

IČ DPH:

46474617

2023395781

Spracovateľ:

Badzík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Smižianske služby s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

ová 24

Smižany

355 187

2120991950

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
Objekt: SO05.2 - SO05.2 - Oplotenie - tréningová plocha

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: VR Company s.r.o
Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP - Práce navyč

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	
-----------------------------------	--

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO05.2 - SO05.2 - Oplotenie - tréningová plocha

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

VR Company s.r.o

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím, príp. vŕtaním	m3	7,200		
			Tréningová plocha (0,5*0,5*1,2)*24		7,200		
			Súčet		7,200		
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	6,600		
			Tréningová plocha (0,5*0,5*1,1)*24		6,600		
			Súčet		6,600		
4	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,600		
			Tréningová plocha (0,5*0,5*1,1)*24		6,600		
			Súčet		6,600		
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pätky oplotenie	m3	0,600		
			Tréningová plocha (0,5*0,5*0,1)*24		0,600		
			Súčet		0,600		

D 2

Zakladanie

7	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	6,600		
			Tréningová plocha (0,5*0,5*1,1)*24		6,600		
			Súčet		6,600		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

15	K	767915855.Sa	Montáž ochrannej siete	m2	368,000		
			Tréningová plocha + 5% rezerva		368,000		
			Súčet		368,000		
16	M	709250001020.Sa	Ochranná sieť, oko 150x150 mm, šnúra hr. 4 mm, farba zelená (alt. biela)	m2	368,000		
17	M	709250001020.Sb	Oceľové napínacie lanko 4/5	m	202,000		
			Tréningová plocha		202,000		
			Súčet		202,000		
18	M	709250001020.Sc	Sedlová svorka dvojité	ks	20,000		
			Tréningová plocha		20,000		
			Súčet		20,000		
19	M	709250001020.Sd	Šponovák M6	ks	20,000		
			Tréningová plocha		20,000		
			Súčet		20,000		
20	M	709250001020.Se	Montážny materiál (uväzovacia šnúra, oká, matice, karabíny)	súb	1,000		
21	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m	ks	6,000		
			Tréningová plocha		6,000		
			Súčet		6,000		
36	M	553510021900.Sb	Stĺpik na osvetlenie, Ø88,9x4 mm, výška 1,0 m, pozinkovaný s čiapkou	ks	6,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smežany
Objekt: SO05.2 - SO05.2 - Oplotenie - tréningová plocha

Miesto: Smežany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
Objednávateľ: Obec Smežany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smežany Projektant: VR Company s.r.o
Zhotoviteľ: Smežianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m	ks	24,000		
	VV		Tréningová plocha				
	VV		24		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
24	M	553510021900.S a	Stĺpik, Ø88,9x4 mm, výška 5,0 m, pozinkovaný s čiapkou	ks	24,000		
25	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej, vrátane montážneho materiálu	ks	36,000		
	VV		Tréningová plocha				
	VV		24+12		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
27	M	553510022900.S b	Stĺpik, Ø60,3x3 mm, výška 5,64 m, pozinkovaný, šikmé stuženie	ks	12,000		
	VV		Tréningová plocha				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
28	M	553510022900.S c	Stĺpik, Ø48,3x3 mm, výška 4,0 m, pozinkovaný, odorovné stuženie	ks	24,000		
	VV		Tréningová plocha				
	VV		24		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
35	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	t	2,268		

VP		Práce navyč					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
Objekt:
SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka
JKSO:
Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6
Objednávateľ:
Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Projektant:
Ing. Štefan Ondirko
Spracovateľ:
Badzík
Poznámka:

KS:
Dátum: 17.06.2024
IČO: 00 691 721
IČ DPH: SK2020715554
IČO: 52 355 187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v EUR		

ProjektantSpracovateľ


Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
Objekt: SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:	Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6	Dátum:	17.06.2024
Objednávateľ:	Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany	Projektant:	Ing. Štefan Ondirko
Zhotoviteľ:	Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik	Spracovateľ:	Badzik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

D1.2 - Rozvádzač RH

D1-2 - Rozvádzač RH-výzbroj	
21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH	
D5 - Svetelné obvody	
21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody	
D6 - Zásuvkové obvody	
21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody	
D7 - Elektroinštalačný materiál	
21-M7 - Elektromontáže	
D8 - Bleskozvodný materiál	
21-M8 - Elektromontáže - bleskozvod	
D9 - Hlavná uzemňovacia sústava	
21-M15 - Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava	
M - Práce a dodávky M	
D14 - Dokumentácia	
VP - Práce navyše	

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		D1.2	Rozvádzač RH				
1	M	WSA7050210	Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=700 Š=500 H=210mm SCHRACK WSA7050210, resp.ekvivalent	ks	1,000		
2	M	WSAIE7050P	Inštalčná vložka 5-radová, každý rad 22TE,s DIN lištou SCHRACK WSAIE7050P, resp.ekvivalent	ks	1,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Inštalčná vložka 5-radová, každý rad 22TE, s DIN lištou pre rozvádzače WSA7050210 a WSA7050260				
3	M	WSTBT2125G	Príruba izolačná, plášťová pre WSTVBF, 25 priechodiek IP65, SCHRACK WSTBT2125G, resp.ekvivalent	ks	1,000		
4	M	OEZ:44470	Schránka PD-RB-DVA4PS, resp.ekvivalent	ks	1,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: plast, pripevnenie - samolepiaca páska, A4				
D		D1-2	Rozvádzač RH-výzbroj				
5	M	002100012	Istič ETIMAT COLOUR - 002100012 - 1P/6A/B/10kA, resp.ekvivalent	ks	2,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 6 A, Ue AC 230 V / DC 42 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA				
6	M	002100014	Istič ETIMAT COLOUR - 002100014 - 1P/10A/B/10kA, resp.ekvivalent	ks	2,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 42 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA				
7	M	002100016	Istič ETIMAT COLOUR - 002100016 - 1P/16A/B/10kA, resp.ekvivalent	ks	3,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Istič####-####In 16 A, Ue AC 230 V / DC 42 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA				
8	M	002100316	Istič ETIMAT COLOUR - 002100316 - 3P/16A/B/10kA, resp.ekvivalent	ks	1,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 42 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA				
9	M	002100320	Istič ETIMAT COLOUR - 002100320 - 3P/40A/B/10kA, resp.ekvivalent	ks	1,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 40 A, Ue AC 230/400 V / DC 42 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA				
10	M	004600100	Motorový spúšťač MS25-10 - 004600100, resp. ekvivalent	ks	1,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 6,3 - 10A A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, Icn 10 kA				
11	M	002159301	Napäťová spúšť vypínacia spúšť DA ETIMAT 10 230V AC/DC - 002159301 resp.ekvivalent	ks	1,000		
12	M	002061512	Prúdový chránič EFI-P4 - 4Pól/40A/30mA/A/10kA - 002061512, resp.ekvivalent	ks	2,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 40 A, Ue AC 230/400 V, Icn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A				
13	M	8093 standard	Hladinový spínač HRH-5/UNI, resp.ekvivalent	ks	3,000		
		P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Hladinový spínač HRH-5/UNI Hladinový spínač s 2 funkciami, výstup 1x8A, prepínací				
14	M	209970800003	Hladinová sonda SHR-2, resp.ekvivalent	ks	8,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: Ing. Štefan Ondirko
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Hladinová sonda SHR-2 Detekčná sonda je elektróda, ktorá v spojení s vhodným vyhodnocovacím zariadením slúži na detekciu hladín napr. v studniach, vrtoch, nádržiach. Určené pre prevádzku v elektricky vodivých kvapalinách i mechanicky znečistených v rozmedzí teplôt: +1 .. +80 °C Nerezová jednopólová elektróda uložená v PVC kryte, určená pre zavesenie alebo upevnenie cez objímku na stenu nádrže. Pre správnu funkciu sondy je nutné zaistiť, aby elektróda sondy bola čistá a zbavená nečistôt, ktoré by mohli brániť kontaktu elektródy s kvapalinou. V prípade zanesenia elektródy by mohlo dôjsť k nesprávnej funkcii sondy. Maximálny prierez pripojovacieho vodiča: 2.5 mm. Odporúčany vodič: D05V-K0,75 / 3,2 Inštalácie: - žila vodiča sa pripája zatiahnutím dvoma mosadznými skrutkami do nerezovej elektródy, - vodič je uťesený priechodkou Pg7 s krytím IP68 Rozmery: max. priemer 21 mm, dĺžka 96 mm							
15	M	6594	Jednožilový vodič D05V-K 0,75/3,2 s atestom na pitnú vodu, resp.ekvivalent	ks	60,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Hladinová sonda SHR-2 Detekčná sonda je elektróda, ktorá v spojení s vhodným vyhodnocovacím zariadením slúži na detekciu hladín napr. v studniach, vrtoch, nádržiach. Určené pre prevádzku v elektricky vodivých kvapalinách i mechanicky znečistených v rozmedzí teplôt: +1 .. +80 °C Nerezová jednopólová elektróda uložená v PVC kryte, určená pre zavesenie alebo upevnenie cez objímku na stenu nádrže. Pre správnu funkciu sondy je nutné zaistiť, aby elektróda sondy bola čistá a zbavená nečistôt, ktoré by mohli brániť kontaktu elektródy s kvapalinou. V prípade zanesenia elektródy by mohlo dôjsť k nesprávnej funkcii sondy. Maximálny prierez pripojovacieho vodiča: 2.5 mm. Odporúčany vodič: D05V-K0,75 / 3,2 Inštalácie: - žila vodiča sa pripája zatiahnutím dvoma mosadznými skrutkami do nerezovej elektródy, - vodič je uťesený priechodkou Pg7 s krytím IP68 Rozmery: max. priemer 21 mm, dĺžka 96 mm							
16	M	002540001	Odpínač valcových poistiek na C poistky EFD 10 1p - 002540001, resp.ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Ith 32 A, Ue AC 690 V, pre valcové poistkové vložky 10x38, 1-pól, vyholovenie							
17	M	OEZ:40750	Valcové poistkové vložky PVA10 6A gG, resp.ekvivalent	ks	2,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Un AC 500 V / DC 250 V, veľkosť 10x38, gG - charakteristika pre všeobecné použitie, Cd/Pb free							
18	M	35681	Kolískový prepínač MSK-001-102, resp.ekvivalent	ks	2,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x prepínací kontakt, s medzipolohou							
19	M	002464040	Modulárny stýkač R 20-20-R 230V AC ON-OFF-AUTO - 002464040, resp.ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt							
20	M	LZDM1213--	Stýkač 3-pólový, CUBICO mini 5,5kW 12A 1Z 230VAC, SCHRACK LZDM1213--, resp.ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Stýkač 3-pólový, CUBICO mini 5,5kW 12A 1Z 230VAC Veľkosť MINI, Typ produktu Contactor, Menovitý prúd 12A, Napätie cievky AC 230V, Zabudované pomocné kontakty 1 Z							
21	M	EMP000000319.1	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC, resp.ekvivalent	ks	2,000		
22	M	94.04SPA.1	Päťica pre rele - 94.04, resp.ekvivalent	ks	2,000		
23	M	094.91.3.1	Vysúvací spona pre rele - 094.91.3, resp.ekvivalent	ks	2,000		
24	M	81.321	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodiče SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT KIWA PO I 3+1m R LCF 100kA 280V/25kA, resp.ekvivalent	ks	1,000		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Poznámka k položke: KIWA PO I 3+1m R LCF 100kA 280V/25kA 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodíč B+C 25 kA (10/350)/1 pól vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, diaľková signalizácia poruchy zostava trojpólového veľmi výkonného kombinovaného zvodíča bleskových prúdov a uzatvoreného výkonného iskrika zapojených v móde 3+1, určený k inštalácii do rozvodov nn, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, predovšetkým do hlavných rozvádzačov, k ochrane proti účinkom prapätia pri priamom i nepriamom udere blesku. Vhodný pre rodinné domy, administratívne a priemyselné objekty, popr. do podružných rozvádzačov rozľahlých objektov.							
25	M	XB5AVM3	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led, resp.ekvivalent	ks	2,000		
P Poznámka k položke Poznámka k položke: Kód produktuXB5-AVM3 EAN kód630000548 Napätí230 V Barvazelená IP66							
26	M	XB5AVM4	Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led, resp.ekvivalent	ks	1,000		
P Poznámka k položke Poznámka k položke: Kód produktuXB5-AVM4 EAN kód3389110903867 Napätí230 V Barvachervená IP66 Montážny priemer 22 mm							
27	M	XB5AD33	Schneider Harmony XB5AD33 Prepínač otočný; stab.pol: 3; NO x2; 3A/240VAC; 0,55A/125VDC; 22mm, resp.ekvivalent	ks	2,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Výrobca SCHNEIDER ELECTRIC Typ prepínača otočný Usporiadanie kontaktov NO x2 Zaťažiteľnosť kontaktov AC @R 3A / 240V AC Zaťažiteľnosť kontaktov DC @R 0.55A / 125V DC Štandard prepínača 22mm Farba tlačidla čierna Podsvietenie nie je Stupeň ochrany IP66 Tvar tlačidla zvýšený Vlastnosti prepínačov bez symbolu Počet všetkých polôh 3 Rozmery montážneho otvoru Ø22mm Výrobná séria Harmony XB5 Pracovná teplota -25...70°C Označenie hmatníka bez popisu Súvisiace články ZBE101, ZBE102 Počet stabilných polôh 3							
28	M	ZB5AZ009	Montážny prvok ZB5AZ009; 22mm; Harmony XB5; na čelný panel, resp.ekvivalent	ks	1,000		
29	M	M22-XGPV	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV, resp.ekvivalent	ks	1,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Výrobca: EATON ELECTRIC Typ príslušenstva k prepínačom: ochranná manžeta Štandard prepínača 22mm Použitie pre bezpečnostné tlačidlá							
30	M	10005806.00.1	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N, resp.ekvivalent	ks	8,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N Počet svoriek: 7 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1							
31	M	10005809.00.1	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N, resp.ekvivalent	ks	8,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N Počet svoriek: 12 Prúd: 63 A Napätie: 660 V Max. prierez vodiča (mm2): 16 mm2 pevný/10 mm2 lanko Skrutky mostíkov: M5 Norma: STN EN 60947-7-1							
32	M	10002873.00.1	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá, resp.ekvivalent	ks	6,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá Prúd: 61 A Napätie: 800 V IP: 20 Max. prierez vodiča (mm2): 0.35 + 10 mm2 pevný/0,5 + 6 mm2 lanko obj.č. 10002873.00							
33	M	10004223.00.1	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá, resp.ekvivalent	ks	50,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá Prúd: 61 A Napätie: 800 V IP: 20 Max. prierez vodiča (mm2): 0.35 + 10 mm2 pevný/0,5 + 6 mm2 lanko obj.č. 10004223.00							
34	M	10007255.00.1	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená, resp.ekvivalent	ks	6,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená Prúd: 61 A Napätie: 800 V IP: 20 Max. prierez vodiča (mm2): 0.35 + 10 mm2 pevný/0,5 + 6 mm2 lanko obj.č. 10007255.00							

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: Ing. Štefan Ondirko
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	10007256.00.1	Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená Prúd: 101 A Napätie 800 V Max. prierez vodiča (mm2): 1,5 + 25 mm2 pevný/2,5 + 16 mm2 lanko	ks	2,000		
P							
36	M	10002759.00.1	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRÍLOŽKA PRE RADOVÉ SVORNICE RS 2,5 až RS10 Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá obj.č. 10002759.00	ks	6,000		
P							
37	M	10004230.00.1	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRÍLOŽKA PRE RADOVÉ SVORNICE RS 2,5 až RS10 Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá obj.č. 10004230.00	ks	50,000		
P							
38	M	10004231.00.1	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRÍLOŽKA PRE RADOVÉ SVORNICE RS 2,5 až RS10 Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá obj.č. 10004231.00	ks	6,000		
P							
39	M	10004233.00.1	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: PRÍLOŽKA PRE RADOVÉ SVORNICE RS25 Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	ks	2,000		
P							
40	M	10001477.00.1	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: KONCOVÁ ZVIERKA PRE RADOVÉ SVORNICE RS25 SEZ DK RSD-88	ks	12,000		
P							
41	M	10002822.00.1	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky pre RS10 SEZ DK P 10/2	ks	16,000		
P							
D	21-M1		Elektromontáže - rozvádzač RH				
42	K	210190001	Montáž ocefoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vrátenie osadenia vyzbroje, ukončenia a zapojenia kabeláže, atest	ks	1,000		
P							
D	D5		Svetelné obvody				
43	M	PL2500M1N4ND	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ PRISADENE, Lineárne LED svetidlo MODUS PL2500M1N4ND, resp. ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: A 20W, 4000K, 3100 lm	ks	1,000		
P							
44	M	069711E	Plexo - 069711E - Striedavý prepínač č. 6 - sivá, resp.ekvivalent Poznámka k položke: Poznámka k položke: LEGRAND - Plexo - 0 697 11 - STR.PREPÍNAČ 6 SIV.	ks	1,000		
P							
45	M	ESV000000020	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp. ekvivalent	ks	3,000		
46	M	ESV000001065	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	10,000		
D	21-M5		Elektromontáže - svetelné obvody				
47	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	1,000		
48	K	210201250	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	1,000		
49	K	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	1,000		
50	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	1,000		
D	D6		Zásuvkové obvody				
51	M	LE69731E	LEGRAND PLEXO LE69731E, resp.ekvivalent	ks	4,000		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre povrchovú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.35100, resp. ekvivalent	ks	1,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.25100				
53	M	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, resp. ekvivalent	ks	1,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.10101				
54	M	590.PL004001	NC dopĺňujúci kontakt rozpinací, resp. ekvivalent	ks	1,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004001				
55	M	590.PL004002	NO dopĺňujúci kontakt spínací, resp. ekvivalent	ks	1,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004002				
D 21-M6			Elektromontáže - zásuvkové obvody				
56	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000		
57	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	1,000		
58	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	1,000		
59	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	6,000		
60	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča CENTRAL STOP, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000		
D D7			Elektroinštalčný materiál				
61	M	KPE000000104	Kábel pevný CYKY-O 3x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	80,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
62	M	KPE000000110	Kábel pevný CYKY-J 3x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	20,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
63	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	30,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
64	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	20,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
65	M	KPE000000105	Kábel pevný CYKY-J 5x10 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	80,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.				
66	M	K00010218	Kábel NHXH-J 3x1,5 mm2 FE180/E30 silový, resp.ekvivalent	M	10,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Bezhalogénový silový kábel NHXH-J 3x 1,5 mm ² FE180/E30, 0,6 / 1kV				
67	M	3411316050	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent	m	60,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: /50/1800 m				
68	M	2207036	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný, resp. ekvivalent	ks	10,000		

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: Ing. Štefan Ondirko
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedení sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vjde CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov							
69	M	2207028	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný, resp. ekvivalent	ks	10,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostať otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedení sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vjde CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov							
70	M	EHM000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natlkacia, resp. ekvivalent	ks	100,000		
71	M	EHM000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natlkacia, resp. ekvivalent	ks	100,000		
72	M	3452250136	Radová prítláčná príchytka - 2250136 - 2037 6-13 LGR, resp. ekvivalent	ks	50,000		
73	M	3452250209	Radová prítláčná príchytka - 2250209 - 2037 12-20 LGR, resp. ekvivalent	ks	20,000		
74	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia	ks	15,000		
75	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp. ekvivalent	ks	15,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Držiaky a objímky E90 Bezprostredné upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanicky zinkovaná							
76	M	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp. ekvivalent	100ks	1,000		
77	M	EKR000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp. ekvivalent	ks	5,000		
78	M	EKR000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, resp. ekvivalent	ks	5,000		
79	M	99017	Krabica KSK 80, resp. ekvivalent	ks	10,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Pro montáž do prostredí vyžadujúcich krytí IP 66. Integrované těsnění v otvorech pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. Dokonalé uložení kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci vika a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky 8x průchody Ø 20 mm.							
80	M	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp. ekvivalent	ks	10,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100. Odbočovací svorkovnice složená z pěti oddělených svorek. Jedna svorka je určena pro 4 vodiče o průřezu 1,5 - 2,5 mm2 nebo 3 vodiče o průřezu 4 mm2. Umožňuje snadnou montáž na dno krabic. Je určena pro max. napětí 500 V. Zkoušena dle ČSN EN 60998-1.							
81	M	221412	Svorka WAGO 221-412, resp. ekvivalent	ks	30,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka WAGO 221-412 dvojpolova							
82	M	221413	Svorka WAGO 221-413, resp. ekvivalent	ks	30,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka WAGO 221-413 trojpolova							
83	M	221415	Svorka WAGO 221-415, resp. ekvivalent	ks	30,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka WAGO 221-415 päťpolova							
84	M	2273208	Svorka WAGO 8 MINI 2273-208, resp. ekvivalent	ks	20,000		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka WAGO 8 MINI 2273-208 osempolova							
D 21-M7 Elektromontáže							
85	K	210010150.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená pevne	m	60,000		
86	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	25,000		
87	K	210020001.S	Káblkové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásky 30 x 3 mm	ks	20,000		
88	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000		
89	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000		
90	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	20,000		
91	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000		
92	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	10,000		
93	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplášť. celoplast., káblí(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	2,000		
D D8 Bleskozvodný materiál							
94	M	459129	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	2,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Skúšobná svorka - SZ Svorky UNI slúžia na spojenie zvodu a vývodu uzemnenia vo všetkých prevedeniach a z rôznych materiálov, • so stredovou doštičkou • nerezové skrutky M8x20/25 mm • pre 2 kruhové vodiče							
95	M	459139	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	ks	2,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka • so stredovou doštičkou • pre kruhový a páskový vodič • nerezové skrutky M8x20/25 mm							
96	M	390259	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	ks	24,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Spoiovacia svorka - SS • univerzálna svorka pre vodiče 6-8 mm • umožňuje križové, paralelné spojenie vodičov • ochrana proti preklzu skrutky • štvorcový otvor v hornom diele, vratová skrutka M10 s plochou polgulatou hlavou a maticou							
97	M	390209	Križová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	10,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Križová svorka - SK							
98	M	339059	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žľabov - DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	ks	4,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žľabov DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO (DRK DUL 8 10 W16 22 V2A) • s dvojistou príchytkou • pripojenie 2 vodičov príchytkou v priečnom alebo pozdĺžnom smere • nerezová skrutka M8x20/25 mm Odkvapová svorka 2xRd 8-10mm rozsah uchytenia 16-22mm nerez V2A							
99	M	297110	DEHN PV-SL Rd 8 snap 36S, resp.ekvivalent	ks	20,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Podpera vedenia s lepiacim páskom s držiakom DEHNSnap • Ø vzpera 67 mm, sivá plastová vzpera a držiak DEHNSnap • uloženie na strechy, steny a konštrukcie s hladkým povrchom • pri montáži sa odstráni ochranná fólia a potom sa prítlačí k očistenému podkladu • voľné uloženie vodiča, Ø vodiča 8 mm							
100	M	297199	Špeciálne čistiadlo, resp.ekvivalent	l	1,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: • špeciálne čistiadlo plôch pod podpory s lepiacou páskou • Isopropylalkoholová báza							
101	M	101000	DEHN Zachytávacia tyč D10 L1000 Al, resp.ekvivalent	ks	4,000		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: • priemer 10mm • uchytenie do betónového podstavca 8,5kg pomocou klina alebo držiakov							

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany
 Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6 Dátum: 17.06.2024
 Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany Projektant: Ing. Štefan Ondirko
 Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik Spracovateľ: Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	392209	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200kA Rd 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent Poznámka k položke: Svorka pre spojenie drôtu a zachyt lyče • pre použitie u bleskových systémov triedy ochrany I a II. Svorky sú testované s 200kA bleskovým impulzným prúdom na základe STN EN 50164-1 • vhodné na pripojenie HVI vodiča a zemniča alebo zbernej tyče a drôtu	ks	6,000		
P							
103	M	274150	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp.ekvivalent Poznámka k položke: DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8 (LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU) • pavné uloženie vodiča • ? vodiča 8 - 10 mm / FI 20 mm • s vnútorným závitom M8: pevne pripevnená príchytka, 2 skrutky M6 s podložkou • držiak DEHNhold, výška držiaka 30 mm	ks	6,000		
P							
104	M	EBL000000035	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg, resp.ekvivalent	ks	4,000		
105	M	EBL000000096	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg, resp.ekvivalent	ks	2,000		
106	M	481001	Štítok orientačný - "1 až 2", resp.ekvivalent Poznámka k položke: DEHN číselný štítok č. 1 až č. 21 Rd7-10/FI30 Al (NS 7.10 FL30 MZ 1 AL) DEHN štítok s vyfrézovaným číslom 14 až 25 pre kruhové vodiče Rd7-10 a páskové vodiče FI30	ks	2,000		
P							
107	M	t195008 Al	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - t195008 Al, resp.ekvivalent	kg	5,000		
108	M	t195010	Uzemňovací drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m) - t195010, resp.ekvivalent	kg	15,000		
D 21-M8 Elektromontáže - bleskozvod							
109	K	210220104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24	ks	20,000		
110	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	10,000		
111	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000		
112	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000		
113	K	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	ks	4,000		
114	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	2,000		
115	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z,D a DOU	ks	4,000		
116	K	210221060	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	ks	8,000		
117	K	220730301.1	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/ FeZn D 8mm na podperách	m	30,000		
118	K	220730302	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	24,000		
119	K	220730303	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	ks	4,000		
D D9 Hlavná uzemňovacia sústava							
120	M	EBL0000000696	Prípojnicia HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	ks	2,000		
121	M	318209	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent Poznámka k položke: Uzemňovacia svorka - SR 03 B DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4 (KS 8.10 FL30 V4A) • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej dosičky • pre kruhový a páskový vodič so šírkou do 30 mm	ks	8,000		
P							
122	M	318233	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent Poznámka k položke: Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 (M8) DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4 (KS FL30 V4A) • umožňujú krížové a T spojenia vodičov • bez stredovej dosičky • pre 2 páskové vodiče so šírkou do 30 mm	ks	8,000		
P							
123	M	f613129	Svorka armovacia na pásovinu/ guľatinu f613129, resp.ekvivalent	ks	14,000		

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.1 - SO06.1 - Elektroinštalácia - technologická bunka

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badzik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	t195304	Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m) - t195304, resp.ekvivalent	kg	80,000		
125	M	KVO000000128	Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý pvc, resp. ekvivalent	m	30,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PVC izolácia (T11)Rozsah pracovných teplôt od -30°C do +70°C				
126	M	KVO000000093	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý pvc, resp.ekvivalent	m	5,000		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: PVC izolácia (T11)Rozsah pracovných teplôt od -30°C do +70°C				
127	K	210881056	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	30,000		
128	K	210881058	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	5,000		
D 21-M15			Zemné práce - hlavná uzemňovacia sústava				
129	K	210220442.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	8,000		
130	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	8,000		
131	K	220111771	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	10,000		
132	K	220111776	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	m	70,000		
133	K	460200273.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000		
134	K	460120002.S	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	32,000		
D M			Práce a dodávky M				
135	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000		
136	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 2%	%	2,000		
D D14			Dokumentácia				
141	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000		
142	K	2102515751	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, bleskozvod, uzemnenie, prípojka NN	hod	10,000		

VP		Práce navyč						0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00
K								0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.3 - SO06.3 - Úprava rozvádzača RS

JKSO:

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

KS:

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

IČO:

00 691 721

IČ DPH:

SK2020715554

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:

52 355 187

IČ DPH:

SK2120991950

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Badzík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt:

SO06.3 - SO06.3 - Úprava rozvádzača RS

Miesto:

Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum:

17.06.2024

Objednávateľ:

Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant:

Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Badžík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

D3 - Rozvádzač RS - úprava

M - Práce a dodávky M

D14 - Dokumentácia

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Objekt: SO06.3 - SO06.3 - Úprava rozvádzača RS

Miesto: Smižany, KN-C 689/1, 689/2, 689/5, 1332 a KN-E 92329/6

Dátum: 17.06.2024

Objednávateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Projektant: Ing. Štefan Ondirko

Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: Badžik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		D3	Rozvádzač RS - úprava				
1	M	MD-0/60	SFOS montážna doska MD-0/60, resp. ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montážnu dosku SFOS MD-0/60 vyrába naša spoločnosť z tvrdého PVC-U plastu bielej farby. Táto montážna doska je kompatibilná s elektroinštaláčnou skriňou OZ-0/60, do ktorej sa upevňuje pomocou štyroch skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Montážna doska SFOS MD-0/60 je univerzálna nosná stena do elektroinštaláčnej skrine na ktorú sú upevňované elektroinštaláčne komponenty (káble, ističe, spínače, tablice) podľa špecifických potrieb zákazníka. Rozmery tejto montážnej dosky sú: 285x540x4mm							
2	M	002101314	Istič ETIMAT COLOUR - 002101314 - 3P/10AC/10kA, resp. ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 46 V, charakteristika C, 3-pól, Icn 10 kA							
3	M	002100319	Istič ETIMAT COLOUR - 002100319 - 3P/32AB/10kA, resp. ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 42 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA							
4	M	HLAK25/5 C PEN3L	Svorkovica rozbočovacia 5-pólová - HLA25/5 C PEN3L, resp. ekvivalent	ks	1,000		
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Svorka rozbočovacia - stúpacia - krytá, 5-pól, 1x zelená/1x modrá/3x šedá, 5x4 svorky (10x16mm2+10x25mm2)							
5	M	DIN35/0,3	DIN lišta 0,3m DIN35/0,3, resp. ekvivalent	ks	2,000		
6	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	5,000		
7	K	210100102.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenia, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	ks	15,000		
8	K	210194056.S	Skriňa plastová, trojfázová, úprava vnútorného zapojenia + podružný materiál	ks	1,000		

D		M	Práce a dodávky M				
9	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000		
10	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 2%	%	2,000		

D		D14	Dokumentácia				
15	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000		
16	K	2102515751	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, bleskozvod, uzemnenie, prípojka NN	kpl	1,000		

VP		Práce navyč					0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 24_03_01_VO5
 Stavba: Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany

Dátum: 17.06.2024

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO04.1	SO04.1 - Technologická bunka		
OK01	Otvorové konštrukcie v obvodových stenách - plocha	m2	28,693
	"okná"		0,000
	(0,7*0,75)*3		1,575
	(1,0*2,3)*3		6,900
	(0,8*2,3)*1		1,840
	(1,35*0,75)*1		1,013
	(3,5*2,3)*1		8,050
	(3,0*2,3)*1		6,900
	Medzisúččet		26,278
	"dvere"		0,000
	(1,05*2,3)*1		2,415
	Medzisúččet		2,415
	Súččet		28,693
OK02	Otvory v obvod. stenách - obvod	m	74,300
	"okná"		0,000
	(0,7*2+0,75*2)*3		8,700
	(0,8*2+2,3*2)*1		6,200
	(3,0*2+2,3*2)*1		10,600
	(3,5*2+2,3*2)*1		11,600
	(1,35*2+0,75*2)*1		4,200
	(1,05*2+2,3*2)*3		20,100
	(0,8*2+2,3*2)*1		6,200
	Medzisúččet		67,600
	"Dvere"		0,000
	(1,05*2+2,3*2)*1		6,700
	Medzisúččet		6,700
	Súččet		74,300
OK03	Dvere interiérové v nenosných stenách - plocha	m2	11,817
	"Dvere interiérové"		0,000
	(0,9*2,02)*4+(0,8*2,02)*2+(0,65*2,02)*1		11,817
	Súččet		11,817
S01	Murivo obvodových stien hr. 300 mm objem	m3	40,095
	"Prízemie"		0,000
	(10,7*2+13,6*2)*0,3*2,75		40,095
	Súččet		40,095
S02	Priečky interiérové plocha	m2	90,225
	"prízemie"		0,000
	(3,2+3,75+4,35+1,575+8,0+4,425+0,57+0,38+2,65+1,175)*3,0		90,225
	Súččet		90,225
Z01	Základové pásy plocha výkopu	m2	41,730
	41,73		41,730
Z02	Základové pásy z DT plocha	m2	21,180
	21,18		21,180
Z03	Základová doska plocha	m2	151,940
	14,2*10,7		151,940
Z04	Základová doska obvod	m	49,800
	14,2*2+10,7*2		49,800