KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Olejnikov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Olejníkov		
Projektant			
Zhotoviteľ	PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske	51204452	
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek / CPV / CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	279 771,48	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	205 430,97	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	204 468,37	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	100 572,61	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky	202,68				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	46 070,65				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		836 516,76	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	3 486,10

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	840 002,86
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 840 002,86	168 000,57
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 008 003,43**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov**

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
42	**Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov**	**840 002,86**	**168 000,57**	**1 008 003,43**	**3 486,10**	**836 516,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 01	**Materská škola**	**687 707,50**	**137 541,50**	**825 249,00**	**3 486,10**	**684 221,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 01.1	Architektúra a statika	461 261,26	92 252,25	553 513,51	1 980,00	459 281,26	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	Vzduchotechnika	27 442,39	5 488,48	32 930,87	1 506,10	25 936,29	0,00	0,00	0,00
SO 01.3	Elektroinštalácia	91 169,76	18 233,95	109 403,71	0,00	91 169,76	0,00	0,00	0,00
SO 01.3.1	Elektroinštal...	35 181,34	7 036,27	42 217,61	0,00	35 181,34	0,00	0,00	0,00
SO 01.3.2	Fotovoltický ...	14 138,40	2 827,68	16 966,08	0,00	14 138,40	0,00	0,00	0,00
SO 01.3.3	Slaboprúdové ...	6 100,36	1 220,07	7 320,43	0,00	6 100,36	0,00	0,00	0,00
SO 01.3.4	Hlasová signa...	35 749,66	7 149,93	42 899,59	0,00	35 749,66	0,00	0,00	0,00
SO 01.4	ZTI	33 050,42	6 610,08	39 660,50	0,00	33 050,42	0,00	0,00	0,00
SO 01.5	UK	74 783,67	14 956,73	89 740,40	0,00	74 783,67	0,00	0,00	0,00
SO 02	**Elektricka prípojka a preložka NN siete**	**2 935,22**	**587,04**	**3 522,26**	**0,00**	**2 935,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 02.1	OEZ pre MŠ	1 667,85	333,57	2 001,42	0,00	1 667,85	0,00	0,00	0,00
SO 02.2	Preložka OEZ - komunitné centrum	1 267,37	253,47	1 520,84	0,00	1 267,37	0,00	0,00	0,00
SO 03	**Vodovodná prípojka**	**11 029,66**	**2 205,93**	**13 235,59**	**0,00**	**11 029,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 04	**Kanalizačná prípojka**	**13 374,75**	**2 674,95**	**16 049,70**	**0,00**	**13 374,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 05	**Dažďová kanalizácia**	**19 128,96**	**3 825,79**	**22 954,75**	**0,00**	**19 128,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 06	**Požiarna nádrž**	**8 786,16**	**1 757,23**	**10 543,39**	**0,00**	**8 786,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 07	**Spevnená plocha**	**32 067,16**	**6 413,43**	**38 480,59**	**0,00**	**32 067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 08	**Detské ihrisko**	**35 489,46**	**7 097,89**	**42 587,35**	**0,00**	**35 489,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 09	**Oplotenie**	**19 833,95**	**3 966,79**	**23 800,74**	**0,00**	**19 833,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO 10	**Asanácia objektu**	**9 650,04**	**1 930,01**	**11 580,05**	**0,00**	**9 650,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**840002,86**	**168000,57**	**1 008 003,43**	**3 486,10**	**836 516,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Časť: Architektúra a statika

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**284 537,68**	**9,861**
	1	**Zemné práce**				**7 100,29**	**0,000**
1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	87,022	8,00	696,18	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	87,022	1,20	104,43	0,000
3	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	62,543	22,00	1 375,95	0,000
4	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,543	1,20	75,05	0,000
5	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,252	80,00	820,16	0,000
6	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,252	16,00	164,03	0,000
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	159,817	4,80	767,12	0,000
8	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	159,817	3,98	636,07	0,000
9	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 315,059	0,30	1 294,52	0,000
10	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	62,543	11,00	687,97	0,000
11	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,565	2,20	329,04	0,000
12	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	159,817	0,70	111,87	0,000
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,960	0,48	37,90	0,000
	2	**Zakladanie**				**53 822,52**	**9,146**
15	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	290,070	0,27	78,32	0,000
16	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	144,000	150,00	21 600,00	0,000
17	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	144,000	75,00	10 800,00	0,000
18	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drveného fr.0-63 mm	m3	72,518	68,00	4 931,22	0,000
19	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	1,008	114,00	114,91	0,000
20	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	41,903	125,00	5 237,88	0,000
21	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	20,840	21,15	440,77	0,079
22	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	20,840	6,63	138,17	0,000
23	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	279,350	5,90	1 648,17	0,000
24	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,988	200,00	397,60	0,000
25	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,852	202,00	778,10	0,000
26	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	48,110	115,00	5 532,65	0,000
27	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,233	1 247,25	290,61	0,233
28	275321312.S	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,960	131,75	521,73	8,772

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	15,840	24,00	380,16	0,000
30	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	15,840	8,00	126,72	0,000
31	275361821.S	Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505)	t	0,272	1 300,00	353,60	0,000
32	275362021.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI	t	0,047	1 615,03	75,91	0,057
33	279100105.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr, DN 80, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	2,000	50,60	101,20	0,002
34	279100213.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr, DN 250, potrubie vonk.pr. 157-170 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	2,000	137,40	274,80	0,003
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**57 296,39**	**0,000**
35	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	77,471	200,00	15 494,20	0,000
36	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	54,770	205,00	11 227,85	0,000
37	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	19,00	76,00	0,000
38	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	34,000	24,00	816,00	0,000
39	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	14,000	26,00	364,00	0,000
40	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	20,000	41,00	820,00	0,000
41	317160411.S	Keramický preklad roletový a žalúziový, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	195,00	780,00	0,000
42	317160412.S	Keramický preklad roletový a žalúziový, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	241,00	964,00	0,000
43	317160414.S	Keramický preklad roletový a žalúziový, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	325,00	650,00	0,000
44	317160416.S	Keramický preklad roletový a žalúziový, dĺžky 2250 mm	ks	20,000	385,00	7 700,00	0,000
45	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	19,30	19,30	0,000
46	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000	38,00	760,00	0,000
47	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,250	135,00	303,75	0,000
48	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	37,500	24,00	900,00	0,000
49	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	37,500	8,00	300,00	0,000
50	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,644	1 400,00	901,60	0,000
51	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,213	140,00	309,82	0,000
52	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	35,400	22,00	778,80	0,000
53	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	35,400	6,00	212,40	0,000
54	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,658	1 400,00	921,20	0,000
55	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	8,850	68,00	601,80	0,000
56	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	30,125	30,00	903,75	0,000
57	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	287,298	40,00	11 491,92	0,000
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**56 901,74**	**0,642**
58	411162229.S	Polomontovaný strop z keramických nosníkov a keramických stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	556,000	70,00	38 920,00	0,000
59	411201012.S	Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 16/20 hrúbky 60 mm	m2	556,000	8,00	4 448,00	0,000
60	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,899	142,00	269,66	0,000
61	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	7,595	10,59	80,43	0,133
62	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	7,595	4,20	31,90	0,000
63	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,595	12,31	93,49	0,431

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
64	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,595	3,45	26,20	0,000
65	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,138	1 400,00	193,20	0,000
66	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,022	1 500,00	3 033,00	0,000
67	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,863	145,00	1 865,14	0,000
68	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	160,240	16,20	2 595,89	0,000
69	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	160,240	5,00	801,20	0,000
70	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,771	1 400,00	2 479,40	0,000
71	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	33,576	4,36	146,39	0,005
72	*283750000700.S*	*Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*35,255*	*8,00*	*282,04*	*0,000*
73	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,132	159,00	338,99	0,000
74	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,166	1 500,00	249,00	0,000
75	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,920	34,00	541,28	0,000
76	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,920	6,50	103,48	0,000
77	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,720	32,00	247,04	0,000
78	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,720	8,00	61,76	0,000
79	434141114.S	Schodiskový stupeň pórobetonový základný v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodiska do 1500 mm	ks	1,000	94,25	94,25	0,073
	5	**Komunikácie**				**4 167,51**	**0,000**
80	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	39,480	45,00	1 776,60	0,000
81	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	78,960	16,00	1 263,36	0,000
82	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná*	*m2*	*80,539*	*14,00*	*1 127,55*	*0,000*
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**85 298,99**	**0,061**
83	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	80,413	2,00	160,83	0,000
84	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	352,480	2,20	775,46	0,000
85	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	352,480	3,00	1 057,44	0,000
86	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	144,160	11,00	1 585,76	0,000
87	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	352,480	13,50	4 758,48	0,000
88	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	352,480	10,00	3 524,80	0,000
89	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 357,740	2,00	2 715,48	0,000
90	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 090,940	2,00	2 181,88	0,000
91	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 357,740	9,00	12 219,66	0,000
92	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	1 090,940	8,00	8 727,52	0,000
93	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	80,413	1,80	144,74	0,000
94	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	407,971	3,00	1 223,91	0,000
95	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	376,711	2,90	1 092,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
96	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	376,711	17,00	6 404,09	0,000
97	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	407,971	4,00	1 631,88	0,000
98	625250590.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy	m2	31,260	42,00	1 312,92	0,000
99	625250741.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy	m2	340,273	49,14	16 721,02	0,000
100	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,438	42,00	1 530,40	0,000
101	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	26,134	66,00	1 724,84	0,000
102	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	497,240	0,21	104,42	0,000
103	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*571,826*	*0,17*	*97,21*	*0,000*
104	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	432,800	0,31	134,17	0,000
105	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*454,440*	*0,20*	*90,89*	*0,000*
106	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	298,290	0,73	217,75	0,000
107	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*61,448*	*3,78*	*232,27*	*0,061*
108	632440117.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	97,990	23,00	2 253,77	0,000
109	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 57 mm	m2	149,080	25,00	3 727,00	0,000
110	632440119.R	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 67 mm	m2	149,210	30,00	4 476,30	0,000
111	632440119.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	100,960	29,00	2 927,84	0,000
112	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	71,00	213,00	0,000
113	*553310009000.S*	*Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970mm*	*ks*	*3,000*	*52,00*	*156,00*	*0,000*
114	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	48,950	7,00	342,65	0,000
115	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*48,950*	*17,00*	*832,15*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**12 236,31**	**0,012**
116	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	75,700	7,00	529,90	0,000
117	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný*	*ks*	*76,457*	*2,30*	*175,85*	*0,000*
118	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	18,120	8,00	144,96	0,000
119	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	451,946	3,00	1 355,84	0,000
120	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 355,838	1,20	1 627,01	0,000
121	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	451,946	2,00	903,89	0,000
122	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	497,240	3,80	1 889,51	0,000
123	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	451,946	2,00	903,89	0,000
124	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	451,946	0,60	271,17	0,000
125	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	497,240	3,00	1 491,72	0,000
126	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	52,720	6,68	352,17	0,000
127	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	375,900	2,00	751,80	0,000
128	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	44,750	4,08	182,58	0,012
129	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	145,750	4,00	583,00	0,000
130	968062246.S	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	10,350	3,88	40,16	0,000
131	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,270	99,49	26,86	0,000
132	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	87,000	3,93	341,91	0,000
133	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,244	30,55	160,20	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
134	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	5,244	9,59	50,29	0,000
135	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,244	13,50	70,79	0,000
136	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	262,200	0,40	104,88	0,000
137	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,244	10,00	52,44	0,000
138	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	52,440	1,30	68,17	0,000
139	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,244	30,00	157,32	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**7 713,93**	**0,000**
315	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 101,990	7,00	7 713,93	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**163 593,58**	**0,801**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**6 508,77**	**0,038**
141	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	279,350	0,31	86,60	0,000
142	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,084*	*2 400,00*	*201,60*	*0,000*
143	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	26,880	0,39	10,48	0,000
144	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,009*	*2 400,00*	*21,60*	*0,000*
145	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	31,260	4,53	141,61	0,023
146	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*35,949*	*1,20*	*43,14*	*0,000*
147	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	279,350	4,80	1 340,88	0,000
148	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*321,253*	*4,42*	*1 419,94*	*0,000*
149	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	26,880	6,24	167,73	0,015
150	*628310001200.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou*	*m2*	*32,256*	*4,42*	*142,57*	*0,000*
151	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	198,950	1,20	238,74	0,000
152	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*268,583*	*2,31*	*620,43*	*0,000*
153	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	266,800	1,32	352,18	0,000
154	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*360,180*	*2,31*	*832,02*	*0,000*
155	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	250,170	2,00	500,34	0,000
156	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*287,696*	*0,80*	*230,16*	*0,000*
157	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	63,500	2,50	158,75	0,000
	712	**Izolácie striech, povlakové krytiny**				**12 866,13**	**0,000**
158	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	261,340	1,00	261,34	0,000
159	*111630002800.S*	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel*	*l*	*65,335*	*2,63*	*171,83*	*0,000*
160	712311111.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovou suspenziou	m2	261,340	1,13	295,31	0,000
161	*111630002300.S*	*Suspenzia asfaltová*	*t*	*0,784*	*321,43*	*252,00*	*0,000*
162	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° plnoplošným prilepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvareným spojom	m2	261,340	9,00	2 352,06	0,000
163	*628320000100.S*	*Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov*	*m2*	*300,541*	*4,01*	*1 205,17*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
164	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	261,340	3,80	993,09	0,000
165	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*10,454*	*18,00*	*188,17*	*0,000*
166	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*2,091*	*15,00*	*31,37*	*0,000*
167	*283220002200.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*300,541*	*8,00*	*2 404,33*	*0,000*
168	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	54,624	8,50	464,30	0,000
169	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,455*	*15,00*	*6,83*	*0,000*
170	*283220002200.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,8 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*65,549*	*8,00*	*524,39*	*0,000*
171	712973710.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 120 mm	m	66,520	18,00	1 197,36	0,000
172	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*532,160*	*0,16*	*85,15*	*0,000*
173	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	292,960	0,77	225,58	0,000
174	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*336,904*	*0,80*	*269,52*	*0,000*
175	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	315,964	0,50	157,98	0,000
176	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	83,220	12,00	998,64	0,000
177	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*665,760*	*0,16*	*106,52*	*0,000*
178	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*51,596*	*7,48*	*385,94*	*0,000*
179	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	125,760	2,30	289,25	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**20 157,40**	**0,000**
180	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	100,960	2,30	232,21	0,000
181	*283720008800.S*	*Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*205,958*	*4,97*	*1 023,61*	*0,000*
182	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	149,210	2,30	343,18	0,000
183	*283720008900.S*	*Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*152,194*	*6,91*	*1 051,66*	*0,000*
184	*283720000900.S*	*Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*152,194*	*5,50*	*837,07*	*0,000*
185	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	247,070	6,00	1 482,42	0,000
186	*283720008900.S*	*Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*99,950*	*6,91*	*690,65*	*0,000*
187	*283720001300.S*	*Doska EPS hr. 90 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*152,062*	*7,37*	*1 120,70*	*0,000*
188	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	9,636	1,93	18,60	0,000
189	*631440028500.S*	*Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy*	*m2*	*9,829*	*26,00*	*255,55*	*0,000*
190	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	9,636	2,94	28,33	0,000
191	*631440025400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*9,829*	*16,00*	*157,26*	*0,000*
192	*631440025500.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*19,657*	*20,00*	*393,14*	*0,000*
193	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	251,704	2,00	503,41	0,000
194	*283760007500.S*	*Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech*	*m3*	*25,674*	*115,00*	*2 952,51*	*0,000*
195	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	251,704	3,00	755,11	0,000
196	*283720009000.S*	*Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*256,738*	*8,96*	*2 300,37*	*0,000*
197	*283720009700.S*	*Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*256,738*	*19,96*	*5 124,49*	*0,000*
198	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	40,355	13,00	524,62	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
199	*283750001600.S*	*Doska XPS 300 hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy*	*m2*	*41,162*	*3,00*	*123,49*	*0,000*
200	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	199,180	1,20	239,02	0,000
	715	**Izolácie proti chemickým vplyvom**				**1 371,74**	**0,000**
201	715191049.S	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - položenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	292,960	2,64	773,41	0,000
202	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2*	*m2*	*322,256*	*1,80*	*580,06*	*0,000*
203	998715202.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,530	1,35	18,27	0,000
	721	**Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia**				**414,37**	**0,001**
204	721230065.S	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 110	ks	2,000	12,67	25,34	0,001
205	*286630020000.S*	*Strešný vtok s PVC límcom, vertikálny odtok DN 110, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm*	*ks*	*2,000*	*174,00*	*348,00*	*0,000*
206	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,300	1,10	41,03	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**591,20**	**0,000**
207	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	11,000	5,20	57,20	0,000
208	*449170000900.S*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A*	*ks*	*9,000*	*46,00*	*414,00*	*0,000*
209	*449170000800.S*	*Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg*	*ks*	*2,000*	*60,00*	*120,00*	*0,000*
	725	**Zdravotechnika - zariaďovacie predmety**				**1 574,49**	**0,000**
210	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	4,860	92,00	447,12	0,000
211	*607930001500.S*	*Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 10 mm*	*m2*	*5,103*	*220,00*	*1 122,66*	*0,000*
212	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,690	0,30	4,71	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**1 445,52**	**0,578**
213	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,700	7,00	130,90	0,000
214	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*0,112*	*365,20*	*40,90*	*0,062*
215	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	30,600	13,00	397,80	0,000
216	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*0,758*	*365,20*	*276,82*	*0,417*
217	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	17,360	5,79	100,51	0,000
218	*607260000450.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm*	*m2*	*19,096*	*14,92*	*284,91*	*0,000*
219	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	18,700	1,98	37,03	0,000
220	*605120000200.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť II*	*m3*	*0,123*	*295,20*	*36,31*	*0,068*
221	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	16,500	1,91	31,52	0,000
222	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,427	37,32	53,26	0,032
223	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,890	4,00	55,56	0,000
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**6 550,71**	**0,048**
224	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	18,240	52,00	948,48	0,000
225	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	144,160	33,00	4 757,28	0,000
226	763161525.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	24,800	19,27	477,90	0,048
227	*590110002000.S*	*Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm*	*m2*	*25,296*	*3,36*	*84,99*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
228	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	62,680	4,50	282,06	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**4 888,09**	**0,072**
229	764313281.S	Krytiny hladké z lakoplastovaného farbeného plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	16,500	45,00	742,50	0,000
230	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	2,000	30,00	60,00	0,000
231	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,75	3,50	0,000
232	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	41,250	15,00	618,75	0,000
233	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	7,500	1,75	13,13	0,000
234	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm	m	16,700	31,09	519,20	0,072
235	764430450.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	66,520	32,00	2 128,64	0,000
236	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	13,800	50,00	690,00	0,000
237	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	13,800	1,54	21,25	0,000
238	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,960	1,90	91,12	0,000
	766	**Konštrukcie stolárske**				**47 533,03**	**0,053**
239	766211200.S	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	5,925	4,82	28,56	0,000
240	*611930000100.S*	*Drevené madlo k zábradliu*	*m*	*6,221*	*8,00*	*49,77*	*0,000*
241	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	20,800	56,00	1 164,80	0,000
242	*766006*	*Plastové okno výdajné 1400x1200mm*	*ks*	*4,000*	*1 052,00*	*4 208,00*	*0,000*
243	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	7,000	15,26	106,82	0,001
244	*283750013200.S*	*Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm*	*m*	*7,070*	*22,00*	*155,54*	*0,000*
245	766641071.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	167,700	18,31	3 070,59	0,036
246	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*176,085*	*2,40*	*422,60*	*0,000*
247	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*176,085*	*1,00*	*176,09*	*0,000*
248	*766001*	*Plastové okno 1750x1750mm - O1*	*ks*	*18,000*	*530,00*	*9 540,00*	*0,000*
249	*766002*	*Plastové okno 750x750mm - O2*	*ks*	*4,000*	*158,00*	*632,00*	*0,000*
250	*766003*	*Plastové okno 1750x2800mm - O3*	*ks*	*2,000*	*825,00*	*1 650,00*	*0,000*
251	*766004*	*Plastové okno 1500x1750mm - O4*	*ks*	*1,000*	*510,00*	*510,00*	*0,000*
252	*766005*	*Plastové okno 1750x750mm - O5*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	*0,000*
253	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	22,800	75,00	1 710,00	0,000
254	*766101*	*Plastové vchodové dvere 1500x2800mm - D1*	*ks*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*	*0,000*
255	*766102*	*Plastové vchodové dvere 1000x2550mm - D2*	*ks*	*2,000*	*1 450,00*	*2 900,00*	*0,000*
256	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych	ks	3,000	38,75	116,25	0,004
257	*611650001110.S*	*Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástrek*	*ks*	*3,000*	*275,00*	*825,00*	*0,000*
258	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	26,29	709,83	0,000
259	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*27,000*	*37,00*	*999,00*	*0,000*
260	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*27,000*	*202,96*	*5 479,92*	*0,000*
261	*611610000900.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné - viď výpis vnútorných dverí*	*ks*	*27,000*	*175,00*	*4 725,00*	*0,000*
262	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5,000	1,70	8,50	0,000
263	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	19,000	73,76	1 401,44	0,009

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
264	*611810002700.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*19,000*	*130,00*	*2 470,00*	*0,000*
265	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	8,000	73,76	590,08	0,004
266	*611810002800.S*	*Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*8,000*	*192,00*	*1 536,00*	*0,000*
267	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	471,550	0,80	377,24	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**18 223,75**	**0,000**
268	767230000.S	Montáž zábradlia oceľového na schody, výplň rebrovanie	m	5,925	54,00	319,95	0,000
269	*553520001400.S*	*Zábradlie na schody, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru*	*m*	*5,925*	*68,00*	*402,90*	*0,000*
270	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	5,150	22,00	113,30	0,000
271	*611930000900.S*	*Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené*	*m*	*5,150*	*27,00*	*139,05*	*0,000*
272	767310020.S	Montáž strešného svetlíka manuálne otváravého do plochej strechy	ks	1,000	252,00	252,00	0,000
273	*611340022770.S*	*Svetlík strešný presklený s kupolou, šxv 1200x900 mm, manuálne otváravá základňa, dvojsklo*	*ks*	*1,000*	*550,00*	*550,00*	*0,000*
274	767310045.S	Montáž zdvíhacieho rámu pre zvýšenie rámu svetlíka o 150 mm	ks	1,000	86,98	86,98	0,000
275	*611340023025.S*	*Rám zdvíhací, šxv 1200x900 mm, pre zvýšenie rámu svetlíka preskleného s kupolou o 160 mm, s nábehom*	*ks*	*1,000*	*232,00*	*232,00*	*0,000*
276	767330302.R	Montáž a dodávka striešky na stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 2700x1100mm vr. konštrukcia, povrchoej úpravy viď PD	ks	1,000	350,00	350,00	0,000
277	767330303.R	Montáž a dodávka striešky na stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu 4400x1100mm vr. konštrukcia, povrchoej úpravy viĎ PD	ks	1,000	600,00	600,00	0,000
278	767392802.S	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	16,500	4,77	78,71	0,000
279	767660211.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do prekladu	ks	18,000	42,00	756,00	0,000
280	*611530030200.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1750x1750 mm*	*ks*	*18,000*	*548,28*	*9 869,04*	*0,000*
281	767660212.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 400 cm do prekladu	ks	2,000	53,77	107,54	0,000
282	*611530031200.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1750x2800 mm*	*ks*	*2,000*	*1 428,00*	*2 856,00*	*0,000*
283	767995101.S	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	164,000	8,00	1 312,00	0,000
284	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	180,250	1,10	198,28	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**8 220,31**	**0,000**
285	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 300 x 300 mm vr. soklíkov	m2	15,496	24,00	371,90	0,000
286	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom*	*m2*	*16,116*	*18,00*	*290,09*	*0,000*
287	771275901.S	Montáž a dodávka profilu schodiskovej hrany	m	28,600	1,72	49,19	0,000
288	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	198,950	18,20	3 620,89	0,000
289	*5976455002*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava*	*m2*	*218,845*	*15,00*	*3 282,68*	*0,000*
290	*5856111950*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*99,475*	*1,25*	*124,34*	*0,000*
291	*5859482693*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*616,745*	*0,28*	*172,69*	*0,000*
292	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,110	3,90	308,53	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**12 158,37**	**0,000**
293	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z vinylu vytiahnutím	m	150,800	9,00	1 357,20	0,000
294	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*15,382*	*22,00*	*338,40*	*0,000*
295	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	298,290	11,00	3 281,19	0,000
296	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*307,239*	*22,00*	*6 759,26*	*0,000*
297	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	149,210	1,30	193,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
298	776992122.S	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne - schody	m2	15,496	12,00	185,95	0,000
299	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	121,150	0,35	42,40	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**12 609,04**	**0,000**
300	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	266,800	29,00	7 737,20	0,000
301	*5976559000*	*Obkladačky keramické glazované hladké*	*m2*	*280,140*	*15,00*	*4 202,10*	*0,000*
302	*5856111950.1*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*133,400*	*1,25*	*166,75*	*0,000*
303	*5858400020*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*827,080*	*0,28*	*231,58*	*0,000*
304	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	123,370	2,20	271,41	0,000
	783	**Nátery**				**533,39**	**0,000**
305	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	144,160	3,70	533,39	0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**7 947,27**	**0,011**
306	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 443,420	1,20	1 732,10	0,000
307	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	497,240	1,30	646,41	0,000
308	784430301.S	Vyhladenie spojov akrylátovým tmelom jednonásobné do výšky 3.80 m	m	228,800	0,53	121,26	0,011
309	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 443,420	3,00	4 330,26	0,000
310	784471111.S	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	360,400	3,10	1 117,24	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**10 200,00**	**0,000**
	33-M	**Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh**				**10 200,00**	**0,000**
311	330030041.R	Malý nákladný výťah dodávka a montáž vr. príslušenstva - viď PD	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	0,000
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 980,00**	**0,000**
312	HZS000111.S	Búracie práce	hod	20,000	14,00	280,00	0,000
313	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	100,000	17,00	1 700,00	0,000
	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**950,00**	**0,000**
314	000200011.S	Prieskumné práce - geologický prieskum inžiniersko-geologický a geotechnický	eur	1,000	950,00	950,00	0,000
		Celkom				**461 261,26**	**10,662**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**25 936,29**	**0,008**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 244,23**	**0,008**
5	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 13 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	0,250	5,97	1,49	0,000
6	*283320004400*	*Izolačný pás ARMAFLEX ACe hr. 13 mm, š. 1 m, AZ FLEX*	*m2*	*0,290*	*50,00*	*14,50*	*0,000*
1	713483023.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	42,070	7,62	320,57	0,001
2	*283320004200*	*Izolačný pás ARMAFLEX ACe hr. 50 mm, š. 1 m, s povrchovou úpravou do exteriéru AZ FLEX*	*m2*	*55,112*	*66,00*	*3 637,39*	*0,000*
3	713550010.S	Montáž protipožiarnej technickej izolácie hr. 40 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tŕne	m2	7,780	17,58	136,77	0,007
4	*631470005400*	*Protipožiarná izolácia z kamennej vlny EI45 Orstech 65 H, hr. 40 mm, pre izoláciu hranatého VZT potrubia, AZ FLEX*	*m2*	*10,270*	*13,00*	*133,51*	*0,000*
	769	**Montáže vzduchotechnických zariadení**				**21 692,06**	**0,000**
27	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	21,65	21,65	0,000
29	*429120001300*	*Ventilátor malý, radiálny ELIX 100 T*	*ks*	*1,000*	*106,90*	*106,90*	*0,000*
7	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100 + 10% tvaroviek SAFE	m	1,000	4,77	4,77	0,000
8	*429810000200.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm + 10% tvaroviek SAFE*	*m*	*1,000*	*10,00*	*10,00*	*0,000*
9	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140 + 20% tvaroviek SAFE	m	42,000	5,20	218,40	0,000
10	*429810000300.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm + 20% tvaroviek SAFE*	*m*	*42,000*	*10,00*	*420,00*	*0,000*
11	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180 + 30% tvaroviek SAFE	m	15,000	5,82	87,30	0,000
12	*429810000500.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm + 30% tvaroviek SAFE*	*m*	*15,000*	*14,00*	*210,00*	*0,000*
13	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225 + 30% tvaroviek SAFE	m	27,000	6,15	166,05	0,000
14	*429810000700.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm + 30% tvaroviek SAFE*	*m*	*27,000*	*20,60*	*556,20*	*0,000*
15	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280 + 50% tvaroviek SAFE	m	24,000	7,12	170,88	0,000
16	*429810000900.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm + 50% tvaroviek SAFE*	*m*	*24,000*	*30,00*	*720,00*	*0,000*
17	769021049.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	m2	30,180	10,79	325,64	0,000
18	*429820000500*	*Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm, TZB GLOBAL*	*m2*	*30,180*	*29,30*	*884,27*	*0,000*
21	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	50,000	5,34	267,00	0,000
22	*429840014600.S*	*Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 127 mm, zvukovo a tepelne izoláciou hr. 25 mm*	*m*	*50,000*	*5,00*	*250,00*	*0,000*
19	769021262.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2840 mm	m2	19,400	10,81	209,71	0,000
20	*429850026700*	*Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2840, TZB GLOBAL*	*m2*	*19,400*	*49,30*	*956,42*	*0,000*
23	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	2,000	22,49	44,98	0,000
24	*429760004200.S*	*Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 900x300 l=500 mm*	*ks*	*2,000*	*105,00*	*210,00*	*0,000*
25	769025003.S	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	2,000	22,49	44,98	0,000
26	*429760004400.S*	*Tlmič hluku 10 pre štvorhranné potrubie, rozmery 900x300 l=1000 mm*	*ks*	*2,000*	*149,00*	*298,00*	*0,000*
41	769025375.S	Montáž protipožiarnej klapky do prierezu 0.100 m2	ks	4,000	44,75	179,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	*429710108400.S*	*Klapka požiarna, štvorhranná, rozmer 400x250 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení FDS-3G-400x250-H0*	*ks*	*4,000*	*156,00*	*624,00*	*0,000*
39	769025423.S	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	2,000	45,32	90,64	0,000
40	*429710132200.S*	*Klapka požiarna, kruhová, priemer 250 mm, pre potrubné rozvody vzduchotechnických zariadení FDR-3G-250-H0*	*ks*	*2,000*	*120,00*	*240,00*	*0,000*
33	769031153.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.030 m2	ks	24,000	5,37	128,88	0,000
34	*429720278700.S*	*Výustka hliníková do štvorhranného potrubia NOVA-A-2-3-325x75-R1-H-SW*	*ks*	*24,000*	*42,00*	*1 008,00*	*0,000*
30	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	24,000	6,29	150,96	0,000
31	*429720248600.S*	*Mriežka dverová, hliníková NOVA-D-2-200x200-UR1-AN*	*ks*	*8,000*	*35,60*	*284,80*	*0,000*
32	*429720249600.S*	*Mriežka dverová, hliníková NOVA-D-2-400x200-UR1-AN*	*ks*	*16,000*	*49,60*	*793,60*	*0,000*
35	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	27,000	6,59	177,93	0,000
36	*429720342900.S*	*Ventil tanierový kovový prívodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm*	*ks*	*27,000*	*8,00*	*216,00*	*0,000*
37	769052039.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 3500 m3/h s príslušenstvom	ks	1,000	415,10	415,10	0,000
38	*429530032700*	*Rekuperačná VZT jednotka Verso R-2500-H-C5 s príslušenstvom, prevedenie do exteriéru, prietok vzduchu 2807 m3/h, KOMFOVENT*	*ks*	*1,000*	*11 200,00*	*11 200,00*	*0,000*
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**1 506,10**	**0,000**
44	HZS - 112.S	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	hod	30,000	15,00	450,00	0,000
45	HZS - 113.S	Kompletné vyskúšanie systému a vyregulovanie	hod	15,000	15,00	225,00	0,000
43	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	18,22	546,60	0,000
46	HZS000114.S	Odovzdanie systému a zaškolenie obsluhy	hod	10,000	28,45	284,50	0,000
		Celkom				**27 442,39**	**0,008**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Podčasť: Elektroinštal...

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D2	**210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice**				**601,00**	**0,000**
1	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	115,000	1,60	184,00	0,000
2	*345600K005*	*Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*60,000*	*1,40*	*84,00*	*0,000*
3	*345600K015*	*Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá*	*kus*	*55,000*	*0,40*	*22,00*	*0,000*
4	211010001P	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy	kus	140,000	0,20	28,00	0,000
5	*345958O502*	*Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498108 : MMS-plus 6X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D5mm, galv. zink. (G)*	*kus*	*40,000*	*1,20*	*48,00*	*0,000*
6	*345958O504*	*Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)*	*kus*	*100,000*	*1,20*	*120,00*	*0,000*
7	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	500,000	0,20	100,00	0,000
8	*345955K001*	*Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm)*	*kus*	*500,000*	*0,03*	*15,00*	*0,000*
	D3	**210 04 Vonkajšie vedenie NN**				**6 870,00**	**0,000**
9	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	115,000	2,00	230,00	0,000
10	210040722P	Vysekanie otvoru pre rozvádzač	kus	2,000	25,00	50,00	0,000
11	210040733	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	1 800,000	3,00	5 400,00	0,000
	210 10 Ukončenie vo	**súbory pre káble**				**1 190,00**	**0,000**
12	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	180,000	5,00	900,00	0,000
13	210100018	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	10,000	6,00	60,00	0,000
14	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	36,000	6,00	216,00	0,000
15	210100178	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	2,000	7,00	14,00	0,000
	D4	**210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo**				**1 471,65**	**0,000**
16	210110028	Montáž, spínač nástenný IP54-65 do 63A, rad.3	kus	2,000	12,00	24,00	0,000
17	*345359A221.1*	*Spínač zapuzdrený 50A/3P*	*kus*	*2,000*	*60,00*	*120,00*	*0,000*
18	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	12,000	2,98	35,76	0,000
19	*345300L16101*	*Spínač rad.1 s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*12,000*	*3,20*	*38,40*	*0,000*
20	*345531L00101*	*Rámik 1-násobný biely*	*kus*	*12,000*	*1,00*	*12,00*	*0,000*
21	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	7,000	3,91	27,37	0,000
22	*345313L161.1*	*Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*7,000*	*5,00*	*35,00*	*0,000*
23	*345531L001.9*	*Rámik 1-násobný , biely*	*kus*	*7,000*	*1,00*	*7,00*	*0,000*
24	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	18,000	3,42	61,56	0,000
25	*345324L16101*	*Prepínač rad.6 s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*18,000*	*3,20*	*57,60*	*0,000*
26	*345531L00101..*	*Rámik 1-násobný biely*	*kus*	*18,000*	*1,00*	*18,00*	*0,000*
27	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	3,000	3,84	11,52	0,000
28	*345327L161.1*	*Prepínač rad.7, s krytom, bez rámika, biely*	*kus*	*3,000*	*5,00*	*15,00*	*0,000*
29	*345531L001.7*	*Rámik 1-násobný, biely*	*kus*	*3,000*	*1,00*	*3,00*	*0,000*
30	210110126	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové elektronické ovládanie, zapustený, IP20	kus	18,000	5,63	101,34	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	*345461L171.1*	*Tlačidlo ovládania žalúzií, pre elektronické ovládanie, s krytom, bez rámika, biele*	*kus*	*18,000*	*7,00*	*126,00*	*0,000*
32	*345531L001...*	*Rámik 1-násobný , biely*	*kus*	*18,000*	*1,00*	*18,00*	*0,000*
33	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	55,000	6,62	364,10	0,000
34	*345411L261.1*	*Zásuvka 2-nás., natočená (30°) kompletná (oc) biela*	*kus*	*55,000*	*7,20*	*396,00*	*0,000*
	D5	**210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje**				**34,00**	**0,000**
35	210140431	Montáž a zapojenie kompletných skriniek s 1-tlač ovládačom	kus	1,000	5,00	5,00	0,000
36	*3581360C03.1*	*Skrinka Ex plastová, núdzové červené STOP hríbové tlačidlo*	*kus*	*1,000*	*29,00*	*29,00*	*0,000*
	D6	**210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.**				**2 371,20**	**0,000**
37	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	1,000	18,69	18,69	0,000
38	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	36,51	36,51	0,000
39	*357000A045.1*	*Rozvádzač RH*	*kus*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	*0,000*
40	*357000A045.2*	*Rozvádzač RP2*	*kus*	*1,000*	*1 080,00*	*1 080,00*	*0,000*
41	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	2,000	18,00	36,00	0,000
	D7	**210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**				**6 989,40**	**0,000**
42	210200617P	Montáž svietidiel	kus	120,000	8,00	960,00	0,000
43	*347000O001.1*	*Žiarovka LED*	*kus*	*1,000*	*2,50*	*2,50*	*0,000*
44	*348000A011.1*	*Svietidlo ozn. A*	*kus*	*81,000*	*56,90*	*4 608,90*	*0,000*
45	*348000A011.2*	*Svietidlo ozn. C*	*kus*	*1,000*	*25,00*	*25,00*	*0,000*
46	*348000A011.3*	*Svietidlo núdzové N*	*kus*	*11,000*	*29,50*	*324,50*	*0,000*
47	*348000A011.4*	*Svietidlo ozn. E*	*kus*	*11,000*	*32,00*	*352,00*	*0,000*
48	*348000A011.5*	*Svietidlo ozn. F*	*kus*	*5,000*	*39,90*	*199,50*	*0,000*
49	*348000A011.6*	*Svietidlo ozn. H*	*kus*	*11,000*	*47,00*	*517,00*	*0,000*
	D8	**210 22 Vedenia uzemňovacie**				**4 804,59**	**0,000**
50	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	100,000	2,30	230,00	0,000
51	*3549000O33*	*Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)*	*m*	*100,000*	*3,20*	*320,00*	*0,000*
52	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	40,000	1,12	44,80	0,000
53	*3549000O05*	*Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)*	*m*	*40,000*	*5,90*	*236,00*	*0,000*
54	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	80,000	4,19	335,20	0,000
55	*3549001O70*	*Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)*	*m*	*80,000*	*1,50*	*120,00*	*0,000*
56	*3549020O06.1*	*- adaptér (PP) pre kruhový vodič 5218700, typ 165 MBG 8-10*	*kus*	*80,000*	*3,00*	*240,00*	*0,000*
57	*3549020O07*	*- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG*	*kus*	*80,000*	*0,90*	*72,00*	*0,000*
58	*3549026O11*	*Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8, držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá*	*kus*	*80,000*	*1,10*	*88,00*	*0,000*
59	*3549041O95*	*Príchytka univerzálna (St-FT) : 5326303, typ 324 S-FT, pre vodič D8-10 (1x M8 s maticou)*	*kus*	*6,000*	*2,90*	*17,40*	*0,000*
60	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	60,000	14,50	870,00	0,000
61	*3549001O82*	*Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)*	*m*	*60,000*	*3,90*	*234,00*	*0,000*
62	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	5,000	10,00	50,00	0,000
63	*3549034O12*	*Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401983, typ 101 VL2000, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x2000)mm*	*kus*	*5,000*	*28,60*	*143,00*	*0,000*
64	*3549035O03*	*Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)*	*kus*	*5,000*	*41,00*	*205,00*	*0,000*
65	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	172,000	1,29	221,88	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
66	*3549040O69*	*Svorka diagon. pre armovaciu oceľ (St-FT) : 5313015, typ 250 A-FT, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x40)*	*kus*	*50,000*	*6,60*	*330,00*	*0,000*
67	*3549041O03*	*Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30*	*kus*	*16,000*	*6,60*	*105,60*	*0,000*
68	*3549041O90*	*Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT, bez skrutky, pre vodič D8-10 (pre 1 skrutku M10)*	*kus*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	*0,000*
69	*3549044O82*	*Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)*	*kus*	*6,000*	*46,30*	*277,80*	*0,000*
70	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	41,000	3,00	123,00	0,000
71	*3549040O62.1*	*Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT*	*kus*	*20,000*	*2,20*	*44,00*	*0,000*
72	*3549044O05.1*	*Svorka Vario - 5311707, typ 249 B ST BP*	*kus*	*15,000*	*1,85*	*27,75*	*0,000*
73	*3549048O81*	*- pripojovací diel, lamela (Al) : 5320704, typ 287 (otvory : 1x11 - 5x 4,2 + 2x 6,9)mm*	*kus*	*6,000*	*1,79*	*10,74*	*0,000*
74	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	10,000	6,00	60,00	0,000
75	*3549092V01*	*Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2*	*kus*	*10,000*	*0,90*	*9,00*	*0,000*
76	*3549092V02*	*- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)*	*kus*	*10,000*	*0,80*	*8,00*	*0,000*
77	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	20,00	20,00	0,000
78	*3549090O05*	*Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom*	*kus*	*1,000*	*9,90*	*9,90*	*0,000*
79	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	6,000	2,51	15,06	0,000
80	*3549071O02*	*Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30*	*kus*	*6,000*	*4,00*	*24,00*	*0,000*
81	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	6,000	2,51	15,06	0,000
82	*3549070O10*	*Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku*	*kus*	*6,000*	*32,90*	*197,40*	*0,000*
	D9	**210 8 Vodiče, šnúry a káble medené**				**10 007,50**	**0,000**
83	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	200,000	0,99	198,00	0,000
84	*341010M418*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*200,000*	*0,85*	*170,00*	*0,000*
85	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	100,000	1,16	116,00	0,000
86	*341010M425*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*100,000*	*1,00*	*100,00*	*0,000*
87	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	50,000	1,83	91,50	0,000
88	*341010M446*	*Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*50,000*	*4,20*	*210,00*	*0,000*
89	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	20,000	0,40	8,00	0,000
90	*341228E011*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60-R B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*20,000*	*1,30*	*26,00*	*0,000*
91	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 200,000	0,50	1 100,00	0,000
92	*341216E110*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*1 700,000*	*1,45*	*2 465,00*	*0,000*
93	*341216E111*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*300,000*	*1,50*	*450,00*	*0,000*
94	*341220H212*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1*	*m*	*200,000*	*1,70*	*340,00*	*0,000*
95	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 050,000	0,50	525,00	0,000
96	*341216E120*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*1 050,000*	*1,92*	*2 016,00*	*0,000*
97	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	m	100,000	0,50	50,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
98	*341216E310*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*100,000*	*1,85*	*185,00*	*0,000*
99	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	80,000	0,60	48,00	0,000
100	*341216E320*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*80,000*	*2,60*	*208,00*	*0,000*
101	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	20,000	0,60	12,00	0,000
102	*341216E330*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1*	*m*	*20,000*	*4,10*	*82,00*	*0,000*
103	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	m	20,000	1,10	22,00	0,000
104	*341216N040*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE)*	*m*	*20,000*	*14,00*	*280,00*	*0,000*
105	210880440	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4x25, 3x25+16	m	50,000	2,50	125,00	0,000
106	*341320N100*	*Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 4x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV)*	*m*	*50,000*	*23,60*	*1 180,00*	*0,000*
	D10	**213 2 PPV a HZS**				**2 032,00**	**0,000**
107	213290150.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	20,000	12,00	240,00	0,000
108	213290150R	Drobné murárske vysprávky a sádrovanie	hod	20,000	14,00	280,00	0,000
109	*5854000E04*	*Sadra biela, balenie 1kg*	*balenie*	*20,000*	*1,60*	*32,00*	*0,000*
110	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	80,000	14,00	1 120,00	0,000
111	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	30,000	12,00	360,00	0,000
		Celkom				**35 181,34**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Podčasť: Fotovoltický ...

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D2	**210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice**				**585,00**	**0,000**
1	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	300,000	0,95	285,00	0,000
2	*345650I493*	*Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo® 25, čierna*	*m*	*300,000*	*1,00*	*300,00*	*0,000*
	D4	**210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne**				**4 920,00**	**0,000**
5	210020229P	Montáž konštrukcie	kus	24,000	10,00	240,00	0,000
6	*132154160.1*	*Konštrukcia*	*kus*	*24,000*	*70,00*	*1 680,00*	*0,000*
7	210020230P	Montáž fotovoltického panela	kus	24,000	5,00	120,00	0,000
8	*5534750I76.1*	*Fotovoltický panel 450W*	*kus*	*24,000*	*120,00*	*2 880,00*	*0,000*
	D5	**210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne spolu:**				**69,40**	**0,000**
	210 10 Ukončenie vo	**súbory pre káble**				**69,40**	**0,000**
9	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	32,000	1,60	51,20	0,000
10	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	4,000	4,55	18,20	0,000
	D7	**210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.**				**2 410,00**	**0,000**
11	210190152P	Montáž nástenného rozvádzača RFVZ	kus	1,000	42,00	42,00	0,000
12	*357000A044.1*	*Rozvádzač RFVZ*	*kus*	*1,000*	*600,00*	*600,00*	*0,000*
13	210190002P	Montáž striedača	kus	1,000	68,00	68,00	0,000
14	*354325K002.1*	*Striedač 10 kW*	*kus*	*1,000*	*1 700,00*	*1 700,00*	*0,000*
	D9	**210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia**				**780,00**	**0,000**
17	210200440P	Montáž modula	kus	12,000	10,00	120,00	0,000
18	*348414A001.1*	*Modul shutdown*	*kus*	*12,000*	*55,00*	*660,00*	*0,000*
	D11	**210 8 Vodiče, šnúry a káble medené**				**3 006,00**	**0,000**
19	210800606	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 6	m	100,000	1,30	130,00	0,000
20	*341010M425*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*100,000*	*1,20*	*120,00*	*0,000*
21	210800608	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 16	m	100,000	1,30	130,00	0,000
22	*341010M439*	*Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*100,000*	*2,70*	*270,00*	*0,000*
23	210800609	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v rúrkach H07V-K, CYA 25	m	30,000	1,30	39,00	0,000
24	*341010M446*	*Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý*	*m*	*30,000*	*4,00*	*120,00*	*0,000*
25	210800646P	Montáž kábla Solar 6 mm2	m	300,000	2,20	660,00	0,000
26	*341029E531*	*Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6*	*m*	*300,000*	*1,68*	*504,00*	*0,000*
29	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	10,000	2,20	22,00	0,000
30	*341203M320*	*Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4*	*m*	*10,000*	*3,60*	*36,00*	*0,000*
31	210860261	Montáž, kábel Cu signálny uložený pevne JQTQ 2x0,8	m	300,000	2,20	660,00	0,000
32	*341661M102*	*Kábel Cu signálny, drôtené žily, tienený : JQTQ 2x0,8*	*m*	*300,000*	*1,05*	*315,00*	*0,000*
	D13	**213 2 PPV a HZS**				**1 250,00**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	10,00	300,00	0,000
36	213291001P	Inžinierska činnosť	hod	40,000	10,00	400,00	0,000
37	213291120P	Realizačný projekt	ks	1,000	550,00	550,00	0,000
	D16	**220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu**				**1 118,00**	**0,000**
38	220280241P	Montáž, kábel uložený v rúrkach do 5x3x0,5	m	300,000	1,60	480,00	0,000
39	*341672H057*	*Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tienený : J-H(St)H 4x2x0.8 B2ca-s1,d1,a1*	*m*	*300,000*	*1,30*	*390,00*	*0,000*
40	220280450	Montáž, kábel dátový uložený v el-inšt lište FTP, STP	m	40,000	4,60	184,00	0,000
41	*341812I862.1*	*Kábel dátový S/FTP - CAT 6A+, LSOH B2ca-s1,d1,a1*	*m*	*40,000*	*1,60*	*64,00*	*0,000*
		Celkom				**14 138,40**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Podčasť: Slaboprúdové ...

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**6 100,36**	**0,000**
	D2	**210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice**				**89,00**	**0,000**
1	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	50,000	1,20	60,00	0,000
2	*345650I202*	*Rúrka el-inšt PVC ohybná 019856 : FX 20, svetlosivá*	*m*	*50,000*	*0,58*	*29,00*	*0,000*
	D3	**210 04 Vonkajšie vedenie NN**				**1 655,00**	**0,000**
3	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	8,000	10,00	80,00	0,000
4	210040733	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	450,000	3,50	1 575,00	0,000
	D4	**210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.**				**1 250,00**	**0,000**
5	210191101	Montáž dátového rozvádzača do 20kg, bez vybavenia	kus	1,000	100,00	100,00	0,000
6	210191107	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	150,00	150,00	0,000
7	*357000116*	*Rozvádzač RACK*	*kus*	*1,000*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,000*
	D5	**213 2 PPV a HZS**				**207,60**	**0,000**
8	213290015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	10,000	20,00	200,00	0,000
9	*5854000E01*	*Sadra sivá, balenie 1kg*	*kg*	*5,000*	*1,52*	*7,60*	*0,000*
	M22	**156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení**				**2 898,76**	**0,000**
10	220260002	Krabica KP 68 pod omietku	kus	8,000	5,00	40,00	0,000
11	*345600K007-01*	*Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68/D KA [D71x70] vodorovne spojiteľná, sivá*	*kus*	*8,000*	*1,22*	*9,76*	*0,000*
12	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	500,000	1,00	500,00	0,000
13	*341810I403*	*Kábel dátový FTP - CAT 5E, tienený*	*m*	*400,000*	*0,55*	*220,00*	*0,000*
14	*341812M098*	*Kábel STP*	*m*	*100,000*	*0,81*	*81,00*	*0,000*
15	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	kus	8,000	6,00	48,00	0,000
16	*345531L081-01*	*Rámik 1-násobný biela*	*kus*	*8,000*	*5,00*	*40,00*	*0,000*
17	*374305L194-01*	*Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e bez rámika, biela*	*kus*	*8,000*	*20,00*	*160,00*	*0,000*
18	220301310-R	Premeranie	kus	8,000	10,00	80,00	0,000
19	220320301-R	Montáž videotelefónu	kus	5,000	80,00	400,00	0,000
20	*382195T059*	*Vnútorná jednotka videotelefónu*	*ks*	*4,000*	*180,00*	*720,00*	*0,000*
21	*382195T060*	*Vonkajšia jednotka videotelefónu*	*ks*	*1,000*	*600,00*	*600,00*	*0,000*
		Celkom				**6 100,36**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Podčasť: Hlasová signa...

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	M	**Práce a dodávky M**				**35 749,66**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**35 749,66**	**0,000**
1	004	Požiarny rozhlas	ks	1,000	35 235,32	35 749,66	0,000
		Celkom				**35 749,66**	**0,000**

Rozpočet

Stavba **Prístavba MŠ - Olejnikov**
Profesia: **Hlasová signalizácia požiaru (HSP)**
Stupeň: **Projekt pre stavebné povolenie**

P.č.	REKAPITULÁCIA HSP	DPH v %	Cena bez DPH	DPH v €	Cena s DPH
1	Dodávky zariadení	20 %	17 501,34	3 500,27	**21 001,60**
2	Dodávky elektroinštalačného materiálu	20 %	6 822,73	1 364,55	**8 187,27**
3	Montáž dodávok	20 %	2 883,20	576,64	**3 459,84**
4	Montáž elektroinštalačného materiálu	20 %	5 689,20	0,00	**5 689,20**
5	Naprogramovanie, oživenie systému a uvedenie do trvalej prevádzky	20 %	1 000,00	0,00	**1 000,00**
6	Prvá odborná prehliadka a skúška systému HSP	20 %	250,00	0,00	**250,00**
7	Zaškolenie obsluhy	20 %	150,00	0,00	**150,00**
8	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia: 1 paré + CD	20 %	450,00	0,00	**450,00**
9	Pridružené výkony 3,6% z dodávky zariadení a inštalač.materiálu	20 %	245,62	49,12	**294,74**
10	Globál zriadenia staveniska 6% z montáže zariadení a inštalač.materiálu	20 %	514,34	102,87	**617,21**
11	Dopravné náklady 1% z dodávky zariadení a inštalač.materiálu	20 %	243,24	48,65	**291,89**
	Cena celkom za systém HSP v €		**35 749,66**	**5 642,09**	**41 391,75**

č. pol.	typ (objed.č.)	dodávka a montáž zariadení	mer. jed.	počet spolu	dodávka		montáž	
					jed.cena	cena	jed.cena	cena
1	583940	Comprio 4-8 (sam.system) EN54-16	ks	1	5293,72	5 293,72	636,00	636,00
2	580242	Vykon. zesil. 4XD125B, 100V, vc. PSU EN54	ks	1	4265,12	4 265,12	424,00	424,00
3	583308	Rucni mikrofon pro Comprio	ks	1	268,99	268,99	159,00	159,00
4	583501.RE	Dig.stan.hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlac.	ks	1	1904,95	1 904,95	159,00	159,00
5		VARIODYN COMPRIO systémové kabely	ks	1	0,00	0,00	0,00	0,00
6	582423	Nast. repro. DL-A 10-165/T EN54	ks	28	95,91	2 685,45	26,50	742,00
7	582408	Stropni repro. DL-E 06-165/T-EN5	ks	17	42,44	721,52	26,50	450,50
8	582408.FD	Protipoz.kryt pro repro.582408	ks	17	15,43	262,37	5,30	90,10
9	581732	Akumulator 12V / 65 Ah pro PSU	ks	2	418,91	837,82	10,60	21,20
10		**Recyklačný poplatok za 1 kg hmotnosti akumulátora. Na cenu sa nevzťahujú žiadne zľavy**	kg	1	0,00	0,00	0,00	0,00
11		19" racková skriňa 24U, 600x600mm s výbavou	ks	1	1060,00	1 060,00	159,00	159,00
12		Ventilačná jednotka, 4x ventilátor, pre umiestnenie do stropu, s termostatom RAL 7035 sivá	ks	1	159,00	159,00	21,20	21,20
13		19" rozvodný panel 10x230V, 1U, 2.5m	ks	1	42,40	42,40	21,20	21,20
		dodávka a montáž zariadení spolu v €				**17 501,34**		**2 883,20**

č. pol.	cenníková položka	montážny materiál a práce	mer. jed.	počet spolu	dodávka		montáž	
					jed.cena	cena	jed.cena	cena
14	PMO2(5/6)	odbočná škatuľa certifikovaná E90	ks	45	77,38	3 482,10	15,90	715,50
15	N2XH-J 3x2,5 FE	kábel NHXH-J 3x2,5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou, B2ca, s1, d0, a1 - dodávka silnoprúdu	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	NHXH-O 2x1.5, E	kábel reproduktorovej linky NHXH-O 2x1,5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou, B2ca, s1, d0, a1	m	350	1,59	556,50	1,06	371,00
17	NHXH-O 2x2,5 B	kábel reproduktorovej linky NHXH-O 2x2,5 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou, B2ca, s1, d0, a1	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	F/UTP Cat6A, B2	kábel pre prepoj stanice hlasateľa HSP	m	50	0,85	42,40	1,06	53,00
19	8595057657199	lišta hranatá 40X40mm bezhalog. HF (dlž. 2m), HD,, HD (kat.zn.-LHD 40X40HF) (KOPOS)	m	60	3,18	190,80	1,59	95,40
20	CL 20	príchytka - klip, CL 20 , far. biela (UNIVOLT)	ks	60	0,21	12,72	1,06	63,60
21	6708 PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6710 PO	príchytka kábla požiarne odolná	ks	967	0,37	358,63	0,32	307,40
23	SB 6.3X35	skrutka do betónu požiarne odolná	ks	1027	0,45	457,07	0,74	761,79
24	OPT	označenie požiarnej trasy	ks	350	2,65	927,50	1,59	556,50
25	220 26-1661	značenie trasy vedenia	m	50	0,00	0,00	0,32	15,90
26		Sekacie a buracie práce	kpl	1	0,00	0,00	106,00	106,00
27	460 68-0022	Prieraz v betóne alebo v stene	ks	12	0,00	0,00	3,18	38,16
28	210 02-0912p	protipožiarna upchávka protipožiarnou penou HILTI CFS-F FX 1ks=325ml	ks	12	26,50	318,00	26,50	318,00
29	220 33-0191	meranie 1 úseku sľučky	ks	45	8,48	381,60	8,48	381,60
30	220 20-0251	Označenie káblov - štítky	ks	45	2,12	95,40	1,59	71,55
31		úprava konca vodiča do 2,5mm	ks	45	0,00	0,00	5,30	238,50
32		forma káblová do 5x2	ks	45	0,00	0,00	5,30	238,50
33		uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	45	0,00	0,00	21,20	954,00
34		nešpecifikované pomocné a drobné práce	ks	1	0,00	0,00	84,80	84,80
35		pomocný montážny materiál 5% z ceny inštal. materiálu	%	5	0,00	0,00	63,60	318,00
		Montážny materiál a práce spolu				**6 822,73**		**5 689,20**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Časť: ZTI

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**33 050,42**	**0,003**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 198,45**	**0,000**
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	210,000	4,00	840,00	0,000
2	*2837741528*	*izolácia - trubica 18/13*	*m*	*10,000*	*0,45*	*4,50*	*0,000*
3	*2837741537*	*izolácia - trubica 20/13*	*m*	*130,000*	*0,45*	*58,50*	*0,000*
4	*2837741553*	*izolácia - trubica 28/13*	*m*	*45,000*	*0,55*	*24,75*	*0,000*
5	*2837741563*	*izolácia - trubica 32/13*	*m*	*25,000*	*0,70*	*17,50*	*0,000*
7	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	52,000	4,00	208,00	0,000
8	*2837741576*	*izolácia - trubica 40/13*	*m*	*40,000*	*0,80*	*32,00*	*0,000*
10	*2837741595*	*izolácia - trubica 50/13*	*m*	*12,000*	*1,10*	*13,20*	*0,000*
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**9 011,98**	**0,000**
94	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	32,000	21,00	672,00	0,000
11	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	68,000	23,00	1 564,00	0,000
95	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	72,000	24,00	1 728,00	0,000
92	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,000	11,00	165,00	0,000
93	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	25,000	12,00	300,00	0,000
16	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	20,000	3,00	60,00	0,000
17	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	18,000	3,10	55,80	0,000
18	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	18,000	5,00	90,00	0,000
98	721212401	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	8,000	7,00	56,00	0,000
99	*72105001*	*Podlahová vpusť DN50/75*	*ks*	*8,000*	*7,90*	*63,20*	*0,000*
19	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40	ks	19,000	4,50	85,50	0,000
20	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50	ks	4,000	4,60	18,40	0,000
100	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	2,000	19,00	38,00	0,000
96	7212211411	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	1,000	22,00	22,00	0,000
21	721229022	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	4,000	40,00	160,00	0,000
22	*5528158016*	*sprchový žľab k stene 900 mm 270x 100x 82*	*ks*	*4,000*	*159,00*	*636,00*	*0,000*
97	7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	3,000	35,00	105,00	0,000
24	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	413,000	1,00	413,00	0,000
102	72129011105	Podtlakové odvodnenie strechy Geberit Pluvia	sub	1,000	1 525,00	1 525,00	0,000
103	72129011106	Podtlakové odvodnenie strechy Geberit Pluvia - ohrev vtokov	sub	1,000	362,00	362,00	0,000
26	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	811,890	1,10	893,08	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**10 257,82**	**0,000**
27	722171111	Potrubie plasthliníkové PE-RT - 16x2 mm v kotúčoch	m	10,000	15,00	150,00	0,000
28	722171113	Potrubie plasthliníkové PE-RT - 20x2 mm v kotúčoch	m	130,000	18,00	2 340,00	0,000
29	722171114	Potrubie plasthliníkové PE-RT - 26x3 mm v kotúčoch	m	45,000	24,00	1 080,00	0,000
30	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	25,000	25,00	625,00	0,000
31	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	40,000	38,00	1 520,00	0,000
32	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	12,000	65,00	780,00	0,000
33	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	79,000	8,00	632,00	0,000
34	*2864810100*	*Nástenka 20x1/2*	*ks*	*79,000*	*4,90*	*387,10*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
35	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	84,000	5,00	420,00	0,000
36	*4225701600*	*Guľový ventil MF,PN 25 1/2",s páčkou*	*ks*	*67,000*	*3,95*	*264,65*	*0,000*
37	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*2,000*	*5,20*	*10,40*	*0,000*
38	*42230503001*	*Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm*	*ks*	*48,000*	*2,00*	*96,00*	*0,000*
39	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	12,000	2,00	24,00	0,000
40	*4848906430*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"*	*ks*	*3,000*	*5,30*	*15,90*	*0,000*
41	*48489064301*	*Spätná klapka 3/4"*	*ks*	*4,000*	*5,00*	*20,00*	*0,000*
42	*48489064302*	*Poistný ventil TUV 3/4"*	*ks*	*1,000*	*7,00*	*7,00*	*0,000*
101	*484890643021*	*Termostatický zmiešavač TÚV Regulus DN 20*	*ks*	*4,000*	*40,00*	*160,00*	*0,000*
48	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	9,000	3,50	31,50	0,000
49	*4848906460*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"*	*ks*	*6,000*	*19,00*	*114,00*	*0,000*
50	*5517401180*	*Spätná klapka zvislá 6/4"*	*ks*	*2,000*	*18,00*	*36,00*	*0,000*
51	*55174011801*	*Filter s redukčným ventilom 6/4"*	*ks*	*1,000*	*296,00*	*296,00*	*0,000*
57	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	262,000	1,90	497,80	0,000
58	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	262,000	1,00	262,00	0,000
59	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	976,930	0,50	488,47	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**12 582,17**	**0,003**
60	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	18,000	22,00	396,00	0,000
61	*6420139570*	*Závesné WC*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	*0,000*
62	*64201395701*	*Závesné WC detské*	*ks*	*16,000*	*138,00*	*2 208,00*	*0,000*
64	725119711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	ks	18,000	18,00	324,00	0,000
65	*5516423005458*	*Duofix pre závesné WC*	*ks*	*18,000*	*160,00*	*2 880,00*	*0,000*
66	*5516423005472*	*Ovl. tlačidlo biela-lesk-biela Delta 01*	*ks*	*18,000*	*4,00*	*72,00*	*0,000*
67	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	19,000	35,00	665,00	0,000
68	*6420139090*	*Sanitárna keramika umývadlo 50cm*	*ks*	*3,000*	*29,00*	*87,00*	*0,000*
69	*64201390901*	*Umývatko detské*	*ks*	*16,000*	*50,00*	*800,00*	*0,000*
73	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	4,000	51,00	204,00	0,000
74	*5548443200*	*Kút sprchový 880-940cm*	*ks*	*4,000*	*283,00*	*1 132,00*	*0,000*
75	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	ks	18,000	3,33	59,94	0,000
76	*6429462300*	*WC doska, SoftClose, biela*	*ks*	*2,000*	*62,00*	*124,00*	*0,000*
77	*64294623001*	*Detská WC doska s integrovanými opierkami, Softclose,červená*	*ks*	*4,000*	*80,00*	*320,00*	*0,000*
78	*64294623002*	*Detská WC doska s integrovanými opierkami, Softclose, biela*	*ks*	*4,000*	*69,00*	*276,00*	*0,000*
79	*64294623003*	*Detská WC doska s integrovanými opierkami, Softclose, žltá*	*ks*	*4,000*	*80,00*	*320,00*	*0,000*
80	*64294623004*	*Detská WC doska s integrovanými opierkami, Softclose, zelená*	*ks*	*4,000*	*80,00*	*320,00*	*0,000*
81	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	4,000	22,99	91,96	0,003
82	*5523134500*	*Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500*	*ks*	*4,000*	*48,00*	*192,00*	*0,000*
83	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	28,00	56,00	0,000
84	*6420137930*	*Výlevka keramická*	*ks*	*2,000*	*169,00*	*338,00*	*0,000*
85	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	25,000	8,00	200,00	0,000
86	*5514652000*	*Stojanková umývadlová batéria*	*ks*	*19,000*	*32,00*	*608,00*	*0,000*
87	*5514671040*	*Drezová stojanková batéria*	*ks*	*4,000*	*39,00*	*156,00*	*0,000*
88	*5514671080*	*Drezová nástenná batéria 150 mm DN 15 chróm*	*ks*	*2,000*	*42,00*	*84,00*	*0,000*
89	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,45	17,80	0,000
90	*5514360700*	*Sprchová batéria so sprch.súpravou*	*ks*	*4,000*	*46,00*	*184,00*	*0,000*
91	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 221,570	0,30	366,47	0,000
		Celkom				**33 050,42**	**0,003**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Materská škola
Časť: UK

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**74 783,67**	**0,008**
	713	**Izolácie tepelné**				**1 121,28**	**0,007**
16	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	152,000	4,76	723,52	0,005
18	*2837741528*	*izolácia - trubica 18/30*	*m*	*15,000*	*0,45*	*6,75*	*0,000*
19	*2837741553*	*izolácia - trubica 28/30*	*m*	*12,000*	*0,55*	*6,60*	*0,000*
20	*2837741563*	*izolácia - trubica 32/30*	*m*	*125,000*	*0,70*	*87,50*	*0,000*
21	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	47,000	5,23	245,81	0,002
22	*2837741576*	*izolácia - trubica 42/30*	*m*	*42,000*	*0,80*	*33,60*	*0,000*
104	*28377415761*	*izolácia - trubica 54/30*	*m*	*5,000*	*3,50*	*17,50*	*0,000*
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**672,00**	**0,000**
86	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	72,00	72,00	0,000
85	*4849220116101*	*Čerpadlová skupina zmieš.HSM32/7.5 inside s MM100*	*ks*	*1,000*	*560,00*	*560,00*	*0,000*
91	*48492201171*	*držiak rychlom.skupín*	*ks*	*1,000*	*40,00*	*40,00*	*0,000*
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**39 239,88**	**0,000**
3	73124108201	Uvedenie do prevádzky - tepelné čerpadlo	súb	4,000	195,00	780,00	0,000
92	731241082011	Montáž regulácie	súb	1,000	850,00	850,00	0,000
94	*73201101*	*Denný drôtový termostat VS05*	*ks*	*4,000*	*102,00*	*408,00*	*0,000*
23	7321114022	Montáž hydraulic.skupiny	ks	1,000	30,00	30,00	0,000
24	*732006*	*Komb.hydraulická skupina s tep.izol. DDV 32*	*ks*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,000*
25	*732010*	*Elektrovložka 7,5kW, 400V*	*ks*	*1,000*	*780,00*	*780,00*	*0,000*
26	*732011*	*Prír.elektrovložka 6kW, 400V*	*ks*	*1,000*	*420,00*	*420,00*	*0,000*
102	73211140221	Montáž upravne vody	ks	1,000	52,00	52,00	0,000
103	*7320071*	*Úpravňa vody*	*ks*	*1,000*	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,000*
4	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	súb.	1,000	60,00	60,00	0,000
5	*0732002*	*Akumul.zasobník Logalux PW200 ER E-C*	*ks*	*1,000*	*820,00*	*820,00*	*0,000*
6	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	1,000	120,00	120,00	0,000
7	*7320008*	*Zásobník SH400R S-C 400litrov*	*ks*	*1,000*	*2 368,00*	*2 368,00*	*0,000*
8	73221931602	Montáž expanzomatu	súb.	3,000	14,00	42,00	0,000
87	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat l bez poistného ventilu objemu 12 l	súb.	1,000	58,00	58,00	0,000
9	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat l bez poistného ventilu objemu 50 l	súb.	1,000	110,00	110,00	0,000
10	732331543	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 18 l	súb.	1,000	66,00	66,00	0,000
11	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	3,000	7,96	23,88	0,000
12	*4268150018*	*čerpadlo -25-40 B 180 1x230V 50Hz*	*ks*	*1,000*	*1 520,00*	*1 520,00*	*0,000*
13	*42681500181*	*čerpadlo -UPH 90-32*	*ks*	*2,000*	*650,00*	*1 300,00*	*0,000*
27	73245911301	Montáž tepelného čerpadla	súb.	1,000	1 700,00	1 700,00	0,000
28	*73201001*	*Tepelné čerpadlo Logatherm WLW286-17 A a-7/w35 14,3kW*	*ks*	*1,000*	*24 560,00*	*24 560,00*	*0,000*
88	*4849220156001*	*RTM ECON U Regulátor*	*ks*	*1,000*	*252,00*	*252,00*	*0,000*
90	*4849220156003*	*Kabel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30m*	*ks*	*1,000*	*60,00*	*60,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
93	*732009*	*KAH 150 elektr.ohrev kondenzátu*	*ks*	*1,000*	*110,00*	*110,00*	*0,000*
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**13 208,59**	**0,000**
105	733141009.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 28x1,2 mm	m	12,000	12,00	144,00	0,000
106	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	55,000	22,00	1 210,00	0,000
30	733161501101	Chranička 16	m	120,000	0,65	78,00	0,000
107	733166158.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	70,000	30,00	2 100,00	0,000
108	733166160.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm	m	42,000	45,00	1 890,00	0,000
109	733166162.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 50 mm	m	5,000	69,00	345,00	0,000
111	733166170.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	2 200,000	2,00	4 400,00	0,000
100	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	67,000	0,63	42,21	0,000
34	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 270,000	0,50	1 135,00	0,000
35	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	47,000	0,80	37,60	0,000
36	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1 826,780	1,00	1 826,78	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**1 834,53**	**0,001**
37	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,000	1,41	7,05	0,000
38	*4848906400*	*Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2*	*ks*	*2,000*	*5,50*	*11,00*	*0,000*
39	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*3,000*	*3,90*	*11,70*	*0,000*
40	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	68,000	1,30	88,40	0,000
41	*484890011*	*Prechodka na plastove rury 3/4"-16x2*	*ks*	*68,000*	*2,80*	*190,40*	*0,000*
42	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	8,000	1,66	13,28	0,000
43	*4848901578*	*Ukopnčenie rozdeľovača-odvzd.,vypust.*	*ks*	*8,000*	*14,00*	*112,00*	*0,000*
44	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	4,09	16,36	0,000
45	*4848906420*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1/2"*	*ks*	*2,000*	*3,50*	*7,00*	*0,000*
47	*7320072*	*Automat.doplň.ventil 1/2"*	*ks*	*1,000*	*230,00*	*230,00*	*0,000*
48	*73200721*	*Poistný uk ventil 1/2"*	*ks*	*1,000*	*6,00*	*6,00*	*0,000*
49	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	11,000	5,03	55,33	0,000
50	*4848906422*	*STRÖMAX 4017 M DN 20*	*ks*	*4,000*	*52,00*	*208,00*	*0,000*
51	*48489064205*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 3/4"*	*ks*	*4,000*	*5,00*	*20,00*	*0,000*
53	*4848906430781*	*Bezpečnostna armatúra k expanzomatu DN20*	*ks*	*3,000*	*7,00*	*21,00*	*0,000*
54	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	14,000	5,00	70,00	0,000
55	*48489062601*	*Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1" so šrubením*	*ks*	*8,000*	*45,00*	*360,00*	*0,000*
101	*484890626011*	*Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1"*	*ks*	*3,000*	*8,00*	*24,00*	*0,000*
56	*48489062602*	*Spätný ventil 1"*	*ks*	*3,000*	*9,00*	*27,00*	*0,000*
57	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,000	6,57	72,27	0,000
58	*4848906450*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/4"*	*ks*	*8,000*	*12,00*	*96,00*	*0,000*
59	*48489062603*	*Spätný ventil 5/4"*	*ks*	*2,000*	*9,00*	*18,00*	*0,000*
63	*48489064602*	*Filter magnetický 5/4"*	*ks*	*1,000*	*125,00*	*125,00*	*0,000*
68	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	178,970	0,25	44,74	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**18 707,39**	**0,000**
69	735311502	Montáž podlahového kúrenia	m2	480,000	30,00	14 400,00	0,000
112	*283330003145*	*Spona nastreľovacia na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm, dĺžka nožičiek 40 mm, na tepelnú izoláciu s kašírovanou fóliou, katal. číslo 3F11006, HERZ*	*ks*	*4 000,000*	*0,09*	*360,00*	*0,000*
113	*283330003120*	*Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m, katal. číslo 3F08005, HERZ*	*m*	*480,000*	*0,70*	*336,00*	*0,000*
70	*040004*	*Dilatačný pás*	*m*	*330,000*	*0,60*	*198,00*	*0,000*
73	*040007*	*Uponor podporný vodiaci oblúk plastový plastový, pre rúrky 16 mm*	*ks*	*68,000*	*2,00*	*136,00*	*0,000*
74	735311670	Montáž zostavy rozdel"ovač / zberač do skrine	ks	4,000	12,95	51,80	0,000
75	*04000122171*	*Uponor Vario Smart S nerezový rozdeľovač s prietokomerom FM 8-cestný*	*ks*	*2,000*	*177,00*	*354,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
76	*04000122172*	*Uponor Vario Smart S nerezový rozdeľovač s prietokomerom FM 9-cestný*	*ks*	*2,000*	*200,00*	*400,00*	*0,000*
80	*040001221733*	*Termoelektrický pohon T28NC 230V*	*ks*	*22,000*	*15,00*	*330,00*	*0,000*
95	*040001221734*	*Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania 8+1 KL10*	*ks*	*4,000*	*52,00*	*208,00*	*0,000*
81	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	4,000	16,73	66,92	0,000
82	*4848903660*	*Uponor Vario IW Skrina - zapustná 700x760x110 mm (8 okruh. r.)*	*ks*	*2,000*	*40,00*	*80,00*	*0,000*
83	*48489036601*	*Uponor Vario IW Skrina - zapustná 850x760x110 mm (10 okruh. r.)*	*ks*	*2,000*	*43,00*	*86,00*	*0,000*
84	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1 700,670	1,00	1 700,67	0,000
		Celkom				**74 783,67**	**0,008**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Elektricka prípojka a preložka NN siete
Časť: OEZ pre MŠ

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**1 667,85**	**0,000**
	210 10 Ukončenie vo	**súbory pre káble**				**46,88**	**0,000**
1	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	3,61	28,88	0,000
2	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	2,000	9,00	18,00	0,000
	D2	**210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.**				**617,00**	**0,000**
3	210191541-R	Montáž elektromerového rozvádzača pilierového	kus	1,000	52,00	52,00	0,000
4	*3575356H04*	*.Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 F403 (W) 80A*	*kus*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	*0,000*
	D3	**210 8 Vodiče, šnúry a káble medené**				**240,48**	**0,000**
5	210810089	Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x25, 3x25+16	m	12,000	4,04	48,48	0,000
6	*341303M100*	*Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25*	*m*	*12,000*	*16,00*	*192,00*	*0,000*
	D4	**210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové**				**80,00**	**0,000**
7	210900601	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	10,000	1,00	10,00	0,000
8	*341410M400*	*Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25*	*m*	*10,000*	*7,00*	*70,00*	*0,000*
	D5	**213 2 PPV a HZS**				**440,00**	**0,000**
9	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	8,00	64,00	0,000
10	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	8,000	12,00	96,00	0,000
11	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	20,000	14,00	280,00	0,000
	D6	**460 07 Ostatné jamy**				**52,00**	**0,000**
12	460070343-R	Jama pre rozvádzač RE, zemina tr.3	kus	1,000	52,00	52,00	0,000
	D7	**460 12 Ostatné práce pri stavbe nadzemných vedení**				**14,42**	**0,000**
13	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	1,000	14,42	14,42	0,000
	D8	**460 20 Káblové ryhy**				**66,15**	**0,000**
14	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	7,000	9,45	66,15	0,000
	D9	**460 42 Káblové lôžko**				**31,08**	**0,000**
15	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	7,000	4,44	31,08	0,000
	D10	**460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc**				**39,90**	**0,000**
16	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	7,000	0,70	4,90	0,000
17	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	7,000	2,00	14,00	0,000
18	*345658P407*	*Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená*	*kus*	*7,000*	*3,00*	*21,00*	*0,000*
	D11	**460 56 Zásyp rýh**				**30,87**	**0,000**
19	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	7,000	4,41	30,87	0,000
	D12	**460 62 Úprava terénu**				**9,07**	**0,000**
20	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	3,500	2,59	9,07	0,000
		Celkom				**1 667,85**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Elektricka prípojka a preložka NN siete
Časť: Preložka OEZ - komunitné centrum

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	D1	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**1 267,37**	**0,000**
	210 10 Ukončenie vo súbory pre káble					**46,88**	**0,000**
1	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	8,000	3,61	28,88	0,000
2	210100139	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 25 mm2	kus	2,000	9,00	18,00	0,000
	D2	**210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.**				**617,00**	**0,000**
3	210191541-R	Montáž elektromerového rozvádzača pilierového	kus	1,000	52,00	52,00	0,000
4	*3575356H04*	*,Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 F403 xxA P2*	*kus*	*1,000*	*565,00*	*565,00*	*0,000*
	D3	**210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové**				**80,00**	**0,000**
5	210900601	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený NAYY 4x25	m	10,000	1,00	10,00	0,000
6	*341410M400*	*Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25*	*m*	*10,000*	*7,00*	*70,00*	*0,000*
	D4	**213 2 PPV a HZS**				**280,00**	**0,000**
7	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	4,000	8,00	32,00	0,000
8	213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	4,000	12,00	48,00	0,000
9	213290140.1	Demontáž SPP a RE	hod	5,000	12,00	60,00	0,000
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	14,00	140,00	0,000
	D5	**460 07 Ostatné jamy**				**52,00**	**0,000**
11	460070343-R	Jama pre rozvádzač RE, zemina tr.3	kus	1,000	52,00	52,00	0,000
	D6	**460 12 Ostatné práce pri stavbe nadzemných vedení**				**14,42**	**0,000**
12	460120002	Zásyp jamy, zemina tr.3-4	kus	1,000	14,42	14,42	0,000
	D7	**460 20 Káblové ryhy**				**66,15**	**0,000**
13	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	7,000	9,45	66,15	0,000
	D8	**460 42 Káblové lôžko**				**31,08**	**0,000**
14	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	7,000	4,44	31,08	0,000
	D9	**460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc**				**39,90**	**0,000**
15	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	7,000	0,70	4,90	0,000
16	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	7,000	2,00	14,00	0,000
17	*345658P407*	*Zákrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená*	*kus*	*7,000*	*3,00*	*21,00*	*0,000*
	D10	**460 56 Zásyp rýh**				**30,87**	**0,000**
18	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	7,000	4,41	30,87	0,000
	D11	**460 62 Úprava terénu**				**9,07**	**0,000**
19	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	3,500	2,59	9,07	0,000
		Celkom				**1 267,37**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**10 177,16**	**0,015**
	1	**Zemné práce**				**4 336,57**	**0,000**
74	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	61,200	35,00	2 142,00	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	61,200	10,00	612,00	0,000
72	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	5,625	50,00	281,25	0,000
73	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	5,625	6,00	33,75	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	30,105	2,00	60,21	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	30,105	2,00	60,21	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,105	0,70	21,07	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	36,720	4,00	146,88	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,480	19,00	465,12	0,000
10	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	24,480	6,00	146,88	0,000
11	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 n*	*m3*	*24,480*	*15,00*	*367,20*	*0,000*
	2	**Zakladanie**				**1 967,00**	**0,000**
75	242791111.S	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, HÍbky do 50 m DN do 200mm	m	50,000	24,00	1 200,00	0,000
76	*286110017090.S*	*Rúra PVC-U plná pre vŕtané studne D 200x4,5, dĺ. 4 m, s hrdlovým spojom*	*ks*	*13,000*	*59,00*	*767,00*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**693,00**	**0,000**
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,120	50,00	306,00	0,000
13	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	3,225	120,00	387,00	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**2 285,88**	**0,015**
14	0500031	Prepajacie práce	sub	1,000	320,00	320,00	0,000
15	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	42,000	0,30	12,60	0,000
16	*2860018140*	*HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody*	*m*	*42,000*	*1,70*	*71,40*	*0,000*
44	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	26,000	0,40	10,40	0,000
45	*2861130900*	*HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm nav*	*m*	*26,000*	*2,60*	*67,60*	*0,000*
19	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	68,000	4,00	272,00	0,000
20	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	68,000	0,99	67,32	0,000
21	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	220,00	880,00	0,000
60	8942111211	Montáž šachty	ks	1,000	32,00	32,00	0,000
56	*59223972022*	*Šachtová skruž 100/100*	*ks*	*1,000*	*85,00*	*85,00*	*0,000*
57	*5922471015642*	*Šachtové dno 1000/600/150*	*ks*	*1,000*	*195,00*	*195,00*	*0,000*
61	899311113	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti 100-150 kg	ks	1,000	32,20	32,20	0,008
62	*5922632146*	*Železobetónová zákrytová doska DN1000/150*	*ks*	*1,000*	*120,00*	*120,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	68,000	1,77	120,36	0,006
	99	**Presun hmôt HSV**				**894,71**	**0,000**
23	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,908	14,00	894,71	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**542,03**	**0,000**
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**74,92**	**0,000**
68	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,22	5,22	0,000
69	*4223050300*	*Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm*	*ks*	*1,000*	*5,20*	*5,20*	*0,000*
65	722231045	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	3,000	3,50	10,50	0,000
66	*4848906460*	*Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1 1/2"*	*ks*	*2,000*	*18,00*	*36,00*	*0,000*
67	*48489064601*	*Spätná klapka 1 1/2"*	*ks*	*1,000*	*18,00*	*18,00*	*0,000*
	724	**Zdravotechnika - strojné vybavenie**				**440,00**	**0,000**
63	724211101	Montáž domovej vodárne do 50 L, s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom, bez potrubia	súb.	1,000	90,00	90,00	0,000
64	*72400101*	*Dom.vodareň SM3527 50l*	*ks*	*1,000*	*350,00*	*350,00*	*0,000*
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**27,11**	**0,000**
70	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	7,11	7,11	0,000
71	*5518400345*	*Filter závitový 6/4" voda*	*ks*	*1,000*	*20,00*	*20,00*	*0,000*
	M	**Práce a dodávky M**				**310,47**	**0,000**
	23-M	**Montáže potrubia**				**256,07**	**0,000**
46	230203137	Montáž redukcie MR elektrotvarovkovej PE 100 SDR 11 D 50/40	ks	1,000	8,03	8,03	0,000
47	*2861613700*	*redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 50/40 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*7,00*	*7,00*	*0,000*
30	230203183	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 40	ks	4,000	7,10	28,40	0,000
31	*2861618300*	*koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 40 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*4,000*	*9,00*	*36,00*	*0,000*
48	230203184	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	ks	2,000	6,97	13,94	0,000
49	*2861618400*	*koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*2,000*	*12,00*	*24,00*	*0,000*
50	230203204	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 50	ks	1,000	8,35	8,35	0,000
51	*2861620300*	*T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou MB TA PE 100 SDR 11 DN 50 FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*22,00*	*22,00*	*0,000*
38	230203593	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	ks	1,000	3,96	3,96	0,000
39	*2861659300*	*prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 40/11/4" FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*50,00*	*50,00*	*0,000*
52	230203594	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D50/1 1/2"	ks	1,000	4,39	4,39	0,000
53	*2861659400*	*prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 50/11/2" FRIALEN-GLYNWED*	*ks*	*1,000*	*50,00*	*50,00*	*0,000*
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**54,40**	**0,000**
42	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	68,000	0,70	47,60	0,000
43	*2830002000*	*Fólia Pe v m*	*m*	*68,000*	*0,10*	*6,80*	*0,000*
		Celkom				**11 029,66**	**0,015**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**HSV**				**13 374,75**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**6 563,60**	**0,000**
23	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,500	35,00	472,50	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,500	10,00	135,00	0,000
24	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	90,915	50,00	4 545,75	0,000
25	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	90,915	6,00	545,49	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,335	1,50	71,00	0,000
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,335	6,00	284,01	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,335	0,70	33,13	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,080	4,00	228,32	0,000
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,400	31,00	167,40	0,000
8	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 n*	*m3*	*5,400*	*15,00*	*81,00*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**733,32**	**0,000**
26	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,745	60,00	44,70	0,000
9	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,830	50,00	241,50	0,000
27	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	3,726	120,00	447,12	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**5 351,50**	**0,000**
10	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	15,000	14,00	210,00	0,000
11	*2861102500*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom SN8 160x 4.7x5000mm*	*ks*	*3,000*	*31,00*	*93,00*	*0,000*
13	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	6,000	5,00	30,00	0,000
14	*2863101700*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°*	*ks*	*6,000*	*3,00*	*18,00*	*0,000*
17	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,000	1,50	22,50	0,000
18	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	1,000	40,00	40,00	0,000
19	*2866104600*	*Šachta z PVC-U DN 400*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	*0,000*
30	8948110081	Osadenie žumpy objem 12000 l	ks	2,000	40,00	80,00	0,000
31	*59226321841*	*Prefabrikovaná železobetónová nádrž 12m3*	*ks*	*2,000*	*2 200,00*	*4 400,00*	*0,000*
20	899311111	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	18,00	18,00	0,000
21	*5524333000*	*Poklop kruhový 400*	*ks*	*1,000*	*120,00*	*120,00*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**726,33**	**0,000**
22	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,881	14,00	726,33	0,000
		Celkom				**13 374,75**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**HSV**				**18 938,36**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**4 642,78**	**0,000**
50	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	102,400	12,00	1 228,80	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	102,400	1,00	102,40	0,000
51	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,040	35,00	1 436,40	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,040	10,00	410,40	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	62,320	1,50	93,48	0,000
6	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	62,320	6,00	373,92	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,320	0,70	43,62	0,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	81,120	4,00	324,48	0,000
9	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,680	31,00	424,08	0,000
10	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 n*	*m3*	*13,680*	*15,00*	*205,20*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**1 415,00**	**0,000**
11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,300	50,00	1 415,00	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**11 698,03**	**0,000**
12	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	38,000	14,00	532,00	0,000
13	*2861101000*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom SN8 125x 3.7x5000mm*	*ks*	*6,000*	*20,00*	*120,00*	*0,000*
14	*2861102500*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom SN8 160x 4.7x5000mm*	*ks*	*2,000*	*31,00*	*62,00*	*0,000*
15	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm	ks	12,000	5,00	60,00	0,000
17	*2863100900*	*PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°*	*ks*	*12,000*	*1,60*	*19,20*	*0,000*
22	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	38,000	1,50	57,00	0,000
23	894170004	Montáž vsakovacích blokov- ELWA,recyklovatelný polypropylén (PP),rozmeru 600x600x600 mm s dopravou	m3	23,760	22,00	522,72	0,000
24	*5624505010*	*vsakovací blok , 600x600x600mm, ELWA*	*ks*	*110,000*	*44,09*	*4 849,90*	*0,000*
25	*562450508002*	*Geotextília PP-profi*	*m2*	*184,000*	*2,00*	*368,00*	*0,000*
33	894431253	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600 s hladkým predĺžením dno DN 600	ks	3,000	40,00	120,00	0,000
34	*2866104600*	*Šachta z PVC-U DN 400*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	*0,000*
35	*28661046001*	*Filtračno-usadzovacia šachta FŠ400 s poklopom A15*	*ks*	*2,000*	*1 250,00*	*2 500,00*	*0,000*
36	*5920500042*	*Odvetravacia hlavica DN110*	*ks*	*2,000*	*15,00*	*30,00*	*0,000*
52	8944312531	Vsakovací test, vystavenie protokolu o meraní	ks	1,000	120,00	120,00	0,000
42	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	82,00	82,00	0,000
43	*552426200001*	*Rošt s ramom 500x500 mm D400-40t*	*ks*	*1,000*	*231,40*	*231,40*	*0,000*
44	*5923010690*	*Kôš bahenny h600mm*	*ks*	*1,000*	*58,30*	*58,30*	*0,000*
45	*5922360030*	*Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 18 cm TBV 5-66 TECHNO TIP-PURATOR*	*ks*	*1,000*	*22,70*	*22,70*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
46	*5922382500*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, D 50cm*	*ks*	*1,000*	*17,11*	*17,11*	*0,000*
47	*5922360100*	*Uličná vpusť betónová, nástavec na dno TBV 500-100 TECHNO TIP-PURATOR*	*ks*	*1,000*	*26,00*	*26,00*	*0,000*
48	*5922360010*	*Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 5-50 TECHNO TIP-PURATOR*	*ks*	*1,000*	*37,70*	*37,70*	*0,000*
49	*5922360011*	*Uličná vpusť - filtračná vložka CRC*	*ks*	*1,000*	*1 056,00*	*1 056,00*	*0,000*
37	899311111	Osadenie oceľ.alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	3,000	18,00	54,00	0,000
38	*5524333000*	*Poklop kruhový 600*	*ks*	*3,000*	*144,00*	*432,00*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 182,55**	**0,000**
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	84,468	14,00	1 182,55	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**190,60**	**0,000**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**190,60**	**0,000**
40	7212421161	Lapač strešných splavenín lplastový - montáž	ks	2,000	80,00	160,00	0,000
41	*05001*	*Lapač strešných splavenín DN125/110*	*ks*	*2,000*	*15,30*	*30,60*	*0,000*
		Celkom				**19 128,96**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Požiarna nádrž

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 772,96**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**2 730,88**	**0,000**
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	100,800	12,00	1 209,60	0,000
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	100,800	1,00	100,80	0,000
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,840	35,00	554,40	0,000
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,840	10,00	158,40	0,000
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	42,740	2,00	85,48	0,000
6	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	42,740	2,00	85,48	0,000
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,740	0,70	29,92	0,000
8	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	73,900	4,00	295,60	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,280	19,00	100,32	0,000
10	1751011011	Príplatok k cene za prehodenia zeminy	m3	5,280	6,00	31,68	0,000
11	*5833773700*	*Štrkopiesok drvený 0-16 n*	*m3*	*5,280*	*15,00*	*79,20*	*0,000*
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**496,99**	**0,000**
12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,043	50,00	202,15	0,000
13	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	2,184	135,00	294,84	0,000
	8	**Rúrové vedenie**				**5 229,74**	**0,000**
14	87127102111	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných elektrotvarovkou elektrofúzne, HD-PE PE100 SDR11/PN16, D 32 x 3,0 mm	m	22,000	0,60	13,20	0,000
15	*2862460410*	*HD-PE PE100 SDR11/PN16 D 32x3,0 mm*	*m*	*22,000*	*1,00*	*22,00*	*0,000*
16	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	22,000	4,00	88,00	0,000
17	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,000	0,80	17,60	0,000
18	8993111111	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	250,00	250,00	0,000
19	*592247*	*Požiarná nádrž 22m3*	*ks*	*1,000*	*4 800,00*	*4 800,00*	*0,000*
20	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	22,000	1,77	38,94	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**315,35**	**0,000**
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,525	14,00	315,35	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**13,20**	**0,000**
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**13,20**	**0,000**
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	22,000	0,50	11,00	0,000
23	*2830002000*	*Fólia Pe v m*	*m*	*22,000*	*0,10*	*2,20*	*0,000*
		Celkom				**8 786,16**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Spevnená plocha

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**27 717,74**	**139,217**
	1	**Zemné práce**				**2 772,39**	**0,000**
1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	115,335	4,00	461,34	0,000
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	115,335	1,20	138,40	0,000
3	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,285	15,17	156,02	0,000
4	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,285	1,15	11,83	0,000
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,620	3,98	499,97	0,000
6	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 391,740	0,30	1 017,52	0,000
7	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,620	2,20	276,36	0,000
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	125,620	0,70	87,93	0,000
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	256,300	0,48	123,02	0,000
	2	**Zakladanie**				**220,32**	**0,000**
11	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm - pod vsaky	m3	3,240	68,00	220,32	0,000
	5	**Komunikácie**				**15 431,82**	**138,877**
12	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	256,300	7,00	1 794,10	0,000
13	567143113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 230 mm	m2	256,300	19,93	5 108,06	138,877
14	596911223.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	256,300	19,00	4 869,70	0,000
15	*592460008500.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná*	*m2*	*261,426*	*14,00*	*3 659,96*	*0,000*
	8	**Rúrové vedenie**				**5 584,12**	**0,341**
16	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov ts odlučovačom ropných látok	ks	1,000	96,80	96,80	0,341
17	*592230001400.R*	*Uličný vpust betónový s odlučovačom ropných látok*	*ks*	*1,000*	*1 056,00*	*1 056,00*	*0,000*
18	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	9,720	22,00	213,84	0,000
19	*286650001215.S*	*Vsakovací blok variabilný 1200x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody*	*ks*	*22,550*	*74,50*	*1 679,98*	*0,000*
20	895970008.S	Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	23,000	1,44	33,12	0,000
21	*286650001221.S*	*Dno otvorené pre variabilný vsakovací box 1200x600x70 mm, pre vsakovanie dažďovej vody*	*ks*	*23,000*	*32,00*	*736,00*	*0,000*
22	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	28,38	28,38	0,000
23	*286610047600.S*	*Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm*	*ks*	*1,000*	*1 740,00*	*1 740,00*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 000,50**	**0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	53,100	11,00	584,10	0,000
25	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*53,631*	*3,20*	*171,62*	*0,000*
26	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	14,000	9,00	126,00	0,000
27	*592270000300.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm*	*ks*	*56,560*	*2,10*	*118,78*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 708,59**	**0,000**
28	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	338,574	8,00	2 708,59	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 349,42**	**0,000**
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**4 349,42**	**0,000**
29	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	256,300	4,00	1 025,20	0,000
30	*283220000800.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu*	*m2*	*294,745*	*6,00*	*1 768,47*	*0,000*
31	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	256,300	1,80	461,34	0,000
32	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*294,745*	*0,80*	*235,80*	*0,000*
33	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	256,300	2,00	512,60	0,000
34	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*294,745*	*0,80*	*235,80*	*0,000*
35	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	42,390	2,60	110,21	0,000
		Celkom				**32 067,16**	**139,217**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**35 489,46**	**1,239**
	1	**Zemné práce**				**6 282,90**	**0,000**
1	111101101.S	Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	674,250	0,18	121,37	0,000
2	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3	m3	101,138	1,10	111,25	0,000
3	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	674,250	1,00	674,25	0,000
4	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*20,834*	*7,00*	*145,84*	*0,000*
5	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	674,250	0,60	404,55	0,000
6	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*191,151*	*22,00*	*4 205,32*	*0,000*
7	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	674,250	0,60	404,55	0,000
8	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	674,250	0,06	40,46	0,000
9	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	674,250	0,23	155,08	0,000
10	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	674,250	0,03	20,23	0,000
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**29 206,56**	**1,239**
11	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	15,00	45,00	0,000
12	*553560003600.S*	*Kôš odpadkový - viď PD*	*ks*	*3,000*	*240,00*	*720,00*	*0,000*
13	936105227.S	Montáž pružinových hojdačiek	súb.	4,000	159,00	636,00	0,000
14	*553570023900.R*	*Hojdačka pružinová - Motorbike*	*ks*	*2,000*	*450,00*	*900,00*	*0,000*
15	*553570023901.R*	*Hojdačka pružinová - Doublepony*	*ks*	*2,000*	*630,00*	*1 260,00*	*0,000*
16	936105261.R	Montáž hernej zostavy - viď PD	súb.	1,000	1 050,00	1 050,00	0,000
17	*553570022805.R*	*Hracia zostava - viď PD*	*ks*	*1,000*	*11 500,00*	*11 500,00*	*0,000*
18	936105262.R	Montáž dvojhodačky	súb.	1,000	180,00	180,00	0,000
19	*553570023700.R*	*Reťazová dvojhodačka - viď PD*	*ks*	*1,000*	*2 520,00*	*2 520,00*	*0,000*
20	936105271.R	Montáž kolotoča	súb.	1,000	300,00	300,00	0,000
21	*553570026100.R*	*Kolotoč - viĎ PD*	*ks*	*1,000*	*1 650,00*	*1 650,00*	*0,000*
22	936105324.R	Montáž prevažovadlových hojdačiek	súb.	2,000	80,00	160,00	0,000
23	*553570019300.R*	*Preklápacia hojdačka - viď PD*	*ks*	*2,000*	*560,00*	*1 120,00*	*0,000*
24	936105332.S	Montáž pieskoviska	súb.	3,000	250,62	751,86	0,033
25	*553570025800.R*	*Pieskovisko, rozmer 4000x4000mm - viď PD*	*ks*	*3,000*	*1 580,00*	*4 740,00*	*0,000*
26	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	28,95	173,70	1,205
27	*553560002400.S*	*Lavička parková s operadlom - viď PD*	*ks*	*6,000*	*250,00*	*1 500,00*	*0,000*
		Celkom				**35 489,46**	**1,239**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Oplotenie

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**17 238,98**	**0,000**
	1	**Zemné práce**				**3 669,20**	**0,000**
1	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,380	7,00	121,66	0,000
2	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	469,260	0,50	234,63	0,000
3	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	17,380	11,00	191,18	0,000
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	17,380	0,88	15,29	0,000
5	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,848	30,00	985,44	0,000
6	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	101,000	21,00	2 121,00	0,000
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**12 528,92**	**0,000**
7	338131155.S	Osadzovanie stĺpikov plotových železobetónových s drážkami pre železobetónové dosky okrasné výšky 2,75 m so zabetónovaním	ks	48,000	33,00	1 584,00	0,000
8	*592310001400.S*	*Stĺpik betónový plotový koncový hladký, pre plot výšky 2000 mm, šxvxl 130x110x2750 mm, sivý*	*ks*	*48,480*	*29,00*	*1 405,92*	*0,000*
9	338171223.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m s betónovým panelom	ks	47,000	14,00	658,00	0,000
10	*553510009850.S*	*Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný kov Kovový držiak podhrabovej dosky priebežný 20cm*	*ks*	*47,000*	*6,00*	*282,00*	*0,000*
11	*553510030200.S*	*Stĺpik, výška 2,7 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém*	*ks*	*47,000*	*70,00*	*3 290,00*	*0,000*
12	*592330003110.S*	*Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x200x40 mm*	*ks*	*46,000*	*15,50*	*713,00*	*0,000*
13	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	6,000	16,00	96,00	0,000
14	*553510022400.S*	*Oceľový stĺpik 60x40x1,5mm dĺ 2,8m*	*ks*	*6,000*	*12,00*	*72,00*	*0,000*
15	348131153.S	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpikov nasucho pri rozmere dosiek 500x50x2000 mm	m2	164,000	5,00	820,00	0,000
16	*592330001000.S*	*Doska betónová plotová rovná jednostranne vzorovaná, lxvxhr 2000x500x50 mm, sivá*	*ks*	*164,000*	*22,00*	*3 608,00*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 040,86**	**0,000**
17	998151111.S	Presun hmôt pre oplotenie	t	43,369	24,00	1 040,86	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 594,97**	**0,000**
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 594,97**	**0,000**
18	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	115,000	1,63	187,45	0,000
19	*553510025000.S*	*Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli*	*ks*	*46,000*	*36,00*	*1 656,00*	*0,000*
20	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	18,34	36,68	0,000
21	*553510010100.S*	*Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm*	*ks*	*2,000*	*162,00*	*324,00*	*0,000*
22	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	47,70	47,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	*553510010800.R*	*Brána dvojkrídlová, šxv 4,0x2,0 m, úprava ZN+PVC, výplň zváraná sieť 50x50 mm*	*ks*	*1,000*	*320,00*	*320,00*	*0,000*
24	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	25,710	0,90	23,14	0,000
		Celkom				**19 833,95**	**0,000**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba MŠ k budove komunitného centra Olejnikov
Objekt: Asanácia objektu

Objednávateľ: Obec Olejníkov
Zhotoviteľ: PB bau, s.r.o., Gaštanová 259, 072 22 Strážske
Miesto: Olejnikov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 650,04**	**0,000**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**9 650,04**	**0,000**
3	961021311.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	m3	27,248	30,00	817,44	0,000
4	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,633	40,00	105,32	0,000
5	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	0,90	5,40	0,000
6	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	9,880	5,50	54,34	0,000
7	968062455.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	10,800	20,00	216,00	0,000
8	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,449	13,50	1 234,56	0,000
9	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 657,960	0,40	1 463,18	0,000
10	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	91,449	10,00	914,49	0,000
11	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	914,490	1,30	1 188,84	0,000
12	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	91,449	30,00	2 743,47	0,000
13	981011112.S	Demolácia budov, postupným rozoberaním, ostatných,obojstranne obitých, prípadne omietnutých, -0,22200t	m3	90,700	10,00	907,00	0,000
		Celkom				**9 650,04**	**0,000**