

ZMLUVA O DIELO č. 1/2024

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Obec Malý Čepčín**
Sídlo: Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
Zastúpený: Ing. Miroslava Sumková – starostka obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslava Sumková – starostka obce
vo veciach technických:(bude doplnený objednávateľom)
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Miroslava Sumková – starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK93 5600 0000 0067 2104 8001
IČO: 00316784
DIČ: 2020594862
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: **HELUS, s.r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
Zápis v OR/ŽR : OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č.72571/L
Zastúpený: Jozef Múčka
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Jozef Múčka
vo veciach technických: Jozef Múčka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK33 0900 0000 0051 5928 4394
BIC: GIBASKBX
IČO: 52 447 260
DIČ: 2121031154
IČ DPH: SK2121031154
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na **„ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“** uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **„Ponuka Zhotoviteľa“**); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len **„Rozpočet stavby“**) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY**, ktorá je financovaná pomocou prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, (ďalej len Poskytovateľ PM), výzvy **„Zvýšenie kapacít materských škôl, Kód výzvy: 06R01-20-V02“** (ďalej len **„Výzva“**). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM (ďalej len Zmluva o poskytnutí PM) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí PM zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa PM v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len **„Podkladová Dokumentácia“**) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky „ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 110/2024 zo dňa 07.06.2024 pod značkou 14290 WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe **„ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY“**, na parc. č. 1,3,4 a 5, kat. územie Malý Čepčín, financovanej z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých je prestavba a rekonštrukcia materskej školy.

Existujúca budova materskej školy pozostáva z jednopodlažnej, čiastočne podpivničenej budovy využívanej pre výchovu a vzdelanie v obci. V súčasnosti objektu vykazuje vysoké prevádzkové náklady a vykazuje aj značné poškodenie vplyvom vlhkosti a nedostatočne izolačnú schopnosť samotnej stavby. Vstup do objektu je zabezpečený cez zádverie, ktoré pokračuje do spoločnej chodby, odkiaľ je vstup do samotných tried pre deti. V objekte sa nachádza jedáleň, kuchyňa s komorou a hygienické zázemie (wc pre deti a dospelých). Objekt pozostáva z valbovej a z pultovej strešnej konštrukcii so sklonom strešných rovín 35 a 13°. Strešný plášť je zhotovený z plechovej falcovanej strešnej krytiny. Nad vstupmi do objektu sú zhotovené betónové markízy. Rekonštrukčné práce sú zamerané na zvýšenie kapacity materskej školy a zároveň tým znížiť energetickú náročnosť objektu materskej školy. Jedná sa o zateplenie všetkých obvodových konštrukcii, ošetrovanie samotnej stavby voči pôsobeniu vody a vlhkosti a zhotovenie nových spevnených plôch okolo budovy. V niektorých prípadoch dôjde k výmene existujúcich okien a dverí, dvere s drevenými obložkovými zárubňami sa ošetrí a natrú sa novým ochranným náterom. V prípade zistených iných závad počas rekonštrukčných prác je nutné nevyhovujúce konštrukcie odstrániť a stavebnými prácami ich dať na vyhovujúci tvar.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, zhotovenej autorizovanými osobami:

Stavebná časť (architektúra): Ing. Roman Hanák,
Statika: Ing. Zoltán Laczko,
Zdravotechnika: Ing. Norbert Takács,
Vykurovanie: Ing. Zsolt Szalay,
Protipožiarna bezpečnosť: Ing. Daniel Kňazko,
Energetické hodnotenie budovy: Ing. Rastislav Tvarog.

- 1.3** Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „Dielo“)
- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi PM splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí PM uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky PM alebo odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia,

ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“

- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie: do **9 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením

Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

- 2.3** Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.
- 2.4** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:
- 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
 - 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
 - 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
 - 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológií, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.
- 2.5** Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.
- 2.6** V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo mílniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.7** V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo mílniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.8** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.10** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, mílniky a medzi termíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

275 903,45 EUR bez DPH (slovom : dvestosedemdesiatpäťtisícdeväťstotri eur/štyridsaťpäť centov),

55 180,69 EUR 20% DPH (slovom : päťdesiatpäťtisícstoosemdesiat eur/šesťdesiatdeväť centov),

331 084,14 EUR s DPH (slovom : tristotridsaťjednatísícnaosemdesiatštyri eur/štrnásť centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .

- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

- 3.7** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

3.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

3.10 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho

kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zdržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom. Zhotoviteľ doloží ku každej vystavenej faktúre, ktorá bude obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o nakladaní s odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25.
- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť:

- a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto zariadenie obsahuje napr.:
 - **zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode (podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)**
 - **nový plynový kondenzačný kotol – doklad o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné), a doklad, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov (Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov platné od 26. septembra 2018),**
 - **ново inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku - Európsky vodný štítok (European Water Label) – <http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čo sa potvrdí predložením vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom.**

- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len "Zmluva o PPM"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv

alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.

- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného

finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru. Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že

Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

- 5.11** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek

tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatelia.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov (Príloha č. 5 výzvy – Metodická príručka k výstavbe a obnove budov) vydanou Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávatelia o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ

Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

5.23 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie¹ zabezpečiť Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií²:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

5.24 Realizácia stavebných prác bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôbitelnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje potvrdením Zhotoviteľ.

Stavebné komponenty a materiály použité pri stavebných prácach nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi³ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a

¹ Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk>

² Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe <https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>

menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516⁴ a ISO 16 000-3⁵ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení v stavbe.

5.25 Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

5.26 Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1 stavbyvedúci meno a priezvisko: Bc. Miroslav Knapec

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.

6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

³ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesneň.

⁴ CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

⁵ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (<https://www.iso.org/standard/51812.html>)

- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8** Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 10 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo

výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplataenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplataenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplataenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplataenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplataenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplataiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplataenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezavazuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiaval niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;

- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:	HELUS, s.r.o.
Adresa sídla:	Na Skotni 422,01302 Gbeľany
vo veciach zmluvných do rúk:	Jozef Múčka
e-mail:	kancelaria.helus@gmail.com , helussro@gmail.com
vo veciach technických do rúk:	Jozef Múčka
e-mail:	kancelaria.helus@gmail.com , helussro@gmail.com

Objednávateľ:	Obec Malý Čepčín
Adresa sídla:	Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Miroslava Sumková – starostka obce
vo veciach technických do rúk:	(bude doplnený objednávateľom)
vo veciach projektových:	Ing. Miroslava Sumková – starostka obce

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1** Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 12.2** Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí PM platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 12.3** Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 12.4** Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.5** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela
príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 12.6** Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k doručeniu Oznámenia o splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
- 12.7** Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.
- 12.8** Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9** Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Malom Čepčíne, dňa: 25. 07. 2024

Objednávateľ

V Žiline, dňa: 10.07.2024

Zhotoviteľ

Ing. Miroslava Sumková. – starostka obce

Jozef Múčka – konateľ HELUS, s.r.o.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2021/ Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2021/Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 : Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: ZVÝŠENIE KAPACITY INFRAŠTRUKTÚRY MATERSKEJ ŠKOLY

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: HELUS, s.r.o.

Sídlo: Na Skotni 422, 01302 Gbeľany

IČO: 52 447 260

Štatutár: Jozef Múčka, konateľ

Tel: 0915 780 008

Emailová adresa: kancelaria.helus@gmail.com

Kritérium 1. „Celková cena stavebných prác v EUR s DPH“:

Cena bez DPH:	275 903,45 €
---------------	--------------

DPH 20 %:	55 180,69 €
-----------	-------------

Cena s DPH:	331 084,14 €
-------------	--------------

V Žiline, dňa 11.07.2024

! Prílohou návrhu na plnenie kritérií musí byť ponukový rozpočet spracovaný podľa prílohy č. 2 – výkaz výmer súťažných podkladov. Uchádzač predloží rozpočet stavby v elektronickej podobe ako sken dokumentu vo formáte „pdf“ alebo „jpg“ a súčasne v elektronickej podobe aj vo formáte excel. V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, verejný obstarávateľ bude považovať ponuku, v ktorej nebudú ocenené všetky položky v požadovanom množstve za ponuku predloženú len na časť predmetu zákazky a takáto ponuka bude vylúčená.

Jednotkové ceny musia byť zadané na 2 desatinné miesta, teda napr. 12,05 EUR (nie len zobrazenie v bunke na 2 desatinné miesta). Pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. Do bunky je dobré zadať vzorec =ROUND(A1xB1;2), ktorý toto zaokrúhľovanie zabezpečí. !

Podpis štatutára a pečiatka

Jozef Múčka, konateľ HELUS, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_S_266
Stavba: Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy

JKSO:
Miesto: Malý Čepčín

Objednávateľ:
Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:
HELUS, s.r.o.

Projektant:
HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:
Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.06.2024

ICO:
IČ DPH:

ICO: 52447260
IČ DPH: SK2121031154

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			275 903,45
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	275 903,45	55 180,69
Cena s DPH v EUR			331 084,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2024 S 266

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		275 903,45	331 084,14
001	Oprávnené výdavky	268 327,43	321 992,92
01	Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)	153 167,04	183 800,45
01	Architektonicko-stavebné riešenie	113 408,41	136 090,09
02	Vykurovanie	5 991,05	7 189,26
03	Zdravotechnika	19 460,58	23 352,70
04	Elektroinštalácia	14 307,00	17 168,40
02	Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)	115 160,39	138 192,47
01	Architektonicko-stavebné riešenie	73 496,48	88 195,78
02	Vykurovanie	3 337,38	4 004,86
03	Zdravotechnika	20 431,75	24 518,10
04	Elektroinštalácia	17 894,78	21 473,74
002	Neoprávnené výdavky	7 576,02	9 091,22
01	Vykurovanie - kotolňa	7 576,02	9 091,22



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej školy

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej školy)

Úroveň 3:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

113 408,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	113 408,41	20,00%	22 681,68

Cena s DPH

v EUR

136 090,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

113 408,41

HSV - Práce a dodávky HSV	54 616,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 696,92
4 - Vodorovné konštrukcie	8,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 321,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 932,24
99 - Presun hmôt HSV	657,30
PSV - Práce a dodávky PSV	57 735,86
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 356,53
713 - Izolácie tepelné	5 231,02
763 - Konštrukcie - drevostavby	15 614,44
764 - Konštrukcie klampiarske	291,69
766 - Konštrukcie stolárske	10 566,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 355,15
771 - Podlahy z dlaždíc	1 645,07
775 - Podlahy vlysové a parketové	319,83
776 - Podlahy povlakové	4 264,34
781 - Obklady	3 705,97
783 - Nátery	225,49
784 - Maľby	1 159,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 056,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej školy)

Úroveň 3:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

HELUS, s.r.o.
Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
IČO: 52 447 260
IČ DPH: SK2121031154

Dátum: 26.06.2024

Projektant: HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 408,41

D HSV Práce a dodávky HSV

54 616,55

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1 696,92

24	K	310239415.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive na maltu	m3	6,414	170,00	1 090,38
25	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	16,00	128,00
27	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	12,00	24,00
28	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	13,774	33,00	454,54

D 4 Vodorovné konštrukcie

8,15

29	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,500	10,00	5,00
30	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	0,525	6,00	3,15
VV					0,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		
					0,525		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

39 321,94

42	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	678,743	1,00	678,74
43	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - výpravka po profesiách 15 %	m2	101,811	1,50	152,72
VV					678,743*0,15 'Prepočítané koeficientom množstva		
					101,811		
44	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	582,937	11,00	6 412,31
45	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatčný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	229,774	1,80	413,59
46	K	612481052.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - plastový	m	295,074	1,10	324,58
47	K	622255037.R	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek - palubovky Tatran UTV, s drevenou konštrukcou, s tepelnou izoláciou hr. 150 mm	m2	38,327	125,00	4 790,88
48	M	5915100001.S	Vonkajší drevený obklad Termoborovica UTV, Tatran profil	m2	40,243	63,00	2 535,31
49	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	209,301	1,00	209,30
50	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	209,301	13,50	2 825,56
51	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	209,301	6,50	1 360,46
53	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	135,914	58,00	7 883,01
54	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	142,824	64,00	9 140,74
55	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,191	135,00	565,79
56	K	631362441.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	69,850	8,00	558,80
58	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	187,760	0,60	112,66
59	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	215,924	0,80	172,74
60	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	43,890	1,00	43,89
61	M	585520000750	Penetračný náter weber spojovací mostík na nesavé podklady, 20 kg	kg	9,041	5,00	45,21
62	K	639991015.S	Stratené debnenie a izolácia proti vlhkosti a radónu z IGLU tvaroviek výšky 180 mm	m2	69,850	9,00	628,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne <u>alebo rámu, plochy</u> otvoru do 2,5 m ²	ks	6,000	32,00	192,00
64	M	553310007109.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	2,000	42,00	84,00
67	M	553310007509.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L	ks	2,000	42,00	84,00
68	M	553310007609.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P	ks	1,000	42,00	42,00
69	M	553310009309.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1250x1970x160 mm	ks	1,000	65,00	65,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 932,24
72	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	199,954	2,80	559,87
73	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	599,862	0,50	299,93
VV			199,954*3 'Prepočítané koeficientom množstva		599,86	2	
74	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s <u>podlahami šírky nad</u> 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	199,954	1,80	359,92
75	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	187,760	2,00	375,52
76	K	953842002.D	Prečistenie kominového telesa vr. vonkajších úprav	súb.	3,000	150,00	450,00
77	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	22,626	35,00	791,91
82	K	96504214.B	Búranie podlahy až k pokladu, rôzne vrstvy hr. do 100 mm	m ³	17,341	65,00	1 127,17
83	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	28,980	4,00	115,92
84	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m ² , -0,01200t	ks	12,000	5,00	60,00
85	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	43,020	10,00	430,20
86	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	5,000	6,00	30,00
87	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m ² , -0,02700t	ks	6,000	6,00	36,00
88	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	14,140	10,00	141,40
90	K	968071126.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m ²	ks	2,000	5,00	10,00
91	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	8,970	14,00	125,58
93	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	173,410	3,50	606,94
94	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	612,084	3,50	2 142,29
95	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m ² , -0,06800t	m ²	49,534	4,00	198,14
96	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	126,470	9,00	1 138,23
97	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 149,990	0,30	645,00
VV			1 26 717 'Prepočítané koeficientom množstva		2 1	49,99	
98	K	979082111.S	Vnútroštavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	126,470	9,00	1 138,23
99	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	126,470	17,00	2 149,99
D 99			Presun hmôt HSV				657,30
100	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,775	12,00	657,30
D PSV			Práce a dodávky PSV				57 735,86
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 356,53
101	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	187,760	1,00	187,76
102	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,056	4 000,00	224,00
VV			187,76*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,056		
103	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	121,915	1,00	121,92
104	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,043	4 000,00	172,00
VV			1 21 910,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,043		
E			Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m ²	187,760	4,00	751,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	628310000800.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	215,924	5,50	1 187,58
VV					215,924		
111	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	121,915	4,00	487,66
112	M	628310000800.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	140,202	5,50	771,11
VV					140,202		
113	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,412	1,00	42,41
114	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	48,774	1,10	53,65
VV					48,774		
115	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	26,740	10,00	267,40
116	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	6,00	90,00
D 713 Izolácie tepelné							5 231,02
117	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	258,339	2,50	645,85
118	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	263,506	8,00	2 108,05
VV					263,506		
121	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	187,760	1,80	337,97
122	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	383,030	5,00	1 915,15
VV					383,030		
123	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	16,000	14,00	224,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							15 614,44
124	K	763115812.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, T1 50 mm	m2	23,846	25,00	596,15
126	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	23,428	25,00	585,70
127	K	763138231	Podhľad SDK Rigips RF 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	168,028	30,00	5 040,84
128	K	763138233	Podhľad SDK Rigips RFI 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	28,077	30,00	842,31
129	K	763152440.1	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu - vrstva 1	m2	187,760	22,00	4 130,72
130	K	763152440.2	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu - vrstva 2	m2	187,760	22,00	4 130,72
131	K	763181112.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky jednoducho opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 100 mm	ks	3,000	42,00	126,00
133	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	18,000	9,00	162,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							291,69
134	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	15,205	18,00	273,69
135	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	6,00	18,00
D 766 Konštrukcie stolárske							10 566,76
136	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	46,700	21,00	980,70
137	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	49,035	5,00	245,18
138	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	49,035	5,00	245,18
139	M	611410091.1	Plastové okno jednokridlové OS, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 600x1000 mm, RAL 9010	ks	2,000	145,00	290,00
142	M	611410091.4	Plastové okno jednokridlové S, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1180x600 mm, RAL 9010	ks	1,000	165,00	165,00
144	M	611410091.6	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 2500x1620 mm, RAL 9010	ks	1,000	615,00	615,00
145	M	611410091.7	Plastové okno jednokridlové S, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1300x750 mm, RAL 9010	ks	1,000	210,00	210,00
146	M	611410091.8	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 2500x1740 mm, RAL 9010	ks	1,000	650,00	650,00
150	M	611410091.12	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1640x1740 mm, RAL 9010	ks	1,000	480,00	480,00

HELUS

IČ: 52 447 260
SK2121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	M	611410091.13	Plastové okno trojkridľové OS/O/OS, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 2630x1950 mm, RAL 9010	ks	1,000	960,00	960,00
154	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,720	20,00	154,40
155	M	611420000.14	Plastové dvere jednokridľové otváracé, presklené s nadsvetlíkom s sklopným, vxš 2700x1160 mm, RAL9010 vr. zárubne a bezp.kovania tr.3	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
158	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridľového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	61,00	305,00
159	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	55,00	275,00
160	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridľové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia, plné, RAL 8029	ks	5,000	335,00	1 675,00
164	K	766662135.S	Montáž a dodávka dverových dverí atyp vrátane zárubne, vxš. 2100x1200 mm + oblúkový svetlík 550 mm - ozn. 20	ks	1,000	1 717,00	1 717,00
165	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dižky do 1000 mm	ks	2,000	6,00	12,00
166	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	1,200	14,00	16,80
167	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,00	2,00
168	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dižky 1000-1600 mm	ks	2,000	6,00	12,00
169	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	2,480	14,00	34,72
170	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,00	2,00
171	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dižky 1600-2600 mm	ks	4,000	6,00	24,00
172	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	9,270	14,00	129,78
173	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	1,00	4,00
174	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	14,000	8,00	112,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 355,15
176	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	80,00	80,00
177	M	15989	Schody FAKRO LWF 60 Protipožiarne 55x120 cm 280/3	ks	1,000	500,00	500,00
P			Poznámka k položke FAKRO Protipožiarne podkrovné sklápacie schody do výšky 280 cm, trojdiele. Max. zaťaženie: 160 kg				
182	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	2 888,102	2,00	5 776,20
183	M	133880001140.S	Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR	kg	2 406,760	1,35	3 249,13
184	M	133510002500.S	Pásovina 50x5 + rezerva / zvar	kg	481,350	1,35	649,82
185	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	5,00	100,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				1 645,07
188	K	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	14,390	20,00	287,80
189	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	49,890	2,00	99,78
VV			14,39*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva" 49,890				
192	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	25,270	20,00	505,40
193	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	26,281	16,00	420,50
VV			25,27*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva" 26,281				
194	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,430	20,00	128,60
195	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	6,687	16,00	106,99
196	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	12,000	8,00	96,00
D 775			Podlahy vlysové a parketové				319,83
197	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane lišt -0,0150t	m2	96,610	3,00	289,83
198	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	6,00	30,00
D 776			Podlahy povlakové				4 264,34
P			Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím				
			m	109,160	3,50		382,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	284110000605.R	Podlaha vinylová, hrúbka do 3,5 mm	m2	11,134	11,00	122,47
	vv		109,16*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		11,134		
201	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	46,820	4,50	210,69
202	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	156,060	8,00	1 248,48
203	M	284110000605.R	Podlaha vinylová, hrúbka do 3,5 mm	m2	163,863	11,00	1 802,49
	vv		156,06*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		163,863		
204	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	156,060	2,50	390,15
205	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	9,000	12,00	108,00
D 781			Obklady				3 705,97
206	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	95,806	20,00	1 916,12
207	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	99,638	17,00	1 693,85
	vv		95,806*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		99,638		
208	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	12,00	96,00
D 783			Nátery				225,49
209	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,893	6,00	29,36
210	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov - ošetrovanie a premalovanie dverných krídeľ a zárubní	m2	21,792	9,00	196,13
	vv		Výmera				
D 784			Maľby				1 159,57
211	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	780,085	0,60	468,05
212	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	187,760	1,00	187,76
213	K	784430012.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	251,881	2,00	503,76
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 056,00
214	K	HZS000110.S	Búracie práce - profesie (ELI, ZTI, UK)	hod	132,000	8,00	1 056,00
VP			Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktury materské školy

Objekt:

001 - Oprávněné výdavky

Část:

01 - Hlavní aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej školy)

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

KS:

Dátum: 26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 991,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 991,05	20,00%	1 198,21

Cena s DPH

v EUR

7 189,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 991,05

PSV - Práce a dodávky PSV

5 679,53

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 804,41

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

445,60

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 429,52

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

203,52

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

108,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 991,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 679,53

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 804,41

1	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	143,750	10,50	1 509,38
---	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

VV

Výmera

(4+4+3+1*2+0,5*3+3,5*3+5,5+1,5+1+6+3,5+2,5+4,5+2,5+3,5+3,5+6,5+0,5*12)*2*1,15

164,450

VV

Odpočet VN

-20,7

-20,700

VV

Súčet

143,750

2	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	39,100	14,00	547,40
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

VV

Výmera

(2+8+9)*2*1,15

43,700

VV

Odpočet VN

-4,6

-4,600

VV

Súčet

39,100

3	K	733166176.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	27,600	17,00	469,20
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

VV

Výmera

(7+5)*2*1,15

27,600

VV

Súčet

27,600

4	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	4,600	26,00	119,60
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

VV

Výmera

(3,5+6+2)*2*1,15

26,450

VV

Odpočet VN

-21,85

-21,850

VV

Súčet

4,600

5	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	215,050	0,64	137,63
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV

Výmera

164,45+43,7+27,6+26,45

262,200

VV

Odpočet VN

-47,15

-47,150

VV

Súčet

215,050

6	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

445,60

7	K	734221413.S	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	10,000	24,40	244,00
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

8	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000	3,20	32,00
---	---	-------------	--	------	--------	------	-------

9	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	10,000	14,84	148,40
---	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

10	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

2 429,52

11	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	31,80	95,40
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

12	M	484530012900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VKP 11, vlxh/ 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	100,70	302,10
----	---	--------------	--	----	-------	--------	--------

15	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	31,80	31,80
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

16	M	484530021900	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKP 22, vlxh/ 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	259,70	259,70
----	---	--------------	---	----	-------	--------	--------

17	K	735154240.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	31,80	63,60
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	484530037900	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové VKP 33, vxlxhl 600x400x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	177,02	177,02
19	M	484530038100	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové VKP 33, vxlxhl 600x600x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	206,70	206,70
20	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	31,80	127,20
21	M	484530038700	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové VKP 33, vxlxhl 600x1200x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	286,20	1 144,80
22	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							203,52
23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	12,72	203,52
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							108,00
24	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - murárska výpomoc	%	12,000	9,00	108,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

KS:

Dátum: 26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 460,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 460,58	20,00%	3 892,12
Cena s DPH			23 352,70
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 460,58

PSV - Práce a dodávky PSV

18 856,38

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 802,30

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 625,38

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

9 428,70

OST - Ostatné

604,20

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 460,58

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 856,38

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 802,30

35	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	11,700	14,41	168,60
36	K	721172014.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125	m	19,400	19,08	370,15
37	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	7,000	10,49	73,43
39	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	31,500	14,41	453,92
40	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	9,000	4,24	38,16
41	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	4,000	4,24	16,96
42	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	11,000	5,30	58,30
43	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	10,60	21,20
44	M	HL3100Pr	Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny so zápachovým uzáverom "Primus", 145x145mm, KCLICK-KLACK/138x138mm	ks	2,000	41,34	82,68
45	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	15,90	15,90
46	M	552240011600.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 1000 mm, montáž k stene - výber investor	ks	1,000	196,10	196,10
48	K	7212900.R	Montáž potrubného prestupu	ks	1,000	15,90	15,90
51	M	HL801	Viacnásobný potrubný prestup (k HL800/160)	ks	1,000	37,10	37,10
52	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	2,000	5,30	10,60
53	M	HL905N	HL905 privzdušňovacia hlavica - podomietková verzia	ks	2,000	22,26	44,52
54	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	69,600	1,06	73,78
55	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,000	25,00	125,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 625,38

56	K	722171031	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	41,500	12,72	527,88
57	K	722171032	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	26,000	15,90	413,40
58	K	722171033	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	170,000	20,14	3 423,80
59	K	722171034	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	25,000	26,50	662,50
60	K	722171035.S	Plasthlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	25,000	32,86	821,50
62	K	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	4,000	5,30	21,20
63	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	8,48	33,92
64	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	67,500	3,18	214,65
65	K	722181113.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	m	170,000	4,24	720,80
66	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	50,000	5,30	265,00
68	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	287,500	1,59	457,13
69	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	21,20	63,60

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

9 428,70

422.013.02-GB
CO: 52 447 260
H: SK2121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	9,000	21,20	190,80
71	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	9,000	212,00	1 908,00
72	M	115.770.LA.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie, pre Bambini WC: Panel: biely, Tlačidlo pre veľké spláchnutie: žlté, Tlačidlo pre malé spláchnutie: zelené	ks	7,000	90,10	630,70
73	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Biela	ks	2,000	37,10	74,20
74	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	9,000	15,90	143,10
75	M	501.545.01.1	Závesné WC s hlb splach Selnova čiastočne uzavretý tvar, Rimfree: T=53cm, Biela, 501.545.01.1	ks	2,000	222,60	445,20
76	M	201715000	Závesné WC Geberit Bambini pre deti, s hlbok. splach., s podložkami, biela, achátová šedá, 201715000	ks	7,000	280,90	1 966,30
77	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	8,000	21,20	169,60
78	M	111.485.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82-98 cm, stojančeková armatúra	ks	8,000	132,50	1 060,00
79	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	8,000	15,90	127,20
80	M	500.324.01.7	Malé umývadlo Geberit Selnova: Biela, Otvor pre batériu v strede, 500.324.01.7	ks	7,000	68,90	482,30
81	M	500.304.01.7	Umývadlo Geberit Selnova: 55x44cm, Otvor pre batériu=Bez, Prepád=Viditeľné, Biela	ks	1,000	68,90	68,90
87	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,90	15,90
88	M	500.320.01.7	Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepádom: 36x15x29cm, Biela, Otvor pre batériu=V strede, Prepád=Viditeľné	ks	1,000	68,90	68,90
91	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,90	15,90
92	M	H8510460000001	Stojaca výlevka s plastovou mriežkou	ks	1,000	259,70	259,70
93	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	20,000	6,36	127,20
VV		Výmera					
94	M	1584505-00	ROHOVÝ VENTIL G1/2XG3/8	ks	20,000	10,60	212,00
95	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	15,90	143,10
96	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková - výber investor	ks	2,000	58,30	116,60
97	M	571600000	Umývadlová armatúra, jednopákový zmiešavač, 571600000	ks	7,000	58,30	408,10
98	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,90	15,90
99	M	551450003500.S	Batéria nástenná páková	ks	1,000	58,30	58,30
100	K	725849231.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej	ks	1,000	31,80	31,80
101	M	551450003250.S	Batéria sprchová podomietková termostatická s pevnou výškou sprchy - výber investor	ks	1,000	318,00	318,00
102	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. umývadlovej do D 40 mm	ks	9,000	6,36	57,24
103	M	151.035.11.1	Sifón samoč. 40G1/4 biely	ks	9,000	8,48	76,32
106	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv. výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	6,36	6,36
107	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	8,48	8,48
110	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetv v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,000	10,60	222,60
O		OST	Ostatné				
111	K	MV	Murárska výpomoc (sekanie, prieryzy, prestupy)	súb	1,000	371,00	371,00
112	K	OST	Ostatné náklady stavby - rôzne nešpecifikované práce a dodávky nezahrnuté v rozpočte	%	20,000	11,66	233,20
VP		Práce navyše					
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej škôlky)

Úroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

KS:

Dátum: 26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 307,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 307,00	20,00%	2 861,40
Cena s DPH			17 168,40
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej školy)

Uroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 307,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 159,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 159,78

M - Práce a dodávky M

9 571,16

21-M - Elektromontáže

9 571,16

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 378,00

OST - Ostatné

54,06

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

144,00

VP - Práce navyše

0,00

II
IČ

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej školy

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Hlavné aktivity projektu (Stavebné úpravy objektu Materskej školy)

Úroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 307,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 159,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 159,78

2	K	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t	ks	1,000	15,90	15,90
3	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre kládky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	66,000	8,48	559,68
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	376,200	6,36	2 392,63
5	K	974031144.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	1,500	10,60	15,90
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,837	106,00	88,72
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,903	2,12	33,71
VV 0,837*19 'Prepočítané koeficientom množstva					15,903		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,837	5,30	4,44
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,837	5,30	4,44
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,837	53,00	44,36

D M Práce a dodávky M 9 571,16

D 21-M Elektromontáže 9 571,16

13	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	66,000	3,18	209,88
14	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	66,000	0,21	13,99
17	K	210100.S	Ukončenie vodičov - vývodov	ks	8,000	2,12	16,96
VV Výmera - rôzne vývody					8,000		
VV 8					8,000		
VV Súčet					8,000		
18	M	243211	Wago svorka	ks	8,000	0,85	6,78
19	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	19,000	2,12	40,28
20	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	1,000	4,24	4,24
21	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	3,000	6,36	19,08
22	M	345340007925	Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20/IP44, biely, LEGRAND	ks	3,000	4,88	14,63
23	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	3,000	1,27	3,82
24	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	13,000	6,36	82,68
25	M	345340007940	Spínač Valena Life sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5/5b, IP20/IP44, biely, LEGRAND	ks	13,000	7,31	95,08
26	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	13,000	1,27	16,54
27	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,36	25,44
28	M	345330002970	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP20/IP44, biely	ks	4,000	5,94	23,74
29	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	4,000	1,27	5,09
30	K	210110025.S	Križový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	6,36	25,44
31	M	345330002955.S	Prepínač pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44	ks	4,000	15,90	63,60
32	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	4,000	1,27	5,09

HELUS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210110305.R	Vypínač Total/Central stop, vrátane zapojenia	ks	1,000	15,90	15,90
34	M	047400	Central Stop	KS	1,000	39,22	39,22
36	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	42,000	6,36	267,12
37	M	34552500.R	Zásuvka jedno/dvojnásobná zapustená, radenie 2P+T 230V/16A vr. rámika	ks	42,000	10,81	454,10
40	K	210193.R	D+M - Rozvádzač RS podľa PD	ks	1,000	1 976,90	1 976,90
43	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného/nástenného LED svietidla xx W - výber investor	ks	56,000	15,30	856,80
44	M	3481200016.S	LED svietidlo kruhové/štvorcové/bodové/vonkajšie - výber investor	ks	56,000	37,10	2 077,60
87	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	18,000	1,06	19,08
88	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	18,000	2,01	36,25
89	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	480,000	1,06	508,80
90	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	480,000	1,17	559,68
91	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	720,000	1,06	763,20
92	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	720,000	1,80	1 297,44
95	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	12,000	1,06	12,72
96	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	12,000	1,17	13,99
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 378,00
106	K	HZS000111.S	Stavebno - demontážne práce - rôzne (ELI, NN vedenie)	hod	20,000	15,90	318,00
107	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - rôzne práce pomocné	hod	40,000	15,90	636,00
108	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	26,50	424,00
D OST Ostatné							54,06
109	K	MV	Murárska výpomoc (vyspravenie sádrou)	%	4,000	3,18	12,72
110	K	PM	Podružný materiál	%	6,000	4,24	25,44
111	K	PPV	Podiela pridružených výkonov	%	5,000	3,18	15,90
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							144,00
112	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - rôzne, nešpecifikované práce (dokončovacie práce, materiál) nezahrnuté v rozpočte	%	16,000	9,00	144,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktury materské školky

Objekt:

001 - Oprávněné výdavky

Část:

02 - Vedrajší aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum:

26.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 496,48

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

73 496,48

20,00%

14 699,30

Cena s DPH

v EUR

88 195,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky
Objekt: 001 - Oprávnené výdavky
Časť: 02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)
Úroveň 3:
01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Malý Čepčín
Objednávateľ: Obec Malý Čepčín
Zhotoviteľ: HELUS, s.r.o.

Dátum: 26.06.2024
Projektant: HR-PROJECT s.r.o.
Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	73 496,48
HSV - Práce a dodávky HSV	28 389,69
1 - Zemné práce	2 976,02
2 - Zakladanie	4 532,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	56,00
4 - Vodorovné konštrukcie	168,24
5 - Komunikácie	519,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 450,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 929,61
99 - Presun hmôt HSV	757,68
PSV - Práce a dodávky PSV	44 914,79
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 452,08
713 - Izolácie tepelné	2 008,35
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 097,19
764 - Konštrukcie klampiarske	140,58
766 - Konštrukcie stolárske	10 181,34
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 844,34
771 - Podlahy z dlaždíc	3 202,98
776 - Podlahy povlakové	905,55
781 - Obklady	2 328,21
783 - Nátery	28,85
784 - Maľby	725,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	192,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedrajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 496,48

D HSV Práce a dodávky HSV 28 389,69

D 1 Zemné práce 2 976,02

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,500	18,00	117,00
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV

Výmera

VV

0,2*(2*10,6+1,5*3+1,5*3,5)*1,05

6,500

VV

Súčet

6,500

2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	6,500	3,00	19,50
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	53,792	18,00	968,26
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV

Výmera drenáž

VV

0,6*0,9*(25,155+2,44+2,16+7,7+12,23+21,66+2,3*2)*1,05

43,061

VV

Výmera rampa

VV

0,7*0,5*(3*2+10,6*2+1*2)*1,05

10,731

VV

Súčet

53,792

4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,792	2,00	107,58
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	60,292	4,00	241,17
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV

Výmera

VV

6,5+53,792

60,292

VV

Súčet

60,292

6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,012	3,00	72,04
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

VV

Výmera

VV

60,292-36,28

24,012

VV

Súčet

24,012

7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	408,204	0,80	326,56
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV

24,012*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva

408,204

8	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	35,630	2,00	71,26
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	36,280	3,00	108,84
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------

10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05)	t	45,383	16,00	726,13
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

VV

ostatné

VV

24,012*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva

45,383

11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodný výkop	m3	36,280	6,00	217,68
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV

Výmera drenáž

VV

0,6*0,4*(25,155+2,44+2,16+7,7+12,23+21,66+2,3*2)*1,05

19,138

VV

Výmera rampa

VV

1,2*9,8*0,9*1,05

11,113

VV

Výmera rôzne zásypy 10%

VV

60,292*0,1

6,029

VV

Súčet

36,280

D 2 Zakladanie 4 532,74

12	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	95,691	1,00	95,69
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

Výmera

VV

1,2*(25,155+2,44+2,16+7,7+12,23+21,66+2,3*2)*1,05

95,691

VV

Súčet

95,691

13	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	97,605	1,00	97,61
----	---	----------------	--	----	--------	------	-------

VV

95,691*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

97,605

14	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	14,354	30,00	430,62
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV

Výmera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*0,3*(25,155+2,44+2,16+7,7+12,23+21,66+2,3*2)*1,05		14,354		
	VV		Súčet		14,354		
15	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	82,945	2,00	165,89
	VV		Výmera		82,945		
	VV		25,155+2,44+2,16+7,7+12,23+21,66+2,3*2+7		82,945		
	VV		Súčet		82,945		
16	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,048	130,00	526,24
	VV		Výmera rampa		4,048		
	VV		0,15*(2*10,6+1,5*3)*1,05		4,048		
	VV		Súčet		4,048		
17	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,779	14,00	80,91
	VV		Výmera		5,779		
	VV		0,25*(10,6+2*3*2+1,5)*1,15		5,779		
	VV		Súčet		5,779		
18	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné	m2	5,779	8,00	46,23
19	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	26,985	8,00	215,88
	VV		Výmera rampa		26,985		
	VV		(2*10,6+1,5*3)*1,05		26,985		
	VV		Súčet		26,985		
20	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,731	130,00	1 395,03
	VV		Výmera rampa		10,731		
	VV		0,7*0,5*(3*2+10,6*2+1*2)*1,05		10,731		
	VV		Súčet		10,731		
21	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	24,528	15,00	367,92
	VV		Výmera rampa		24,528		
	VV		0,4*(3*4+10,6*2+9,6*2+2*2+1*2)*1,05		24,528		
	VV		Súčet		24,528		
22	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	24,528	8,00	196,22
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,590	1 550,00	914,50
	VV		Výmera 55kg/m3		0,590		
	VV		10,731*0,055		0,590		
	VV		Súčet		0,590		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				56,00
26	K	317162301	Keramikový spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	14,00	56,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				168,24
31	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,378	150,00	56,70
	VV		Výmera vstup		0,236		
	VV		0,5*0,3*1,5*1,05		0,142		
	VV		0,3*0,3*1,5*1,05		0,378		
	VV		Súčet		0,378		
32	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,047	1 800,00	84,60
	VV		Výmera 125kg/m3		0,047		
	VV		0,378*0,125		0,047		
	VV		Súčet		0,047		
33	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,869	19,00	16,51
	VV		Výmera		0,869		
	VV		0,18*2,1*2*1,15		0,869		
	VV		Súčet		0,869		
34	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,869	12,00	10,43
D	5		Komunikácie				519,40
35	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	7,088	6,00	42,53
	VV		Výmera vstup		1,575		
	VV		1*1,5*1,05		5,513		
	VV		3,5*1,5*1,05		7,088		
	VV		Súčet		7,088		
36	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,088	5,00	35,44
	VV		Výmera vstup		1,575		
	VV		1*1,5*1,05		5,513		
	VV		3,5*1,5*1,05		7,088		
	VV		Súčet		7,088		
37	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm veľ. 4-8 mm	m2	39,528	7,00	276,70
	VV		Výmera okap.chodník		39,528		
	VV		0,6*(8,35+1,25-0,6+1,04+8,6-1,2+2,16+6,45+13,43+7,46+2,37*2+8,1-1,2+6,7+0,6)*1,0		39,528		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		Súčet		39,528		
38	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,088	11,00	77,97
	vv		Výmera rampa/vstup		7,088		
	vv		3,5*1,5*1,05+1*1,5*1,05		7,088		
	vv		Súčet		7,088		
39	M	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	7,230	12,00	86,76
	vv		7,088*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		7,230		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				12 450,00
40	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	22,820	1,00	22,82
41	K	611460272.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 10 mm	m2	22,820	11,00	251,02
42	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	237,170	1,00	237,17
	vv		Výmera 1.PP				
	vv		2,01*(4,555*2+4,415*2+0,285*2+1,07*2+0,67*2+2,225*2+0,5*2)*1,05		57,912		
	vv		-(1,2*0,5+1,055*0,34)		-0,959		
	vv		0,67*(1,2+0,5*2)*1,05		1,548		
	vv		0,27*(1,055+0,34*2)*1,05		0,492		
	vv		Výmera 1.NP				
	vv		3,145*(3,785*2+4,95*2+1,58*2+1,27*2+1,05*2+0,9*6+1,06*2+1,27*2+3,25*2+1,425*2+4,95*2+5,025*2)*1,05		213,424		
	vv		-(0,95*2,1+0,6*0,57*2+1,59*1,69+2,5*1,72+1,52*1,6)		-12,098		
	vv						
	vv		(0,7*2,05*6+0,8*2,05*4+1,2*2,05*2+1,215*2,05+1,285*2,05*2+1,3*2,05+0,9*2,05*4+1,3*2,05*2)		-43,224		
	vv		0,54*(0,6*2+0,57*4+0,95+2,1*2+1,59+1,69*2+2,5+1,72*2+1,52+1,67*2)*1,05		13,835		
	vv		0,4*(2,14+2,05*2)*1,05		2,621		
	vv		0,64*(1,285+2,05*2)*1,05		3,619		
	vv		Súčet		237,170		
43	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - vypráva po profesiách 15 %	m2	35,576	1,50	53,36
	vv		237,17*0,15 'Prepočítané koeficientom množstva		35,576		
44	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	177,929	11,00	1 957,22
	vv		Výmera 1.PP				
	vv		2,01*(4,555*2+4,415*2+0,285*2+1,07*2+0,67*2+2,225*2+0,5*2)*1,05		57,912		
	vv		-(1,2*0,5+1,055*0,34)		-0,959		
	vv		0,67*(1,2+0,5*2)*1,05		1,548		
	vv		0,27*(1,055+0,34*2)*1,05		0,492		
	vv		Výmera 1.NP - odpočet obklad				
	vv		-2*(3,765*2+4,95*2-0,8-0,8+0,5*2+0,98*4+1,27*2+1,06*2-0,7*3+1,12*2+1,68*2-0,7)*1,05		-59,241		
	vv		Výmera 1.NP				
	vv		3,145*(3,785*2+4,95*2+1,58*2+1,27*2+1,05*2+0,9*6+1,06*2+1,27*2+3,25*2+1,425*2+4,95*2+5,025*2)*1,05		213,424		
	vv		-(0,95*2,1+0,6*0,57*2+1,59*1,69+2,5*1,72+1,52*1,6)		-12,098		
	vv						
	vv		(0,7*2,05*6+0,8*2,05*4+1,2*2,05*2+1,215*2,05+1,285*2,05*2+1,3*2,05+0,9*2,05*4+1,3*2,05*2)		-43,224		
	vv		0,54*(0,6*2+0,57*4+0,95+2,1*2+1,59+1,69*2+2,5+1,72*2+1,52+1,67*2)*1,05		13,835		
	vv		0,4*(2,14+2,05*2)*1,05		2,621		
	vv		0,64*(1,285+2,05*2)*1,05		3,619		
	vv		Súčet		177,929		
45	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	29,555	1,80	53,20
	vv		Výmera 1.PP				
	vv		(1,055+0,34*2+1,2+0,5*2)		3,935		
	vv		Výmera 1.NP				
	vv		(0,6*2+0,57*4+0,95+2,1*2+1,59+1,69*2+2,5+1,72*2+1,52+1,67*2)*1,05		25,620		
	vv		Súčet		29,555		
46	K	612481052.S	Rohový profil pre omietku a suchú výstavbu - plastový	m	57,905	1,10	63,70
	vv		Výmera 1.PP				
	vv		(1,055+0,34*2+1,2+0,5*2)		3,935		
	vv		2,01*5		10,050		
	vv		Výmera 1.NP				
	vv		(0,6*2+0,57*4+0,95+2,1*2+1,59+1,69*2+2,5+1,72*2+1,52+1,67*2)*1,05		25,620		
	vv		3*2+2,05*(6)		18,300		
	vv		Súčet		57,905		
49	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	94,589	1,00	94,59
	vv		Výmera				
	vv		3,4*(6,6*2+11,63)*1,05		88,643		
	vv		-(0,6*0,57*2+0,95*2,1+1,59*1,69+1,52*1,67+2,5*1,72)		-12,205		
	vv		-0,98*2,1/2		-1,029		
	vv		Výmera				
	vv		0,8*(7,69+6,6)*1,05		12,004		
	vv		-1,2*0,5		-0,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,2*(1,2+0,5*2)*1,05		0,462		
	VV		Výmera				
	VV		1,1*(1,34*2+4)*1,05		7,715		
	VV		0,98*2,1*1,05/2		1,080		
	VV		-1,055*0,34-0,91*2		-2,179		
	VV		0,1*(1,055+0,34*2+0,91+2*2)*1,05		0,698		
	VV		Súčet		94,589		
50	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	94,589	13,50	1 276,95
	VV		Výmera				
	VV		3,4*(6,6*2+11,63)*1,05		88,643		
	VV		-(0,6*0,57*2+0,95*2,1+1,59*1,69+1,52*1,67+2,5*1,72)		-12,205		
	VV		-0,98*2,1/2		-1,029		
	VV		Výmera				
	VV		0,8*(7,69+6,6)*1,05		12,004		
	VV		-1,2*0,5		-0,600		
	VV		0,2*(1,2+0,5*2)*1,05		0,462		
	VV		Výmera				
	VV		1,1*(1,34*2+4)*1,05		7,715		
	VV		0,98*2,1*1,05/2		1,080		
	VV		-1,055*0,34-0,91*2		-2,179		
	VV		0,1*(1,055+0,34*2+0,91+2*2)*1,05		0,698		
	VV		Súčet		94,589		
51	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	94,589	6,50	614,83
52	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,069	45,00	588,11
	VV		Výmera				
	VV		2,02*(1,34*2+4)*1,05		14,168		
	VV		0,98*2,1*1,05/2		1,080		
	VV		-1,055*0,34-0,91*2		-2,179		
	VV		Súčet		13,069		
53	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	29,709	58,00	1 723,12
	VV		Výmera				
	VV		2,02*(7,69+6,6)*1,05		30,309		
	VV		-1,2*0,5		-0,600		
	VV		Súčet		29,709		
54	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	75,409	64,00	4 826,18
	VV		Výmera				
	VV		3,4*(6,6*2+11,63)*1,05		88,643		
	VV		-(0,6*0,57*2+0,95*2,1+1,59*1,69+1,52*1,67+2,5*1,72)		-12,205		
	VV		-0,98*2,1/2		-1,029		
	VV		Súčet		75,409		
57	K	631571016.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m3	3,953	60,00	237,18
	VV		Výmera okap.chodník				
	VV		0,1*0,6*(8,35+1,25-0,6+1,04+8,6-1,2+2,16+6,45+13,43+7,46+2,37*2+8,1-1,2+6,7+0,6)*1,0		3,953		
	VV		Súčet		3,953		
58	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	47,610	0,60	28,57
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		47,610		47,610		
	VV		Súčet		47,610		
59	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	54,752	0,80	43,80
60	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	4,030	1,00	4,03
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(1,04+1,25+1,74)		4,030		
	VV		Súčet		4,030		
61	M	585520000750	Penetračný náter weber spojovací mostík na nesavé podklady, 20 kg	kg	0,830	5,00	4,15
63	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	32,00	160,00
64	M	553310007100.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L	ks	2,000	42,00	84,00
65	M	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P	ks	1,000	42,00	42,00
66	M	553310007300.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm L	ks	2,000	42,00	84,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 929,61
70	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	77,050	5,60	431,48
	VV		Výmera				
	VV		8,35+1,25+3,385*2+1,04+8,6+2,16+6,45+13,43+7,46+2,37*2+8,1+6,7+1*2		77,050		
	VV		Súčet		77,050		
71	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	77,821	1,80	140,08
	VV		77,05*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		77,821		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	173,989	2,80	487,17
	VV		Výmera				
	VV		4,4*(12,23*2+6,6*2)*1,05		173,989		
	VV		Súčet		173,989		
73	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	521,967	0,50	260,98
	VV		173,989*3'Prepočítané koeficientom množstva		521,967		
74	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	173,989	1,80	313,18
75	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	47,610	2,00	95,22
76	K	953842002.D	Prečistenie kominového telesa vr. vonkajších úprav	súb.	1,000	150,00	150,00
78	K	9630539.B	Rôzne búracie a demontážne práce .. B	kpl	1,000	85,00	85,00
79	K	9630539.B2	Demontáž oceľového prístrešku .. B2	kpl	1,000	120,00	120,00
80	K	9630539.B3	Búranie markízy .. B3	kpl	1,000	150,00	150,00
81	K	9630539.B5	Búranie schodiska .. B5	kpl	1,000	250,00	250,00
82	K	96504214.B	Búranie podlahy až k pokladu, rôzne vrstvy hr. do 100 mm	m3	7,043	65,00	457,80
	VV		Výmera				
	VV		(47,610+22,82)*0,1		7,043		
	VV		Súčet		7,043		
83	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	47,610	4,00	190,44
	VV		Výmera				
	VV		22,74+24,87		47,610		
	VV		Súčet		47,610		
84	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do súti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	10,000	5,00	50,00
85	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	32,390	10,00	323,90
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		(1,055*2+0,34*2+1,2*2+1,3*2)		7,790		
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(0,67*4+0,57*4+1,63*2+1,67*2+1,52*2+1,72*2+1,59*2+1,69*2)		24,600		
	VV		Súčet		32,390		
86	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného kridla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000	6,00	36,00
	VV		Výmera				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
88	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	11,740	10,00	117,40
	VV		Výmera				
	VV		0,91*2+1,91*2+0,95*2+2,1*2		11,740		
	VV		Súčet		11,740		
89	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného kridla do súti plochy do 2 m2	ks	2,000	5,00	10,00
91	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,950	14,00	111,30
	VV		Výmera				
	VV		0,6*2,05*4+0,7*2,02+0,8*2,02		7,950		
	VV		Súčet		7,950		
92	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	15,990	14,00	223,86
	VV		Výmera				
	VV		1,3*2,05*6		15,990		
	VV		Súčet		15,990		
93	K	978012191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	70,430	3,50	246,51
	VV		Výmera				
	VV		47,610+22,82		70,430		
	VV		Súčet		70,430		
94	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	186,825	3,50	653,89
	VV		Výmera				
	VV		177,929*1,05		186,825		
	VV		Súčet		186,825		
95	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	89,723	4,00	358,89
	VV		Výmera				
	VV		2*(4,95*2+3,765*2-0,8-0,7)*1,05		33,453		
	VV		2*(5,175+2*2-1,1-0,7+2*2+1,11*2-0,7+4,95*2+1*8-0,7*10+1,5*2)*1,05		56,270		
	VV		Súčet		89,723		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,559	9,00	374,03
97	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	706,503	0,30	211,95
	VV		41,559*17 'Prepočítané koeficientom množstva		706,503		
98	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,559	9,00	374,03
99	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,559	17,00	706,50
	D	99	Presun hmôt HSV				757,68
100	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	108,240	7,00	757,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 914,79
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 452,08
101	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	47,610	1,00	47,61
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		47,610		47,610		
	VV		Súčet		47,610		
102	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,014	4 000,00	56,00
	VV		47,61*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,014		
103	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	44,308	1,00	44,31
	VV		Výmera				
	VV		2,02*(7,69+6,6*2)*1,05		44,308		
	VV		Súčet		44,308		
104	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,016	4 000,00	64,00
	VV		44,308*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,016		
105	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	47,610	1,00	47,61
106	M	628310000800.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	54,752	5,30	290,19
	VV		47,61*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		54,752		
107	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	69,850	1,00	69,85
108	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	80,328	1,50	120,49
	VV		69,85*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		80,328		
109	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	39,528	1,00	39,53
	VV		Výmera okap.chodník				
	VV		0,6*(8,35+1,25-0,6+1,04+8,6-				
	VV		1,2+2,16+6,45+13,43+7,46+2,37*2+8,1-1,2+6,7+0,6)*1,0		39,528		
	VV		Súčet		39,528		
110	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	45,457	1,50	68,19
	VV		39,528*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		45,457		
111	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	44,308	4,00	177,23
112	M	628310000800.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou zo sklenenej tkaniny	m2	50,954	5,30	270,06
	VV		44,308*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		50,954		
113	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	19,741	1,00	19,74
	VV		Výmera				
	VV		0,9*(7,69+6,6*2)*1,05		19,741		
	VV		Súčet		19,741		
114	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	22,702	1,10	24,97
	VV		19,741*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		22,702		
115	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	4,030	10,00	40,30
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		1,04+1,25+1,74		4,030		
	VV		Súčet		4,030		
116	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,000	6,00	72,00
	D	713	Izolácie tepelné				2 008,35
117	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	80,596	2,50	201,49
	VV		Výmera				
	VV		11,63*6,6*1,05		80,596		
	VV		Súčet		80,596		
118	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	82,208	8,00	657,66
	VV		80,596*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		82,208		
119	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilepením	m2	22,820	12,00	273,84
120	M	631640001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	23,276	11,00	256,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		22,82*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		23,276		
121	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	47,610	1,80	85,70
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		47,610		47,610		
	VV		Súčet		47,610		
122	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	97,124	5,00	485,62
	VV		47,61*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		97,124		
123	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,000	8,00	48,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 097,19
125	K	763116214.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 75, trojito opláštená doskou protipožiarnou DF 3x12,5 mm, TI 75 mm	m2	12,133	25,00	303,33
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		3,145*(1,425+1+1,8+0,6)*1,05-1,8*1,2-0,8*2,05		12,133		
	VV		Súčet		12,133		
126	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	2,240	25,00	56,00
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		1,35*(1,58)*1,05		2,240		
	VV		Súčet		2,240		
127	K	763138231	Podhľad SDK Rigips RF 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	34,003	30,00	1 020,09
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		30,36*1,12		34,003		
	VV		Súčet		34,003		
128	K	763138233	Podhľad SDK Rigips RFI 2x12,5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	17,031	30,00	510,93
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(1,25+1,04+1,74+12,19)*1,05		17,031		
	VV		Súčet		17,031		
129	K	763152440.1	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu - vrstva 1	m2	47,610	22,00	1 047,42
130	K	763152440.2	SDK suchá podlaha RIGIPS RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu - vrstva 2	m2	47,610	22,00	1 047,42
132	K	763182134.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 150 mm	ks	1,000	40,00	40,00
133	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	8,000	9,00	72,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				140,58
134	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	6,810	18,00	122,58
	VV		Výmera				
	VV		0,6*2+1,52+2,5+1,59		6,810		
	VV		Súčet		6,810		
135	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	6,00	18,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				10 181,34
136	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	32,350	21,00	679,35
	VV		Výmera				
	VV		(0,6*2+0,57*2)*2+(1,055*2+0,34*2)+(1,2*2+0,5*2)+(2,5*2+1,72*2)		19,310		
	VV		(1,59*2+1,69*2)+(1,52*2+1,72*2)		13,040		
	VV		Súčet		32,350		
137	M	283290005800	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	33,968	5,00	169,84
138	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	33,968	5,00	169,84
140	M	611410091.2	Plastové okno jednokridlové S, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 600x570 mm, RAL 9010	ks	2,000	122,00	244,00
141	M	611410091.3	Plastové okno jednokridlové S, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1055x340 mm, RAL 9010	ks	1,000	125,00	125,00
143	M	611410091.5	Plastové okno jednokridlové S, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1200x500 mm, RAL 9010	ks	1,000	155,00	155,00
147	M	611410091.9	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 2500x1720 mm, RAL 9010	ks	1,000	615,00	615,00
148	M	611410091.10	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1590x1690 mm, RAL 9010	ks	1,000	470,00	470,00
149	M	611410091.11	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, izolačné trojsklo, rozmer šxv. 1520x1720 mm, RAL 9010	ks	1,000	480,00	480,00
152	K	766622220.S	Montáž okien hliníkových na PUR penu	m	6,000	15,00	90,00
	VV		Výmera				
	VV		1,8*2+1,2*2		6,000		
	VV		Súčet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
153	M	553410091030.S	Okno hliníkové kuchynské - výdajné okno dvojkrídlové s posuvným krídlom rozdelené vodorovne, bezpečnostné sklo 6 mm	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
154	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	11,520	20,00	230,40
	VV		Výmera				
	VV		0,85*2+2,05*2+0,91*2+1,95*2		11,520		
	VV		Súčet		11,520		
156	M	611420000.15	Plastové dvere jednokrídlové otváracé, plné, vxš 2050x850 mm, RAL9010 vr. zárubne a bezp.kovania tr.3	ks	1,000	780,00	780,00
157	M	611420000.16	Plastové dvere jednokrídlové otváracé, plné, vxš 1950x910 mm, RAL9010 vr. zárubne a bezp.kovania tr.3	ks	1,000	780,00	780,00
158	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	61,00	305,00
159	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	55,00	275,00
160	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, RAL 8029	ks	5,000	335,00	1 675,00
161	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,00	20,00
162	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	55,00	110,00
163	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné, RAL 8029	ks	2,000	335,00	670,00
165	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	6,00	12,00
166	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	1,200	14,00	16,80
167	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	1,00	2,00
168	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	6,00	24,00
169	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	5,365	14,00	75,11
	VV		Výmera				
	VV		1,055+1,2+1,59+1,52		5,365		
	VV		Súčet		5,365		
170	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	1,00	4,00
171	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	6,00	6,00
172	M	611560000750.S	Parapetná doska plastová, šírka 640 mm, komôrková vnútorná, biela	m	2,500	14,00	35,00
	VV		Výmera				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Súčet		2,500		
173	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	1,000	1,00	1,00
174	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	14,000	8,00	112,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					19 844,34
175	K	767161131.Z	Montáž a dodávka zábradlia rovného z rúrok kotveného do podlahy, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg podľa vyhlášky 532/2002 Z.Z	m	17,600	221,00	3 889,60
	VV		Výmera				
	VV		2+10,6+3,5*2+0,5*2-1,5*2		17,600		
	VV		Súčet		17,600		
178	K	76734003.E	Montáž a dodávka vstupného schodiska oceľového vrátane zábradlia rozmer: 3500x1000 mm	súb.	1,000	875,00	875,00
179	K	76734003.F1	Montáž a dodávka hliníkového prístrešku, rovná strecha z polykarbonátu, rozmer: 6900x2000 mm	súb.	1,000	6 500,00	6 500,00
180	K	76734003.F2	Montáž a dodávka hliníkového prístrešku, rovná strecha z polykarbonátu, rozmer: 3500x1200 mm	súb.	1,000	3 650,00	3 650,00
181	K	76763501.K	Montáž a dodávka presvetľovacieho pásu rozmer: 3000x1000 mm	m2	3,000	1 350,00	4 050,00
182	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	224,928	2,00	449,86
	VV		Výmera statika HEA180+rezerva(platničky/zvar)				
	VV		35,5*5,28*1,2		224,928		
	VV		Súčet		224,928		
183	M	133880001140.S	Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR	kg	187,440	1,50	281,16
184	M	133510002500.S	Pásovina 50x5 + rezerva / zvar	kg	37,480	1,30	48,72
185	K	998766201.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	5,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771			Podlahy z dlaždíc				3 202,98
186	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,421	20,00	68,42
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		0,285*1,07*7*1,05		2,241		
	VV		0,15*1,07*7*1,05		1,180		
	VV		Súčet		3,421		
187	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	3,558	16,00	56,93
	VV		3,421*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		3,558		
188	K	771415004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	21,990	20,00	439,80
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		4,555*2+4,415*2+0,285*2+1,07*2+0,67*2		21,990		
	VV		Súčet		21,990		
189	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	76,239	2,00	152,48
	VV		21,99*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		76,239		
190	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	22,260	20,00	445,20
	VV		Výmera rampa				
	VV		2*10,6*1,05		22,260		
	VV		Súčet		22,260		
191	M	597740002100.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresová, protišmyková	m2	23,596	20,00	471,92
	VV		22,26*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		23,596		
192	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	36,151	20,00	723,02
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		22,82*1,05		23,961		
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(12,19)		12,190		
	VV		Súčet		36,151		
193	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	37,597	16,00	601,55
	VV		36,151*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		37,597		
194	K	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	4,030	20,00	80,60
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(1,04+1,25+1,74)		4,030		
	VV		Súčet		4,030		
195	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	4,191	16,00	67,06
	VV		4,03*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		4,191		
196	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	12,000	8,00	96,00
D 776			Podlahy povlakové				905,55
199	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	22,800	3,50	79,80
	VV		Výmera				
	VV		5,025*2+4,95*2-1,3-2,14+0,4*2+3,25*2-2,14-0,8+1,05*2+0,54*2+0,9*2-0,8-0,7*2-0,85		22,800		
	VV		Súčet		22,800		
200	M	284110000605.R	Podlaha vinylová, hrúbka do 3,5 mm	m2	2,326	11,00	25,59
	VV		22,8*0,102 'Prepočítané koeficientom množstva		2,326		
202	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	31,390	8,00	251,12
	VV		Výmera				
	VV		(30,36+1,03)		31,390		
	VV		Súčet		31,390		
203	M	284110000605.R	Podlaha vinylová, hrúbka do 3,5 mm	m2	32,960	11,00	362,56
	VV		31,39*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		32,960		
204	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	31,390	2,50	78,48
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		(30,36+1,03)		31,390		
	VV		Súčet		31,390		
205	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	9,000	12,00	108,00
D 781			Obklady				2 328,21
206	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	59,241	20,00	1 184,82
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		2*(3,765*2+4,95*2-0,8-0,8+0,5*2+0,98*4+1,27*2+1,06*2-0,7*3+1,12*2+1,68*2-0,7)*1,05		59,241		
	VV		Súčet		59,241		
207	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	61,611	17,00	1 047,39
	VV		59,241*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		61,611		
208	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	12,00	96,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783 Nátery							28,85
209	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,809	6,00	28,85
	VV		Výmera zárubne		4,809		
	VV		0,2*(0,6*3+1,97*6+0,7*2+1,97*4)*1,05		4,809		
	VV		Súčet				
D 784 Maľby							725,32
211	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	251,881	0,60	151,13
	VV		Steny				
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		2,01*(4,555*2+4,415*2+0,285*2+1,07*2+0,67*2+2,225*2+0,5*2)*1,05		57,912		
	VV		-(1,2*0,5+1,055*0,34)		-0,959		
	VV		0,67*(1,2+0,5*2)*1,05		1,548		
	VV		0,27*(1,055+0,34*2)*1,05		0,492		
	VV		Výmera 1.NP - odpočet obklad				
	VV		-2*(3,765*2+4,95*2-0,8-0,8+0,5*2+0,98*4+1,27*2+1,06*2-0,7*3+1,12*2+1,68*2-0,7)*1,05		-59,241		
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		3,145*(3,785*2+4,95*2+1,58*2+1,27*2+1,05*2+0,9*6+1,06*2+1,27*2+3,25*2+1,425*2+4,95*2+5,025*2)*1,05		213,424		
	VV		-(0,95*2,1+0,6*0,57*2+1,59*1,69+2,5*1,72+1,52*1,6)		-12,098		
	VV						
	VV		(0,7*2,05*6+0,8*2,05*4+1,2*2,05*2+1,215*2,05+1,285*2,05*2+1,3*2,05+0,9*2,05*4+1,3*2,05*2)		-43,224		
	VV		0,54*(0,6*2+0,57*4+0,95+2,1*2+1,59+1,69*2+2,5+1,72*2+1,52+1,67*2)*1,05		13,835		
	VV		0,4*(2,14+2,05*2)*1,05		2,621		
	VV		0,64*(1,285+2,05*2)*1,05		3,619		
	VV		Strop				
	VV		Výmera 1.PP				
	VV		22,82*1,05		23,961		
	VV		Výmera 1.NP				
	VV		47,61*1,05		49,991		
	VV		Súčet		251,881		
212	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	70,430	1,00	70,43
	VV		Výmera				
	VV		47,61+22,82		70,430		
	VV		Súčet		70,430		
213	K	784430012.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	251,881	2,00	503,76
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							192,00
214	K	HZS000110.S	Búracie práce - profesie (ELI, ZTI, UK)	hod	24,000	8,00	192,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 337,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 337,38	20,00%	667,48

Cena s DPH

v EUR

4 004,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Uroveň 3:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 337,38

PSV - Práce a dodávky PSV

3 159,30

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 900,30

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

233,20

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 025,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

101,76

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

76,32

VP - Práce navyč

0,00

belany

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

02 - Vykurovanie

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 337,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 159,30

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 900,30

1	K	733166170.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 16 mm	m	20,700	10,50	217,35
2	K	733166174.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	4,600	14,00	64,40
4	K	733166178.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	21,850	17,00	371,45
5	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	47,150	26,00	1 225,90
6	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

233,20

7	K	734221413.S	Ventil regulačný závitový V 4232-priamy G 1/2	ks	5,000	24,38	121,90
8	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	5,000	3,18	15,90
9	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	5,000	14,84	74,20
10	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 025,80

11	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	31,80	95,40
12	M	484530012900	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VKP 11, vxlxhl 600x400x63 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	100,70	302,10
13	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	31,80	63,60
14	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VKP 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	196,10	392,20
22	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	25,000	6,90	172,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

101,76

23	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	12,72	101,76
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

76,32

24	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - murárska výpomoc	%	8,000	9,54	76,32
----	---	----------	---	---	-------	------	-------

VP

Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Uroveň 3:

03 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		20 431,75	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 431,75	20,00%	4 086,35
Cena s DPH		v EUR	24 518,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 431,75

HSV - Práce a dodávky HSV

13 683,04

1 - Zemné práce

3 099,08

4 - Vodorovné konštrukcie

1 803,36

8 - Rúrové vedenie

8 145,86

99 - Presun hmôt HSV

634,74

PSV - Práce a dodávky PSV

6 119,07

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

763,98

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 445,85

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 909,24

OST - Ostatné

629,64

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

03 - Zdravotechnika

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 431,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 683,04

D 1

Zemné práce

3 099,08

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	6,336	12,19	77,24
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,336	0,95	6,04
3	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,060	11,55	1 663,89
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	144,060	1,11	159,33
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	150,396	1,69	254,17
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	105,840	4,77	504,86
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - pôvodný výkop	m3	105,840	3,65	386,32
8	K	181101.S	Úprava výkopu - zostatok po výkope so zhutnením	m3	44,556	1,06	47,23

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 803,36

9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,520	59,36	1 396,15
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	7,840	51,94	407,21

D 8

Rúrové vedenie

8 145,86

11	K	871181402.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 40x3,7 mm	m	49,000	5,94	290,86
12	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 100	m	78,500	19,08	1 497,78
13	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 150	m	19,500	25,44	496,08
14	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	5,000	3,18	15,90
15	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	5,000	2,65	13,25
16	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	3,000	3,18	9,54
17	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	4,02	12,06
18	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	37,10	111,30
19	M	286610032100.S	Šachtové dno prietochné DN 110, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	58,30	174,90
20	M	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	111,30	333,90
21	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnocovú šachtovú rúru	ks	3,000	98,58	295,74
22	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	6,000	15,90	95,40
23	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	3,000	37,10	111,30
24	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	3,000	68,90	206,70
25	M	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	111,30	333,90
26	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnocovú šachtovú rúru	ks	3,000	98,58	295,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	6,000	15,90	95,40
28	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	49,000	0,53	25,97
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	98,000	0,53	51,94
30	K	899996.R	Vsakovací objekt - odhad - určí geologický prieskum	kpl	1,000	3 180,00	3 180,00
31	K	899997.R	Napojenie dažďovej kanalizácie do vsakovacieho objektu	kpl	1,000	196,10	196,10
32	K	899998.R	Napojenie kanalizácie do existujúcej žumpy	kpl	1,000	196,10	196,10
33	K	899999.R	Napojenie vodovodu do existujúcej šachty	kpl	1,000	106,00	106,00
D 99 Presun hmôt HSV							634,74
34	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	59,881	10,60	634,74
D PSV Práce a dodávky PSV							6 119,07
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							763,98
36	K	721172014.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125	m	6,000	19,08	114,48
37	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	5,000	10,50	52,50
38	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	6,000	12,72	76,32
39	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	10,500	14,42	151,41
40	K	721194104.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	4,24	12,72
42	K	721194109.S	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	4,24	4,24
47	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín <u>plastový univerzálny priamy</u> DN 110	ks	5,000	29,68	148,40
48	K	7212900.R	Montáž potrubného prestupu	ks	2,000	15,30	30,60
49	M	HL800/125	Tesniaca manžeta pre potrubia DN125 s bitumenovou manžetou	ks	1,000	37,10	37,10
50	M	HL800/160	Tesnenie pre potrubné prechody DN160 s bitumenovou manžetou	ks	1,000	37,10	37,10
52	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	5,30	5,30
53	M	HL905N	HL905 privzdušňovacia hlavica - podomietková verzia	ks	1,000	22,26	22,26
54	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,500	1,06	29,15
55	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú <u>kanalizáciu</u> v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	21,20	42,40
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 445,85
56	K	722171031	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	10,000	12,72	127,20
57	K	722171032	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	9,000	15,30	137,70
59	K	722171034	Plastlinikové potrubie v <u>kotúčoch</u> spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	10,000	26,50	265,00
60	K	722171035.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 40 mm	m	10,000	32,86	328,60
61	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	20,000	51,94	1 038,80
62	K	722172775.S	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	4,000	5,30	21,20
63	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	8,48	33,92
64	K	722181111.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	19,000	3,18	60,42
66	K	722181114.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	20,000	5,30	106,00
67	K	722181116.S	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 50 a DN 65	m	20,000	9,54	190,80
68	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného <u>potrubia</u> do DN 80	m	59,000	1,59	93,81
69	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	21,20	42,40
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							2 909,24
70	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	21,20	21,20
71	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	1,000	212,00	212,00
73	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Biela	ks	1,000	37,10	37,10
74	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	15,90	15,90
75	M	501.545.01.1	Závesné WC s hlb. splach. Selnova, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree: T=53cm, Biela, 501.545.01.1	ks	1,000	222,60	222,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	21,20	42,40
78	M	111.485.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 82–98 cm, stojančeková armatúra	ks	2,000	153,70	307,40
79	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	2,000	15,90	31,80
80	M	500.324.01.7	Malé umývadlo Geberit Selnova: Biela. Otvor pre batériu v strede, 500.324.01.7	ks	1,000	68,90	68,90
81	M	500.304.01.7	Umývadlo Geberit Selnova: 55x44cm, Otvor pre batériu=Bez, Prepád=Viditeľné, Biela	ks	1,000	68,90	68,90
82	K	725149805.S	Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	15,90	15,90
83	M	111.556.00.1	Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, elektronická stojančeková armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou, s podomietkovou zápachovou uzávierkou	ks	1,000	445,20	445,20
84	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Biela	ks	1,000	37,10	37,10
85	K	725149810.S	Montáž výleviek do predstenového systému	ks	1,000	21,20	21,20
86	M	H8510490000001	Závesná výlevka s plastovou mriežkou	ks	1,000	259,70	259,70
87	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	15,90	15,90
88	M	500.320.01.7	Malé umývadlo Geberit Selnova s asymetrickým prepádom: 36x15x29cm, Biela, Otvor pre batériu=V strede, Prepád=Viditeľné	ks	1,000	68,90	68,90
89	K	725319114.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 1000x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	21,20	21,20
90	M	552310001200.S	Kuchynský drez - výber investor	ks	1,000	174,90	174,90
93	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	10,000	6,36	63,60
94	M	1584505-00	ROHOVÝ VENTIL G1/2XG3/8	ks	10,000	10,66	106,60
95	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	15,90	47,70
96	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková - výber investor	ks	2,000	58,30	116,60
97	M	571600000	Umývadlová armatúra, jednopákový zmiešavač, 571600000	ks	1,000	58,30	58,30
98	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,90	15,90
99	M	551450003500.S	Batéria nástenná páková	ks	1,000	58,30	58,30
102	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	6,36	19,08
103	M	151.035.11.1	Sifón samoč. 40G1/4 biely	ks	3,000	8,48	25,44
104	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	6,36	6,36
105	M	HL126/50	Sifón DN50x6/4" drezový pre úsporu miesta s pripojkou pre spotrebiče so spätným uzáverom	ks	1,000	8,48	8,48
108	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	2,000	6,36	12,72
109	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	2,000	8,48	16,96
110	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,000	10,60	265,00

D OST Ostatné 629,64

111	K	MV	Murárska výpomoc (sekanie, prieryzy, prestupy)	stib	1,000	477,00	477,00
112	K	OST	Ostatné náklady stavby - rôzne nešpecifikované práce a dodávky nezahrnuté v rozpočte	%	16,000	9,54	152,64

VP Práce navyč 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

KS:

Dátum: 26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 894,78	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 894,78	20,00%	3 578,96
Cena s DPH		v EUR	21 473,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

pep

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 894,78

HSV - Práce a dodávky HSV	1 882,08
1 - Zemné práce	763,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 118,88
M - Práce a dodávky M	15 164,88
21-M - Elektromontáže	14 688,95
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	40,53
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	435,40
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	593,60
OST - Ostatné	82,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	171,72
VP - Práce navyš	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

001 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Vedľajšie aktivity projektu (Jedáleň, kuchyňa, exteriér)

Úroveň 3:

04 - Elektroinštalácia

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 894,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 882,08

D 1

Zemné práce

763,20

1	K	141720013.S	Neradené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 63 do 75 mm	m	10,000	76,32	763,20
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 118,88

3	K	973046121.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	34,000	8,48	288,32
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	118,050	6,60	779,13
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,245	106,00	25,97
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,655	2,12	9,87
vv					0,245*19 'Prepočítané koeficientom množstva	4,655	
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,245	5,30	1,30
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,245	5,30	1,30
10	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,245	53,00	12,99

D M

Práce a dodávky M

15 164,88

D 21-M

Elektromontáže

14 688,95

11	K	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63 - chránička	m	23,000	2,12	48,76
12	M	345710009600.S	Rúrka KSX - PE 63x5,8	m	23,000	3,71	85,33
13	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	34,000	3,71	126,14
14	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	34,000	0,21	7,21
15	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	9,000	8,48	76,32
16	M	345410007500.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB	ks	9,000	23,32	209,88
17	K	210100.S	Ukončenie vodičov - vývodov	ks	2,000	2,12	4,24
18	M	243211	Wago svorka	ks	2,000	0,85	1,70
21	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,36	12,72
22	M	345340007925	Spínač Valena Life jednoduchý pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP20/IP44, biely, LEGRAND	ks	2,000	4,88	9,75
23	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	2,000	1,27	2,54
24	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,36	38,16
25	M	345340007940	Spínač Valena Life sériový pre zapustenú montáž, radenie č.5/5b, IP20/IP44, biely, LEGRAND	ks	6,000	7,31	43,86
26	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	6,000	1,27	7,63
33	K	210110305.R	Vypínač Total/Central stop, vrátane zapojenia	ks	2,000	15,90	31,80
34	M	047400	Central Stop	KS	1,000	39,23	39,23
35	M	047401	Stop tlačítko pre FVZ	KS	1,000	39,23	39,23
36	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP20/IP44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	26,000	6,36	165,36
37	M	34552500.R	Zásuvka jedno/dvojnásobná zapustená, radenie 2P+T 230V/16A vr. rámika	ks	26,000	10,81	281,06
38	K	210111101.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 250 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1632, 2P + PE	ks	1,000	15,90	15,90

HELUS, s.r.o.

Škričník 422 013 02 010 010 010 010

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	345540004205.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1632, 2P + PE, IP 54 - 230V, 16A	ks	1,000	12,72	12,72
41	K	210193053.S	Skríňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	190,80	190,80
42	M	ERO000001254	Rozvádzač RE2.0 F403 xxA P0	ks	1,000	225,78	225,78
43	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného/nástenného LED svetidla xx W - výber investor	ks	26,000	15,90	413,40
44	M	3481200016.S	LED svetidlo kruhové/štvorcové/bodové/vonkajšie - výber investor	ks	26,000	37,10	964,60
45	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	15,90	31,80
46	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,040	106,00	4,24
47	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010	21,20	0,21
48	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	120,000	2,12	254,40
49	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	114,000	2,33	265,62
50	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	27,500	2,12	58,30
51	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	17,188	2,33	40,05
VV 27,5*0,625 *Prepočítané koeficientom množstva					17,188		
52	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	15,90	15,90
53	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	12,08	12,08
54	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	1,06	9,54
55	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	9,000	1,06	9,54
56	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	5,30	47,70
57	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	9,000	1,59	14,31
58	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,12	42,40
59	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	20,000	1,27	25,44
60	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	180,000	0,85	152,64
61	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	180,000	1,17	209,88
62	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	104,500	2,12	221,54
63	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,630	7,53	110,11
64	K	210220803.S	Skrutky zvodu pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	34,650	4,24	146,92
65	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	34,650	1,17	40,40
66	M	345710038300.S	Príchytky z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrútkami	ks	10,395	2,12	22,04
67	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	4,851	7,52	36,48
68	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plechové strechy PV 15/PV22	ks	50,000	2,12	106,00
69	M	354410052200.S	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV	ks	50,000	3,39	169,50
70	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	15,90	47,70
71	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	3,000	19,71	59,13
72	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	42,000	2,12	89,04
73	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrútky s prílohou Al	ks	42,000	0,74	31,16
74	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	9,000	2,12	19,08
75	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	9,000	2,12	19,08
76	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	kpl	14,000	74,20	1 038,80
77	M	346510004110.S	Fotovoltická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy	kpl	14,000	84,80	1 187,20
78	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu maloformátového	ks	14,000	116,60	1 632,40
79	M	34651000011.R	Fotovoltický modul pre strešné inštalácie 120-cells halfcut, monokryštalický, 380 - 420 Wp	ks	14,000	116,60	1 632,40
80	K	210501.FV	Montáž a dodávka príslušenstva ku FVP (Menič, RDC, kabeľáž, zapojenie)	súb.	1,000	2 226,00	2 226,00
81	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	43,500	1,06	46,11
82	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	43,500	2,01	87,61
83	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	8,000	8,48	67,84
84	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	8,000	13,25	106,00
85	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	24,000	1,06	25,44
86	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	24,000	1,27	30,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	1,06	190,80
90	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	180,000	1,17	209,88
91	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pod omietkou/stropom/podlahou N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	120,000	1,06	127,20
92	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	120,000	1,80	216,24
93	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	57,500	1,06	60,95
94	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	57,500	4,35	249,90
95	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	12,000	1,06	12,72
96	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30	m	12,000	1,70	20,35
97	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	15,000	6,36	95,40
98	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 RE	m	15,000	3,92	58,83
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							40,53
99	K	220280021.S	Kábel SYKKFY 2 x 2 x 0,5 mm	m	35,000	0,84	29,40
100	M	KPE000000013	Kábel pevný tienový SYKFY 02x2x0,5 pvc	m	35,000	0,32	11,13
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							435,40
101	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	26,500	10,60	280,90
102	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	26,500	2,12	56,18
103	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	26,500	1,06	28,09
104	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	26,500	0,53	14,05
105	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,500	2,12	56,18
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							593,60
106	K	HZS000111.S	Stavebno - demontážne práce - rôzne (ELI, NN vedenie)	hod	16,000	15,90	254,40
107	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie - rôzne práce pomocné	hod	8,000	15,90	127,20
108	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	26,50	212,00
D OST Ostatné							82,50
109	K	MV	Murárska výpomoc (vyspravenie sádkou)	%	6,000	5,30	31,80
110	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	4,84	24,20
111	K	PPV	Podiela pridružených výkonov	%	5,000	5,30	26,50
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							171,72
112	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - rôzne, nešpecifikované práce (dokončovacie práce, materiál) nezahnuté v rozpočte	%	18,000	9,54	171,72
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kapacity infrastruktúry materskej škôlky

Objekt:

002 - Neoprávnené výdavky

Časť:

01 - Vykurovanie - kotolňa

JKSO:

Miesto: Malý Čepčín

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.06.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 576,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 576,02	20,00%	1 515,20

Cena s DPH

v EUR

9 091,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

002 - Neoprávnené výdavky

Časť:

01 - Vykurovanie - kotelňa

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 576,02

PSV - Práce a dodávky PSV	6 646,98
713 - Izolácie tepelné	178,86
731 - Ústredné kúrenie - kotelne	3 943,20
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 062,66
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 026,08
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	436,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	831,04
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	98,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej škôlky

Objekt:

002 - Neoprávnené výdavky

Časť:

01 - Vykurovanie - kotolňa

Miesto:

Malý Čepčín

Dátum:

26.06.2024

Objednávateľ:

Obec Malý Čepčín

Projektant:

HR-PROJECT s.r.o.

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 576,02
D PSV Práce a dodávky PSV							6 646,98
D 713 Izolácie tepelné							178,86
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	30,000	2,12	63,60
2	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,600	3,07	94,06
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							3 943,20
4	K	731161000.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	530,00	530,00
5	M	Z019322	Kondenzačný kotol (napr. Vitodens 200-W B2HF 25kW alebo ekvivalent)	ks	1,000	2 809,00	2 809,00
6	M	Z019	Kondenzačný kotol - prístuženstvo (regulácia, snímače, teplomery)	ks	1,000	583,00	583,00
7	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D 732 Ústredné kúrenie - stroiovne							1 062,66
8	K	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	127,20	127,20
9	M	484380001600.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l (napr. Vitocell 100-W, typ CVAA alebo ekvivalent)	ks	1,000	811,96	811,96
10	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	15,90	15,90
11	M	484630005310	Nádoba expanzná s membránou typ N 18 l, D 308 mm, v 360 mm, pripojenie R 3/4", 4 bar / 1,5 bar, šedá, (napr. REFLEX alebo ekvivalent)	ks	1,000	47,70	47,70
12	M	7613000	MK 3/4" guľový kohút	ks	1,000	38,70	38,70
13	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							1 026,08
14	K	733166158.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	30,000	32,86	985,80
	vv		Výmera		30,000		
	vv		15*2		30,000		
	vv		Súčet		30,000		
15	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	30,000	0,64	19,08
16	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							436,18
17	K	734223154.S	Montáž ventilou pre kúrenie DN 15/25 (GU25/F25/SV25/RV25/PV/VK15)	ks	12,000	6,30	75,60
18	M	11711	Guľový uzáver 1"	ks	6,000	11,55	69,30
19	M	77367	Spätný ventil DN25	ks	2,000	11,55	23,10
20	M	77368	Vyvažovací a regulačný ventil DN25	ks	1,000	100,70	100,70
21	M	056033	Filter na zachytávanie špiny, DN25	ks	1,000	135,68	135,68
22	M	1582280	Kohút vypúšťací/napúšťací, s hliníkovou páčkou, 1/2", 1582280	ks	2,000	5,30	10,60
23	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	21,20	21,20
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							831,04
24	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	12,72	407,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	26,50	424,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							98,00
26	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - murárska výpomoc	%	7,000	14,00	98,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



Harmonogram prác MŠ Malý Čepčín

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Objekty									
Architektonicko stavebné práce hlavné aktivity	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vykurovanie		x	x	x	x	x			
Zdravotechnika		x	x	x	x	x			
Elektroinštalačné práce		x	x	x	x				
Architektonicko stavebné práce vedľajšie aktivity		x	x	x	x	x	x	x	x
Vykurovanie					x	x	x	x	
Zdravotechnika					x	x	x	x	
Elektroinštalačné práce					x	x	x	x	
Vykurovanie kotolňa			x	x	x	x			

Príloha č. 7:**Zoznam subdodávateľov**

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby (SO)	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
0	0	0.	00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Žiline dňa 11.07.2024

Jozef Muška