

DODATOK č. 4

K Zmluve o dielo

číslo u objednávateľa 74/ 2023

číslo u zhotoviteľa č. SÚ-40/2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v texte aj „ZoVO“)
(v texte aj „dodatok“)

Článok I.

Zmluvné strany



Objednávateľ:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel:

e-mail:

Obec Lozorno

Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

00 304 905

2020643669

nie je platiteľ DPH

Prima banka, a.s.

SK34 5600 0000 0032 0374 7001

02/6920 4311

obec@lozorno.sk

Zástupcovia objednávateľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach technických:
- vo veciach finančných:

Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta obce

Ing. Karol Šišovič

Ing. Jaroslav Chrapko

Mgr. Xénia Silerová



Zhotoviteľ:

v zastúpení:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodný register: Okresný súd

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Tel:

e-mail:

HÍLEK a spol., a.s.

Vajanského 24, 905 01 Senica

Benedikt Lučan – predseda predstavenstva

Marián Hercegh – člen predstavenstva

36 239 542

2020188280

SK2020188280

Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10170/T

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK68 0200 0000 0025 7752 0456

+421 34 651 2445

sekretariat@hilek.sk

Zástupcovia zhotoviteľa na stavbe

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach realizácie diela:
- vo veciach technických :
- vo veciach finančných:

Mgr. Artúr Kubík, právny referent

Marián Hercegh, riaditeľ stavebného úseku

Ing. Michal Huť'a, zástupca riaditeľa stavebného úseku
pre realizáciu stavieb

Ivona Junková, riaditeľka ekonomického úseku

Článok II. Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.8.2023 Zmluvu o dielo č. u objednávateľa 74/2023, č. u dodávateľa SÚ-40/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.01.2024, Dodatku č. 2 zo dňa 28.3.2024 a Dodatku č. 3 zo dňa 28.3.2024 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne**“ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a záväzok objednávateľa za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou diela, oceneným výkazom výmer a Zmluvou zhotovené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 1.2 Zmluvné strany sa v zmysle Článku IX. Bodu 9.1 a 9.7 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy, v rozsahu uvedenom v Článku III. bode 3.1 tohto dodatku. Potreba týchto zmien vyplynula z okolností, ktoré Zmluvné strany pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohli predvídať za súčasného splnenia podmienky ustanovenej v § 18 ods. 1 písm. b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní, že uvedenými zmenami sa nemení charakter Zmluvy. Tento dodatok je vypracovaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z..

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán na nasledovných doplneniach a zmenách Zmluvy:

A/ Článok II., bod 2.1, 2.2, Predmet zmluvy sa mení, dopĺňa a rozširuje o objednávateľom požadované Naviac práce a odpočty č. 3 (podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku: Naviac práce a odpočty ku dňu 31.7.2024,), ktoré majú povahu prác nevyhnutných pre realizáciu diela a zachovanie funkčnosti diela.

B/ Článok IV. Cena diela, bod 4.1 sa v dôsledku naviac prác a odpočtov mení nasledovne:

Cena Diela sa mení o naviac práce a odpočty č. 3 nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy	439 892,92 € bez DPH
Cena naviac prác a dodávok č. 1 (podľa Dodatku č. 1)	38 854,08 € bez DPH
Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 1 (podľa Dodatku č. 1)	-4 388,43 € bez DPH
Cena naviac prác – strecha (podľa Dodatku č. 2)	20 124,70 € bez DPH
Cena naviac prác a dodávok č. 2 (podľa dodatku č. 3)	238 954,18 € bez DPH
Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 2 (podľa dodatku č.3)	-228 223,21 € bez DPH
Cena naviac prác a dodávok č. 3 (podľa dodatku č. 4)	38 588,22 € bez DPH
<u>Cena odpočtov nerealizovaných prác a dodávok č. 3 (podľa dodatku č.4)</u>	<u>-27 927,63 € bez DPH</u>
Cena diela	515 874,83 € bez DPH

Cena Diela podľa Zmluvy v znení tohto dodatku je vo výške:

cena bez DPH **515 874,83 EUR**

(slovom: päťstopätnásťtisícosemstosedemdesiatštyri EUR a osemdesiattri centov)

DPH 20% **103 174,97 EUR**

(slovom: stotritisícstosedemdesiatštyri EUR a deväťdesiatšedem)

cena spolu s DPH **619 049,80 EUR**

(slovom: šesťstodevätnásťtisícštyridsaťdeväť EUR a osemdesiat centov)

Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v Zmluve.

- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) ZoVO.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom, a na znak toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

Prílohami tohto dodatku sú:

Príloha č. 1 – Naviac práce a odpočty č. 3 a vyjadrenie k nutnosti položiek naviac prác a odpočtov

Príloha č. 2 – Čiastkové súpisy zmien a doplnkov odsúhlasené objednávatelom

V Lozorne dňa 15 -08- 2024

V Senici dňa 31.7.2024

Objednávateľ :




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta
Obec Lozorno

Zhotoviteľ :



Benedikt Lučan
predseda predstavenstva



Marián Hercegh
člen predstavenstva

NAVIAC PRÁCE A ODPČYTY č. 3

Objednávateľ: Obec Iozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Poradové číslo: 3
Známe ku dňu: 31.7.2024
Aktualizované dňa: 31.7.2024

PČ				Typ	Kód	Popis	ONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
							MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																						
Náklady z rozpočtu							403 259,336				-27 894,147				5 264,844				380 630,033			
HSV - Práce a dodávky HSV							111 195,818				-2 400,000				4 033,740				112 829,558			
1 - Zemné práce							6 583,894				0,000				0,000				6 583,894			
1	K	112101105	Ddstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	5,000	70,510	352,550	ks		70,510	0,000	ks		70,510	0,000	ks	5,000	70,510	352,550			
2	K	112201105	Ddstránenie pŕiov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	86,240	431,200	ks		86,240	0,000	ks		86,240	0,000	ks	5,000	86,240	431,200			
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	127,266	4,460	567,606	m		4,460	0,000	m		4,460	0,000	m	127,266	4,460	567,606			
4	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	2,736	48,370	132,340	m3		48,370	0,000	m3		48,370	0,000	m3	2,736	48,370	132,340			
5	K	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornínetr. 3	m3	58,674	12,000	704,088	m3		12,000	0,000	m3		12,000	0,000	m3	58,674	12,000	704,088			
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	58,674	1,640	96,225	m3		1,640	0,000	m3		1,640	0,000	m3	58,674	1,640	96,225			
7	K	132211131	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	58,674	48,370	2 838,061	m3		48,370	0,000	m3		48,370	0,000	m3	58,674	48,370	2 838,061			
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu záspy	m3	58,674	15,430	905,340	m3		15,430	0,000	m3		15,430	0,000	m3	58,674	15,430	905,340			
9	K	180405111	Založenie trávniko vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	32,400	2,870	92,988	m2		2,870	0,000	m2		2,870	0,000	m2	32,400	2,870	92,988			
10	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	1,001	10,000	10,010	kg		10,000	0,000	kg		10,000	0,000	kg	1,001	10,000	10,010			
11	K	180501111	Spevnenie plôch mačínovaním plošným v rovine alebo na svahu do 1:5 + zatrávnenie	m2	117,300	1,820	213,486	m2		1,820	0,000	m2		1,820	0,000	m2	117,300	1,820	213,486			
12	K	184004111	Výsadba stromov + dodávka	ks	3,000	80,000	240,000	ks		80,000	0,000	ks		80,000	0,000	ks	3,000	80,000	240,000			
2 - Zakladanie							10 495,229				0,000				0,000				10 495,229			
13	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,868	89,640	1 063,848	m3		89,640	0,000	m3		89,640	0,000	m3	11,868	89,640	1 063,848			
bzd Súčet							11,868								11,868							
14	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1,127	1 839,900	2 073,567	t		1 839,900	0,000	t		1 839,900	0,000	t	1,127	1 839,900	2 073,567			
15	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,683	1 310,390	894,996	t		1 310,390	0,000	t		1 310,390	0,000	t	0,683	1 310,390	894,996			
16	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	90,466	9,890	894,709	m2		9,890	0,000	m2		9,890	0,000	m2	90,466	9,890	894,709			
17	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	8,733	194,390	1 697,608	m3		194,390	0,000	m3		194,390	0,000	m3	8,733	194,390	1 697,608			
18	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m3	1,725	321,310	554,260	m3		321,310	0,000	m3		321,310	0,000	m3	1,725	321,310	554,260			
19	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	20,075	91,230	1 831,442	m3		91,230	0,000	m3		91,230	0,000	m3	20,075	91,230	1 831,442			
20	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 + výstuž do DT	t	0,807	1 839,900	1 484,799	t		1 839,900	0,000	t		1 839,900	0,000	t	0,807	1 839,900	1 484,799			
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							5 582,334				0,000				0,000				5 582,334			
21	K	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm - atika	m3	6,730	163,560	1 100,759	m3		163,560	0,000	m3		163,560	0,000	m3	6,730	163,560	1 100,759			
22	K	311272223	Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	m2	11,499	78,000	896,922	m2		78,000	0,000	m2		78,000	0,000	m2	11,499	78,000	896,922			
23	K	311272226	Murivo nosné (m2) z tvárníc YTONG hr. 450 mm P2-300 Lambda YQ hladkých, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m2	5,780	94,000	543,320	m2		94,000	0,000	m2		94,000	0,000	m2	5,780	94,000	543,320			
24	K	319201311	Oprava plota	m2	70,000	30,000	2 100,000	m2		30,000	0,000	m2		30,000	0,000	m2	70,000	30,000	2 100,000			
25	K	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x599x249)	m2	11,730	80,250	941,333	m2		80,250	0,000	m2		80,250	0,000	m2	11,730	80,250	941,333			
4 - Vodorovné konštrukcie							15 500,000				0,000				0,000				15 500,000			
26	K	434121416	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných	m2	0,000	38,080	0,000	m2		38,080	0,000	m2		38,080	0,000	m2	0,000	38,080	0,000			

26a			Schodisko montáž		1,000	1 500,000	1 500,000					1 500,000	0,000		1,000	1 500,000	1 500,000
27	M	5838779500	Nástupnica, betónová dlažba v. 80 mm, š. 550 mm, protišmyková	m2	0,000	50,000	0,000	m2		50,000	0,000	m2		50,000	0,000	50,000	0,000
27a			Schosko dodávka		1,000	14 000,000	14 000,000						14 000,000	0,000		14 000,000	14 000,000
5 - Komunikácie					15 998,387				0,000				0,000			15 998,387	
28	K	567114111	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	31,142	12,000	373,704	m2		12,000	0,000	m2		12,000	0,000	31,142	373,704
29	K	567133115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	55,130	16,550	912,402	m2		16,550	0,000	m2		16,550	0,000	55,130	912,402
30	K	596131111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva	m2	209,500	30,000	6 285,000	m2		30,000	0,000	m2		30,000	0,000	209,500	6 285,000
31	M	5838401660	Dlažbová kocka - žula, rozmer 8-10 cm	m2	211,595	37,000	7 829,015	m2		37,000	0,000	m2		37,000	0,000	211,595	7 829,015
32	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvármi (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	32,400	15,940	516,456	m2		15,940	0,000	m2		15,940	0,000	32,400	516,456
33	M	5922782500	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 16-60 80x60x20	ks	32,724	2,500	81,810	ks		2,500	0,000	ks		2,500	0,000	32,724	81,810
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					24 349,338				0,000				0,000			24 349,338	
34	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	92,600	9,000	833,400	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	92,600	833,400
35	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	363,463	9,000	3 271,167	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	363,463	3 271,167
36	K	621481119	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením + omietka + brizolit	m2	8,750	9,000	78,750	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	8,750	78,750
37	K	621481191	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, základy	m2	14,205	11,000	156,255	m2		11,000	0,000	m2		11,000	0,000	14,205	156,255
38	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	249,423	20,000	4 988,460	m2		20,000	0,000	m2		20,000	0,000	249,423	4 988,460
39	K	622454311	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladných	m2	249,423	7,650	1 908,086	m2		7,650	0,000	m2		7,650	0,000	249,423	1 908,086
40	K	622465702	Príprava vonkajšieho podkladu stien PROF Primer	m2	249,423	1,700	424,019	m2		1,700	0,000	m2		1,700	0,000	249,423	424,019
41	K	622468173	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STO, StoMiral, škrabaná, K 4,0 štruktúra ako brizolitová	m2	249,423	30,000	7 482,690	m2		30,000	0,000	m2		30,000	0,000	249,423	7 482,690
42	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením oprava sokla	m2	249,423	9,000	2 244,807	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	249,423	2 244,807
43	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,031	119,760	722,273	m3		119,760	0,000	m3		119,760	0,000	6,031	722,273
44	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	75,388	0,730	55,033	m2		0,730	0,000	m2		0,730	0,000	75,388	55,033
45	M	5858151020	Baumit Separáčná fólia FE, 1,3x100 m	m2	86,696	1,700	147,383	m2		1,700	0,000	m2		1,700	0,000	86,696	147,383
46	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7 , hr. 5 mm	m2	75,388	10,400	784,035	m2		10,400	0,000	m2		10,400	0,000	75,388	784,035
47	K	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	27,420	137,100	ks		27,420	0,000	ks		27,420	0,000	5,000	137,100
48	M	5533108550	Kontrazárubňa - kovová, šírky 900 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	225,000	225,000	ks		225,000	0,000	ks		225,000	0,000	1,000	225,000
49	M	5533198100	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P	ks	1,000	53,300	53,300	ks		53,300	0,000	ks		53,300	0,000	1,000	53,300
50	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	1,000	55,300	55,300	ks		55,300	0,000	ks		55,300	0,000	1,000	55,300
51	M	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P	ks	1,000	56,600	56,600	ks		56,600	0,000	ks		56,600	0,000	1,000	56,600
52	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm P	ks	1,000	58,400	58,400	ks		58,400	0,000	ks		58,400	0,000	1,000	58,400
53	K	642944221	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	35,640	71,280	ks		35,640	0,000	ks		35,640	0,000	2,000	71,280
54	M	5533108580	Kontrazárubňa - kovová, šírky 1400 mm, výšky 2400 mm pre stenu hrúbky 450 mm	ks	1,000	246,000	246,000	ks		246,000	0,000	ks		246,000	0,000	1,000	246,000
Zinkovaný plech hr. 0,8 mm.																	
55	M	5533108740	Kovová zárubňa šírky 1400 mm, výšky 2000 mm, dvojdielne pre stenu hrúbky 150 mm	ks	1,000	350,000	350,000	ks		350,000	0,000	ks		350,000	0,000	1,000	350,000
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					31 839,718				-2 400,000				4 033,740			33 473,458	
56	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad - základ	ks	3,000	200,000	600,000	ks	-3,000	200,000	-600,000	ks		200,000	0,000	0,000	0,000
56a	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky 120 mm + základ									ks	3,000	400,000	1 200,000	3,000	1 200,000
57	M	5538168001	Parková lavička v zmysle PD	ks	3,000	600,000	1 800,000	ks	-3,000	600,000	-1 800,000	ks		600,000	0,000	0,000	0,000
57a	M	5538168001	Parková lavička železobetónová hr. 120 mm s povrchovou úpravou									ks	3,000	944,580	2 833,740	3,000	2 833,740
58	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	311,779	2,470	770,094	m2		2,470	0,000	m2		2,470	0,000	311,779	770,094

59	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	311,779	1,890	589,262	m2		1,890	0,000	m2		1,890	0,000	m2	311,779	1,890	589,262
60	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	311,779	1,240	386,606	m2		1,240	0,000	m2		1,240	0,000	m2	311,779	1,240	386,606
61	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,000	8,150	163,000	m2		8,150	0,000	m2		8,150	0,000	m2	20,000	8,150	163,000
62	K	959941161	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vŕtáním otvoru M30/70/380 mm	ks	67,000	16,000	1 072,000	ks		16,000	0,000	ks		16,000	0,000	ks	67,000	16,000	1 072,000
63	K	962031132	Ďúranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	25,049	4,900	122,740	m2		4,900	0,000	m2		4,900	0,000	m2	25,049	4,900	122,740
64	K	965042141	Ďúranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,818	73,360	866,968	m3		73,360	0,000	m3		73,360	0,000	m3	11,818	73,360	866,968
65	K	965081812	Ďúranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoých, čadičových alebo keram. dlažby, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	41,779	5,550	231,873	m2		5,550	0,000	m2		5,550	0,000	m2	41,779	5,550	231,873
66	K	968024551	Vybúranie kamenných rámov	m	4,800	12,370	59,376	m		12,370	0,000	m		12,370	0,000	m	4,800	12,370	59,376
67	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	22,000	4,070	89,540	ks		4,070	0,000	ks		4,070	0,000	ks	22,000	4,070	89,540
68	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	10,000	4,070	40,700	ks		4,070	0,000	ks		4,070	0,000	ks	10,000	4,070	40,700
69	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	12,000	4,070	48,840	ks		4,070	0,000	ks		4,070	0,000	ks	12,000	4,070	48,840
70	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	51,300	1,170	60,021	m		1,170	0,000	m		1,170	0,000	m	51,300	1,170	60,021
71	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	44,412	13,180	585,350	m2		13,180	0,000	m2		13,180	0,000	m2	44,412	13,180	585,350
72	K	971024451	Vybúranie otvoru v murive -0,24800t nad dverami	ks	1,000	30,910	30,910	ks		30,910	0,000	ks		30,910	0,000	ks	1,000	30,910	30,910
73	K	978059631	Ddsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t - vonkajší sokel	m2	7,883	6,650	52,422	m2		6,650	0,000	m2		6,650	0,000	m2	7,883	6,650	52,422
74	K	979081111	Dvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	137,235	12,870	1 766,214	t		12,870	0,000	t		12,870	0,000	t	137,235	12,870	1 766,214
75	K	979081121	Dvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	548,940	0,410	225,065	t		0,410	0,000	t		0,410	0,000	t	548,940	0,410	225,065
76	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	137,235	10,760	1 476,649	t		10,760	0,000	t		10,760	0,000	t	137,235	10,760	1 476,649
77	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	274,470	1,660	455,620	t		1,660	0,000	t		1,660	0,000	t	274,470	1,660	455,620
78	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	137,235	87,500	12 008,063	t		87,500	0,000	t		87,500	0,000	t	137,235	87,500	12 008,063
79	K	981511114	Demolácia konštr. objektov, vykonávaná postupným rozerbaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	27,869	299,200	8 338,405	m3		299,200	0,000	m3		299,200	0,000	m3	27,869	299,200	8 338,405
99 - Presun hmôt HSV							846,918				0,000				0,000				846,918
80	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	286,121	2,960	846,918	t		2,960	0,000	t		2,960	0,000	t	286,121	2,960	846,918
PSV - Práce a dodávky PSV							259 335,118				-25 494,147				1 231,104				235 072,075
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							1 584,085				0,000				0,000				1 584,085
81	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	150,878	0,320	48,281	m2		0,320	0,000	m2		0,320	0,000	m2	150,878	0,320	48,281
82	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	173,510	1,100	190,861	m2		1,100	0,000	m2		1,100	0,000	m2	173,510	1,100	190,861
83	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	75,388	0,320	24,124	m2		0,320	0,000	m2		0,320	0,000	m2	75,388	0,320	24,124
84	M	2833000210	FATRAFOL-TPO 803 izol. základov proti vlhkosti, tlak. vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	86,696	6,000	520,176	m2		6,000	0,000	m2		6,000	0,000	m2	86,696	6,000	520,176
85	K	711411421	Izolácia proti tlakovej vode, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, zvislá oprava anglického dvorčeka	m2	28,000	27,000	756,000	m2		27,000	0,000	m2		27,000	0,000	m2	28,000	27,000	756,000
86	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,394	2,900	44,643	%		2,900	0,000	%		2,900	0,000	%	15,394	2,900	44,643
712 - Izolácie striech							1 237,494				0,000				0,000				1 237,494
87	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	55,046	0,320	17,615	m2		0,320	0,000	m2		0,320	0,000	m2	55,046	0,320	17,615
88	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr. 0,15mm, š. 2m, balenie: 200m2	m2	63,303	0,200	12,661	m2		0,200	0,000	m2		0,200	0,000	m2	63,303	0,200	12,661
89	K	712361703	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumami fóliou prílep. na celej ploche	m2	55,046	8,230	453,029	m2		8,230	0,000	m2		8,230	0,000	m2	55,046	8,230	453,029
90	M	6288001005	Poistná hydroizolačná fólia DELTA ALPINA -PHI použiteľná 12° pod BSS, zvarateľná horúcou vzduš. pištoľou, hodn. sd. 0,27	m2	63,303	11,400	721,654	m2		11,400	0,000	m2		11,400	0,000	m2	63,303	11,400	721,654
91	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	12,050	2,700	32,535	%		2,700	0,000	%		2,700	0,000	%	12,050	2,700	32,535

713 - Izolácie tepelné				2 492,629				0,000				0,000				2 492,629			
92	K	713100941	Demontáž časti strešných vrstiev a spätná montáž a dodávka	sub	0,000	2 000,000	0,000	sub		2 000,000	0,000	sub		2 000,000	0,000	sub	0,000	2 000,000	0,000
93	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	75,388	1,320	99,512	m2		1,320	0,000	m2		1,320	0,000	m2	75,388	1,320	99,512
94	M	2837600290	EPS Neofloor 200 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	76,896	9,000	692,064	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	m2	76,896	9,000	692,064
95	K	713132206	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením	m2	14,205	5,960	84,662	m2		5,960	0,000	m2		5,960	0,000	m2	14,205	5,960	84,662
96	M	2837653206	EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	14,489	9,000	130,401	m2		9,000	0,000	m2		9,000	0,000	m2	14,489	9,000	130,401
97	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	28,331	1,240	35,130	m2		1,240	0,000	m2		1,240	0,000	m2	28,331	1,240	35,130
98	M	2837600170	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	28,898	8,100	234,074	m2		8,100	0,000	m2		8,100	0,000	m2	28,898	8,100	234,074
99	K	713142155	Montáž TI stiech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v jednej vrstve, prikotvením	m2	55,046	4,650	255,964	m2		4,650	0,000	m2		4,650	0,000	m2	55,046	4,650	255,964
100	M	2837653467	EPS Roaf 200S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	57,248	15,700	898,794	m2		15,700	0,000	m2		15,700	0,000	m2	57,248	15,700	898,794
101	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	44,306	1,400	62,028	%		1,400	0,000	%		1,400	0,000	%	44,306	1,400	62,028
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety				225,000				0,000				0,000				225,000			
102	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	35,000	105,000	súb.		35,000	0,000	súb.		35,000	0,000	súb.	3,000	35,000	105,000
103	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	30,000	120,000	súb.		30,000	0,000	súb.		30,000	0,000	súb.	4,000	30,000	120,000
761 - Konštrukcie sklobetónové				321,493				-321,493				0,000				0,000			
104	K	761123211	Montáž sklobetónových stien a priečok jednfarebných, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	1,500	172,350	258,525	m2	-1,500	172,350	-258,525	m2		172,350	0,000	m2	0,000	172,350	0,000
105	M	6348540019	Sklobetónová tvárnica Clear - ARCTIC 19x19x8	ks	39,375	1,400	55,125	ks	-39,375	1,400	-55,125	ks		1,400	0,000	ks	0,000	1,400	0,000
106	K	998761201	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,137	2,500	7,843	%	-3,137	2,500	-7,843	%		2,500	0,000	%	0,000	2,500	0,000
762 - Konštrukcie tesárske				98,668				0,000				0,000				98,668			
107	K	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	5,086	18,600	94,600	m2		18,600	0,000	m2		18,600	0,000	m2	5,086	18,600	94,600
108	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,946	4,300	4,068	%		4,300	0,000	%		4,300	0,000	%	0,946	4,300	4,068
764 - Konštrukcie klampiarske				3 669,095				0,000				0,000				3 669,095			
109	K	764175527	Montáž krytiny MASLEN - trapezový systém, hr. do 0,8 mm, sklon strechy do 30°	m2	55,046	12,000	660,552	m2		12,000	0,000	m2		12,000	0,000	m2	55,046	12,000	660,552
110	M	1383102150	Trapezový plech pozinkovaný 135	m2	58,899	45,000	2 650,455	m2		45,000	0,000	m2		45,000	0,000	m2	58,899	45,000	2 650,455
111	K	764321220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadmorsovým ťlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	0,000	33,000	0,000	m		33,000	0,000	m		33,000	0,000	m	0,000	33,000	0,000
112	K	764331230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - K	m	0,000	23,000	0,000	m		23,000	0,000	m		23,000	0,000	m	0,000	23,000	0,000
113	K	764398930	Ostatné prvky strešné zo zinkového Zn plechu, spojenie starých plechov so sklonom do 30st.	m	26,330	13,600	358,088	m		13,600	0,000	m		13,600	0,000	m	26,330	13,600	358,088
766 - Konštrukcie stolárske				42 812,472				0,000				0,000				42 812,472			
114	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	16,196	8,930	144,630	m2		8,930	0,000	m2		8,930	0,000	m2	16,196	8,930	144,630
115	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	16,196	5,060	81,952	m2		5,060	0,000	m2		5,060	0,000	m2	16,196	5,060	81,952
116	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	97,000	679,000	ks		97,000	0,000	ks		97,000	0,000	ks	7,000	97,000	679,000
117	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	7,000	15,000	105,000	ks		15,000	0,000	ks		15,000	0,000	ks	7,000	15,000	105,000
118	M	6117103100	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, šírka 600-900 mm, D5, D6, D7	ks	3,000	101,000	303,000	ks		101,000	0,000	ks		101,000	0,000	ks	3,000	101,000	303,000
119	M	6117103100 111	Plechové dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, plné, šírka 800 mm, výška 2000 mm - D3	ks	1,000	295,000	295,000	ks		295,000	0,000	ks		295,000	0,000	ks	1,000	295,000	295,000
120	M	6117103100 1111	Plechové dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, plné, šírka 900 mm, výška 2400 mm - D2	ks	1,000	395,000	395,000	ks		395,000	0,000	ks		395,000	0,000	ks	1,000	395,000	395,000
121	M	6117103100 1	Plechové dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2400 mm - D1	ks	1,000	695,000	695,000	ks		695,000	0,000	ks		695,000	0,000	ks	1,000	695,000	695,000
122	M	6117103100 2	Plechové dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň papierová voština, plné, šírka 1400 mm, výška 2000 mm - D4	ks	1,000	495,000	495,000	ks		495,000	0,000	ks		495,000	0,000	ks	1,000	495,000	495,000
122a	M	6117103100 5	Oceľové dvere JANSEN, D5 -1NP, 900x2000, kovanie, zámok, vložka, generálny kľúč, padací prah, plechová výplň hr. 1,5 mm D+M, vo farbe RAL, nosný rám	ks	1,000	3 780,890	3 780,890	ks				ks		3 780,890	0,000	ks	1,000	3 780,890	3 780,890

123	K	766699211	Montáž lavice s ohrevom odpočet pôvodnej položky	m	0,000	50,000	0,000	m		50,000	0,000	m		50,000	0,000	m	0,000	50,000	0,000
123a	K	766699211	Montáž lavice z masívneho dreva bez ohrevu , kotvenie, dovoz	m	30,000	73,000	2 190,000	m			0,000	m		73,000	0,000	m	30,000	73,000	2 190,000
123b	K	766699211	Osadenie pultu, dovoz	ks	1,000	0,000	0,000					ks			0,000	ks	1,000	0,000	0,000
124	M	553816804 11	Lavica do obradnej siene s ohrevom odpočet pôvodnej položky	ks	0,000	5 167,500	0,000	ks		5 167,500	0,000	ks		5 167,500	0,000	ks	0,000	5 167,500	0,000
124a	M	553816804 11	Lavica do obradnej siene, bez ohrev, dub drevo masív , zmena lavíc š - 3 m + 3 m, 5 radov, spolu 10 ks	ks	10,000	3 250,000	32 500,000	ks			0,000	ks		3 250,000	0,000	ks	10,000	3 250,000	32 500,000
124b	M	553816804 11	Pult drevený , drevený masív	ks	1,000	1 148,000	1 148,000					ks		1 148,000	0,000	ks	1,000	1 148,000	1 148,000
				198 506,665				-23 941,550				0,000				174 565,115			
125	K	767424122	D + Montáž striešky z coplitových rámov z jednotlivých profilov	m2	24,000	291,000	6 984,000	m2	-24,000	291,000	-6 984,000	m2		291,000	0,000	m2	0,000	291,000	0,000
126	K	7674241221	Montáž profilového zasklenia	sub	0,000	18 960,000	0,000	sub		18 960,000	0,000	sub		18 960,000	0,000	sub	0,000	18 960,000	0,000
126a			Montáž profilového zasklenia dvojitého, jednoduchého aj kaleného, vrátane tmelenia bez položiek podhlád	sub	1,000	18 500,000	18 500,000					sub		18 500,000	0,000	sub	1,000	18 500,000	18 500,000
127	M	5530100001 1	Dodávka profilového zasklenia	sub	0,000	80 024,000	0,000	sub		80 024,000	0,000	sub		80 024,000	0,000	sub	0,000	80 024,000	0,000
127.1	K	5530100001 1.1	1 Stena jednoduché zasklenie 5245 x 3600	sub	1,000	4 506,350	4 506,350					sub		4 506,350	0,000	sub	1,000	4 506,350	4 506,350
			Profilit K25/60/7 T-H standard 18,882 m2																
			AL profil 981 RAL 5,3 bm																
			AL profil 980 RAL 98,9 bm																
			PVC 981/1 5,3 bm																
			PVC 980/1 8,9 bm																
127.2	K	5530100001 1.2	2 Stena podhlád vstup do objektu 8000 x 5200	sub	0,000	4 477,820	0,000					sub		4 477,820	0,000	sub	0,000	4 477,820	0,000
			Profilit K25/60/7 Drath / podhlád interier 41,6 m2																
127.3	K	5530100001 1.3	3 Stena jednoduché zasklenie 555 x 3600	sub	1,000	467,400	467,400					sub		467,400	0,000	sub	1,000	467,400	467,400
			Profilit K25/60/7 T-H standard 1,998 m2																
			AL profil 981 RAL 0,6 bm																
			AL profil 980 RAL 0,6 bm																
			PVC 981/1 0,6 bm																
			PVC 980/1 0,6 bm																
127.4	K	5530100001 1.4	4 Stena dvojité zasklenie 250 x 5160	sub	1,000	563,130	563,130					sub		563,130	0,000	sub	1,000	563,130	563,130
			Profilit K25/60/7 T-H standard 2,58 m2																

[illegible]

[illegible]

			AL profil 981 RAL 5,245 bm															
			AL profil 980 RAL 8,845 bm															
			PVC 981/2 3,2 bm															
			PVC 980/2 3,2 bm															
			PVC 981/1 2,0 bm															
			PVC 980/1 5,6 bm															
127.21	K	5530100001 1.21	21 Stena dvojité zasklenie 500 x 3600	sub	1,000	797,400	797,400					sub	797,400	0,000	sub	1,000	797,400	797,400
			Profilit K25/60/7 T-H standard 3,6 bm															
			AL profil 981 RAL 0,5 bm															
			AL profil 980 RAL 0,5 bm															
			PVC 981/2 0,5 bm															
			PVC 980/2 0,5 bm															
127.22	K	5530100001 1.22	22 Stena dvojité zasklenie 4525 x 4210	sub	1,000	9 571,670	9 571,670					sub	9 571,670	0,000	sub	1,000	9 571,670	9 571,670
			Profilit K25/60/7 T-H standard 38,10 m2															
			AL profil 811 RAL 4,53 bm															
			AL profil 810 RAL 8,70 bm															
			PVC 981/2 4,50 bm															
			PVC 980/2 8,70 bm															
127.24	K	5530100001 1.24	24 Stena dvojité zasklenie OPAL 1000 x 1950	sub	1,000	1 095,900	1 095,900					sub	1 095,900	0,000	sub	1,000	1 095,900	1 095,900
			Profilit K25/60/7 OPAL T-H 3,90 m2															
			AL profil 981 RAL 1,00 bm															
			AL profil 980 RAL 5,0 bm															
			PVC 981/2 1,00 bm															
			PVC 980/2 5,00 bm															
128	K	7676121001	D + M kovových dverí a okien systém JANSEN podľa špecifikácie a cenovej ponuky dodávateľa	sub	0,000	75 400,000	0,000	sub				sub	75 400,000	0,000	sub	0,000	75 400,000	0,000
128a	K	7676121001 1	V1 - Presklená stena system JANSEN - 9120x4210, farba rámu RAL 6021 Blassgruen 2 x fix na kraji + 3x dvojkídlo otvaracie	ks	1,000	44 040,000	44 040,000	ks				ks	44 040,000	0,000	ks	1,000	44 040,000	44 040,000
128b	K	7676121001 2	V2 - Vstupné dvere jednokrídlové JANSEN 3290x1500 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	5 100,000	5 100,000	ks				ks	5 100,000	0,000	ks	1,000	5 100,000	5 100,000
128c	K	7676121001 3	V3 - Okno výklopné JANSEN system 1500x2100 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	3 890,000	3 890,000	ks				ks	3 890,000	0,000	ks	1,000	3 890,000	3 890,000
128d	K	7676121001 3	V3/1- Okno FIX JANSEN system 1500x2100 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	3 500,000	3 500,000					ks	3 500,000	0,000	ks	1,000	3 500,000	3 500,000
128e	K	7676121001 4	V4 - Dvere JANSEN system 2375x1500x, farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	4 400,000	4 400,000	ks				ks	4 400,000	0,000	ks	1,000	4 400,000	4 400,000
128f	K	7676121001 5	V5 - Dvere ocelové 2500x1500 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	4 500,000	4 500,000	ks				ks	4 500,000	0,000	ks	1,000	4 500,000	4 500,000
128g	K	7676121001 6	V6 - Dvere ocelové 2500x1150 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	4 150,000	4 150,000	ks				ks	4 150,000	0,000	ks	1,000	4 150,000	4 150,000
128h	K	7676121001 7	V7- Dvere ocelové 2500x900 , farba rámu RAL 6021 Blassgruen	ks	1,000	3 950,000	3 950,000	ks				ks	3 950,000	0,000	ks	1,000	3 950,000	3 950,000
128i	K	7676121001 8	V8 - okno vyklápacie plastové suterén 900 x 450	ks	4,000	312,000	1 248,000	ks				ks	312,000	0,000	ks	4,000	312,000	1 248,000
128j	K	7676121001 9	V9- okno vyklápacie plastové suterén 1800 x 450	ks	1,000	605,000	605,000	ks				ks	605,000	0,000	ks	1,000	605,000	605,000
129	K	767658203	D + Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 4,5 m - C profil 70x70x4	ks	1,000	6 250,000	6 250,000	ks	-1,000	6 250,000	-6 250,000	ks	6 250,000	0,000	ks	0,000	6 250,000	0,000
130	K	767920020	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osádzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	1,000	350,000	350,000	ks	-1,000	350,000	-350,000	ks	350,000	0,000	ks	0,000	350,000	0,000
131	M	5535850058	Brána ELUXIR dvojkřídlová	ks	1,000	2 850,000	2 850,000	ks	-1,000	2 850,000	-2 850,000	ks	2 850,000	0,000	ks	0,000	2 850,000	0,000

132	K	767995108	D+M ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - strieska nad terasou - Z3	kg	788,000	6,800	5 358,400	kg	-147,000	6,800	-999,600	kg		6,800	0,000	kg	641,000	6,800	4 358,800
133	K	767995220	D+M atypického zábradlia žilkového z rúrok - Z1, Z2	kg	194,937	12,300	2 397,725	kg		12,300	0,000	kg		12,300	0,000	kg	194,937	12,300	2 397,725
134	K	767995230	D+M atypického výrobku - schody - SCH	kg	0,000	6,800	0,000	kg		6,800	0,000	kg		6,800	0,000	kg	0,000	6,800	0,000
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							220,375				0,000				0,000				220,375
135	K	772501140	Oprava dlažby po búraní priečok z kameňa z demontáže parapetov	m	8,815	25,000	220,375	m		25,000	0,000	m		25,000	0,000	m	8,815	25,000	220,375
773 - Podlahy z liateho teraca							1 162,199				0,000				0,000				1 162,199
136	K	773511260	Podlahy z prírodného teraza - jednoduché hr. 20 mm	m2	45,100	25,190	1 136,069	m2		25,190	0,000	m2		25,190	0,000	m2	45,100	25,190	1 136,069
137	K	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazové v objektoch výšky do 6 m	%	11,361	2,300	26,130	%		2,300	0,000	%		2,300	0,000	%	11,361	2,300	26,130
777 - Podlahy syntetické							2 655,614				-1 231,104				1 231,104				2 655,614
138	K	777110010	Dekoratívna protišmyková epoxidová podlaha Sika DecoQuartz hr. 3 mm, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter - terasa	m2	21,000	67,330	1 413,930	m2		67,330	0,000	m2		67,330	0,000	m2	21,000	67,330	1 413,930
139	K	777531015	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 3 mm SikaFloor 326, penetrácia, 1x stierka s kremečným pieskom, uzatvárací náter	m2	22,900	53,760	1 231,104	m2	-22,900	53,760	-1 231,104	m2		53,760	0,000	m2	0,000	53,760	0,000
139a	K	998777201. D	Dodávka a montáž keramickej dlažby PADUA BLANCO									m2	22,900	53,760	1 231,104	m2	22,900	53,760	1 231,104
140	K	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	0,400	10,580	%		0,400	0,000	%		0,400	0,000	%	26,450	0,400	10,580
783 - Dokončovacie práce - nátery							2 889,928				0,000				0,000				2 889,928
141	K	783242002	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polystyrénové jednonásobné 2x s emailovaním - 105µm	m2	56,505	9,600	542,448	m2		9,600	0,000	m2		9,600	0,000	m2	56,505	9,600	542,448
142	K	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm + čistenie tlakovou vodou	m2	190,852	12,300	2 347,480	m2		12,300	0,000	m2		12,300	0,000	m2	190,852	12,300	2 347,480
143	K	783622920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	0,000	10,890	0,000	m2		10,890	0,000	m2		10,890	0,000	m2	0,000	10,890	0,000
784 - Dokončovacie práce - maľby							1 459,401				0,000				0,000				1 459,401
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	456,063	0,800	364,850	m2		0,800	0,000	m2		0,800	0,000	m2	456,063	0,800	364,850
145	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	456,063	2,400	1 094,551	m2		2,400	0,000	m2		2,400	0,000	m2	456,063	2,400	1 094,551
M - Práce a dodávky M							29 668,400				0,000				0,000				29 668,400
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení							0,000				0,000				0,000				0,000
146	K	2203203941	Informačná technika, vrátane obrazovky	ks	2,000	0,000	0,000	ks		0,000	0,000	ks		0,000	0,000	ks	2,000	0,000	0,000
43-M - Montáž ocelových konštrukcií							29 668,400				0,000				0,000				29 668,400
147	K	4306100011	D+M oceľovej konštrukcie skeletu prístavby	kg	4 363,000	6,800	29 668,400	kg		6,800	0,000	kg		6,800	0,000	kg	4 363,000	6,800	29 668,400
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							3 060,000				0,000				0,000				3 060,000
148	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	204,000	15,000	3 060,000	hod		15,000	0,000	hod		15,000	0,000	hod	204,000	15,000	3 060,000
Objekt: 01 - ELI - 01 - ELI																			
Náklady z rozpočtu							17 842,930				-33,480				144,000				17 953,450
HSV - Práce a dodávky HSV							3 550,100				0,000				0,000				3 550,100
1 - Zemné práce							1 451,100				0,000				0,000				1 451,100
1	K	131212101.5	Hĺbenie zapážnených i nezapážnených jám objemu do 10 m3 ručne pri prekopoch inžinierskych sietí s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu v hornej tr. 3 súdržných	m3	30,000	48,370	1 451,100	m3		48,370	0,000	m3		48,370	0,000	m3	30,000	48,370	1 451,100
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 099,000				0,000				0,000				2 099,000
2	K	973031616.5	Výsekanie v murive z akýchkoľvek tehál na akúkoľvek maltu káps pre klatiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm -0,001 t	ks	50,000	1,560	78,000	ks		1,560	0,000	ks		1,560	0,000	ks	50,000	1,560	78,000
3	K	974031121.5	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm -0,002 t	m	200,000	1,700	340,000	m		1,700	0,000	m		1,700	0,000	m	200,000	1,700	340,000
4	K	974031122.5	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 70 mm -0,004 t	m	500,000	2,110	1 055,000	m		2,110	0,000	m		2,110	0,000	m	500,000	2,110	1 055,000

5	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 100 mm -0,005 t	m	200,000	2,390	478,000	m		2,390	0,000	m		2,390	0,000	m	200,000	2,390	478,000
6	K	974031124.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 150 mm -0,007 t	m	50,000	2,960	148,000	m		2,960	0,000	m		2,960	0,000	m	50,000	2,960	148,000
M - Práce a dodávky M				12 697,580				-33,480				144,000				12 808,100			
21-M - Elektromontáže				12 205,860				-33,480				144,000				12 316,380			
7	K	210010025.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná uložená pevne FXP 20	m	500,000	1,550	775,000	m		1,550	0,000	m		1,550	0,000	m	500,000	1,550	775,000
8	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	500,000	0,380	190,000	m		0,380	0,000	m		0,380	0,000	m	500,000	0,380	190,000
9	K	210010028.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná uložená pevne FXP 40	m	5,000	2,090	10,450	m		2,090	0,000	m		2,090	0,000	m	5,000	2,090	10,450
10	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	5,000	1,290	6,450	m		1,290	0,000	m		1,290	0,000	m	5,000	1,290	6,450
11	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	54,000	1,680	90,720	ks		1,680	0,000	ks		1,680	0,000	ks	54,000	1,680	90,720
12	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	28,000	0,250	7,000	ks		0,250	0,000	ks		0,250	0,000	ks	28,000	0,250	7,000
13	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	26,000	1,030	26,780	ks		1,030	0,000	ks		1,030	0,000	ks	26,000	1,030	26,780
14	K	210110041.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	8,000	2,720	21,760	ks		2,720	0,000	ks		2,720	0,000	ks	8,000	2,720	21,760
15	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, 1So	ks	8,000	6,210	49,680	ks		6,210	0,000	ks		6,210	0,000	ks	8,000	6,210	49,680
16	K	210110043.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia sériový - radenie 5A	ks	1,000	3,560	3,560	ks		3,560	0,000	ks		3,560	0,000	ks	1,000	3,560	3,560
17	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	1,000	4,900	4,900	ks		4,900	0,000	ks		4,900	0,000	ks	1,000	4,900	4,900
18	K	210110044.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojité striedavé prepínanie - radenie 5 B	ks	2,000	5,520	11,040	ks		5,520	0,000	ks		5,520	0,000	ks	2,000	5,520	11,040
19	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavé polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	2,000	6,000	12,000	ks		6,000	0,000	ks		6,000	0,000	ks	2,000	6,000	12,000
20	K	210110045.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia dvojité striedavé prepínanie - radenie 6	ks	3,000	3,110	9,330	ks		3,110	0,000	ks		3,110	0,000	ks	3,000	3,110	9,330
21	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	3,000	3,970	11,910	ks		3,970	0,000	ks		3,970	0,000	ks	3,000	3,970	11,910
22	K	210110051.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový tlačítko -radenie 1/0	ks	10,000	2,720	27,200	ks		2,720	0,000	ks		2,720	0,000	ks	10,000	2,720	27,200
23	M	345310000900.S	Prístroj ovládača radenie 1/0+1/0	ks	5,000	8,800	44,000	ks		8,800	0,000	ks		8,800	0,000	ks	5,000	8,800	44,000
24	K	210110095.S	Spínač špeciálny vrátane zapojenia snímač pohybu do stropu	ks	1,000	8,200	8,200	ks		8,200	0,000	ks		8,200	0,000	ks	1,000	8,200	8,200
25	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	1,000	39,800	39,800	ks		39,800	0,000	ks		39,800	0,000	ks	1,000	39,800	39,800
26	K	210110111.S	Domové zásuvky polozapustené alebo zapustené vrátane zapojenia 250 V / 16A 2P + PEN	ks	27,000	5,050	136,350	ks		5,050	0,000	ks		5,050	0,000	ks	27,000	5,050	136,350
27	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	27,000	3,610	97,470	ks		3,610	0,000	ks		3,610	0,000	ks	27,000	3,610	97,470
28	K	210110131.S	Zásuvka na povrchovú montáž vrátane zapojenia IP 44 250V / 16A, 2P + PE	ks	1,000	8,500	8,500	ks		8,500	0,000	ks		8,500	0,000	ks	1,000	8,500	8,500
29	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	2,880	2,880	ks		2,880	0,000	ks		2,880	0,000	ks	1,000	2,880	2,880
30	K	210201732.S	Zapojenie parkového LED svetidla IP65	ks	5,000	9,200	46,000	ks		9,200	0,000	ks		9,200	0,000	ks	5,000	9,200	46,000
31	M	SILL1	LED parkové svetidlo Modus ParkLED 29W, 4000K, 3300lm, IP65	ks	5,000	200,800	1 004,000	ks		200,800	0,000	ks		200,800	0,000	ks	5,000	200,800	1 004,000
32	K	210201820.S	Montáž stožiaru s prírubou pre uličné svetidlá výšky 4 m	ks	5,000	28,800	144,000	ks		28,800	0,000	ks		28,800	0,000	ks	5,000	28,800	144,000
33	M	348370003202.S	Stožiar oceľový osvetľovaci rúrový so zemným koncom výšky 3,7 m nad zemou, D 76/60 mm, s výzbrojou	ks	5,000	695,000	3 475,000	ks		695,000	0,000	ks		695,000	0,000	ks	5,000	695,000	3 475,000
34	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla stropného - nástenného IP54	ks	5,000	7,250	36,250	ks	-1,000	7,250	-7,250	ks		7,250	0,000	ks	4,000	7,250	29,000
34a			Zapojenie LED svetidla stropného - nástenného IP54 so senzorom									ks	2,000	18,000	36,00	ks	2,000	18,000	36,00
35	M	SRE00000116	Reflektor LED so senzorom FL PFM 50W (za 400W) 6000lm 4000K 100-277V IP65 čierna	ks	2,000	26,230	52,460	ks	-1,000	26,230	-26,230	ks		26,230	0,000	ks	1,000	26,230	26,230
35a			Svetidlo nástenné so senzorom IP 54 50 W, 6000lm 4000K									ks	2,000	54,00	108,00	ks	2,000	54,00	108,00
36	M	VT-8055	Svetidlo nástenné V-TAC Soft L LED 20W, 1000lm, 4000K, IP65	ks	3,000	32,180	96,540	ks		32,180	0,000	ks		32,180	0,000	ks	3,000	32,180	96,540
37	K	210204122.S	Stožiarová pätka betónové	ks	5,000	11,130	55,650	ks		11,130	0,000	ks		11,130	0,000	ks	5,000	11,130	55,650
38	M	EXX000011771.E	Základ prefabrikovaný PZR 1	ks	5,000	191,500	957,500	ks		191,500	0,000	ks		191,500	0,000	ks	5,000	191,500	957,500
39	K	210201903.S	Montáž svetidla interiérového na stenu 5,0 kg	ks	24,000	14,500	348,000	ks		14,500	0,000	ks		14,500	0,000	ks	24,000	14,500	348,000
40	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla stropného - nástenného IP40	ks	24,000	6,850	164,400	ks		6,850	0,000	ks		6,850	0,000	ks	24,000	6,850	164,400

41	M	509020	Svietidlo PLAST H LED L PRISMA LED 8200lm/840 1x50W, FIX, IP44	ks	12,000	65,060	780,720	ks		65,060	0,000	ks		65,060	0,000	ks	12,000	65,060	780,720
42	M	509022	Svietidlo PLAST H LED M OPAL LED 3500lm/840 1x40W, FIX, IP44	ks	2,000	43,540	87,080	ks		43,540	0,000	ks		43,540	0,000	ks	2,000	43,540	87,080
43	M	510001	Svietidlo PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, FIX, IP54	ks	10,000	43,550	435,500	ks		43,550	0,000	ks		43,550	0,000	ks	10,000	43,550	435,500
44	K	210201953.5	Montáž svietidla zapusteného 5,0 kg	ks	2,000	15,400	30,800	ks		15,400	0,000	ks		15,400	0,000	ks	2,000	15,400	30,800
45	K	210201753.5	Zapojenie zapusteného LED svietidla do zeme IP67	ks	2,000	15,480	30,960	ks		15,480	0,000	ks		15,480	0,000	ks	2,000	15,480	30,960
46	M	826010	Svietidlo NESTA M 60° LED 2250lm/840 1x33W, FIX, IP67	ks	2,000	58,200	116,400	ks		58,200	0,000	ks		58,200	0,000	ks	2,000	58,200	116,400
47	K	210800027.5	Kábel medený CYKYlo 450/750 V uložený pevne 3x2,5 mm2	m	100,000	1,070	107,000	m		1,070	0,000	m		1,070	0,000	m	100,000	1,070	107,000
48	M	341110026400.5	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm2	m	100,000	0,880	88,000	m		0,880	0,000	m		0,880	0,000	m	100,000	0,880	88,000
49	K	210800108.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený voľne 3x2,5 mm2	m	550,000	0,580	319,000	m		0,580	0,000	m		0,580	0,000	m	550,000	0,580	319,000
50	M	341110000800.5	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	550,000	0,920	506,000	m		0,920	0,000	m		0,920	0,000	m	550,000	0,920	506,000
51	K	210800146.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 3x1,5 mm2	m	450,000	0,940	423,000	m		0,940	0,000	m		0,940	0,000	m	450,000	0,940	423,000
52	M	341110000700.5	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	0,610	274,500	m		0,610	0,000	m		0,610	0,000	m	450,000	0,610	274,500
53	K	210800158.5	Kábel medený CYKY 450/750 V uložený pevne 5x1,5 mm2	m	45,000	1,030	46,350	m		1,030	0,000	m		1,030	0,000	m	45,000	1,030	46,350
54	M	341110001900.5	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	45,000	0,850	38,250	m		0,850	0,000	m		0,850	0,000	m	45,000	0,850	38,250
55	K	210800272.5	Kábel medený V03VH-H (CYH) 300/300 V uložený pevne 2x1,00 mm2	m	120,000	0,800	96,000	m		0,800	0,000	m		0,800	0,000	m	120,000	0,800	96,000
56	M	341110026600.5	Kábel medený plochý V03VH-H 2x1 mm2	m	120,000	0,360	43,200	m		0,360	0,000	m		0,360	0,000	m	120,000	0,360	43,200
57	K	W5453435	Montáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	12,500	75,000	ks		12,500	0,000	ks		12,500	0,000	ks	6,000	12,500	75,000
58	M	200265	CWM 2000 U - Nástenný konvektor s elektronickým regulátorom teploty, s LCD 2kW, 230V	ks	6,000	122,220	733,320	ks		122,220	0,000	ks		122,220	0,000	ks	6,000	122,220	733,320
59	M	5401360	ECOSUN CH 400, 1080x155x115 mm - Sálavé vykurovacie teleso ECOSUN CH do kostolných lavíc; 400 W	ks	0,000	196,440	0,000	ks		196,440	0,000	ks		196,440	0,000	ks	0,000	196,440	0,000
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							0,000			0,000				0,000				0,000	
60	K	220511002.5	Montáž zásuvky RJ45 pod omietku pod omietku 2xRJ45	ks	0,000	5,350	0,000	ks		5,350	0,000	ks		5,350	0,000	ks	0,000	5,350	0,000
61	M	383150002100.5	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	0,000	18,190	0,000	ks		18,190	0,000	ks		18,190	0,000	ks	0,000	18,190	0,000
62	K	220511021.5	Zapojenie zásuvky RJ45 2xRJ45	ks	0,000	6,040	0,000	ks		6,040	0,000	ks		6,040	0,000	ks	0,000	6,040	0,000
63	K	K00354	Zapojenie, nastavenie audiosystému	ks	0,000	400,000	0,000	ks		400,000	0,000	ks		400,000	0,000	ks	0,000	400,000	0,000
64	M	M001	Dvojitá reproduktorová zásuvka	ks	0,000	21,720	0,000	ks		21,720	0,000	ks		21,720	0,000	ks	0,000	21,720	0,000
65	M	D804358	DUECANALI 804 D Zosiľovač DUECANALI 804 DSP+D	ks	0,000	340,500	0,000	ks		340,500	0,000	ks		340,500	0,000	ks	0,000	340,500	0,000
66	M	F-A-106	Reproduktor FBT ARCHON 106	ks	0,000	398,800	0,000	ks		398,800	0,000	ks		398,800	0,000	ks	0,000	398,800	0,000
67	M	F-S-105T	Exteriérový reproduktor SHADOW 105T, IP55	ks	0,000	98,500	0,000	ks		98,500	0,000	ks		98,500	0,000	ks	0,000	98,500	0,000
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							491,720			0,000				0,000				491,720	
68	K	460420021.5	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	1,190	95,200	m		1,190	0,000	m		1,190	0,000	m	80,000	1,190	95,200
69	K	460420022.5	Zriadenie alebo rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku bez zakrytia Dodanie kopaného piesku, presun do ryhy, pokrytie dna ryhy súvislou urovanou vrstvou piesku hrúbky 5 alebo 10 cm nad káblom, v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	80,000	1,780	142,400	m		1,780	0,000	m		1,780	0,000	m	80,000	1,780	142,400
70	M	583110000300.5	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	12,000	16,510	198,120	t		16,510	0,000	t		16,510	0,000	t	12,000	16,510	198,120
71	K	460490012.5	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy šírky 33 cm	m	80,000	0,630	50,400	m		0,630	0,000	m		0,630	0,000	m	80,000	0,630	50,400
72	M	283230008000.5	Výstražná fólia PE, ž. 300, farba červená	m	80,000	0,070	5,600	m		0,070	0,000	m		0,070	0,000	m	80,000	0,070	5,600
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 595,250			0,000				0,000				1 595,250	
73	K	HZS000112.5	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (Tr.2)	hod	50,000	15,000	750,000	hod		15,000	0,000	hod		15,000	0,000	hod	50,000	15,000	750,000
74	K	HZS000113.5	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	22,800	456,000	hod		22,800	0,000	hod		22,800	0,000	hod	20,000	22,800	456,000
75	K	HZS000114.5	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehľadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	15,000	25,950	389,250	hod		25,950	0,000	hod		25,950	0,000	hod	15,000	25,950	389,250

Objekt: 02 - LPS - 02 - LPS															
Náklady z rozpočtu				4 311,910				0,000				0,000			
M - Práce a dodávky M				1 818,860				0,000				0,000			
21-M - Elektromontáže				1 818,860				0,000				0,000			
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie FeZn v zemi páska uzemňovacia do 120 mm2	m	80,000	2,300	184,000	m		2,300	0,000	m		2,300	184,000
2	M	810304	Pás 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	m	80,000	2,350	188,000	m		2,350	0,000	m		2,350	188,000
3	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 KO 100 E	ks	1,000	19,000	19,000	ks		19,000	0,000	ks		19,000	19,000
4	M	563050	Ekvipotenciálna prípojnice s krytom	ks	1,000	9,540	9,540	ks		9,540	0,000	ks		9,540	9,540
5	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	160,000	1,430	228,800	ks		1,430	0,000	ks		1,430	228,800
6	M	3544100348.00.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceť	ks	160,000	3,250	520,000	ks		3,250	0,000	ks		3,250	520,000
7	M	3544100349.00.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	160,000	1,660	265,600	ks		1,660	0,000	ks		1,660	265,600
8	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	10,580	10,580	ks		10,580	0,000	ks		10,580	10,580
9	M	105535	Zachytávacia tyč 022/16/10mm L 3500mm Al	ks	1,000	47,150	47,150	ks		47,150	0,000	ks		47,150	47,150
10	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	2,000	9,750	19,500	ks		9,750	0,000	ks		9,750	19,500
11	M	3544100248.00.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	2,000	9,700	19,400	ks		9,700	0,000	ks		9,700	19,400
12	M	3544100306.50.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	2,000	2,900	5,800	ks		2,900	0,000	ks		2,900	5,800
13	K	210220650.S	Švorka nerez 1.4301 k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,270	6,540	ks		3,270	0,000	ks		3,270	6,540
14	M	392069	Švorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,300	2,300	ks		2,300	0,000	ks		2,300	2,300
15	K	210220657.S	Švorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	4,000	3,270	13,080	ks		3,270	0,000	ks		3,270	13,080
16	M	459129	UNI-skúšobná švorka nerez	ks	4,000	10,300	41,200	ks		10,300	0,000	ks		10,300	41,200
17	K	210220662.S	Švorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	14,000	3,270	45,780	ks		3,270	0,000	ks		3,270	45,780
18	M	318209	Křížová švorka nerez, pre priem. 8-10/pdsok 30mm	ks	5,000	3,300	16,500	ks		3,300	0,000	ks		3,300	16,500
19	M	390059	Švorka MV, nerez, na priem. 8-10mm	ks	8,000	2,280	18,240	ks		2,280	0,000	ks		2,280	18,240
20	M	392059	Švorka MV, nerez, na priem. 8-10/16mm	ks	1,000	2,510	2,510	ks		2,510	0,000	ks		2,510	2,510
21	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie zliatina AlMgSi na povrchu drôt zvodový d 8-10 mm	m	2,000	2,540	5,080	m		2,540	0,000	m		2,540	5,080
22	M	840008	Drôt DEHNALU 8mm AlMgSi	m	120,000	1,160	139,200	m		1,160	0,000	m		1,160	139,200
23	K	210222001.S	Uzemňovacie vedenie FeZn na povrchu d 8-10 mm	m	2,000	2,930	5,860	m		2,930	0,000	m		2,930	5,860
24	M	800108	Drôt 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	m	2,000	2,600	5,200	m		2,600	0,000	m		2,600	5,200
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				752,250				0,000				0,000			
25	K	HZS000113.S	Štavebné montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	20,000	22,800	456,000	hod		22,800	0,000	hod		22,800	456,000
26	K	HZS000115.S	Štavebné montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín vykonávané výškovými špecialistami	hod	5,000	31,510	157,550	hod		31,510	0,000	hod		31,510	157,550
27	K	HZS000214.S	Štavebné montážne práce V rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín náročné-prehľadky pracoviska a revízie (Tr.4)	hod	5,000	27,740	138,700	hod		27,740	0,000	hod		27,740	138,700
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 740,800				0,000				0,000			
28	K	460200313.S	Hĺbenie nezapaženej alebo zapaženej káblovej rhyhy ručne vrátane urovňovania dna, s premiestnením výkopku na vzdialenosť 3 m za okraj rhyhy alebo s prípadným naložením na dopravný prostriedok prístavený k okraju rhyhy, 50 cm širokej, 130 cm hlbokaj, v zemine t	m	80,000	14,760	1 180,800	m		14,760	0,000	m		14,760	1 180,800
29	K	460560303.S	Ručný zásyp nezapaženej káblovej rhyhy s prípadným rozpájaním výkopu a s jedným prehodením až do vzdialenosti 3 m alebo so zhodením z vozidiel. Bez zhutnenia zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	80,000	5,820	465,600	m		5,820	0,000	m		5,820	465,600
30	K	460620013.S	Provizórna úprava terénu Úprava terénu, odkopanie terénnych nerovností až do hĺbky 10 cm, zásyp materiálom získaným odkopávkou. Utlačenie zasypaných nerovností ručným ubíjadlom tak, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny. V prír	m2	40,000	2,360	94,400	m2		2,360	0,000	m2		2,360	94,400

Objekt: 03 - RH - 03 - RH															
Náklady z rozpočtu				2 383,170				0,000				0,000			
M - Práce a dodávky M				2 383,170				0,000				0,000			
21-M - Elektromontáže				2 383,170				0,000				0,000			
1	K	210120401.5	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	14,000	5,090	71,260	ks		5,090	0,000	ks		5,090	71,260
2	M	358220004400.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	14,000	4,650	65,100	ks		4,650	0,000	ks		4,650	65,100
3	K	210120404.5	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,800	6,800	ks		6,800	0,000	ks		6,800	6,800
4	M	358220041600.5	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	17,680	17,680	ks		17,680	0,000	ks		17,680	17,680
5	K	210120411.5	Prúdový chránič štvorpólový 25-80 A	ks	4,000	8,420	33,680	ks		8,420	0,000	ks		8,420	33,680
6	M	358230027900.5	Prúdový chránič 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	4,000	64,750	259,000	ks		64,750	0,000	ks		64,750	259,000
7	K	210120414.5	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	9,000	7,250	65,250	ks		7,250	0,000	ks		7,250	65,250
8	M	358230006000.5	Prúdový chránič s lstením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	5,000	40,800	204,000	ks		40,800	0,000	ks		40,800	204,000
9	M	358230006200.5	Prúdový chránič s lstením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	4,000	40,800	163,200	ks		40,800	0,000	ks		40,800	163,200
10	K	210120423.5	Zvodíče prepätia kombinované typ 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,790	9,790	ks		9,790	0,000	ks		9,790	9,790
11	M	358240002700.5	Zvodíč prepätia kombinovaný 3P+N, 100kA, limp= 25kA/pól, 8 modulov	ks	1,000	361,400	361,400	ks		361,400	0,000	ks		361,400	361,400
12	K	210150001.5	Relé pomocné (vrátane zapojenia) kontakty 1 P	ks	5,000	8,600	43,000	ks		8,600	0,000	ks		8,600	43,000
13	M	358260011800.5	Relé impulzné s tichým chodom, 1-pólové 16 A, 1-modulové	ks	4,000	26,100	104,400	ks		26,100	0,000	ks		26,100	104,400
14	M	374310014600.5	Pomocné relé modulové, AC/DC 12-240V, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	49,660	49,660	ks		49,660	0,000	ks		49,660	49,660
15	K	210150061.5	Spínacie hodiny multifunkčné kontakty 1 P	ks	1,000	16,490	16,490	ks		16,490	0,000	ks		16,490	16,490
16	M	345340005600.5	Spínač časový digitálny multifunkčný na DIN lištu 16A	ks	1,000	65,440	65,440	ks		65,440	0,000	ks		65,440	65,440
17	K	210193076.5	Domový rozvádzač zapustená montáž do 120 modulov	ks	1,000	42,320	42,320	ks		42,320	0,000	ks		42,320	42,320
18	M	357150000510.5	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, IP 30	ks	1,000	204,700	204,700	ks		204,700	0,000	ks		204,700	204,700
19	K	3546746432574	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	sub.		200,000	0,000	sub.		200,000	200,000
20	K	3546746432516	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	sub.		200,000	0,000	sub.		200,000	200,000
21	K	3546746432511	Vyskladanie rozvádzača	sub.	1,000	200,000	200,000	sub.		200,000	0,000	sub.		200,000	200,000
Objekt: E4 - zdravotníka - E4 - zdravotníka															
Náklady z rozpočtu				9 738,250				0,000				0,000			
HSV - Práce a dodávky HSV				1 656,000				0,000				0,000			
1 - zemné práce - 1 - zemné práce				1 656,000				0,000				0,000			
1	K	Pol1	výkopové práce	m3	36,000	46,000	1 656,000	m3			0,000	m3			1 656,000
PSV - Práce a dodávky PSV				8 082,250				0,000				0,000			
2 - potrubia a zaria - 2 - potrubia a zariadenie predmety				8 082,250				0,000				0,000			
40	K	Pol2	montážne práce	kpl	1,000	1 445,000	1 445,000	kpl			0,000	kpl			1 445,000
41	K	Pol3	PE D32	m	25,000	9,900	247,500	m			0,000	m			247,500
42	K	Pol4	PE/AL/Pex D20	m	20,000	17,800	356,000	m			0,000	m			356,000
43	K	Pol5	PE/AL/Pex D25	m	5,000	21,390	106,950	m			0,000	m			106,950
45	K	Pol6	PP HT D40	m	2,000	9,400	18,800	m			0,000	m			18,800

47	K	Pol7	PP HT D110	m	20,000	12,500	250,000	m			0,000	m			0,000	m	20,000	12,500	250,000
51	K	Pol8	umývadlo štandardné 55cm	ks	4,000	85,000	340,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	4,000	85,000	340,000
54	K	Pol9	závesné WC invalid	ks	1,000	615,000	615,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	615,000	615,000
56	K	Pol10	predstenový WC systém	ks	1,000	280,000	280,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	280,000	280,000
58	K	Pol11	pisoir	ks	1,000	425,000	425,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	425,000	425,000
60	K	Pol12	stojančeková umývadlová batéria	ks	1,000	95,000	95,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	95,000	95,000
64	K	Pol13	strešný dažďový vpust 110	ks	1,000	265,000	265,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	265,000	265,000
65	K	Pol14	strešná hlavica kvalit. Ako HLB10 D110	ks	1,000	38,000	38,000	ks			0,000	ks			0,000	ks	1,000	38,000	38,000
69	K	Pol15	montážne práce	hod	180,000	20,000	3 600,000	hod			0,000	hod			0,000	hod	180,000	20,000	3 600,000

Objekt: 1. Kamenárske práce + dopojenie elektroinštalácie lavíc

Náklady z rozpočtu

				537,580				0,000				0,000				537,580			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
1	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	0,600	5,550	3,330					m2		5,550	0,000	m2	0,600	5,550	3,330
			6*0,1 = 0,600																
2	013	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	0,039	12,870	0,502					t		12,870	0,000	t	0,039	12,870	0,502
3	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,156	0,410	0,064					t		0,410	0,000	t	0,156	0,410	0,064
			0,039*4 = 0,156																
4	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	0,039	10,760	0,420					t		10,760	0,000	t	0,039	10,760	0,420
5	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	0,039	1,660	0,065					t		1,660	0,000	t	0,039	1,660	0,065
6	244	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,039	87,500	3,413					t		87,500	0,000	t	0,039	87,500	3,413
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			77 - PODLAHY																
			772 - Podlahy z prírodného kameňa																
7	782	772231111.5	Rezanie jestvujúcej dlažby z dosiek z tvr. káim. hr. 30 mm	m	12,200	31,130	379,786					m		31,130	0,000	m	12,200	31,130	379,786
			6,0*6,0*0,1+0,1 = 12,200																
			773 - Podlahy teracové a syntetické																
8	773	773501140	Oprava dlažby po búraní priečok z kameňa z demontáže parapetov	m	6,000	25,000	150,000					m		25,000	0,000	m	6,000	25,000	150,000

Objekt: 2. Poplachový systém narušenia PSN

Náklady z rozpočtu

				2 102,740				0,000				0,000				2 102,740			
1	K		Poplachová ústredňa PSN SATEL s GSM komunikátorom	Kpl	1,000	400,000	400,000					Kpl		400,000	0,000	Kpl	1,000	400,000	400,000
2	K		Klávesnica	kpl	2,000	70,000	140,000					kpl		70,000	0,000	kpl	2,000	70,000	140,000
3	K		Snímač pohybový PIR	ks	4,000	18,000	72,000					ks		18,000	0,000	ks	4,000	18,000	72,000
4	K		Šírëna vonkajšia	ks	1,000	36,000	36,000					ks		36,000	0,000	ks	1,000	36,000	36,000
5	K		Akumulátor záložný	ks	1,000	86,000	86,000					ks		86,000	0,000	ks	1,000	86,000	86,000
6	M		Montáž ústredne PSN , klávesníc, snímačov, sirén	kpl	1,000	300,000	300,000					kpl		300,000	0,000	kpl	1,000	300,000	300,000
7	M		Naprogramovanie a konfigurácia poplachového systému	kpl	1,000	400,000	400,000					kpl		400,000	0,000	kpl	1,000	400,000	400,000
8	K		Kábel FTP	m	205,000	0,700	143,500					m		0,700	0,000	m	205,000	0,700	143,500

9	M		Montáž kábla FTP	m	205,000	1,100	225,500					m		1,100	0,000	m	205,000	1,100	225,500
10	M		Vývolávač - GSM brána	m	1,000	250,000	250,000					m		250,000	0,000	m	1,000	250,000	250,000
11	M		Úprava rozv. RH - istenie PSN, FC	kpl	1,000	40,000	40,000					kpl		40,000	0,000	kpl	1,000	40,000	40,000
12	K	210120401.5	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	5,090	5,090					ks		5,090	0,000	ks	1,000	5,090	5,090
13	M	3582200044 no.5	Istič 1P+N, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	4,650	4,650					ks		4,650	0,000	ks	1,000	4,650	4,650

[illegible]

13	711	711491271	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode novopov fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,370	4,460	46,250					m2		4,460	0,000	m2	10,370	4,460	46,250
			10,37 = 10,370																
14	MAT	28323000270	Novopová HDPE fólia 400g/m2, proti zemnej vlhkosti pre spodnú stavbu	m	11,926	1,350	16,100					m		1,350	0,000	m	11,926	1,350	16,100

Objekt: 5. Vybúranie keramickej dlažby v suteréne + nový poter				6 857,144				0,000				0,000				6 857,144			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
1	011	621445000.S	Príprava podkladu Adhézný mostík	m2	43,3	16,20	701,460					m2		16,20	0,000	m2	43,3	16,20	701,460
			9,30*14,40*1,60*18,00 = 43,300																
2	014	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a sčierky	m2	43,3	6,10	264,130					m2		6,10	0,000	m2	43,3	6,10	264,130
3	MAT	985520008700	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	11,063	11,32	125,233					kg		11,32	0,000	kg	11,063	11,32	125,233
			9,62*1,15 = 11,063																
4	011	632433000.S	Poter betónový samonivelizačný spádový hr. do 50 mm tr. C25/30	m2	43,3	28,43	1 231,019					m2		28,43	0,000	m2	43,3	28,43	1 231,019
			9,30*14,40*1,60*18,00 = 43,300																
5	211	632663100.S	Náter betónovej podlahy dvojzložkovým polyurelátom	m2	43,3	80,00	3 464,000					m2		80,00	0,000	m2	43,3	80,00	3 464,000
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
6	013	965081812	Búranie dlažieb, z kameň, cement, terazzoových, dlaždicových alebo keram. dlžky, hr nad 10 mm. -0,065001	m2	29,406	5,55	163,203					m2		5,55	0,000	m2	29,406	5,55	163,203
			10 01*9,3 = 9,300																
			10 02*(14,4-1,0*3,115) = 11,285																
			10 04*(18-4,515*2,033) = 8,821																
7	013	978059511	Vybúranie soklov v miestn. vnút. z obkladačiek	m	31,975	3,76	120,226					m		3,76	0,000	m	31,975	3,76	120,226
			4,515*2*1,80*7,25*1,00*2*3,315*3,90*2*1,54*2*1,34,60 = 31,975																
8	013	978059511.S	Vybúranie soklov na schodišti vnút. z obkladačiek	m	10	3,76	37,600					m		3,76	0,000	m	10	3,76	37,600
			2*(3,6*1,4) = 10,000																
9	013	979011111	Zvislá doprava vybúraných hmôt za prvé podlažie - vynosenie ručne	t	4,766	32,91	156,849					t		32,91	0,000	t	4,766	32,91	156,849
10	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,766	12,87	61,338					t		12,87	0,000	t	4,766	12,87	61,338
11	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	19,064	0,41	7,816					t		0,41	0,000	t	19,064	0,41	7,816
12	244	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (7 01), ostatné	t	4,766	87,50	417,025					t		87,50	0,000	t	4,766	87,50	417,025
13	002	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislé konštr. z lehá, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	34,59	2,96	102,386					t		2,96	0,000	t	34,59	2,96	102,386
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			77 - PODLAHY																
			776 - Podlahy povlakové																
14	775	776511810	Odstánenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	3,115	1,56	4,859					m2		1,56	0,000	m2	3,115	1,56	4,859
			10 02*1,0*3,115 = 3,115																

Objekt: 6. Nový podhľad				5 407,670				0,000				0,000				5 407,670			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
1	003	941955005.S	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m, montáž, demontáž, prenájom	m2	84,300	5,870	494,841					m2		5,870	0,000	m2	84,300	5,870	494,841

			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			76 - KONŠTRUKCIE																
			766 - Konštrukcie stolárske																
3	766	766421000.5	Demontáž obloženia podhládov z tatranského profilu	m2	77,500	10,680	827,700					m2	10,680	0,000	m2	77,500	10,680	827,700	
			27,3*50,2 = 77,500																
4	766	766421822.5	Demontáž podlažových roštov pre obloženie podhládov	m2	77,500	1,590	123,225					m2	1,590	0,000	m2	77,500	1,590	123,225	
5	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	9,509	0,600	5,705					%	0,600	0,000	%	9,509	0,600	5,705	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																
			784 - Malby																
6	784	784411300.5	Výčistenie a oprava betónového stropu (alternatíva SDK podhlád)	m2	84,300	46,930	3 956,199					m2	46,930	0,000	m2	84,300	46,930	3 956,199	

Objekt: 7. Betónovanie vencov				819,693				0,000				0,000				819,693			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
1	011	4173215111	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	m	7,700	19,250	148,225					m	19,250	0,000	m	7,700	19,250	148,225	
			3,85*2 = 7,700																
2	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	3,850	21,360	82,236					m2	21,360	0,000	m2	3,850	21,360	82,236	
			(3,85*0,5)*2 = 3,850																
3	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	3,850	9,000	34,650					m2	9,000	0,000	m2	3,850	9,000	34,650	
4	011	417361521	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10335	t	0,082	2 989,320	245,124					t	2 989,320	0,000	t	0,082	2 989,320	245,124	
			0,082 = 0,082																
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
5	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	23,100	8,150	188,265					m2	8,150	0,000	m2	23,100	8,150	188,265	
			(3*3,85)*2 = 23,100																
6	016	959941161	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, žb, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm	ks	4,000	16,000	64,000					ks	16,000	0,000	ks	4,000	16,000	64,000	
7	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	19,322	2,960	57,193					t	2,960	0,000	t	19,322	2,960	57,193	

Objekt: 8. Búranie podperného stĺpa, statické podopretie, výstavba nového stĺpa				1 074,316				0,000				0,000				1 074,316			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
1	011	311272204.5	Murivo nosné z betónových tvárnic DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20	m3	0,432	243,890	105,360					m3	243,890	0,000	m3	0,432	243,890	105,360	
2	011	311361825.5	Prekotvenie výstuže s jestvujúcimi konštrukciami	t	0,010	2 359,280	23,593					t	2 359,280	0,000	t	0,010	2 359,280	23,593	
3	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,120	159,280	19,114					m3	159,280	0,000	m3	0,120	159,280	19,114	
4	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	1,200	21,640	25,968					m2	21,640	0,000	m2	1,200	21,640	25,968	
5	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	1,200	3,270	3,924					m2	3,270	0,000	m2	1,200	3,270	3,924	
6	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých B5t 500 (10505)	t	0,021	2 331,870	48,969					t	2 331,870	0,000	t	0,021	2 331,870	48,969	

1	D01	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	75,000	46,000	3 450,000					m3		46,000	0,000	m3	75,000	46,000	3 450,000
2	272	132201209	Pripíratok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	25,000	12,000	300,000					m3		12,000	0,000	m3	25,000	12,000	300,000
3	001	151201111	Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt do 50 m	m3	23,000	15,180	349,140					m3		15,180	0,000	m3	23,000	15,180	349,140
4	001	167101100	Ručný výkop - napojenie na exist. Inž. Siete	m3	2,340	117,600	275,184					m3		117,600	0,000	m3	2,340	117,600	275,184
5	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	15,400	770,000					m3		15,400	0,000	m3	50,000	15,400	770,000
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	17,000	14,280	242,760					m3		14,280	0,000	m3	17,000	14,280	242,760
7	MAT	583313460	Piesok na lôžko a obsyp potrubia	t	27,500	30,000	825,000					t		30,000	0,000	t	27,500	30,000	825,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																			
9	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	8,500	38,400	326,400					m3		38,400	0,000	m3	8,500	38,400	326,400
8 - RÚROVÉ VEDENIA																			
10		896232542	Filtračná šachta D600 pvc	ks	1,000	660,000	660,000					ks		660,000	0,000	ks	1,000	660,000	660,000
11		8993451555	Revízia KŠ šachta	ks	2,000	246,000	492,000					ks		246,000	0,000	ks	2,000	246,000	492,000
12	271	899713111	Montáž kanalizačného potrubia PVC SN4 125	m	42,000	8,400	352,800					m		8,400	0,000	m	42,000	8,400	352,800
13	MAT	286387902	Kanalizačné potrubie PVC SN4 125	m	42,000	26,400	1 108,800					m		26,400	0,000	m	42,000	26,400	1 108,800
14	MAT	286387937	Redukcia al/pvc	kus	1,000	48,000	48,000					kus		48,000	0,000	kus	1,000	48,000	48,000
15	MAT	286387964	Napojenie na exist. KŠ	kus	1,000	90,000	90,000					kus		90,000	0,000	kus	1,000	90,000	90,000
16	271	899739102	Montáž výstražnej PVC fólie	m	42,000	1,800	75,600					m		1,800	0,000	m	42,000	1,800	75,600
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																			
17	271	998274101	Presun hmôt pre potrubie z rúr betónových a železobetónových v otvorenom výkope	t	9,450	18,930	178,889					t		18,930	0,000	t	9,450	18,930	178,889

Objekt: 11. Protipožiarňý náter oceľovej konštrukcie				7 140,000				0,000				0,000				7 140,000			
Náklady z rozpočtu																			
1			Protipožiarňý náter PO 30 pre nosné stĺpy ocelevej konštrukcie	m3	1,000	1 889,000	1 889,000					kpl		1 889,000	0,000	m3	1,000	1 889,000	1 889,000
2			Protipožiarňý náter PO 30 pre nosníky a zavetrenia ocelevej konštrukcie	m3	1,000	5 251,000	5 251,000					kpl		5 251,000	0,000	m3	1,000	5 251,000	5 251,000

Objekt: 12. Statické zosilnenie prekladu nad vstupom				3 977,792				0,000				0,000				3 977,792			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			2 - ZÁKLADY																
1	015	278311000.5	Zálievka YUSOKRET 50-06M	m3	0,100	898,000	89,800					m3		898,000	0,000	m3	0,100	898,000	89,800
			2*(0,25*0,1*2,0) = 0,100			0,000	0,000							0,000	0,000		0,000		0,000
2	011	278381111.5	Zhotovenie betonového lôžka z betónu tr. C20/25 vrátane debnenia	ks	2,000	120,000	240,000					ks		120,000	0,000	ks	2,000	120,000	240,000
			2 = 2,000			0,000	0,000							0,000	0,000		0,000		0,000
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE			0,000	0,000							0,000	0,000		0,000		0,000
3	002	317324111.5	Dobetonovanie v priestore stiesnenom medzi ocel. profilmi IPE 140 vrátane debnenia	kpl	1,000	45,000	45,000					kpl		45,000	0,000	kpl	1,000	45,000	45,000
			1,0 = 1,000			0,000	0,000							0,000	0,000		0,000		0,000
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,000	0,000							0,000	0,000		0,000		0,000
4	011	413941123.5	Osadenie ocel. valc. nosníkov I, U, L č. 14-22 vrátane otvorov pre zavít.tyče a povrch. úpravy	ks	2,000	65,000	130,000					ks		65,000	0,000	ks	2,000	65,000	130,000
5	MAT	133802250-0	Oceľový nosník IPE 140 vrátane závitových tyčí, spoj. materiálu,náteru	ks	2,000	490,000	980,000					ks		490,000	0,000	ks	2,000	490,000	980,000

[illegible][illegible]

			2 - ZÁKLADY spolu:																
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
6	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacích tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,012	2 599,360	31,192				t	2 599,360	0,000	t	0,012	2 599,360	31,192		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:																
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
7	016	959941161	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M30/70/380 mm	ks	11,000	16,000	176,000				ks	16,000	0,000	ks	11,000	16,000	176,000		
8	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,613	2,960	4,774				t	2,960	0,000	t	1,613	2,960	4,774		

Objekt: 16. Základ a podpery pod betónovými schodmi				1 097,704				0,000				0,000				1 097,704			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV																
			1 - ZEMNÉ PRÁCE																
1	001	132202519	Príplatok za lepivosť horníny tr.3	m3	3,000	12,000	36,000				m3	12,000	0,000	m3	3,000	12,000	36,000		
2	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne - ručným náradím	m3	3,000	98,360	295,080				m3	98,360	0,000	m3	3,000	98,360	295,080		
			0,5+1,0+1,0+0,5 = 3,000																
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horníny 1-4 do 20m	m3	3,000	1,640	4,920				m3	1,640	0,000	m3	3,000	1,640	4,920		
4	232	181006101	Rozprestrenie zeminy bez zhutnenie	m3	3,000	15,000	45,000				m3	15,000	0,000	m3	3,000	15,000	45,000		
			2 - ZÁKLADY																
5	011	275321411	Základové pátky zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,320	139,890	184,655				m3	139,890	0,000	m3	1,320	139,890	184,655		
			2*(0,5*0,6*0,8)+2*(0,5*0,6*1,4) = 1,320																
6	211	275361216	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,037	2 987,330	110,531				t	2 987,330	0,000	t	0,037	2 987,330	110,531		
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
7	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT 30 hr. 300mm s betónovou výplňou	m3	1,014	305,250	309,524				m3	305,250	0,000	m3	1,014	305,250	309,524		
			(2*(0,3*0,6*1,25)+2*(0,3*0,6*1,2))*1,15 = 1,014																
8	011	311361825	Výstuž pre murivo nosné z debniacích tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,037	2 599,360	96,176				t	2 599,360	0,000	t	0,037	2 599,360	96,176		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
9	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	5,344	2,960	15,818				t	2,960	0,000	t	5,344	2,960	15,818		

Objekt: 17. Dodatočná konštrukcia z L profilov pre Profilítové zasklenie a výplň "V1"				0,000				0,000				14 792,000				14 792,000			
Náklady z rozpočtu																			
1			D+M Predĺženie ocelevej konštrukcie pre uchytenie atiky a lišty pre vonkajšie Profilítové zasklenie z uzavretého profilu jokel 80 x 80 x 4 mm , spolu 12 bm x 9,5 kg = 114 kg , náter základovou farbou								ks	11,000	170,000	1 870,000	ks	11,000	170,000	1 870,000	
2			D + M Konzola na rímsu profil "L" 100 x 100 x 10 mm spolu dĺžka 12 bm x 15,2 kg , spolu 182 kg , náter základovou farbou								kg	182,000	6,800	1 237,600	kg	182,000	6,800	1 237,600	
3			D + M Oceleová konštrukcia pre vnútorné Profilítové zasklenie L 1 - L4, L profil 100 x 100 mm, hr. 10 mm spolu 12 bm x 15,2 kg = 197 kg , náter základovou farbou								kg	197,000	6,800	1 339,600	kg	197,000	6,800	1 339,600	
4			D + M Kotviaca platňa pre presklenú stenu "V1" pravá strana 300 x 4200 x 8 mm vrátane dier a skrutkových spojov (DETAIL "A") 80,72 kg , náter základovou farbou								kg	80,720	6,800	548,896	kg	80,720	6,800	548,896	
5			D + M Kotviaca platňa pre presklenú stenu "V1" ľavá strana 600 x 4200 x 8 mm vrátane dier a skrutkových spojov cez stenu (DETAIL "B") 161,28 kg , náter základovou farbou								kg	161,280	6,800	1 096,704	kg	161,280	6,800	1 096,704	

6	vrátane vrátane uchytenia (zvar, alebo skrutkový spoj) (REZ A-A") 590 kg , náter základovou farbou								kg	590,000	6,800	4 012,000	kg	590,000	6,800	4 012,000
7	D + M Konzola profil "L" 100 x 100 x 10 mm spolu dĺžka 30 bm x 15,2 kg , spolu 458 kg , náter základovou farbou								kg	458,000	6,800	3 114,400		458,000	6,800	3 114,400
8	D + M Kotviaca platňa 250x 250 x 10 mm , náter základovou farbou								ks	16,000	6,800	108,800	ks	16,000	6,800	108,800
9	doprava na stavbu								km	500,000	1,800	900,000	km	500,000	1,800	900,000
10	Osadenie - prenájom žeriavu								hod	4,000	66,000	264,000	hod	4,000	66,000	264,000
11	Spojovací a kotviaci materiál								kpl	1,000	300,000	300,000	kpl	1,000	300,000	300,000

Objekt: 18.Oceľová brána s betónovým prienežným základom																	
Náklady z rozpočtu		0,000				0,000				3 949,987				3 949,987			
HSV - Práce a dodávky HSV																	
1 - Zemné práce																	
1	001 132202519 Priplatok za lepivosť homíny tr.3									m3	0,495	12,000	5,940	m3	0,495	12,000	5,940
2	001 132211101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homíne 3 ručne									m3	0,495	50,820	25,156	m3	0,495	50,820	25,156
	0,3*0,3*5,5 = 0,495																
2 - Zakladanie																	
3	011 274321311 Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25, (bez výstuže)									m3	0,495	112,980	55,925	m3	0,495	112,980	55,925
4	011 274361821 Výstuž základových pásov 10505									t	0,035	1 839,900	64,397	t	0,035	1 839,900	64,397
	0,035 = 0,035																
5	011 275313612 Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25, (bez výstuže)									m3	0,400	111,930	44,772	m3	0,400	111,930	44,772
6	011 275361821 Výstuž základových pätiiek 10505									t	0,035	2 353,200	82,362	t	0,035	2 353,200	82,362
	0,035 = 0,035																
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																	
7	272 919735112 Rezanie stávajúceho živícného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm									m	8,000	10,800	86,400	m	8,000	10,800	86,400
8	013 961044111.5 Búranie základov z betónu prostého prekladaného kameňom - ručným náradím									m3	0,400	438,970	175,588	m3	0,400	438,970	175,588
	2*(0,8*0,5*0,5) = 0,400																
9	013 979081111 Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km									t	0,800	12,870	10,296	t	0,800	12,870	10,296
10	013 979081121 Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km									t	3,200	0,410	1,312	t	3,200	0,410	1,312
11	013 979082111 Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m									t	0,800	10,760	8,608	t	0,800	10,760	8,608
12	013 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m									t	1,600	1,660	2,656	t	1,600	1,660	2,656
13	013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné									t	0,800	87,500	70,000	t	0,800	87,500	70,000
14	014 998991111.5 Presun hmôt pre opravy objektov /doprava materiálu v malom rozsahu/									t	2,221	75,000	166,575	t	2,221	75,000	166,575
PSV - Práce a dodávky PSV																	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																	
K	Brána dvojkrídlova									kpl	1,000	2 950,000	2 950,000	kpl	1,000	2 950,000	2 950,000
K	Montáž otváratej krídlovej brány pre šírku prejazdu 4,5 m -									kpl	1,000	200,000	200,000	kpl	1,000	200,000	200,000

Objekt: 19. Predpríprava na montáž klimatizačných jednotiek											1 120,000				1 120,000			
Náklady z rozpočtu			0,000				0,000											
1	Montáž predprípravy - montáž potrubia									kpl	1,000	276,000	276,000	kpl	1,000	276,000	276,000	
2	Cu potrubia, 10/16mm, vrátane komunikačného kábla									m	9,000	36,000	324,000	m	9,000	36,000	324,000	
3	Potrubie pre odvod kondenzu									m	15,000	6,000	90,000	m	15,000	6,000	90,000	
4	Sekacie práce									kpl	1,000	120,000	120,000	kpl	1,000	120,000	120,000	
5	Doprava materiálu									kpl	1,000	60,000	60,000	kpl	1,000	60,000	60,000	
6		Úprava a doplnenie rozvážača, ovládanie, elektroinštalácie								kpl	1,000	250,000	250,000	kpl	1,000	250,000	250,000	

Objekt: 20. Základ z betónu pod kopilitové presklenie na západnej stene			0,000			0,000			388,678			388,678				
Náklady z rozpočtu			0,000			0,000			388,678			388,678				
		PRÁCE A DODÁVKY HSV														
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
1	016	341328716.S Konštrukcia základ. múrika zo železobetónu (bez výstuže) C25/30							m3	0,280	283,000	79,240	m3	0,280	283,000	79,240
		0,4*0,2*3,5 = 0,280														
2	011	341351101.S Debnenie základ. múrika 1-stranné zhotovenie							m2	1,950	38,690	75,446	m2	1,950	38,690	75,446
		3,5*0,5*2*0,2*0,5 = 1,950														
3	011	341351102.S Debnenie základ. múrika 1-stranné odstránenie							m2	1,950	17,000	33,150	m2	1,950	17,000	33,150
4	011	341361821.S Výstuž základ. múrika oceľ B500 /Bet 500/ (10505)							t	0,055	2 620,760	144,142	t	0,055	2 620,760	144,142
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
5	014	998991111.S Presun hmôt pre opravy v objektoch /doprava materiálu v malom rozsahu/							t	0,756	75,000	56,700	t	0,756	75,000	56,700

Objekt: 21. Vyspravenie vnútorných omietok a nová celoplošná omietka																
Náklady z rozpočtu			0,000			0,000			4 645,596			4 645,596				
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
1	011	612408190.5 Penetrácia podkladu							m2	140,511	3,260	458,066	m2	140,511	3,260	458,066
2	014	612421431.5 Oprava vnútorných omietok stien do 30 %							m2	140,511	8,570	1 204,179	m2	140,511	8,570	1 204,179
4,03*(6,475+7,175+0,7) = 57,831															0,000	
3,6*(4,02+4,96+4,02+5,60+2,1+1,5+0,9+1,4) = 88,200																
-(1,4*2,4+0,9*2,4) = -5,520																
3	011	612464300.5 Vzorky omietok pre výber inierového omietania							kpl	4,000	20,000	80,000	kpl	4,000	20,000	80,000
4	011	612465133.5 Vnútna omietka stien BAUMIT PERLA INTERIOR ručné nanášanie hr. do 5 mm							m2	140,511	14,500	2 037,410	m2	140,511	14,500	2 037,410
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
5	003	941955003 Lešenie ťahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m							m2	93,000	8,150	757,950	m2	93,000	8,150	757,950
6	013	979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km							t	0,756	12,870	9,730	t	0,756	12,870	9,730
7	013	979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km							t	3,024	0,410	1,240	t	3,024	0,410	1,240
8	013	979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vubúraných hmôt do 10 m							t	0,756	10,760	8,135	t	0,756	10,760	8,135
9	013	979082121 Vnútrost. doprava sute a vubúraných hmôt každých ďalších 5 m							t	0,756	1,880	1,421	t	0,756	1,880	1,421
10	013	979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné							t	0,756	87,500	66,150	t	0,756	87,500	66,150
11	011	998011001 Presun hmôt pre budovy (BD1, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m							t	7,201	2,960	21,315	t	7,201	2,960	21,315

Objekt: 22. Naviac práce strecha (zmena projektu na základe požiadavky architekta, prestup VZT potrubia)																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				1 385,562				1 385,562			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			71 - IZOLÁCIE																
			712 - Powlakové krytiny																
1	712	712997002	Zhotovenie atiky z cetrís dosiek							m2	10,940	15,600	170,664	m2	10,940	15,600	170,664		
2	MAT	5624811200	Cetrís doska hr. 20 mm							tab	4,000	138,840	555,360	tab	4,000	138,840	555,360		
3	713	713141152	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvové kladenie na sucho							m2	26,100	1,320	34,452	m2	26,100	1,320	34,452		
4	MAT	2837650281	Expandovaný polystyrén EPS 150 S hr. 50 mm							m2	26,622	7,800	207,652	m2	26,622	7,800	207,652		
5	713	713141152	Montáž tepelnej izolácie na vodorovnú a zvislú časť atiky							m2	4,950	5,770	28,562	m2	4,950	5,770	28,562		
6	MAT	28376281	Extrudovaný polystyrén XPS hr.50 mm							m2	5,250	6,600	34,650	m2	5,250	6,600	34,650		
7	762	762421221	Montáž OSB dosky na atiku							m	21,800	3,840	83,712	m	21,800	3,840	83,712		
8	MAT	5959128205	OSB Doska priama hrana hr. 18 mm, kotviaci materiál							m2	9,375	15,120	141,750	m2	9,375	15,120	141,750		
9	712		Opracovanie detailu prestupu cez strechu - odvetranie WC s PVC manžetou zo zhotovením							ks	1,000	67,560	67,560	ks	1,000	67,560	67,560		
10	MAT		PVC rúra + TWP 110 PVC							ks	1,000	61,200	61,200	ks	1,000	61,200	61,200		

Objekt: 23. Odvetranie WC																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				669,550				669,550			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			71 - IZOLÁCIE																
			712 - Powlakové krytiny																
1	712	712951111.S	Montáž strešnej vetracej hlavice							kus	1,000	17,830	17,830	kus	1,000	17,830	17,830		
2	MAT	286567320.S	PVC strešná hlavica HT 100 KADH							kus	1,000	34,910	34,910	kus	1,000	34,910	34,910		
3	712	712998100.S	Zhotovenie prierezu v streche o priemere 150 mm vrátane izolácie prestupu							kus	1,000	147,000	147,000	kus	1,000	147,000	147,000		
			PRÁCE A DODÁVKY M																
			M21 - 155 Elektromontáže																
4	921	210010120.S	D+M elektroinšalačných prvkov /vypínač,istenie v rozvádzači,kabeláž/							kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000		
5	921	210110190.S	Montáž, zapojenie ventilátora WC							kus	1,000	16,760	16,760	kus	1,000	16,760	16,760		
6	MAT	3749015L21.S	Ventilačná potrubná jednotka s časovým dobehom							kus	1,000	75,100	75,100	kus	1,000	75,100	75,100		
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiami																
7	924	240080381.S	D+M Potrubie kruhové z PVC do d 100							m	2,000	21,000	42,000	m	2,000	21,000	42,000		
8	924	240090483.S	Montáž : Mreža sacia PVC							kus	1,000	5,780	5,780	kus	1,000	5,780	5,780		
9	MAT	357039E430.S	Vetracia nasávací mriežka Parkanex 100 mm							kus	1,000	30,170	30,170	kus	1,000	30,170	30,170		
			OSTATNÉ																
10	NAD	213280060.S	Montážny a spojovací materiál							kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000		

Objekt: 24. Dažďová kanalizácia, havarijný prepad Dom smútku Lozorno			0,000				0,000				2 541,417				2 541,417			
Náklady z rozpočtu																		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
1	1 - ZEMNÉ PRÁCE																	
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3								m3	22,000	46,000	1 012,000	m3	22,000	46,000	1 012,000
2	272	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm								m3	7,330	12,000	87,960	m3	7,330	12,000	87,960
3	001	151201111	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt do 50 m								m3	3,000	15,180	45,540	m3	3,000	15,180	45,540
4	001	167101100	Ručný výkop - napojenie na exist. Inž. Siete								m3	0,950	117,600	111,720	m3	0,950	117,600	111,720
5	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3								m3	13,000	15,400	200,200	m3	13,000	15,400	200,200
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny								m3	6,000	14,280	85,680	m3	6,000	14,280	85,680
7	MAT	583313460	Piesok na lôžko a obsyp potrubia								t	8,000	30,000	240,000	t	8,000	30,000	240,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																		
8	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoly v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého								m3	0,450	38,400	17,280	m3	0,450	38,400	17,280
8 - RÚROVÉ VEDENIA																		
9	271	899713111	Montáž kanalizačného potrubia PVC SN4 125								m	14,000	8,400	117,600	m	14,000	8,400	117,600
10	MAT	2863B7902	Kanalizačné potrubie PVC SN4 125								m	14,000	26,400	369,600	m	14,000	26,400	369,600
11	MAT	2863B7964	Napojenie na exist. Retenčnú nádrž								kus	1,000	190,000	190,000	kus	1,000	190,000	190,000
12	271	899739102	Montáž výstražnej PVC fólie								m	14,000	1,800	25,200	m	14,000	1,800	25,200
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																		
13	271	998274101	Presun hmôt pre potrubie z rúr betónových a železobetónových v otvorenom výkope								t	2,450	15,770	38,637	t	2,450	15,770	38,637

Objekt: 25. Úprava rozvodov zdravotníckej			0,000				0,000				1 037,620				1 037,620			
Náklady z rozpočtu																		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
1			demontáž umývadla								ks	2,000	12,000	24,000	ks	2,000	12,000	24,000
2			demontáž batérie								ks	5,000	7,200	36,000	ks	5,000	7,200	36,000
3			demontáž rozvodu vody D25								m	30,000	4,950	148,500	ks	30,000	4,950	148,500
4			demontáž rozvodu kanalizácie								m	10,000	3,768	37,680	m	10,000	3,768	37,680
5			sekacie, frézovacie práce,drážky								h	8,000	24,000	192,000	m	8,000	24,000	192,000
6			PE/ AL/PEX D20								m	10,000	25,300	253,000	h	10,000	25,300	253,000
7			PP HT D40								m	3,000	15,480	46,440	m	3,000	15,480	46,440
8			presun hmot								kpl	1,000	120,000	120,000	m	1,000	120,000	120,000
9			lapač strešných splavenín								ks	2,000	36,000	72,000	kpl	2,000	36,000	72,000
10			PVC D 125 kanalizačné potrubie								ks	3,000	36,000	108,000	ks	3,000	36,000	108,000

Objekt: 26. Preklad nad dverami do suterénu V5 (výchoná strana)			0,000				0,000				1 078,633				1 078,633			
Náklady z rozpočtu																		
PRÁCE A DODÁVKY HSV																		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																		
1	011	317161134	Preklady keramické POROTHERM 238/70/2000 mm								kus	3,000	67,520	202,560	kus	3,000	67,520	202,560

2	014	340238239	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami YTONG (375x599x249) 1,5*0,5 = 0,750					m2	0,750	80,250	60,188	m2	0,750	80,250	60,188
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	011	612451080.5	Vyspravenie nerovností v ostení 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					m2	2,000	22,610	45,220	m2	2,000	22,610	45,220
4	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m 4 = 4,000					m2	4,000	8,150	32,600	m2	4,000	8,150	32,600
5	013	973031336	Výsek. kápiek v murive z tehál do 0,16 m2 hĺ. do 45 cm					kus	2,000	22,270	44,540	kus	2,000	22,270	44,540
6	014	998991111.5	Presun hmôt pre opravy objektov /doprava materiálu v malom rozsahu/ PRÁCE A DODÁVKY M 999 - MCE ostatné					t	0,383	75,000	28,725	t	0,383	75,000	28,725
7	900	999999000.5	Zmena kotvenia okien a dverí					kpl	1,000	664,800	664,800	kpl	1,000	664,800	664,800

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	485 089,54	-27 927,63	38 588,22	495 750,13
DPH 20%	97 017,91	-5 585,53	7 717,64	99 150,03
Spolu s DPH	582 107,45	-33 513,15	46 305,86	594 900,16
Rozdiel celkom bez DPH		10 660,59		
DPH 20%		2 132,12		
Rozdiel spolu s DPH		12 792,71		

Kontrolný súčet 495 750,13

Dňa : 31. 07. 2024

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa : 01 -08- 2024

V Lozorne

Stavebný do

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

J. CHRAPKO

01 -08- 2024

HÍLE

ENICTV
IČO: 36
DIČ: 21
IČ DPH

Predmetom navyiac prac a odpoctov č. 3 (Dodatok č. 4 zmluvy) sú :

17. Dodatočná konštrukcia pre Profilitové zasklenie
18. Oceľová bránka s priebežným betónovým základom
19. Príprava na osadenie klimatizačných jednotiek
20. Základ z prostého betónu pod kopilitové presklenie na západnej stene
21. Vyspravenie vnútorných omietok a nová celoplošná omietka MPI
22. Navyiac práce strecha
23. Odvetranie WC
24. Dažďová kanalizácia, havarijný prepád
25. Úprava rozvodov zdravotníckej
26. Preklad nad dverami do suterénu V5 (výchoná strana)
27. Napojenie fasády na Profilitové zasklenie
28. Odkvapové striešky nad oknami a dverami
29. Vyspravenie ostení okolo okien a dveri

časť Dom smútku, 9. Ostatné konštrukcie a práce pol. 56,57 odpočet nerealizovaných prác, pol. 56a, 57a - nová lavička

časť Dom smútku, 761-Konstr. sklobetónové pol. 104, 105, 106 odpočet nerealizovaných prác - sklobetón,

časť Dom smútku, 767-Konstr. doplnkové kovové pol. 125 odpočet nerealizovaných prác - strieška z copilitových profilov

časť Dom smútku, 767-Konstr. doplnkové kovové pol. 127,18, 127,19 zmena profilitového zasklenia - odpočet nerealizovaných prác

časť Dom smútku, 767-Konstr. doplnkové kovové pol. 129 , 130 ,131 odpočet nerealizovaných prác - brána, bránka,

časť Dom smútku, 767-Konstr. doplnkové kovové pol. 132 odpočet nerealizovaných prác - D+M ostatných atyp. kov. stav. doplnk.konstr. nad 500 kg - strieška nad terasou - Z3 - odpočet nerealizovaných častí položky

časť Dom smútku, 777 - Podlahy syntetické pol. 139 odpočet nerealizovaných prác Polyuretánová samonivelačná stierka pol. 139a Dodávka a montáž keramickej dlažby PADUA BLANCO

časť ELI, 21-M - Elektromontáže pol. 34, 35 odpočet 1 kus dodávka a montáž svetidla, pol. 34a, 35a náhrada a doplnenie svetidla vedľa dverí V4

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Iozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Poradové číslo: 4
Známe ku dňu: 4.6.2024
Aktualizované dňa: 4.6.2024

				ONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOŽSTVA					
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
Objekt: 17. Dodatočná konštrukcia z L profilov pre Profilítové zasklenie a výplň "V1"																					
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				14 792,000				14 792,000					
1			D+M Predženie ocelevej konštrukcie pre uchytenie atíky a listy pre vonkajšie Profilítové zasklenie z uzavretého profilu jokel 80 x 80 x 4 mm , spolu 12 bm x 9,5 kg = 114 kg , náter základovou farbou									ks	11,000		170,000	1 870,000	ks	11,000		170,000	1 870,000
2			D + M Konzola na rímsu profil "L" 100 x 100 x 10 mm spolu dĺžka 12 bm x 15,2 kg , spolu 182 kg , náter základovou farbou									kg	182,000		6,800	1 237,600	kg	182,000		6,800	1 237,600
3			D + M Oceleová konštrukcia pre vnútorné Profilítové zasklenie L 1 - L4, L profil 100 x 100 mm, hr. 10 mm spolu 12 bm x 15,2 kg = 197 kg , náter základovou farbou									kg	197,000		6,800	1 339,600	kg	197,000		6,800	1 339,600
4			D + M Kotviaca platňa pre presklenú stenu "V1" pravá strana 300 x 4200 x 8 mm vrátane dier a skrutkových spojov (DETAIL "A") 80,72 kg , náter základovou farbou									kg	80,720		6,800	548,896	kg	80,720		6,800	548,896
5			D + M Kotviaca platňa pre presklenú stenu "V1" ľavá strana 600 x 4200 x 8 mm vrátane dier a skrutkových spojov cez stenu (DETAIL "B") 161,28 kg , náter základovou farbou									kg	161,280		6,800	1 096,704	kg	161,280		6,800	1 096,704
6			D + M Kotviaci prvok pre presklenú stenu "V1" horné uchytenie "triel" z platne 6 mm vrátane vrátane uchytenia (zvar, alebo skrutkový spoj) (REZ A-A') 590 kg , náter základovou farbou									kg	590,000		6,800	4 012,000	kg	590,000		6,800	4 012,000
7			D + M Konzola profil "L" 100 x 100 x 10 mm spolu dĺžka 30 bm x 15,2 kg , spolu 458 kg , náter základovou farbou									kg	458,000		6,800	3 114,400		458,000		6,800	3 114,400
8			D + M Kotviaca platňa 250x 250 x 10 mm , náter základovou farbou									ks	16,000		6,800	108,800	ks	16,000		6,800	108,800
9			doprava na stavbu									km	500,000		1,800	900,000	km	500,000		1,800	900,000
10			Osadenie - prenájom žeriavu									hod	4,000		66,000	264,000	hod	4,000		66,000	264,000
11			Spojovací a kotviaci materiál									kpl	1,000		300,000	300,000	kpl	1,000		300,000	300,000

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	14 792,00	14 792,00
DPH 20%	0,00	0,00	2 958,40	2 958,40
Spolu s DPH	0,00	0,00	17 750,40	17 750,40
Rozdiel celkom bez DPH		14 792,00		
DPH 20%		2 958,40		
Rozdiel spolu s DPH		17 750,40		

Kontrolný súčet 14 792,00

Dňa :

V Senici

Zástupca zhovoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lezorne

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lezorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Iozorno
 Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt :

Poradové číslo: 4
 Známe ku dňu: 4.6.2024
 Aktualizované dňa: 4.6.2024

				ONUKOVY RÔZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 18.Oceťová brána s betónovým prierezným základom				0,000				0,000				3 949,987				3 949,987			
Náklady z rozpočtu																			
HSV - Práce a dodávky HSV																			
1 - Zemné práce																			
1	001	13220251	Priplatok za teplotu horniny tr.3									m3	0,495	12,000	5,940	m3	0,495	12,000	5,940
2	001	13221110	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne									m3	0,495	50,820	25,156	m3	0,495	50,820	25,156
			0,3*0,3*5,5 = 0,495																
2 - Zakladanie																			
3	011	27432131	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25, (bez výstuže)									m3	0,495	112,980	55,925	m3	0,495	112,980	55,925
4	011	27436182	Výstuž základových pásov 10505									t	0,035	1 839,900	64,397	t	0,035	1 839,900	64,397
			0,035 = 0,035																
5	011	27531361	Základové pátky z betónu prostého tr. C20/25, (bez výstuže)									m3	0,400	111,930	44,772	m3	0,400	111,930	44,772
6	011	27536182	Výstuž základových pátek 10505									t	0,035	2 353,200	82,362	t	0,035	2 353,200	82,362
			0,035 = 0,035																
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie																			
7	272	91973511	Rezanie stávajúceho živčného korytu alebo podkladu hr. 50-100 mm									m	8,000	10,800	86,400	m	8,000	10,800	86,400
8	013	96104411	Búranie základov z betónu prostého prekladaného kameňom - ručným náradím									m3	0,400	438,970	175,588	m3	0,400	438,970	175,588
			2*(0,8*0,5*0,5) = 0,400																
9	013	97908111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km									t	0,800	12,870	10,296	t	0,800	12,870	10,296
10	013	97908112	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km									t	3,200	0,410	1,312	t	3,200	0,410	1,312
11	013	97908211	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m									t	0,800	10,760	8,608	t	0,800	10,760	8,608
12	013	97908212	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m									t	1,600	1,660	2,656	t	1,600	1,660	2,656
13	013	97908901	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné									t	0,800	87,500	70,000	t	0,800	87,500	70,000
14	014	99899111	Presun hmôt pre opravy objektov /doprava materiálu v malom rozsahu/									t	2,221	75,000	166,575	t	2,221	75,000	166,575
PSV - Práce a dodávky PSV																			
767 - Konštrukcie doplnkové kovové																			
K			Brána dvojkridlova									kpl	1,000	2 950,000	2 950,000	kpl	1,000	2 950,000	2 950,000
K			Montáž otváratej kridlovej brány pre šírku prejazdu 4,5 m -									kpl	1,000	200,000	200,000	kpl	1,000	200,000	200,000

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	3 949,99	3 949,99
DPH 20%	0,00	0,00	790,00	790,00
Spolu s DPH	0,00	0,00	4 739,98	4 739,98
Rozdiel celkom bez DPH		3 949,99		
DPH 20%		790,00		
Rozdiel spolu s DPH		4 739,98		

Kontrolný súčet

3 949,99

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis



NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Iozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Iozorne
Objekt :

Poradové číslo: 4
Zname ku dňu: 4.6.2024
Aktualizované dňa: 4.6.2024

				ONUKOVY ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 19. Predpríprava na montáž klimatizačných jednotiek																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				1 120,000				1 120,000			
1			Montáž predprípravy - montáž potrubia									kpl	1,000	276,000	276,000	kpl	1,000	276,000	276,000
2			Cu potrubia, 10/16mm, vrátane komunikačného kábla									m	9,000	36,000	324,000	m	9,000	36,000	324,000
3			Potrubie pre odvod kondenzu									m	15,000	6,000	90,000	m	15,000	6,000	90,000
4			Sekacie práce									kpl	1,000	120,000	120,000	kpl	1,000	120,000	120,000
5			Doprava materiálu									kpl	1,000	60,000	60,000	kpl	1,000	60,000	60,000
6			Úprava a doplnenie rozvádzača, ovládanie, elektroinštalácie									kpl	1,000	250,000	250,000	kpl	1,000	250,000	250,000

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
DPH 20%	0,00	0,00	224,00	224,00
Spolu s DPH	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
Rozdiel celkom bez DPH		1 120,00		
DPH 20%		224,00		
Rozdiel spolu s DPH		1 344,00		

Kontrolný súčet 1 120,00

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :


Podpis

Dňa : 6.6.2025

V Lozome

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis



Dňa :

V Lozome

Zástupca objednávateľa :



Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Izorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Poradové číslo: 4
Známe ku dňu: 4.6.2024
Aktualizované dňa: 4.6.2024

				ONUKOVY ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 20. Základ z betónu pod kopílitové presklenie na západnej stene				0,000				0,000				388,678				388,678			
Náklady z rozpočtu																			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																			
1	016	341328716	Konštrukcia základ. múrika zo železobetónu (bez výstuže) C25/30																
0,4*0,2*3,5 = 0,280												m3	0,280	283,000	79,240	m3	0,280	283,000	79,240
2	011	341351101	Dobrenie základ. múrika 1-stranné zhotovenie																
3,5*0,5*2*0,2*0,5 = 1,950												m2	1,950	38,690	75,446	m2	1,950	38,690	75,446
3	011	341351102	Dobrenie základ. múrika 1-stranné odobrenie																
												m2	1,950	17,000	33,150	m2	1,950	17,000	33,150
4	011	341361821	Výstuž základ. múrika oceľ B500 /Bst 500/ (10505)									t	0,055	2 620,760	144,142	t	0,055	2 620,760	144,142
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																			
5	014	898991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch /doprava materiálu v malom rozsahu/																
												t	0,756	75,000	56,700	t	0,756	75,000	56,700



	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	388,68	388,68
DPH 20%	0,00	0,00	77,74	77,74
Spolu s DPH	0,00	0,00	466,41	466,41
Rozdiel celkom bez DPH		388,68		
DPH 20%		77,74		
Rozdiel spolu s DPH		466,41		

Kontrolný súčet 388,68

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozor objednávateľa

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Izorno
 Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt:

Poradové číslo: 4
 Známe ku dňu: 28.5.2024
 Aktualizované dňa: 4.6.2024

PČ				ONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č. 1				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
Typ	Kód	Popis		MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 21. Vyspravenie vnútorných omietok a nová celoplošná omietka				0,000				0,000				4 645,596				4 645,596			
Náklady z rozpočtu																			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																			
1	011	612408191	Penetrácia podkladu									m2	140,511	3,260	458,066	m2	140,511	3,260	458,066
2	014	61242143	Oprava vnútorných omietok stien do 30 %									m2	140,511	8,570	1 204,179	m2	140,511	8,570	1 204,179
4,03*16,475+7,175+0,7) = 57,831																			
3,6*(4,02+4,96+4,02+5,60+2,1+1,5+0,9+1,4) = 88,200																			
-(1,4*2,4+0,9*2,4) = -5,520																			
3	011	612464301	Vzorky omietok pre výber interierového omietania									kp1	4,000	20,000	80,000	kp1	4,000	20,000	80,000
4	011	61246513	Vnútorná omietka stien BAUMIT PERLA INTERIOR ručné nanášanie hr. do 5 mm									m2	140,511	14,500	2 037,410	m2	140,511	14,500	2 037,410
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																			
5	003	94195500	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenevej podlahy nad 1,90 do 2,50 m									m2	93,000	8,150	757,950	m2	93,000	8,150	757,950
6	013	97908111	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km									t	0,756	12,870	9,730	t	0,756	12,870	9,730
7	013	97908112	Odvos sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km									t	3,024	0,410	1,240	t	3,024	0,410	1,240
8	013	97908211	Vnútrostavenská doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m									t	0,756	10,760	8,135	t	0,756	10,760	8,135
9	013	97908212	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m									t	0,756	1,880	1,421	t	0,756	1,880	1,421
10	013	97908901	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné									t	0,756	87,500	66,150	t	0,756	87,500	66,150
11	011	99801100	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m									t	7,201	2,960	21,315	t	7,201	2,960	21,315

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	4 645,60	4 645,60
DPH 20%	0,00	0,00	929,12	929,12
Spolu s DPH	0,00	0,00	5 574,72	5 574,72
Rozdiel celkom bez DPH		4 645,60		
DPH 20%		929,12		
Rozdiel spolu s DPH		5 574,72		

Dňa:

V Senici

Zástupca zhotoviteľa:

Podpis

Dňa:

V Lozorne

Slavebný dozor ob

Podpis

Dňa:

V Lozorne

Zást:

Podp

Kontrolný súčet

4 645,60

PKO

2024

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., s.r.o., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt:

Poradové číslo: 4
 Známe ku dňu: 28.5.2024
 Aktualizované dňa: 1.7.2024

PŇ				ONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Objekt: 22. Naviac práce strecha (zmena projektu na základe požiadavky architekta, prestup VZT potrubia)																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				1 385,561				1 385,562			
PRÁCE A DODÁVKY PSV																			
71 - IZOLÁCIE																			
712 - Povlakové krytiny																			
1	712	712 997 002	Zhotovenie atiky z cetrís dosiek	m2	10,940	15,600	170,664	m2	10,940	15,600	170,664	m2	10,940	15,600	170,664	m2	10,940	15,600	170,664
2	MAT	5 624 811 200	Cetrís doska hr. 20 mm	tab	4,000	138,840	555,360	tab	4,000	138,840	555,360	tab	4,000	138,840	555,360	tab	4,000	138,840	555,360
3	713	713 141 152	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvové kladenie na sucho	m2	26,100	1,320	34,452	m2	26,100	1,320	34,452	m2	26,100	1,320	34,452	m2	26,100	1,320	34,452
4	MAT	2 837 650 281	Expanovaný polystyrén EPS 150 5 hr. 50 mm	m2	26,622	7,800	207,652	m2	26,622	7,800	207,652	m2	26,622	7,800	207,652	m2	26,622	7,800	207,652
5	713	713 141 152	Montáž tepelnej izolácie na vodorovnú a zvislú časť atiky	m2	4,950	5,770	28,562	m2	4,950	5,770	28,562	m2	4,950	5,770	28,562	m2	4,950	5,770	28,562
6	MAT	2 837 650 281	Extrudovaný polystyrén XPS hr.50 mm	m2	5,250	6,600	34,650	m2	5,250	6,600	34,650	m2	5,250	6,600	34,650	m2	5,250	6,600	34,650
7	762	762 421 221	Montáž OSB dosky na atiku	m	21,800	3,840	83,712	m	21,800	3,840	83,712	m	21,800	3,840	83,712	m	21,800	3,840	83,712
8	MAT	5 959 128 205	OSB Doska priama hrana hr. 18 mm, kotviaci materiál	m2	9,375	15,120	141,750	m2	9,375	15,120	141,750	m2	9,375	15,120	141,750	m2	9,375	15,120	141,750
9	712		Opracovanie detailu prestupu cez strechu - odvetranie WC s PVC manžetou zo zhotovením	ks	1,000	67,560	67,560	ks	1,000	67,560	67,560	ks	1,000	67,560	67,560	ks	1,000	67,560	67,560
10	MAT		PVC rúra + TWP 110 PVC	ks	1,000	61,200	61,200	ks	1,000	61,200	61,200	ks	1,000	61,200	61,200	ks	1,000	61,200	61,200

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	1 385,56	1 385,56
DPH 20%	0,00	0,00	277,11	277,11
Spolu s DPH	0,00	0,00	1 662,67	1 662,67
Rozdiel celkom bez DPH		1 385,56		
DPH 20%		277,11		
Rozdiel spolu s DPH		1 662,67		

Kontrolný súčet 1 385,56

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stav

Podp

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :


Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Iozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Poradové číslo: 4
Známe ku dňu: 28.5.2024
Aktualizované dňa: 4.6.2024

				ONUKOVY ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 23. Odvetranie WC				0,000				0,000				669,550				669,550			
Náklady z rozpočtu																			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV																
			71 - IZOLÁCIE																
			712 - Povlakové krytiny																
1	712	71295111	Montáž strešnej vetracej hlavice	kus	1,000	17,830	17,830	kus	1,000	17,830	17,830	kus	1,000	17,830	17,830	kus	1,000	17,830	17,830
2	MAT	286567324	PVC strešná hlavica HT 100 KADH	kus	1,000	34,910	34,910	kus	1,000	34,910	34,910	kus	1,000	34,910	34,910	kus	1,000	34,910	34,910
3	712	712998104	Zhotovenie prilepzu v streche o priemeru 150 mm vrátane izolácie prestupu	kus	1,000	147,000	147,000	kus	1,000	147,000	147,000	kus	1,000	147,000	147,000	kus	1,000	147,000	147,000
			PRÁCE A DODÁVKY M																
			M21 - 155 Elektromontáže																
4	921	21001012	D+M elektroinštalačných prvkov /vypínač, istenie v rozvádzači,kabeláž/	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000
5	921	210110194	Montáž, zapojenie ventilátora WC	kus	1,000	16,760	16,760	kus	1,000	16,760	16,760	kus	1,000	16,760	16,760	kus	1,000	16,760	16,760
6	MAT	37490154	Ventilačná potrubná jednotka s časovým dobehom	kus	1,000	75,100	75,100	kus	1,000	75,100	75,100	kus	1,000	75,100	75,100	kus	1,000	75,100	75,100
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiarní																
7	924	24008038	D+M Potrubie kruhové z PVC do d 100	m	2,000	21,000	42,000	m	2,000	21,000	42,000	m	2,000	21,000	42,000	m	2,000	21,000	42,000
8	924	24009048	Montáž : Mreža sacia PVC	kus	1,000	5,780	5,780	kus	1,000	5,780	5,780	kus	1,000	5,780	5,780	kus	1,000	5,780	5,780
9	MAT	357039E4	Vetracia nasávacía mriežka Parianex 100 mm	kus	1,000	30,170	30,170	kus	1,000	30,170	30,170	kus	1,000	30,170	30,170	kus	1,000	30,170	30,170
			OSTATNÉ																
10	NAD	213280064	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000	kpl	1,000	150,000	150,000



	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	669,55	669,55
DPH 20%	0,00	0,00	133,91	133,91
Spolu s DPH	0,00	0,00	803,46	803,46
Rozdiel celkom bez DPH		669,55		
DPH 20%		133,91		
Rozdiel spolu s DPH		803,46		

Kontrolný súčet

669,55

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozome

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lozome

Zástupca objednávateľa :

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Izorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Poradové číslo: 4
Známe ku dňu: 28.5.2024
Aktualizované dňa: 4.5.2024

				ONU KOVY ROZPOCET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOZSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt: 24. Dažďová kanalizácia, havarijný prepad Dom smútku Lozorno				0,000				0,000				2 541,417				2 541,417			
Náklady z rozpočtu																			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																			
1 - ZEMNÉ PRÁCE																			
1	001	13220120	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3									m3	22,000	46,000	1 012,000	m3	22,000	46,000	1 012,000
2	272	13220120	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm									m3	7,330	12,000	87,960	m3	7,330	12,000	87,960
3	001	15120111	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt do 50 m									m3	3,000	15,180	45,540	m3	3,000	15,180	45,540
4	001	16710110	Ručný výkop - napojenie na exist. inž. Sieť									m3	0,950	117,600	111,720	m3	0,950	117,600	111,720
5	001	17410100	Zásyp zhutnený fám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3									m3	13,000	15,400	200,200	m3	13,000	15,400	200,200
6	001	17510110	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny									m3	6,000	14,280	85,680	m3	6,000	14,280	85,680
7	MAT	58331346	Piesok na lôžko a obsyp potrubia									t	8,000	30,000	240,000	t	8,000	30,000	240,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																0,000			
8	271	43157211	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého									m3	0,450	38,400	17,280	m3	0,450	38,400	17,280
8 - RÚROVÉ VEDENIA																			
9	271	89971311	Montáž kanalizačného potrubia PVC SM4 125									m	14,000	8,400	117,600	m	14,000	8,400	117,600
10	MAT	18638790	Kanalizačné potrubie PVC SM4 125									m	14,000	26,400	369,600	m	14,000	26,400	369,600
11	MAT	28638796	Napojenie na exist. Retenčnú nádrž									kus	1,000	190,000	190,000	kus	1,000	190,000	190,000
12	271	89973910	Montáž výstražnej PVC fólie									m	14,000	1,800	25,200	m	14,000	1,800	25,200
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																			
13	271	99827410	Presun hmôt pre potrubie z rúr betónových a železobetónových v otvorenom výkope									t	2,450	15,770	38,637	t	2,450	15,770	38,637



	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	2 541,42	2 541,42
DPH 20%	0,00	0,00	508,28	508,28
Spolu s DPH	0,00	0,00	3 049,70	3 049,70
Rozdiel celkom bez DPH		2 541,42		
DPH 20%		508,28		
Rozdiel spolu s DPH		3 049,70		

Kontrolný súčet 2 541,42

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozome

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lozome

Zástupca objednávateľa :

Podpis

* Položka č. 1. bude vyúčtovaná
podľa seutočnosti

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: HILÉK a spol., s.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt :

Porádové číslo: 4
Známe ku dňu: 28.5.2024
Aktualizované dňa: 1.7.2024

				PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.1				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZOVANÉ MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Objekt: 25. Úprava rozvodov zdravotníckej suterén																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				1 037,620				1 037,620			
PRÁCE A DODÁVKY HSV																			
1			demontáž umývadla									ks	2,000	12,000	24,000	ks	2,000	12,000	24,000
2			demontáž batérie									ks	5,000	7,200	36,000	ks	5,000	7,200	36,000
3			demontáž rozvodu vody D25									m	30,000	4,950	148,500	ks	30,000	4,950	148,500
4			demontáž rozvodu kanalizácie									m	10,000	3,768	37,680	m	10,000	3,768	37,680
5			sekacie, frézovacie práce, drážky									h	8,000	24,000	192,000	m	8,000	24,000	192,000
6			PE/ AL/PEX D20									m	10,000	25,300	253,000	h	10,000	25,300	253,000
7			PP HT D40									m	3,000	15,480	46,440	m	3,000	15,480	46,440
8			presun hmot									kpl	1,000	120,000	120,000	m	1,000	120,000	120,000
9			lapač střešných splavenín									ks	2,000	36,000	72,000	kpl	2,000	36,000	72,000
10			PVC D 125 kanalizačné potrubie									ks	3,000	36,000	108,000	ks	3,000	36,000	108,000

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	1 037,62	1 037,62
DPH 20%	0,00	0,00	207,52	207,52
Spolu s DPH	0,00	0,00	1 245,14	1 245,14
Rozdiel celkom bez DPH		1 037,62		
DPH 20%		207,52		
Rozdiel spolu s DPH		1 245,14		

Kontrolný súčet 1 037,62

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa : 4.7.2024

V Lozorne

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

J. CHRAPKO

01.07.2024

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: HÁLEK a spol., s.r.o., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt :

Poradové číslo: 4
 Známe ku dňu: 26.5.2024
 Aktualizované dňa: 1.7.2024

ONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č. 1				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku															
Objekt: 26. Preklad nad dverami do suterénu V5 (výchoná strana)															
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				1 078,633			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV												
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	011	31716113	Preklady keramické POROTHERM 238/70/2000 mm	kus	3,000	67,520	202,560	kus	3,000	67,520	202,560	kus	3,000	67,520	202,560
2	014	34023823	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m ² tvárnicami YTONG (375x599x249)	m ²	0,750	80,250	60,188	m ²	0,750	80,250	60,188	m ²	0,750	80,250	60,188
			1,5*0,5 ~ 0,750												
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
3	011	61245108	Vyspravenie nerovnosti v ostení	m ²	2,000	22,610	45,220	m ²	2,000	22,610	45,220	m ²	2,000	22,610	45,220
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
4	003	94195500	Leštenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenievej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m ²	4,000	8,150	32,600	m ²	4,000	8,150	32,600	m ²	4,000	8,150	32,600
			4 ~ 4,000												
5	013	97303133	Výsek, kaples v murive z tehál do 0,16 m ² hĺ. do 45 cm	kus	2,000	22,270	44,540	kus	2,000	22,270	44,540	kus	2,000	22,270	44,540
6	014	99899111	Presun hmôt pre opravy objektov /doprava materiálu v malom rozsahu/	t	0,383	75,000	28,725	t	0,383	75,000	28,725	t	0,383	75,000	28,725
			PRÁCE A DODÁVKY M												
			999 - MCE ostatné												
7	900	99999900	Zmena kotvenia okien a dverí	kpl	1,000	664,800	664,800	kpl	1,000	664,800	664,800	kpl	1,000	664,800	664,800

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	1 078,63	1 078,63
DPH 20%	0,00	0,00	215,73	215,73
Spolu s DPH	0,00	0,00	1 294,36	1 294,36
Rozdiel celkom bez DPH		1 078,63		
DPH 20%		215,73		
Rozdiel spolu s DPH		1 294,36		

Kontrolný súčet 1 078,63

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozor objednávateľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

J. CHRAPKO

Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej stene v Lozorne
Objekt : Napojenie fasády medzi existujúcou stenou

Poradové číslo: 3
Známe ku dňu: 24.7.2024
Aktualizované dňa: 30.7.2024

Objekt :				Nápojenie medzi existujúcou stenou a priľahlým zasklením - s adhezívnym mostikom a tepelnými expanznými spojovacími prvkami				Ponukový ROZPOČET podľa dod. č. 3				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZAČNE MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Pops	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]				
Stavba: Dom smútku																							
Náklady z rozpočtu				0,00				0,00				213,42				213,42							
PRÁCE A DODÁVKY HSV																							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																							
1	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	3,572	9,00	32,15	m2	3,572	9,00	32,15	m2	3,572	9,00	32,15	m2	3,572	9,00	32,15				
1,786*2 = 3,572																							
2	011	621445011.5	Príprava podkladu Adhézny mostík	m2	1,562	22,89	35,75	m2	1,562	22,89	35,75	m2	1,562	22,89	35,75	m2	1,562	22,89	35,75				
4,25*0,35*1,05 = 1,562																							
3	014	624601620.5	Pretmelenie spojov PUR pena a tmelenie	m2	1,488	20,85	31,03	m2	1,488	20,85	31,03	m2	1,488	20,85	31,03	m2	1,488	20,85	31,03				
0,35*4,25 = 1,488																							
PRÁCE A DODÁVKY PSV																							
71 - IZOLÁCIE																							
713 - Izolácie tepelné																							
4	713	713131141.5	Montáž tep. izol. stien a základov lepením dosiek na MAMUT	m2	1,488	29,89	44,48	m2	1,488	29,89	44,48	m2	1,488	29,89	44,48	m2	1,488	29,89	44,48				
4,25*0,35 = 1,488																							
5	MAT	2831BA957	Doska polystyrénu extrudovaný XPS hrúbka 100mm	m2	1,786	28,96	51,72	m2	1,786	28,96	51,72	m2	1,786	28,96	51,72	m2	1,786	28,96	51,72				
1,488*1,2 = 1,786																							
6	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,962	1,40	1,35	%	0,962	1,40	1,35	%	0,962	1,40	1,35	%	0,962	1,40	1,35				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																							

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	213,42	213,42
DPH 20%	0,00	0,00	42,68	42,68
Spolu s DPH	0,00	0,00	256,11	256,11
Rozdiel celkom bez DPH		213,42		
DPH 20%		42,68		
Rozdiel spolu s DPH		256,11		

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 3

Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt: Odkvapové striešky nad oknami a dverami

Poradové číslo: 3
 Známe ku dňu: 24.7.2024
 Aktualizované dňa: 29.7.2024

				PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dod. č. 3				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOŽSTVA			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Náklady z rozpočtu																			
PSV - Práce a dodávky PSV																			
1	k		Okapová strieška z pozinkovaného plechu hr 1,5 mm rozvinutá šírka 150 mm, farba RAL 6021, nad dverami V2, šírka 1600 mm			0,00	0,00			0,00	0,00	kpl	1,000	144,00	144,00	kpl	1,000	144,00	144,00
2	k		Okapová strieška z pozinkovaného plechu hr 1,5 mm rozvinutá šírka 150 mm, farba RAL 6021, nad oknom V3, šírka 2200 mm									kpl	1,000	198,00	198,00	kpl	1,000	198,00	198,00
3	k		Okapová strieška z pozinkovaného plechu hr 1,5 mm rozvinutá šírka 150 mm, farba RAL 6021, nad oknom V3, šírka 2200 mm									kpl	1,000	198,00	198,00	kpl	1,000	198,00	198,00
4	k		Okapová strieška z pozinkovaného plechu hr 1,5 mm rozvinutá šírka 150 mm, farba RAL 6021, nad dverami V5, šírka 1250 mm									kpl	1,000	112,50	112,50	kpl	1,000	112,50	112,50

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	652,50	652,50
DPH 20%	0,00	0,00	130,50	130,50
Spolu s DPH	0,00	0,00	783,00	783,00
Rozdiel celkom bez DPH		652,50		
DPH 20%		130,50		
Rozdiel spolu s DPH		783,00		

Kontrolný súčet 652,50

Dňa:

V Senici

Zástupca zhotoviteľa

Podpis

Dňa:

V Lozorne

Stavebný dozor objed.

Podpis

Dňa:

V Lozorne

Zástupca objednávateľa

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 4

Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: HILEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
Objekt:

Poradové číslo: 4
Známe ku dňu: 28.5.2024
Aktualizované dňa: 1.7.2024

				PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č. 1				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVÉ REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Objekt: 29. Vyspravenie ostení okolo okien a dverí																			
Náklady z rozpočtu				0,000				0,000				704,409				704,409			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																			
1	011	622421121	Vyspravenie omietok okolo okien a dverí na hrubo zatreté	m2	9,990							m2	9,990	11,560	115,484	m2	9,990	11,560	115,484
27,2*0,45-2,25 = 9,990																			
2	011	622481111	Podlahnutie vonkajších stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepením	m2	7,200							m2	7,200	9,000	64,800	m2	7,200	9,000	64,800
16*0,45 = 7,200																			
3	011	625250611	Zateplenie ostenia STYRODUROM 2800 C hr. 30 mm	m2	2,250							m2	2,250	55,000	123,750	m2	2,250	55,000	123,750
2,25 = 2,250																0,000			0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																			
4	011	953945611	Rohový profil PVC 100x100	m	30,000							m	30,000	4,500	135,000	m	30,000	4,500	135,000
30 = 30,000																			
5	211	95399612	Okenný profil s páskou APJ	m	35,000							m	35,000	6,500	227,500	m	35,000	6,500	227,500
35 = 35,000																			
6	014	998991111	Presun hmôt pre opravy objektov /doprava materiálu v malom rozsahu/	t	0,505							t	0,505	75,000	37,875	t	0,505	75,000	37,875

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	0,00	0,00	704,41	704,41
DPH 20%	0,00	0,00	140,88	140,88
Spolu s DPH	0,00	0,00	845,29	845,29
Rozdiel celkom bez DPH		704,41		
DPH 20%		140,88		
Rozdiel spolu s DPH		845,29		

Kontrolný súčet 704,41

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozor objednáv

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa : J. CHRAPKO

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 3

Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt:

Poradové číslo: 3
 Známe ku dňu: 28.5.2024
 Aktualizované dňa: 25.7.2024

				PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dodatku č.				ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Náklady z rozpočtu				2 400,000				-2 400,000				4 033,740				4 033,740			
HSV - Práce a dodávky HSV				2 400,000				-2 400,000				4 033,740				4 033,740			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 400,000				-2 400,000				4 033,740				4 033,740			
56	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky kotvenými škrutkami bez zabetonovania núh na pevný podklad - základ	ks	3,000	200,000	600,000	ks	-3,000	200,000	-600,000	ks		200,000	0,000	ks	0,000	200,000	0,000
56a	K	9361241221	Osadenie parkovej lavičky 120 mm - základ	ks				ks				ks	3,000	400,000	1 200,000	ks	3,000	400,000	1 200,000
57	M	5538168001	Parková lavička v smysle PD	ks	3,000	600,000	1 800,000	ks	-3,000	600,000	-1 800,000	ks		600,000	0,000	ks	0,000	600,000	0,000
57a	M	5538168001	Parková lavička železobetónová hr. 120 mm s povrchovou úpravou									ks	3,000	944,580	2 833,740	ks	3,000	944,580	2 833,740

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	2 400,00	-2 400,00	4 033,74	4 033,74
DPH 20%	480,00	-480,00	806,75	806,75
Spolu s DPH	2 880,00	-2 880,00	4 840,49	4 840,49
Rozdiel celkom bez DPH		1 633,74		
DPH 20%		326,75		
Rozdiel spolu s DPH		1 960,49		

Kontrolný súčet 4 033,74

Dňa:
 V Senici
 Zástupca zhotoviteľa:
 Podpis

Dňa:
 V Lozorne
 Stavebný
 Podpis

Dňa:
 V Lozorne
 Zástupca objednávateľa:
 Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 3

Objednávateľ: Obec Lozorno
Zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica
Stavba: Rekonštrukcia smútočnej slene v Lozorne
Objekt: Zmena podláh v miestnosti 1.10, 1.11, 1.12

Poradové číslo: 3
Známe ku dňu: 28.5.2024
Aktualizované dňa: 25.7.2024

PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dod. č. 3								ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZÁCNE MNOŽSTVA			
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																			
Náklady z rozpočtu								1 231,104				-1 231,104				1 231,104			
PSV - Práce a dodávky PSV								1 231,104				-1 231,104				1 231,104			
777 - Podlahy syntetické								1 231,104				-1 231,104				1 231,104			
139	K	777331015	Polymérnová samonivelačná stierka hr. 3 mm Sikafloor 326, penetrácia, 1x stierka s kremeľitým pieskom, uzatvárací náter	m2	22,900	53,760	1 231,104	m2	22,900	53,760	-1 231,104	m2		53,760	0,000	m2	0,000	53,760	0,000
139a	K	998777201.0	Dodávka a montáž keramickej dlažby PADUA BLANCO	m2		53,760	0,000	m2		53,760	0,000	m2	22,900	53,760	1 231,104	m2	22,900	53,760	1 231,104

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	1 231,10	-1 231,10	1 231,10	1 231,10
DPH 20%	246,22	-246,22	246,22	246,22
Spolu s DPH	1 477,32	-1 477,32	1 477,32	1 477,32
Rozdiel celkom bez DPH		0,00		
DPH 20%		0,00		
Rozdiel spolu s DPH		0,00		

Kontrolný súčet 1 231,10

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozoriteľ

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa

Podpis

NAVIAC PRÁCE A ODPOČTY č. 3

Objednávateľ: Obec Lozorno
 Zhotoviteľ: HILEK a spol., a.s., Senica
 Stavba: Rekonštrukcia smútočnej siene v Lozorne
 Objekt: Svietidlá vedľa dverí V4

Poradové číslo: 3
 Známe ku dňu: 24.7.2024
 Aktualizované dňa: 29.7.2024

PONUKOVÝ ROZPOČET podľa dod. č. 3										ODPOČTY				NAVIAC PRÁCE				NOVE REALIZAČNÉ MNOŽSTVA			
PC		Typ	Kód	Popis		MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Stavba: Dom smútku																					
Náklady z rozpočtu										88,71				-33,48				144,00			
PSV - Práce a dodávky PSV										88,71				-33,48				144,00			
14	K	21020105Z.5		Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP54		ks	5,000	7,250	36,250	ks	-1,000	7,250	-7,25	ks	2,000	18,00	36,00	ks	4,000	7,25	29,00
34a	K			Zapojenie LED svietidla stropného - nástenného IP54 so senzorom									ks					2,000	18,00	36,00	
35	M	SRD000001516		Reflektor LED so senzorom FL PFM 50W (za 400W) 6000lm 4000K 100-277V IP65 čierna		ks	2,000	26,230	52,460	ks	-1,000	26,230	-26,23					ks	1,000	26,23	26,23
35a				Svietidlo nástenné so senzorom IP 54 50 W, 6000lm 4000K									ks					2,000	54,00	108,00	

	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET	ODPOČTY	NAVIAC PRÁCE	NOVÝ PONUKOVÝ ROZPOČET
Celkom bez DPH	88,71	-33,48	144,00	199,23
DPH 20%	17,74	-6,70	28,80	39,85
Spolu s DPH	106,45	-40,18	172,80	239,08
Rozdiel celkom bez DPH		110,52		
DPH 20%		22,10		
Rozdiel spolu s DPH		132,62		

Kontrolný súčet 199,23

Dňa :

V Senici

Zástupca zhotoviteľa :

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Stavebný dozor obj

Podpis

Dňa :

V Lozorne

Zástupca objednávateľa :

Podpis

