

Stavba: Modernizácia cesty III/3112, Havka

ZoD				ZTR 1		ZTR		ZoD + dodatok 1	
M.J.	množstvo	j.c.	celkom €	množstvo		množstvo	celkom €	množstvo	celkom €
SO 100-00 - Modernizácia cesty III/3112, Havka				283 051,74		42 174,68		325 226,42	
1	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t, vrátane nakladania, odvozu a uloženia	m2	480,000	4,41	0,000	0,00	480,000	2 116,80
2	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	23 875,400	0,37	0,000	0,00	23 875,400	8 833,90
3	5771442341.S	Asfaltový betón vrstva vyrovnávacia AC 11 v pruhu š. nad 3 m z asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 20-40 mm	m2	11 937,700	6,25	6 747,950	42 174,68	18 685,650	116 785,31
4	577144241.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23 875,400	7,92	0,000	0,00	23 875,400	189 093,17
5	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	4 640,000	0,55	0,000	0,00	4 640,000	2 552,00
6	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	4 640,000	0,11	0,000	0,00	4 640,000	510,40
7	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla š. 10 mm hl. 20 mm	m	4 647,000	0,15	0,000	0,00	4 647,000	697,05
8	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	23 875,400	0,11	0,000	0,00	23 875,400	2 626,29
9	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na riadenie a riadenie účinných realizovania stavby	eur	1,000	1 724,14	0,000	0,00	1,000	1 724,14
10	001490019.S	Ostatné náklady stavby - Propagačná tabuľa stavby 500x1000	ks	1,000	287,36	0,000	0,00	1,000	287,36

Spolu	283 051,74	42 174,68	325 226,42
DPH	56 610,35		65 045,28
CELKOM s DPH	339 662,09	50 609,61	390 271,70