



Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.02.2024

Stavba :Liptovská Teplička - Komplexné vybavenie športových objektov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	68 704,00	0,00	68 704,00	43,15498	0,000	3 124,966
PRÁCE A DODÁVKY PSV	68 704,00	0,00	68 704,00	43,15498	0,000	3 124,966
Za rozpočet celkom:	68 704,00	0,00	68 704,00	43,15498	0,000	3 124,966





Spracoval:
JKSO :
Dátum: 13.02.2024

Stavba :Liptovská Teplička - Komplexné vybavenie športových objektov

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
1	700	767.920-01	1-25-90 Basketbalová konštrukcia závesná na strop s elektromotorom, montáž vo výške 9,00m	2,000	kus	5 099,00	10 198,00	20
2	700	767.920-02	1-41 Mechanizmus regulácie výšky obruče	2,000	kus	237,00	474,00	20
3	700	767.920-03	1-12 Profesionálna basketbalová doska sklo-akryl,roz.105x180cm,hr.10mm	2,000	kus	510,00	1 020,00	20
4	700	767.920-04	1-31 Ochrana dolnej časti basketbalovej dosky 105x180cm	2,000	kus	125,00	250,00	20
5	700	767.920-05	1-08 Basketbalová obruč sklopná s plynovým piestom, bezhákový systém uchytenia siete	2,000	kus	171,00	342,00	20
6	700	767.920-06	1-51 Basketbalová sieťka Anti-Whip,hr. šnúry 6mm	2,000	kus	11,60	23,20	20
7	700	767.920-07	R-11 Montáž basketbalovej konštrukcie s príslušenstvom,kompl.	2,000	kus	1 400,00	2 800,00	20
8	700	767.921-01	1-22 Basketbalová konštrukcia sklopná, montáž na stenu alebo stĺp, rameno do220cm	2,000	kus	480,00	960,00	20
9	700	767.921-02	1-60 Adaptabilná konštrukcia na uchytenie besketbalovej konštrukcie medzi stĺpy	4,000	kpl	360,00	1 440,00	20
10	700	767.921-03	1-41 Mechanizmus regulácie výšky obruče	2,000	kus	237,00	474,00	20
11	700	767.921-04	1-15 Basketbalová doska epoxidová roz. 90x120cm	2,000	kus	200,00	400,00	20
12	700	767.921-05	1-04 Basketbalová obruč spevnená 5mm plechom	2,000	kus	60,00	120,00	20
13	700	767.921-06	1-51 Basketbalová sieťka, hr.šnúry 5mm	2,000	kus	9,00	18,00	20
14	700	767.921-07	R-08 Montáž basketbalovej konštrukcie s príslušenstvom, kompl.	2,000	kus	299,00	598,00	20
15	700	767.922-01	2-111 Volejbalové stĺpy viacúčelové al.profil 100/120mm, plynulé nastavenie výšky siete	2,000	kpl	540,00	1 080,00	20
16	700	767.922-02	2-112 Montážne púzdro al. stĺpa	6,000	kus	45,00	270,00	20
17	700	767.922-03	7-13 Kryt na otvor montážneho púzdra	6,000	kus	42,00	252,00	20
18	700	767.922-04	2-35 Ochranné molitánové púzdro na volejbalové stĺpy	2,000	kpl	210,00	420,00	20
19	700	767.922-05	2-20 Rozhodcovské stanovište na volejbal s reguláciou výšky sedenia, operadlom a podložkou na písanie	1,000	kus	480,00	480,00	20
20	700	767.922-06	2-20-1 Ochrana rozhodcovského stanovišťa	1,000	kpl	250,00	250,00	20
21	700	767.922-07	2-08 Volejbalvá sieť spevnená páskou s anténkami	2,000	kus	70,00	140,00	20
22	700	767.922-08	2-06 Vešiak na siete	2,000	kus	13,00	26,00	20
23	700	767.922-09	R-01 Montáž montážnych púzdiel do podlažia ihriska,kompl	6,000	kus	234,00	1 404,00	20
24	700	767.923-01	3-41 Hádzanarské bránky profesionálna al.roz.3,00x2,00m profil 80x80mm hl.ramien 60x60,cm "pevný zadný napínací rám a oblúky" "kotvenie bránky k podlažiu v 4 bodoch zaručuje bezpečnosť proti prevráteniu" 1 = 1,000	1,000	pár	1 360,00	1 360,00	20
25	700	767.923-02	3-23 Zostava kotiev na upevnenie hádzanárskych bránok do haly	1,000	kpl	40,00	40,00	20
26	700	767.923-03	3-05 Sieť do hádzanárskej brány hr.šnúry 4mm, bez sietečky proti odrazu lopty	1,000	pár	115,00	115,00	20
27	700	767.923-04	R-05 Montáž hádzanárskych bránok do haly,kompl.	1,000	pár	280,00	280,00	20
28	700	767.928-01	6-12 Deliaci záves-tkanina+sieťka. Do v.3,00m tkanina ďalej sieť s okom 10x10cm - 6,80x17,00x1kus	115,600	m2	9,80	1 132,88	20
29	700	767.928-02	6-02 Konštrukcia pre montáž a horizontálny pohyb závesu s elektrickým pohonom	1,000	kpl	3 200,00	3 200,00	20
30	700	767.928-03	R-15 Montáž konštrukcie s elektromotorom a s napojením na existujúci elektroobvoh, kompl.	1,000	kus	870,00	870,00	20
31	700	767.929-01	6-13-7 Ochranná sieť na štítové steny PP so závažím v dolnej časti,oko 5/5cm hr.4mm - 6,80x7,00x2kus	227,000	m2	6,30	1 430,10	20
32	700	767.929-02	R-6-13 Montáž ochranných sietí štítových stien	227,000	m2	4,50	1 021,50	20



stavopros, s.r.l. Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

		Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena			DPI
33	700	767.930-01	FLM-Florbalové mantinely na ihrisko 24x14m čierne,vč. vozíka na presun mantinelov a bránok so sieťkami,kompl.D+M	1,000	kpl	4 800,00	4 800,00		20
34	700	767.931-01	PROFI-Tabuľa výsledkov a skóre Multisport profesionál 400x200x5cm,52kg,vel.číslic 25,18,12,5cm, diaľkové ovládanie	1,000	kus	6 980,00	6 980,00		20
35	700	767.932-02	R-SV Montáž tabúl, kompl.	1,000	kus	490,00	490,00		20
36	700	767.933-01	10-07-60 Profes. pojazdné bedmintonové stĺpy na kolieskách s regulovaním závaží 30/60kg (2x30kg tače na 1 stojan)	2,000	pár	710,00	1 420,00		20
37	700	767.933-02	10-02 Bedmintonová sieť biela	2,000	kus	21,00	42,00		20
38	700	767.938-01	7-30K Ochranné matrace na kov,konstr.(ochrana na dreve pre bezpečnosť žiakov)	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00		20
39	700	767.939-01	OP Ochranná tkanina na podlahu s nanesením 3 vrstiev PVC odolná proti vode a pretrhnutiu "tkanina na ochranu telocvoční a športových hál pri akciách" "spoje pevné vč. stroja na odvíjanie roliekroz. 26,36*17,60" 521,00 = 521,000	521,000	m2	18,70	9 742,70		20
40	700	767.941-01	6-12 Zasúvací záves-neprieľadný,roz.15,00x6,30m - 2kusy	283,500	m2	15,40	4 365,90		20
41	700	767.941-02	6-02 Konštrukcia pre montáž a zasúvanie závesu s manuálnym pohonom	2,000	kpl	1 200,00	2 400,00		20
42	700	767.941-03	R-15 Montáž konštrukcie s príslušenstvom ,kompl.	2,000	kpl	890,00	1 780,00		20
43	767	998767201	Presun hmôt doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m	691,057	%	1,15	794,72		20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	68 704,00			68 704,00		
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	68 704,00			68 704,00		
			Za rozpočet celkom:	68 704,00			68 704,00		