

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-04 - UK-Demontážne práce, potrubie, otopné telesá

Miesto: Vrbová nad Váhom
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Dátum: 27.08.2024
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	10 856,55
PSV - Práce a dodávky PSV	10 158,59
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	6 304,80
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	138,08
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 715,71
Ost - Ostatné	697,90

IČO: 46 528 794 SK2023407122

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-04 - UK-Demontážne práce, potrubie, otopné telesá

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 856,550
o PSV Práce a dodávky PSV							10 158,590
o 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							6 304,800
1	K	722131412	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d15x1,2mm	m	50,000	22,990	1 287,440
2	K	722131414	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d22x1,5mm	m	60,000	28,650	1 719,000
3	K	722131415	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	m	36,000	35,620	1 282,320
4	K	722131416	Potrubie z uhlíkovej ocele s PP plášťom, rúry Geberit Mapress d35x1,5mm	m	36,000	47,720	1 717,920
5	K	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	36,000	5,200	187,200
6	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	168,000	0,590	110,920
o 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							138,060
7	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	22,000	1,310	28,820
8	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	18,000	3,990	71,820
9	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	18,000	2,080	37,440
o 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							3 715,710
10	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	12,040	24,080
11	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	12,860	90,020
12	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	13,680	95,760
13	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	17,610	35,220
14	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	18,000	11,390	205,020
15	M	735MAT01	Vyk.teleso 22K 600/1800	ks	1,000	191,070	191,070
16	M	735MAT02	Vyk.teleso 22K 600/900	ks	7,000	98,510	689,570
17	M	735MAT03	Vyk.teleso 22K 600/1000	ks	6,000	117,020	702,120
18	M	735MAT04	Vyk.teleso 22K 600/1600	ks	1,000	172,290	172,290
19	M	735MAT05	Vyk.teleso 11K 600/400	ks	2,000	48,430	96,860
20	M	735MAT06	Vyk.teleso 11K 600/1200	ks	1,000	135,540	135,540
21	M	735MAT07	Hlavica termostatická	ks	18,000	12,920	232,560
22	M	735MAT08	Ventil termostatický	ks	18,000	11,130	200,340
23	M	735MAT09	Ventil spiatočný	ks	18,000	9,880	177,840
24	M	735MAT10	Kotva pre vyk.telesá	sada	18,000	2,970	53,460
25	M	735MAT11	Svorné ťrôbenie	ks	36,000	3,020	108,720
26	M	735MAT12	Prechod 15-1/2	ks	36,000	10,900	392,400
27	M	735MAT13	Vypúšťací kohút	ks	18,000	3,820	68,760

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	735MAT14	Samoodvzdušňovací ventil	ks	4,000	11,020	44,080
o Ost Ostatné							697,960
29	K	HZS01	Demontáž potrubí, vykurovacích telies	súb	1,000	556,910	556,910
30	K	HZS02	Podiel pridružených výkonov, pomocný materiál, prepravné náklady	súb	1,000	141,050	141,050

160. 46 538 743 IC DPH SK2023107122

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt: A-SO-05 - Kotelňa

JKSO: Vrbová nad Váhom
Miesto:

KS: 27.08.2024
Dátum:

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 169,68
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 15 169,68	20,00% 20,00%	0,00 3 033,94
Cena s DPH		v EUR	18 203,62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO: 46 528 741

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt:

A-SO-05 - Kotelňa

Miesto:

Vrbová nad Váhom

Dátum:

27.08.2024

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	15 169,68
PSV - Práce a dodávky PSV	13 339,89
731 - Ústredné kúrenie, kotelňa	9 353,00
732 - ÚK, solárny systém ohrevu pitnej vody	3 986,23
M - Práce a dodávky M	1 829,79

záverečná suma

ICO: 46

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-05 - Kotelňa

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 169,680

o PSV Práce a dodávky PSV 13 339,890

o 731 Ústredné kúrenie, kotelňa 9 353,660

1	M	MAT01	Kotel kond. Vitosens 200-W, ohrievač vody Vitocell 300i, „prepoj.príslušenstvo, diaľkové ovládanie Vitotrol 200 E	súb	1,000	5 408,400	5 408,400
2	M	MAT02	Rozširovací sada čerpadla	ks	1,000	176,470	176,470
3	M	MAT03	Ponorný snímač teploty HVDT	ks	1,000	74,180	74,180
4	M	MAT04	Prídavná exp. nádoba	ks	1,000	97,660	97,660
5	M	MAT05	Serv.ventil exp.nádoby	ks	1,000	34,840	34,840
6	M	MAT06	Hydraul.výhybka RMS	ks	1,000	368,660	368,660
7	M	MAT07	Púzdro pre ponorný snímač teploty	ks	1,000	74,180	74,180
8	M	MAT08	Čerpadlová sada bez čerpadla	ks	1,000	368,660	368,660
9	M	MAT09	Obehové čerpadlo Grundfos-Alpha2	ks	1,000	549,610	549,610
10	M	MAT10	Upevnenie pre RMS	ks	1,000	47,200	47,200
11	M	MAT11	Gulový kohút DN 25	ks	5,000	24,730	123,650
12	M	MAT12	Gulový kohút s vypúšťaním	ks	1,000	46,070	46,070
13	M	MAT13	Manometer axiálny	ks	1,000	10,130	10,130
14	M	MAT14	Potrubný filter DN 25	ks	2,000	17,960	35,960
15	M	MAT15	Magnetický odkalovač s izoláciou Vitotrap	ks	1,000	292,230	292,230
16	M	MAT16	Vypúšťací gul.kohút DN 15	ks	2,000	19,110	38,220
17	M	MAT17	Autom.odvzdušň.ventil	ks	1,000	12,370	12,370
18	M	MAT18	Medené potrubie 28 vrátane tvaroviek	súb	1,000	438,330	438,330
19	M	MAT19	Mosadzné tvarovky a šróbenie	ks	1,000	174,200	174,200
20	M	MAT20	Tesniaca niť	ks	1,000	13,480	13,480
21	M	MAT21	Závesný systém	súb	1,000	28,110	28,110
22	M	MAT22	Odvod spaľín, prívod spalovacieho vzduchu	set	1,000	735,620	735,620
23	M	MAT23	Prečerpávacie čerpadlo na kondenzát	súb	1,000	185,220	185,220

o 732 ÚK, solárny systém ohrevu pitnej vody 3 986,230

24	M	732MAT01	2 kolektorov Vitosol 100-FM typ SV1F, sol. exp.nádoba, telonové médium Tyfocor-LS 25 I	súb	1,000	2 341,160	2 341,160
25	M	732MAT02	Upevňovacia sada pre šikmé strechy	ks	1,000	341,670	341,670
26	M	732MAT03	Rýchly odvzdušňovač	ks	1,000	61,820	61,820
27	M	732MAT04	Solárne ručné pŕiaacie čerpadlo	ks	1,000	110,150	110,150
28	M	732MAT05	Teplonosné médium	ks	1,000	128,130	128,130
29	M	732MAT06	Medená rúra vrátane tvaroviek 18	m	35,000	14,490	507,150
30	M	732MAT07	Kaučukové izolácia solárna	m	35,000	10,130	354,550
31	M	732MAT08	Lepiace páska kaučuková	ks	1,000	64,060	64,060
32	M	732MAT09	Závesný systém pozinkovaný	súb	1,000	77,550	77,550

o M Práce a dodávky M 1 829,790

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	HZS01	Montáž nástenného kondenzačného kotla	súb	1,000	842,950	842,950
34	K	HZS02	Osadenie sol.kolektorov na streche	súb	1,000	556,350	556,350
35	K	HZS03	Montáž regulácie vyk. a solárneho systému	súb	1,000	160,730	160,730
36	K	HZS04	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	269,740	269,740


 IČO: 46 52 1111 SK2023407122

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt:
B-SO-06 - Strešná konštrukcia -zateplenie - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom

KS:
Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 755,96
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	5 755,96	20,00%	1 151,19
Cena s DPH		v EUR	6 907,15

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

TC
Smer
IČO: 46 528 741
107122

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-06 - Strešná konštrukcia -zateplenie - Blieskozvod

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 755,96
M - Práce a dodávky M	5 638,46
21-M - Elektromontáže	5 638,46
OST - Ostatné	117,50

TO
966
IČO: 46 528 74

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-06 - Strešná konštrukcia -zateplenie - Bleskozvod

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 755,960

o M Práce a dodávky M 5 638,460

p 21-M Elektromontáža 5 638,460

6	K	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	9,000	4,770	42,930
7	M	3430913000	Krabica KO-125	ks	9,000	9,620	86,580
1	K	210220001	Územňovacie vedenie FeZn	m	120,000	3,020	362,400
3	M	3544224200	Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm2	kg	120,000	3,760	451,200
4	K	210220002	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	24,000	5,020	120,480
5	M	3544223850	Územňovacia guľatina 10mm	kg	22,608	9,620	217,490
14	K	210220003	Skrytý zvod pri zateplňovacom systéme FeZn Ø 8	m	140,000	18,010	2 521,400
15	M	3450705700	I-Rúrka FXP 32	m	140,000	1,230	172,200
16	M	3451101900	I-Príchytka S32 bledošedá	ks	42,000	9,620	404,040
17	M	3544224100	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie Ø 8	kg	56,000	1,350	75,600
8	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV15	ks	9,000	1,460	13,140
9	M	3544217850	Podpera vedenia na ploché strechy ocelové žiarovo zinkované označenie PV 15 oceľ	ks	100,000	9,620	962,000
10	M	3544217900	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 15	ks	100,000	1,370	137,000
11	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	8,380	33,520
13	M	3544215600	Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15	ks	4,000	9,620	38,480

o OST Ostatné 117,500

18	K	PM	Drobný pomocný materiál	sub.	1,000	117,500	117,500
----	---	----	-------------------------	------	-------	---------	---------

100: 46 52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt:
A-SO-07 - Architektúra - Zateplenie podláh

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom

KS:
Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o Komárno

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 954,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	81 954,86	20,00%	16 390,97
Cena s DPH		v EUR	98 345,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO: 46 528 741

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Miesto: Vrbová nad Váhom
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Dátum: 27.08.2024
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o Komárno
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	81 954,86
HSV - Práce a dodávky HSV	32 242,54
1 - Zemné práce	3 922,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 883,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 438,88
PSV - Práce a dodávky PSV	49 712,32
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	10 767,83
713 - Izolácie tepelné	14 427,02
771 - Podlahy z dlaždíc	6 071,96
775 - Podlahy vlysové a parketové	18 367,88
776 - Podlahy poviakové	77,83

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-07 - Architektúra - Zateplenie podláh

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o Komárno

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 81 954,860

D HSV Práce a dodávky HSV 32 242,540

D 1 Zemné práce 3 922,310

1	K	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	62,940	52,430	3 299,940
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,012	90,240	181,560
3	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,012	18,030	36,280
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	53,612	2,020	108,300
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	53,612	4,560	244,470
15	K	1741010011	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,350	4,560	51,760

D 6 Úpravy povrchov, podlažky, osadenie 17 883,370

20	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. nad 120 do 240 mm	m3	46,689	140,170	6 544,400
21	K	631319155	Príplatok za prehlád. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	46,689	14,130	659,720
22	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	46,689	4,310	201,230
23	K	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	311,260	4,320	1 344,640
24	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	622,520	6,250	3 890,750
25	K	632450042	Betónový poter PCI Pericem EBF jemný pripojený hr. 10 mm	m2	183,000	10,670	1 952,010
69	K	632452155	Položenie poteru pieskovocementového (600kg cem./m3) bez neobrusnej prísady (zvlášť špecifikácia) hr. nad 40 do 50 mm	m2	311,260	10,570	3 290,020

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 438,860

34	K	905042141	Búranie jestvujúcich podláh (po zrástly terén)	m3	93,376	111,770	10 438,860
----	---	-----------	--	----	--------	---------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 49 712,320

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 10 787,630

70	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	622,520	0,290	180,530
71	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,187	655,490	122,580
72	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	11,930	18,880	225,240
73	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	311,250	5,340	1 662,130
74	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	357,949	3,430	1 227,770

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	811206157	Podrezanie tehlového muriva diamantovým lanom hr. do 650 mm s vloženie vodorovnej izolácie	m	59,500	122,110	7 265,550
70	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,263	2,770	83,630

D 713 Izolácie tepelné 14 427,020

76	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	311,260	1,000	329,940
77	M	2837577008	Krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2, podlahové vykurovanie - izolácie, UNIVENTA	m2	357,949	0,680	243,410
76	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	311,260	1,240	385,960
79	M	2837600200	EPS Neofloor 150 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	317,485	42,420	13 467,710

D 771 Podlahy z dlaždíc 6 071,960

47	K	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	89,910	3,710	333,570
48	M	5978651190	TRAVERTIN sokel, rozmer 298x72x8 mm, farba slonová kosť	ks	1 039,020	1,560	1 620,870
40	K	771675109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	112,720	18,600	2 096,590
50	M	5978650320	ELECTRA dlaždica, rozmer 297x297x8 mm, farba žltá	m2	114,974	15,220	1 749,900
51	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	68,098	3,980	271,030

D 775 Podlahy vlysové a parketové 18 367,880

52	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	106,400	3,750	399,000
53	M	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parný buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m	m	107,464	2,890	310,570
54	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	183,420	27,190	4 987,190
55	M	6119803900	Veľkoplošné parkety TARKET ORIGINAL renovation OAK 2115x188x10 mm	m2	187,088	65,210	12 200,010
56	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	183,420	0,680	125,410
57	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	188,923	0,710	134,140
58	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	162,558	1,080	175,560

D 776 Podlahy poviakové 77,830

59	K	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	8,600	2,810	24,170
60	M	2841291830	Soklová lišta PVC	m	9,890	5,400	53,410
61	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,702	0,360	0,250

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Váhom
Objekt:
B-SO-08 - - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Vrbová nad váhom

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 27.08.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			17 547,01
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 547,01	20,00%	3 509,40
Cena s DPH			21 056,41
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-08 - - Elektroinštalácia

Miesto: Vrbová nad váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	17 547,01
HSV - Práce a dodávky HSV	275,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	275,88
M - Práce a dodávky M	16 630,93
21-M - Elektromontáže	16 385,70
95-M - Revízie	245,23
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	534,45
OST - Ostatné	105,75

407122

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt:

B-SO-08 - - Elektroinštalácia

Miesto:

Vrbová nad váhom

Dátum:

27.08.2024

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 547,010

o HSV

Práce a dodávky HSV

275,880

o 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

275,880

28	K	973031616	Vysekanie kapey pre kláštý a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	102,000	1,440	145,880
29	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke sten, v š. do 50 mm, -0,00200t	m	300,000	0,430	129,000

o M

Práce a dodávky M

16 630,930

o 21-M

Elektromontáže

16 385,700

23	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia - montáž	ks	67,000	1,550	103,850
24	M	3450906510	Krabica KO	ks	67,000	8,660	580,220
25	M	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LAVI 111001027	ks	67,000	0,780	52,260
26	K	210010321	Krabica rozbočovací - montáž	ks	35,000	6,620	231,700
27	M	3450907510	Krabica rozbočovacie	ks	35,000	1,230	43,050
32	K	2100103211	Montáž HOP	ks	1,000	8,470	8,470
17	K	210110006	Spínač - montáž č.1	ks	8,000	5,910	47,280
33	M	35712010101	HOP svorkovnica vrátane krabice	ks	1,000	16,910	16,910
18	M	3450201660	Srepínač č.1	ks	8,000	8,660	69,280
19	K	210110006	Spínač - montáž č.5	ks	4,000	11,100	44,400
20	M	3580240800	Spínač č.5	ks	4,000	5,280	21,120
21	K	210110007	Spínač - montáž č.6	ks	17,000	4,340	73,780
22	M	3580273100	Spínač č.6	ks	17,000	5,490	93,330
15	K	210111021	Domová zásuvka dvojité - montáž	ks	38,000	6,500	247,000
16	M	3450329900	Zásuvka - dvojité	ks	38,000	8,660	329,080
34	K	210111053	Zásuvka priemyselná - montáž	ks	2,000	7,570	15,140
35	M	3450321700	Zásuvka priemyselná	ks	2,000	5,190	10,380
30	K	210193075	Montáž a zapojenie rozvádzača	ks	1,000	33,880	33,880
31	M	3571201010	Rozvádzač	ks	1,000	846,030	846,030
1	K	210800102	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	900,000	0,510	459,000
2	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	900,000	8,660	7 794,000
3	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	950,000	0,540	513,000
4	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	950,000	0,730	693,500
5	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	8,660	303,100
7	K	210800120	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000	0,650	22,750
8	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	105,750	3 701,250
6	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	35,000	0,000	30,000
38	K	210800123	Elektrická prípojka D+M	sub.	1,000	1,140	1,140

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt: A-SO-081 - - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

JKSO:
Miesto: Vrbová nad váhom

KS:
Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 528 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			8 689,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 689,58	20,00%	1 737,92
Cena s DPH v EUR			10 427,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ


IČO: 46 528 741, IČ DPH: SK2023407122

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-081 - - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

Miesto: Vrbová nad váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 689,58
M - Práce a dodávky M	8 689,58
21-M - Elektromontáže	8 689,58



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: A-SO-081 - - Elektroinštalácia - výmena svietidiel

Miesto: Vrbová nad váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 689,580
o M Práce a dodávky M							8 689,580
o 21-M Elektromontáže							8 689,580
11	K	210201001	Zapojenie svietidla - svetelný zdroj, stropného - nástenného exterierového	ks	8,000	6,610	52,880
12	M	3486301290	Exterierové svietidlo LED	ks	8,000	122,920	983,360
9	K	210201002	Zapojenie svietidla- svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového	ks	12,000	6,710	80,520
10	M	3486301280	Interierové svietidlo LED	ks	12,000	122,920	1 475,040
13	K	210201005	Zapojenie svietidla - montáž	ks	47,000	6,820	320,540
14	M	3486301200	Interierové svietidlo - LED panel 1200 mm	ks	47,000	122,920	5 777,240

100: 46
V7127

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt:
B-SO-09 - - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Vrbová nad Váhom

KS:
Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ:
Obec Vrbová nad Váhom

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO: 46 526 741
IČ DPH: SK2023407122

Projektant:
Jakab Design Studio s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 849,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 873,05	20,00%	1 174,61
Cena s DPH		v EUR	7 024,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


IČO:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

B-SO-09 - - Zdravotechnika

Dátum: 27.08.2024

Projektant: Jakab Design Studio
s.r.o.

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

5 849,77

CONFIDENTIAL

NO: 46 52- 07122

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt:

B-SO-09 - Zdravotechnika

Miesto:

Vrbová nad Váhom

Dátum:

27.08.2024

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Jakab Design Studio
s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 849,770

0 HSV Práce a dodávky HSV

23,390

0 0 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23,390

25	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	0,267	16,200	4,330
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,267	0,510	0,140
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	0,267	12,640	3,370
28	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,267	1,420	0,380
29	K	979089012	Poplatok za skladovania - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,267	56,800	15,170

0 725 Zdravotechnika - zariad. predmety

23,280

46	K	725820802.5	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	6,000	3,880	23,280
----	---	-------------	---	------	-------	-------	--------

0 PSV Práce a dodávky PSV

5 826,380

0 713 Izolácie tepelné

547,950

23	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,430	3,940	474,490
24	M	2837741542	Tubolít DG 22 x 20 izolácia-trubica	m	120,430	0,610	73,460

0 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 224,890

32	K	721171106.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 90 mm	m	7,650	19,820	155,590
33	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	8,200	23,000	188,600
31	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	13,500	25,540	344,790
30	K	721171809.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 114 mm - D 160 mm, -0,00263t	m	12,000	2,000	24,000
34	K	721172357.S	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,760	15,520
35	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	3,660	7,320
36	K	721172360.S	Montáž čistacieho kusu HT potrubia DN 125	ks	3,000	9,720	29,160
37	M	286540019200.S	Čistiaci kus HT DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	10,330	30,990
38	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	3,760	26,320
39	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	5,560	11,120
40	K	721210813	Demontáž kanalizačných rozvodov	m	11,000	8,880	97,680
40	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	4,000	10,900	43,600
41	M	551610001000.S	Privzdušňovacia hlavica podomietková	ks	4,000	62,400	249,600

0 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 053,540

47	K	722130802.5	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	120,430	3,560	428,730
----	---	-------------	--	---	---------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	722171313	Plasthlinikové potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla v tyčiach spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	120,430	27,550	3 317,850
43	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	4,830	57,960
44	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	12,000	10,290	123,480
45	M	426810041500.S	Tlaková flexibilná hadica so svetlosťou 1", dĺžka 500 mm, vonkajší závit G1" s pancierovým kolenom ukončeným otočnou maticou 1"	ks	12,000	10,460	125,520


 946.1
 100- / 122

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
Objekt: B-SO-10 - Stavebné úpravy interieru

JKSO: Vrbová nad Váhom

KS: Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 347,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 347,44	20,00%	5 469,49
Cena s DPH	v EUR		32 816,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO: 46 528

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-10 - Stavebné úpravy Interieru

Miesto: Vrbová nad Váhom
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 27.08.2024
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 347,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	337,12
HSV - Práce a dodávky HSV	5 199,72
2 - Zakladanie	4 247,07
4 - Vodorovné konštrukcie	952,66
PSV - Práce a dodávky PSV	10 089,97
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	829,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 952,64
766 - Konštrukcie stolárske	1 544,49
781 - Obklady	3 014,74
784 - Maľby	2 748,70
M - Práce a dodávky M	11 720,63
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	11 720,63


Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom
100%

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt:

B-SO-10 - Stavebné úpravy interiéru

Miesto:

Vrbová nad Váhom

Dátum:

27.08.2024

Objednávateľ:

Obec Vrbová nad Váhom

Projektant:

Jakab Design Studio s.r.o.

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 347,440

0 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

337,120

27	K	062031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,076	3,500	45,770
28	K	076060631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	60,447	4,820	291,350

0 HSV

Práce a dodávky HSV

5 199,720

0 2

Zakladanie

4 247,070

45	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	311,260	0,260	80,930
46	K	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	46,902	68,180	3 197,780
47	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,811	118,150	213,970
48	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	12,070	20,410	246,350
49	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	12,070	6,200	74,830
50	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,201	2 155,290	433,210

0 4

Vodorovné konštrukcie

952,650

23	K	430321315.S	Schodiakové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,000	158,640	253,820
24	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,199	2 276,340	452,990
25	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	6,354	33,840	215,020
26	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	6,354	4,850	30,820

0 PSV

Práce a dodávky PSV

10 089,970

0 726

Zúrazovotníka - zariad. predmety

629,400

14	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho	súb.	4,000	6,010	24,040
15	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	28,450	113,800
16	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia ZETA biela komplet	ks	4,000	89,500	358,000
18	K	725129730	Montáž pisoáru	ks	1,000	5,610	5,610
19	M	6420144060	Pisoár bez senzora LIVO, 360x327x575 mm, vonkajší prívod vody, keramika, biela komplet	ks	1,000	69,030	69,030
17	K	725130811	Demontáž pisoároveho stáňa 1 dielnych, -0,03958t	súb.	1,000	8,160	8,160
20	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	3,970	15,880
21	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly	súb.	4,000	29,000	116,000
22	M	0421370000	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 komplet	ks	4,000	29,720	118,880

0 763

Konštrukcie - drevostavby

1 952,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami R81 12,5 mm, CW 75	m2	24,112	41,680	1 004,990
30	K	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami R81 2x12,5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	13,020	68,300	889,270
44	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	12,802	4,560	58,380
D 766			Konštrukcie stolárske				1 544,490
31	K	766124100.S	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	ks	9,000	19,860	178,740
32	M	549150000500	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, masívna mosadz, povrch zatín	ks	9,000	55,920	503,280
33	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné	ks	9,000	95,630	862,470
D 781			Obklady				3 014,740
36	K	781445010.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	60,500	23,020	1 392,710
37	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké štv. 200x200x14 mm	m2	62,920	24,750	1 557,270
VV			60,5*1,04 Prepočítané koeficientom množstva		62,920		
38	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,170	2,220	64,760
D 784			Maľby				2 748,700
40	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,60 m	m2	668,784	1,330	889,480
42	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,60 m	m2	668,784	2,780	1 859,220
D M			Práce a dodávky M				11 720,630
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				11 720,630
43	K	33000303300	D+M schodiakové výťahy šikmej plošiny info cena	ks	1,000	11 720,630	11 720,630

ICD: 46-52.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-71 - Architektúra - výmena otvorových konštrukcií

JKSO: Vrbová nad Váhom

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o Komárno

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 27.08.2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			4 869,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 869,86	20,00%	973,97
Cena s DPH			5 843,83
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IČO:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-71 - Architektúra - výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Vrbová nad Váhom
Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom
Zhotoviteľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Dátum: 27.08.2024
Projektant: Jakab Design Studio s.r.o. Komárno
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 869,86
HSV - Práce a dodávky HSV	96,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	96,29
PSV - Práce a dodávky PSV	4 773,57
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 773,57



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Vrbová nad Váhom

Objekt: B-SO-71 - Architektúra - výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Vrbová nad Váhom

Dátum: 27.08.2024

Objednávateľ: Obec Vrbová nad Váhom

Projektant: Jakab Design Studio s.r.o Komárno

Zhotoviteľ: TOPSTAV E&A s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 869,860
o HSV Práce a dodávky HSV							98,290
o 0 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							98,290
4	K	002032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,50500t	m3	3,100	31,000	98,290
o PSV Práce a dodávky PSV							4 773,570
o 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 773,570
1	K	707034101.S	Montáž stien	m2	11,920	9,030	107,640
2	M	611410000100.S	Plastová stena 2980x2980 mm s dverami d.9	ks	1,000	4 622,450	4 622,450
VV					2,15662721382289*0,463 Prepočítané koeficientom množstva	1,000	
3	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,753	0,930	43,480