

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 2024/06/03

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Vlčkovce**
Obecný úrad Vlčkovce, Vlčkovce č.15, 919 23 Vlčkovce
V zastúpení: Ing. Ivan Dobrovodský – starosta
IČO: 00682209
DIČ: 2021147689
číslo telef.: 033/5584037
E-mail: obec.vlckovce@vlckovce.sk
- 1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**
Strojárska 5487, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Oprávnený zastupovať
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK1502000000002440132356
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK3911110000001212273013
IČO: 44101937
PSČ: 917 02
IČ DPH: SK2022578954
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T
číslo tel.: 033/ 29 33 290
číslo fax.: 033/ 29 33 291

Článok 2. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia Článku XV. bod 15.4 predmetnej ZoD č. 2024/06/03 na realizáciu stavby: „Odvodnenie asfaltových plôch“ sa dohodli upraviť a doplniť takto:

Čl. IV Čas plnenia

V Čl. IV Čas plnenia sa mení bod 4.1. a znie nasledovne:

4.1. Termín realizácie diela: do 9.8.2024.

Čl. V. CENA

V Čl. V Cena diela sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

	bez DPH	DPH	s DPH
Cena diela ZoD	35 744,52 €	7 148,90 €	42 893,42 €
Dodatok č.1	19 660,67 €	3 932,14 €	23 592,81 €

Cena diela ZoD + Dodatok č.1	55 405,19 €	11 081,04 €	66 486,23 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Odôvodnenie:

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo č. 2023/06/03 sa vyskytla nevyhnutná potreba uskutočnenia prác v rozsahu podľa prílohy č.1 tohto Dodatku č.1, ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Stavebné práce v rozsahu podľa prílohy č.1 – Rozpočet k Dodatku č.1 vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.6 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

15.7 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

15.8 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení.

Vo Vlčkovciach, dňa

26. 07. 2024


Za Objednávateľa

V Trnave, dňa

26. 07. 2024

Za Zhotoviteľa


Ing. Ivan Dobrovodský / starosta obce


Ing. Igor Baďura, konateľ

Príloha:č.1. ROZPOČET k dodatku č.1

KRYCÍ LIST rozpočtu dodatku č.1 celkový



Názov stavby	Odvodnenie asfaltových plôch	JKSO	
Názov objektu	Odvodnenie a oprava detského ihriska v areáli ZŠ Odvodnenie a oprava MK Papučkova ulica	EČO	
		Miesto	Vičkovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vičkovce	00682209	2021147689
Projektant			
Zhotoviteľ	CS, s.r.o., Strojársená5487, Trnava	44101937	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	09.08.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	ZŠ 7 015,43	8	Práca nadčas	13	GZS	
2		Papučková 48 389,76	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky			17	Iné VRN	
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	55 405,19	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	

Projektant Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 55 405,19 24 DPH 20,00 % z 55 405,19 11 081,04	
Objednávateľ  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		25 Cena s DPH (r. 23-24) 66 486,23	
Zhotoviteľ  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 27 Kízavá doložka 28 Zvýhodnenie + -	

KRYCI LIST ROZPOČTU K DODATKU

Názov stavby	Odvodnenie asfaltových plôch	JKSO	
Názov objektu	Odvodnenie a oprava detského ihriska v areáli ZŠ	EČO	
		Miesto	Vičkovce ZŠ
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Vičkovce	00682209	2021147689
Projektant			
Zhotoviteľ	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava	44101937	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
	Dňa		
	09.08.2024		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	7 015,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis						23	Súčet 7, 12, 19-22	7 015,43
Pečiatka						24	DPH 20,00 % z 7 015,43	1 403,09
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 418,52
Dátum a podpis						E Prípochy a odpočty		
Pečiatka						26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ						27	Kízavá doložka	
Dátum a podpis						28	Zvýhodnenie + -	
Pečiatka								

Rozpočet k dodatku č.1

Stavba: Odvodnenie asfaltových plôch
Objekt: Odvodnenie a oprava detského ihriska v areáli ZŠ

Objednávateľ: Obec Vlčkovce

Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojársenská 5487, Trnava
Miesto: Vlčkovce ZŠ

Spracoval: Kozuch
Dátum: 09.08.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
				zmluvné	DODATOK	zmluvná		DODATOK
1						7 088,660	7 015,430	
Zemné práce						2 616,870	2 130,480	
1	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,800	51,000	3,850	1 18,580	196,350
		pre žliaby 5*2+0,8		20,800				
		pre vyrovnávanie prepadu 2,5*2,5 (4*2,5)		10,000				
1		SÚPLS (2*ryha + 1*plocha)			29,000			
8		medzi ihriskom a chodníkom 22m			22,000			
2	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,800	25,000	9,260	285,210	231,500
4		SÚPLS 2*ryha 25m			25,000			
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	15,050	17,000	9,620	144,780	163,540
		pre žliaby 5,5*0,8*2		8,800				
		pre vyrovnávanie prepadu 2,5*2,5		6,250				
2		SÚPLS (2*ryha + 1*plocha)			7,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
				zmluvné	DODATOK	zmluvná		
9		SÚPIS v páse			10,000			
4	113107123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t pre žliaby 5,5*0,6*2	m2	6,600	10,000	12,450	82,170	124,500
7		SÚPIS v páse		6,600				
5	113107131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t pre žliaby 5,5*0,6*2	m2	6,600	6,000	23,260	153,520	139,560
5		SÚPIS (2*ryha)		6,600				
6	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m3	12,000	9,000	37,500	450,000	337,500
		3*2*2		12,000				
11		SÚPIS 0,9m*hl/2m*5m			9,000			
7	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	12,000	9,000	0,010	0,120	0,090
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m3	3,600	1,200	37,500	135,000	45,000
		5*0,6*1,2		3,600				
15		SÚPIS 12m *0,5*0,2			1,200			
9	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	3,600	1,200	0,010	0,040	0,010
10	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,600	10,200	7,450	116,220	75,990
12		SÚPIS 0,9m*hl/2m*5m			9,000			
		SÚPIS ryha pre osadenie odv. žlabov 2*6*0,5*0,2			1,200			
11	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	m3	265,200	173,400	0,550	145,860	95,370
12	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,600	22,046	13,600	375,360	299,830
13	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m3	13,200	5,000	8,690	114,710	43,450
20		SÚPIS 5*0,8+5*0,2			5,000			
14	S	Kamenivo drevné hrubé frakcia 32-63 mm	t	25,080	9,500	18,070	453,200	171,670

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
				zmluvné	DODATOK	zmluvná		DODATOK
15	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,750	2,500	18,360	13,770	45,900
	14	SÚPIS			2,500			
16	.S	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	t	1,425	4,750	19,880	28,330	94,430
	nové	Lôžko pod žiaby	m3		1,200	54,821		65,790
	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm				54,821		
	16	SÚPIS 2*6*0,2*0,5			1,200			
8						2 946,560		3 796,480
Rúrové vedenie								
17	935114513.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu štandardného svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	10,000	10,000	45,600	456,000	456,000
18	592270026900.S	Odvodňovací žlab plastový so štrbinovým roštom z pozinkovanej ocele trieda zátáže C250 typ AVZ101-R121 výšky 100mm	ks	10,000		135,140	1 351,400	
	17	SÚPIS			10,000			
	270051000	Odvodňovací žlab Multiline Sealín V100S bez spádu, odtok s tesnením DN 110, typ 10.0.2, dl. 1 m, svetlá šírka 100 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, polymérbetón, ACO	ks		10,000	86,690		866,900
	270061800.S	Štrbinový nádstavec - revizny diel pozinkovaný, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks		20,000	56,868		1 137,370
19	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neispekčného 1000x500x390 mm vrátane geotextílie	m3	2,400	2,880	194,000	465,600	558,720
	13	2*1*1,2		2,400				
		SÚPIS 1*0,6*0,6*8			2,880			
20	286650001212.S	Vsakovací blok 1000x500x390 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	12,000	14,400	51,320	615,840	739,010
21	212752127.S	Traťovody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	6,000	4,000	9,620	57,720	38,480
	19	SÚPIS 2*2m			4,000			
5						997,660		464,030
Komunikácie								

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
				zmluvné	DODATOK		zmluvná	DODATOK
22	57311111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	15,050	7,000	0,840	12,640	5,880
23	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	15,050	7,000	0,670	10,080	4,690
24	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	15,050	7,000	29,630	445,930	207,410
25	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	15,050	7,000	35,150	529,010	246,050

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26	918101113.S	Ložko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu proslého tr. C 20/25	m ³	0,270	1,200	72,310	19,520	86,770
		SUP/S 2*6*0,5*0,2			1,200			
27	979082213.S	Vodorovná doprava súlny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,888	9,600	3,990	31,470	38,300
28	979082219.S	Prípiatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu súlny	t	149,863	182,400	0,320	47,960	58,370
29	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súlny	t	7,888	9,600	3,240	25,560	31,100
30	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,485	1,350	8,470	12,580	11,430
31	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,763	4,250	16,390	61,670	69,660

99 Presun hmôt HSV

32	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	31,905	31,905	5,600	178,670	178,670
33	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklamin. v otvorenom výkope	t	4,670	4,670	32,150	150,140	150,140

Celkom bez DPH

7 088,660

7 015,430

KRYCÍ LIST ROZPOČTU K DODATKU

Názov stavby	Odvodnenie asfaltových plôch	JKSO	
Názov objektu	Odvodnenie a oprava MK Papučkova ulica	EČO	
		Miesto	Víčkovce Papučkova ul.
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Víčkovce	00682209	2021147689
Projektant			
Zhotoviteľ	CS, s.r.o., Strojárska 5487, Trnava	44101937	
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	09.08.2024		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 GZS	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	
4	Montáž	11		16 Vplyv prostredia	
5 "M"	Dodávky			17 Iné VRN	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)	48 389,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	48 389,76
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 48 389,76	9 677,95
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	58 067,71
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

Rozpočet k dodatku č.1

Stavba: Odvodnenie asfaltových plôch
Objekt: Odvodnenie a oprava MK Papučkova ulica

Objednávateľ: Obec Vičkovce
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárskejš487, Trnava
Miesto: Vičkovce Papučkova ul.
Spracoval: Kozuch
Dátum: 09.08.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom zmluvná	Cena celkom DODATOK
1				Zemné práce				
1	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	53,600	69,400	7,120	381,630	494,130
		začiatok a koniec opravovaného úseku 6+6		12,000				
		pre žlab 12m *2		25,600				
		pre vsak 5m * 3m		16,000				
5		SÚPLIS 45,4m			45,400			
22		SÚPLIS 12m			12,000			
28		SÚPLIS 12m			12,000			
2	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	41,600	12,000	9,260	385,220	111,120
1		SÚPLIS 12m			12,000			
3	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	180,000	219,300	8,620	1 551,600	1 890,370
		dĺžka 30m * šírka 6m		180,000				
2		SÚPLIS			219,300			
4	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	23,000	160,600	23,150	532,450	3 717,890
		plocha pre vsak dĺžka 5m * šírka 3m		15,000				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
					DODATOK			DODATOK
		plocha pre žlab 12*0,8		8,000				
	4	SÚPIS okapový chodník			1,500			
	6	SÚPIS podkladný betón cesty			134,400			
	23	SÚPIS podkladný betón cesty			24,700			
5	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	23,000	18,000	12,450	286,350	224,100
6	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	23,000	9,000	8,140	187,220	73,260
	28	SÚPIS vybúranie zarezania 12*0,75			9,000			
7	131201101.S	Výkop nezapažennej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m3	37,500	42,240	37,500	1 406,250	1 584,000
		vsakovacia jama 5*3*2,5		37,500				
	9	SÚPIS vsak 0,9*2*20			36,000			
	16	SÚPIS vpusť 1*1*1,3			1,300			
	25	SÚPIS 24,7m ² 0,2 pre CBGM			4,940			
8	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	37,500	42,240	0,010	0,380	0,420
9	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m3	7,680	16,350	37,500	288,000	613,130
		žlab 12*0,8*0,8		7,680				
	13	SÚPIS žlab 0,5*0,3*(14,5+14,5)			4,350			
	18	SÚPIS zo žlabov do vsaku 0,6*1*(2,5+15)			10,500			
	18	SÚPIS z vpusť do vsaku 0,6*1*2,5			1,500			
10	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	7,680	16,350	0,010	0,080	0,160
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,180	58,590	7,450	336,590	436,500
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začatých 1000 m	m3	768,060	996,030	0,550	422,430	547,820
13	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,288	100,944	13,600	983,120	1 372,840
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m3	24,700		8,690	214,640	
15	583410004400.S	Štrkodra frakcia 0-63 mm	t			18,070		
16	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		23,000	18,360		422,280

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
					DODATOK		zmluvná	DODATOK
	12	SÚPIS 23m3			23,000			
	583410000800.							
17	S	Kamenivo drevné drobné frakcia 0-4 mm	t		39,100	19,880		777,310
2		Zakladanie					57,720	192,400
18	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	6,000	20,000	9,620	57,720	192,400
	19	SÚPIS vpusť 2,5			2,500			
	19	SÚPIS od žlabu 1 15m			15,000			
	19	SÚPIS od žlabu 2 2,5m			2,500			
5		Komunikácie					11 932,200	19 566,770
N	566501111.S	Uprava doterajšieho krytu z kameniva drevného v množstve 0,08- 0,10 m3/m2	m2		148,000	5,350		791,800
	26	SÚPIS 148m2			148,000			
N	567133115.S	Podklad z kameniva streleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2		148,000	17,569		2 600,210
	26	SÚPIS 148m2			148,000			
19	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	180,000	244,000	0,840	151,200	204,960
20	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	180,000	244,000	0,670	120,600	163,480
21	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	180,000	244,000	29,630	5 333,400	7 229,720
	30	plochy 30*6			180,000			
		SÚPIS 244m2			244,000			
22	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	180,000	244,000	35,150	6 327,000	8 576,600
	29	SÚPIS 244m2			244,000			
8		Rúrové vedenie					5 833,370	5 906,290
23	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neispekčného 1000x500x390 mm vrátane geotextílie	m3	12,800	12,960	194,000	2 483,200	2 514,240
		objem 4*2*1,6			12,800			
	11	SÚPIS 1,2*0,6*18			12,960			
24	S	Vsakovací blok 1000x500x390 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	65,280	66,096	51,320	3 350,170	3 392,050

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom zmluvná	Cena celkom DODATOK
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
25	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,500		72,310	108,470	
		<i>pod žlab 10*0,6*0,25</i>		1,500				
	nové	Lôžko pod žlab	m3		7,060	54,821		387,040
	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm				54,821		
	14	SÚPIS 2*14,5*0,5*0,2			2,900			
	19	SÚPIS 0,6*0,1*21			1,260			
	14	SÚPIS 2*14,5*0,5*0,2			2,900			
26	935114513.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu štandardného svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	10,000	29,000	32,600	326,000	945,400
	15	SÚPIS 2*14,5			29,000			
27	592270026900.	Odvodňovací žlab betónový štandardný, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	10,000	29,000	56,320	563,200	1 633,280
	592270027400.	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, pozinkovaný, pre štandardné betónové žlaby svetlej šírky 100 mm	ks	20,000	58,000	41,150	823,000	2 386,700
28	S	Celná stena betónová bez nátrubku, pre štandardné betónové žlaby svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	4,000	16,320	32,640	65,280
29	S	Osadenie vpusťu pre odvodňovací betónový žlab štandardný svetlej šírky 100 mm	ks	1,000	2,000	26,310	26,310	52,620
30	935114591.S	Vodovodná doprava súliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	62,250	99,285	3,990	248,380	396,150
31	979082213.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začalý 1 km nad 1 km pre vodovodnú dopravu súliny	t	1 182,750	1 886,415	0,320	378,480	603,650
32	979082219.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu súliny	t	62,250	99,285	3,240	201,690	321,680
34	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,175	36,135	8,470	43,830	306,060
35	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	47,875	55,950	16,390	784,670	917,020
	99	Presun hmôt HSV					319,940	800,960
36	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	57,132	77,446	5,600	319,940	433,700

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
37	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	8,809	11,423	32,150	283,200	367,260
naviac					DODATOK		DODATOK	
Nad rozsah							1 643,130	
N	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytú alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m		22,000	3,850		84,700
	28	SÚPIS finálne zarezanie			12,000			
	31	SÚPIS zarezanie žliabku hr.5 cm 2*5m			10,000			
N	711712019.S	Sekanie drážky tvaru U 25x37 mm búracím kladivom do starého betónu	m		5,000	10,405		52,030
	31	SÚPIS 0,05*0,05 žliabok	m3		0,003			
		0,025*0,037	m3		0,001			
N	131211101.S	Hĺbenie jām v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3		10,350	75,396		780,350
	8	SÚPIS sondy 5*2,3*0,6*1,5			10,350			
N	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	m		1,000	115,695		115,700
	20	SÚPIS ŽB poklop			12,000			
N	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	m		4,000	61,941		247,760
	21	SÚPIS šupátkové poklopy			4,000			
N	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpusť uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	m		1,000	98,582		98,580
	592230002300.							
N	S	Uličný vpusť betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	m		1,000	20,648		20,650
N	S	Uličný vpusť betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm	m		1,000	6,608		6,610
N	S	Uličný vpusť betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	m		1,000	15,906		15,910
N	S	Uličný vpusť betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	m		1,000	15,565		15,570
N	899203111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	m		1,000	42,194		42,190
N	S	mreža liatinová pre vpusť, nosnosť 12,5 t	m		1,000	163,076		163,080

Celkom

28 655,860

48 389,760