

C. Opis predmetu zákazky

7. Názov predmetu zákazky

Stavebné úpravy miestnych ciest a chodníkov v Topoľčanoch I

8. Opis predmetu zákazky

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplňkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný slovník, kód CPV: 45000000-Stavebné práce

Doplňujúce kódy CPV: 45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na nasledujúcich stavebných objektoch.

SO 01 Stavebná úprava krytu vozovky ulice A. Grznára

Predmetom je výmena pôvodného asfaltového povrchu vozovky a časti obojstranných chodníkov v hrúbke 0 – 100 mm a nahradením novej ložnej a obrusnej asfaltovej vrstvy. K výmene povrchu dochádza len na časti chodníkov, a to v miestach pri križovatke s ulicou Tovarníckou a pri napojení na Ul. Topoľovú. K výmene obrubníkov nedochádza, zostávajú pôvodné. Zrealizuje sa iba osadenie nových parkových obrubníkov v miestach dotyku chodníkov a zelených plôch. Dotknuté vývody inžinierskych sietí (šupátka, poklopy) sa výškovo upravia na novú niveletu. Koniec návrhu úpravy spočíva v obnovení vodorovného dopravného značenia a doplnení chýbajúceho zvislého dopravného značenia.

Celková výmera rekonštrukcie miestnej komunikácie Ul. A. Grznára je 3 769,28 m², celková dĺžka rekonštrukcie komunikácie je 621,73 m. Plocha rekonštrukcie chodníka č. 1 na Ul. A. Grznára – 372,10 m². Plocha rekonštrukcie pravostranného chodníka č. 2 na Ul. A. Grznára – 410,85 m². Plocha rekonštrukcie ľavostranného chodníka č. 3 na Ul. A. Grznára – 293,03 m². Plocha rekonštrukcie pravostranného chodníka č. 4 na Ul. A. Grznára – 205,20 m².

Podrobný popis prác je uvedený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia miestnej cesty – ul. A. Grznára, Topoľčany“ vypracovaná spol. QVINZ s.r.o., Gôtovany 70, 032 14 Gôtovany v 04/2024. Na predmetnú stavbu bolo prijaté ohlásenie miestne príslušného stavebného úradu.

SO 04 Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stred'anská a Dr.P.Adámiho

Predmetom je rekonštrukcia, resp. oprava krytu vozovky križovatky Ul. Stred'anskej a Dr. P. Adámiho v Topoľčanoch v tom rozsahu, že sa odstráni pôvodný asfaltový koberec a nahradí sa novou asfaltovou vrstvou AC 16 hr. 40 mm do pôvodnej nivelety. Pred položením asfaltovej vrstvy je potrebný infiltračný postrek PI CBP 1,0 kg/m². Pod ďalšou obrusnou vrstvou vozovky AC 11 O hr. 50 mm bude použitý spojovací postrek bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m². Pod touto vrstvou bude uložená sklovláknitá geomreža GlasGrid. Súčasťou prác je aj výšková úprava vodovodných uzáverov a kanálového poklopu. Šírkové parametre, priečne a pozdĺžne sklony zostanú zachované.

Podrobný popis prác je uvedený v projektovej dokumentácii „Oprava krytu vozovky v križovatke Ul. Stredánská a Dr. P. Adámiho“ vypracovaná spol. omegalfa s.r.o., Liptovský Mikuláš v 04/2024.

SO 03 Rekonštrukcia miestnej cesty – Ul. Radlinského, Topoľčany

Predmetom je rekonštrukcia, resp. oprava krytu vozovky miestnej cesty Ul. Radlinského v Topoľčanoch v tom rozsahu, že sa odstráni pôvodný asfaltový koberec a nahradí sa novou asfaltobetónovou vrstvou do pôvodnej nivelety. Medzi asfaltové vrstvy sa uloží spojovací postrek a geomreža. Súčasťou prác je aj výšková úprava uličných vpustí a kanálových poklopov. Jedná sa o jednosmernú cestu, ktorá je na začiatku úseku napojená na cestu II/499 (Tovarnícka ul.), na konci úseku napojená na ulicu Mojmirovu. V cestnom staničení „km 0,158 40“ sa nachádza priesečná križovatka ulíc Radlinského a Svätoplukova. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 313,50 m.

Termín začatia prác na rekonštrukcii cesty Ul. Radlinského závisí od skončenia prác na rekonštrukcie verejného vodovodu v tejto ceste, ktoré zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s..

Podrobný popis prác je uvedený v projektovej dokumentácii „Rekonštrukcia miestnej cesty – ul. Radlinského, Topoľčany“ vypracovaná spol. Endis s.r.o., Liptovský Mikuláš v 11/2023. Na predmetnú stavbu bolo prijaté ohlásenie miestne príslušného stavebného úradu.

Upozornenie

Pred začatím stavebných prác na objektoch SO 01, SO 03 a SO 04 je nutné dať overiť a vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť, resp. dať preložiť. Výkopy v ochranných pásmach podzemných vedení budú realizované ručným výkopom.

Dodávateľ vyhotoví Plán organizácie výstavby predmetnej stavby, ako aj znáša náklady na jeho realizáciu.

Zhotoviteľ si pred začatím stavebných prác stavebných objektov SO 01, SO 03, SO 04 zabezpečí vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávkové povolenie), určenie dočasného dopravného značenia u miestne príslušného cestného správneho orgánu, ktorým je Mesto Topoľčany.

Určenie trvalého dopravného značenia ku stavebným objektom SO 01, a SO 04 bude dodávateľovi stavby odovzdané spolu s dvomi paré projektovej dokumentácie pred začatím realizácie stavby, najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V tejto lehote bude dodávateľovi odovzdaná aj 2 paré projektová dokumentácia stavby rekonštrukcie ul. Radlinského. K tejto rekonštrukcii nie je potrebné určenie TDZ nakoľko dôjde len k obnove značenia.