

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)

Číslo zmluvy objednávateľa: 2024-099-090

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

### I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ:** **Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany**  
Sídlo: Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava  
IČO: 34 000 666  
IČ DPH: SK2021352388  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu IBAN: SK75 8180 0000 0070 0016 6109  
SWIFT: SPSRSKBAXXX  
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Vykysalý, riaditeľ  
Zástupca vo veciach:  
- zmluvných: Ing. Tomáš Vykysalý  
- technických: Mgr. Stanislav Druso  
Mgr. Alexander Borš  
štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom obrany SR  
(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. Zhotoviteľ:** **Technichlad, s.r.o.**  
Sídlo: Nákovná 40, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice  
Zapísaný: OR MS Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 119428/B  
IČO: 46578528  
DIČ: 2023464751  
IČ DPH: SK2023464751  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK32 1100 0000 0029 2387 2383  
SWIFT: TATRSKBX  
Štatutárny orgán: Radoslav Kedro, konateľ  
Zástupca vo veciach:  
- zmluvných: Radoslav Kedro  
- technických: Radoslav Kedro  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

### II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a podnikovej smernice objednávateľa č. ON: 3-003.

### III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo:  
Práce: „**Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava**“.

- 3.2 Požiadavky objednávateľa na zhotovenie diela:  
Predmetom tejto zmluvy sú práce – vybudovanie vzduchotechniky (VZT) a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava. Predmetom zmluvy je vybudovanie VZT systému a inštalácia klimatizačných jednotiek v priestoroch 1. NP ubytovne BARMO, Pri Šajbách 12 v Bratislave. Rekuperačné a chladiace jednotky budú inštalované do stien a stropov vrátane rozvodov, prestupov, klapiek a koncových prvkov. Po montážnych prácach sú potrebné povrchové úpravy stien a stropov. Rozsah predmetu tejto zmluvy je ďalej špecifikovaný vo výkaze výmer tvoriacom prílohu č. 2 tejto zmluvy. Dielo bude zhotovené podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.08.2024, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 3.3 Objávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu.
- 3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky je oprávnený a odborne spôsobilý na zhotovenie a dodanie diela podľa tejto zmluvy.

#### IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v článku III. tejto zmluvy vykonať v záväznom termíne **do 30 (tridsať) pracovných dní od odovzdania staveniska.**
- 4.2 Miesta plnenia a vykonania diela: **objekt ubytovne BARMO, Pri Šajbách 12, Bratislava.**

#### V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena za vykonanie diela podľa článku III. tejto zmluvy je:  
**bez DPH 251 974,25 EUR**  
**slovom: dvestopäťdesiatjedentisíc deväťstosedemdesiatštyri eur a dvadsaťpäť centov**  
**DPH 20% 50 394,85 EUR**  
**celkom vrátane DPH 302 369,10 EUR**
- 5.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, vrátane nákladov súvisiacich s dopravou na miesto plnenia tejto zmluvy a nákladov na likvidáciu a odvoz odpadov z miesta plnenia tejto zmluvy, nákladov na personálne a materiálové zabezpečenie prác, nákladov na technické vybavenie a pod., pričom uvedená cena je konečná. Zhotoviteľ je platiteľom DPH.
- 5.4 Výpočet zmluvnej ceny za jednotlivé činnosti v členení podľa čl. III. tejto zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 5.5 Cena za zhotovenie diela bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej doby platnosti tejto zmluvy. V prípade, že počas plnenia predmetu tejto zmluvy nastanú také skutočnosti, pre ktoré nebude môcť byť predmet zmluvy naplnený v celosti, zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu celého predmetu zmluvy. V takom prípade vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu len toho plnenia, ktoré bolo zhotoviteľom skutočne vykonané a objednávateľovi riadne a včas dodané v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

#### VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Podkladom pre vystavenie faktúry v zmysle čl. III. Predmet plnenia tejto zmluvy bude obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho časti (ďalej len

- „Zápisnica o prevzatí“). Zápisnica o prevzatí musí byť priložená k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy na základe riadne splneného záväzku v súlade s článkom III. tejto zmluvy. S predchádzajúcim súhlasom objednávateľa môže byť vykonaná aj čiastková fakturácia ceny za dielo, a to len v prípade, že došlo k odovzdaniu časti diela. V takom prípade môže byť fakturácia za odovzdanú časť diela vykonaná len na základe obojstranne podpísanej zápisnice o prevzatí časti diela, ktorá musí byť prílohou čiastkovej faktúry.
- 6.3 Úhrada správne vyfakturovanej ceny diela bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“) a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
- 6.4 Dátumom splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Ak deň splatnosti prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený v podateľni objednávateľa.
- 6.5 V prípade, že zhotoviteľ zaslal faktúru na inú adresu, než na tú, ktorá je na tento účel uvedená v bode 1.1 tejto zmluvy, nedostáva sa objednávateľ do omeškania s úhradou faktúry po dobu, kým nebude faktúra doručená na adresu objednávateľa uvedenú pre tento účel v bode 1.1 tejto zmluvy.
- 6.6 Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. alebo v tejto zmluve, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez preukázateľného písomného súhlasu podpísaného oprávnenou osobou objednávateľa nepostúpi pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.
- 6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná.
- 6.9 Dňom úhrady je deň odpísania sumy z účtu objednávateľa.
- 6.10 Objednávateľ neposkytuje preddavky.

## **VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 7.1 Objednávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 7.3 Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa, a to spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska. To isté platí aj pre vrátenie staveniska objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom. Stavenisko musí byť objednávateľovi vrátené najneskôr do troch kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí diela, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty podľa bodu 12.1.3 tejto zmluvy.
- 7.4 Po ukončení realizácie diela, príp. po jeho odovzdaní objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie a vrátenie objednávateľovi touto zmluvou dohodnutým spôsobom.
- 7.5 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné.
- 7.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce podľa tejto zmluvy bude vykonávať počas prevádzky objektu ubytovne BARMO, Pri Šajbách 12, Bratislava. Z toho dôvodu je nutné organizovať práce tak, aby tieto v čo najmenšej miere obmedzovali prevádzku a užívanie predmetného objektu, pri tom je zhotoviteľ povinný riadiť sa pokynmi objednávateľa. Práce budú

- vykonávané v spolupráci s povereným zamestnancom oddelenia stavebných a technických činností objednávateľa. Práca je možné realizovať i počas víkendov.
- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti podzhotoviteľa len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 7.8 V prípade, že zhotoviteľ bude zabezpečovať dodávky alebo činnosti podzhotoviteľsky, zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvne zabezpečiť, že všetky povinnosti a podmienky dohodnuté v tejto zmluve a v jej prílohách, budú právne záväzné aj pre jeho prípadných podzhotoviteľov, vrátane právnych následkov a sankcií za ich porušenie.
- 7.9 Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy, právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky a dodržiavať dohodnuté postupy prác a technologickú disciplínu pri realizácii diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodaný materiál a hotové dielo bude svojimi technickými parametrami zodpovedať príslušným technickým špecifikáciám, STN, požiadavkám BOZP a všeobecne záväzným právnym predpisom SR. Akékoľvek certifikáty, návody a potvrdenia súvisiace s dielom musia byť objednávateľovi predložené a odovzdané v slovenskom jazyku, a to najneskôr s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy.
- 7.11 Zhotoviteľ potvrdí svojim podpisom v montážnom denníku (MD) kompletnosť a vhodnosť dokladov prevzatých od objednávateľa potrebných k zhotoveniu diela za predpokladu, že zhotoviteľ je povinný viesť MD podľa tejto zmluvy.
- 7.12 Zhotoviteľ menuje a zabezpečí nepretržitú prítomnosť zodpovedného zástupcu s písomným poverením, ktorý bude partnerom zodpovednému zamestnancovi objednávateľa pri organizovaní a riešení problémov v súvislosti s realizovaním diela v súlade so všetkými príslušnými platnými právnymi predpismi.
- 7.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe a pracovisku, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska, priebežne denne po ukončení činnosti zabezpečovať poriadok a upratovanie staveniska, riadne označiť voľne uložený materiál a tiež po skončení zmluvných výkonov uviesť stavenisko do náležitej čistoty a poriadku. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľ znáša v plnom rozsahu prípadné škody a náklady z porušenia tejto povinnosti.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať príkaz a prerušiť zmluvný výkon, ktorý vydá zodpovedný zamestnanec objednávateľa – technický dozor, resp. bezpečnostný technik a/alebo technik požiarnej ochrany, z dôvodu ohrozenia prevádzky, zdravia a života zamestnancov alebo ak hrozí majetková škoda, a to až do odvolania. Zodpovedný zamestnanec objednávateľa, ktorý takýto príkaz vydal, je povinný o tom vykonať zápis v MD, za predpokladu, že zhotoviteľ je povinný viesť MD podľa tejto zmluvy.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu plnenia predmetu tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k nemožnosti vykonávať dielo z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nenesie zodpovednosť, o túto dobu, po ktorú nebolo možné vykonávať dielo, sa predlžuje lehota určená na jeho vykonanie podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje na ochranu osobných údajov v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje v zmysle citovaného nariadenia a zákona aj po splnení tejto zmluvy alebo predčasnom ukončení zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu, a to počas lehoty, ktorá plynie na ich spracúvanie v podmienkach zhotoviteľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytovaných objednávateľom alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

- 7.19 Počas realizácie za vedenie prác a montážneho denníka za zhotoviteľa zodpovedá pracovník: *Radoslav Kedro*.

## **VIII. MONTÁŽNY DENNÍK**

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník odo dňa prevzatia staveniska.  
8.2 Povinnosť zhotoviteľa viesť montážny denník končí odovzdaním a prevzatím riadne zhotoveného diela, t. j. obojstranným podpísaním zápisnice o prevzatí diela, resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky vyplývajúce zo zápisnice o prevzatí diela.

## **IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel' prevezme dokončené a prevádzkyschopné dielo alebo jeho časti na samostatnom odovzdávaní a prevzatí, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v tejto zmluve.  
9.2 Po zhotovení diela v súlade s touto zmluvou je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávatel'a na prevzatie diela najmenej tri pracovné dni vopred.  
9.3 Výzva na prevzatie diela alebo jeho časti musí obsahovať predmet odovzdania a preberania, ako aj zhodnotenie výsledkov vykonaných skúšok, ktoré preukazujú funkčnosť diela (ak sa tieto skúšky v zmysle zákona alebo predchádzajúcej vzájomnej dohody zmluvných strán vyžadujú), termín a miesto odovzdania a preberania diela.  
9.4 Proces odovzdania a prevzatia diela sa začne v termíne podľa dohodnutého harmonogramu a riadi ho objednávatel'.  
9.5 Najneskôr pri začatí prevzatia diela sú povinní zástupcovia zhotoviteľa predložiť písomné poverenie podpísané štatutárnym orgánom, že sú oprávnení za zhotoviteľa rokovať a konať v procese prevzatia a odovzdania diela.  
9.6 Účelom odovzdania a prevzatia diela je jeho overenie a zdokumentovanie a zistenie, ako bol plnený predmet tejto zmluvy, t. j. či zmluvné výkony sú dodané a vykonané v požadovanej kvalite a podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtu.  
9.7 Objednávatel' môže prevziať dielo, ktoré má vady nebrániace, a/alebo nedorobky nebrániace užívaniu diela. Rozlišovať vady, nedorobky nebrániace užívaniu diela od vád, nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela, je výhradným právom objednávatel'a. Vady, nedorobky diela zrejme pri preberaní je objednávatel' povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí diela. Popis vád, nedorobkov zrejmých pri preberaní musí byť určitý a zrozumiteľný. Pri každej vade, nedorobku musí byť dohodnutý so zhotoviteľom termín na odstránenie, ak by k dohode z rôznych príčin nedošlo, termín na odstránenie vady, nedorobku je 5 pracovných dní od jej zistenia pri preberaní.  
9.8 O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia diela rozhoduje objednávatel'.  
9.9 Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia zistí, že dielo má vady, nedorobky takého charakteru a rozsahu, že nie je schopné prevzatia a/alebo následného užívania, objednávatel' je povinný odmietnuť dielo prevziať.  
9.10 O priebehu a výsledku odovzdávacieho a preberacieho konania, ktorého súčasťou sú aj prípadné dojednané skúšky, príslušné atesty, revízne správy atď., objednávatel' spíše so zhotoviteľom Zápisnicu o prevzatí diela/časti diela, v ktorej je objednávatel' povinný vždy uviesť dôvody brániace prevzatiu diela/časti diela.  
9.11 Dielo, ktoré je predmetom odovzdania a prevzatia, prechádza do vlastníctva objednávatel'a so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi dňom podpísania Zápisnice o prevzatí.  
9.12 Za zhotoviteľa a objednávatel'a podpisujú Zápisnicu o prevzatí ich zástupca/zástupcovia. Mená a podpisy zástupcov oboch zmluvných strán budú uvedené priamo v Zápisnici o prevzatí.  
9.13 Zápisnica o prevzatí sa vyhotovuje minimálne v troch origináloch. Dva originály dostane objednávatel', jeden zhotoviteľ.

- 9.14 V prípade, že dielo bolo prevzaté s vadami, nedorobkami, alebo v prípade, že zhotoviteľ spôsobil škodu na majetku objednávateľa alebo inom majetku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zádržné vo výške 10 % z celkovej dohodnutej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný zádržné uvoľniť v lehote do 20-ich kalendárnych dní v mesiaci nasledujúcom po úplnom odstránení väd, nedorobkov z odovzdania a preberania diela, resp. po odstránení/náhrade škody spôsobenej na majetku objednávateľa alebo inom majetku.

## X.

### ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je 36 (tridsaťšesť) mesiacov (vrátane vykonaných prác a dodaného materiálu).
- 10.2 Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom cez obojstranne podpísanú Zápisnicu o prevzatí podľa čl. IX tejto zmluvy.
- 10.3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, nedorobky. O túto dobu sa predlžuje záručná doba.
- 10.4 Dielo má vady, nedorobky, ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve, účelu jeho použitia, príp. nemá vlastnosti výslovne stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené podzhotoviteľom a akékoľvek iné vady.
- 10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, nedorobky diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom podľa čl. IX tejto zmluvy.
- 10.7 Ak je vykonaním diela porušená zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním náhradného plnenia za vadné dielo. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak dielo vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi;
  - b) požadovať dodanie chýbajúceho diela alebo požadovať odstránenie právnych väd;
  - c) požadovať bezplatné odstránenie väd opravou diela, ak sú vady odstrániteľné;
  - d) požadovať primeranú zľavu z ceny diela;
  - e) odstúpiť od zmluvy.
- Popri nárokoch z väd diela uvedených v tomto bode má objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu, ak je dojednaná.
- 10.5 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musí vady opísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. V reklamácii uvedie aj svoje požiadavky a uvedie voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 10.7 tohto článku. K reklamácii môže pripojiť aj vhodné dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť reklamácie.
- 10.6 Pre uplatnenie reklamácie postačuje oznámenie väd elektronickou poštou alebo poštou. Uplatnením reklamácie sa rozumie jej doručenie zhotoviteľovi, pričom v pochybnostiach sa má za to, že táto mu bola doručená na 3. deň po jej odoslaní.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd bez zbytočného odkladu od uplatnenia reklamácie objednávateľa dohodnutou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak. Ak je zhotoviteľ s odstránením vady v omeškaní, môže objednávateľ bez súhlasu zhotoviteľa a na náklady zhotoviteľa vady odstrániť sám alebo ich dať odstrániť treťou stranou. V tomto prípade je objednávateľ povinný o svojom rozhodnutí zhotoviteľa písomne upovedomiť.
- 10.8 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojho plnenia odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamacii dočasne zhotoviteľ.
- 10.9 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, väd diela alebo nárokov z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ.

## **XI. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVA VZNIKU ŠKODY**

- 11.1 Vlastníctvo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela/časti diela podľa č. IX. tejto zmluvy. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatom diele/časti diela.

## **XII. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1 V prípade porušenia povinností tejto zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:
- 12.1.1 V prípade, že zhotoviteľ bude s vykonaním diela/časti diela oproti termínu uvedenému v tejto zmluve preukázateľne v omeškaní, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny diela bez DPH podľa bodu 5.2 tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania diela alebo jeho časti.
- 12.1.2 Objávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za omeškanie so začatím s odstraňovaním vady, nedorobku a/alebo odstránením väd a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania. To isté platí aj pre vady reklamované objednávateľom v záručnej dobe.
- 12.1.3 Za nedodržanie povinnosti vypratania, vyčistenia a/alebo odovzdania pracoviska/staveniska si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania, príp. zmluvnú pokutu vo výške nákladov na jeho vypratanie, vyčistenie.
- 12.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty (napr. nedodržanie technologického postupu), zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.

## **XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

- 13.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto zmluvou založeného a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť.
- 13.2 Všetky preukázateľné škody objednávateľa vzniknuté v súvislosti s porušením platných predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom a jeho podzhotoviteľmi sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi uhradiť, vrátane pokút uložených orgánmi štátnej správy.
- 13.3 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

## **XIV. OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

- 14.1 Zhotoviteľom na účely tejto zmluvy sa rozumie subjekt označený v záhlaví tejto zmluvy ako aj jeho zamestnanci a taktiež aj podzhotoviteľ a jeho zamestnanci v zmysle nasledujúceho bodu a ich právni nástupcovia.
- 14.2 Podzhotoviteľ podľa tejto zmluvy je ktorákoľvek tretia osoba, ktorá je alebo bola v súlade s touto zmluvou poverená zhotoviteľom zhotovením časti alebo celého diela podľa tejto zmluvy, alebo dodania tovaru, poskytnutia služieb alebo poskytnutia prác vyplývajúcich z tejto zmluvy o dielo. Podzhotoviteľom sa rozumie aj zamestnanec podzhotoviteľa.
- 14.3 Zmluvnými výkonmi na účely tejto zmluvy sa rozumie všetky zmluvne dohodnuté poskytované služby, výkon prác, vrátane dodávky tovarov a výkony činností zhotoviteľom a podzhotoviteľom.

- 14.4 Zádržným sa pre účely tejto zmluvy rozumie časť dohodnutej ceny diela/časti diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, ktorú je objednávatel' oprávnený zadržať a je povinný uhradiť ju zhotoviteľovi až po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí (viď bod 9.14 tejto zmluvy).
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy o dielo, projektom pre stavebné povolenie, v súlade s podmienkami stavebných povolení a iných povolení vydaných pre výstavbu, s realizačnými projektmi a navzájom odsúhlasenými dodatkami k realizačným projektom (ak boli alebo mali byť vydané) a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky alebo ich zmluvné strany dohodli v realizačných projektoch.
- 14.6 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že je a počas celého trvania tejto zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., to všetko za predpokladu, že zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
- 14.7 Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho podzhotoviteľ, ktorý sa podieľa na plnení tejto zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto podzhotoviteľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.

## **XV. ZÁNÍK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká :
- a) obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo
  - b) písomnou výpoveďou, a to i bez udania dôvodu, pri 1-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane alebo
  - c) písomným odstúpením od zmluvy alebo
  - d) uplynutím dohodnutej doby trvania záručnej doby.
- 15.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených v zákone alebo uvedených v tejto zmluve. Odstúpiť od zmluvy je možné aj z dôvodu zmarenia účelu zmluvy, ktorý je zmluvným stranám známy.
- 15.3 Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa okrem prípadov uvedených v jednotlivých jej článkoch považuje aj :
- a) nedodržanie dohodnutej ceny diela;
  - b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutého termínu o viac ako 14 kalendárnych dní;
  - c) nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady, nedorobku diela;
  - d) dodanie vadného plnenia;
  - e) porušenie povinností uvedených v bodoch 14.6 a 14.7 tejto zmluvy.
- 15.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, ktoré sa považujú za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to objednávatel'om poskytnutá, je objednávatel' oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 15.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 15.6 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im z tejto zmluvy vzniknutých.
- 15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením tejto zmluvy.

## XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Právne vzťahy založené a vzniknuté touto zmluvou budú riešené podľa práva Slovenskej republiky.
- 16.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, vrátane výslovne neupravených, sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ a ostatných všeobecne záväzných platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 16.3 Jazykom zmluvy, jej dodatkov, ako aj všetkých rokovaní a písomného styku medzi zmluvnými stranami je slovenský jazyk. Všetky písomnosti musia byť vypracované v slovenskom jazyku, inak sa na ne hľadí ako na neexistujúce. Pre doručovanie platí, že písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo uvedenú v obchodnom alebo inom príslušnom registri v deň jej vypracovania. Písomnosti sa považujú za doručené ich doručením druhej zmluvnej strane na jej adresu podľa predchádzajúcej vety alebo uplynutím tretieho pracovného dňa od preukázateľného uloženia zásielky na poštovú prepravu, a to aj za predpokladu, že sa adresát o doručení nedozvedel.
- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy o dielo na príslušnom súde v Slovenskej republike.
- 16.5 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy na internete. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete. Zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ.
- 16.6 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných dodatkov ku zmluve. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 16.7 Táto zmluva, vrátane príloh, je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých po podpise sú dva rovnopisy určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 16.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy tak, ako je to uvedené v texte zmluvy.
- 16.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.08.2024  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Ing. Tomáš Vykysalý**  
riaditeľ BARMO

.....  
**Radoslav Kedro**  
konateľ  
Technichlad, s.r.o.

## **NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Uchádzač (názov, adresa, IČO, tel.č.):      Technichlad s.r.o.  
Nákovná 40, 821 06 Bratislava  
IČO: 46578525

Kontaktné údaje (email, tel.č.):              Radoslav Kedro, 0948 702 490


| <i>Kritérium</i>                          | <i>Cena v EUR bez DPH</i> | <i>DPH</i> | <i>Cena v EUR s DPH</i> |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|
| <i>Cena celkom za predmet<br/>zákazky</i> | 251 974,25                | 50 394,85  | 302 369,10              |

*Uchádzač je /nie je/ platiteľom DPH.*

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v rámci zákazky „**Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava**“, zadávanej Bytovou agentúrou rezortu ministerstva obrany (BARMO), so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava, vyhlasujeme, že:

- sme oprávnení realizovať plnenie, ktoré zodpovedá predmetu zákazky a
- nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V Bratislave dňa 30.08.2024



.....  
*Podpis oprávnenej osoby uchádzača*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20240812  
Stavba: Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

JKSO: KS:  
Miesto: Pri Šajbách 12 Dátum: 19. 8. 2024

Objednávateľ: IČO:  
BARMO IČ DPH:  
Zhotoviteľ: IČO: 46578528  
Technichlad s.r.o. Nákovná 40, 821 06 Bratislava IČ DPH: SK2023464751

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
K správne mu naceneniu VV je potrebné zadania a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci VV podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. ZoD. Rozdiely uviesť pod čiaru. Práce a dodávky obsiahnuté v PD a neobsiahnuté vo VV je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Materiály a zariadenia uvedené v zadaní sú referenčné. Pri materiáloch uvedených v ponuke všeobecne, doplňte parametre alebo referenčný výrobok.  
Spracované v zmysle obhliadky a predloženého projektu.

|                  |                    |                  |                 |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     |                    |                  | 251 974,25      |
| DPH základná     | Sadzba dane 20,00% | Základ dane 0,00 | Výška dane 0,00 |
| znižená          | 20,00%             | 251 974,25       | 50 394,85       |
| Cena s DPH v EUR |                    |                  | 302 369,10      |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                                                   |              |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Kód:          | 20240812                                                          |              |             |
| Stavba:       | Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava |              |             |
| Miesto:       | Pri Šajbách 12                                                    | Dátum:       | 19. 8. 2024 |
| Objednávateľ: | BARMO                                                             | Projektant:  |             |
| Zhotoviteľ:   | Technichlad s.r.o. Nákovná 40, 821 06 Bratislava                  | Spracovateľ: |             |

| Kód                 | Popis                                                             | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                                   | 251 974,25         | 302 369,10       |
| -                   | Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava | 251 974,25         | 302 369,10       |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Objekt:

- - Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

JKSO:

Miesto: Pri Šajbách 12

Objednávateľ:

BARMO

Zhotoviteľ:

Technichlad s.r.o. Nákovná 40, 821 06 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 8. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46578528

IČ DPH:

SK2023464751

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

251 974,25

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
251 974,25

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
50 394,85

Cena s DPH

v EUR

302 369,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Objekt:

- - Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Miesto: Pri Šajbách 12

Objednávateľ: BARMO

Zhotoviteľ: Technichlad s.r.o. Nákovná 40, 821 06 Bratislava

Dátum: 19. 8. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                                        | 251 974,25 |
| D1 - Zariadenie č.1. - Vetranie leteckej prevádzky        | 61 168,60  |
| D2 - Zariadenie č.2. - Vetranie socialnych zariadení      | 1 844,00   |
| D3 - Zariadenie č.3. - Vetranie socialnych zariadení      | 1 835,00   |
| D4 - Zariadenie č.4. - Chladenie prevádzky letcov         | 38 020,00  |
| D5 - Zariadenie č.5. - Vetranie prevádzky hygieny         | 59 659,10  |
| D6 - Zariadenie č.6. - Chladenie prevádzky hygieny        | 39 023,00  |
| D7 - Zariadenie č.7. - Vetranie socialnych zariadení 1.55 | 2 167,00   |
| D8 - Zariadenie č.8. - Vetranie socialnych zariadení 1.59 | 1 879,00   |
| D9 - Zariadenie č.9. - Vetranie socialnych zariadení 1.51 | 2 169,00   |
| D10 - Zariadenie č.10. - Chladenie rozvodne               | 2 355,00   |
| D11 - Zariadenie č.11. - Chladenie rozvodne               | 1 226,00   |
| D12 - Zariadenie č.12. - Chladenie kancelárie BARMO       | 40 628,55  |
| VP - Práce navyše                                         | 0,000      |

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Objekt: - - Vybudovanie VZT a klimatizácie na 1. NP ubytovne BARMO Bratislava

Miesto: Pri Šajbách 12      Dátum: 19. 8. 2024

Objednávateľ: BARMO      Projektant:

Zhotoviteľ: Technichlad s.r.o. Nákovná 40, 821 06 Bratislava      Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 251 974,250

D D1 Zariadenie č.1. - Vetranie leteckej prevádzky 61 168,600

|    |   |        |                                                                                 |     |        |            |            |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 1  | K | 1.0    | Rekuperačná jednotka VTS VVS 021 Qp=1200 m3h,Pi=6 kW,400V Px=250 Pa Qo=1200m3h, | ks  | 1,000  | 9 060,000  | 9 060,000  |
| 2  | K | 1.0.1  | MAR montáž do 3 metrov                                                          | ks  | 1,000  | 3 327,600  | 3 327,600  |
| 3  | K | 1.0.2  | Doprava jednotky                                                                | ks  | 1,000  | 320,000    | 320,000    |
| 4  | K | 1.1    | Tepelné čerpadlo 5kW + príslušenstvo ovládanie 0/10V Pi= 1,5 kW 230V            | ks  | 1,000  | 2 553,000  | 2 553,000  |
| 5  | K | 1.1.1  | Potrubie CU 6/12 + žlab 150x50 inštalácia pod jednotkou                         | bm  | 12,000 | 30,000     | 360,000    |
| 6  | K | 1.2    | Klapka TUNE R 225                                                               | ks  | 1,000  | 37,000     | 37,000     |
| 7  | K | 1.3    | Klapka TUNE R 200                                                               | ks  | 2,000  | 32,000     | 64,000     |
| 8  | K | 1.4    | Klapka TUNE R 100                                                               | ks  | 1,000  | 29,000     | 29,000     |
| 9  | K | 1.4.1  | Ventil TFF 100 + montážny rámik                                                 | ks  | 26,000 | 14,000     | 364,000    |
| 10 | K | 1.5    | Ventil TFF 160 + montážny rámik                                                 | ks  | 4,000  | 21,000     | 84,000     |
| 11 | K | 1.6    | Timič hluku 500x300 - 1 m                                                       | ks  | 4,000  | 325,000    | 1 300,000  |
| 12 | K | 1.7    | VVKR 600x600 /24 + box                                                          | ks  | 2,000  | 125,000    | 250,000    |
| 13 | K | 1.10   | Potrubie hranaté z ocele. pozink. plechu sk.I,                                  |     | 0,000  |            | 0,000      |
| 14 | K | 1.10.1 | Potrubie hranaté z ocele. pozink. plechu sk.I, 1630/ 20 % tvaroviek             | bm  | 6,000  | 60,000     | 360,000    |
| 15 | K | 1.10.2 | Potrubie hranaté z ocele. pozink. plechu sk.I, 1800/ 80 % tvaroviek             | bm  | 10,000 | 104,000    | 1 040,000  |
| 16 | K | 1.11   | Potrubie kruhové z ocele. pozink. plechu sk.I, SPIRO                            |     | 0,000  |            | 0,000      |
| 17 | K | 1.11.1 | ø 100/ 10 %                                                                     | bm  | 30,000 | 20,000     | 600,000    |
| 18 | K | 1.11.2 | ø 125/ 10 %                                                                     | bm  | 12,000 | 22,000     | 264,000    |
| 19 | K | 1.11.3 | ø 140/ 10 %                                                                     | bm  | 15,000 | 24,000     | 360,000    |
| 20 | K | 1.11.4 | ø 160/ 10 %                                                                     | bm  | 20,000 | 28,000     | 560,000    |
| 21 | K | 1.11.5 | ø 180/ 10 %                                                                     | bm  | 9,000  | 32,000     | 288,000    |
| 22 | K | 1.11.6 | ø 200/ 10 %                                                                     | bm  | 12,000 | 36,000     | 432,000    |
| 23 | K | 1.11.7 | ø 315/ 20 %                                                                     | bm  | 15,000 | 45,000     | 675,000    |
| 24 | K | 1.11.8 | ø 400/ 20 % tvarovka                                                            | bm  | 24,000 | 52,000     | 1 248,000  |
| 25 | K | 1.12   | Izolácia kuačuk + AL fólia 25 mm + UV FLA ALU                                   | bm  | 15,000 | 55,000     | 825,000    |
| 26 | K | 1.12.1 | Izolácia kuačuk 12                                                              | bm  | 80,000 | 20,000     | 1 600,000  |
| 27 | K | 1.13   | Izolovaná hadica SONODUCTD 100                                                  | bm  | 30,000 | 7,600      | 228,000    |
| 28 | K | 1.14   | Izolovaná hadica SONODUCTD 160                                                  | bm  | 10,000 | 11,000     | 110,000    |
| 29 | K | 1.15   | Montážny materiál                                                               | kg  | 50,000 | 15,000     | 750,000    |
| 30 | K | 1.16   | Montáž,Doprava,presun materiálu na stavbe                                       | ks  | 1,000  | 18 500,000 | 18 500,000 |
| 31 | K | 1.17   | Lešenie                                                                         | dní | 12,000 | 65,000     | 780,000    |
| 32 | K | 1.18   | Žeriav                                                                          | ks  | 1,000  | 1 000,000  | 1 000,000  |
| 33 | K | 1.18.1 | Zaregulovanie ,skúška                                                           | ks  | 1,000  | 300,000    | 300,000    |
| 34 | K | 1.19   | Montáž                                                                          | ks  | 1,000  | 13 500,000 | 13 500,000 |

D D2 Zariadenie č.2. - Vetranie socialnych zariadení 1 844,000

|    |   |     |                                   |    |       |         |         |
|----|---|-----|-----------------------------------|----|-------|---------|---------|
| 35 | K | 2.0 | K 125 L Qv=240 m3h,Pi=0,1 kW,230V | ks | 1,000 | 158,000 | 158,000 |
| 36 | K | 2.1 | Timič hluku d 125/900             | ks | 2,000 | 107,000 | 214,000 |
| 37 | K | 2.2 | Ventil EFF 100 + montážny rámik   | ks | 4,000 | 11,000  | 44,000  |
| 38 | K | 2.3 | RSKW 125 magnetická               | ks | 1,000 | 26,000  | 26,000  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 39 | K   | 2.4   | Potrúbie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO |    | 0,000    |              | 0,000             |
| 40 | K   | 2.4.1 | Ø 125/ 30 %                                         | bm | 6,000    | 17,000       | 102,000           |
| 41 | K   | 2.4.2 | Ø 100/ 30 %                                         | bm | 8,000    | 16,000       | 128,000           |
| 42 | K   | 2.4.3 | Ø 200/ 10 %                                         | bm | 10,000   | 21,000       | 210,000           |
| 43 | K   | 2.5   | Izolácia kuačuk + AL fólia 25 mm                    | bm | 4,000    | 28,000       | 112,000           |
| 44 | K   | 2.6   | Hadica Semiduct d 100                               | bm | 4,000    | 5,000        | 20,000            |
| 45 | K   | 2.7   | Montážny materiál                                   | kg | 2,000    | 15,000       | 30,000            |
| 46 | K   | 2.8   | Montáž                                              | ks | 1,000    | 800,000      | 800,000           |

| D  |   | D3    | Zariadenie č.3. - Vetranie socialnych zariadení     | 1 835,000 |       |         |         |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|
| 47 | K | 3.0   | K 160 Qv=420m3h,Pi=0,1 kW,230V                      | ks        | 1,000 | 161,000 | 161,000 |
| 48 | K | 3.1   | Timič hluku d 160/900                               | ks        | 2,000 | 120,000 | 240,000 |
| 49 | K | 3.2   | Ventil EFF 100 + montážny rámik                     | ks        | 3,000 | 11,000  | 33,000  |
| 50 | K | 3.3   | Ventil EFF 160 + montážny rámik                     | ks        | 2,000 | 16,000  | 32,000  |
| 51 | K | 3.4   | RSKW 160 magnetická                                 | ks        | 1,000 | 37,000  | 37,000  |
| 52 | K | 3.5   | Potrúbie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO |           | 0,000 | 0,000   | 0,000   |
| 53 | K | 3.5.1 | Ø 125/ 30 %                                         | bm        | 6,000 | 17,000  | 102,000 |
| 54 | K | 3.5.2 | Ø 100/ 30 %                                         | bm        | 7,000 | 16,000  | 112,000 |
| 55 | K | 3.5.3 | Ø 160/ 10 %                                         | bm        | 8,000 | 21,000  | 168,000 |
| 56 | K | 3.6   | Hadica Semiduct d 100                               | bm        | 4,000 | 5,000   | 20,000  |
| 57 | K | 3.7   | Montážny materiál                                   | kg        | 2,000 | 15,000  | 30,000  |
| 58 | K | 3.8   | Montáž                                              | ks        | 1,000 | 900,000 | 900,000 |

| D  |   | D4    | Zariadenie č.4. - Chladenie prevádzky letcov                             | 38 020,000 |         |           |            |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|
| 59 | K | 4.0   | Chladiaca jednotka SINCAIR SDV6 400ASI Qchl=42 kW,Pe=15 KW, 400V ,I=25A, | ks         | 1,000   | 9 707,000 | 9 707,000  |
| 60 | K | 4.1   | Nástenná jednotka H 22S                                                  | ks         | 11,000  | 563,000   | 6 193,000  |
| 61 | K | 4.2   | Nástenná jednotka H 36S                                                  | ks         | 2,000   | 667,000   | 1 334,000  |
| 62 | K | 4.3   | Kazetová jednotka CC 46+ panel                                           | ks         | 2,000   | 1 030,000 | 2 060,000  |
| 63 | K | 4.3.1 | Nsáetnný ovládač                                                         | ks         | 1,000   | 95,000    | 95,000     |
| 64 | K | 4.4   | Infra ovládač                                                            | ks         | 13,000  | 53,000    | 689,000    |
| 65 | K | 4.5   | Medené potrubie 6 hrubka 1 mm +izolácia 9 mm kaučuk                      | bm         | 20,000  | 9,000     | 180,000    |
| 66 | K | 4.5.1 | Medené potrubie 10 hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk                    | bm         | 32,000  | 10,000    | 320,000    |
| 67 | K | 4.5.2 | Medené potrubie 12 hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk                    | bm         | 27,000  | 11,000    | 297,000    |
| 68 | K | 4.5.3 | Medené potrubie 16hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk                     | bm         | 19,000  | 13,000    | 247,000    |
| 69 | K | 4.5.4 | Medené potrubie 22 hrubka 1 mm + izolácia 12 mm kaučuk                   | bm         | 3,000   | 14,000    | 42,000     |
| 70 | K | 4.5.5 | Medené potrubie 25 hrubka 1 mm + izolácia 12 mm kaučuk                   | bm         | 10,000  | 20,000    | 200,000    |
| 71 | K | 4.5.6 | Refnety HN01                                                             | ks         | 11,000  | 44,000    | 484,000    |
| 72 | K | 4.5.7 | Refnety HN02                                                             | ks         | 3,000   | 59,000    | 177,000    |
| 73 | K | 4.6   | Komunikačný kábel JISTY 2x2x0,5                                          | bm         | 150,000 | 0,500     | 75,000     |
| 74 | K | 4.7   | Chladivo R 410                                                           | kg         | 4,000   | 40,000    | 160,000    |
| 75 | K | 4.8   | Montáž vnútorných klíma jednotiek                                        | ks         | 25,000  | 400,000   | 10 000,000 |
| 76 | K | 4.9   | Montáž vonkajších klíma jednotiek                                        | ks         | 1,000   | 600,000   | 600,000    |
| 77 | K | 4.10  | Montáž potrubia                                                          | ks         | 1,000   | 4 200,000 | 4 200,000  |
| 78 | K | 4.11  | Pájkovacie striebro                                                      | ks         | 1,000   | 20,000    | 20,000     |
| 79 | K | 4.12  | Tlaková skúška                                                           | ks         | 1,000   | 150,000   | 150,000    |
| 80 | K | 4.13  | Dusík použitý pri pájkovaní                                              | ks         | 1,000   | 100,000   | 100,000    |
| 81 | K | 4.14  | Závesný materiál ,ocelové lanká, vešiaky z drôtu,objímky                 | kg         | 20,000  | 15,000    | 300,000    |
| 82 | K | 4.15  | Lešenie                                                                  | dní        | 6,000   | 65,000    | 390,000    |

| D  |   | D5    | Zariadenie č.5. - Vetranie prevádzky hygieny                                   | 59 659,100 |       |            |            |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| 83 | K | 5.0   | Rekuperčná jednotka VTS VVS 030 Qp=1200 m3h,Pi=6 kW,400V Px=250 Pa Qo=1200m3h, | ks         | 1,000 | 14 969,000 | 14 969,000 |
| 84 | K | 5.0.1 | MAR montáž do 3 metrov                                                         | ks         | 1,000 | 3 327,600  | 3 327,600  |
| 85 | K | 5.0.2 | Doprava jednotky                                                               | ks         | 1,000 | 320,000    | 320,000    |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 86  | K   | 5.1     | Tepelné čerpadlo 10kW + príslušenstvo ovládanie 0/10V Pi= 4 kW 400V | ks  | 1,000    | 3 983,000    | 3 983,000         |
| 87  | K   | 5.1.1   | Potrúbie CU 10/16 + žlab 150x50 inštalácia pod jednotkou            | bm  | 10,000   | 38,000       | 380,000           |
| 88  | K   | 5.2     | Ventilátor RVK 315                                                  | ks  | 2,000    | 272,000      | 544,000           |
| 89  | K   | 5.3     | Timiče hluku d 315/900                                              | ks  | 4,000    | 230,000      | 920,000           |
| 90  | K   | 5.4     | Digestor -upresní technológ                                         | ks  | 2,000    | 1 000,000    | 2 000,000         |
| 91  | K   | 5.5     | Klapka TUNE R 280                                                   | ks  | 1,000    | 43,000       | 43,000            |
| 92  | K   | 5.6     | Klapka TUNE R 225                                                   | ks  | 1,000    | 37,000       | 37,000            |
| 93  | K   | 5.7     | Klapka TUNE R 200                                                   | ks  | 2,000    | 32,000       | 64,000            |
| 94  | K   | 5.8     | Klapka TUNE R 140                                                   | ks  | 2,000    | 30,000       | 60,000            |
| 95  | K   | 5.9     | Klapka TUNE R 280                                                   | ks  | 1,000    | 43,000       | 43,000            |
| 96  | K   | 5.10    | Klapka TUNE R 160                                                   | ks  | 1,000    | 31,000       | 31,000            |
| 97  | K   | 5.11    | Klapka TUNE R 200 + servo 230V                                      | ks  | 2,000    | 184,000      | 368,000           |
| 98  | K   | 5.12    | Ventill TFF 100 + montážny rámik                                    | ks  | 26,000   | 14,000       | 364,000           |
| 99  | K   | 5.13    | Ventill TFF 125 + montážny rámik                                    | ks  | 5,000    | 16,500       | 82,500            |
| 100 | K   | 5.14    | Ventil TFF 200 + montážny rámik                                     | ks  | 3,000    | 28,000       | 84,000            |
| 101 | K   | 5.15    | Timič hluku 800x400 - 1 m                                           | ks  | 4,000    | 490,000      | 1 960,000         |
| 102 | K   | 5.16    | VVKR 600x600 /24 + box                                              | ks  | 2,000    | 125,000      | 250,000           |
| 103 | K   | 5.17    | VVKR 600x600 /32+ box                                               | ks  | 5,000    | 137,000      | 685,000           |
| 104 | K   | 5.18    | Potrúbie hranaté z ocel. pozink. plechu sk.I,                       |     | 0,000    |              | 0,000             |
| 105 | K   | 5.19    | 2400/ 80 % tvaroviek                                                | bm  | 14,000   | 180,000      | 2 520,000         |
| 106 | K   | 5.20    | Potrúbie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO                 |     | 0,000    |              | 0,000             |
| 107 | K   | 5.20.1  | ø 100/ 10 %                                                         | bm  | 10,000   | 20,000       | 200,000           |
| 108 | K   | 5.20.2  | ø 125/ 10 %                                                         | bm  | 27,000   | 22,000       | 594,000           |
| 109 | K   | 5.20.3  | ø 140/ 10 %                                                         | bm  | 8,000    | 24,000       | 192,000           |
| 110 | K   | 5.20.4  | ø 160/ 10 %                                                         | bm  | 22,000   | 28,000       | 616,000           |
| 111 | K   | 5.20.5  | ø 180/ 10 %                                                         | bm  | 9,000    | 32,000       | 288,000           |
| 112 | K   | 5.20.6  | ø 200/ 10 %                                                         | bm  | 20,000   | 36,000       | 720,000           |
| 113 | K   | 5.20.7  | ø 225/ 10 %                                                         | bm  | 8,000    | 37,000       | 296,000           |
| 114 | K   | 5.20.8  | ø 250/ 10 %                                                         | bm  | 3,000    | 38,000       | 114,000           |
| 115 | K   | 5.20.9  | ø 280/ 10 %                                                         | bm  | 17,000   | 40,000       | 680,000           |
| 116 | K   | 5.20.10 | ø 315/ 20 %                                                         | bm  | 38,000   | 45,000       | 1 710,000         |
| 117 | K   | 5.20.11 | ø 355/ 20 %                                                         | bm  | 25,000   | 48,000       | 1 200,000         |
| 118 | K   | 5.20.12 | ø 450/ 30 % tvarovka                                                | bm  | 22,000   | 58,000       | 1 276,000         |
| 119 | K   | 5.21    | Izolácia kuačuk + AL fólia 25 mm + UV FLA ALU                       | bm  | 30,000   | 43,000       | 1 290,000         |
| 120 | K   | 5.22    | Izolácia kuačuk 12                                                  | bm  | 80,000   | 14,000       | 1 120,000         |
| 121 | K   | 5.23    | Izolovaná hadica SONODUCTD 100                                      | bm  | 30,000   | 7,600        | 228,000           |
| 122 | K   | 5.24    | Izolovaná hadica SONODUCTD 125                                      | bm  | 6,000    | 10,000       | 60,000            |
| 123 | K   | 5.25    | Izolovaná hadica SONODUCTD 200                                      | bm  | 10,000   | 16,000       | 160,000           |
| 124 | K   | 5.26    | Montážny materiál                                                   | kg  | 80,000   | 15,000       | 1 200,000         |
| 125 | K   | 5.27    | Montáž,Doprava,presun materiálu na stavbe                           | ks  | 1,000    | 13 500,000   | 13 500,000        |
| 126 | K   | 5.28    | Lešenie                                                             | dní | 12,000   | 65,000       | 780,000           |
| 127 | K   | 5.29    | Žeriav                                                              | ks  | 1,000    | 100,000      | 100,000           |
| 128 | K   | 5.30    | Zaregulovanie ,skúška                                               | ks  | 1,000    | 300,000      | 300,000           |

| D   |   | D6    | Zariadenie č.6. - Chladenie prevádzky hygieny                              | 39 023,000 |        |           |           |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 129 | K | 6.0   | Chladiaca jednotka SINCAILR SDV6 400ASI Qchl= 42 kW,Pe=15 KW, 400V ,I=25A, | ks         | 1,000  | 9 707,000 | 9 707,000 |
| 130 | K | 6.1   | Nástenná jednotka H 22S                                                    | ks         | 12,000 | 563,000   | 6 756,000 |
| 131 | K | 6.1.2 | Nástenná jednotka H 36S                                                    | ks         | 1,000  | 667,000   | 667,000   |
| 132 | K | 6.2   | Kazetová jednotka CC 46+ panel                                             | ks         | 2,000  | 1 030,000 | 2 060,000 |
| 133 | K | 6.3   | Kazetová jednotka CC 56+ panel                                             | ks         | 2,000  | 1 200,000 | 2 400,000 |
| 134 | K | 6.4   | Infra ovládač                                                              | ks         | 16,000 | 53,000    | 848,000   |
| 135 | K | 6.5   | Medené potrubie 6 hrubka 1 mm +izolácia 9 mm kaučuk                        | bm         | 57,000 | 9,000     | 513,000   |
| 136 | K | 6.5.1 | Medené potrubie 10 hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk                      | bm         | 63,000 | 10,000    | 630,000   |
| 137 | K | 6.5.2 | Medené potrubie 12 hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk                      | bm         | 76,000 | 11,000    | 836,000   |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 138 | K   | 6.5.3 | Medené potrubie 16hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk     | bm  | 43,000   | 14,000       | 602,000           |
| 139 | K   | 6.5.4 | Medené potrubie 20hrubka 1 mm + izolácia 9 mm kaučuk     | bm  | 15,000   | 15,000       | 225,000           |
| 140 | K   | 6.5.5 | Medené potrubie 22 hrubka 1 mm + izolácia 12 mm kaučuk   | bm  | 8,000    | 16,000       | 128,000           |
| 141 | K   | 6.5.6 | Medené potrubie 25 hrubka 1 mm + izolácia 12 mm kaučuk   | bm  | 25,000   | 20,000       | 500,000           |
| 142 | K   | 6.5.7 | Refnety HN01                                             | ks  | 11,000   | 46,000       | 506,000           |
| 143 | K   | 6.5.8 | Refnety HN02                                             | ks  | 5,000    | 61,000       | 305,000           |
| 144 | K   | 6.6   | Komunikačný kábel JISTY 2x2x0,5                          | bm  | 200,000  | 0,500        | 100,000           |
| 145 | K   | 6.7   | Chladivo R 410                                           | kg  | 5,000    | 40,000       | 200,000           |
| 146 | K   | 6.8   | Montáž vnútorných klíma jednotiek                        | ks  | 16,000   | 400,000      | 6 400,000         |
| 147 | K   | 6.9   | Montáž vonkajších klíma jednotiek                        | ks  | 1,000    | 600,000      | 600,000           |
| 148 | K   | 6.10  | Montáž potrubia                                          | ks  | 1,000    | 3 600,000    | 3 600,000         |
| 149 | K   | 6.11  | Pájkovacie striebro                                      | ks  | 1,000    | 90,000       | 90,000            |
| 150 | K   | 6.12  | Tlaková skúška                                           | ks  | 1,000    | 150,000      | 150,000           |
| 151 | K   | 6.13  | Dusík použitý pri pájkovaní                              | ks  | 1,000    | 250,000      | 250,000           |
| 152 | K   | 6.14  | Závesný materiál ,ocelové lanká, vešiaky z drôtu,objímky | kg  | 20,000   | 15,000       | 300,000           |
| 153 | K   | 6.15  | Lešenie                                                  | dní | 10,000   | 65,000       | 650,000           |

**D D7 Zariadenie č.7. - Vetranie socialnych zariadení 1.55 2 167,000**

|     |   |       |                                                     |    |        |           |           |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 154 | K | 7.0   | K 160 L Qv=420m3h,Pi=0,1 kW,230V                    | ks | 1,000  | 192,000   | 192,000   |
| 155 | K | 7.1   | Timič hluku d 160/900                               | ks | 2,000  | 120,000   | 240,000   |
| 156 | K | 7.2   | Ventil EFF 100 + montážny rámik                     | ks | 3,000  | 14,000    | 42,000    |
| 157 | K | 7.3   | Ventil EFF 160 + montážny rámik                     | ks | 2,000  | 22,000    | 44,000    |
| 158 | K | 7.4   | RSKW 160 magnetická                                 | ks | 1,000  | 32,000    | 32,000    |
| 159 | K | 7.5   | Potrubie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO |    | 0,000  |           | 0,000     |
| 160 | K | 7.5.1 | ø 125/ 30 %                                         | bm | 3,000  | 17,000    | 51,000    |
| 161 | K | 7.5.2 | ø 100/ 30 %                                         | bm | 5,000  | 16,000    | 80,000    |
| 162 | K | 7.5.3 | ø 160/ 10 %                                         | bm | 10,000 | 19,000    | 190,000   |
| 163 | K | 7.5.4 | ø 250/ 10 %                                         | bm | 10,000 | 23,000    | 230,000   |
| 164 | K | 7.7   | Hadica Semiduct d 100                               | bm | 4,000  | 5,000     | 20,000    |
| 165 | K | 7.8   | Hadica Semiduct d 160                               | bm | 2,000  | 8,000     | 16,000    |
| 166 | K | 7.9   | Montážny materiál                                   | kg | 2,000  | 15,000    | 30,000    |
| 167 | K | 7.10  | Montáž                                              | ks | 1,000  | 1 000,000 | 1 000,000 |

**D D8 Zariadenie č.8. - Vetranie socialnych zariadení 1.59 1 879,000**

|     |   |       |                                                     |    |        |           |           |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
| 168 | K | 8.0   | K 160 M Qv=240m3h,Pi=0,1 kW,230V                    | ks | 1,000  | 180,000   | 180,000   |
| 169 | K | 8.1   | Timič hluku d 160/900                               | ks | 2,000  | 120,000   | 240,000   |
| 170 | K | 8.2   | Ventil EFF 100 + montážny rámik                     | ks | 4,000  | 14,000    | 56,000    |
| 171 | K | 8.3   | RSKW 160 magnetická                                 | ks | 1,000  | 32,000    | 32,000    |
| 172 | K | 8.4   | Potrubie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO |    | 0,000  |           | 0,000     |
| 173 | K | 8.4.1 | ø 125/ 30 %                                         | bm | 3,000  | 17,000    | 51,000    |
| 174 | K | 8.4.2 | ø 100/ 30 %                                         | bm | 5,000  | 16,000    | 80,000    |
| 175 | K | 8.4.3 | ø 160/ 10 %                                         | bm | 10,000 | 19,000    | 190,000   |
| 176 | K | 8.5   | Hadica Semiduct d 100                               | bm | 4,000  | 5,000     | 20,000    |
| 177 | K | 8.7   | Montážny materiál                                   | kg | 2,000  | 15,000    | 30,000    |
| 178 | K | 8.8   | Montáž                                              | ks | 1,000  | 1 000,000 | 1 000,000 |

**D D9 Zariadenie č.9. - Vetranie socialnych zariadení 1.51 2 169,000**

|     |   |       |                                                     |    |        |         |         |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------------|----|--------|---------|---------|
| 179 | K | 9.0   | K 125 L Qv=220 m3h,Pi=0,1 kW,230V                   | ks | 1,000  | 180,000 | 180,000 |
| 180 | K | 9.1   | Timič hluku d 125/900                               | ks | 2,000  | 100,000 | 200,000 |
| 181 | K | 9.2   | NOVA R 2 200x200                                    | ks | 12,000 | 25,500  | 306,000 |
| 182 | K | 9.3   | Ventil EFF 100 + montážny rámik                     | ks | 3,000  | 14,000  | 42,000  |
| 183 | K | 9.4   | RSKW 125 magnetická                                 | ks | 1,000  | 26,000  | 26,000  |
| 184 | K | 9.5   | Potrubie kruhové z ocel. pozink. plechu sk.I, SPIRO |    | 0,000  |         | 0,000   |
| 185 | K | 9.5.1 | ø 125/ 30 %                                         | bm | 15,000 | 17,000  | 255,000 |
| 186 | K | 9.5.2 | ø 100/ 30 %                                         | bm | 5,000  | 16,000  | 80,000  |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 187 | K   | 9.5.3 | Potrubié hranaté z oceľ. pozink. plechu sk.I, 80/ 100 % tvaroviek | bm | 1,500    | 20,000       | 30,000            |
| 188 | K   | 9.6   | Hadica Semiduct d 100                                             | bm | 4,000    | 5,000        | 20,000            |
| 189 | K   | 9.7   | Montážny materiál                                                 | kg | 2,000    | 15,000       | 30,000            |
| 190 | K   | 9.8   | Montáž                                                            | ks | 1,000    | 1 000,000    | 1 000,000         |

|     |   |      |                                                                                  |           |        |           |           |
|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| D   |   | D10  | Zariadenie č.10. - Chladienie rozvodne                                           | 2 355,000 |        |           |           |
| 191 | K | 10.0 | Chadiaca jednotka s celoročnou prevádzkou ASH 13BIS2/W Pi=1 kW, 230V Qchl=3,5 kW | ks        | 1,000  | 1 634,000 | 1 634,000 |
| 192 | K | 10.1 | Nástenný ovládač                                                                 | ks        | 1,000  | 96,000    | 96,000    |
| 193 | K | 10.2 | Potrubié CU 6/10                                                                 | ks        | 10,000 | 14,000    | 140,000   |
| 194 | K | 10.3 | Antivýbračný podsatvec                                                           | ks        | 1,000  | 35,000    | 35,000    |
| 195 | K | 10.4 | Montáž                                                                           | ks        | 1,000  | 450,000   | 450,000   |

|     |   |      |                                        |           |       |         |         |
|-----|---|------|----------------------------------------|-----------|-------|---------|---------|
| D   |   | D11  | Zariadenie č.11. - Chladienie rozvodne | 1 226,000 |       |         |         |
| 196 | K | 11.0 | Požiarna klapka FDS 3G 200x200 H0 KS   | ks        | 2,000 | 241,000 | 482,000 |
| 197 | K | 11.1 | PZ LA žaluzia 200x200+ UR +sito        | ks        | 2,000 | 65,000  | 130,000 |
| 198 | K | 11.2 | Klapka TUNE S 200x200 ručná            | ks        | 1,000 | 99,000  | 99,000  |
| 199 | K | 11.3 | KM sito 20x200                         | ks        | 2,000 | 18,000  | 36,000  |
| 200 | K | 11.4 | Potrubié 200x200                       | bm        | 1,000 | 13,000  | 13,000  |
| 201 | K | 11.5 | Izolcia 20mm Kaučuk                    | m2        | 1,000 | 16,000  | 16,000  |
| 202 | K | 11.6 | Montáž                                 | ks        | 1,000 | 450,000 | 450,000 |

|     |   |       |                                                                                               |            |         |         |            |
|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------|
| D   |   | D12   | Zariadenie č.12. - Chladienie kancelárie BARMO                                                | 40 628,550 |         |         |            |
| 203 | K | 12.0  | Sinclair KEYON SIH-18 BIK 4,6 kW biela 2024, nástenná jednotka, IR ovládač, wifi vo výbave    | ks         | 2,000   | 465,000 | 930,000    |
| 204 | K | 12.1  | Sinclair KEYON SOH -18 BIK 4,6 kW 2024, vonkajšia jednotka, R32                               | ks         | 2,000   | 777,000 | 1 554,000  |
| 205 | K | 12.2  | Sinclair KEYON SIH-12BIK 3,2kW biela 2024, nástenná jednotka, IR ovládač, wifi vo výbave      | ks         | 13,000  | 473,000 | 6 149,000  |
| 206 | K | 12.3  | Sinclair KEYON SOH -12BIK2 3,2kW 2024, vonkajšia jednotka, R32                                | ks         | 13,000  | 510,000 | 6 630,000  |
| 207 | K | 12.4  | Montáž: Jednotka klimatizačná vnútorná,, montáž zahŕňa prestup cez železobetónovú konštrukciu | ks         | 15,000  | 210,000 | 3 150,000  |
| 208 | K | 12.5  | Montáž: Jednotka klimatizačná vonkajšia                                                       | ks         | 15,000  | 220,000 | 3 300,000  |
| 209 | K | 12.6  | Montáž tep.isolácie potrubia EPDM hr.16mm                                                     | bm         | 425,000 | 2,300   | 977,500    |
| 210 | K | 12.7  | Trubica izolačná z kaučukovej stredny EPDM 16 x 6 mm                                          | bm         | 425,000 | 0,850   | 361,250    |
| 211 | K | 12.8  | Potrubié medené polotvrde spájané makkým spájkovaním do rozmeru 16x1mm                        | bm         | 425,000 | 24,000  | 10 200,000 |
| 212 | K | 12.9  | Montáž a zapojenie na elektrickú sieť, (káble a pomocný materiál)                             | kpl        | 1,000   | 990,000 | 990,000    |
| 213 | K | 12.10 | Stavebno montážne práce na zariadenia                                                         | osh        | 24,000  | 28,450  | 682,800    |
| 214 | K | 12.11 | Skúška výkonu zariadenia                                                                      | kpl        | 15,000  | 89,000  | 1 335,000  |
| 215 | K | 12.12 | Presun hmôt pre m24 výška 12 m                                                                | kpl        | 1,000   | 199,000 | 199,000    |
| 216 | K | 12.13 | Presun materiálu                                                                              | kpl        | 1,000   | 150,000 | 150,000    |
| 217 | K | 12.14 | Čerpadlo na odvod kondenzátu                                                                  | kpl        | 15,000  | 220,000 | 3 300,000  |
| 218 | K | 12.15 | Montáž čerpadla na odvod kondenzátu                                                           | kpl        | 15,000  | 48,000  | 720,000    |

|    |   |             |  |  |  |  |       |
|----|---|-------------|--|--|--|--|-------|
| VP |   | Práce navyč |  |  |  |  | 0,000 |
|    | K |             |  |  |  |  | 0,000 |
|    | K |             |  |  |  |  | 0,000 |
|    | K |             |  |  |  |  | 0,000 |
|    | K |             |  |  |  |  | 0,000 |
|    | K |             |  |  |  |  | 0,000 |