

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER STAVBY

Kód: COV_Sazdice
Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

JKSO:
Miesto: Sazdice

KS:
Dátum: 25.7.2024

Objednávateľ:
Obec Sazdice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50228455
IČ DPH: SK2120221499

Projektant:
ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	218 754,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu	11 145,95
Cena bez DPH	229 900,84

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	275 881,01
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER OBJEKTOV STAVBY

Kód: COV_Sazdice

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		218 754,89	262 505,87
PS 01a	Strojnotechnologické zariadenie ČOV	66 479,23	79 775,08
PS 02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR	19 823,28	23 787,94
SO 01	ČOV	59 061,15	70 873,38
a	ČOV	44 157,22	52 988,66
b	Dúchareň	10 230,78	12 276,94
c	Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom	4 673,15	5 607,78
SO 02	Kanalizácia	18 567,63	22 281,16
aa	Kanalizácia	13 559,25	16 271,10
b	Výustný objekt	5 008,38	6 010,06
SO 03	Prístupová cesta a spevnené plochy	36 813,10	44 175,72
SO 04	Prípojka NN	11 670,33	14 004,40
SO 05	Oplotenie	6 340,17	7 608,20
2) PROJEKT SADOVÝCH ÚPRAV- SAZDICE 1. ETAPA		11 145,95	13 375,14
01 SEVERNÁ STRANA		2 169,86	2 603,83
02 CESTA PO ČOV		1 398,62	1 678,34
03 VÝCHODNÁ STRANA		2 163,25	2 595,90
04 JUŽNÁ STRANA		2 138,23	2 565,88
05 ZÁPADNÁ STRANA		2 643,25	3 171,90
06 OKOLO NEHNUTELNOSTI 2535/2		632,74	759,29
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		229 900,84	275 881,01

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

PS 01a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

JKSO:

Miesto:

Sazdice

KS:

Dátum:

25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Dr. Ing. Karol Kratochvíl

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 479,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	66 479,23	20,00%	13 295,85

Cena s DPH

v EUR

79 775,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP
VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

PS 01a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

Miesto:

Sazdice

Dátum:

25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ:

Dr. Ing. Karol
Kratochvíl

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

66 479,23

01 - Vyrovnávací nádrž

25 592,59

02 - ČOV

40 886,64

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

PS 01a - Strojnotechnologické zariadenie ČOV

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ: Dr. Ing. Karol Kratochvíl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 479,23

D	01	Vyrovnávacia nádrž					25 592,59
1	M	01_01	Dodávka : prevzdušň.systém (hrubobublinné membrány)	sub	1,000	956,34	956,34
2	K	01_02	Montáž : prevzdušň.systém (hrubobublinné membrány)	sub	1,000	218,30	218,30
3	M	01_03	Dodávka : kalové čerpadlo, vrátane automat.pätkovej spojky, lanka, horného úchyty a 2x vodiacich tyčí	sub	2,000	1 299,38	2 598,76
4	K	01_04	Montáž : kalové čerpadlo, vrátane automat.pätkovej spojky, lanka, horného úchyty a 2x vodiacich tyčí	sub	2,000	114,35	228,70
5	M	01_05	Dodávka : pätká zdvíhacieho zariadenia	kus	2,000	249,48	498,96
6	K	01_06	Montáž : pätká zdvíhacieho zariadenia	kus	2,000	51,98	103,96
7	M	01_07	Dodávka : zdvíhacie zariadenie (150 kg)	kus	1,000	1 507,28	1 507,28
8	K	01_08	Montáž : zdvíhacie zariadenie (150 kg)	kus	1,000	83,16	83,16
9	M	01_09	Dodávka : hrablicový kôš, vrátane konzol a podpier	sub	1,000	3 742,20	3 742,20
10	K	01_10	Montáž : hrablicový kôš, vrátane konzol a podpier	sub	1,000	207,90	207,90
11	M	01_11	Dodávka : plastový kontajner (120 l)	kus	2,000	124,74	249,48
12	M	01_12	Dodávka : Rotačné sito	kus	1,000	11 954,25	11 954,25
13	K	01_13	Montáž : Rotačné sito	kus	1,000	332,64	332,64
14	M	01_14	Dodávka : Technolog.potrubia odpad.vody	sub	1,000	363,83	363,83
15	K	01_15	Montáž : Technolog.potrubia odpad.vody	sub	1,000	155,93	155,93
16	M	01_16	Dodávka : vzduchové rozvodné potrubie	sub	1,000	155,93	155,93
17	K	01_17	Montáž : vzduchové rozvodné potrubie	sub	1,000	155,96	155,96
18	M	01_18	Dodávka : Odkvapová vaňa (Antikor) 1,45x1,3x0,2m + poklop (delený) 800x800mm + navarené antikor. koleno D104 + bajonet.koncovka DN100	sub	1,000	2 027,03	2 027,03
19	K	01_19	Montáž : Odkvapová vaňa (Antikor) 1,45x1,3x0,2m + poklop (delený) 800x800mm + navarené antikor. koleno D104 + bajonet.koncovka DN100	sub	1,000	51,98	51,98

D	02	ČOV					40 886,64
20	M	02_01	ČOV: - tzv. „balená“ ČOV s kompletnou integrovanou technologickou vstavbou, vrátane vzduch.čerpadla, kalového čerpadla, kalových a vzduchových potrubí, prevzdušň.systému v kalojeme a v aktivácii, pachotesných a tepelne izolovaných poklopov	sub	1,000	29 106,00	29 106,00
21	M	02_02	Dodávka : dúchadlo vrátane protihluk.krytov	sub	2,000	3 170,48	6 340,96
22	K	02_03	Montáž : dúchadlo vrátane protihluk.krytov	sub	2,000	322,15	644,30
23	M	02_04	Zariadenia merného objektu: sonda, žľab , vyhodnocovač prietoku, signal. kábel, vrátane kalibrácie, metr. overenia	sub	1,000	4 781,70	4 781,70
24	M	02_05	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, čierna, DN 50, HDPE	m	12,000	1,14	13,68

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

PS 02 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

JKSO:

Miesto:

Sazdice

Objednávateľ:

Obec Sazdice

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovateľ:

Ondrej Hôrecký

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 823,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 823,28	20,00%	3 964,66

Cena s DPH

v EUR

23 787,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: PS 02 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

Miesto:	Sazdice	Dátum:	25.07.2024
Objednávateľ:	Obec Sazdice	Projektant:	ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Zhotoviteľ:	VIAKORP, s.r.o.	Spracovateľ:	Ondrej Hôrecký

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 823,28
M - Práce a dodávky M	19 823,28
21-M - Elektromontáže	19 823,28

Stavba:

Objekt:

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotovitel': **VIAKORP, s.r.o.**

Spracovateľ: Ondrej Hôrecký

Náklady z rozpočtu

19 823,28

Strana 8 z 37

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 01 - ČOV
Časť: a - ČOV

JKSO: 812 31
Miesto: Sazdice

KS: 1252
Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:
Obec Sazdice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50228455
IČ DPH: SK2120221499

Projektant:
ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 157,22

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

52 988,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP
VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 01 - ČOV
Časť: **a - ČOV**

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 157,22

HSV - Práce a dodávky HSV

44 076,84

1 - Zemné práce	8 998,89
2 - Zakladanie	2 054,56
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	16 639,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 655,48
8 - Rúrové vedenie	11 518,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	588,03
99 - Presun hmôt HSV	2 621,96

PSV - Práce a dodávky PSV

80,38

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	80,38
------------------------------------	-------

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
 Objekt: SO 01 - ČOV
 Časť: a - ČOV

Miesto: Sazdice
 Objednávateľ: Obec Sazdice
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
 Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
 Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 157,22

D HSV Práce a dodávky HSV 44 076,84

D 1 Zemné práce 8 998,89

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,000	1,28	42,24
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	172,700	8,74	1 509,40
3	K	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	172,700	1,21	208,97
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	259,620	1,85	480,30
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,890	5,24	224,74
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,230	0,53	159,12
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	129,810	2,54	329,72
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,890	0,90	38,60
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	77,202	31,19	2 407,93
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	87,595	4,92	430,97
11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,215	47,09	1 987,90
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,000	0,55	60,50
13	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	110,000	0,55	60,50
14	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	110,000	9,07	997,70
15	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	30,000	2,01	60,30

D 2 Zakladanie 2 054,56

16	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,088	144,22	1 022,23
17	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,030	41,58	250,73
18	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,030	10,40	62,71
19	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,020	1 947,54	38,95
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,404	1 683,01	679,94

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 16 639,12

21	K	311101212.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	0,600	6,64	3,98
22	M	591160001400.S	Vláknocementová rúra dĺžky do 300 mm, DN 300, vonkajší priemer vloženej rúry 181-230 mm	ks	2,020	132,45	267,55
23	K	380321442.S	Kompletne konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	26,166	172,58	4 515,73
24	K	380356231.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	133,784	62,37	8 344,11
25	K	380356232.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	133,784	10,40	1 391,35
26	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	0,030	1 575,85	47,28
27	K	380362021.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží zo zváraných sietí KARI	t	1,327	1 559,25	2 069,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 655,48

28	K	624601121.S	Tmelenie škár prestupov (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	m	1,000	19,96	19,96
29	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,479	166,43	911,87
30	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,556	16,63	59,14
31	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,556	5,74	20,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
32	K	632921913.S	Dlažba z betónových dlaždíc akéhokoľvek rozmeru, hr. 50 mm do pieskového lôžka	m2	19,000	33,90	644,10
D 8			Rúrové vedenie				11 518,80
33	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	250,16	250,16
34	M	KLRN238	Retenčná nádrž napr. KL RN 38	ks	1,000	9 875,25	9 875,25
35	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	31,41	62,82
36	M	600/600	Poklop kanalizačný komplet štvorcový 600/600 mm s rámom	ks	2,000	405,41	810,82
37	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava materiálov	sub	1,000	519,75	519,75
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				588,03
38	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	83,671	2,48	207,50
39	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	86,181	1,25	107,73
40	K	952903112.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	37,080	3,15	116,80
41	K	971056007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0,00012t	cm	45,000	2,08	93,60
42	K	971056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	15,000	2,08	31,20
43	K	971056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	15,000	2,08	31,20
D 99			Presun hmôt HSV				2 621,96
44	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	102,661	25,54	2 621,96
D PSV			Práce a dodávky PSV				80,38
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				80,38
45	K	767396101.S	Montáž prestupovej tvarovky, plochy do 0,25 m2	súb.	2,000	10,00	20,00
46	M	HSD100SSG/1	Prestupová tvarovka napr. HSD 100 SSG 1x25/32/40/50/63	ks	1,000	20,79	20,79
47	M	HSD150SSG/1	Prestupová tvarovka napr. HSD 150 SSG 1x70-112	ks	1,000	20,79	20,79
48	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	0,94	18,80

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vod - Sazdice

Objekt:

SO 01 - ČOV

Časť:

b - Dúchareň

JKSO:

812 31

Miesto:

Sazdice

KS:

1252

Dátum:

25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 230,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 230,78	20,00%	2 046,16

Cena s DPH

v EUR

12 276,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 01 - ČOV
Časť: b - Dúchareň

Miesto: Sazdice
Objednávateľ: Obec Sazdice
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 230,78
HSV - Práce a dodávky HSV	6 978,59
1 - Zemné práce	224,08
2 - Zakladanie	1 155,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 467,74
4 - Vodorovné konštrukcie	547,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 309,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	397,01
99 - Presun hmôt HSV	877,01
PSV - Práce a dodávky PSV	3 252,19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	184,40
762 - Konštrukcie tesárske	882,40
764 - Konštrukcie klampiarske	1 109,78
765 - Krytiny tvrdé	374,73
766 - Konštrukcie stolárske	133,87
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	214,20
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	38,50
777 - Podlahy syntetické	130,05
783 - Nátery	110,62
784 - Maľby	73,64

VIAKORP
Ing. Miroslav Holeš
IČO: 47838214
Sídlo: Sazdice 10, 960 01 Sazdice
Tel: 0905 622 111

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
 Objekt: SO 01 - ČOV
 Časť: b - Dúchareň

Miesto: Sazdice
 Objednávateľ: Obec Sazdice
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
 Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
 Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 230,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 978,59
D	1		Zemné práce				224,08
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,000	1,28	3,84
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,058	45,01	92,63
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,058	12,73	26,20
4	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,058	2,53	5,21
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000	0,55	5,50
6	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	10,000	9,07	90,70
D	2		Zakladanie				1 155,42
7	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	3,822	142,37	544,14
8	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	11,760	41,58	488,98
9	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	11,760	10,40	122,30
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 467,74
10	K	311233061.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na klasickú maltu	m3	5,663	259,18	1 467,74
D	4		Vodorovné konštrukcie				547,98
11	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,384	164,43	63,14
12	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,840	41,58	159,67
13	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,840	10,40	39,94
14	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,042	1 962,54	82,43
15	K	417391112.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním drevocementovou doskou hr. nad 30 mm	m2	2,200	6,19	13,62
16	M	591520000700.S	Drevocementová doska - heraklit, hr. 50 mm	m2	2,310	12,07	27,88
17	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,225	190,23	42,80
18	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,008	1 697,27	13,58
19	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,000	41,58	41,58
20	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,000	10,40	10,40
21	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	2,000	14,19	28,38
22	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,840	23,67	19,88
23	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,840	5,57	4,68
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 309,35
24	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	21,110	6,81	143,76
25	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	21,110	11,50	242,77
26	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	21,110	9,64	203,50
27	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	27,200	8,31	226,03
28	K	622460231.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	3,300	13,43	44,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
29	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	23,900	13,00	310,70
30	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	23,900	18,12	433,07
31	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	3,300	36,01	118,83
32	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,956	166,43	159,11
33	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,956	32,19	30,77
34	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,956	9,76	9,33
35	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,560	4,77	21,75
36	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,583	72,91	188,33
37	K	631571015.S	Násyp - vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu	m3	1,420	76,96	109,28
38	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	67,80	67,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							397,01
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,000	9,80	147,00
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	15,150	2,86	43,33
41	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,450	150,58	67,76
42	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	29,720	4,22	125,42
43	K	952901411.S	Výčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	5,000	2,70	13,50
D 99 Presun hmôt HSV							877,01
44	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	29,689	29,54	877,01
D PSV Práce a dodávky PSV							3 252,19
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							184,40
45	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	7,500	0,79	5,93
46	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,002	2 495,79	4,99
47	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,200	0,98	2,16
48	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 495,79	2,50
49	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	7,500	6,10	45,75
50	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	8,625	4,84	41,75
51	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,200	6,61	14,54
52	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	2,640	4,84	12,78
53	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	2,70	54,00
D 762 Konštrukcie tesárske							882,40
54	K	762081051.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 120 cm2	m	38,250	1,33	50,87
55	K	762081060.S	Zvláštne výkony na stavenisku, plošné hobľovanie reziva	m2	10,385	8,71	90,45
56	K	762311103.S	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	8,000	3,08	24,64
57	M	311720000420.S	Tyč závitová M 10, dl. 40 mm, , ocel pozinkovaná	ks	8,000	0,35	2,80
58	M	311110000400.S	Matica šesťhranná hrubá M 10 mm oceľová	tk	0,008	26,82	0,21
59	M	311210000100.S	Podložka pod drevenú konštrukciu otvor d 11 mm, oceľová	tk	0,008	47,00	0,38
60	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	38,250	7,21	275,78
61	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,277	379,72	105,18
62	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	10,385	6,34	65,84
63	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akosť I	m3	0,286	370,71	106,02
64	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,511	38,80	19,83
65	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,68	140,40
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 109,78
66	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	6,700	28,34	189,88
67	K	764171452.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	3,100	27,53	85,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	764171264.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy od 30° do 45°	m	6,200	8,83	54,75
69	K	764751111.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm	m	5,600	37,52	210,11
70	K	764751141.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	17,81	35,62
71	K	764751151.S	Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 90 mm	ks	2,000	42,23	84,46
72	K	764761231.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm	ks	2,000	21,38	42,76
73	K	764761121.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm	m	6,000	40,32	241,92
74	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	10,385	2,44	25,34
75	K	764171273.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy od 30° do 45°	ks	8,000	5,45	43,60
76	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	1,92	96,00
D 765			Krytiny tvrdé				374,73
77	K	765361002.S	Krytina z asfaltových šindľov tvar obdĺžnik, sklon strechy do 45°	m2	10,385	30,48	316,53
78	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	5,82	58,20
D 766			Konštrukcie stolárske				133,87
79	K	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	2,480	12,04	29,86
80	M	611920000900.S	Drevené obloženie palubovka, hrúbka 15 mm, šírka 61-80 mm, smrek	m2	2,579	27,07	69,81
81	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	60,000	0,57	34,20
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				214,20
82	K	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	54,13	54,13
83	M	553410014800.S	Dvere kovové šxv 800x1970 mm otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou so zámkom FAB	ks	1,000	127,17	127,17
84	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	35,000	0,94	32,90
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				38,50
85	K	769035078.S	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	5,00	5,00
86	M	429720199700.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 315x315 mm	ks	1,000	15,80	15,80
87	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	10,000	1,77	17,70
D 777			Podlahy syntetické				130,05
88	K	777610150.S	Epoxidový penetračný náter, posyp kremičitým pieskom	m2	5,000	11,57	57,85
89	K	777610230.S	Epoxidový konečný farebný náter, jedna vrstva	m2	5,000	8,17	40,85
90	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	0,57	31,35
D 783			Nátery				110,62
91	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	2,480	5,49	13,62
92	K	783626100.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	2,480	5,49	13,62
93	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	22,780	1,83	41,69
94	K	783726100.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním	m2	22,780	1,83	41,69
D 784			Maľby				73,64
95	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	21,100	1,49	31,44
96	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	21,100	2,00	42,20

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 01 - ČOV

Časť:

c - Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

JKSO: 812 31
Miesto: Sazdice

KS:
Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:
Obec Sazdice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50228455
IČ DPH: SK2120221499

Projektant:
ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ondrej Hôrecký

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 673,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 673,15	20,00%	934,63

Cena s DPH

v EUR

5 607,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 01 - ČOV

Časť:

c - Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Miesto:

Sazdice

Dátum:

25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ:

Ondrej Hôrecký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 673,15

M - Práce a dodávky M

4 673,15

21-M - Elektromontáže

4 673,15

2005/05/27

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

SO 01 - ČOV

c - Silnoprúdová elektroinštalácia a ochrana pred bleskom

Dátum: 25.07.2024

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovateľ: Ondrej Hôrecký

Náklady z rozpočtu	4 673,15
---------------------------	-----------------

D	M	Práce a dodávky M	4 673,15
---	---	-------------------	----------

D	21-M	Elektromontáže	4 673,15
---	------	----------------	----------

1	M	01	Kabeláž - materiál	sub	1,000	341,41	341,41
2	M	02	Bleskozvod - materiál	sub	1,000	485,13	485,13
3	M	03	Rozvádzač RH	sub	1,000	1 537,00	1 537,00
4	M	04	Spotrebný materiál	sub	1,000	237,32	237,32
5	K	000700011.S	Dopravné náklady	sub	1,000	532,59	532,59
6	K	11	Elektromontážne práce	sub	1,000	1 124,01	1 124,01
7	K	12	Revízie	sub	1,000	415,69	415,69

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 02 - Kanalizácia

Časť:

aa - Kanalizácia

JKSO:

Miesto: Sazdice

KS:

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 559,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 559,25	20,00%	2 711,85

Cena s DPH

v EUR

16 271,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 02 - Kanalizácia
Časť: aa - Kanalizácia

Miesto:	Sazdice	Dátum:	25.07.2024
Objednávateľ:	Obec Sazdice	Projektant:	ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Zhotoviteľ:	VIAKORP, s.r.o.	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 559,25
HSV - Práce a dodávky HSV	13 559,25
1 - Zemné práce	6 065,88
4 - Vodorovné konštrukcie	415,51
8 - Rúrové vedenie	4 810,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4,12
99 - Presun hmôt HSV	2 263,63

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
 Objekt: SO 02 - Kanalizácia
 Časť: aa - Kanalizácia

Miesto: Sazdice
 Objednávateľ: Obec Sazdice
 Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
 Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
 Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 559,25

D HSV Práce a dodávky HSV

13 559,25

D 1 Zemné práce 6 065,88

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	14,100	1,23	17,34
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	60,305	26,39	1 591,45
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	60,305	1,45	87,44
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	66,402	5,30	351,93
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	66,402	3,40	225,77
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,917	5,04	145,74
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	202,419	0,51	103,23
8	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,917	10,12	292,64
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	28,917	0,87	25,16
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,051	30,00	1 561,53
11	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,388	2,05	64,35
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,521	22,83	491,32
13	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	36,299	19,22	697,67
14	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	47,000	8,73	410,31

D 4 Vodorovné konštrukcie 415,51

15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,982	69,46	415,51
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 4 810,11

16	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	52,500	25,02	1 313,55
17	K	877356078.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	ks	1,000	5,97	5,97
18	M	286510011200.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	3,56	3,56
19	K	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U pripojovacej tvarovky DN 200	ks	1,000	5,97	5,97
20	M	LG200	IN SITU pripojovacia tvarovka 200	ks	1,000	32,50	32,50
21	K	891355111.S	Montáž armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 200	ks	1,000	30,50	30,50
22	M	P5520F1	Žabia klapka DN200 s klapkou a hrdlom pre plastové potrubia	ks	1,000	350,00	350,00
23	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	52,500	2,49	130,73
24	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	2,000	60,78	121,56
25	M	592240003600.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000mm v. 800 mm	ks	1,000	518,47	518,47
26	M	592240003650.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000mm v. 800 mm, uhol 212°	ks	1,000	510,00	510,00
27	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	2,000	10,26	20,52
28	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	3,000	40,31	120,93
29	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x500x90 mm	ks	2,000	106,17	212,34
30	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dxvxhr 1000x250x90 mm	ks	1,000	69,34	69,34
31	M	592240004500.S	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	10,26	30,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
32	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	40,31	40,31
33	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000	130,06	130,06
34	K	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	40,31	40,31
35	M	592240014000.S	Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000 s otvorom D 625 mm, výška 170 mm	ks	1,000	100,22	100,22
36	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s poklopom	ks	1,000	59,99	59,99
37	M	RF010410	Šachtové dno prietochné 425 x 200 x 0°	ks	1,000	215,00	215,00
38	M	RP000470	Vlnovcová šachtová rúra ID 425 x 6000	m	1,610	65,00	104,65
39	M	RF000320	Liat. poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru ID 425	ks	1,000	200,00	200,00
40	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	13,79	13,79
41	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15, bez odvetrania, priemer 600 mm	ks	1,000	207,07	207,07
42	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	33,82	33,82
43	M	592250003950.S	Betónový poklop jednodiely, priemer 800 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,000	105,00	105,00
44	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia, drobných objektov, alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,200	126,88	25,38
45	M	5928	PROFI PUR PENA NIZKOEXPANZNA PISTOLOVA, kartuša 760 ml	ks	1,000	10,00	10,00
46	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie v otvorenom výkope	m2	1,000	20,67	20,67
47	K	899911111.S	Osadenie oceľ. súčastí pre, konštrukcie a pod. hmotnosti do 5 kg	ks	1,000	12,12	12,12
48	M	286710009650.S	Upevnenie z pozinkovanej pásovej ocele	ks	1,000	15,00	15,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4,12
49	K	971036019.S	Jadrový vrt do D 225 mm do stien -0,00064t	cm	2,000	2,06	4,12
D 99			Presun hmôt HSV				2 263,63
50	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	54,388	41,62	2 263,63

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 02 - Kanalizácia

Časť:

b - Výustný objekt

JKSO: 833 21
Miesto: Sazdice

KS: 2420
Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:
Obec Sazdice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VIAKORP, s.r.o.

IČO: 50228455
IČ DPH: SK2120221499

Projektant:
ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Miroslav Holeš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 008,38
---------------------	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 008,38	20,00%	1 001,68

Cena s DPH	v EUR	6 010,06
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 02 - Kanalizácia
Časť: **b - Výustný objekt**

Miesto:	Sazdice	Dátum:	25.07.2024
Objednávateľ:	Obec Sazdice	Projektant:	ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Zhotoviteľ:	VIAKORP, s.r.o.	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu		5 008,38
HSV - Práce a dodávky HSV		5 008,38
1 - Zemné práce		1 174,11
4 - Vodorovné konštrukcie		2 308,38
8 - Rúrové vedenie		119,12
99 - Presun hmôt HSV		1 406,77

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 02 - Kanalizácia
Časť: **b - Výustný objekt**

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 008,38

D HSV Práce a dodávky HSV

5 008,38

D 1 Zemné práce

1 174,11

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	8,910	9,27	82,60
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	8,910	1,38	12,30
3	K	132211101.S	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,898	102,81	195,13
4	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hlbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,898	20,55	39,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,808	5,24	56,63
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	75,656	0,53	40,10
7	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,808	10,52	113,70
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,808	0,90	9,73
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	19,454	31,19	606,77
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	33,000	0,55	18,15

D 4 Vodorovné konštrukcie

2 308,38

11	K	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného	m3	2,194	178,41	391,43
12	K	465513327.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	29,610	64,74	1 916,95

D 8 Rúrové vedenie

119,12

13	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	0,360	154,50	55,62
14	M	313110008500.S	Sieť KARI akost' BSt 500M AQ 80 DIN 488 rozmer siete 6x2,4 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 8/8 mm	m2	2,350	8,73	20,52
15	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	2,000	21,49	42,98

D 99 Presun hmôt HSV

1 406,77

16	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,519	43,26	1 406,77
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vód - Sazdice

Objekt:

SO 03 - Prístupová cesta a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Sazdice

KS:

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				36 813,10
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 813,10	20,00%	7 362,62

Cena s DPH	v	EUR	44 175,72
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 03 - Prístupová cesta a spevnené plochy

Miesto:	Sazdice	Dátum:	25.07.2024
Objednávateľ:	Obec Sazdice	Projektant:	ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Zhotoviteľ:	VIAKORP, s.r.o.	Spracovateľ:	Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	36 813,10
HSV - Práce a dodávky HSV	36 813,10
1 - Zemné práce	13 684,17
5 - Komunikácie	20 413,61
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	724,28
99 - Presun hmôt HSV	1 991,04

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 03 - Prístupová cesta a spevnené plochy

Miesto: Sazdice

Dátum: 25.07.2024

Objednávateľ: Obec Sazdice

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 813,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 813,10
D	1		Zemné práce				13 684,17
1	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	226,300	4,53	1 025,14
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	226,300	1,51	341,71
3	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spevnené plochy po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	187,770	3,67	689,12
4	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre spevnené plochy po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 314,390	0,38	499,47
5	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	187,770	2,54	476,94
6	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	38,530	1,86	71,67
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	187,770	0,81	152,09
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	319,209	31,19	9 956,13
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	858,000	0,55	471,90
D	5		Komunikácie				20 413,61
10	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	715,000	10,91	7 800,65
11	K	564952114.S	Kryt z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	705,600	16,91	11 931,70
12	K	569831111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	81,572	5,08	414,39
13	K	581120315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	9,400	28,39	266,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				724,28
14	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	27,31	54,62
15	M	404410035295	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu v oboch smeroch", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	21,72	21,72
16	M	404410178990	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-139.r1 V1 RA1 "Neplatí pre (vozidlá vyznačeného prevádzkovateľa - 1 riadok)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	24,60	24,60
17	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	16,65	16,65
18	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,500	12,15	30,38
19	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,83	0,83
20	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	1,000	1,14	1,14
21	M	404410180918.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 231x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná, (100x obrátkovosť)	ks	0,010	20,87	0,21
22	K	914812211.S	Montáž dočasného dopravného značenia kompletná značka vrátane stĺpika a podstavca základná	ks	1,000	2,20	2,20
23	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru, vrátane podstavca a stĺpa, (100x obrátkovosť)	ks	0,010	98,31	0,98
24	K	915912113.S	Montáž dočasného dopravného kužela reflexného výšky 750 mm	ks	6,000	0,38	2,28
25	M	404490007300.S	Zariadenie dopravné Z1 (Kužel), rozmer 750 mm, reflexný, (100x obrátkovosť)	ks	0,060	26,62	1,60
26	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla vrátane akumulátora	ks	3,000	0,95	2,85
27	M	404430000100.S	Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti, (100x obrátkovosť)	ks	0,030	21,14	0,63
28	K	915913311.S	Montáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/7 Ah	ks	3,000	1,38	4,14
29	M	404430000200.S	Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V, (100x obrátkovosť)	ks	0,030	4,02	0,12
30	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	3,500	20,22	70,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	3,535	9,95	35,17
32	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	9,250	16,70	154,48
33	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	9,343	8,52	79,60
34	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,650	9,80	45,57
35	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	4,697	2,86	13,43
36	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0,540	150,58	81,31
37	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,050	1 421,80	71,09
38	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej vrátane stĺpika a podstavca základnej	ks	1,000	0,98	0,98
39	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,000	1,27	3,81
40	K	966822411.S	Demontáž dočasného dopravného signálneho svetla	ks	3,000	0,43	1,29
41	K	966823311.S	Demontáž akumulátora dočasného dopravného značenia 12V/7 Ah	ks	3,000	0,61	1,83
D	99		Presun hmôt HSV				1 991,04
42	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	654,946	3,04	1 991,04

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vód - Sazdice

Objekt:

SO 04 - Přípojka NN

JKSO:

Místo: Sazdice

Objednatel:

Obec Sazdice

Zhotovitel:

VIAKORP, s.r.o.

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovatel:

Ondrej Hôrecký

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 670,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 670,33	20,00%	2 334,07

Cena s DPH

v EUR

14 004,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.

Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: **SO 04 - Prípojka NN**

Miesto: Sazdice
Objednávateľ: Obec Sazdice
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Spracovateľ: Ondrej Hôrecký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 670,33

21-M - Elektromontáže

11 670,33

2005

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

SO 04 - Prípojka NN

Dátum: 25.07.2024

Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovateľ: Ondrej Hôrecký

Náklady z rozpočtu	11 670,33
---------------------------	------------------

11 670,33

D	21-M	Elektromontáže	11 670,33
---	------	----------------	-----------

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vod - Sazdice

Objekt:

SO 05 - Oplotenie

JKSO:

Miesto: Sazdice

Objednávateľ:

Obec Sazdice

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50228455

IČ DPH:

SK2120221499

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 340,17

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
6 340,17

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 268,03

Cena s DPH

v EUR

7 608,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VIAKORP

VIAKORP, s.r.o.
Nad mlynom 10388/1, Zvolen 960 01
IČO: 50 228 455 IČ DPH: SK2120221499

REKAPITULÁCIA VÝKAZU VÝMER

Stavba: ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice
Objekt: SO 05 - Oplotenie

Miesto: Sazdice
Objednávateľ: Obec Sazdice
Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o.

Dátum: 25.07.2024
Projektant: ASIO-SK, s.r.o., Bytča
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		6 340,17
HSV - Práce a dodávky HSV		3 604,02
1 - Zemné práce		628,61
2 - Zakladanie		1 366,92
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		1 322,78
99 - Presun hmôt HSV		285,71
PSV - Práce a dodávky PSV		2 736,15
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 736,15

VÝKAZ VÝMER

Stavba:

ČOV na zvoz žumpových vôd - Sazdice

Objekt:

SO 05 - Oplotenie

Miesto:

Sazdice

Dátum:

25.07.2024

Objednávateľ:

Obec Sazdice

Projektant:

ASIO-SK, s.r.o., Bytča

Zhotoviteľ:

VIAKORP, s.r.o.

Spracovateľ:

Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 340,17
D HSV Práce a dodávky HSV							3 604,02
D 1 Zemné práce							628,61
1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,240	68,44	290,19
2	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	m3	4,240	9,27	39,30
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,240	1,85	7,84
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,240	5,24	22,22
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,680	0,53	15,73
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,240	0,90	3,82
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,632	31,19	238,04
8	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	37,000	0,31	11,47
D 2 Zakladanie							1 366,92
9	K	272353111.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,02 m2, hĺbky do 0,50 m	ks	39,000	15,04	586,56
10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,240	126,96	538,31
11	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,400	28,43	181,95
12	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,400	9,39	60,10
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 322,78
13	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	35,000	11,67	408,45
14	M	PR400206	Stĺpik pr.48 2,80 m	ks	25,000	15,59	389,75
15	M	PR401202	Vzpera pr.48 2,50 m bez hlavy a objímky	ks	10,000	12,47	124,70
16	M	PM600002	Krytka stĺpika 48x35mm PVC	ks	25,000	0,52	13,00
17	M	ZZ998003	Hlava vzpery D48 zliatina	ks	10,000	5,20	52,00
18	M	PM602069	Príchytka na napínací a ostnatý drôt	ks	125,000	2,08	260,00
19	M	PR400102	Objímka D 48 nerez vrátane šróbu a matky	ks	18,000	4,16	74,88
D 99 Presun hmôt HSV							285,71
20	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	9,672	29,54	285,71
D PSV Práce a dodávky PSV							2 736,15
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 736,15
21	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	67,000	7,13	477,71
22	M	313290002800.S	Pletivo pozinkované poplastované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	2,734	136,29	372,62
23	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	201,000	0,78	156,78
24	M	156150000500.S	Drôt napínací poplastovaný D 2,9/50 m	ks	4,100	10,94	44,85
25	M	553510009300.S	Napínák PVC pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	18,000	2,30	41,40
26	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	134,000	0,57	76,38
27	M	314780000200.S	Drôt ostnatý poplastovaný	m	136,680	0,37	50,57
28	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	19,45	19,45
29	M	553510010150.S	Bránka jednokridlová, 1000x1800 mm, úprava ZN+PVC, výplň jokel, farba RAL	ks	1,000	426,20	426,20
30	K	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	50,59	50,59
31	M	553510011150.S	Brána dvojkridlová, 3750x1800 mm, úprava ZN+PVC, výplň jokel, farba RAL	ks	1,000	831,60	831,60
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	200,000	0,94	188,00