

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby

evidenčné číslo Objednávateľa: 345/2023

evidenčné číslo Zhotoviteľa TuCon, a.s.: INV/158/2022/6106

evidenčné číslo Zhotoviteľa COMBIN:.....

Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta

(ďalej len „**Dodatok**“)

Názov: **Obec Pribeta**
Sídlo: Hlavná 113, 946 55 Pribeta
Zastúpený: Norbert Zsitva, starosta obce
IČO: 00306649
IČ DPH: //
IBAN: **SK73 5600 0000 0008 1711 9014**
BIC: **KOMASK2X**

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Názov združenia: **Skupina dodávateľov „Združenie Pribeta T-C“**
bez právnej subjektivity a tvorená dvoma obchodnými spoločnosťami:

vedúcim členom združenia:

Názov: **Marti a. s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina
Zastúpený: Ing. Miroslav Žák – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Michal Plaskúr – člen predstavenstva a riaditeľ DIS
IČO: 44 802 030
IČ DPH: SK2022 842 921
Obchodný register: Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10695/L
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Žilina
IBAN: **SK68 0200 0000 0048 0638 6553** (účet Združenia)
SWIFT: SUBASKBX

a druhým členom združenia:

Názov: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Ing. Vladimír Gallo - konateľ
IČO: 31 631 134

IČ DPH: SK2020478229
Obchodný register: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu len „**Zmluvné strany**“)

I. Preambula

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 29.05.2023 ZMLUVU O DIELO (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas stavbu „**Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta**“ (ďalej len „**Dielo**“) v rozsahu podľa článku II. Zmluvy, podľa projektovej dokumentácie „*Odkanalizovanie obce Pribeta*“ vypracovanej spoločnosťou PRESTA spol. s r.o. Bratislava, stupeň DSP, arch.č. 3/17/PRS, rok 2018 (stoková sieť) a projektovej dokumentácie „*Čistiareň odpadových vôd Pribeta*“ vypracovanej spoločnosťou PRESTA spol. s r.o. Bratislava, stupeň DSP, rok 2018 (ČOV), ako aj v súlade s vydanými stavebnými povoleniami a záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
2. Zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet „**Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta**“ postupom verejnej súťaže, vyhlásenej zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. 2022/S 017 z 25. 1. 2022 pod zn. 039677 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 20/2022 z 25. 1. 2022 pod zn. 5369 – MSP (ďalej len „**Zákazka**“).
3. Objednávateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku na základe ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/05, v znení neskorších dodatkov a ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202FQP9 (2. fáza), z ktorých bude predmet oboch zmlúv financovaný použitím systému predfinancovanie, refundácia.
4. K uzatvoreniu tohto Dodatku vedie zmluvné strany potreba zmeny Zmluvy z dôvodu zapracovania požiadaviek Správcu komunikácií, vysporiadanie sa s aktuálnymi hydrogeologickými podmienkami pri zakladaní čerpacích staníc a optimalizácia strojnotechnologických a elektrotechnologických zariadení z pohľadu budúcej prevádzky a následných prevádzkových nákladov pri zachovaní všetkých navrhovaných parametrov v súlade s platnými STN normami a súvisiacimi predpismi, ktorého dôsledkom je zmena v rozpočte projektu (odpočet).
5. V nadväznosti na vyššie uvedené dôvody Zmluvné strany uzatvorením tohto dodatku reflektujú na nevyhnutné korektúry v rámci realizačnej fázy projektu, nezrovnalosti, resp. odchýlky vo výpočtoch, chyby projektanta pri zaradení neopodstatnených položiek do rozpočtu v počiatočnom projekte. Zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
6. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany v zmysle článku XX. Záverečné ustanovenia, bod 7. Zmluvy, s poukazom na článok IV. Cena a platby, bod 12.1 Zmluvy dohodli na zmene tak, ako je uvedené v článku I. tohto Dodatku, ktorý sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany majú záujem doplniť a zmeniť Zmluvu tak, ako je uvedené nižšie.
2. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že definované pojmy používané v Zmluve, budú mať na účely tohto Dodatku rovnaký význam.
3. Ustanovenie článku IV. Cena a platby, bod 1 Zmluvy sa týmto Dodatkom *znižuje o 4 031,54 EUR bez DPH / 4 837,85 EUR s DPH* a pôvodné znenie sa za dvojbodkou nahrádza týmto novým textom nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH **=15.855.968,46 EUR**
(slovom: pätnásť miliónov osemstopäťdesiatpäťtisíc deväťstošesťdesiatosem EUR, 46/100)

DPH **=3.171.193,69 EUR**
(slovom: tri milióny jedenstosedemdesiatjedentisíc jedenstodevätdesiattri EUR, 69/100)

Zmluvná cena vrátane DPH **=19.027.162,15 EUR**
(slovom: devätnásť miliónov dvadsaťsedemtisíc jedenstošesťdesiatdva EUR 15/100)

4. Príloha č. 1 Zmluvy - Ocenený výkaz výmer sa nahrádza v celom rozsahu Prílohou č.1 tohto Dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
5. V identifikačných údajoch Zhotoviteľa sa mení názov vedúceho člena združenia na:
Marti a. s.

Článok II. Ostatné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v pôvodnom znení.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania ostatnou zo Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


Príloha:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer zmena

V Pribete dňa: 18.09.2024

Objednávateľ:
Obec Pribeta

Norbert Zsitva
starosta obce



V Žiline dňa: 18.09.2024

Zhotoviteľ:
„Združenie Pribeta T-C“

Marti a.s.

010 04 Žilina-Bánová

44 802 030

SK2022842921

Ing. Miroslav Žák
predseda predstavenstva Marti a. s.

Ing. Michal Plaskúr
člen predstavenstva Marti a. s.

MBIN

Štiavnica s.r.o.

Hýbelská 29

Banská Štiavnica

prvá výroba

Ing. Vladimír Gallo
konateľ COMBIN BANSKÁ
ŠTIAVNICA, s.r.o.

Stavba: Odkanalizovanie obce Pribeta a čistiareň odpadových vôd Pribeta
Investor: Obec Pribeta
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov "Združenie Pribeta T - C"

Poradie	Kód položky	Popis	Základ				Dodatok č.2				Poznámka
			Cena jednotková	Množstvo celkom	MJ	Cena celkom	Cena jednotková	Množstvo celkom	MJ	Cena celkom	
1.		Celkové hodnotenie	0,00	1,000		0,00	0,00			0,00	
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	15 860 000,00	1,200		19 032 000,00	15 855 968,46	1,200		19 027 162,15	
1.1.1.		Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta	15 860 000,00	1,000		15 860 000,00	15 855 968,46	1,000		15 855 968,46	
1.1.1.1.		Odkanalizovanie obce Pribeta	13 832 746,77	1,000		13 832 746,77	13 459 625,66	1,000		13 459 625,66	
1.1.1.1.1.		SO 01 Splošková kanalizácia	13 590 114,01	1,000		13 590 114,01	13 216 992,90	1,000		13 216 992,90	
1.1.1.1.1.1.		1 - SO 01 Splošková kanalizácia - časť gravitačná kanalizácia	10 119 100,66	1,000		10 119 100,66	9 933 134,21	1,000		9 933 134,21	
1.1.1.1.1.1.1.		Práca a dodávky HSV	10 110 326,19	1,000		10 110 326,19	9 924 359,74	1,000		9 924 359,74	
1.1.1.1.1.1.1.1.		Zemné práce	3 512 664,46	1,000		3 512 664,46	3 512 664,46	1,000		3 512 664,46	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m ² . - 0,26000t	2,09	200,640	m ²	419,34	2,09	200,640	m ²	419,34	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstáranie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného. hr. 100 do 200 mm. - 0,23500t	1,85	18 437 229	m ²	34 108,87	1,85	18 437 229	m ²	34 108,87	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstáranie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. - 0,50000t	11,25	18 238 688	m ²	205 185,24	11,25	18 238 688	m ²	205 185,24	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstáranie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm. - 0,09800t	1,50	54 658 614	m ²	81 987,92	1,50	54 658 614	m ²	81 987,92	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m. hr. 50 mm 0,127 t	3,50	5 027 858	m ²	17 597,50	3,50	5 027 858	m ²	17 597,50	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m. hr. 100 mm 0,254 t	6,97	5 027 858	m ²	35 044,17	6,97	5 027 858	m ²	35 044,17	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Vytváranie obráb. betónových, s vyburaním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých. - 0,14500t	3,34	182 400	m	609,22	3,34	182 400	m	609,22	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	4,71	54 000,000	hod	254 340,00	4,71	54 000,000	hod	254 340,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu do 100 l	3,58	1 611 000	deň	5 767,38	3,58	1 611 000	deň	5 767,38	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Odstáranie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	1,34	1 635 234	m ³	2 191,21	1,34	1 635 234	m ³	2 191,21	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m ³	13,60	26 000	m ³	353,60	13,60	26 000	m ³	353,60	
1.		Príplatok k cenám za sčítanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výušnin - pre všetky triedy	12,77	2 441,443	m ³	31 177,23	12,77	2 441,443	m ³	31 177,23	
1.		Výkop zapáženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	7,46	345,442	m ³	2 577,00	7,46	345,442	m ³	2 577,00	
1.		Príplatok za lepiťosť pri hĺbení zapážených jam a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	1,14	113,996	m ³	129,96	1,14	113,996	m ³	129,96	
1.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m ³	4,47	16 113,524	m ³	72 027,45	4,47	16 113,524	m ³	72 027,45	
1.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m ³	7,48	20 019,833	m ³	149 748,35	7,48	20 019,833	m ³	149 748,35	
1.		Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3	0,74	6 606,545	m ³	4 888,84	0,74	6 606,545	m ³	4 888,84	
1.		Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	15,42	12 695,504	m ³	195 764,67	15,42	12 695,504	m ³	195 764,67	
1.		Príplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 4	1,60	4 189 516	m ³	6 703,23	1,60	4 189 516	m ³	6 703,23	
1.		Pretláčanie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	606,85	57 500	m	34 893,88	606,85	57 500	m	34 893,88	
1.		Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zvaraná d 530 mm. hr. steny 10 mm. orn. 11 373,0 (EN S235JRG1)	269,10	26 500	m	7 131,15	269,10	26 500	m	7 131,15	
1.		Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 377 mm. hr. steny 10,0 mm. orn. 11 353,0	230,23	31 000	m	7 137,13	230,23	31 000	m	7 137,13	
1.		Páženie stien bez rozopretia alebo vzopretia. hnané hĺbky do 8 m	29,37	364 080	m ²	10 693,03	29,37	364 080	m ²	10 693,03	
1.		Odstáranie paženia stien hnané hĺbky do 8	6,59	364 080	m ²	2 399,29	6,59	364 080	m ²	2 399,29	
1.		Rozopretie zapážených stien s prepažovaním. hnané hĺbky do 8 m	4,73	345,442	m ³	1 633,94	4,73	345,442	m ³	1 633,94	
1.		Odstáranie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	1,14	345,442	m ³	393,80	1,14	345,442	m ³	393,80	

1.1.1.1.1.1.1.27.	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m. hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2.74	103 549,740 m2	283 726,29	2.74	103 549,740 m2	283 726,29
1.1.1.1.1.1.1.28.	Odstranenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m. hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2.54	103 549,740 m2	263 016,34	2.54	103 549,740 m2	263 016,34
1.1.1.1.1.1.1.29.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	3.00	60 263,899 m3	180 791,70	3.00	60 263,899 m3	180 791,70
1.1.1.1.1.1.1.30.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4.36	18 696,912 m3	81 518,54	4.36	18 696,912 m3	81 518,54
1.1.1.1.1.1.1.31.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	0.36	299 150,594 m3	107 694,21	0.36	299 150,594 m3	107 694,21
1.1.1.1.1.1.1.32.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2.47	30 131,949 m3	74 425,91	2.47	30 131,949 m3	74 425,91
1.1.1.1.1.1.1.33.	Zemné hrádzte privodných a odpadných melioračných kanálov. z horniny 1-4	10.88	26 000 m3	282,88	10.88	26 000 m3	282,88
1.1.1.1.1.1.1.34.	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm. hr. steny 10 mm. orn. 11 373.0 (EN 5235/IRG1)-dočasné provizórne prevedenie vody potoka	269,10	20 000 m	5 382,00	269,10	20 000 m	5 382,00
1.1.1.1.1.1.1.35.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	0.99	48 828,862 m3	48 340,57	0.99	48 828,862 m3	48 340,57
1.1.1.1.1.1.1.36.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vozovkové vrstvy	14.90	4 332,749 t	64 557,96	14.90	4 332,749 t	64 557,96
1.1.1.1.1.1.1.37.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	14.90	31 784,751 t	473 592,79	14.90	31 784,751 t	473 592,79
1.1.1.1.1.1.1.38.	Zúsp sypaninou so zhutnením jám. ťachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	4.30	32 639,017 m3	140 347,77	4.30	32 639,017 m3	140 347,77
1.1.1.1.1.1.1.39.	Štrkodra frakcia 0-120 mm	20.02	4 262,015 t	85 325,54	20.02	4 262,015 t	85 325,54
1.1.1.1.1.1.1.40.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20.68	12 029,114 m3	248 762,08	20.68	12 029,114 m3	248 762,08
1.1.1.1.1.1.1.41.	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	12.87	20 449,494 t	263 184,99	12.87	20 449,494 t	263 184,99
1.1.1.1.1.1.1.42.	Založenie trávnik ľúchno výševom v rovne alebo na svahu do 1:5	0.46	8 176,168 m2	3 761,04	0.46	8 176,168 m2	3 761,04
1.1.1.1.1.1.1.43.	Osiav tráv - trávové semeno	9.36	252,644 kg	2 364,75	9.36	252,644 kg	2 364,75
1.1.1.1.1.1.1.44.	Rozprestretie ornice v rovne. plocha nad 500 m2. hr. do 250 mm	1.14	8 176,168 m2	9 320,83	1.14	8 176,168 m2	9 320,83
1.1.1.1.1.1.1.45.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	1.39	8 176,168 m2	11 364,87	1.39	8 176,168 m2	11 364,87
2	Zakladanie	395 715,28	1,000	395 715,28	209 748,83	1,000	209 748,83
1.1.1.1.1.1.2.1.	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	10.11	20 715,500 m	209 433,71	10.11	20 715,500 m	209 433,71
1.1.1.1.1.1.2.2.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	57.19	5,510 m3	315,12	57.19	5,510 m3	315,12
1.1.1.1.1.1.2.3.	Geomezra pre stabilizáciu podkladu. tuhá dvojsoa z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	10.66	17 445,258 m2	185 966,45	10.66	17 445,258 m2	185 966,45
4	Vodorovné konštrukcie	175 471,84	1,000	175 471,84	175 471,84	1,000	175 471,84
1.1.1.1.1.1.3.	Lôžko pod potrubie. stoky a drobné objekty. v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	69.56	2 227,554 m3	154 948,66	69.56	2 227,554 m3	154 948,66
1.1.1.1.1.1.3.1.							
1.1.1.1.1.1.3.2.	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže. výšky do 100 mm	11.78	81,000 ks	954,18	11.78	81,000 ks	954,18
1.1.1.1.1.1.3.3.	Prstenec vyrovnávací 63/4/9	9.57	2,000 ks	19,14	9.57	2,000 ks	19,14
1.1.1.1.1.1.3.4.	Prstenec vyrovnávací 63/6/9	11.00	20,000 ks	220,00	11.00	20,000 ks	220,00
1.1.1.1.1.1.3.5.	Prstenec vyrovnávací 63/8/9	12.44	11,000 ks	136,84	12.44	11,000 ks	136,84
1.1.1.1.1.1.3.6.	Prstenec vyrovnávací 63/10/9	13.87	25,000 ks	346,75	13.87	25,000 ks	346,75
1.1.1.1.1.1.3.7.	Prstenec vyrovnávací 63/12/9	15.31	23,000 ks	352,13	15.31	23,000 ks	352,13
1.1.1.1.1.1.3.8.	Dosky. bloky. sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	137.03	91,859 m3	12 587,44	137.03	91,859 m3	12 587,44
	Debnenie v otvorenom výkope dosiek. sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	21.33	276,920 m2	5 906,70	21.33	276,920 m2	5 906,70
5	Komunikácie	1 965 303,95	1,000	1 965 303,95	1 965 303,95	1,000	1 965 303,95
1.1.1.1.1.1.3.9.	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením. po zhutnení hr. 200 mm	10.06	18 437,229 m2	185 478,52	10.06	18 437,229 m2	185 478,52
1.1.1.1.1.1.4.1.	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1.00 kg/m2	1.30	17 445,258 m2	22 678,84	1.30	17 445,258 m2	22 678,84
1.1.1.1.1.1.4.2.							

zmena č.2

1.1.1.1.1.1.4.3.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0.80 kg/m2	1.04	59 686,472 m2	62 073,93	1.04	59 686,472 m2	62 073,93
1.1.1.1.1.1.4.4.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	14,22	32 357,165 m2	460 118,89	14,22	32 357,165 m2	460 118,89
1.1.1.1.1.1.4.5.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	12,96	32 385,024 m2	419 709,91	12,96	32 385,024 m2	419 709,91
1.1.1.1.1.1.4.6.	Krv cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II hr. 250 mm	44,28	18 238,688 m2	807 609,10	44,28	18 238,688 m2	807 609,10
1.1.1.1.1.1.4.7.	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škar do lôžka z kameniva, veľ. do 0.25 m2 plochy do 50 m2	18,97	31,500 m2	597,56	18,97	31,500 m2	597,56
1.1.1.1.1.1.4.8.	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	7,80	127 260 ks	992,63	7,80	127 260 ks	992,63
1.1.1.1.1.1.4.9.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	19,85	200,640 m2	3 982,70	19,85	200,640 m2	3 982,70
1.1.1.1.1.1.4.10.	Dlažba betónová bezškrárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	20,15	102,326 m2	2 061,87	20,15	102,326 m2	2 061,87
1.1.1.1.1.1.5.	Rúrové vedenie	3 073 850,86	1,000	3 073 850,86	3 073 850,86	1,000	3 073 850,86
1.1.1.1.1.1.5.1.	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošnostenného DN 250	56,84	2 179,440 m	123 879,37	56,84	2 179,440 m	123 879,37
1.1.1.1.1.1.5.2.	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dvr 250x7.3 mm, dl. 6 m, SN8 - ploštenná	162,40	366,872 ks	59 580,01	162,40	366,872 ks	59 580,01
1.1.1.1.1.1.5.3.	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plošnostenného DN 300	72,04	18 071,050 m	1 301 838,44	72,04	18 071,050 m	1 301 838,44
1.1.1.1.1.1.5.4.	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dvr 315x9.2 mm, dl. 6 m, SN8 - ploštenná	204,59	3 041,960 ks	622 354,60	204,59	3 041,960 ks	622 354,60
1.1.1.1.1.1.5.5.	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	3,45	2 234,500 m	7 709,03	3,45	2 234,500 m	7 709,03
1.1.1.1.1.1.5.6.	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	5,02	2 234,500 m	11 217,19	5,02	2 234,500 m	11 217,19
1.1.1.1.1.1.5.7.	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	3,51	18 481,000 m	64 868,31	3,51	18 481,000 m	64 868,31
1.1.1.1.1.1.5.8.	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	5,58	18 481,000 m	103 123,98	5,58	18 481,000 m	103 123,98
1.1.1.1.1.1.5.9.	Znadenie šachtiet prefabrikovaných	278,20	62,000 ks	17 248,40	278,20	62,000 ks	17 248,40
1.1.1.1.1.1.5.10.	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. stený 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	62,65	62,000 ks	3 884,30	62,65	62,000 ks	3 884,30
1.1.1.1.1.1.5.11.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvokhr 1000x250x90 mm	34,55	32,000 ks	1 105,60	34,55	32,000 ks	1 105,60
1.1.1.1.1.1.5.12.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvokhr 1000x500x90 mm	50,75	29,000 ks	1 471,75	50,75	29,000 ks	1 471,75
1.1.1.1.1.1.5.13.	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvokhr 1000x1000x90 mm	95,30	31,000 ks	2 954,30	95,30	31,000 ks	2 954,30
1.1.1.1.1.1.5.14.	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	418,83	4,000 ks	1 675,32	418,83	4,000 ks	1 675,32
1.1.1.1.1.1.5.15.	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/1000x600 mm	559,08	58,000 ks	32 426,64	559,08	58,000 ks	32 426,64
1.1.1.1.1.1.5.16.	Elastomerové tesnenie DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	10,32	154,000 ks	1 589,28	10,32	154,000 ks	1 589,28
1.1.1.1.1.1.5.17.	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 800 mm, s rozšáňacím prstencom a poklopom	106,60	461,000 ks	49 142,60	106,60	461,000 ks	49 142,60
1.1.1.1.1.1.5.18.	Betónový rozšáňací prstenec DN 625, h=160 mm	87,31	461,000 ks	40 249,91	87,31	461,000 ks	40 249,91
1.1.1.1.1.1.5.19.	Vertikálne rebrovany klenbový kónus, materiál-PP, h=615 mm	156,83	461,000 ks	72 298,63	156,83	461,000 ks	72 298,63
1.1.1.1.1.1.5.20.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=250 mm	100,46	82,000 ks	8 237,72	100,46	82,000 ks	8 237,72
1.1.1.1.1.1.5.21.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=375 mm	257,14	7,000 ks	1 799,98	257,14	7,000 ks	1 799,98
1.1.1.1.1.1.5.22.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=500 mm	257,14	175,000 ks	44 999,50	257,14	175,000 ks	44 999,50
1.1.1.1.1.1.5.23.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=625 mm	276,58	73,000 ks	20 190,34	276,58	73,000 ks	20 190,34
1.1.1.1.1.1.5.24.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=750 mm	276,58	274,000 ks	75 782,92	276,58	274,000 ks	75 782,92
1.1.1.1.1.1.5.25.	Prstenec-DN 800, materiál-PP, výška prstenca h=875 mm	345,35	121,000 ks	41 787,35	345,35	121,000 ks	41 787,35
1.1.1.1.1.1.5.26.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=535 mm	426,74	45,000 ks	19 203,30	426,74	45,000 ks	19 203,30
1.1.1.1.1.1.5.27.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=590 mm	426,74	330,000 ks	140 824,20	426,74	330,000 ks	140 824,20
1.1.1.1.1.1.5.28.	Šachtové dno-DN 800/315 (250), materiál-PP, h=435 mm	426,74	86,000 ks	36 699,64	426,74	86,000 ks	36 699,64
1.1.1.1.1.1.5.29.	Medzisegmentové tesnenie DN 800 (dno-prstenec-kónus)	27,51	1 193,000 ks	32 819,43	27,51	1 193,000 ks	32 819,43

1.1.1.1.1.1.5.30.	Medzisegmentové tesnenie DN 600 (kónus-bet. prstenec)	21,49	461,000 ks	9 906,89	21,49	461,000 ks	9 906,89
1.1.1.1.1.1.5.31.	Spádovisko kanaliz. kruhové jednoduché s dnom obloženým žadlčom 90st. DN 250-300	1 319,49	12,000 ks	15 833,88	1 319,49	12,000 ks	15 833,88
1.1.1.1.1.1.5.32.	Osadenie poklopu latínového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	36,89	523,000 ks	19 293,47	36,89	523,000 ks	19 293,47
1.1.1.1.1.1.5.33.	Poklop BEGU betón - latina. tr. zaťaženia D400, pre revízie šachty DN 630 až 1000	114,92	523,000 ks	60 103,16	114,92	523,000 ks	60 103,16
1.1.1.1.1.1.5.34.	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	128,53	18,807 m3	2 417,26	128,53	18,807 m3	2 417,26
1.1.1.1.1.1.5.35.	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	11,92	8,000 ks	95,36	11,92	8,000 ks	95,36
1.1.1.1.1.1.5.36.	Rúra ocelová bezšvová hladká kruhová d 44,5 mm. hr. steny 4 mm. ozn. 11 353 0. dĺžka 2,60 m	21,63	8,000 ks	173,04	21,63	8,000 ks	173,04
1.1.1.1.1.1.5.37.	Ornazičenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	1,21	20 715,500 m	25 065,76	1,21	20 715,500 m	25 065,76
1.1.1.1.1.1.5.38.	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	857 907,81	1,000	857 907,81	857 907,81	1,000	857 907,81
9	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu	12,95	182,400 m	2 362,08	12,95	182,400 m	2 362,08
1.1.1.1.1.1.6.1.	prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	6,50	92,112 ks	598,73	6,50	92,112 ks	598,73
1.1.1.1.1.1.6.2.	Obrubník cestný, ľsxxv 1000x150x260 mm	105,82	18,240 m3	1 930,16	105,82	18,240 m3	1 930,16
1.1.1.1.1.1.6.3.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	3,37	26 358,400 m	88 827,81	3,37	26 358,400 m	88 827,81
1.1.1.1.1.1.6.4.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	4,29	1 660,360 m	7 122,94	4,29	1 660,360 m	7 122,94
1.1.1.1.1.1.6.5.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	5,68	28 018,760 m	159 146,56	5,68	28 018,760 m	159 146,56
1.1.1.1.1.1.6.6.	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	2,41	20 763,558 t	50 040,17	2,41	20 763,558 t	50 040,17
1.1.1.1.1.1.6.7.	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	0,40	373 744,047 t	149 497,62	0,40	373 744,047 t	149 497,62
1.1.1.1.1.1.6.8.	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	2,68	20 763,558 t	55 646,34	2,68	20 763,558 t	55 646,34
1.1.1.1.1.1.6.9.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	20,00	9 158,651 t	183 173,02	20,00	9 158,651 t	183 173,02
1.1.1.1.1.1.6.10.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	20,00	7 272,158 t	145 443,16	20,00	7 272,158 t	145 443,16
1.1.1.1.1.1.6.11.	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,68	20 763,558 t	14 119,22	0,68	20 763,558 t	14 119,22
1.1.1.1.1.1.6.12.	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	129 411,99	1,000	129 411,99	129 411,99	1,000	129 411,99
99	Presun hmôt HSV	0,24	26 810,666 t	6 434,56	0,24	26 810,666 t	6 434,56
1.1.1.1.1.1.7.1.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým alebo kolkov dĺžky objektu	3,49	35 237,086 t	122 977,43	3,49	35 237,086 t	122 977,43
1.1.1.1.1.1.7.2.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	8 774,47	1,000	8 774,47	8 774,47	1,000	8 774,47
1.1.1.1.1.1.7.3.	Práce a dodávky M	8 774,47	1,000	8 774,47	8 774,47	1,000	8 774,47
1.1.1.1.1.1.7.4.	Montáž potrubia	73,39	31,000 m	2 275,09	73,39	31,000 m	2 275,09
1.1.1.1.1.1.7.5.	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 350	6,77	63,000 ks	426,51	6,77	63,000 ks	426,51
1.1.1.1.1.1.7.6.	RACI typ F41 (3ks/1objímka)	5,77	21,000 ks	121,17	5,77	21,000 ks	121,17
1.1.1.1.1.1.7.7.	RACI typ G41 (1ks/1objímka)	179,40	6,000 ks	1 076,40	179,40	6,000 ks	1 076,40
1.1.1.1.1.1.7.8.	Utesňovacia manžeta D250/377	32,50	6,000 ks	195,00	32,50	6,000 ks	195,00
1.1.1.1.1.1.7.9.	Utesňovacia manžeta D377-D250	87,39	26,500 m	2 315,84	87,39	26,500 m	2 315,84
1.1.1.1.1.1.8.	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 500	7,81	100,000 ks	781,00	7,81	100,000 ks	781,00
1.1.1.1.1.1.9.	RACI typ F60 (5ks/1objímka)	218,41	6,000 ks	1 310,46	218,41	6,000 ks	1 310,46
1.1.1.1.1.2.	Utesňovacia manžeta D315/530	45,50	6,000 ks	273,00	45,50	6,000 ks	273,00
1.1.1.1.1.2.1.	Upínacia nerezová páska D530-D315	279 914,27	1,000	279 914,27	279 914,27	1,000	279 914,27
HSV	2 - SO 01 Spiačková kanalizácia - časť výtláčnej potrubia	279 029,97	1,000	279 029,97	279 029,97	1,000	279 029,97
1.1.1.1.2.1.1.	Práce a dodávky HSV	144 624,88	1,000	144 624,88	144 624,88	1,000	144 624,88
1.1.1.1.2.1.1.1.	Zemné práce	1,85	424,235 m2	784,83	1,85	424,235 m2	784,83
1.1.1.1.2.1.1.1.1.	Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z kamenia hrubého drevného. hr. 100 do 200 mm. -0,23500t						

1.1.1.1.1.2.1.1.2.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého. hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0.50000t	11.25	476,648 m ²	5 362,29	11.25	476,648 m ²	5 362,29
1.1.1.1.1.2.1.1.3.	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm. -0.09800t	1.50	1 413,238 m ²	2 119,86	1.50	1 413,238 m ²	2 119,86
1.1.1.1.1.2.1.1.4.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m. hr. 50 mm 0.127 t	3.50	42,922 m ²	150,23	3.50	42,922 m ²	150,23
1.1.1.1.1.2.1.1.5.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m. hr. 100 mm 0.254 t	6.97	42,922 m ²	299,17	6.97	42,922 m ²	299,17
1.1.1.1.1.2.1.1.6.	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	4.71	2 088,000 hod	9 834,48	4.71	2 088,000 hod	9 834,48
1.1.1.1.1.2.1.1.7.	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítkom litrov za minútu do 100 l	3.58	174,000 deň	622,92	3.58	174,000 deň	622,92
1.1.1.1.1.2.1.1.8.	Odstránenie ornice s miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m ³	1.34	1 327,280 m ³	1 778,56	1.34	1 327,280 m ³	1 778,56
1.1.1.1.1.2.1.1.9.	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	12.77	94,769 m ³	1 210,20	12.77	94,769 m ³	1 210,20
1.1.1.1.1.2.1.1.10.	Výkop zapáženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m ³	7.46	38,675 m ³	288,52	7.46	38,675 m ³	288,52
1.1.1.1.1.2.1.1.11.	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení zapáženej jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	1.14	12,763 m ³	14,55	1.14	12,763 m ³	14,55
1.1.1.1.1.2.1.1.12.	Výkop rýh šírkou 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m ³	4.47	625,473 m ³	2 795,86	4.47	625,473 m ³	2 795,86
1.1.1.1.1.2.1.1.13.	Výkop rýh šírkou 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m ³	7.48	777,103 m ³	5 812,73	7.48	777,103 m ³	5 812,73
1.1.1.1.1.2.1.1.14.	Príplatok k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm	0.74	256,444 m ³	189,77	0.74	256,444 m ³	189,77
1.1.1.1.1.2.1.1.15.	Výkop rýh šírkou 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³	15.42	492,797 m ³	7 598,93	15.42	492,797 m ³	7 598,93
1.1.1.1.1.2.1.1.16.	Príplatok za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáženej i nezapáženej. s urovaním dna v hornine 4	1.60	162,623 m ³	260,20	1.60	162,623 m ³	260,20
1.1.1.1.1.2.1.1.17.	Pretlačanie rýh v hornine tr. 1-4 v hĺbkach od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	438,18	10,000 m	4 381,80	438,18	10,000 m	4 381,80
1.1.1.1.1.2.1.1.18.	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 168 mm. hr. steny 10.0 mm. ozn.11 353.0	81,63	10,000 m	816,30	81,63	10,000 m	816,30
1.1.1.1.1.2.1.1.19.	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia. hnané hĺbky do 8 m	29,37	42,840 m ²	1 258,21	29,37	42,840 m ²	1 258,21
1.1.1.1.1.2.1.1.20.	Odstánenie paženia stien hnané hĺbky do 8	6,59	42,840 m ²	282,32	6,59	42,840 m ²	282,32
1.1.1.1.1.2.1.1.21.	Rozopretie zapáženej stien s prepažovaním. hnané hĺbky do 8 m	4,73	38,675 m ³	182,93	4,73	38,675 m ³	182,93
1.1.1.1.1.2.1.1.22.	Odstánenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 8 m	1,14	38,675 m ³	44,09	1,14	38,675 m ³	44,09
1.1.1.1.1.2.1.1.23.	Zlodenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m. hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2,74	3 430,622 m ²	9 399,90	2,74	3 430,622 m ²	9 399,90
1.1.1.1.1.2.1.1.24.	Odstánenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m. hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2.25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	2,54	3 430,622 m ²	8 713,78	2,54	3 430,622 m ²	8 713,78
1.1.1.1.1.2.1.1.25.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	3,00	2 462,093 m ³	7 386,28	3,00	2 462,093 m ³	7 386,28
1.1.1.1.1.2.1.1.26.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	4,36	664,327 m ³	2 896,47	4,36	664,327 m ³	2 896,47
1.1.1.1.1.2.1.1.27.	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m ³ . príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	0,36	10 629,238 m ³	3 826,53	0,36	10 629,238 m ³	3 826,53
1.1.1.1.1.2.1.1.28.	Nakladanie neulohnutého výkopu z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	2,47	1 231,046 m ³	3 040,68	2,47	1 231,046 m ³	3 040,68
1.1.1.1.1.2.1.1.29.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	0,99	1 895,374 m ³	1 876,42	0,99	1 895,374 m ³	1 876,42
1.1.1.1.1.2.1.1.30.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - vozovkové vrstvy	14,90	99,695 t	1 485,46	14,90	99,695 t	1 485,46
1.1.1.1.1.2.1.1.31.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	14,90	1 129,357 t	16 827,42	14,90	1 129,357 t	16 827,42
1.1.1.1.1.2.1.1.32.	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	4,30	1 275,604 m ³	5 485,10	4,30	1 275,604 m ³	5 485,10
1.1.1.1.1.2.1.1.33.	Štrková frakcia 0-120 mm	20,02	75,474 t	1 510,99	20,02	75,474 t	1 510,99
1.1.1.1.1.2.1.1.34.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	20,68	492,771 m ³	10 190,50	20,68	492,771 m ³	10 190,50

1.1.1.1.1.2.1.1.35.	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	12,87	837 711 t	10 781,34	12,87	837 711 t	10 781,34
1.1.1.1.1.2.1.1.36.	Založenie trávnik ľúneho výševom v rovne alebo na svahu do 1:5	0,46	4 609,402 m2	2 120,32	0,46	4 609,402 m2	2 120,32
1.1.1.1.1.2.1.1.37.	Ošivá tráv - trávové semeno	9,36	142,431 kg	1 333,15	9,36	142,431 kg	1 333,15
1.1.1.1.1.2.1.1.38.	Rozprestretie ornice v rovne, plocha nad 500 m2, hr. do 250 mm	1,14	4 609,402 m2	5 254,72	1,14	4 609,402 m2	5 254,72
1.1.1.1.1.2.1.1.39.	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovne alebo na svahu do 1:5	1,39	4 609,402 m2	6 407,07	1,39	4 609,402 m2	6 407,07
1.1.1.1.1.2.1.2.	Zakladanie	13 200,90	1,000	13 200,90	8 678,42	1,000	8 678,42
1.1.1.1.1.2.1.2.1.	Tratvody z flexodržných rúr DN 100	10,11	858,400 m	8 678,42	10,11	858,400 m	8 678,42
1.1.1.1.1.2.1.2.2.	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojsloj z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	10,66	424,248 m2	4 522,48	10,66	424,248 m2	4 522,48
1.1.1.1.1.2.1.3.	Vodorovné konštrukcie	8 688,74	1,000	8 688,74	8 688,74	1,000	8 688,74
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 4-8 mm	69,56	124,910 m3	8 688,74	69,56	124,910 m3	8 688,74
1.1.1.1.1.2.1.3.1.	Komunikácie	48 368,48	1,000	48 368,48	48 368,48	1,000	48 368,48
1.1.1.1.1.2.1.4.	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	10,06	424,235 m2	4 267,80	10,06	424,235 m2	4 267,80
1.1.1.1.1.2.1.4.1.	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	1,30	424,248 m2	551,52	1,30	424,248 m2	551,52
1.1.1.1.1.2.1.4.2.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	1,04	1 456,160 m2	1 514,41	1,04	1 456,160 m2	1 514,41
1.1.1.1.1.2.1.4.3.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	14,22	749,541 m2	10 658,47	14,22	749,541 m2	10 658,47
1.1.1.1.1.2.1.4.4.	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 50 mm	12,96	792,462 m2	10 270,31	12,96	792,462 m2	10 270,31
1.1.1.1.1.2.1.4.5.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm	44,28	476,648 m2	21 105,97	44,28	476,648 m2	21 105,97
1.1.1.1.1.2.1.4.6.	Rurové vedenie	29 068,69	1,000	29 068,69	29 068,69	1,000	29 068,69
1.1.1.1.1.2.1.5.	Montáž latínovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	29,24	4,000 ks	116,96	29,24	4,000 ks	116,96
1.1.1.1.1.2.1.5.1.	Tvarovka prírubová latínová FF kus. DN 80/200. PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	38,09	1,000 ks	38,09	38,09	1,000 ks	38,09
1.1.1.1.1.2.1.5.2.	Tvarovka prírubová latínová FF kus. DN 80/300. PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	45,47	1,000 ks	45,47	45,47	1,000 ks	45,47
1.1.1.1.1.2.1.5.3.	T-kus prírubový latínový DN 80/80. PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	63,32	1,000 ks	63,32	63,32	1,000 ks	63,32
1.1.1.1.1.2.1.5.4.	Preplachovacia súprava latínová DN 80 pre odpadovú vodu s priamym prírubovým napojením, výška 1300 mm	645,06	1,000 ks	645,06	645,06	1,000 ks	645,06
1.1.1.1.1.2.1.5.5.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 75x4,5 mm	0,99	582,200 m	576,38	0,99	582,200 m	576,38
1.1.1.1.1.2.1.5.6.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 75x4,5x100 m	3,69	634,598 m	2 341,67	3,69	634,598 m	2 341,67
1.1.1.1.1.2.1.5.7.	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	1,13	1 460,600 m	1 650,48	1,13	1 460,600 m	1 650,48
1.1.1.1.1.2.1.5.8.	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	5,04	1 592,054 m	8 023,95	5,04	1 592,054 m	8 023,95
1.1.1.1.1.2.1.5.9.	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 90 mm	10,31	2,000 ks	20,62	10,31	2,000 ks	20,62
1.1.1.1.1.2.1.5.10.	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	196,59	2,000 ks	393,18	196,59	2,000 ks	393,18
1.1.1.1.1.2.1.5.11.	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	33,57	1,000 ks	33,57	33,57	1,000 ks	33,57
1.1.1.1.1.2.1.5.12.	Posúvač uzatvárací DN 80, latínový, PN 16	94,52	1,000 ks	94,52	94,52	1,000 ks	94,52
1.1.1.1.1.2.1.5.13.	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	43,42	1,000 ks	43,42	43,42	1,000 ks	43,42
1.1.1.1.1.2.1.5.14.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	1,03	2 042,800 m	2 104,08	1,03	2 042,800 m	2 104,08
1.1.1.1.1.2.1.5.15.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	285,49	16,000 ks	4 567,84	285,49	16,000 ks	4 567,84
1.1.1.1.1.2.1.5.16.	Osadenie poklopu latínového posúvačového	31,90	1,000 ks	31,90	31,90	1,000 ks	31,90
1.1.1.1.1.2.1.5.17.	Poklop posúvačový Y 4504	22,57	1,000 ks	22,57	22,57	1,000 ks	22,57
1.1.1.1.1.2.1.5.18.	Osadenie poklopu latínového hydrantového	63,30	1,000 ks	63,30	63,30	1,000 ks	63,30
1.1.1.1.1.2.1.5.19.							

změna č.2

1.1.1.1.1.2.1.5.20.		Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá latina GG 200	62,40	1,000 ks	62,40	1,000 ks	62,40
1.1.1.1.1.2.1.5.21.		bitumenovaná					62,40
1.1.1.1.1.2.1.5.22.		Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	11,92	42,000 ks	500,64	42,000 ks	500,64
1.1.1.1.1.2.1.5.23.		Rúra oceľová bežiová hladká kruhová d 44,5 mm. hr. steny 4 mm. ozn. 11 353.0., dĺžka 2,60 m	21,63	42,000 ks	908,46	42,000 ks	908,46
1.1.1.1.1.2.1.5.24.		Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	2,08	2 042,800 m	4 249,02	2 042,800 m	4 249,02
1.1.1.1.1.2.1.6.	9	Označenie kanalizačného potrubia hneďou výstražnou fóliou	1,21	2 042,800 m	2 471,79	2 042,800 m	2 471,79
		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	30 133,68	1,000	30 133,68	1,000	30 133,68
1.1.1.1.1.2.1.6.1.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	3,37	1 721,500 m	5 801,46	1 721,500 m	5 801,46
1.1.1.1.1.2.1.6.2.		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	4,29	29,900 m	128,27	29,900 m	128,27
1.1.1.1.1.2.1.6.3.		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 250 do 300 mm	5,68	1 751,400 m	9 947,95	1 751,400 m	9 947,95
1.1.1.1.1.2.1.6.4.		Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	2,41	492,870 t	1 187,82	492,870 t	1 187,82
1.1.1.1.1.2.1.6.5.		Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	0,40	8 871,656 t	3 548,66	8 871,656 t	3 548,66
1.1.1.1.1.2.1.6.6.		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	2,68	492,870 t	1 320,89	492,870 t	1 320,89
1.1.1.1.1.2.1.6.7.		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	20,00	238,324 t	4 766,48	238,324 t	4 766,48
1.1.1.1.1.2.1.6.8.		Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	20,00	154,850 t	3 097,00	154,850 t	3 097,00
1.1.1.1.1.2.1.6.9.		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	0,68	492,870 t	335,15	492,870 t	335,15
1.1.1.1.1.2.1.7.	99	Presun hmot HSV	4 944,60	1,000	4 944,60	1,000	4 944,60
1.1.1.1.1.2.1.7.1.		Presun hmot pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	0,24	658,495 t	158,04	658,495 t	158,04
1.1.1.1.1.2.1.7.2.		Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope	3,49	1 371,506 t	4 786,56	1 371,506 t	4 786,56
1.1.1.1.1.2.2.	M	Práce a dodávky M	884,30	1,000	884,30	1,000	884,30
1.1.1.1.1.2.2.1.	23-M	Montáže potrubia	884,30	1,000	884,30	1,000	884,30
1.1.1.1.1.2.2.1.1.		Nasunuté potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 150	60,01	10,000 m	600,10	10,000 m	600,10
1.1.1.1.1.2.2.1.2.		RACI typ S19 (3ks/1 objímka)	3,16	24,000 ks	75,84	24,000 ks	75,84
1.1.1.1.1.2.2.1.3.		Utesňovacia manžeta D90/168	84,68	2,000 ks	169,36	2,000 ks	169,36
1.1.1.1.1.2.2.1.4.		Upinacia nerezová páska D90-D168	19,50	2,000 ks	39,00	2,000 ks	39,00
1.1.1.1.1.3.		3 - SO 01 Spätková kanalizácia - časť kanalizačné odbočenia	2 862 437,62	1,000	2 862 437,62	1,000	2 862 437,62
1.1.1.1.1.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	2 862 437,62	1,000	2 862 437,62	1,000	2 862 437,62
1.1.1.1.1.3.1.1.		Kanalizačné domové pripojky gravitačné DN 150	216,38	8 397,800 m	1 817 115,96	8 397,800 m	1 817 115,96
1.1.1.1.1.3.1.2.		Kanalizačné domové pripojky gravitačné DN 200	228,35	568,100 m	129 725,64	568,100 m	129 725,64
1.1.1.1.1.3.1.3.		Kanalizačné domové pripojky gravitačné DN 150 krížujúce št.c. ltr. (prelúčaná chránička OC D 273x10 mm)	781,45	436,000 m	340 712,20	436,000 m	340 712,20
1.1.1.1.1.3.1.4.		Kanalizačné šachtička DN 400/150(200)	471,99	1 218,000 ks	574 883,82	1 218,000 ks	574 883,82
1.1.1.1.1.4.		4 - SO 01 Spätková kanalizácia - časť čerpacej stanice	328 661,46	1,000	328 661,46	1,000	146 029,28
1.1.1.1.1.4.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	290 725,34	1,000	290 725,34	1,000	123 291,61
1.1.1.1.1.4.1.1.	1	Zemné práce	54 569,75	1,000	54 569,75	1,000	58 602,32
1.1.1.1.1.4.1.1.1.		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	16,61	80,000 m	1 328,80	80,000 m	5 315,20
1.1.1.1.1.4.1.1.2.		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	5,89	960,000 hod	5 654,40	960,000 hod	5 654,40
1.1.1.1.1.4.1.1.3.		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	4,47	80,000 deň	357,60	80,000 deň	357,60
1.1.1.1.1.4.1.1.4.		Odstranenie omčie s vodor. miestn. na hromady; so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	1,55	89,606 m3	138,89	89,606 m3	138,89
1.1.1.1.1.4.1.1.5.		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2. nad 100 do 1000 m3	2,99	144,155 m3	431,02	144,155 m3	431,02
1.1.1.1.1.4.1.1.6.		Výkop zapáženej jamy v hornine 1-2. nad 100 do 1000 m3	8,41	195,853 m3	1 647,12	195,853 m3	1 647,12
1.1.1.1.1.4.1.1.7.		Hĺbenie jam v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	40,38	10,368 m3	418,66	10,368 m3	418,66
1.1.1.1.1.4.1.1.8.		Výkop zapáženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	7,46	243,333 m3	1 815,26	243,333 m3	1 815,26

1.1.1.1.1.4.1.1.9.	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovňaním dna v hornine 3	1.14	80,300 m3	91,54	1.14	120,800 m3	137,71	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.1.10.	Výkop zapaženej jamy v hornine 4. nad 100 do 1000 m3	59,79	154,309 m3	9 226,14	59,79	154,309 m3	9 226,14	
1.1.1.1.1.4.1.1.11.	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovňaním dna v hornine 4	3,35	50,922 m3	170,59	3,35	50,922 m3	170,59	
1.1.1.1.1.4.1.1.12.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	3,00	773,978 m3	2 321,93	3,00	773,978 m3	2 321,93	
1.1.1.1.1.4.1.1.13.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,36	450,653 m3	1 964,85	4,36	450,653 m3	1 964,85	
1.1.1.1.1.4.1.1.14.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4. nad 100 do 1000 m3. priplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	0,36	7 210,160 m3	2 595,66	0,36	7 210,160 m3	2 595,66	
1.1.1.1.1.4.1.1.15.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	2,47	386,989 m3	955,86	2,47	386,989 m3	955,86	
1.1.1.1.1.4.1.1.16.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	15,60	766,080 t	11 950,85	15,60	766,080 t	11 950,85	
1.1.1.1.1.4.1.1.17.	Osyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	34,18	386,989 m3	13 227,28	34,18	386,989 m3	13 227,28	
1.1.1.1.1.4.1.1.18.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	0,61	448,030 m2	273,30	0,61	448,030 m2	273,30	
1.1.1.1.1.4.1.2.	Zakladanie	150 189,23	1,000	150 189,23	8 114,86	1,000	8 114,86	
1.1.1.1.1.4.1.2.1.	Ocelové štetovnice pre štetové steny baranené alebo nasadené rezanie otvorov na skládke	8,16	219,735 ks	1 793,04	8,16	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.2.	Profil ocelový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN S235JRG1 (11 373) 3n	254,76	68,338 t	17 409,79	254,76	0,000 t	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.3.	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu nasražené pri dĺžke štetovnic do 10 m	21,19	878,940 m2	18 624,74	21,19	0,000 m2	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.4.	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	48,63	878,940 m2	42 742,85	48,63	0,000 m2	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.5.	Priplatok k cene za dopravnú hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obrátovosťou	122,25	136,675 t	16 708,52	122,25	0,000 t	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.6.	Vriahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov. do 10m	46,14	878,940 m2	40 554,29	46,14	0,000 m2	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.7.	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	57,19	141,893 m3	8 114,86	57,19	141,893 m3	8 114,86	
1.1.1.1.1.4.1.2.8.	Betón základových dosiek. prostý tr. C 12/15	119,51	8,784 m3	1 049,78	119,51	0,000 m3	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.9.	Debenenie stien základových dosiek. zhotovenie-tradičné	22,98	14,880 m2	341,94	22,98	0,000 m2	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.10.	Debenenie stien základových dosiek. odstránenie-tradičné	6,80	14,880 m2	101,18	6,80	0,000 m2	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.11.	Betón základových patiek. prostý tr. C 12/15	117,60	10,368 m3	1 219,28	117,60	0,000 m3	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.2.12.	ST/PIK GALAXIA - 60x40x1,5 mm VÝŠKA 2200 mm/ZN+PVC6005-ZELENÝ	23,89	64,000 ks	1 528,96	23,89	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.3.	4 Vodorovné konštrukcie	21 734,78	1,000	21 734,78	18 358,68	1,000	18 358,68	
1.1.1.1.1.4.1.3.1.	Utesnenie prestupu potrubia DN65	71,50	7,000 kpl	500,50	71,50	0,000 kpl	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.3.2.	Utesnenie prestupu potrubia DN80	91,00	10,000 kpl	910,00	91,00	0,000 kpl	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.3.3.	Utesnenie prestupu potrubia DN250	210,60	2,000 kpl	421,20	210,60	0,000 kpl	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.3.4.	Utesnenie prestupu potrubia DN300	257,40	6,000 kpl	1 544,40	257,40	0,000 kpl	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.3.5.	Vyrovnávací alebo spádový betón C 20/25 vrátane úpravy povrchu	185,03	99,220 m3	18 358,68	185,03	99,220 m3	18 358,68	
1.1.1.1.1.4.1.4.	Komunikácie	5 421,16	1,000	5 421,16	5 421,16	1,000	5 421,16	
1.1.1.1.1.4.1.4.1.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	13,31	407,300 m2	5 421,16	13,31	407,300 m2	5 421,16	
1.1.1.1.1.4.1.5.	Rurové vedenie	32 310,70	1,000	32 310,70	0,00	1,000	0,00	
1.1.1.1.1.4.1.5.1.	8 Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice. hmotnosti do 4 t	72,83	24,000 ks	1 747,92	72,83	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.2.	Osadenie železobetónovej nádrže prečerpávacej stanice. hmotnosti nad 4 do 10 t	146,99	3,000 ks	440,97	146,99	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.3.	Prefabrikované dno DN2200. výška 2000 mm	1 907,50	1,000 ks	1 907,50	1 907,50	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.4.	Prefabrikované dno DN2200. výška 1750 mm	1 778,06	2,000 ks	3 556,12	1 778,06	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.5.	Prefabrikovaná skruž DN2200. výška 1500 mm	1 258,97	5,000 ks	6 294,85	1 258,97	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.6.	Prefabrikovaná skruž DN2200. výška 1250 mm	1 060,65	3,000 ks	3 151,95	1 060,65	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.7.	Prefabrikované dno DN1600. výška 1500 mm	1 240,15	5,000 ks	6 200,75	1 240,15	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.8.	Prefabrikovaná skruž DN1600. výška 1400 mm	1 060,09	1,000 ks	1 060,09	1 060,09	0,000 ks	0,00	zmena č.1
1.1.1.1.1.4.1.5.9.	Prefabrikovaná skruž DN1600. výška 1200 mm	883,40	5,000 ks	4 417,00	883,40	0,000 ks	0,00	zmena č.1

1.1.1.1.1.4.1.5.10.		Prefabrikovaná skruž DN1600 výška 1000 mm	706,71	5,000 ks	3 533,55	706,71	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.1.6.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26 499,72	1,000	26 499,72	32 794,59	1,000	32 794,59	
1.1.1.1.1.4.1.6.1.		Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	10,91	301,150 m	3 285,55	10,91	301,150 m	3 285,55	
1.1.1.1.1.4.1.6.2.		Obrubník cestný, ľskv 1000x150x260 mm	6,50	304,162 ks	1 977,05	6,50	304,162 ks	1 977,05	
1.1.1.1.1.4.1.6.3.		Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	141,92	20,478 m3	2 906,24	141,92	20,478 m3	2 906,24	
1.1.1.1.1.4.1.6.4.		Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVCED letis. ploch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	2 856,63	4,399 t	12 566,32	2 856,63	4,399 t	12 566,32	
1.1.1.1.1.4.1.6.5.		Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	27,04	83,262 m	2 251,40	27,04	83,262 m	2 251,40	
1.1.1.1.1.4.1.6.6.		Tesnenie dilatáčnej škáry betónovej konštrukcia silikónovým tmelom do pl. 4,0 cm2	13,69	83,262 m	1 139,86	13,69	83,262 m	1 139,86	
1.1.1.1.1.4.1.6.7.		Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	2,41	102,896 m3	247,98	2,41	133,680 m3	322,17	změna č.1
1.1.1.1.1.4.1.6.8.		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - železobetónových -0.00012t	2,21	84,000 cm	185,64	2,21	0,000 cm	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.1.6.9.		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0.00019t	2,46	408,000 cm	1 003,68	2,46	0,000 cm	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.1.6.10.		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0.00175t	9,75	96,000 cm	936,00	9,75	856,000 cm	8 346,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	37 936,12	1,000	37 936,12	22 737,67	1,000	22 737,67	
1.1.1.1.1.4.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 928,57	1,000	1 928,57	0,00	1,000	0,00	
1.1.1.1.1.4.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	0,25	407,300 m2	101,83	0,25	0,000 m2	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.1.2.		Fólia z PVC, hr. 0,2 mm	3,90	468,395 m2	1 826,74	3,90	0,000 m2	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	36 007,55	1,000	36 007,55	22 737,67	1,000	22 737,67	
1.1.1.1.1.4.2.2.1.		Montáž oplatenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	1,68	134,880 m	226,60	1,68	0,000 m	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.2.		PANEL MERKUR 1585x2500/200x60/4,2/4,0 ZN+PVC 6005 ZELENÝ	59,75	56,000 ks	3 346,00	59,75	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.3.		PRÍCHYTKA NA STĽP GAL ROHOVÁ ZN+PVC 6005 ZELENÁ	2,52	96,000 ks	241,92	2,52	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.4.		PRÍCHYTKA NA STĽP GAL RPRIEBEŽNÁ ZN+PVC 6005 ZELENÁ	2,52	96,000 ks	241,92	2,52	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.5.		PRÍCHYTKA U33 NA PANEL ZN+PVC 6005 ZELENÁ	1,47	64,000 ks	94,08	1,47	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.6.		Montáž vrat a vrátok k panelovému oplieteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	34,92	8,000 ks	279,36	34,92	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.7.		DVOJKRÍDOVÁ BRÁNA BD-300 1600x3000 /MER/ ZN+PVC 6005 ZELENÁ (vyplň MERKUR)	1 105,00	8,000 ks	8 840,00	1 105,00	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.8.		Montáž zákrytovej dosky	0,00	8,000 ks	0,00	0,00	0,000 ks	0,00	změna č.1
1.1.1.1.1.4.2.2.9.		Strop ČS DN2200 (zo štvrdielneho rebrovaneho pletchu uchytanom na valcovanom U profile päntami)-zámoč.výr.	1 468,23	3,000 kpl	4 404,69	1 468,23	3,000 kpl	4 404,69	
1.1.1.1.1.4.2.2.10.		Strop ČS DN1600 (zo štvrdielneho rebrovaneho pletchu uchytanom na valcovanom U profile päntami)-zámoč.výr.	1 037,06	5,000 kpl	5 185,30	1 037,06	5,000 kpl	5 185,30	
1.1.1.1.1.4.2.2.11.		Montáž hrablicového koša	343,46	8,000 ks	2 747,68	343,46	8,000 ks	2 747,68	
1.1.1.1.1.4.2.2.12.		Hrablicový koš-antikoročná oceľ	1 300,00	8,000 kpl	10 400,00	1 300,00	8,000 kpl	10 400,00	
1.1.1.1.2.	SO 02	Pripojka NN k ČS	28 044,70	1,000	28 044,70	28 044,70	1,000	28 044,70	
1.1.1.1.2.1.		Elektrická pripojka NN pre ČS-A	2 000,25	1,000	2 000,25	2 000,25	1,000	2 000,25	
1.1.1.1.2.1.1.		Elektrická pripojka NN pre ČS-A	1 024,86	1,000	1 024,86	1 024,86	1,000	1 024,86	
1.1.1.1.2.1.1.1.		Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20	
1.1.1.1.2.1.1.2.		Kábel sinoprúdový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64	
1.1.1.1.2.1.1.3.		Skriňa pripojková istiača. 300(S)x285(V)x114(H)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45	
1.1.1.1.2.1.1.4.		Nožová poistka, vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87	
1.1.1.1.2.1.1.5.		Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61	
1.1.1.1.2.1.1.6.		Pancierový závit P-29. Vnútorý priemer min. 34,4 mm	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46	
1.1.1.1.2.1.1.7.		Romná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78	
1.1.1.1.2.1.1.8.		Polyester, skriňa s prípravou na elektromer. 750(V)x500(S)x300(H) mm	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85	
1.1.1.1.2.1.1.8.		Istiť trojpolový, char.B. 20A, 10kA							

1.1.1.1.2.1.1.9.	Kábel silnoprádový 0,6/1 kV	5,17	28,000 m	144,76	5,17	28,000 m	144,76
1.1.1.1.2.1.1.10.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	28,000 m	93,24	3,33	28,000 m	93,24
1.1.1.1.2.1.2.	Materiál mimo elektrickej prípojky	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
1.1.1.1.2.1.2.1.	Elektrický prívod do RM	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
1.1.1.1.2.1.3.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	901,55	1,000	901,55	901,55	1,000	901,55
1.1.1.1.2.1.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov. výkop. pretlačenie pod komunikáciou. podkl.konstrúcie. zásyp. terénne úpravy. úpravy povrchov)	33,64	26,800 m	901,55	33,64	26,800 m	901,55
1.1.1.1.2.2.	Elektrická prípojka NN pre ČS-B	1 956,52	1,000	1 956,52	1 956,52	1,000	1 956,52
1.1.1.1.2.2.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-B	1 024,86	1,000	1 024,86	1 024,86	1,000	1 024,86
1.1.1.1.2.2.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
1.1.1.1.2.2.1.2.	Kábel sinoprádový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
1.1.1.1.2.2.1.3.	Skrinka pripojková istia. 300(s)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
1.1.1.1.2.2.1.4.	Nožová poistka. vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
1.1.1.1.2.2.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
1.1.1.1.2.2.1.6.	Pancierový závit P-29. Vnútorný priemer min. 34,4 mm	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
1.1.1.1.2.2.1.7.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
1.1.1.1.2.2.1.8.	Polyester. skriňa s prípravou na elektromer. 750(v)x500(s)x300(h) mm	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
1.1.1.1.2.2.1.9.	Istič trojpolový. char.B. 16A. 10kA	5,17	28,000 m	144,76	5,17	28,000 m	144,76
1.1.1.1.2.2.1.10.	Kábel silnoprádový 0,6/1 kV	3,33	28,000 m	93,24	3,33	28,000 m	93,24
1.1.1.1.2.2.2.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
1.1.1.1.2.2.2.1.	Materiál mimo elektrickej prípojky	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
1.1.1.1.2.2.2.2.	Elektrický prívod do RM	857,82	1,000	857,82	857,82	1,000	857,82
1.1.1.1.2.2.3.	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1.1.1.1.2.2.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov. výkop. pretlačenie pod komunikáciou. podkl.konstrúcie. zásyp. terénne úpravy. úpravy povrchov)	33,64	25,500 m	857,82	33,64	25,500 m	857,82
1.1.1.1.2.3.	Elektrická prípojka NN pre ČS-C	2 217,68	1,000	2 217,68	2 217,68	1,000	2 217,68
1.1.1.1.2.3.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-C	1 067,36	1,000	1 067,36	1 067,36	1,000	1 067,36
1.1.1.1.2.3.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
1.1.1.1.2.3.1.2.	Kábel sinoprádový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
1.1.1.1.2.3.1.3.	Skrinka pripojková istia. 300(s)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
1.1.1.1.2.3.1.4.	Nožová poistka. vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
1.1.1.1.2.3.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
1.1.1.1.2.3.1.6.	Pancierový závit P-29. Vnútorný priemer min. 34,4 mm	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
1.1.1.1.2.3.1.7.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
1.1.1.1.2.3.1.8.	Polyester. skriňa s prípravou na elektromer. 750(v)x500(s)x300(h) mm	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
1.1.1.1.2.3.1.9.	Istič trojpolový. char.B. 16A. 10kA	5,17	33,000 m	170,61	5,17	33,000 m	170,61
1.1.1.1.2.3.1.10.	Kábel silnoprádový 0,6/1 kV	3,33	33,000 m	109,89	3,33	33,000 m	109,89
1.1.1.1.2.3.2.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
1.1.1.1.2.3.2.1.	Materiál mimo elektrickej prípojky	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
1.1.1.1.2.3.3.	Elektrický prívod do RM	1 076,48	1,000	1 076,48	1 076,48	1,000	1 076,48
1.1.1.1.2.3.3.1.	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
1.1.1.1.2.3.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov. výkop. pretlačenie pod komunikáciou. podkl.konstrúcie. zásyp. terénne úpravy. úpravy povrchov)	33,64	32,000 m	1 076,48	33,64	32,000 m	1 076,48
1.1.1.1.2.4.	Elektrická prípojka NN pre ČS-D	2 337,55	1,000	2 337,55	2 337,55	1,000	2 337,55
1.1.1.1.2.4.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-D	1 109,86	1,000	1 109,86	1 109,86	1,000	1 109,86
1.1.1.1.2.4.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
1.1.1.1.2.4.1.2.	Kábel sinoprádový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
1.1.1.1.2.4.1.3.	Skrinka pripojková istia. 300(s)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
1.1.1.1.2.4.1.4.	Nožová poistka. vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87

1	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná. Pancierový závit P-29. Vnútorný priemer min. 34,4 mm.	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
2	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.6.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
3	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.7.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer. 750(V)x500(š)x300(h) mm	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
4	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.8.	Istič trojpolový, char.B. 16A. 10kA	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
5	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.9.	Kábel sínusprúdový 0,6/1 kV	5,17	38,000 m	196,46	5,17	38,000 m	196,46	5,17	38,000 m	196,46
6	1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.10.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	38,000 m	126,54	3,33	38,000 m	126,54	3,33	38,000 m	126,54
7	1.1.1.1.1.1.2.4.2.	Materiál mimo elektrickej prípojky	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
8	1.1.1.1.1.1.2.4.2.1.	Elektrický prívod do RM	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
9	1.1.1.1.1.1.2.4.3.	Zemné práce pri ext. mont. prácach	1 153,85	1,000	1 153,85	1 153,85	1,000	1 153,85	1 153,85	1,000	1 153,85
10	1.1.1.1.1.1.2.4.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist. povrchov. výkop. - pretláčanie pod komunikáciou, podk. konštrukcie. zášyp. terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	34,300 m	1 153,85	33,64	34,300 m	1 153,85	33,64	34,300 m	1 153,85
11	1.1.1.1.1.1.2.5.	Elektrická prípojka NN pre ČS-E	2 226,18	1,000	2 226,18	2 226,18	1,000	2 226,18	2 226,18	1,000	2 226,18
12	1.1.1.1.1.1.2.5.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-E	1 075,86	1,000	1 075,86	1 075,86	1,000	1 075,86	1 075,86	1,000	1 075,86
13	1.1.1.1.1.1.2.5.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
14	1.1.1.1.1.1.2.5.1.2.	Kábel sínusprúdový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
15	1.1.1.1.1.1.2.5.1.3.	Skriňa prípojková istiača. 300(š)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
16	1.1.1.1.1.1.2.5.1.4.	Nožová posika. vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
17	1.1.1.1.1.1.2.5.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná. Pancierový závit P-29. Vnútorný priemer min. 34,4 mm	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
18	1.1.1.1.1.1.2.5.1.6.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
19	1.1.1.1.1.1.2.5.1.7.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer. 750(V)x500(š)x300(h) mm	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
20	1.1.1.1.1.1.2.5.1.8.	Istič trojpolový, char.B. 20A. 10kA	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
21	1.1.1.1.1.1.2.5.1.9.	Kábel sínusprúdový 0,6/1 kV	5,17	34,000 m	175,78	5,17	34,000 m	175,78	5,17	34,000 m	175,78
22	1.1.1.1.1.1.2.5.1.10.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	34,000 m	113,22	3,33	34,000 m	113,22	3,33	34,000 m	113,22
23	1.1.1.1.1.1.2.5.2.	Materiál mimo elektrickej prípojky	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
24	1.1.1.1.1.1.2.5.2.1.	Elektrický prívod do RM	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
25	1.1.1.1.1.1.2.5.3.	Zemné práce pri ext. mont. prácach	1 076,48	1,000	1 076,48	1 076,48	1,000	1 076,48	1 076,48	1,000	1 076,48
26	1.1.1.1.1.1.2.5.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist. povrchov. výkop. - pretláčanie pod komunikáciou, podk. konštrukcie. zášyp. terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	32,000 m	1 076,48	33,64	32,000 m	1 076,48	33,64	32,000 m	1 076,48
27	1.1.1.1.1.1.2.6.	Elektrická prípojka NN pre ČS-F	13 614,19	1,000	13 614,19	13 614,19	1,000	13 614,19	13 614,19	1,000	13 614,19
28	1.1.1.1.1.1.2.6.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-F	922,86	1,000	922,86	922,86	1,000	922,86	922,86	1,000	922,86
29	1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
30	1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.	Kábel sínusprúdový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
31	1.1.1.1.1.1.2.6.1.3.	Skriňa prípojková istiača. 300(š)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
32	1.1.1.1.1.1.2.6.1.4.	Nožová posika. vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
33	1.1.1.1.1.1.2.6.1.5.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná. Pancierový závit P-29. Vnútorný priemer min. 34,4 mm	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
34	1.1.1.1.1.1.2.6.1.6.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
35	1.1.1.1.1.1.2.6.1.7.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer. 750(V)x500(š)x300(h) mm	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
36	1.1.1.1.1.1.2.6.1.8.	Istič trojpolový, char.B. 20A. 10kA	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
37	1.1.1.1.1.1.2.6.1.9.	Kábel sínusprúdový 0,6/1 kV	5,17	16,000 m	82,72	5,17	16,000 m	82,72	5,17	16,000 m	82,72
38	1.1.1.1.1.1.2.6.1.10.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	16,000 m	53,28	3,33	16,000 m	53,28	3,33	16,000 m	53,28
39	1.1.1.1.1.1.2.6.2.	Materiál mimo elektrickej prípojky	2 676,70	1,000	2 676,70	2 676,70	1,000	2 676,70	2 676,70	1,000	2 676,70
40	1.1.1.1.1.1.2.6.2.1.	Elektrický prívod do RM	9,23	290,000 m	2 676,70	9,23	290,000 m	2 676,70	9,23	290,000 m	2 676,70
41	1.1.1.1.1.1.2.6.3.	Zemné práce pri ext. mont. prácach	10 014,63	1,000	10 014,63	10 014,63	1,000	10 014,63	10 014,63	1,000	10 014,63
42	1.1.1.1.1.1.2.6.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist. povrchov. výkop. - pretláčanie pod komunikáciou, podk. konštrukcie. zášyp. terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	297,700 m	10 014,63	33,64	297,700 m	10 014,63	33,64	297,700 m	10 014,63
43	1.1.1.1.1.2.7.	Elektrická prípojka NN pre ČS-G	1 092,03	1,000	1 092,03	1 092,03	1,000	1 092,03	1 092,03	1,000	1 092,03
44	1.1.1.1.1.2.7.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-G	863,36	1,000	863,36	863,36	1,000	863,36	863,36	1,000	863,36

1.1.1.1.2.7.1.1.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
1.1.1.1.2.7.1.2.	Kábel sínopruďový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
1.1.1.1.2.7.1.3.	Skrinka pripojková istiača.						
1.1.1.1.2.7.1.4.	300(s)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
1.1.1.1.2.7.1.5.	Nožová poistka, vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
1.1.1.1.2.7.1.6.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.						
1.1.1.1.2.7.1.7.	Pancierový závit P-29. Vnútny priemer min. 34,4 mm	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
1.1.1.1.2.7.1.8.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
1.1.1.1.2.7.1.9.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer, 750(v)x500(s)x300(h) mm	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
1.1.1.1.2.7.1.10.	Istič trojpolový, char.B. 16A, 10KA	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
1.1.1.1.2.7.2.1.	Kábel sínopruďový 0,6/1 kV	5,17	9,000 m	46,53	5,17	9,000 m	46,53
1.1.1.1.2.7.2.2.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	9,000 m	29,97	3,33	9,000 m	29,97
1.1.1.1.2.7.2.3.	Materiál mimo elektrickej prípojky	36,92	1,000	36,92	36,92	1,000	36,92
1.1.1.1.2.7.2.4.	Elektrický privod do RM	9,23	4,000 m	36,92	9,23	4,000 m	36,92
1.1.1.1.2.7.3.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	191,75	1,000	191,75	191,75	1,000	191,75
1.1.1.1.2.7.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretlačenie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	5,700 m	191,75	33,64	5,700 m	191,75
1.1.1.1.2.8.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-H	2 600,30	1,000	2 600,30	2 600,30	1,000	2 600,30
1.1.1.1.2.8.1.1.	Elektrická prípojka NN pre ČS-H	1 143,86	1,000	1 143,86	1 143,86	1,000	1 143,86
1.1.1.1.2.8.1.2.	Pripojovacia svorka ku vzdušnému vedeniu distribučného rozvodu	10,80	4,000 ks	43,20	10,80	4,000 ks	43,20
1.1.1.1.2.8.1.3.	Kábel sínopruďový 0,6/1 kV	7,44	6,000 m	44,64	7,44	6,000 m	44,64
1.1.1.1.2.8.1.4.	Skrinka pripojková istiača.						
1.1.1.1.2.8.1.5.	300(s)x285(v)x114(h)mm	101,45	1,000 ks	101,45	101,45	1,000 ks	101,45
1.1.1.1.2.8.1.6.	Nožová poistka, vel. 00. AC500V	6,29	3,000 ks	18,87	6,29	3,000 ks	18,87
1.1.1.1.2.8.1.7.	Oceľová rúrka závitová pozinkovaná.						
1.1.1.1.2.8.1.8.	Pancierový závit P-29. Vnútny priemer min. 34,4 mm	33,87	3,000 m	101,61	33,87	3,000 m	101,61
1.1.1.1.2.8.1.9.	Rovná vývodka pre oceľové rúrky - vonkajšia PE - šedá	1,73	2,000 ks	3,46	1,73	2,000 ks	3,46
1.1.1.1.2.8.2.1.	Polyester, skriňa s prípravou na elektromer, 750(v)x500(s)x300(h) mm	429,78	1,000 ks	429,78	429,78	1,000 ks	429,78
1.1.1.1.2.8.2.2.	Istič trojpolový, char.B. 20A, 10KA	43,85	1,000 ks	43,85	43,85	1,000 ks	43,85
1.1.1.1.2.8.2.3.	Kábel sínopruďový 0,6/1 kV	5,17	42,000 m	217,14	5,17	42,000 m	217,14
1.1.1.1.2.8.2.4.	Dvojplášťová korug. chránička - červ.	3,33	42,000 m	139,86	3,33	42,000 m	139,86
1.1.1.1.2.8.2.5.	Materiál mimo elektrickej prípojky	73,84	1,000	73,84	73,84	1,000	73,84
1.1.1.1.2.8.2.6.	Elektrický privod do RM	9,23	8,000 m	73,84	9,23	8,000 m	73,84
1.1.1.1.2.8.2.7.	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 382,60	1,000	1 382,60	1 382,60	1,000	1 382,60
1.1.1.1.2.8.3.1.	Zemné práce - komplet (odstránenie exist.povrchov, výkop, pretlačenie pod komunikáciou, podkl.konstrúcie, zásyp, terénne úpravy, úpravy povrchov)	33,64	41,100 m	1 382,60	33,64	41,100 m	1 382,60
1.1.1.1.3.1.	PS 01 Čerpadie stanice	214 588,06	1,000	214 588,06	214 588,06	1,000	214 588,06
1.1.1.1.3.1.1.	Čerpacia stanica ČS-A	27 194,40	1,000	27 194,40	27 194,40	1,000	27 194,40
1.1.1.1.3.1.1.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákač. na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaskolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.1.1.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtovým obežným kolesom a správnou dáždkou pre odvod abrázií Q = 5,7 l/s; H = 23,83 m; P = 4,2kW	4 759,22	2,000 ks	9 518,44	4 759,22	2,000 ks	9 518,44
1.1.1.1.3.1.1.3.	Automatická pátková spojka s kolonom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.1.1.4.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	10,000 m	1 369,80	136,98	10,000 m	1 369,80
1.1.1.1.3.1.1.5.	Privarovacia prírubka, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.1.1.6.	Točivá prírubka, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.1.1.7.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.1.1.8.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm						

1.1.1.1.3.1.8.	Prirubový uzáver so zemnou súpravou. materiál latina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.1.9.	Koleno 90°, materiál nerez. DN 88.9 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.1.10.	Koleno 45°, materiál nerez. DN 88.9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.1.11.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.1.12.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.1.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.1.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez. tesnenia	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.1.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.1.16.	Plavákový spínač. 10 m kábel	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.1.17.	Komplexné skúšky	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.1.18.	Revízná správa. Kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.2.	Čerpacia stanica ČS-B Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice. montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov. zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie. uviedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	26 606,72	1,000	26 606,72	26 606,72	1,000	26 606,72
1.1.1.1.3.2.1.		4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.2.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polovertoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií. Q = 5,0 l/s; H = 8,03 m; P = 1,7kW	4 396,89	2,000 ks	8 793,78	4 396,89	2,000 ks	8 793,78
1.1.1.1.3.2.3.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.2.4.	Potrubie, materiál nerez DN 88.9 x 3 mm	136,98	11,000 m	1 506,78	136,98	11,000 m	1 506,78
1.1.1.1.3.2.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.2.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.2.7.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88.9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.2.8.	Guľová spätná klapka, materiál latina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.2.9.	Prirubový uzáver so zemnou súpravou, materiál latina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.2.10.	Koleno 45°, materiál nerez. DN 88.9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.2.11.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.2.12.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.2.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.2.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez. tesnenia	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.2.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.2.16.	Plavákový spínač. 10 m kábel	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.2.17.	Komplexné skúšky	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.2.18.	Revízná správa. Kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.3.	Čerpacia stanica ČS-C Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice. montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov. zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie. uviedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	27 206,22	1,000	27 206,22	27 206,22	1,000	27 206,22
1.1.1.1.3.3.1.		4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.3.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polovertoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií. Q = 5,5 l/s; H = 5 m; P = 1,5kW	4 422,68	2,000 ks	8 845,36	4 422,68	2,000 ks	8 845,36
1.1.1.1.3.3.3.	Automatická pätková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.3.4.	Potrubie, materiál nerez DN 88.9 x 3 mm	136,98	15,000 m	2 054,70	136,98	15,000 m	2 054,70
1.1.1.1.3.3.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.3.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88.9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.3.7.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88.9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.3.8.	Guľová spätná klapka, materiál latina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.3.9.	Prirubový uzáver so zemnou súpravou, materiál latina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.3.10.	Koleno 45°, materiál nerez. DN 88.9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45

1.1.1.1.3.3.11.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.3.12.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.3.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.3.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.3.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.3.16.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.3.17.	Komplexné skúšky	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.3.18.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.4.	Čerpacia stanica ČS-D	26 333,74	1,000	26 333,74	26 333,74	1,000	26 333,74
1.1.1.1.3.4.1.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.4.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií. Q = 5,0 l/s; H = 13 m; P = 1,7kW	4 371,12	2,000 ks	8 742,24	4 371,12	2,000 ks	8 742,24
1.1.1.1.3.4.3.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2,000 ks	1 126,98	563,49	2,000 ks	1 126,98
1.1.1.1.3.4.4.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	9,000 m	1 232,82	136,98	9,000 m	1 232,82
1.1.1.1.3.4.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.4.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.4.7.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	34,56	2,000 ks	69,12	34,56	2,000 ks	69,12
1.1.1.1.3.4.8.	Redukcia centrická, materiál nerez DN 76,1/88,9	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.4.9.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.4.10.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.4.11.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.4.12.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.4.13.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.4.14.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.4.15.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.4.16.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.4.17.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.4.18.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.4.19.	Komplexné skúšky	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.5.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	27 636,44	1,000	27 636,44	27 636,44	1,000	27 636,44
1.1.1.1.3.5.1.	Čerpacia stanica ČS-E	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.2.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.3.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií Q = 5,0 l/s; H = 19,5 m; P = 2,4kW	4 843,26	2,000 ks	9 686,52	4 843,26	2,000 ks	9 686,52
1.1.1.1.3.5.4.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.5.5.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	12,000 m	1 643,76	136,98	12,000 m	1 643,76
1.1.1.1.3.5.6.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.5.7.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.5.8.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.5.9.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.5.10.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.5.11.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.5.12.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.5.13.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.5.14.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.5.15.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.5.16.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.5.17.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.5.18.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.5.19.	Komplexné skúšky	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.5.20.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	27 636,44	1,000	27 636,44	27 636,44	1,000	27 636,44
1.1.1.1.3.5.21.	Čerpacia stanica ČS-F	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.22.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.23.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií Q = 5,0 l/s; H = 19,5 m; P = 2,4kW	4 843,26	2,000 ks	9 686,52	4 843,26	2,000 ks	9 686,52
1.1.1.1.3.5.24.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.5.25.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	12,000 m	1 643,76	136,98	12,000 m	1 643,76
1.1.1.1.3.5.26.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.5.27.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.5.28.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.5.29.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.5.30.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.5.31.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.5.32.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.5.33.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.5.34.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.5.35.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.5.36.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.5.37.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.5.38.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.5.39.	Komplexné skúšky	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.5.40.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	27 636,44	1,000	27 636,44	27 636,44	1,000	27 636,44
1.1.1.1.3.5.41.	Čerpacia stanica ČS-G	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.42.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.43.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií Q = 5,0 l/s; H = 19,5 m; P = 2,4kW	4 843,26	2,000 ks	9 686,52	4 843,26	2,000 ks	9 686,52
1.1.1.1.3.5.44.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.5.45.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	12,000 m	1 643,76	136,98	12,000 m	1 643,76
1.1.1.1.3.5.46.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.5.47.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.5.48.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.5.49.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.5.50.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.5.51.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.5.52.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.5.53.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.5.54.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.5.55.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.5.56.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.5.57.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.5.58.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.5.59.	Komplexné skúšky	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.5.60.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	27 636,44	1,000	27 636,44	27 636,44	1,000	27 636,44
1.1.1.1.3.5.61.	Čerpacia stanica ČS-H	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.62.	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.5.63.	Ponorné kalové čerpadlo s polohtoreným obežným kolesom a Spirálnou drazhou pre odvod abrázií Q = 5,0 l/s; H = 19,5 m; P = 2,4kW	4 843,26	2,000 ks	9 686,52	4 843,26	2,000 ks	9 686,52
1.1.1.1.3.5.64.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 80/80 (so závesným zariadením)	571,79	2,000 ks	1 143,58	571,79	2,000 ks	1 143,58
1.1.1.1.3.5.65.	Potrubiie, materiál nerez DN 88,9 x 3 mm	136,98	12,000 m	1 643,76	136,98	12,000 m	1 643,76
1.1.1.1.3.5.66.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	25,33	2,000 ks	50,66	25,33	2,000 ks	50,66
1.1.1.1.3.5.67.	Točivá príruha, materiál nerez DN 88,9 mm	60,27	9,000 ks	542,43	60,27	9,000 ks	542,43
1.1.1.1.3.5.68.	Lemový nákrútok, materiál nerez DN 88,9 mm	406,46	2,000 ks	812,92	406,46	2,000 ks	812,92
1.1.1.1.3.5.69.	Guľová spätná klapka, materiál liatina DN 80 mm	372,20	2,000 ks	744,40	372,20	2,000 ks	744,40
1.1.1.1.3.5.70.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál liatina DN 80 mm	25,45	3,000 ks	76,35	25,45	3,000 ks	76,35
1.1.1.1.3.5.71.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 88,9 mm	25,45	1,000 ks	25,45	25,45	1,000 ks	25,45
1.1.1.1.3.5.72.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 88,9 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.5.73.	Refaz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.5.74.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.5.75.	Uchytenie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.5.76.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,		

1.1.1.1.3.5.14.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88
1.1.1.1.3.5.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53
1.1.1.1.3.5.16.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14	412,14
1.1.1.1.3.5.17.	Komplexné skúšky	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29
1.1.1.1.3.5.18.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07
1.1.1.1.3.6.	Čerpacia stanica ČS-F	26 950,48	1,000	26 950,48	26 950,48	1,000	26 950,48	26 950,48
	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02
1.1.1.1.3.6.1.								
1.1.1.1.3.6.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polovertoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 3,5 l/s; H = 19 m; P = 2,4kW	4 779,23	2,000 ks	9 558,46	4 779,23	2,000 ks	9 558,46	9 558,46
1.1.1.1.3.6.3.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2,000 ks	1 126,98	563,49	2,000 ks	1 126,98	1 126,98
1.1.1.1.3.6.4.	Potrúbie, materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	8,000 m	1 094,80	136,85	8,000 m	1 094,80	1 094,80
1.1.1.1.3.6.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2,000 ks	52,02	26,01	2,000 ks	52,02	52,02
1.1.1.1.3.6.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9,000 ks	537,93	59,77	9,000 ks	537,93	537,93
1.1.1.1.3.6.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 76.1 mm	403,50	2,000 ks	807,00	403,50	2,000 ks	807,00	807,00
1.1.1.1.3.6.8.	Gulová spätná klapka, materiál latina DN 65 mm	379,46	2,000 ks	758,92	379,46	2,000 ks	758,92	758,92
1.1.1.1.3.6.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál latina DN 65 mm	26,14	3,000 ks	78,42	26,14	3,000 ks	78,42	78,42
1.1.1.1.3.6.10.	Koleno 90°, materiál nerez DN 76.1 mm	25,58	1,000 ks	25,58	25,58	1,000 ks	25,58	25,58
1.1.1.1.3.6.11.	Koleno 45°, materiál nerez DN 76.1 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50	315,50
1.1.1.1.3.6.12.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04	235,04
1.1.1.1.3.6.13.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90
1.1.1.1.3.6.14.	Uchytienie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88
1.1.1.1.3.6.15.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53
1.1.1.1.3.6.16.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14	412,14
1.1.1.1.3.6.17.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29
1.1.1.1.3.6.18.	Komplexné skúšky	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07
1.1.1.1.3.7.	Revízná správa, kompletná dokumentácia	26 330,03	1,000	26 330,03	26 330,03	1,000	26 330,03	26 330,03
	Čerpacia stanica ČS-G							
	Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02
1.1.1.1.3.7.1.								
1.1.1.1.3.7.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polovertoreným obežným kolesom a špirálnou drážkou pre odvod abrázií. Q = 3,2 l/s; H = 6 m; P = 1,5kW	4 400,58	2,000 ks	8 801,16	4 400,58	2,000 ks	8 801,16	8 801,16
1.1.1.1.3.7.3.	Automatická pátková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2,000 ks	1 126,98	563,49	2,000 ks	1 126,98	1 126,98
1.1.1.1.3.7.4.	Potrúbie, materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	9,000 m	1 231,65	136,85	9,000 m	1 231,65	1 231,65
1.1.1.1.3.7.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2,000 ks	52,02	26,01	2,000 ks	52,02	52,02
1.1.1.1.3.7.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9,000 ks	537,93	59,77	9,000 ks	537,93	537,93
1.1.1.1.3.7.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 76.1 mm	403,50	2,000 ks	807,00	403,50	2,000 ks	807,00	807,00
1.1.1.1.3.7.8.	Gulová spätná klapka, materiál latina DN 65 mm	379,46	2,000 ks	758,92	379,46	2,000 ks	758,92	758,92
1.1.1.1.3.7.9.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál latina DN 65 mm	26,14	3,000 ks	78,42	26,14	3,000 ks	78,42	78,42
1.1.1.1.3.7.10.	Koleno 90°, materiál nerez DN 76.1 mm	25,58	1,000 ks	25,58	25,58	1,000 ks	25,58	25,58
1.1.1.1.3.7.11.	Koleno 45°, materiál nerez DN 76.1 mm	157,75	2,000 ks	315,50	157,75	2,000 ks	315,50	315,50
1.1.1.1.3.7.12.	Refáz na spúšťanie čerpadla - nerez	58,76	4,000 ks	235,04	58,76	4,000 ks	235,04	235,04
1.1.1.1.3.7.13.	Vodiace tyče - nerezový materiál	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90
1.1.1.1.3.7.14.	Uchytienie plavákových spínačov	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88
1.1.1.1.3.7.15.	Pomocný materiál- kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53
1.1.1.1.3.7.16.	Vonkajší rozvádzač RM	137,38	3,000 ks	412,14	137,38	3,000 ks	412,14	412,14
1.1.1.1.3.7.17.	Plavákový spínač, 10 m kábel	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29
1.1.1.1.3.7.17.	Komplexné skúšky							

1.1.1.1.3.7.18.	Revízia správa, kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.1.3.8.	Čerpacia stanica ČS-H Montáž kompletnej vnútornej technológie čerp. stanice, montáž čerpadiel, výtlačných potrubí, armatúr, plavákov, zapojenie čerpadiel a plavákov na rozvádzač, odskúšanie, uviedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, doprava	26 330,03	1,000	26 330,03	26 330,03	1,000	26 330,03
1.1.1.1.3.8.1.		4 649,02	1,000 kpl	4 649,02	4 649,02	1,000 kpl	4 649,02
1.1.1.1.3.8.2.	Ponorné kalové čerpadlo s polovertikálnym obežným kolešom a spriálnou drazkou pre odvod abrázií. Q = 3,2 l/s; H = 6 m; P = 2,4kW	4 400,58	2,000 ks	8 801,16	8 801,16	2,000 ks	8 801,16
1.1.1.1.3.8.3.	Automatická päťková spojka s kolenom DN 65/65 (so závesným zariadením)	563,49	2,000 ks	1 126,98	1 126,98	2,000 ks	1 126,98
1.1.1.1.3.8.4.	Potrubie, materiál nerez DN 76.1 x 3 mm	136,85	9,000 m	1 231,65	1 231,65	9,000 m	1 231,65
1.1.1.1.3.8.5.	Privarovacia príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	26,01	2,000 ks	52,02	52,02	2,000 ks	52,02
1.1.1.1.3.8.6.	Točivá príruha, materiál nerez DN 76.1 mm	59,77	9,000 ks	537,93	537,93	9,000 ks	537,93
1.1.1.1.3.8.7.	Lemový nákrúžok, materiál nerez DN 76.1 mm	403,50	2,000 ks	807,00	807,00	2,000 ks	807,00
1.1.1.1.3.8.8.	Guľová spätná klapka, materiál latina DN 65 mm						
1.1.1.1.3.8.8.	Prírubový uzáver so zemnou súpravou, materiál latina DN 65 mm	379,46	2,000 ks	758,92	758,92	2,000 ks	758,92
1.1.1.1.3.8.9.	Koleno 90°, materiál nerez, DN 76.1 mm	26,14	3,000 ks	78,42	78,42	3,000 ks	78,42
1.1.1.1.3.8.10.	Koleno 45°, materiál nerez, DN 76.1 mm	25,58	1,000 ks	25,58	25,58	1,000 ks	25,58
1.1.1.1.3.8.11.	Reťaz na spúšťanie čerpadla - nerez	157,75	2,000 ks	315,50	315,50	2,000 ks	315,50
1.1.1.1.3.8.12.	Vodiace tyče - nerezový materiál	58,76	4,000 ks	235,04	235,04	4,000 ks	235,04
1.1.1.1.3.8.13.	Uchytenie plavákových spínačov	24,90	1,000 kpl	24,90	24,90	1,000 kpl	24,90
1.1.1.1.3.8.14.	Pomocný materiál: kotvy, skrutky/nerez, tesnenia	247,88	1,000 kpl	247,88	247,88	1,000 kpl	247,88
1.1.1.1.3.8.15.	Vonkajší rozvádzač RM	6 137,53	1,000 ks	6 137,53	6 137,53	1,000 ks	6 137,53
1.1.1.1.3.8.16.	Plavákový spínač, 10 m kábel	137,38	3,000 ks	412,14	412,14	3,000 ks	412,14
1.1.1.1.3.8.17.	Komplexné skúšky	438,29	1,000 kpl	438,29	438,29	1,000 kpl	438,29
1.1.1.1.3.8.18.	Revízia správa, kompletná dokumentácia	450,07	1,000 kpl	450,07	450,07	1,000 kpl	450,07
1.1.1.2.	Čistenie odpadových vôd-Príbeta	1 846 152,23	1,000	1 846 152,23	1 792 041,12	1,000	1 792 041,12
1.1.1.2.1.	Prevádzkové subory	1 045 580,39	1,000	1 045 580,39	997 759,98	1,000	997 759,98
1.1.1.2.1.1.	PS 1 - Mechanické predčistenie HJ - Hrablice kruhové prútové filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda. Qh = 20 l/s šírka medzier 6 mm. Výšprná výška 1 200 mm od podlahy materiál hrabíc korozii odolná oceľ (nerez), plast Skiz - plech hr. 2 mm. - nosná a stúžbača konštrukcia - materiál oceľ tr. 17 (nerez) Nádoba na odpad. plastová objem 240 l RO - Rozdeľovacia nádržka s vekom z koróziivzdornej ocele - na dva reaktory Podperná konštrukcia rozdeľ. nádrží z koróziivzdornej ocele vrátane kotv. a spoj. mat Armatúry rozdeľovacej nádrží. Klapka DN 150 - 2 ks Nátokové potrubie vrátane tvaroviek z PVC DN150 Výtláčne potrubie - prívod odpadovej vody DN80, materiál oceľ tr. 17 vrátane tvaroviek Posuvac. prírubový, DN 80 PN10 materiál telesa sedla latina, klin pogumovaný - NBR Gr-oceľ a sedla kov/EPDM. ovládanie ručným kolom Odtokové potrubie z hrabíc a odtok. potrubie - DN150, materiál oceľ tr. 17 vrátane tvaroviek	74 311,95	1,000	74 311,95	74 311,95	1,000	74 311,95
1.1.1.2.1.1.1.		20 934,91	1,000 ks	20 934,91	20 934,91	1,000 ks	20 934,91
1.1.1.2.1.1.2.		28,07	296,000 kg	8 308,72	8 308,72	296,000 kg	8 308,72
1.1.1.2.1.1.3.		217,03	2,000 ks	434,06	434,06	2,000 ks	434,06
1.1.1.2.1.1.4.		6 788,94	1,000 ks	6 788,94	6 788,94	1,000 ks	6 788,94
1.1.1.2.1.1.5.		40,02	14,000 bm	560,28	560,28	14,000 bm	560,28
1.1.1.2.1.1.6.		229,32	12,000 bm	2 751,84	2 751,84	12,000 bm	2 751,84
1.1.1.2.1.1.7.		623,85	2,000 ks	1 247,70	1 247,70	2,000 ks	1 247,70
1.1.1.2.1.1.8.		287,89	12,000 bm	3 454,68	3 454,68	12,000 bm	3 454,68

1.1.1.2.1.1.9.	Posúvač prírubový DN 150 PN10 materiál telesa šedá liatina. klin pogumovaný - NBR Cr-ocel' a sedla kov/EPDM. ovládanie ručným kolom	1 080,63	2,000 ks	2 161,26	1 080,63	2,000 ks	2 161,26
1.1.1.2.1.1.10.	IP c - Indukčný prietokomer prírubový DN80. PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky. merací rozsah 0.5 až 5 m/s. presnosť 0.5%. Pojazdný kladkostroj nosnosť : 0.5t zdvih : 5.0 m "Pojazdný kladkostroj je osadený na ocel. nosníku I-profil, reťaz - zdvihacia, bremenová," Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné podperné konštrukcie a pomocné konštrukcie materiál - korozivzdorná ocel (nerez) Kotviaci a spojovací materiál	5 043,24	1,000 ks	5 043,24	5 043,24	1,000 ks	5 043,24
1.1.1.2.1.1.11.	Montáž prevádzkového súboru vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	3 850,50	1,000 ks	3 850,50	3 850,50	1,000 ks	3 850,50
1.1.1.2.1.1.12.	PS 02 - Biologické a terciálne čistenie	27,13	60,000 kg	1 627,80	27,13	60,000 kg	1 627,80
1.1.1.2.1.1.13.	PS 02	39,42	26,000 kg	1 024,92	39,42	26,000 kg	1 024,92
1.1.1.2.1.1.14.	PS 02	52,01	310,000 hod	16 123,10	52,01	310,000 hod	16 123,10
1.1.1.2.1.2.1.	PS 02 - Biologické a terciálne čistenie	572 748,03	1,000	572 748,03	557 775,61	1,000	557 775,61
1.1.1.2.1.2.1.1.	PS 02	21 948,02	1,000	21 948,02	6 975,60	1,000	6 975,60
1.1.1.2.1.2.1.1.1.	PI a b - Ponorné kalové čerpadlo s tepel. ochranou, s poloostvoreným obehovým kolesom a špirálovou drážkou pre odvod abrázií. Q = 7 l/s, h = 11 m. - pátkové koleno, vodiace tyče vrátane horného držáka	7 486,21	2,000 ks	14 972,42	7 486,21	2,000 ks	14 972,42
1.1.1.2.1.2.1.2.	Vodiace tyče čerpadla - profil, podľa typu čerpadla - materiál: nerez - horný držiak	7,73	26,000 kg	200,98	7,73	26,000 kg	200,98
1.1.1.2.1.2.1.3.	Potrubié výtlaku odpadovej vody z ČS. DN 80 vrátane tvaroviek. materiál - ocel tr. 17. alt. plast	214,29	10,000 m	2 142,90	214,29	10,000 m	2 142,90
1.1.1.2.1.2.1.4.	Potrubié výtlaku odpadovej vody z ČS. DN 100 vrátane tvaroviek. materiál - ocel tr. 17. alt. plast	224,34	10,000 m	2 243,40	224,34	10,000 m	2 243,40
1.1.1.2.1.2.1.5.	Posúvač prírubový DN 80 PN10 materiál telesa šedá liatina. klin pogumovaný - NBR Cr-ocel' a sedla kov/EPDM. ovládanie ručným kolom	665,85	2,000 ks	1 331,70	665,85	2,000 ks	1 331,70
1.1.1.2.1.2.1.6.	Spätný ventil s guľou DN 80. PN 10	528,31	2,000 ks	1 056,62	528,31	2,000 ks	1 056,62
1.1.1.2.1.2.2.	Biologické čistenie Manipulačná lávka reaktorov vrátane a zábradlia z pozinkovanej ocele - 2 ks - dĺžka 8 m. šírka 0.7 m - okopové plechy - vodivé pospojovanie	263 502,06	1,000	263 502,06	263 502,06	1,000	263 502,06
1.1.1.2.1.2.2.1.	Zábradlie z pozinkovanej ocele - 16 m - okopové plechy - vodivé pospojovanie	12,94	3 816,000 kg	49 379,04	12,94	3 816,000 kg	49 379,04
1.1.1.2.1.2.2.2.	Nosný stĺp lávky - 2 ks materiál - ocel tr. 17	12,84	432,000 kg	5 546,88	12,84	432,000 kg	5 546,88
1.1.1.2.1.2.2.3.	Pororosty z kompozitného materiálu (sklolaminát)	26,52	218,000 kg	5 781,36	26,52	218,000 kg	5 781,36
1.1.1.2.1.2.2.4.	2 ks dosadrovacích kužeľov sklolaminátových priemeru 6 m zo 8 segmentov - t.j. 16 segmentov	361,16	14,000 m2	5 056,24	361,16	14,000 m2	5 056,24
1.1.1.2.1.2.2.5.		4 929,84	16,000 ks	78 877,44	4 929,84	16,000 ks	78 877,44

0,00 zmena č.4

1.1.1.2.1.2.2.6.	Predĺženie dosadzovacieho kužela vrátane nosných konštrukcií	1 950,01	2 000 ks	3 900,02	1 950,01	2 000 ks	3 900,02
1.1.1.2.1.2.2.7.	Nosná konštrukcia 2 ks sklaminatových kuželov z pozinkovanej ocele	12,08	726,000 kg	8 770,08	12,08	726,000 kg	8 770,08
1.1.1.2.1.2.2.8.	Nosná konštrukcia deliacich stien z ocele tr. 17	26,48	1 460,000 kg	38 660,80	26,48	1 460,000 kg	38 660,80
1.1.1.2.1.2.2.9.	PP steny 2 ks	101,21	26,000 m2	2 631,46	101,21	26,000 m2	2 631,46
1.1.1.2.1.2.2.10.	Gumový pás	6,97	22,000 bm	153,34	6,97	22,000 bm	153,34
1.1.1.2.1.2.2.11.	Recikulačná mamutka DN150	1 379,84	2 000 ks	2 759,68	1 379,84	2 000 ks	2 759,68
1.1.1.2.1.2.2.12.	Mamutka pre odtiah z hladiny DN100	267,64	4,000 ks	1 070,56	267,64	4,000 ks	1 070,56
1.1.1.2.1.2.2.13.	Nosné konštrukcie mamutiek z ocele tr. 17	27,89	164,000 kg	4 573,96	27,89	164,000 kg	4 573,96
1.1.1.2.1.2.2.14.	Odtokové žlaby 2 ks x 2 reaktory (4 žlaby) z ocele tr. 17	27,86	226,000 kg	6 296,36	27,86	226,000 kg	6 296,36
1.1.1.2.1.2.2.15.	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN150	45,22	28,000 bm	1 266,16	45,22	28,000 bm	1 266,16
1.1.1.2.1.2.2.16.	Odtokové potrubie a tvarovky z PVC DN200	74,88	8,000 bm	599,04	74,88	8,000 bm	599,04
1.1.1.2.1.2.2.17.	Nosné konštrukcie žlabov a odtokového potrubia reaktorov z ocele tr. 17	26,60	84,000 kg	2 234,40	26,60	84,000 kg	2 234,40
1.1.1.2.1.2.2.18.	Posuvač prírubový DN 200 PN10 materiál telesa šedá liatina. klin pogumovaný - NBR Gr-ocel' a sedla kov/EPDM. ovládanie ručným kolom	1 766,09	2 000 ks	3 532,18	1 766,09	2 000 ks	3 532,18
1.1.1.2.1.2.2.19.	PM a.b. - Ponorné miešadlo denitrifikácie 1.5 kW. 400V s tepelnou ochranou	15 372,11	2 000 ks	30 744,22	15 372,11	2 000 ks	30 744,22
1.1.1.2.1.2.2.20.	Príslušenstvo	4 860,44	2 000 ks	9 720,88	4 860,44	2 000 ks	9 720,88
1.1.1.2.1.2.2.21.	- nosiče miešadiel z ocele tr.17	54,11	36,000 bm	1 947,96	54,11	36,000 bm	1 947,96
1.1.1.2.1.2.2.22.	- zdvíhacie zariadenie	125 656,37	1,000	125 656,37	125 656,37	1,000	125 656,37
1.1.1.2.1.2.2.23.	- sieťový záves kábľa vrátane držiakov	13 873,71	3,000 ks	41 621,13	13 873,71	3,000 ks	41 621,13
1.1.1.2.1.2.2.24.	- sonda prieniku kvapaliny do motora	137,82	2 000 ks	275,64	137,82	2 000 ks	275,64
1.1.1.2.1.2.2.25.	- monitorovacia jednotka	15 372,11	2 000 ks	30 744,22	15 372,11	2 000 ks	30 744,22
1.1.1.2.1.2.2.26.	P3 a.b. - Ponorné kalové čerpadlo s pátkovým kolonom. vodiacimi tyčami a s tepel. ochranou.	4 860,44	2 000 ks	9 720,88	4 860,44	2 000 ks	9 720,88
1.1.1.2.1.2.2.27.	Q = 5 l/s. h = 4 m. materiál telesa šedá liatina	54,11	36,000 bm	1 947,96	54,11	36,000 bm	1 947,96
1.1.1.2.1.2.2.28.	Potrubiá od 2 ks čerpadel do kalojemu z PP.	125 656,37	1,000	125 656,37	125 656,37	1,000	125 656,37
1.1.1.2.1.2.2.29.	vrátane tvaroviek DN50	13 873,71	3,000 ks	41 621,13	13 873,71	3,000 ks	41 621,13
1.1.1.2.1.2.2.30.	Prevzdušňovací systém	137,82	2 000 ks	275,64	137,82	2 000 ks	275,64
1.1.1.2.1.2.2.31.	DA a.b. - Kompaktný dýchadlový agregát v protihlukovom kryte Q=5.3 m3/min. 7p=50 kPa	1 030,27	6,000 bm	6 181,62	1 030,27	6,000 bm	6 181,62
1.1.1.2.1.2.2.32.	Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného tlakomerového kohúta	257,58	14,000 bm	3 606,12	257,58	14,000 bm	3 606,12
1.1.1.2.1.2.2.33.	Potrubié rozvodu vzduchu v duchárni DN80. materiál ocel tr. 17	1 030,27	6,000 bm	6 181,62	1 030,27	6,000 bm	6 181,62
1.1.1.2.1.2.2.34.	vrátane tvaroviek - 5 ks klapiek	257,58	14,000 bm	3 606,12	257,58	14,000 bm	3 606,12
1.1.1.2.1.2.2.35.	Potrubié rozvodu vzduchu v duchárni po reaktor DN100. materiál ocel tr. 17	303,42	28,000 bm	8 495,76	303,42	28,000 bm	8 495,76
1.1.1.2.1.2.2.36.	vrátane tvaroviek a 5 ks klapiek	27,86	24,000 bm	668,64	27,86	24,000 bm	668,64
1.1.1.2.1.2.2.37.	Potrubié rozvodu vzduchu na reaktoroch materiál: ocel tr. 17 DN 100	53,48	40,000 ks	2 139,20	53,48	40,000 ks	2 139,20
1.1.1.2.1.2.2.38.	-vrátanie odbočiek pre zrody Prívod vzduchu k mamutkám. PVC. DN 5/4"	27,87	98,000 kg	2 731,26	27,87	98,000 kg	2 731,26
1.1.1.2.1.2.2.39.	Armatury rozvodu vzduchu PVC (alt. PP. nerez)	148,16	332,000 bm	49 189,12	148,16	332,000 bm	49 189,12
1.1.1.2.1.2.2.40.	-gubové ventily 5/4" až 6/4"						
1.1.1.2.1.2.2.41.	Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu materiál: ocel tr. 17						
1.1.1.2.1.2.2.42.	Prevzdušňovací systém PVC DN 50 vrátane perforovanej PP membrány a držiakov						
1.1.1.2.1.2.2.43.	- aktivácia						

1.1.1.2.1.2.3.10.	Zvody prevádzkovacieho systému	218,73	20,000 ks	4 374,60	218,73	20,000 ks	4 374,60
1.1.1.2.1.2.3.11.	vrátane držiakov	115,08	1,000 ks	115,08	115,08	1,000 ks	115,08
1.1.1.2.1.2.3.11.	Protihluková stena v duchárni						
1.1.1.2.1.2.3.12.	Zakrytie prečerpávacej komory roštami						
1.1.1.2.1.2.3.12.	- nosná konštrukcia žiarovozinkovaná	11,95	260,000 kg	3 107,00	11,95	260,000 kg	3 107,00
1.1.1.2.1.2.3.12.	- rošty - žiarovozinkované (alt. skloaminátové uzavreté)						
1.1.1.2.1.2.3.13.	Zakrytie prečerpávacej komory roštami						
1.1.1.2.1.2.3.13.	- nosná konštrukcia žiarovozinkovaná	12,12	260,000 kg	3 151,20	12,12	260,000 kg	3 151,20
1.1.1.2.1.2.3.13.	- rošty - žiarovozinkované (alt. skloaminátové uzavreté)						
1.1.1.2.1.2.4.	Terciárne čistenie	161 641,58	1,000	161 641,58	161 641,58	1,000	161 641,58
1.1.1.2.1.2.4.1.	BF - Mikrositový bubnový filter						
1.1.1.2.1.2.4.1.	- inštalácia v nerezovej vani						
1.1.1.2.1.2.4.1.	- riadiaci rozvádzač	32 952,12	1,000 ks	32 952,12	32 952,12	1,000 ks	32 952,12
1.1.1.2.1.2.4.2.	Odtokové potrubie filtrovanej vody, DN 250						
1.1.1.2.1.2.4.2.	vrátane tvaroviek						
1.1.1.2.1.2.4.2.	material - ocel tr. 17.	387,39	2,000 m	774,78	387,39	2,000 m	774,78
1.1.1.2.1.2.4.3.	Odtokové potrubie zachyteného kalu, DN 150						
1.1.1.2.1.2.4.3.	vrátane tvaroviek						
1.1.1.2.1.2.4.3.	material - ocel tr. 17.	278,44	2,000 m	556,88	278,44	2,000 m	556,88
1.1.1.2.1.2.4.4.	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách.						
1.1.1.2.1.2.4.4.	Napr. nosné oporné a pomocné konštrukcie						
1.1.1.2.1.2.4.4.	material - korozivzdorná ocel (nerez)	27,83	250,000 kg	6 957,50	27,83	250,000 kg	6 957,50
1.1.1.2.1.2.4.5.	Kotviaci a spojovací materiál	35,85	62,000 kg	2 222,70	35,85	62,000 kg	2 222,70
1.1.1.2.1.2.4.5.							
1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov						
1.1.1.2.1.2.4.6.	a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru						
1.1.1.2.1.3.	PS 3 - Odvodnenie kalu a kalojem	50,72	2 330,000 hod	118 177,60	50,72	2 330,000 hod	118 177,60
1.1.1.2.1.3.1.	PS 3	307 273,77	1,000	307 273,77	286 730,37	1,000	286 730,37
1.1.1.2.1.3.1.1.	PL - Pásový lis	146 417,71	1,000	146 417,71	142 501,28	1,000	142 501,28
1.1.1.2.1.3.1.1.	CHH - Stanica pre prípravu a dávkovanie polyméru	56 643,10	1,000 ks	56 643,10	56 643,10	1,000 ks	56 643,10
1.1.1.2.1.3.1.2.	- automatická príprava roztoku flokulantu						
1.1.1.2.1.3.1.2.	- čerpadlo roztoku flokulantu	25 112,51	1,000 ks	25 112,51	25 112,51	1,000 ks	25 112,51
1.1.1.2.1.3.1.3.	PD - Pásový dopravník						
1.1.1.2.1.3.1.3.	- dĺžka 6 m						
1.1.1.2.1.3.1.3.	- materiál - ocel tr.17	10 649,18	1,000 ks	10 649,18	10 649,18	1,000 ks	10 649,18
1.1.1.2.1.3.1.4.	P4 - Vretenové kalové čerpadlo s frekvenčným meničom						
1.1.1.2.1.3.1.4.	Q = 1,5 - 4,5 m³/hod, p = cca 1,1 kW	5 521,72	1,000 ks	5 521,72	5 521,72	1,000 ks	5 521,72
1.1.1.2.1.3.1.5.	P5 - člnkované čerpadlo oplachovej vody						
1.1.1.2.1.3.1.5.	H = 35m, Q = 1,8 l/s, p = cca 5,5 kW	3 721,69	1,000 ks	3 721,69	3 721,69	1,000 ks	3 721,69
1.1.1.2.1.3.1.6.	P8 - ponorné kalové čerpadlo						
1.1.1.2.1.3.1.6.	H = 5 m, Q = 3,5 l/s, p = cca 0,75 kW	3 916,43	1,000 ks	3 916,43	3 916,43	0,000 ks	0,00
1.1.1.2.1.3.1.7.	Potrúbné prepojenia linky odvodnenia kalu						
1.1.1.2.1.3.1.7.	material. PVC, PP, vrátane fittingov a armatúr	4 311,59	1,000 ks	4 311,59	4 311,59	1,000 ks	4 311,59
1.1.1.2.1.3.1.8.	K0b - kompresor.						
1.1.1.2.1.3.1.8.	Q = 6,6 m³/hod, P = 0,6 Mpa	839,59	1,000 ks	839,59	839,59	1,000 ks	839,59
1.1.1.2.1.3.1.9.	Káblové prepojenia medzi jednotlivými súčiastkami linky	2 899,43	1,000 ks	2 899,43	2 899,43	1,000 ks	2 899,43
1.1.1.2.1.3.1.10.	Zásobná nádrž ostriekového čerpadla						
1.1.1.2.1.3.1.10.	- plastová nádrž s filtrom, odvodom filtrátu						
1.1.1.2.1.3.1.10.	- Objem cca 2,0 m³	5 604,34	1,000 ks	5 604,34	5 604,34	1,000 ks	5 604,34
1.1.1.2.1.3.1.11.	Obslužná plošina						
1.1.1.2.1.3.1.11.	200 x 800 x 800 mm						
1.1.1.2.1.3.1.11.	- bez zábradlia						
1.1.1.2.1.3.1.11.	- materiál - nerez	878,56	1,000 ks	878,56	878,56	1,000 ks	878,56
1.1.1.2.1.3.1.12.	Indukčný prietokomer prírubový DN50, PN10						
1.1.1.2.1.3.1.12.	vrátane výhodnocovacej jednotky-potrúbr výtlaku prebytočného kalu z reaktora						
1.1.1.2.1.3.1.12.	merané médium - aktivovaný kal	4 349,93	2,000 ks	8 699,86	4 349,93	2,000 ks	8 699,86

zmena č.4

1.1.1.2.1.3.1.13.	KI - Vanový kontajner objem kontajnera 7.0 m3. nosnosť 7.0 t. dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1500 mm. materiál kontajnera C-ocel. povrch upravený polyuretánovým náterom. hmotnosť 700 kg.	3 390,63	2,000 ks	6 781,26	3 390,63	2,000 ks	6 781,26		
1.1.1.2.1.3.1.14.	Koľajový vozík - pre dopravu kontajnera - hmotnosť cca 150 kg.	3 985,16	1,000 ks	3 985,16	3 985,16	1,000 ks	3 985,16		
1.1.1.2.1.3.1.15.	Potrubié výliaku kalu do vretenového čerpadla vrátane prírub, kolien a uzáveru	231,14	2,000 m	462,28	231,14	2,000 m	462,28		
1.1.1.2.1.3.1.16.	Potrubié privodu vody do potrubia privodu kalu z kalojemu vrátane kolien a uzáveru	43,04	1,000 m	43,04	43,04	1,000 m	43,04		
1.1.1.2.1.3.1.17.	Potrubié bezpečnostného prepadu z flokulantu DN 100. vrátane kolien a držiakov	127,34	2,000 m	254,68	127,34	2,000 m	254,68		
1.1.1.2.1.3.1.18.	Materiál: nerez Potrubie rozvodu technologickej vody DN 25 vrátane kolien a držiakov.	25,80	24,000 m	619,20	25,80	24,000 m	619,20		
1.1.1.2.1.3.1.19.	Materiál: plast Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1"	29,83	2,000 ks	59,66	29,83	2,000 ks	59,66		
1.1.1.2.1.3.1.20.	Guľový uzáver závitový, nerezový, DN 1/2"	17,29	1,000 ks	17,29	17,29	1,000 ks	17,29		
1.1.1.2.1.3.1.21.	Hadica pre oplach - 1/2"	6,63	10,000 m	66,30	6,63	10,000 m	66,30		
1.1.1.2.1.3.1.22.	Podstavec pod dopravník nosnosť 1 500 kg, materiál - korozivzdorná ocel (nerez)	24,89	36,000 kg	896,04	24,89	36,000 kg	896,04		
1.1.1.2.1.3.1.23.	Ostatný materiál a konštrukcie nezahrnuté v iných položkách. Např: nosné, podperné a pomocné konštrukcie	32,11	60,000 kg	1 926,60	32,11	60,000 kg	1 926,60		
1.1.1.2.1.3.1.24.	Materiál - korozivzdorná ocel (nerez) Kotviaci a spojovací materiál - pozink.	41,56	25,000 kg	1 039,00	41,56	25,000 kg	1 039,00		
1.1.1.2.1.3.1.25.	Kotviaci a spojovací materiál - nerez	36,73	40,000 kg	1 469,20	36,73	40,000 kg	1 469,20		
1.1.1.2.1.3.2.	Kalojem	160 856,06	1,000	160 856,06	144 229,09	1,000	144 229,09		
1.1.1.2.1.3.2.1.	Smaltovaná nádrž priemeru 6000 mm, výšky 4 370 mm (3 luby), vrátane lemovacích uholníkov spojovacieho materiálu tesniaceho tmelu a kotviacich prvkov pre osadenie na betónový základ	35 782,20	1,000 ks	35 782,20	35 782,20	1,000 ks	35 782,20		
1.1.1.2.1.3.2.2.	Manipulačná lávka vrátane podper, stĺpov a zábradlia z pozinkovanej ocele - 2 m	12,33	540,000 kg	6 658,20	12,33	540,000 kg	6 658,20		
1.1.1.2.1.3.2.3.	Schodisko k lávke reaktora vrátane zábradlia. z pozinkovanej ocele - 3.0 m	12,64	980,000 kg	12 387,20	12,64	980,000 kg	12 387,20		
1.1.1.2.1.3.2.4.	Porozošty z kompozitného materiálu (sklolaminát) PMc - Ponorné miešadlo v kalojeme 2.5 kW, 400V s tepelnou ochranou - nosič miešadla	141,37	5,000 m2	706,85	141,37	5,000 m2	706,85		
1.1.1.2.1.3.2.5.	- zdvíhacie zariadenie P2 - Čerpanie kalovej vody	16 626,97	1,000 ks	16 626,97	16 626,97	0,000 ks	0,00		změna č.4
1.1.1.2.1.3.2.6.	Ponorné kalové čerpadlo s plavákom h = 5m, Q = 4,8 l/s, 230V, plavák	3 752,05	2,000 ks	7 504,10	3 752,05	2,000 ks	7 504,10		
1.1.1.2.1.3.2.7.	Konzola pre zdvíhacie zariadenie čerpadla z korozivzdornej ocele	29,45	124,000 kg	3 651,80	29,45	124,000 kg	3 651,80		
1.1.1.2.1.3.2.8.	lanový naviják Výtláčne potrubie od čerpadla z PP - 2 m + hadica s vystuženou stenou - 3 m	679,82	2,000 ks	1 359,64	679,82	2,000 ks	1 359,64		
1.1.1.2.1.3.2.9.	- DN50 Fekálnová koncovka vrátane uzáveru DN 100	38,52	5,000 bm	192,60	38,52	5,000 bm	192,60		
1.1.1.2.1.3.2.10.	- izolácia potrubia - vyhrievanie potrubia a uzáveru	714,95	1,000 ks	714,95	714,95	1,000 ks	714,95		
1.1.1.2.1.3.2.11.	Potrubié odľahu kalu DN100, materiál ocel tr. 17 vrátane tvaroviek	236,98	2,000 bm	473,96	236,98	2,000 bm	473,96		
1.1.1.2.1.3.2.12.	Odkovkové potrubie etážového odberu, potrubie - DN150, materiál ocel tr. 17 vrátane tvaroviek	316,15	32,000 m	10 116,80	316,15	32,000 m	10 116,80		

1.1.1.2.1.3.2.13.	Postávať prírubový, DN 150 PN10 materiál telesa šedá liatina, klin pogumovaný - NBR Cr-ocel' a sedla kov/EPDM.	1 117,51	3 000 ks	3 352,53	1 117,51	3 000 ks	3 352,53			
1.1.1.2.1.3.2.14.	Otvorové potrubie bezpečnostného prepadu, DN 200 vrátane tvaroviek.	364,21	6 400 m	2 330,94	364,21	6 400 m	2 330,94			
1.1.1.2.1.3.2.15.	Normá stena bezpečnostného prepadu - materiál - ocel tr. 17 (nerez)	30,22	46 000 kg	1 390,12	30,22	46 000 kg	1 390,12			
1.1.1.2.1.3.2.16.	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu, pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	45,36	1 270 000 hod	57 607,20	45,36	1 270 000 hod	57 607,20			
1.1.1.2.1.4.	PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP	91 246,64	1 000	91 246,64	78 942,05	1 000	78 942,05			
1.1.1.2.1.4.1.	PS 4 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP	55 404,31	1 000	55 404,31	43 099,72	1 000	43 099,72			
1.1.1.2.1.4.1.1.	RMT1 (1 pole) - NN rozvádzač skríňový	13 682,58	1 000 ks	13 682,58	13 682,58	1 000 ks	13 682,58			
1.1.1.2.1.4.1.2.	Osadenie a pripojenie elektrorozvádzača RMT1 - dodávka, montáž, oživenie a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy	425,18	1 000 ks	425,18	425,18	1 000 ks	425,18			
1.1.1.2.1.4.1.3.	Frekvenčný menič 400V, výkon 7,5 kW umiestnený vo vlastnej skrinke IP66, vrátane montáže	2 995,51	3 000 ks	8 986,53	2 995,51	3 000 ks	8 986,53			
1.1.1.2.1.4.1.4.	Ovládacia skrinica, nástenná skrinica s výtrobou, vrátane montáže	332,17	3 000 ks	996,51	332,17	3 000 ks	996,51			
1.1.1.2.1.4.1.5.	Servisný odpojovací vypínač, nástenná skrinica, vypínač, vrátane montáže	386,15	7 000 ks	2 703,05	386,15	7 000 ks	2 703,05			
1.1.1.2.1.4.1.6.	Deblokačná skrinica, nástenná skrinica s výtrobou vrátane montáže	147,94	1 000 ks	147,94	147,94	1 000 ks	147,94			
1.1.1.2.1.4.1.7.	Svorkovnicová skrinica, vrátane montáže	186,94	5 000 ks	934,70	186,94	5 000 ks	934,70			
1.1.1.2.1.4.1.8.	Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátane montáže	69,88	1 000 ks	69,88	69,88	1 000 ks	69,88			
1.1.1.2.1.4.1.9.	Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátane príslušenstva a montáže (IA001.002.003.004)	216,19	4 000 ks	864,76	216,19	4 000 ks	864,76			
1.1.1.2.1.4.1.10.	Radarový vysielač hladiny v kulojeme, vrátane príslušenstva, montáže a uvedenia do prevádzky. (LIA005)	2 589,48	1 000 ks	2 589,48	2 589,48	1 000 ks	2 589,48			
1.1.1.2.1.4.1.11.	Ultrazvukový snímač hladiny na mernom žľabe alebo prepadu, oddelené prevedenie, fakturačné meranie, vrátane príslušenstva, montáže a úradného overenia (FI101)	1 077,70	1 000 ks	1 077,70	1 077,70	1 000 ks	1 077,70			
1.1.1.2.1.4.1.12.	Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátane príslušenstva a montáže (OIC301, OIC302)	3 145,80	2 000 ks	6 291,60	3 145,80	2 000 ks	6 291,60			
1.1.1.2.1.4.1.13.	Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty pre komunikáciu s PLC, vrátane príslušenstva a montáže	4 329,81	1 000 ks	4 329,81	4 329,81	1 000 ks	4 329,81			
1.1.1.2.1.4.1.14.	Prenosný vzorkovač do vonkajšieho púrostradia, 6m sacia výška, napájanie 230V/50Hz, IP65, zálohové napájanie, vyhodnocovacia jednotka, užívateľské programovanie, vrátane príslušenstva	12 304,59	1 000 ks	12 304,59	12 304,59	1 000 ks	12 304,59			
1.1.1.2.1.4.2.	Káblové rozvody	18 522,86	1 000	18 522,86	18 522,86	1 000	18 522,86			
1.1.1.2.1.4.2.1.	Prestup káblom múrom do DN100, zatesnenie prestupu	224,53	4 000 ks	898,12	224,53	4 000 ks	898,12			
1.1.1.2.1.4.2.2.	Výkop káblovej rýhy 40x80 cm, zriadenie káblového lôžka z kopaného piesku, tešla v smere kábla, polozenie výštžnej fólie, zasypánie rýhy	28,54	65 000 m	1 855,10	28,54	65 000 m	1 855,10			
1.1.1.2.1.4.2.3.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x35mm ² , vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	41,63	15 000 m	624,45	41,63	15 000 m	624,45			
1.1.1.2.1.4.2.4.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 5x6mm ² , vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	10,23	60 000 m	613,80	10,23	60 000 m	613,80			
1.1.1.2.1.4.2.5.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-I, 5x2,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	6,62	45 000 m	297,90	6,62	45 000 m	297,90			
1.1.1.2.1.4.2.6.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-O, do 2x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	5,26	20 000 m	105,20	5,26	20 000 m	105,20			
1.1.1.2.1.4.2.7.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-I, do 4x2,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	6,91	75 000 m	518,25	6,91	75 000 m	518,25			
1.1.1.2.1.4.2.8.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-I, 12x1,5, vrátane uloženia, ukončenia a pripojenia	8,73	145 000 m	1 265,85	8,73	145 000 m	1 265,85			

1.1.1.2.1.4.2.9.	Kábel plastový s medeným jadrom CYKY-1 3x1.5. vrátanie uloženia. ukončenia a pripojenia	5,72	175 000 m	1 001,00	5,72	175 000 m	1 001,00	5,72	175 000 m	1 001,00
1.1.1.2.1.4.2.10.	Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 2x1. vrátanie uloženia. ukončenia a pripojenia	5,52	50 000 m	276,00	5,52	50 000 m	276,00	5,52	50 000 m	276,00
1.1.1.2.1.4.2.11.	Kábel plastový s medeným jadrom JYTY 4x1. vrátanie uloženia. ukončenia a pripojenia	6,02	180 000 m	1 083,60	6,02	180 000 m	1 083,60	6,02	180 000 m	1 083,60
1.1.1.2.1.4.2.12.	Kábel pre zbernicový systém FTP CAT5e	7,39	25 000 m	184,75	7,39	25 000 m	184,75	7,39	25 000 m	184,75
1.1.1.2.1.4.2.13.	Kábel plastový tieneny s medeným jadrom. s krútenými pármí. do 2x2x1. vrátanie uloženia. ukončenia a pripojenia	9,96	100 000 m	996,00	9,96	100 000 m	996,00	9,96	100 000 m	996,00
1.1.1.2.1.4.2.14.	Konektory a príslušenstvo pre kábeláž MaR a ASRTP. vrátanie montáže	191,83	1 000 súb.	191,83	191,83	1 000 súb.	191,83	191,83	1 000 súb.	191,83
1.1.1.2.1.4.2.15.	Pozinkovaný káblový žlab lakovaný plastovým práškovým lakom 62,50mm. vrátanie veka. spojovacieho a nosného materiálu a montáže	39,41	60 000 m	2 364,60	39,41	60 000 m	2 364,60	39,41	60 000 m	2 364,60
1.1.1.2.1.4.2.16.	Elektronšt. trubka ohýbná - KOPOFLEX 75	6,83	126 000 m	860,58	6,83	126 000 m	860,58	6,83	126 000 m	860,58
1.1.1.2.1.4.2.17.	Elektronšt. trubka ohýbná - KOPOFLEX 40	6,23	20 000 m	124,60	6,23	20 000 m	124,60	6,23	20 000 m	124,60
1.1.1.2.1.4.2.18.	Elektronšt. trubka ohýbná - SUPERFLEX MONOFLEX DN25	7,18	25 000 m	179,50	7,18	25 000 m	179,50	7,18	25 000 m	179,50
1.1.1.2.1.4.2.19.	Oceľová elektroinstalačná rúrka do DN32. pevné uloženie	11,66	40 000 m	466,40	11,66	40 000 m	466,40	11,66	40 000 m	466,40
1.1.1.2.1.4.2.20.	Plastová elektroinstalačná rúrka do DN32. pevné uloženie	7,86	15 000 m	117,90	7,86	15 000 m	117,90	7,86	15 000 m	117,90
1.1.1.2.1.4.2.21.	Kanáľ parapetný dutý bezhalogénový 80x40	16,12	16 000 m	257,92	16,12	16 000 m	257,92	16,12	16 000 m	257,92
1.1.1.2.1.4.2.22.	Elektronštalačná lišta plastová 40x40	10,65	20 000 m	213,00	10,65	20 000 m	213,00	10,65	20 000 m	213,00
1.1.1.2.1.4.2.23.	Príslušenstvo k elektronšt. uložnému materiálu (kryty, spojky, koncovky, príchytky a pod...)	792,31	1 000 súb.	792,31	792,31	1 000 súb.	792,31	792,31	1 000 súb.	792,31
1.1.1.2.1.4.2.24.	Dielektrický koberiec pred rozvádzačom	50,01	2 000 m	100,02	50,01	2 000 m	100,02	50,01	2 000 m	100,02
1.1.1.2.1.4.2.25.	Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky	55,68	11 000 ks	612,48	55,68	11 000 ks	612,48	55,68	11 000 ks	612,48
1.1.1.2.1.4.2.26.	Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy	20,94	50 000 kg	1 047,00	20,94	50 000 kg	1 047,00	20,94	50 000 kg	1 047,00
1.1.1.2.1.4.2.27.	Výstražná fólia - 611 červená - šírka 33 cm	2,94	70 000 m	205,80	2,94	70 000 m	205,80	2,94	70 000 m	205,80
1.1.1.2.1.4.2.28.	Ochranné pospajanie - vodič CYV 16mm ² . zelenožltý. vrátanie pripojenia	8,39	50 000 m	419,50	8,39	50 000 m	419,50	8,39	50 000 m	419,50
1.1.1.2.1.4.2.29.	Ochranné pospajanie - vodič CYV 6mm ² . zelenožltý. vrátanie pripojenia	6,50	100 000 m	650,00	6,50	100 000 m	650,00	6,50	100 000 m	650,00
1.1.1.2.1.4.2.30.	Uzemnenie - pás FeZn 30x4 vrátane príslušenstva a pripojenia	9,97	20 000 m	199,40	9,97	20 000 m	199,40	9,97	20 000 m	199,40
1.1.1.2.1.4.3.	Softvérové riešenia	16 042,54	1 000	16 042,54	16 042,54	1 000	16 042,54	16 042,54	1 000	16 042,54
1.1.1.2.1.4.3.1.	Aplikačný softwar pre riadiace automaty	8 917,05	1 000 súb.	8 917,05	8 917,05	1 000 súb.	8 917,05	8 917,05	1 000 súb.	8 917,05
1.1.1.2.1.4.3.2.	Naprogramovanie frekvenčných meničov	4 632,71	1 000 súb.	4 632,71	4 632,71	1 000 súb.	4 632,71	4 632,71	1 000 súb.	4 632,71
1.1.1.2.1.4.3.3.	Testovanie systému. užívateľská dokumentácia	2 492,78	1 000 súb.	2 492,78	2 492,78	1 000 súb.	2 492,78	2 492,78	1 000 súb.	2 492,78
1.1.1.2.1.4.4.	Ostatné práce / materiál	1 276,93	1 000	1 276,93	1 276,93	1 000	1 276,93	1 276,93	1 000	1 276,93
1.1.1.2.1.4.4.1.	Doprava na stavbu. obstarávanie a zabezpečovacie náklady	1 276,93	1 000 súb.	1 276,93	1 276,93	1 000 súb.	1 276,93	1 276,93	1 000 súb.	1 276,93
1.1.1.2.2.	Stavebné objekty	800 571,84	1 000	800 571,84	800 571,84	1 000	800 571,84	800 571,84	1 000	800 571,84
1.1.1.2.2.1.	SO-01 Prevádzková budova s biologickými reaktormi	514 454,72	1 000	514 454,72	514 454,72	1 000	514 454,72	514 454,72	1 000	514 454,72
1.1.1.2.2.1.1.	SO-01 Prevádzková budova s biologickými reaktormi	481 943,29	1 000	481 943,29	481 943,29	1 000	481 943,29	481 943,29	1 000	481 943,29
1.1.1.2.2.1.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	378 356,77	1 000	378 356,77	378 356,77	1 000	378 356,77	378 356,77	1 000	378 356,77
1.1.1.2.2.1.1.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	37 926,42	1 000	37 926,42	37 926,42	1 000	37 926,42	37 926,42	1 000	37 926,42
1.1.1.2.2.1.1.1.1.1.	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm	15,34	100 000 m	1 534,00	15,34	100 000 m	1 534,00	15,34	100 000 m	1 534,00
1.1.1.2.2.1.1.1.1.2.	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	5,43	1 440 000 hod	7 819,20	5,43	1 440 000 hod	7 819,20	5,43	1 440 000 hod	7 819,20
1.1.1.2.2.1.1.1.1.3.	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	4,13	60 000 deň	247,80	4,13	60 000 deň	247,80	4,13	60 000 deň	247,80
1.1.1.2.2.1.1.1.1.4.	Hlbenie jám nezapaz. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	8,07	801,292 m3	6 466,43	8,07	801,292 m3	6 466,43	8,07	801,292 m3	6 466,43
1.1.1.2.2.1.1.1.1.5.	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,20	24 856 m3	999,21	40,20	24 856 m3	999,21	40,20	24 856 m3	999,21
1.1.1.2.2.1.1.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,15	808,482 m3	1 738,24	2,15	808,482 m3	1 738,24	2,15	808,482 m3	1 738,24
1.1.1.2.2.1.1.1.1.7.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	313,757 m3	1 424,46	4,54	313,757 m3	1 424,46	4,54	313,757 m3	1 424,46
1.1.1.2.2.1.1.1.1.8.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2,53	512,391 m3	1 296,35	2,53	512,391 m3	1 296,35	2,53	512,391 m3	1 296,35
1.1.1.2.2.1.1.1.1.9.	Uloženie sypaniny na skládku	1,00	212,391 m3	212,39	1,00	212,391 m3	212,39	1,00	212,391 m3	212,39
1.1.1.2.2.1.1.1.1.10.	Poplatok za skládku zeminy	26,31	212,508 m3	5 591,09	26,31	212,508 m3	5 591,09	26,31	212,508 m3	5 591,09
1.1.1.2.2.1.1.1.1.11.	Zásyp zhutnený jám. rým. šachiet alebo okolo objektu	4,78	296,091 m3	1 415,31	4,78	296,091 m3	1 415,31	4,78	296,091 m3	1 415,31
1.1.1.2.2.1.1.1.1.12.	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	31,52	216,300 m3	6 817,78	31,52	216,300 m3	6 817,78	31,52	216,300 m3	6 817,78
1.1.1.2.2.1.1.1.1.13.	Obsyp objektu priplátok za prehodenie sypaniny	10,93	216,300 m3	2 364,16	10,93	216,300 m3	2 364,16	10,93	216,300 m3	2 364,16

1.1.1.2.2.1.1.2.	2 - ZÁKLADY	5 530,34	1,000	5 530,34	1,000	5 530,34	1,000	5 530,34
1.1.1.2.2.1.1.2.1.	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. id do 0.8	0,30	526,720 m2	158,02	526,720 m2	0,30	526,720 m2	158,02
1.1.1.2.2.1.1.2.2.	Osadenie plášte studne z betónových skruží celokruhových vnút.	69,10	2,000 m	138,20	2,000 m	69,10	2,000 m	138,20
1.1.1.2.2.1.1.2.3.	Skruž studňový TBH 1-100 100x59x9	86,49	4,040 kus	349,42	4,040 kus	86,49	4,040 kus	349,42
1.1.1.2.2.1.1.2.4.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	3,824 m3	201,68	3,824 m3	52,74	3,824 m3	201,68
1.1.1.2.2.1.1.2.5.	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15	146,30	20,076 m3	2 937,12	20,076 m3	146,30	20,076 m3	2 937,12
1.1.1.2.2.1.1.2.6.	Debnenie základových pásov zhotovenie	20,97	70,770 m2	1 484,05	70,770 m2	20,97	70,770 m2	1 484,05
1.1.1.2.2.1.1.2.7.	Debnenie základových pásov odstránenie	3,70	70,770 m2	261,85	70,770 m2	3,70	70,770 m2	261,85
1.1.1.2.2.1.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	211 838,51	1,000	211 838,51	1,000	211 838,51	1,000	211 838,51
1.1.1.2.2.1.1.3.1.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	238,02	84 931 m3	20 215,28	84 931 m3	238,02	84 931 m3	20 215,28
1.1.1.2.2.1.1.3.2.	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2.5	211,61	5 310 m3	1 123,65	5 310 m3	211,61	5 310 m3	1 123,65
1.1.1.2.2.1.1.3.3.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	7,03	51,000 kus	358,53	51,000 kus	7,03	51,000 kus	358,53
1.1.1.2.2.1.1.3.4.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	8,77	12,000 kus	105,24	12,000 kus	8,77	12,000 kus	105,24
1.1.1.2.2.1.1.3.5.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	40,70	3,000 kus	122,10	3,000 kus	40,70	3,000 kus	122,10
1.1.1.2.2.1.1.3.6.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	41,83	48,000 kus	2 007,84	48,000 kus	41,83	48,000 kus	2 007,84
1.1.1.2.2.1.1.3.7.	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm	50,50	12,000 kus	606,00	12,000 kus	50,50	12,000 kus	606,00
1.1.1.2.2.1.1.3.8.	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	218,90	1,156 m3	253,05	1,156 m3	218,90	1,156 m3	253,05
1.1.1.2.2.1.1.3.9.	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0.40 m2	29,37	15,408 m2	452,53	15,408 m2	29,37	15,408 m2	452,53
1.1.1.2.2.1.1.3.10.	Oddebnenie stĺpových pilierov	8,41	15,408 m2	129,58	15,408 m2	8,41	15,408 m2	129,58
1.1.1.2.2.1.1.3.11.	Výstuž stĺpov hranatých BST 500 (10505)	2 977,92	0,458 t	1 363,89	0,458 t	2 977,92	0,458 t	1 363,89
1.1.1.2.2.1.1.3.12.	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D	40,53	56,929 m2	2 307,33	56,929 m2	40,53	56,929 m2	2 307,33
1.1.1.2.2.1.1.3.13.	Priečky POROTHERM P10 hr. 65 mm 6.5x37.2x23.8 P+D	13,94	2,618 m2	36,49	2,618 m2	13,94	2,618 m2	36,49
1.1.1.2.2.1.1.3.14.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135,89	45,480 m3	6 180,28	45,480 m3	135,89	45,480 m3	6 180,28
1.1.1.2.2.1.1.3.15.	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. nad 300 mm	163,00	248,206 m3	40 457,58	248,206 m3	163,00	248,206 m3	40 457,58
1.1.1.2.2.1.1.3.16.	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. zhotovenie	73,73	861,960 m2	63 552,31	861,960 m2	73,73	861,960 m2	63 552,31
1.1.1.2.2.1.1.3.17.	Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. odstránenie	10,86	861,960 m2	9 360,89	861,960 m2	10,86	861,960 m2	9 360,89
1.1.1.2.2.1.1.3.18.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 216	2 366,21	2,120 t	5 016,37	2,120 t	2 366,21	2,120 t	5 016,37
1.1.1.2.2.1.1.3.19.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 425	2 285,21	19,769 t	45 176,32	19,769 t	2 285,21	19,769 t	45 176,32
1.1.1.2.2.1.1.3.20.	Výstuž kompletných konštrukcií zo zväraných sietí	2 187,10	5,950 t	13 013,25	5,950 t	2 187,10	5,950 t	13 013,25
1.1.1.2.2.1.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13 064,83	1,000	13 064,83	1,000	13 064,83	1,000	13 064,83
1.1.1.2.2.1.1.4.1.	Strop z vložiek POROTHERM KSV 45 výška/os.vzd.nos.17/45 cm + nosníky	85,76	98,400 m2	8 438,78	98,400 m2	85,76	98,400 m2	8 438,78
1.1.1.2.2.1.1.4.2.	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	5,69	98,400 m2	559,90	98,400 m2	5,69	98,400 m2	559,90
1.1.1.2.2.1.1.4.3.	Debnenie stropov vložkových odstránenie	2,46	98,400 m2	242,06	98,400 m2	2,46	98,400 m2	242,06
1.1.1.2.2.1.1.4.4.	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	133,96	3,504 m3	469,40	3,504 m3	133,96	3,504 m3	469,40
1.1.1.2.2.1.1.4.5.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,48	17,520 m2	253,69	17,520 m2	14,48	17,520 m2	253,69
1.1.1.2.2.1.1.4.6.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,63	17,520 m2	81,12	17,520 m2	4,63	17,520 m2	81,12
1.1.1.2.2.1.1.4.7.	Výstuž stužujúcich pásov. vencov BST 500 (10505)	2 868,87	0,350 t	1 004,10	0,350 t	2 868,87	0,350 t	1 004,10
1.1.1.2.2.1.1.4.8.	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. 30-100 mm	3,95	55,000 m2	217,25	55,000 m2	3,95	55,000 m2	217,25
1.1.1.2.2.1.1.4.9.	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	41,15	3,000 kus	123,45	3,000 kus	41,15	3,000 kus	123,45
1.1.1.2.2.1.1.4.10.	Konstrukcia z nerez	20,68	81,000 kg	1 675,08	81,000 kg	20,68	81,000 kg	1 675,08
1.1.1.2.2.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1 271,88	1,000	1 271,88	1,000	1 271,88	1,000	1 271,88
1.1.1.2.2.1.1.5.1.	Kladenie betonovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17,49	27,500 m2	480,98	27,500 m2	17,49	27,500 m2	480,98
1.1.1.2.2.1.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7,19	110,000 kus	790,90	110,000 kus	7,19	110,000 kus	790,90
1.1.1.2.2.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE	31 727,44	1,000	31 727,44	1,000	31 727,44	1,000	31 727,44
1.1.1.2.2.1.1.6.1.	Omietka vnút. schod. konštr. zo suchých zmesí hľadka Baumit	17,06	93,320 m2	1 592,04	93,320 m2	17,06	93,320 m2	1 592,04
1.1.1.2.2.1.1.6.2.	Omietka vnút. stien vápenná hladká	16,28	463,020 m2	7 537,97	463,020 m2	16,28	463,020 m2	7 537,97
1.1.1.2.2.1.1.6.3.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil silikátová rozštiepaná hrubozrná	27,50	329,720 m2	9 067,30	329,720 m2	27,50	329,720 m2	9 067,30
1.1.1.2.2.1.1.6.4.	Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terplast ryhovaná	23,76	75,900 m2	1 803,38	75,900 m2	23,76	75,900 m2	1 803,38
1.1.1.2.2.1.1.6.5.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Lignopur hr. 50 mm	20,06	9,000 m2	180,54	9,000 m2	20,06	9,000 m2	180,54
1.1.1.2.2.1.1.6.6.	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	138,40	12,598 m3	1 743,56	12,598 m3	138,40	12,598 m3	1 743,56
1.1.1.2.2.1.1.6.7.	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	145,34	9,840 m3	1 430,15	9,840 m3	145,34	9,840 m3	1 430,15

1.1.1.2.2.1.1.6.8.	Priplátok k mazanine hr. do 120 mm za prehľadanie s poprúšením cementom	25,84	9,840 m3	254,27	25,84	9,840 m3	254,27
1.1.1.2.2.1.1.6.9.	Náryp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	68,35	110,535 m3	7 555,07	68,35	110,535 m3	7 555,07
1.1.1.2.2.1.1.6.10.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	77,09	3,000 kus	231,27	77,09	3,000 kus	231,27
1.1.1.2.2.1.1.6.11.	Osadenie zárub. rámov pl. otv. 4 5m2	42,40	4,000 kus	169,60	42,40	0,000 kus	0,00
1.1.1.2.2.1.1.6.12.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L máč.	25,87	1,000 kus	25,87	25,87	1,000 kus	25,87
1.1.1.2.2.1.1.6.13.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm P máč.	24,55	2,000 kus	49,10	24,55	2,000 kus	49,10
1.1.1.2.2.1.1.6.14.	Zárubňa oceľová CGH 145x197x10cm mačaná	21,83	4,000 kus	87,32	21,83	0,000 kus	0,00
1.1.1.2.2.1.1.7.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	76 997,35	1,000	76 997,35	76 997,35	1,000	76 997,35
1.1.1.2.2.1.1.7.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	933,750 m3	2 072,93	2,22	933,750 m3	2 072,93
1.1.1.2.2.1.1.7.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	933,750 m3	1 662,08	1,78	933,750 m3	1 662,08
1.1.1.2.2.1.1.7.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škary napúšťacími pásmi	62,82	132,400 m	8 317,37	62,82	132,400 m	8 317,37
1.1.1.2.2.1.1.7.4.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	10,31	445,640 m2	4 594,55	10,31	445,640 m2	4 594,55
1.1.1.2.2.1.1.7.5.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,47	220,160 m2	1 204,28	5,47	220,160 m2	1 204,28
1.1.1.2.2.1.1.7.6.	Výčistenie nádrží: čistiarň. žľabov. kanálov v. do 3,5 m	2,80	240,800 m2	674,24	2,80	240,800 m2	674,24
1.1.1.2.2.1.1.7.7.	Priplátok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m	1,24	240,800 m2	298,59	1,24	240,800 m2	298,59
1.1.1.2.2.1.1.7.8.	Presun hmot nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	2 227,156 t	58 173,31	26,12	2 227,156 t	58 173,31
1.1.1.2.2.1.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	103 181,07	1,000	103 181,07	103 181,07	1,000	103 181,07
1.1.1.2.2.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 753,72	1,000	2 753,72	2 753,72	1,000	2 753,72
1.1.1.2.2.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,30	123,400 m2	37,02	0,30	123,400 m2	37,02
1.1.1.2.2.1.2.1.2.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL suchý	2 697,36	0,023 t	62,04	2 697,36	0,023 t	62,04
1.1.1.2.2.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	5,28	246,800 m2	1 303,10	5,28	246,800 m2	1 303,10
1.1.1.2.2.1.2.1.4.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	4,67	278,884 m2	1 302,39	4,67	278,884 m2	1 302,39
1.1.1.2.2.1.2.1.5.	Presun hmot pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	40,84	1,204 t	49,17	40,84	1,204 t	49,17
1.1.1.2.2.1.2.2.	712 - Pevňakové krytiny	19 401,52	1,000	19 401,52	19 401,52	1,000	19 401,52
1.1.1.2.2.1.2.2.1.	Montáž asfaltových šindľov na strechy jednoduché do 30° lepením	16,30	415,800 m2	6 777,54	16,30	415,800 m2	6 777,54
1.1.1.2.2.1.2.2.2.	Šindľ JCP KH HX	21,33	436,590 m2	9 312,46	21,33	436,590 m2	9 312,46
1.1.1.2.2.1.2.2.3.	Úprava asf. šindľov pri hrebeni do 30°	4,20	21,000 m	88,20	4,20	21,000 m	88,20
1.1.1.2.2.1.2.2.4.	Úprava asf. šindľov pri odkvape do 30°	3,83	42,000 m	160,86	3,83	42,000 m	160,86
1.1.1.2.2.1.2.2.5.	Úprava asf. šindľov pri závetr. liste do 30°	2,28	39,600 m	90,29	2,28	39,600 m	90,29
1.1.1.2.2.1.2.2.6.	Montáž asfaltových šindľov do 30° natavenie podkladného pásu bodové	1,97	415,800 m2	819,13	1,97	415,800 m2	819,13
1.1.1.2.2.1.2.2.7.	Pás asfaltovaný LHP 380/SH S40	5,03	415,800 m2	2 091,47	5,03	415,800 m2	2 091,47
1.1.1.2.2.1.2.2.8.	Presun hmot pre izolácie pevnokové v objektoch výšky do 12 m	43,67	1,410 t	61,57	43,67	1,410 t	61,57
1.1.1.2.2.1.2.3.	714 - Akustické a protiotrasové op.	746,28	1,000	746,28	746,28	1,000	746,28
1.1.1.2.2.1.2.3.1.	Montáž akustic. obkladov z dreva panelov s listovanými škárkami	14,87	50,187 m2	746,28	14,87	50,187 m2	746,28
1.1.1.2.2.1.2.4.	762 - Konštrukcie tesárske	39 397,27	1,000	39 397,27	39 397,27	1,000	39 397,27
1.1.1.2.2.1.2.4.1.	Krov sedlový, sklon 45°. šírka pôdorysu 6m. bez debnenia a latovania	97,71	384,300 m2	37 549,95	97,71	384,300 m2	37 549,95
1.1.1.2.2.1.2.4.2.	Montáž podbajania stropov a striech rovných z priken hobl. na pero a drahku	4,25	35,700 m2	151,73	4,25	35,700 m2	151,73
1.1.1.2.2.1.2.4.3.	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. do 60mm	19,78	37,128 m2	734,39	19,78	37,128 m2	734,39
1.1.1.2.2.1.2.4.4.	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	64,14	14,986 t	961,20	64,14	14,986 t	961,20
1.1.1.2.2.1.2.5.	764 - Konštrukcie kiampiarske	1 542,28	1,000	1 542,28	1 542,28	1,000	1 542,28
1.1.1.2.2.1.2.5.1.	Klampa PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	16,82	42,000 m	706,44	16,82	42,000 m	706,44
1.1.1.2.2.1.2.5.2.	Klampa PZ pl. žľab pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	11,03	42,000 m	463,26	11,03	42,000 m	463,26
1.1.1.2.2.1.2.5.3.	Klampa PZ pl. žľab kotlík konický pre rúry o d=100	32,03	4,000 kus	128,12	32,03	4,000 kus	128,12
1.1.1.2.2.1.2.5.4.	Klampa PZ pl. rúry odpadové kruhové d=100	13,25	17,000 m	225,25	13,25	17,000 m	225,25
1.1.1.2.2.1.2.5.5.	Presun hmot pre kiampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	82,82	0,232 t	19,21	82,82	0,232 t	19,21
1.1.1.2.2.1.2.6.	766 - Konštrukcie stolárske	2 906,50	1,000	2 906,50	2 906,50	1,000	2 906,50
1.1.1.2.2.1.2.6.1.	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	24,89	1,000 kus	24,89	24,89	1,000 kus	24,89
1.1.1.2.2.1.2.6.2.	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	30,14	2,000 kus	60,28	30,14	2,000 kus	60,28
1.1.1.2.2.1.2.6.3.	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m	48,37	4,000 kus	193,48	48,37	4,000 kus	193,48

menej podstatná zmena

menej podstatná zmena

1.1.1.2.2.1.1.2.6.4.	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 Prefa-kovanie	236,35	1,000 kus	236,35	1,000 kus	236,35	1,000 kus	236,35
1.1.1.2.2.1.1.2.6.5.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa-kovanie	246,45	2,000 kus	246,45	2,000 kus	246,45	2,000 kus	492,90
1.1.1.2.2.1.1.2.6.6.	Dvere vonkajšie latkové 11/3 zasklené145x197-kovanie	470,66	4,000 kus	470,66	0,000 kus	1 882,64	0,000 kus	0,000
1.1.1.2.2.1.1.2.6.7.	Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	47,92	0,333 t	15,96	0,333 t	15,96	0,333 t	15,96
1.1.1.2.2.1.1.2.7.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 769,15	1,000	11 769,15	1,000	11 769,15	1,000	11 769,15
1.1.1.2.2.1.1.2.7.1.	Montáž a dodávka schodov rovných z kompozitných materiálov	94,94	9,245 m	877,72	9,245 m	877,72	9,245 m	877,72
1.1.1.2.2.1.1.2.7.2.	Montáž a dodávka okien plastových trojsklo vrátne parapetu a oplechovania	390,17	23,580 m2	9 200,21	23,580 m2	9 200,21	23,580 m2	9 200,21
1.1.1.2.2.1.1.2.7.3.	Montáž a dodávka kompozitných materiálov	288,82	4,400 m2	1 270,81	4,400 m2	1 270,81	4,400 m2	1 270,81
1.1.1.2.2.1.1.2.7.4.	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	6,45	28,020 kg	180,73	28,020 kg	180,73	28,020 kg	180,73
1.1.1.2.2.1.1.2.7.5.	Prvky kov.kotev. styk.a iné pre výr. a mont. dokonč.výr. - od 1.01 do 2.5 kg	3,00	28,020 kg	84,06	28,020 kg	84,06	28,020 kg	84,06
1.1.1.2.2.1.1.2.7.6.	Ochranná mriežka s protidážďovou žalúziou	30,69	2,000 kus	61,38	2,000 kus	61,38	2,000 kus	61,38
1.1.1.2.2.1.1.2.7.7.	Ochranná mriežka s protidážďovou žalúziou 400x400	45,56	2,000 kus	91,12	2,000 kus	91,12	2,000 kus	91,12
1.1.1.2.2.1.1.2.7.8.	Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	62,47	0,050 t	3,12	0,050 t	3,12	0,050 t	3,12
1.1.1.2.2.1.1.2.8.	771 - Podlahy z dlaždíc. keramických	1 771,54	1,000	1 771,54	1,000	1 771,54	1,000	1 771,54
1.1.1.2.2.1.1.2.8.1.	Montáž podlah z dlaždíc keram. reš. hlad. 150x150 do tmelu	24,97	36,700 m2	916,40	36,700 m2	916,40	36,700 m2	916,40
1.1.1.2.2.1.1.2.8.2.	Keramická dlažba interierová	21,58	38,535 m2	831,59	38,535 m2	831,59	38,535 m2	831,59
1.1.1.2.2.1.1.2.8.3.	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	27,54	0,855 t	23,55	0,855 t	23,55	0,855 t	23,55
1.1.1.2.2.1.1.2.9.	776 - Podlahy povlakové	314,30	1,000	314,30	1,000	314,30	1,000	314,30
1.1.1.2.2.1.1.2.9.1.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	10,10	8,620 m2	87,06	8,620 m2	87,06	8,620 m2	87,06
1.1.1.2.2.1.1.2.9.2.	Podlahovina PVC	23,98	9,450 m2	226,61	9,450 m2	226,61	9,450 m2	226,61
1.1.1.2.2.1.1.2.9.3.	Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	22,57	0,028 t	0,63	0,028 t	0,63	0,028 t	0,63
1.1.1.2.2.1.1.2.10.	777 - Podlahy zo syntetických hmôt	2 875,99	1,000	2 875,99	1,000	2 875,99	1,000	2 875,99
1.1.1.2.2.1.1.2.10.1.	Podlaha liata epoxidová s penetráciou Saduritum 1330 hr. 5mm	59,79	48,000 m2	2 869,92	48,000 m2	2 869,92	48,000 m2	2 869,92
1.1.1.2.2.1.1.2.10.2.	Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	30,48	0,199 t	6,07	0,199 t	6,07	0,199 t	6,07
1.1.1.2.2.1.1.2.11.	781 - Obklady z obkladaciek a dosiek	517,36	1,000	517,36	1,000	517,36	1,000	517,36
1.1.1.2.2.1.1.2.11.1.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	30,21	9,720 m2	293,64	9,720 m2	293,64	9,720 m2	293,64
1.1.1.2.2.1.1.2.11.2.	Keramický obklad interierový	21,58	10,206 m2	220,25	10,206 m2	220,25	10,206 m2	220,25
1.1.1.2.2.1.1.2.11.3.	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	27,54	0,126 t	3,47	0,126 t	3,47	0,126 t	3,47
1.1.1.2.2.1.1.2.12.	783 - Nátery	18 102,09	1,000	18 102,09	1,000	18 102,09	1,000	18 102,09
1.1.1.2.2.1.1.2.12.1.	Nátery kov. stav. dopl. konštr. dvojn.+1x email s tmel	11,31	9,245 m2	104,56	9,245 m2	104,56	9,245 m2	104,56
1.1.1.2.2.1.1.2.12.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,90	17,980 m2	70,12	17,980 m2	70,12	17,980 m2	70,12
1.1.1.2.2.1.1.2.12.3.	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	4,17	453,118 m2	1 889,50	453,118 m2	1 889,50	453,118 m2	1 889,50
1.1.1.2.2.1.1.2.12.4.	Nátery bet.povrchov na báze asfaltu dvojnasobný	18,60	703,480 m2	13 084,73	703,480 m2	13 084,73	703,480 m2	13 084,73
1.1.1.2.2.1.1.2.12.5.	Nátery omietok stien olejové dvojnasobné +2x email +3x plné tmel.	21,89	134,910 m2	2 953,18	134,910 m2	2 953,18	134,910 m2	2 953,18
1.1.1.2.2.1.1.2.13.	784 - Malby	1 083,07	1,000	1 083,07	1,000	1 083,07	1,000	1 083,07
1.1.1.2.2.1.1.2.13.1.	Pažok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	0,84	421,430 m2	354,00	421,430 m2	354,00	421,430 m2	354,00
1.1.1.2.2.1.1.2.13.2.	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1,73	421,430 m2	729,07	421,430 m2	729,07	421,430 m2	729,07
1.1.1.2.2.1.1.3.	PRÁCE A DODÁVKY M	405,45	1,000	405,45	1,000	405,45	1,000	405,45
1.1.1.2.2.1.1.3.1.	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušární	405,45	1,000	405,45	1,000	405,45	1,000	405,45
1.1.1.2.2.1.1.3.1.1.	Vzduchotechnika	405,45	1,000 plet	405,45	1,000 et	405,45	1,000 et	405,45
1.1.1.2.2.1.2.	Stavebná elektronštalácia pre objekty: SO 1 Prevádzková budova s bioelektrickým reaktorom. SO 2 Budova odvodňovania kalu. SO 6.2 NN Pripojka a NN Rozvody. SO 7 Kalojem. MO Merný objekt	28 060,42	1,000	28 060,42	1,000	28 060,42	1,000	28 060,42
1.1.1.2.2.1.2.1.	1 - Elektronštalácia	9 611,30	1,000	9 611,30	1,000	9 611,30	1,000	9 611,30
1.1.1.2.2.1.2.1.1.	Krabica prístrojová KP 68	1,92	33,000 ks	63,36	33,000 ks	63,36	33,000 ks	63,36
1.1.1.2.2.1.2.1.2.	Krabica prístrojová hĺboká	1,92	46,000 ks	88,32	46,000 ks	88,32	46,000 ks	88,32
1.1.1.2.2.1.2.1.3.	Odvíkovanie a zavíkovanie trubic	0,18	79,000 ks	14,22	79,000 ks	14,22	79,000 ks	14,22
1.1.1.2.2.1.2.1.4.	Kábel CYKY 3C x 1,5	2,39	270,000 m	645,30	270,000 m	645,30	270,000 m	645,30

1.1.1.2.2.1.2.1.5.	Kábel CYKY 3C x 2,5	3,07	470,000 m	1 442,90	3,07	470,000 m	1 442,90
1.1.1.2.2.1.2.1.6.	Kábel CYKY JS x 6	5,39	55,000 m	296,45	5,39	55,000 m	296,45
1.1.1.2.2.1.2.1.7.	Kábel CYKY JS x 10	7,56	50,000 m	378,00	7,56	50,000 m	378,00
1.1.1.2.2.1.2.1.8.	Kábel CYKY JS x 16	11,03	15,000 m	165,45	11,03	15,000 m	165,45
1.1.1.2.2.1.2.1.9.	Kábel CYKY JA x 35	16,19	15,000 m	242,85	16,19	15,000 m	242,85
1.1.1.2.2.1.2.1.10.	Kábel CYKY JA x 50	23,50	46,000 m	1 081,00	23,50	46,000 m	1 081,00
1.1.1.2.2.1.2.1.11.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5 mm	0,95	39,000 ks	37,05	0,95	39,000 ks	37,05
1.1.1.2.2.1.2.1.12.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 6 mm	0,95	8,000 ks	7,60	0,95	8,000 ks	7,60
1.1.1.2.2.1.2.1.13.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 16 mm	1,45	16,000 ks	23,20	1,45	16,000 ks	23,20
1.1.1.2.2.1.2.1.14.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 35 mm	3,00	8,000 ks	24,00	3,00	8,000 ks	24,00
1.1.1.2.2.1.2.1.15.	Ukončenie vodičov v rozváž. do 50 mm	3,00	8,000 ks	24,00	3,00	8,000 ks	24,00
1.1.1.2.2.1.2.1.16.	Jednopolový vypínač pod om. radenie 1	15,83	5,000 ks	79,15	15,83	5,000 ks	79,15
1.1.1.2.2.1.2.1.17.	Jednopolový vypínač pod om. radenie 1	15,83	1,000 ks	15,83	15,83	1,000 ks	15,83
1.1.1.2.2.1.2.1.18.	Sériový prep. povrchový Radenie 5	22,30	1,000 ks	22,30	22,30	1,000 ks	22,30
1.1.1.2.2.1.2.1.19.	Sériový prep. pod om. Radenie 5 IP54	22,30	3,000 ks	66,90	22,30	3,000 ks	66,90
1.1.1.2.2.1.2.1.20.	Striedavý prep. pod om. Radenie 6	22,30	1,000 ks	22,30	22,30	1,000 ks	22,30
1.1.1.2.2.1.2.1.21.	Striedavý prep.striedavý Radenie 6 IP 54	22,30	1,000 ks	22,30	22,30	1,000 ks	22,30
1.1.1.2.2.1.2.1.22.	Sériový prep. pod om. Radenie 5 IP54	22,30	2,000 ks	44,60	22,30	2,000 ks	44,60
1.1.1.2.2.1.2.1.23.	Zásuvka 16A 230V pod omietku	16,55	17,000 ks	281,35	16,55	17,000 ks	281,35
1.1.1.2.2.1.2.1.24.	Zásuvka 16A 230V pod omietku IP54	16,55	8,000 ks	132,40	16,55	8,000 ks	132,40
1.1.1.2.2.1.2.1.25.	Zásuvka 16A 400V	32,13	1,000 ks	32,13	32,13	1,000 ks	32,13
1.1.1.2.2.1.2.1.26.	Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	3,60	50,000 m	180,00	3,60	50,000 m	180,00
1.1.1.2.2.1.2.1.27.	Svetidlo „A“ žiarivkové stropné IP 20	41,96	2,000 ks	83,92	41,96	2,000 ks	83,92
1.1.1.2.2.1.2.1.28.	Svetidlo „B“ žiarivkové stropné 2x36W IP 65	83,67	36,000 ks	3 012,12	83,67	36,000 ks	3 012,12
1.1.1.2.2.1.2.1.29.	Svetidlo „C“ žiarivkové nástenné s pohyb. snímačom	157,17	3,000 ks	471,51	157,17	3,000 ks	471,51
1.1.1.2.2.1.2.1.30.	Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ EPS1	9,83	2,000 ks	19,66	9,83	2,000 ks	19,66
1.1.1.2.2.1.2.1.31.	Jednorámik	3,00	10,000 ks	30,00	3,00	10,000 ks	30,00
1.1.1.2.2.1.2.1.32.	Dvorámik	6,11	6,000 ks	36,66	6,11	6,000 ks	36,66
1.1.1.2.2.1.2.1.33.	Trojrámik	6,11	5,000 ks	30,55	6,11	5,000 ks	30,55
1.1.1.2.2.1.2.1.34.	Podružný materiál	493,92	1,000 ks	493,92	493,92	1,000 ks	493,92
1.1.1.2.2.1.2.2.	2 - ZEMNÉ PRACE	2 636,11	1,000	2 636,11	2 636,11	1,000	2 636,11
1.1.1.2.2.1.2.2.1.	Výkop rýhy 35 x 80 cm	18,58	75,000 m	1 393,50	18,58	75,000 m	1 393,50
1.1.1.2.2.1.2.2.2.	a MOOsadenie skrine SCAME R	252,38	2,000 ks	504,76	252,38	2,000 ks	504,76
1.1.1.2.2.1.2.2.3.	Zriadenie káblového lôžka so zatehlovaním v smere kábla	5,03	75,000 m	377,25	5,03	75,000 m	377,25
1.1.1.2.2.1.2.2.4.	Výstražná fólia PVC š.33cm. červená	1,56	85,000 m	132,60	1,56	85,000 m	132,60
1.1.1.2.2.1.2.2.5.	Zasp. rýhy 35 x 80	3,04	75,000 m	228,00	3,04	75,000 m	228,00
1.1.1.2.2.1.2.3.	3 - ROZVÁDZACE	11 386,43	1,000	11 386,43	11 386,43	1,000	11 386,43
1.1.1.2.2.1.2.3.1.	Rozvádzač RC - Kompenzačný - Nešpecifikovaný	4 935,25	1,000 ks	4 935,25	4 935,25	1,000 ks	4 935,25
1.1.1.2.2.1.2.3.2.	Rozvádzač zásuvkový istený SCAME 632.122.011/4 2x230V+1x400V/16A (R7, MO)	181,31	2,000 ks	362,62	181,31	2,000 ks	362,62
1.1.1.2.2.1.2.3.3.	Rozvádzač R1	3 723,22	1,000 ks	3 723,22	3 723,22	1,000 ks	3 723,22
1.1.1.2.2.1.2.3.4.	Rozvádzač R2	2 002,32	1,000 ks	2 002,32	2 002,32	1,000 ks	2 002,32
1.1.1.2.2.1.2.3.5.	Istič C120H 100I/3/B -100A - v NN rozvádzači TS	181,51	2,000 ks	363,02	181,51	2,000 ks	363,02
1.1.1.2.2.1.2.4.	4 - Bleskozvod	3 488,33	1,000	3 488,33	3 488,33	1,000	3 488,33
1.1.1.2.2.1.2.4.1.	Zvodové vedenie FeZn 8 mm	5,39	110,000 m	592,90	5,39	110,000 m	592,90
1.1.1.2.2.1.2.4.2.	Zvodové vedenie FeZn 10 mm	6,11	80,000 m	488,80	6,11	80,000 m	488,80
1.1.1.2.2.1.2.4.3.	Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm	3,96	215,000 m	851,40	3,96	215,000 m	851,40
1.1.1.2.2.1.2.4.4.	SZ - Skušobná	23,98	5,000 ks	119,90	23,98	5,000 ks	119,90
1.1.1.2.2.1.2.4.5.	SR 03 - Uzemňovacia svorka	8,09	36,000 ks	291,24	8,09	36,000 ks	291,24
1.1.1.2.2.1.2.4.6.	SI 01 - Svorka k zbernej tyči	7,79	3,000 ks	23,37	7,79	3,000 ks	23,37
1.1.1.2.2.1.2.4.7.	SO - k odkvapovým žlabom	5,97	4,000 ks	23,88	5,97	4,000 ks	23,88
1.1.1.2.2.1.2.4.8.	OU - Ochranný uholník	10,70	5,000 ks	53,50	10,70	5,000 ks	53,50
1.1.1.2.2.1.2.4.9.	DÚz - Držiak OU	1,38	10,000 ks	13,80	1,38	10,000 ks	13,80
1.1.1.2.2.1.2.4.10.	Zberná tyč IP 15	34,28	3,000 ks	102,84	34,28	3,000 ks	102,84
1.1.1.2.2.1.2.4.11.	DJ - Držiak zbernej tyče	5,19	6,000 ks	31,14	5,19	6,000 ks	31,14
1.1.1.2.2.1.2.4.12.	OS 1 - Ochranná strieka horná	2,70	3,000 ks	8,10	2,70	3,000 ks	8,10
1.1.1.2.2.1.2.4.13.	OS 4 - Ochranná strieka dolná	2,70	3,000 ks	8,10	2,70	3,000 ks	8,10
1.1.1.2.2.1.2.4.14.	Týkový zemnič FeZn O28/2000mm	43,88	10,000 ks	438,80	43,88	10,000 ks	438,80
1.1.1.2.2.1.2.4.15.	Podpery vedenia na hrebeň PV14	2,15	30,000 ks	64,50	2,15	30,000 ks	64,50
1.1.1.2.2.1.2.4.16.	Podpery vedenia na svahy PV11	2,52	56,000 ks	141,12	2,52	56,000 ks	141,12

1.1.1.2.2.1.2.4.17.	Ornačenie zvodov štítkami	2,63	5,000 ks	13,15	2,63	5,000 ks	13,15
1.1.1.2.2.1.2.4.18.	Podružný materiál	221,79	1,000 ks	221,79	221,79	1,000 ks	221,79
1.1.1.2.2.1.2.5.	5 - ZEMNÉ PRÁCE - Bleskozvod	938,25	1,000	938,25	938,25	1,000	938,25
1.1.1.2.2.1.2.5.1.	Výkop rýhy 35 x 70 cm	17,87	45,000 m	804,15	17,87	45,000 m	804,15
1.1.1.2.2.1.2.5.2.	Zásyp rýhy 35 x 70	2,98	45,000 m	134,10	2,98	45,000 m	134,10
1.1.1.2.2.1.3.	SO 1 Prevádzková budova - zdravotníctva	4 451,01	1,000	4 451,01	4 451,01	1,000	4 451,01
1.1.1.2.2.1.3.1.	Kanalizácia	1 131,88	1,000	1 131,88	1 131,88	1,000	1 131,88
1.1.1.2.2.1.3.1.1.	Kanalizačné rúry pripojovacie novodur DN 50	12,39	3,000 m	37,17	12,39	3,000 m	37,17
1.1.1.2.2.1.3.1.2.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN110x2,2	24,19	20,000 m	483,80	24,19	20,000 m	483,80
1.1.1.2.2.1.3.1.3.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN75	18,28	13,000 m	237,64	18,28	13,000 m	237,64
1.1.1.2.2.1.3.1.4.	Potrubié PVC odpadové hrdlové zvislé DN110	14,58	3,000 m	43,74	14,58	3,000 m	43,74
1.1.1.2.2.1.3.1.5.	Zriadenie pripojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN50	3,91	4,000 ks	15,64	3,91	4,000 ks	15,64
1.1.1.2.2.1.3.1.6.	Zriadenie pripojky na potrubí, vyvedenie a upevnenie DN110	5,34	2,000 ks	10,68	5,34	2,000 ks	10,68
1.1.1.2.2.1.3.1.7.	Montáž podlahového vpustu DN110	14,74	1,000 ks	14,74	14,74	1,000 ks	14,74
1.1.1.2.2.1.3.1.8.	Dodávka podlahového vpustu HL 310NPr-110-nerez.mreža	99,52	1,000 ks	99,52	99,52	1,000 ks	99,52
1.1.1.2.2.1.3.1.9.	Prívádzovací ventil HL900-DN110	78,73	1,000 ks	78,73	78,73	1,000 ks	78,73
1.1.1.2.2.1.3.1.10.	sifón HL 21-pre poistný ventil pd ohrievača	26,70	1,000 ks	26,70	26,70	1,000 ks	26,70
1.1.1.2.2.1.3.1.11.	Skuška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	0,91	36,000 m	32,76	0,91	36,000 m	32,76
1.1.1.2.2.1.3.1.12.	Skuška kanalizácie dýnom do DN 300	1,41	36,000 m	50,76	1,41	36,000 m	50,76
1.1.1.2.2.1.3.2.	Vodovod	1 809,93	1,000	1 809,93	1 809,93	1,000	1 809,93
1.1.1.2.2.1.3.2.1.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN15-d20x2,520	18,29	8,000 m	146,32	18,29	8,000 m	146,32
1.1.1.2.2.1.3.2.2.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN20-d26x3	24,06	32,000 m	769,92	24,06	32,000 m	769,92
1.1.1.2.2.1.3.2.3.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN25-d32x3	35,73	1,000 m	35,73	35,73	1,000 m	35,73
1.1.1.2.2.1.3.2.4.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN32- d40x3,5	53,06	6,000 m	318,36	53,06	6,000 m	318,36
1.1.1.2.2.1.3.2.5.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN15	9,42	8,000 ks	75,36	9,42	8,000 ks	75,36
1.1.1.2.2.1.3.2.6.	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN25	14,32	1,000 ks	14,32	14,32	1,000 ks	14,32
1.1.1.2.2.1.3.2.7.	Montáž guľového kohúta DN 15 a DN20	5,71	2,000 ks	11,42	5,71	2,000 ks	11,42
1.1.1.2.2.1.3.2.8.	Dodávka guľového kohúta DN 15	11,03	1,000 ks	11,03	11,03	1,000 ks	11,03
1.1.1.2.2.1.3.2.9.	Dodávka guľového kohúta DN 20	12,42	1,000 ks	12,42	12,42	1,000 ks	12,42
1.1.1.2.2.1.3.2.10.	Montáž guľového kohúta DN 25	6,48	1,000 ks	6,48	6,48	1,000 ks	6,48
1.1.1.2.2.1.3.2.11.	Dodávka guľového kohúta DN 25	14,67	1,000 ks	14,67	14,67	1,000 ks	14,67
1.1.1.2.2.1.3.2.12.	Montáž guľového kohúta DN32	52,72	1,000 ks	52,72	52,72	1,000 ks	52,72
1.1.1.2.2.1.3.2.13.	Dodávka guľového kohúta DN32	79,75	1,000 ks	79,75	79,75	1,000 ks	79,75
1.1.1.2.2.1.3.2.14.	Vývod na hadicu s uzáverom DN25	54,44	1,000 ks	54,44	54,44	1,000 ks	54,44
1.1.1.2.2.1.3.2.15.	Dodávka a montáž filtra DN15	11,77	1,000 ks	11,77	11,77	1,000 ks	11,77
1.1.1.2.2.1.3.2.16.	Dodávka a montáž poistného ventilu DN15	15,21	1,000 ks	15,21	15,21	1,000 ks	15,21
1.1.1.2.2.1.3.2.17.	Dodávka a montáž vyp. ventilu DN15	15,51	1,000 ks	15,51	15,51	1,000 ks	15,51
1.1.1.2.2.1.3.2.18.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	2,05	47,000 m	96,35	2,05	47,000 m	96,35
1.1.1.2.2.1.3.2.19.	Prepláchnutie a dezinfekcia vod.potrubia do DN80	1,45	47,000 m	68,15	1,45	47,000 m	68,15
1.1.1.2.2.1.3.3.	Zariadenie predmety	1 447,39	1,000	1 447,39	1 447,39	1,000	1 447,39
1.1.1.2.2.1.3.3.1.	Montáž WC kombi	39,67	1,000 ks	39,67	39,67	1,000 ks	39,67
1.1.1.2.2.1.3.3.2.	Dodávka WC kombi- zadný odpad so sedátkom	263,35	1,000 ks	263,35	263,35	1,000 ks	263,35
1.1.1.2.2.1.3.3.3.	Montáž umývadla na konzoly so zápch uzáverkou	39,68	3,000 ks	119,04	39,68	3,000 ks	119,04
1.1.1.2.2.1.3.3.4.	Umývadlo dťurvitové 500 mm	62,03	3,000 ks	186,09	62,03	3,000 ks	186,09
1.1.1.2.2.1.3.3.5.	Umývadlová zápachová závierka DN50	12,60	3,000 ks	37,80	12,60	3,000 ks	37,80
1.1.1.2.2.1.3.3.6.	Montáž umývadlových stojankových batérií	13,55	2,000 ks	27,10	13,55	2,000 ks	27,10
1.1.1.2.2.1.3.3.7.	Dodávka umývadlovej stojankovej batérie	79,12	2,000 ks	158,24	79,12	2,000 ks	158,24
1.1.1.2.2.1.3.3.8.	Montáž stojankového výtlačného ventilu pre umývadlo	13,44	1,000 ks	13,44	13,44	1,000 ks	13,44
1.1.1.2.2.1.3.3.9.	Dodávka stojankového ventilu	58,57	1,000 ks	58,57	58,57	1,000 ks	58,57
1.1.1.2.2.1.3.3.10.	Elektrický tlakový zásobník teplej vody zavesný obsah 50 litrov	205,25	1,000 ks	205,25	205,25	1,000 ks	205,25
1.1.1.2.2.1.3.3.11.	Montáž elektrického zásobníka tlakového	83,92	1,000 ks	83,92	83,92	1,000 ks	83,92
1.1.1.2.2.1.3.3.12.	Montáž ventilu rohového DN15	7,48	6,000 ks	44,88	7,48	6,000 ks	44,88
1.1.1.2.2.1.3.3.13.	Dodávka rohového ventilu DN15	13,67	6,000 ks	82,02	13,67	6,000 ks	82,02
1.1.1.2.2.1.3.3.14.	Montáž dvierok	0,81	4,000 ks	3,24	0,81	4,000 ks	3,24
1.1.1.2.2.1.3.3.15.	Dodávka dvierok kovových 300/300	38,98	1,000 ks	38,98	38,98	1,000 ks	38,98
1.1.1.2.2.1.3.3.16.	Dodávka dvierok plastových 150/300	28,60	3,000 ks	85,80	28,60	3,000 ks	85,80
1.1.1.2.2.1.3.4.	Izolácie tepelné	61,81	1,000	61,81	61,81	1,000	61,81
1.1.1.2.2.1.3.4.1.	Teplena izolácia TUBOUT DG 13 mm DN 15	0,95	8,000 m	7,60	0,95	8,000 m	7,60

1.1.1.2.2.1.3.4.2.	Tepelná izolácia TUBOLUT DG 13 mm DN 20	1,25	32,000 m	40,00	1,25	32,000 m	40,00
1.1.1.2.2.1.3.4.3.	Tepelná izolácia TUBOLUT DG 13 mm DN 25	1,07	1,000 m	1,07	1,07	1,000 m	1,07
1.1.1.2.2.1.3.4.4.	Tepelná izolácia TUBOLUT DG 13 mm DN 32	2,19	6,000 m	13,14	2,19	6,000 m	13,14
1.1.1.2.2.2.	SO-02 Budova odvodnenia kalu	71 689,86	1,000	71 689,86	67 538,72	1,000	67 538,72
1.1.1.2.2.2.1.	SO-02 Budova odvodnenia kalu	68 767,14	1,000	68 767,14	64 616,00	1,000	64 616,00
1.1.1.2.2.2.1.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	34 817,98	1,000	34 817,98	34 817,98	1,000	34 817,98
1.1.1.2.2.2.1.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	2 064,60	1,000	2 064,60	2 064,60	1,000	2 064,60
1.1.1.2.2.2.1.1.1.1.	Hĺbenie jam nezap. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	10,534 m3	153,59	14,58	10,534 m3	153,59
1.1.1.2.2.2.1.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,20	18,980 m3	763,00	40,20	18,980 m3	763,00
1.1.1.2.2.2.1.1.1.3.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	24,60	2,220 m3	54,61	24,60	2,220 m3	54,61
1.1.1.2.2.2.1.1.1.4.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	3,90	21,200 m3	82,68	3,90	21,200 m3	82,68
1.1.1.2.2.2.1.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	31,734 m3	144,07	4,54	31,734 m3	144,07
1.1.1.2.2.2.1.1.1.6.	Uloženie sypaniny na skládku	1,00	31,734 m3	31,73	1,00	31,734 m3	31,73
1.1.1.2.2.2.1.1.1.7.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	31,734 m3	834,92	26,31	31,734 m3	834,92
1.1.1.2.2.2.1.1.2.	2 - ZAKLADY	3 060,33	1,000	3 060,33	3 060,33	1,000	3 060,33
1.1.1.2.2.2.1.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	8,192 m3	432,05	52,74	8,192 m3	432,05
1.1.1.2.2.2.1.1.2.2.	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	117,16	5,329 m3	624,35	117,16	5,329 m3	624,35
1.1.1.2.2.2.1.1.2.3.	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	115,56	17,341 m3	2 003,93	115,56	17,341 m3	2 003,93
1.1.1.2.2.2.1.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	13 129,27	1,000	13 129,27	13 129,27	1,000	13 129,27
1.1.1.2.2.2.1.1.3.1.	Murovo nosné z tehál POROTHERM 38 P+D P8 MVC 2.5	238,05	38,202 m3	9 093,99	238,05	38,202 m3	9 093,99
1.1.1.2.2.2.1.1.3.2.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	7,03	7,000 kus	49,21	7,03	7,000 kus	49,21
1.1.1.2.2.2.1.1.3.3.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	8,77	12,000 kus	105,24	8,77	12,000 kus	105,24
1.1.1.2.2.2.1.1.3.4.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	13,28	3,000 kus	39,84	13,28	3,000 kus	39,84
1.1.1.2.2.2.1.1.3.5.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm	20,73	7,000 kus	145,11	20,73	7,000 kus	145,11
1.1.1.2.2.2.1.1.3.6.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	23,52	12,000 kus	282,24	23,52	12,000 kus	282,24
1.1.1.2.2.2.1.1.3.7.	Preklady keramické POROTHERM 238/80/2250 mm	34,57	3,000 kus	103,71	34,57	3,000 kus	103,71
1.1.1.2.2.2.1.1.3.8.	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23.8 P+D	35,30	23,236 m2	820,23	35,30	23,236 m2	820,23
1.1.1.2.2.2.1.1.3.9.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 80-150 mm	164,36	0,095 m3	15,61	164,36	0,095 m3	15,61
1.1.1.2.2.2.1.1.3.10.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 150-300 mm	142,99	0,497 m3	71,07	142,99	0,497 m3	71,07
1.1.1.2.2.2.1.1.3.11.	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,94	2,036 m3	319,53	156,94	2,036 m3	319,53
1.1.1.2.2.2.1.1.3.12.	Debenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, zhotovenie	52,01	19,663 m2	1 022,67	52,01	19,663 m2	1 022,67
1.1.1.2.2.2.1.1.3.13.	Debenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch rovinných, odstránenie	8,48	19,663 m2	166,74	8,48	19,663 m2	166,74
1.1.1.2.2.2.1.1.3.14.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 S05	2 533,90	0,305 t	772,84	2 533,90	0,305 t	772,84
1.1.1.2.2.2.1.1.3.15.	Kanály betónové prílabie do 15 x 15 cm	17,83	6,800 m	121,24	17,83	6,800 m	121,24
1.1.1.2.2.2.1.1.4.	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 957,02	1,000	2 957,02	2 957,02	1,000	2 957,02
1.1.1.2.2.2.1.1.4.1.	Sužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	141,37	3,160 m3	446,73	141,37	3,160 m3	446,73
1.1.1.2.2.2.1.1.4.2.	Debenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,48	16,600 m2	240,37	14,48	16,600 m2	240,37
1.1.1.2.2.2.1.1.4.3.	Debenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	4,63	16,600 m2	76,86	4,63	16,600 m2	76,86
1.1.1.2.2.2.1.1.4.4.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B55 500 (10505)	2 868,87	0,474 t	1 359,84	2 868,87	0,474 t	1 359,84
1.1.1.2.2.2.1.1.4.5.	Ložko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 100 mm	6,39	27,300 m2	174,45	6,39	27,300 m2	174,45
1.1.1.2.2.2.1.1.4.6.	Osadenie prestupov z ocel. rúr do 600 mm	41,15	2,000 kus	82,30	41,15	2,000 kus	82,30
1.1.1.2.2.2.1.1.4.7.	Oceľová konštrukcia žiarovo pozinkovaná	6,03	95,600 kg	576,47	6,03	95,600 kg	576,47
1.1.1.2.2.2.1.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	1 270,48	1,000	1 270,48	1 270,48	1,000	1 270,48
1.1.1.2.2.2.1.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17,49	27,300 m2	477,48	17,49	27,300 m2	477,48
1.1.1.2.2.2.1.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7,19	110,292 kus	793,00	7,19	110,292 kus	793,00
1.1.1.2.2.2.1.1.6.	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 764,41	1,000	6 764,41	6 764,41	1,000	6 764,41
1.1.1.2.2.2.1.1.6.1.	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hľadka Baumit	12,32	110,982 m2	1 367,30	12,32	110,982 m2	1 367,30
1.1.1.2.2.2.1.1.6.2.	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí hrubá+prednástreš nezatreť Baumit MCS35	17,59	85,491 m2	1 503,79	17,59	85,491 m2	1 503,79
1.1.1.2.2.2.1.1.6.3.	Omietka vonk. stien Baumit Granopor štrukt. rýh. hr. 2 mm+farba	20,32	85,491 m2	1 737,18	20,32	85,491 m2	1 737,18
1.1.1.2.2.2.1.1.6.4.	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 5mm škrabaná štrukt.	34,88	18,260 m2	636,91	34,88	18,260 m2	636,91
1.1.1.2.2.2.1.1.6.5.	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	26,58	8,300 m2	220,61	26,58	8,300 m2	220,61

1.1.1.2.2.2.1.1.6.6.	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	145,34	6,857 m3	996,60	145,34	6,857 m3	996,60
1.1.1.2.2.2.1.1.6.7.	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred Moš. výstuže hr. do 24 cm	4,38	6,857 m3	30,03	4,38	6,857 m3	30,03
1.1.1.2.2.2.1.1.6.8.	Vložka do poter. 1 maz. zo svar. siete	3,30	54,970 m2	181,40	3,30	54,970 m2	181,40
1.1.1.2.2.2.1.1.6.9.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	60,59	1,000 kus	60,59	60,59	1,000 kus	60,59
1.1.1.2.2.2.1.1.6.10.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm	30,00	1,000 kus	30,00	30,00	1,000 kus	30,00
1.1.1.2.2.2.1.1.7.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE	5 571,87	1,000	5 571,87	5 571,87	1,000	5 571,87
1.1.1.2.2.2.1.1.7.1.	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	3,65	131,943 m2	481,59	3,65	131,943 m2	481,59
1.1.1.2.2.2.1.1.7.2.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	1,96	131,943 m2	258,61	1,96	131,943 m2	258,61
1.1.1.2.2.2.1.1.7.3.	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	2,37	131,943 m2	312,70	2,37	131,943 m2	312,70
1.1.1.2.2.2.1.1.7.4.	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	3,88	54,970 m2	213,28	3,88	54,970 m2	213,28
1.1.1.2.2.2.1.1.7.5.	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	5,47	68,890 m2	376,83	5,47	68,890 m2	376,83
1.1.1.2.2.2.1.1.7.6.	Osadenie poklopov z kompozitu vrátane rámov	8,47	2,000 kus	16,94	8,47	2,000 kus	16,94
1.1.1.2.2.2.1.1.7.7.	Poklop z kompozitu včetně osadzov rámu plný	324,28	2,990 m2	969,60	324,28	2,990 m2	969,60
1.1.1.2.2.2.1.1.7.8.	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	17,54	167,749 t	2 942,32	17,54	167,749 t	2 942,32
1.1.1.2.2.2.1.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	33 949,16	1,000	33 949,16	29 798,02	1,000	29 798,02
1.1.1.2.2.2.1.2.1.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 142,73	1,000	2 142,73	2 142,73	1,000	2 142,73
1.1.1.2.2.2.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	0,30	78,850 m2	23,66	0,30	78,850 m2	23,66
1.1.1.2.2.2.1.2.1.2.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	2 697,36	0,024 t	64,74	2 697,36	0,024 t	64,74
1.1.1.2.2.2.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	5,28	157,700 m2	832,66	5,28	157,700 m2	832,66
1.1.1.2.2.2.1.2.1.4.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H fareb. prev. červ. zelená	6,52	181,355 m2	1 182,43	6,52	181,355 m2	1 182,43
1.1.1.2.2.2.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	39,48	0,994 t	39,24	39,48	0,994 t	39,24
1.1.1.2.2.2.1.2.2.	712 - Pevňacie krytiny	4 052,98	1,000	4 052,98	4 052,98	1,000	4 052,98
1.1.1.2.2.2.1.2.2.1.	Montáž asfaltových šindľov na strechy jednoduché do 30° lepením	16,30	97,722 m2	1 592,87	16,30	97,722 m2	1 592,87
1.1.1.2.2.2.1.2.2.2.	Pás asfaltový šindel Klasik	14,36	102,608 m2	1 473,45	14,36	102,608 m2	1 473,45
1.1.1.2.2.2.1.2.2.3.	Úprava asf. šindľov pri hrebeni do 30°	4,20	8,900 m	37,38	4,20	8,900 m	37,38
1.1.1.2.2.2.1.2.2.4.	Úprava asf. šindľov pri odkape do 30°	3,83	17,800 m	68,17	3,83	17,800 m	68,17
1.1.1.2.2.2.1.2.2.5.	Úprava asf. šindľov pri závetr. lište do 30°	2,28	21,840 m	49,80	2,28	21,840 m	49,80
1.1.1.2.2.2.1.2.2.6.	Montáž asfaltových šindľov do 30° natavenie podkladného pásu v celej ploche	2,80	97,722 m2	273,62	2,80	97,722 m2	273,62
1.1.1.2.2.2.1.2.2.7.	Pás asfaltovaný IHP 380/SH 540	5,03	102,608 m2	516,12	5,03	102,608 m2	516,12
1.1.1.2.2.2.1.2.2.8.	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	34,96	1,189 t	41,57	34,96	1,189 t	41,57
1.1.1.2.2.2.1.2.3.	713 - Izolácie tepelné	1 577,71	1,000	1 577,71	1 577,71	1,000	1 577,71
1.1.1.2.2.2.1.2.3.1.	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pribitím	5,15	71,250 m2	366,94	5,15	71,250 m2	366,94
1.1.1.2.2.2.1.2.3.2.	Fólia Isotec ALF - parozábrana	2,09	72,675 m2	151,89	2,09	72,675 m2	151,89
1.1.1.2.2.2.1.2.3.3.	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 14 cm	14,36	72,675 m2	1 043,61	14,36	72,675 m2	1 043,61
1.1.1.2.2.2.1.2.3.4.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	40,18	0,380 t	15,27	40,18	0,380 t	15,27
1.1.1.2.2.2.1.2.4.	721 - Vnútrošná kanalizácia	2 688,42	1,000	2 688,42	2 688,42	1,000	2 688,42
1.1.1.2.2.2.1.2.4.1.	Zdravotechnika	2 688,42	kom			kompl	2 688,42
1.1.1.2.2.2.1.2.5.	762 - Konštrukcie tesárske	11 522,47	1,000	11 522,47	11 522,47	1,000	11 522,47
1.1.1.2.2.2.1.2.5.1.	Krov sedlový, sklon 45°, bez debnenia a latovania	92,83	84,105 ZP	7 807,47	92,83	84,105 m2 ZP	7 807,47
1.1.1.2.2.2.1.2.5.2.	Montáž kotvových želez	2,98	18,000 kus	53,64	2,98	18,000 kus	53,64
1.1.1.2.2.2.1.2.5.3.	Prvky kov. kotv. - styk a iné pre výr. a mont. dokonč. výr. - do 1 kg	2,62	18,000 kg	47,16	2,62	18,000 kg	47,16
1.1.1.2.2.2.1.2.5.4.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	42,95	2,443 m3	104,93	42,95	2,443 m3	104,93
1.1.1.2.2.2.1.2.5.5.	Rezivo ihl. neomiet. stred. akost. - záklap	355,70	2,687 m3	955,77	355,70	2,687 m3	955,77
1.1.1.2.2.2.1.2.5.6.	Montáž záklapu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	4,77	97,722 m2	466,13	4,77	97,722 m2	466,13
1.1.1.2.2.2.1.2.5.7.	Montáž podbaliania stropov a stiech rovných z dosiek hoblovaných na zraz	5,36	105,110 m2	563,39	5,36	105,110 m2	563,39
1.1.1.2.2.2.1.2.5.8.	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	5,12	2,628 m3	13,46	5,12	2,628 m3	13,46

1.1.1.2.2.2.1.2.5.9.	Rezivo ihl.neomiet stred, akost I-hoblované dosky	385,09	2,891	m3	1 113,30	385,09	2,891	m3	1 113,30
1.1.1.2.2.2.1.2.5.10.	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	64,14	6,193	t	397,22	64,14	6,193	t	397,22
1.1.1.2.2.2.1.2.6.	764 - Konštrukcie klampiarske	881,04	1,000		881,04	881,04	1,000		881,04
1.1.1.2.2.2.1.2.6.1.	Klampa, poplast, pl. žlaby pododkvap. polkruh. rš 330 d 5m-	26,51	17,800	m	471,88	26,51	17,800	m	471,88
1.1.1.2.2.2.1.2.6.2.	Klampa, poplast, pl. žlaby kotlik konický pre rúry o d-125	32,20	2,000	kus	64,40	32,20	2,000	kus	64,40
1.1.1.2.2.2.1.2.6.3.	Klampa, poplast, pl. oplechovanie parapetov rš 330	31,16	6,050	m	188,52	31,16	6,050	m	188,52
1.1.1.2.2.2.1.2.6.4.	Klampa, poplast, pl. rúry odpadové kruhové d-100	27,69	5,400	m	149,53	27,69	5,400	m	149,53
1.1.1.2.2.2.1.2.6.5.	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	82,82	0,081	t	6,71	82,82	0,081	t	6,71
1.1.1.2.2.2.1.2.7.	766 - Konštrukcie stolárske	4 385,66	1,000		4 385,66	234,52	1,000		234,52
1.1.1.2.2.2.1.2.7.1.	Okno drev. EURO IV 68 jednokridlové otváracio-sklopné OS 900/1200mm	540,65	1,000	kus	540,65	540,65	0,000	kus	0,00
1.1.1.2.2.2.1.2.7.2.	Okno drev. EURO IV 68 jednokridlové otváracio-sklopné OS 1200/1200mm	598,06	4,000	kus	2 392,24	598,06	0,000	kus	0,00
1.1.1.2.2.2.1.2.7.3.	Dvere drev. Dvierka otváracie 1000x950	386,22	1,000	kus	386,22	386,22	0,000	kus	0,00
1.1.1.2.2.2.1.2.7.4.	Dvere drev. vchodové palubkovkové plné dvojkrídlové "A" 180/197	832,03	1,000	kus	832,03	832,03	0,000	kus	0,00
1.1.1.2.2.2.1.2.7.5.	Montáž dvier kompl. otvár. do záubeu 1-krídli. do 0,8m	24,89	1,000	kus	24,89	24,89	1,000	kus	24,89
1.1.1.2.2.2.1.2.7.6.	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa+kovanie	193,59	1,000	kus	193,59	193,59	1,000	kus	193,59
1.1.1.2.2.2.1.2.7.7.	Presun hmôt pre konštr. kovové v objektoch výšky do 6 m	38,18	0,420	t	16,04	38,18	0,420	t	16,04
1.1.1.2.2.2.1.2.8.	767 - Konštrukcie doplnk. stovské stavebné	545,85	1,000		545,85	545,85	1,000		545,85
1.1.1.2.2.2.1.2.8.1.	Montáž mreží pevných skrutkovaním	15,17	6,960	m2	105,58	15,17	6,960	m2	105,58
1.1.1.2.2.2.1.2.8.2.	Mreže	1,94	174,000	kg	337,56	1,94	174,000	kg	337,56
1.1.1.2.2.2.1.2.8.3.	Montáž vetracích mriežok. VM	4,17	2,000	kus	8,34	4,17	2,000	kus	8,34
1.1.1.2.2.2.1.2.8.4.	Prieveterník so sieťou 400x400	42,04	2,000	kus	84,08	42,04	2,000	kus	84,08
1.1.1.2.2.2.1.2.8.5.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,52	0,182	t	10,29	56,52	0,182	t	10,29
1.1.1.2.2.2.1.2.9.	771 - Podlahy z dlaždíc. keramických	2 183,45	1,000		2 183,45	2 183,45	1,000		2 183,45
1.1.1.2.2.2.1.2.9.1.	Dlažba z keramických dlaždíc neglazovaných 200/200/8mm do cem. maltu a soklik	37,70	54,970	m2	2 072,37	37,70	54,970	m2	2 072,37
1.1.1.2.2.2.1.2.9.2.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	27,46	4,045	t	111,08	27,46	4,045	t	111,08
1.1.1.2.2.2.1.2.10.	783 - Nátery	2 996,50	1,000		2 996,50	2 996,50	1,000		111,08
1.1.1.2.2.2.1.2.10.1.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnas. +1x email	10,79	15,152	m2	163,49	10,79	15,152	m2	163,49
1.1.1.2.2.2.1.2.10.2.	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	3,90	1,232	m2	4,80	3,90	1,232	m2	4,80
1.1.1.2.2.2.1.2.10.3.	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	4,40	33,860	m2	148,98	4,40	33,860	m2	148,98
1.1.1.2.2.2.1.2.10.4.	Nátery tesárskych konštr. Lantanoxom Q [Bochemit QB-inovovaná nahrada]	4,17	155,988	m2	650,47	4,17	155,988	m2	650,47
1.1.1.2.2.2.1.2.10.5.	Nátery tesárskych konštr. olejovou emulziou	3,45	71,250	m2	245,81	3,45	71,250	m2	245,81
1.1.1.2.2.2.1.2.10.6.	Nátery omietok stien olejové dvojnasobné +2x email +3x plné tmel.	21,89	72,360	m2	1 583,96	21,89	72,360	m2	1 583,96
1.1.1.2.2.2.1.2.10.7.	Nátery omietok stien olejové napustenie	2,75	72,360	m2	198,99	2,75	72,360	m2	198,99
1.1.1.2.2.2.1.2.11.	784 - Malby	116,63	1,000		116,63	116,63	1,000		116,63
1.1.1.2.2.2.1.2.11.1.	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	0,84	38,621	m2	32,44	0,84	38,621	m2	32,44
1.1.1.2.2.2.1.2.11.2.	Malba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnas. v miest. do 3,8m	2,18	38,621	m2	84,19	2,18	38,621	m2	84,19
1.1.1.2.2.2.1.2.12.	Vrduchotechnika	855,72	1,000		855,72	855,72	1,000		855,72
1.1.1.2.2.2.1.2.12.1.	M24 - 158 Montáž VZT zariadení a súšiami spolu:	855,72	kom		855,72		kompl		
1.1.1.2.2.2.2.	SO-02 Budova odvodnenia kalu - zdravotnícka	2 922,72	1,000	plet	2 922,72	2 922,72	1,000	et	855,72
1.1.1.2.2.2.2.1.	Kanalizácia	1 051,40	1,000		1 051,40	1 051,40	1,000		2 922,72
1.1.1.2.2.2.2.1.1.	Kanalizačné rúry pripojovacie novodar DN 50	12,39	1,000	m	12,39	12,39	1,000	m	12,39
1.1.1.2.2.2.2.1.2.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN 110x2.2	24,20	15,000	m	363,00	24,20	15,000	m	363,00
1.1.1.2.2.2.2.1.3.	Kanalizačné rúry PVC-odpadové - ležaté hrdlové DN 125	32,67	4,000	m	130,68	32,67	4,000	m	130,68
1.1.1.2.2.2.2.1.4.	Potrubiie PVC odpadové hrdlové zvislé D110	14,58	3,000	m	43,74	14,58	3,000	m	43,74
1.1.1.2.2.2.2.1.5.	Zriadenie pripojky na potrebi. vyvedenie a upevnenie DN50	3,91	1,000	ks	3,91	3,91	1,000	ks	3,91
1.1.1.2.2.2.2.1.6.	Zriadenie pripojky na potrebi. vyvedenie a upevnenie D110	5,34	3,000	ks	16,02	5,34	3,000	ks	16,02
1.1.1.2.2.2.2.1.7.	Montáž podlažového vpusu D110	14,74	3,000	ks	44,22	14,74	3,000	ks	44,22
1.1.1.2.2.2.2.1.8.	Dodávka podlažového vpusu HL 310NPr-110-neraz.mreža	99,52	2,000	ks	199,04	99,52	2,000	ks	199,04
1.1.1.2.2.2.2.1.9.	Dodávka podlažového vpusu HL 510 NPr- D110-neraz.mreža	154,23	1,000	ks	154,23	154,23	1,000	ks	154,23

1.1.1.2.2.2.1.10.	Ventiláčna hlavica novodurová D110/600	28,28	1,000 ks	28,28	28,28	1,000 ks	28,28
1.1.1.2.2.2.1.11.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,02	23,000 m	23,46	1,02	23,000 m	23,46
1.1.1.2.2.2.1.12.	Skúška kanalizácie dymom do DN 300	1,41	23,000 m	32,43	1,41	23,000 m	32,43
1.1.1.2.2.2.2.	Vodovod	1 163,17	1,000	1 163,17	1 163,17	1,000	1 163,17
1.1.1.2.2.2.2.1.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN15-d20x2.520	18,60	1,000 m	18,60	18,60	1,000 m	18,60
1.1.1.2.2.2.2.2.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN20-d26x3	24,41	14,000 m	341,74	24,41	14,000 m	341,74
1.1.1.2.2.2.2.3.	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla DN25-d32x3	34,27	6,000 m	205,62	34,27	6,000 m	205,62
1.1.1.2.2.2.2.4.	DN32- d40x3.5	50,16	3,000 m	150,48	50,16	3,000 m	150,48
1.1.1.2.2.2.2.5.	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN15	9,42	2,000 ks	18,84	9,42	2,000 ks	18,84
1.1.1.2.2.2.2.6.	Vyvedenie a upevnenie výpusťiek DN25	14,32	3,000 ks	42,96	14,32	3,000 ks	42,96
1.1.1.2.2.2.2.7.	Montáž guľového kohúta DN 20	5,98	1,000 ks	5,98	5,98	1,000 ks	5,98
1.1.1.2.2.2.2.8.	Dodávka guľového kohúta DN 20	11,30	1,000 ks	11,30	11,30	1,000 ks	11,30
1.1.1.2.2.2.2.9.	Montáž guľového kohúta DN 25	6,48	2,000 ks	12,96	6,48	2,000 ks	12,96
1.1.1.2.2.2.2.10.	Dodávka guľového kohúta DN 25	14,67	2,000 ks	29,34	14,67	2,000 ks	29,34
1.1.1.2.2.2.2.11.	Montáž guľového kohúta DN32	52,72	1,000 ks	52,72	52,72	1,000 ks	52,72
1.1.1.2.2.2.2.12.	Dodávka guľového kohúta DN32	79,75	1,000 ks	79,75	79,75	1,000 ks	79,75
1.1.1.2.2.2.2.13.	Vývod na hadicu s uzáverom DN25	54,44	2,000 ks	108,88	54,44	2,000 ks	108,88
1.1.1.2.2.2.2.14.	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN50	2,05	24,000 m	49,20	2,05	24,000 m	49,20
1.1.1.2.2.2.2.15.	Prepláchnutie a dezinfekcia vod-potrubia do DN80	1,45	24,000 m	34,80	1,45	24,000 m	34,80
1.1.1.2.2.2.3.	Zariadenie predmety	676,71	1,000	676,71	676,71	1,000	676,71
1.1.1.2.2.2.3.1.	Montáž umývadla na konzoly so zápch uzáverkou	39,68	1,000 ks	39,68	39,68	1,000 ks	39,68
1.1.1.2.2.2.3.2.	Umývadlo dĺžkové 500 mm	62,03	1,000 ks	62,03	62,03	1,000 ks	62,03
1.1.1.2.2.2.3.3.	Umývadlová zápchová uzáverka DN50	12,60	1,000 ks	12,60	12,60	1,000 ks	12,60
1.1.1.2.2.2.3.4.	Montáž umývadlových stojanových batérií	13,55	1,000 ks	13,55	13,55	1,000 ks	13,55
1.1.1.2.2.2.3.5.	Elektrický príetokový ohrievač teplej vody pod umývadlo komplet aj so stojanovou batériou Clage M3ENM	287,97	1,000 ks	287,97	287,97	1,000 ks	287,97
1.1.1.2.2.2.3.6.	Montáž elektrického zásobníka	51,77	1,000 ks	51,77	51,77	1,000 ks	51,77
1.1.1.2.2.2.3.7.	Montáž ventilu rohového DN15	7,48	2,000 ks	14,96	7,48	2,000 ks	14,96
1.1.1.2.2.2.3.8.	Dodávka rohového ventilu DN15	18,36	2,000 ks	36,72	18,36	2,000 ks	36,72
1.1.1.2.2.2.3.9.	Montáž dverok	0,81	5,000 ks	4,05	0,81	5,000 ks	4,05
1.1.1.2.2.2.3.10.	Dodávka dverok kovových 300/300	38,98	1,000 ks	38,98	38,98	1,000 ks	38,98
1.1.1.2.2.2.3.11.	Dodávka dverok plastových 150/300	28,60	4,000 ks	114,40	28,60	4,000 ks	114,40
1.1.1.2.2.2.4.	Izolácia tepelná	31,44	1,000	31,44	31,44	1,000	31,44
1.1.1.2.2.2.4.1.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 15	0,95	1,000 m	0,95	0,95	1,000 m	0,95
1.1.1.2.2.2.4.2.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 20	1,25	14,000 m	17,50	1,25	14,000 m	17,50
1.1.1.2.2.2.4.3.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 25	1,07	6,000 m	6,42	1,07	6,000 m	6,42
1.1.1.2.2.2.4.4.	Tepelná izolácia TUBOLIT DG 13 mm DN 32	2,19	3,000 m	6,57	2,19	3,000 m	6,57
1.1.1.2.2.3.	SO-03 Oplotenie	18 093,59	1,000	18 093,59	18 093,59	1,000	18 093,59
1.1.1.2.2.3.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	7 317,78	1,000	7 317,78	7 317,78	1,000	7 317,78
1.1.1.2.2.3.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	226,86	1,000	226,86	226,86	1,000	226,86
1.1.1.2.2.3.1.1.1.	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	61,11	3,515 m3	214,80	61,11	3,515 m3	214,80
1.1.1.2.2.3.1.1.2.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,15	3,515 m3	7,56	2,15	3,515 m3	7,56
1.1.1.2.2.3.1.1.3.	Násyp nezhrnuté	1,28	3,515 m3	4,50	1,28	3,515 m3	4,50
1.1.1.2.2.3.1.2.	2 - ZÁKLADY	561,93	1,000	561,93	561,93	1,000	561,93
1.1.1.2.2.3.1.2.1.	Základové patky z betónu prostého tr. C12/I5	154,46	3,638 m3	561,93	154,46	3,638 m3	561,93
1.1.1.2.2.3.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	522,12	1,000	522,12	522,12	1,000	522,12
1.1.1.2.2.3.1.3.1.	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2.6 m so zaliatim MC	9,16	57,000 kus	522,12	9,16	57,000 kus	522,12
1.1.1.2.2.3.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 006,87	1,000	6 006,87	6 006,87	1,000	6 006,87
1.1.1.2.2.3.1.4.1.	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	139,33	8,748 m3	1 218,86	139,33	8,748 m3	1 218,86
1.1.1.2.2.3.1.4.2.	Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí. lat. dosiek, plechu alebo drôt. pletiva	7,25	83,000 m	601,75	7,25	83,000 m	601,75
1.1.1.2.2.3.1.4.3.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	17,41	17,496 t	304,61	17,41	17,496 t	304,61
1.1.1.2.2.3.1.4.4.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,57	349,920 t	199,45	0,57	349,920 t	199,45
1.1.1.2.2.3.1.4.5.	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	29,97	17,496 t	524,36	29,97	17,496 t	524,36
1.1.1.2.2.3.1.4.6.	Presun hmôt pre oplotenie. obj. zvláštne pre chov živoč. v. do 3 m	9,96	9,049 t	90,13	9,96	9,049 t	90,13

1.1.1.2.2.3.1.4.7.	3-10 m	Presun hmôt pre oplatenie. obj. zvláštne pre chov živoč. rôzne monol. v.	23,17	132,400 t	3 067,71	23,17	132,400 t	3 067,71
1.1.1.2.2.3.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV		10 775,81	1,000	10 775,81	10 775,81	1,000	10 775,81
1.1.1.2.2.3.2.1.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		10 775,81	1,000	10 775,81	10 775,81	1,000	10 775,81
1.1.1.2.2.3.2.1.1.	Montáž oplatenia. ostatným drôtom. výšky nad 2,0 m		0,51	264,800 m	135,05	0,51	264,800 m	135,05
1.1.1.2.2.3.2.1.2.	Montáž napínacieho drôtu		0,51	397,200 m	202,57	0,51	397,200 m	202,57
1.1.1.2.2.3.2.1.3.	Prihľadovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu		0,53	397,200 m	210,52	0,53	397,200 m	210,52
1.1.1.2.2.3.2.1.4.	Pletivo FLUIDEX 524. výš. 200 cm. bal. 25 m - GT600007		542,06	5,296 kus	2 870,75	542,06	5,296 kus	2 870,75
1.1.1.2.2.3.2.1.5.	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dlž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035		32,13	3,972 kus	127,62	32,13	3,972 kus	127,62
1.1.1.2.2.3.2.1.6.	Stĺpk T SPECIAL. rozm.prof.45 mm. dlž.2,75 m - PR305019		125,31	45,000 kus	5 638,95	125,31	45,000 kus	5 638,95
1.1.1.2.2.3.2.1.7.	Vzpera L. rozm.prof.40 mm. dlž.2,50 m - PR202508		101,34	12,000 kus	1 216,08	101,34	12,000 kus	1 216,08
1.1.1.2.2.3.2.1.8.	Drôt ostatný poplastovaný ATAC 25. dlž.100 m - FR200010		123,44	2,648 kus	326,87	123,44	2,648 kus	326,87
1.1.1.2.2.3.2.1.9.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		56,56	0,838 t	47,40	56,56	0,838 t	47,40
1.1.1.2.2.4.	SO-04 Spevnenie plochy		35 362,22	1,000	35 362,22	35 362,22	1,000	35 362,22
1.1.1.2.2.4.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV		35 362,22	1,000	35 362,22	35 362,22	1,000	35 362,22
1.1.1.2.2.4.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE		7 464,07	1,000	7 464,07	7 464,07	1,000	7 464,07
1.1.1.2.2.4.1.1.1.	Odkopávky a prekopy nezápaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		8,54	184,800 m3	1 578,19	8,54	184,800 m3	1 578,19
1.1.1.2.2.4.1.1.2.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4		4,54	184,800 m3	838,99	4,54	184,800 m3	838,99
1.1.1.2.2.4.1.1.3.	Uloženie sypaniny na skládku		1,00	184,800 m3	184,80	1,00	184,800 m3	184,80
1.1.1.2.2.4.1.1.4.	Poplatok za uloženie zeminy		26,31	184,800 m3	4 862,09	26,31	184,800 m3	4 862,09
1.1.1.2.2.4.1.2.	5 - KOMUNIKÁCIE		17 962,56	1,000	17 962,56	17 962,56	1,000	17 962,56
1.1.1.2.2.4.1.2.1.	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm		21,62	308,000 m2	6 658,96	21,62	308,000 m2	6 658,96
1.1.1.2.2.4.1.2.2.	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1. hr. 200 mm		17,71	308,000 m2	5 454,68	17,71	308,000 m2	5 454,68
1.1.1.2.2.4.1.2.3.	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm		18,99	308,000 m2	5 848,92	18,99	308,000 m2	5 848,92
1.1.1.2.2.4.1.3.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		9 935,59	1,000	9 935,59	9 935,59	1,000	9 935,59
1.1.1.2.2.4.1.3.1.	Výstuž cementobetónového krytu letisk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m		2 635,10	2,310 t	6 087,08	2 635,10	2,310 t	6 087,08
1.1.1.2.2.4.1.3.2.	Dilatačné škáry rezané priečne. rezanie šír. 5. 2 a 3 5 mm		12,19	49,800 m	607,06	12,19	49,800 m	607,06
1.1.1.2.2.4.1.3.3.	Vložka pod liaty asfalt zo separačnej fólie		7,05	308,000 m2	2 171,40	7,05	308,000 m2	2 171,40
1.1.1.2.2.4.1.3.4.	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou		0,03	308,000 m2	9,24	0,03	308,000 m2	9,24
1.1.1.2.2.4.1.3.5.	Presun hmôt pre pozemné komunikácie. kryt betónový		2,01	527,764 t	1 060,81	2,01	527,764 t	1 060,81
1.1.1.2.2.5.	SO-05 Terénne a sadové úpravy		69 262,92	1,000	69 262,92	69 262,92	1,000	69 262,92
1.1.1.2.2.5.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV		69 262,92	1,000	69 262,92	69 262,92	1,000	69 262,92
1.1.1.2.2.5.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE		51 252,85	1,000	51 252,85	51 252,85	1,000	51 252,85
1.1.1.2.2.5.1.1.1.	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva d998v. hr. do 100 mm. nad 200 m2		1,19	280,000 m2	333,20	1,19	280,000 m2	333,20
1.1.1.2.2.5.1.1.2.	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm. nad 200 m2		10,37	280,000 m2	2 903,60	10,37	280,000 m2	2 903,60
1.1.1.2.2.5.1.1.3.	Založenie parkového trávniku výševom v rovine		1,00	840,000 m2	840,00	1,00	840,000 m2	840,00
1.1.1.2.2.5.1.1.4.	Zmes trávna parková okrasná		8,99	125,600 kg	1 129,14	8,99	125,600 kg	1 129,14
1.1.1.2.2.5.1.1.5.	Rozprestretie ornice. sklon do 1,5 nad 500 m2 hr. do 30 cm		1,28	840,000 m2	1 075,20	1,28	840,000 m2	1 075,20
1.1.1.2.2.5.1.1.6.	Substrát záhradnícky B VI		102,50	252,000 m3	25 830,00	102,50	252,000 m3	25 830,00
1.1.1.2.2.5.1.1.7.	Plošná úprava terénu. nerovnosti do +150 mm v rovine		1,78	840,000 m2	1 495,20	1,78	840,000 m2	1 495,20
1.1.1.2.2.5.1.1.8.	Spevnenie svahu. drôtovým pletivom		45,84	177,000 m2	8 113,68	45,84	177,000 m2	8 113,68
1.1.1.2.2.5.1.1.9.	Spevnenie svahov betónovými žlabkami		122,54	55,900 m2	6 849,99	122,54	55,900 m2	6 849,99
1.1.1.2.2.5.1.1.10.	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%. objemu 0.125-0.40 m3 v rovine		17,36	12,000 kus	208,32	17,36	12,000 kus	208,32
1.1.1.2.2.5.1.1.11.	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%. objemu 1-2 m3 v rovine		124,07	12,000 kus	1 488,84	124,07	12,000 kus	1 488,84
1.1.1.2.2.5.1.1.12.	Obrobienie pôdy hrabaním v rovine		0,22	184,80	184,80	0,22	840,000 m2	184,80
1.1.1.2.2.5.1.1.13.	Obrobienie pôdy valcovanim v rovine		0,03	840,000 m2	25,20	0,03	840,000 m2	25,20
1.1.1.2.2.5.1.1.14.	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm		14,02	12,000 kus	168,24	14,02	12,000 kus	168,24
1.1.1.2.2.5.1.1.15.	Vysadenie krov výšky do 1 m do jamky v rovine		1,42	12,000 kus	17,04	1,42	12,000 kus	17,04
1.1.1.2.2.5.1.1.16.	Distal Berberis TH krik B 50-60 cm		3,64	12,000 kus	43,68	3,64	12,000 kus	43,68
1.1.1.2.2.5.1.1.17.	Borovica Pinus silvestris 140-200 cm		30,86	12,000 kus	370,32	30,86	12,000 kus	370,32
1.1.1.2.2.5.1.1.18.	Ošetrovanie trávniku v rovine		0,21	840,000 m2	176,40	0,21	840,000 m2	176,40
1.1.1.2.2.5.1.2.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		18 010,07	1,000	18 010,07	18 010,07	1,000	18 010,07
1.1.1.2.2.5.1.2.1.	Odvoz sure a vyburaných hmôt na skládku do 1 km		17,41	176,400 t	3 071,12	17,41	176,400 t	3 071,12

1.1.1.2.2.5.1.2.2.	Odvoz suty a vybraných hmôt na skládku každý 1 km	0,57	3 528,000 t	2 010,96	0,57	3 528,000 t	2 010,96
1.1.1.2.2.5.1.2.3.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. suty na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	29,97	176,400 t	5 286,71	29,97	176,400 t	5 286,71
1.1.1.2.2.5.1.2.4.	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne. bez zvislého presunu	48,97	156,040 t	7 641,28	48,97	156,040 t	7 641,28
1.1.1.2.2.6.	SO 6 INŽINIERSKE SIETE-PREPOJOVACIE POTRUBIA	47 777,02	1,000	47 777,02	47 777,02	1,000	47 777,02
1.1.1.2.2.6.1.	SO 6 INŽINIERSKE SIETE-PREPOJOVACIE POTRUBIA	44 462,48	1,000	44 462,48	44 462,48	1,000	44 462,48
1.1.1.2.2.6.1.1.	Zemné práce	31 646,01	1,000	31 646,01	31 646,01	1,000	31 646,01
1.1.1.2.2.6.1.1.1.	Hlbenie rýh 60-200 cm v hor.3 do 1000 m3	14,03	238,800 m3	3 350,36	14,03	238,800 m3	3 350,36
1.1.1.2.2.6.1.1.2.	Priplatok k cene za lepiivosť rýh 600-200 cm v hor. 3 s urovnaním dna	1,25	238,800 m3	298,50	1,25	238,800 m3	298,50
1.1.1.2.2.6.1.1.3.	Paženie a rozop. stien rýh pre podz. vedenie do 2 m	6,02	646,200 m2	3 890,12	6,02	646,200 m2	3 890,12
1.1.1.2.2.6.1.1.4.	Odstárenie paženia rýh do 2 m	3,04	646,200 m2	1 964,45	3,04	646,200 m2	1 964,45
1.1.1.2.2.6.1.1.5.	Zvislé premiest. výkopku z hor.I-IV.	52,67	238,800 m3	12 577,60	52,67	238,800 m3	12 577,60
1.1.1.2.2.6.1.1.6.	Vodorovné premiestnenie výkopku po sp. ceste z hor.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	7,78	94,640 m3	736,30	7,78	94,640 m3	736,30
1.1.1.2.2.6.1.1.7.	Prehodenie neufahnutého výkopku z hor. 1-4	6,65	94,640 m3	629,36	6,65	94,640 m3	629,36
1.1.1.2.2.6.1.1.8.	Nakladanie výkopku z hor.1-4 ručne	12,13	94,640 m3	1 147,98	12,13	94,640 m3	1 147,98
1.1.1.2.2.6.1.1.9.	Zásp. sypaninou so zhutnením jám. šaciet. rýh do 100 m3	5,77	144,160 m3	831,80	5,77	144,160 m3	831,80
1.1.1.2.2.6.1.1.10.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1-4 s prehodením sypaniny	38,31	65,600 m3	2 513,14	38,31	65,600 m3	2 513,14
1.1.1.2.2.6.1.1.11.	Dodávka piesku pre obsyp potrubia	56,50	65,600 m3	3 706,40	56,50	65,600 m3	3 706,40
1.1.1.2.2.6.1.2.	Vodorovné konštrukcie	1 133,42	1,000	1 133,42	1 133,42	1,000	1 133,42
1.1.1.2.2.6.1.2.1.	Ložko pod potrubie v otvorenom výkope z piesku	40,71	20,220 m3	823,16	40,71	20,220 m3	823,16
1.1.1.2.2.6.1.2.2.	a štrkopiesku do 63 mm	15,38	4,000 ks	61,52	15,38	4,000 ks	61,52
1.1.1.2.2.6.1.2.3.	Osadenie rámu pod poklopy	17,67	4,000 ks	70,68	17,67	4,000 ks	70,68
1.1.1.2.2.6.1.2.4.	Vyrovnávací prstenec h=80 mm	23,83	1,000 ks	23,83	23,83	1,000 ks	23,83
1.1.1.2.2.6.1.2.5.	Vyrovnávací prstenec h=100 mm	14,57	4,000 ks	58,28	14,57	4,000 ks	58,28
1.1.1.2.2.6.1.2.6.	Dodávka vyrovnávací prstenec h=80 mm	17,51	1,000 ks	17,51	17,51	1,000 ks	17,51
1.1.1.2.2.6.1.2.7.	Dodávka vyrovnávací prstenec h=100 mm	19,61	4,000 ks	78,44	19,61	4,000 ks	78,44
1.1.1.2.2.6.1.3.	Potrubné rozvody	6 685,23	1,000	6 685,23	6 685,23	1,000	6 685,23
1.1.1.2.2.6.1.3.1.	Potrubie kanalizačné PVC 1100 SN 8-dodávka DN 250x3000	92,87	14,000 ks	1 300,18	92,87	14,000 ks	1 300,18
1.1.1.2.2.6.1.3.2.	Potrubie kanalizačné PVC 1100 SN 8-dodávka DN 300x 3000	107,99	18,000 ks	1 943,82	107,99	18,000 ks	1 943,82
1.1.1.2.2.6.1.3.3.	Montáž potrubia kanaliz. z PVC DN 250	2,92	39,000 m	113,88	2,92	39,000 m	113,88
1.1.1.2.2.6.1.3.4.	Montáž potrubia kanaliz. z PVC DN 300	3,69	53,000 m	195,57	3,69	53,000 m	195,57
1.1.1.2.2.6.1.3.5.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 250	4,43	39,000 m	172,77	4,43	39,000 m	172,77
1.1.1.2.2.6.1.3.6.	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	4,00	53,000 m	212,00	4,00	53,000 m	212,00
1.1.1.2.2.6.1.3.7.	Montáž potrubia DN80-ocelového asfaltujotované	4,25	18,000 m	76,50	4,25	18,000 m	76,50
1.1.1.2.2.6.1.3.8.	Dodávka ocelového potrubia tlakového DN80-asfaltujotované	72,80	18,000 m	1 310,40	72,80	18,000 m	1 310,40
1.1.1.2.2.6.1.3.9.	Montáž potrubia DN50-ocelového	4,12	8,000 m	32,96	4,12	8,000 m	32,96
1.1.1.2.2.6.1.3.10.	Dodávka ocelového potrubia tlakového DN50	48,05	8,000 m	384,40	48,05	8,000 m	384,40
1.1.1.2.2.6.1.3.11.	Montáž potrubia vodovodu DN 32-d 40x3.7	1,45	57,000 m	82,65	1,45	57,000 m	82,65
1.1.1.2.2.6.1.3.12.	Dodávka potrubia vodovodu DN 32-d 40x3.7	4,42	57,000 m	251,94	4,42	57,000 m	251,94
1.1.1.2.2.6.1.3.13.	Montáž potrubia plastového tlakového DN50-d63x5.8	1,42	62,000 m	88,04	1,42	62,000 m	88,04
1.1.1.2.2.6.1.3.14.	Dodávka potrubia plastového tlakového d63x5.8	6,85	62,000 m	424,70	6,85	62,000 m	424,70
1.1.1.2.2.6.1.3.15.	Vyhľadávaci vodič nad tlakové výtlčné potrubie	1,06	62,000 m	65,72	1,06	62,000 m	65,72
1.1.1.2.2.6.1.3.16.	Výstražná fólia hneď-nad kanalizáciu	0,27	110,000 m	29,70	0,27	110,000 m	29,70
1.1.1.2.2.6.1.4.	Drobné objekty	4 997,82	1,000	4 997,82	4 997,82	1,000	4 997,82
1.1.1.2.2.6.1.4.1.	Zriadenie kanalizačných šacht z bet. dielcov na potrubie do DN 250 a DN300 do 1,5 m	62,60	4,000 ks	250,40	62,60	4,000 ks	250,40
1.1.1.2.2.6.1.4.2.	Rovná skruž 1000/250/90	48,64	2,000 ks	97,28	48,64	2,000 ks	97,28
1.1.1.2.2.6.1.4.3.	Osadenie bet. dielcov pre šachty. rovná. prechodová. dno	32,15	6,000 ks	192,90	32,15	6,000 ks	192,90
1.1.1.2.2.6.1.4.4.	montáž stropnej dosky šachty namiesto konusu	14,02	4,000 ks	56,08	14,02	4,000 ks	56,08
1.1.1.2.2.6.1.4.5.	Dodávka krycej dosky stropnej šachtovej	200,93	4,000 ks	803,72	200,93	4,000 ks	803,72
1.1.1.2.2.6.1.4.6.	Dodávka šachtového dna 1000/625/150	559,27	4,000 ks	2 237,08	559,27	4,000 ks	2 237,08
1.1.1.2.2.6.1.4.7.	Osadenie poklopov s rámcom	41,89	4,000 ks	167,56	41,89	4,000 ks	167,56
1.1.1.2.2.6.1.4.8.	Dodávka - poklop kruhový ťažký	238,40	4,000 ks	953,60	238,40	4,000 ks	953,60
1.1.1.2.2.6.1.4.9.	Zriadenie prefabrikovaných šacht DN 1000mm	59,80	4,000 ks	239,20	59,80	4,000 ks	239,20
1.1.1.2.2.6.2.	Merný objekt	3 314,54	1,000	3 314,54	3 314,54	1,000	3 314,54
1.1.1.2.2.6.2.1.	PRACE A DODÁVKY HSV	3 314,54	1,000	3 314,54	3 314,54	1,000	3 314,54

1.1.1.2.2.6.2.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	361,76	1,000	361,76	1,000	361,76	1,000	361,76
1.1.1.2.2.6.2.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	10,218 m3	148,98	10,218 m3	148,98	10,218 m3	148,98
1.1.1.2.2.6.2.1.1.2.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	3,90	9,993 m3	38,97	9,993 m3	38,97	9,993 m3	38,97
1.1.1.2.2.6.2.1.1.3.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,81	12,900 m3	23,35	12,900 m3	23,35	12,900 m3	23,35
1.1.1.2.2.6.2.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	3,768 m3	17,11	3,768 m3	17,11	3,768 m3	17,11
1.1.1.2.2.6.2.1.1.5.	Uloženie sypaniny na skládke	1,00	3,768 m3	3,77	3,768 m3	3,77	3,768 m3	3,77
1.1.1.2.2.6.2.1.1.6.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	3,768 m3	99,14	3,768 m3	99,14	3,768 m3	99,14
1.1.1.2.2.6.2.1.1.7.	Zásyp zhutnený jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	4,72	6,450 m3	30,44	6,450 m3	30,44	6,450 m3	30,44
1.1.1.2.2.6.2.1.2.	2 - ZÁKLADY	11,81	1,000	11,81	1,000	11,81	1,000	11,81
1.1.1.2.2.6.2.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	0,224 m3	11,81	0,224 m3	11,81	0,224 m3	11,81
1.1.1.2.2.6.2.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	1 694,57	1,000	1 694,57	1,000	1 694,57	1,000	1 694,57
1.1.1.2.2.6.2.1.3.1.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135,89	0,224 m3	30,44	0,224 m3	30,44	0,224 m3	30,44
1.1.1.2.2.6.2.1.3.2.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,64	0,283 m3	44,33	0,283 m3	44,33	0,283 m3	44,33
1.1.1.2.2.6.2.1.3.3.	Kompl. konštr. COV. nádrží, vodojemov, kanálov zo ZB mrazuvzd. tr. C 30/37 XF 3 hr. 80-150 mm	316,63	1,178 m3	372,99	1,178 m3	372,99	1,178 m3	372,99
1.1.1.2.2.6.2.1.3.4.	Debenie komplet. konštrukcii neomietaných plôch rovinných. zhotovenie	52,02	13,194 m2	686,35	13,194 m2	686,35	13,194 m2	686,35
1.1.1.2.2.6.2.1.3.5.	Debenie komplet. konštrukcii neomietaných plôch rovinných. odstránenie	8,48	13,194 m2	111,89	13,194 m2	111,89	13,194 m2	111,89
1.1.1.2.2.6.2.1.3.6.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 S05	2 534,32	0,177 t	448,57	2 534,32	448,57	0,177 t	448,57
1.1.1.2.2.6.2.1.4.	4 - VODODROVNÉ KONŠTRUKCIE	105,94	1,000	105,94	1,000	105,94	1,000	105,94
1.1.1.2.2.6.2.1.4.1.	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm	6,39	3,700 m2	23,64	3,700 m2	23,64	3,700 m2	23,64
1.1.1.2.2.6.2.1.4.2.	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	41,15	2,000 kus	82,30	2,000 kus	82,30	2,000 kus	82,30
1.1.1.2.2.6.2.1.5.	5 - KOMUNIKÁCIE	172,56	1,000	172,56	1,000	172,56	1,000	172,56
1.1.1.2.2.6.2.1.5.1.	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	17,49	3,700 m2	64,71	3,700 m2	64,71	3,700 m2	64,71
1.1.1.2.2.6.2.1.5.2.	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	7,19	15,000 kus	107,85	15,000 kus	107,85	15,000 kus	107,85
1.1.1.2.2.6.2.1.6.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	967,90	1,000	967,90	1,000	967,90	1,000	967,90
1.1.1.2.2.6.2.1.6.1.	Skušba vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	1,216 m3	2,70	1,216 m3	2,70	1,216 m3	2,70
1.1.1.2.2.6.2.1.6.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	1,216 m3	2,16	1,216 m3	2,16	1,216 m3	2,16
1.1.1.2.2.6.2.1.6.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škary napučovacími pásmi	62,82	5,400 m	339,23	5,400 m	339,23	5,400 m	339,23
1.1.1.2.2.6.2.1.6.4.	Výčistenie nádrží, čistiarň. žľabov, kanálov v. do 3,5 m	2,80	1,663 m2	4,66	1,663 m2	4,66	1,663 m2	4,66
1.1.1.2.2.6.2.1.6.5.	Osadenie poklopov liatinových alebo oceľových do 50 kg.. vrátane rámov	14,06	1,000 kus	14,06	1,000 kus	14,06	1,000 kus	14,06
1.1.1.2.2.6.2.1.6.6.	Poklop z kompozitu včetně osadzov rámu plný	324,28	1,163 m2	377,14	1,163 m2	377,14	1,163 m2	377,14
1.1.1.2.2.6.2.1.6.7.	Presun hmot nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	8,727 t	227,95	8,727 t	227,95	8,727 t	227,95
1.1.1.2.2.7.	SO-07 Kalojem	43 931,51	1,000	43 931,51	1,000	43 931,51	1,000	43 931,51
1.1.1.2.2.7.1.	PRÁCE A DODÁVKY HSV	40 441,10	1,000	40 441,10	1,000	40 441,10	1,000	40 441,10
1.1.1.2.2.7.1.1.	1 - ZEMNÉ PRÁCE	1 479,34	1,000	1 479,34	1,000	1 479,34	1,000	1 479,34
1.1.1.2.2.7.1.1.1.	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,58	24,876 m3	362,69	24,876 m3	362,69	24,876 m3	362,69
1.1.1.2.2.7.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	40,20	5,363 m3	215,59	5,363 m3	215,59	5,363 m3	215,59
1.1.1.2.2.7.1.1.3.	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	10,79	0,605 m3	6,53	0,605 m3	6,53	0,605 m3	6,53
1.1.1.2.2.7.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	1,81	12,152 m3	22,00	12,152 m3	22,00	12,152 m3	22,00
1.1.1.2.2.7.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	4,54	24,768 m3	112,45	24,768 m3	112,45	24,768 m3	112,45
1.1.1.2.2.7.1.1.6.	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	11,75	6,076 m3	71,39	6,076 m3	71,39	6,076 m3	71,39
1.1.1.2.2.7.1.1.7.	Uloženie sypaniny na skládke	1,00	24,768 m3	24,77	24,768 m3	24,77	24,768 m3	24,77
1.1.1.2.2.7.1.1.8.	Poplatok za uloženie zeminy	26,31	24,768 m3	651,65	24,768 m3	651,65	24,768 m3	651,65
1.1.1.2.2.7.1.1.9.	Zásyp nezhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu	2,02	6,076 m3	12,27	6,076 m3	12,27	6,076 m3	12,27
1.1.1.2.2.7.1.2.	2 - ZÁKLADY	11 976,49	1,000	11 976,49	1,000	11 976,49	1,000	11 976,49
1.1.1.2.2.7.1.2.1.	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	52,74	16,878 m3	890,15	16,878 m3	890,15	16,878 m3	890,15
1.1.1.2.2.7.1.2.2.	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	129,32	85,728 m3	11 086,34	85,728 m3	11 086,34	85,728 m3	11 086,34
1.1.1.2.2.7.1.3.	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 127,89	1,000	16 127,89	1,000	16 127,89	1,000	16 127,89
1.1.1.2.2.7.1.3.1.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	135,89	3,617 m3	491,51	3,617 m3	491,51	3,617 m3	491,51
1.1.1.2.2.7.1.3.2.	Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 25/30 hr. 150-300 mm	156,64	8,010 m3	1 254,69	8,010 m3	1 254,69	8,010 m3	1 254,69

1.1.1.2.2.7.1.3.3.	Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov zo ZB mrazuvzdú. tr. C	278,89	14,826 m3	4 134,82	278,89	14,826 m3	4 134,82
1.1.1.2.2.7.1.3.4.	Debenie komplet. konštr. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. zhotovenie	73,68	54,532 m2	4 017,92	73,68	54,532 m2	4 017,92
1.1.1.2.2.7.1.3.5.	Debenie komplet. konštr. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost. odstránenie	10,86	54,532 m2	592,22	10,86	54,532 m2	592,22
1.1.1.2.2.7.1.3.6.	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	2 534,50	2,224 t	5 636,73	2 534,50	2,224 t	5 636,73
1.1.1.2.2.7.1.4.	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 857,38	1,000	10 857,38	10 857,38	1,000	10 857,38
1.1.1.2.2.7.1.4.1.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	2,22	10,612 m3	23,56	2,22	10,612 m3	23,56
1.1.1.2.2.7.1.4.2.	Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné	1,78	10,612 m3	18,89	1,78	10,612 m3	18,89
1.1.1.2.2.7.1.4.3.	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry napučavacími pásmi	62,82	12,200 m	766,40	62,82	12,200 m	766,40
1.1.1.2.2.7.1.4.4.	Výčistenie nádrží, čistární, žľabov, kanálov v. do 3,5 m	2,80	42,576 m2	119,21	2,80	42,576 m2	119,21
1.1.1.2.2.7.1.4.5.	Osadenie poklopov z kompozitu	17,77	1,000 kus	17,77	17,77	1,000 kus	17,77
1.1.1.2.2.7.1.4.6.	Poklop z kompozitu vrátne osadzov. rámu plný	324,28	5,920 m2	1 919,74	324,28	5,920 m2	1 919,74
1.1.1.2.2.7.1.4.7.	Osadenie stupadiel	2,54	5,000 kus	12,70	2,54	5,000 kus	12,70
1.1.1.2.2.7.1.4.8.	Stupačka vidlicová typ 1211E	4,67	5,000 kus	23,35	4,67	5,000 kus	23,35
1.1.1.2.2.7.1.4.9.	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	26,12	304,585 t	7 955,76	26,12	304,585 t	7 955,76
1.1.1.2.2.7.2.	PRÁCE A DODÁVKY PSV	3 490,41	1,000	3 490,41	3 490,41	1,000	3 490,41
1.1.1.2.2.7.2.1.	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 490,41	1,000	3 490,41	3 490,41	1,000	3 490,41
1.1.1.2.2.7.2.1.1.	Montáž schodov rovných z kompozitných materiálov	18,28	1,500 m	27,42	18,28	1,500 m	27,42
1.1.1.2.2.7.2.1.2.	Schody z kompozitu	30,40	82,500 kg	2 508,00	30,40	82,500 kg	2 508,00
1.1.1.2.2.7.2.1.3.	Montáž a dodávka zábradlia z kompozitu	85,77	11,000 m	943,47	85,77	11,000 m	943,47
1.1.1.2.2.7.2.1.4.	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	56,46	0,204 t	11,52	56,46	0,204 t	11,52
1.1.1.3.	Všeobecné položky - časť odkanalizovanie	115 361,00	1,000	115 361,00	115 361,00	1,000	115 361,00
1.1.1.3.1.	Realizačná dokumentácia stavby	45 125,00	1,000	45 125,00	45 125,00	1,000	45 125,00
1.1.1.3.2.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	9 550,00	1,000	9 550,00	9 550,00	1,000	9 550,00
1.1.1.3.3.	Archeologický dohľad	15 800,00	1,000	15 800,00	15 800,00	1,000	15 800,00
1.1.1.3.4.	Geodetické vyšetrenie pred realizáciou	15 200,00	1,000	15 200,00	15 200,00	1,000	15 200,00
1.1.1.3.5.	Geodetické poretalizačné zameranie stavby vrátane vecných bremien so	12 847,00	1,000	12 847,00	12 847,00	1,000	12 847,00
1.1.1.3.6.	Zápisom do katastra nehnuteľností	3 520,00	1,000	3 520,00	3 520,00	1,000	3 520,00
1.1.1.3.7.	Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby	4 239,00	1,000	4 239,00	4 239,00	1,000	4 239,00
1.1.1.3.8.	Projekt dočasného dopravného značenia	7 880,00	1,000	7 880,00	7 880,00	1,000	7 880,00
1.1.1.3.9.	Dočasné dopravné značenie	1 200,00	1,000	1 200,00	1 200,00	1,000	1 200,00
1.1.1.4.	Individuálne skúšky, komplexné skúšky, zaškolenie obsluhy	65 740,00	1,000	65 740,00	65 740,00	1,000	65 740,00
1.1.1.4.1.	Všeobecné položky - časť ČOV	32 500,00	1,000	32 500,00	32 500,00	1,000	32 500,00
1.1.1.4.2.	Realizačná dokumentácia stavby	11 100,00	1,000	11 100,00	11 100,00	1,000	11 100,00
1.1.1.4.3.	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1 150,00	1,000	1 150,00	1 150,00	1,000	1 150,00
1.1.1.4.4.	Archeologický dohľad	2 450,00	1,000	2 450,00	2 450,00	1,000	2 450,00
1.1.1.4.5.	Geodetické vyšetrenie pred realizáciou	2 865,00	1,000	2 865,00	2 865,00	1,000	2 865,00
1.1.1.4.6.	Zápisom do katastra nehnuteľností	12 550,00	1,000	12 550,00	12 550,00	1,000	12 550,00
1.1.1.4.7.	Prevádzkový a manipulačný poriadok stavby	3 125,00	1,000	3 125,00	3 125,00	1,000	3 125,00
1.2.	Lehota výstavby	430,00	počet dní	430,00	430,00	počet dní	430,00
	Odkanalizovanie obce Pribetá NOVE POLOŽKY						385 310,59
	SO 01 Spľasťková kanalizácia						
1.1.1.1.1.1.2.3. a	1 - SO 01 Spľasťková kanalizácia - časť gravitačná kanalizáci						
	KARI SIET R8 100/100mm	10,66	17 445,258 m2	185 966,45	10,66	17 445,258 m2	185 966,45 zmena č.2
1.1.1.1.1.2.2.2. a	2 - SO 01 Spľasťková kanalizácia - časť výtláčne potrubia						
	KARI SIET R8 100/100mm	10,66	424,248 m2	4 522,48	10,66	424,248 m2	4 522,48 zmena č.2
nová 1	4 - SO 01 Spľasťková kanalizácia - časť čerpace stanice						
nová 2	Výpiň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	151,41	12,000 m3	1 816,92	151,41	12,000 m3	1 816,92 zmena č.1
nová 3	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	133,05	8,800 m3	1 170,84	133,05	8,800 m3	1 170,84 zmena č.1
nová 4	Výstuž základových dosiek z ocele 10216	1 783,77	0,400 t	713,51	1 783,77	0,400 t	713,51 zmena č.1
nová 5	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	143,54	33,000 m3	4 736,82	143,54	33,000 m3	4 736,82 zmena č.1
	Debenie stropov (stratene)	22,86	54,060 m2	1 235,81	22,86	54,060 m2	1 235,81 zmena č.1

nová 6	Výstuž stropov doskových, trámových, vičkových konzolových alebo balkónových, zo zotrhaných sieť KARI
nová 7	Montáž odpuha z úr železobetónových v skóne do 20 % isnených gumovým krúžkom DN 1600, vrátane nákladov na dopravu a žeráv
nová 8	Rúra železobetónová pre spláskové odpadové vody T2P-Q 160/200
nová 9	Rúra železobetónová pre spláskové odpadové vody T2P-Q 160/100
nová 10	Montáž odpuha z úr železobetónových v skóne do 20 % isnených gumovým krúžkom DN 2200, vrátane nákladov na dopravu a žeráv
nová 11	Rúra železobetónová hrdlová pre spláskové odpadové vody DN 2200, dĺžky 2000 mm
nová 12	Rúra železobetónová hrdlová pre spláskové odpadové vody DN 2200, dĺžky 1000 mm
nová 13	Osadenie monolitckej armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti od 6 do 9 t
nová 14	Šachta armatúra monolitcká zo železobetónu so stropom železobetónovým, o hmotnosti 6,38t, vrátane nákladov na dopravu a žeráv
nová 15	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg
nová 16	Poklop ocelový ľahký 600x600 mm
nová 17	Šachta armatúra monolitcká zo železobetónu bez stropu, o hmotnosti 6,38t, vrátane nákladov na dopravu a žeráv
nová 18	Železobetónová stropná doska pre ČS a AS 4500x2500mm s nosnosťou 40t, vrátane Bks vodotesných, uzamknateľných liatinových poklopov o nosnosti 40t
nová 19	Zabet. potrub. ulož. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8T0-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2
nová 20	Lešenie ľahké pracovné vo svetlku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m
nová 21	Montáž nerezových chráničiek D 140x2,00 mm
nová 22	Rúra ocelová nerezová d 140,0 mm, hr. steny 2,0 mm, (chránička)
nová 23	Tesnenie gumové FORSHEDA F- 910, d 341 mm
nová 24	Demontáž lešerovej podlahy v svetlku alebo šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi
nová 25	Vybíjenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistami odpadových vôd, nádrží, kanálov
nová 26	Pripálok k cene za vybíjenie priestoru akékoľvek v. nad 3,5 m
nová 27	Presun hrdlí pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m
nová 28	Pripi. za zvážsený presun pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 5000m
nová 29	Rebrik do AS z nerezového materiálu dl. 1,80 m

1 616,35	0,440 t	711,19	zmena č.1
284,66	27,000 m	7 685,82	zmena č.1
1 890,00	11,000 ks	20 790,00	zmena č.1
2 080,00	5,000 ks	10 400,00	zmena č.1
498,83	20,000 m	9 976,60	zmena č.1
3 596,48	9,000 ks	32 368,32	zmena č.1
2 989,00	2,000 ks	5 978,00	zmena č.1
280,50	8,000 ks	2 244,00	zmena č.1
3 550,00	6,000 ks	21 300,00	zmena č.1
13,52	6,000 ks	81,12	zmena č.1
65,33	6,000 ks	391,98	zmena č.1
2 880,00	2,000 ks	5 760,00	zmena č.1
4 950,00	2,000 ks	9 900,00	zmena č.1
1 057,26	2,000 m3	2 114,52	zmena č.1
17,51	24,070 m2	421,47	zmena č.1
48,70	16,000 m	779,20	zmena č.1
53,10	16,000 m	849,60	zmena č.1
104,10	8,000 ks	832,80	zmena č.1
11,69	24,070 m2	281,38	zmena č.1
5,71	24,070 m2	137,44	zmena č.1
3,19	24,070 m2	76,78	zmena č.1
18,18	514,819 t	9 359,41	zmena č.1
5,86	514,819 t	3 016,84	zmena č.1
987,60	8,000 ks	7 900,80	zmena č.1

Za Zhotoviteľa: Skupina dodávateľov "Združenie Pribeta T - C"
za **Marti a. s.**

Marti a.s.

K Cintorínu 63, 010 04 Žilina-Bánová

IČO: 44 802 030

DPH: SK2022842921

Ing. Miroslav Žák – pre-

Ing. Mlč

člen predstavenstva a riaditeľ DIS

COMBIN

Štiavnica s.r.o.

Hýbeľská 29

Banská Štiavnica

Galb - konateľ

za COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.