

ROZPOČET

Stavba: Prístavba základnej školy Suchá nad Parnou

Objekt: SO 01 Prístavba školy a rekonštrukcia kuchyne s jedálňou

Časť: Stavebná časť a statika

Podčasť: Vybúranie priečky

Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 123,79

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 123,79

160	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	3,000	2,95	8,85
191	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,588	14,05	8,26
192	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,056	0,46	3,25
193	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,588	10,42	6,13
194	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,880	1,17	6,88
195	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,588	90,00	52,92
196	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	37,50	37,50

Celkom 123,79