

ZMLUVA O DIELO č. 2024/112

uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ:** Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Námestie generála Viesta 2
832 47 Bratislava
- Zastúpený:** Ing. Daša Obuch Paláková
generálna riaditeľka sekcie verejného obstarávania na základe plnomocenstva podpredsedu vlády a ministra obrany č. KaMO-11-57/2024 zo dňa 17.05.2024
- IČO: 30 845 572
IČ DPH: SK2020947698
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
- (ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2. **Zhotoviteľ:**
- Obchodné meno: **P.S.in, a.s.**
Spoločnosť je zapísaná v: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10827/L
Sídlo: M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Zastúpený: Randa Miroslav prokurista
Tel.:
E-mail:
IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102
IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

2. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“), vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, vykoná pre objednávateľa rekonštrukciu a modernizáciu strelnice budovy č. 26 nachádzajúcej sa v areáli Vojenskej polície Hronsek, ktorá slúži na vykonávanie kurzov a výcvikov:
- a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
 - b) podľa položkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy,
 - c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Oddelením stavebného poriadku Odboru riadenia špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany SR,
 - d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „harmonogram prác“), spracovaného zhotoviteľom v súlade s článkom III. bod 3.5.3. tejto zmluvy a schváleného objednávateľom,
 - e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len „skúšobný plán“) spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“).
- (ďalej len „dielo“)
2. 2. Názov diela: **„Hronsek, VP – rekonštrukcia a modernizácia strelnice b. č. 26 - R“.**
2. 3. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu diela podľa článku VII. bodu 7.3. tejto zmluvy.
2. 4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.
2. 5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. Miesto, čas a spôsob plnenia

- 3.1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je areál Vojenskej polície Hronsek zapísaný na LV č. 190, parcelné číslo 516/1 a 516/37, k. ú. Hronsek.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do **10 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný sa dostaviť na odovzdanie a prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej výzve vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR a doručenej na emailovú adresu _____ a _____. Za okamih doručenia písomnej výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú e-mailovú adresu zhotoviteľa. Písomnú výzvu objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ doručí najneskôr päť (5) pracovných dní pred dňom, v ktorý bude zhotoviteľ povinný dostaviť sa na prevzatie staveniska. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska okrem prípadov uvedených v článku X. bod 10.1 tejto zmluvy, dohodnutý čas vykonania diela podľa predchádzajúceho bodu sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na prevzatie staveniska.

- 3.4. Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ hod. v mieste plnenia, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe harmonogramu dohodnutého s objednávateľom. Zmenu pracovného času alebo možnosť vykonávať dielo aj v iných než pracovných dňoch, je oprávnená písomne dohodnúť za objednávateľa osoba za Stredisko prevádzky objektov Stred (ďalej len „SPO Stred“), oddelenie prevádzky Zvolen uvedená v článku XIII. bod 13.1. písm. c) tejto zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 3.5.1. vypracovať kontrolný a skúšobný plán v spolupráci so zhotoviteľom projektovej dokumentácie v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona o verejných prácach a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
- 3.5.2. spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pri vypracovaní plánu užívania verejnej práce podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona o verejných prácach,
- 3.5.3. dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, a to do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram prác bude podľa potreby priebežne upresňovaný. V tomto harmonograme prác budú riešené aj čiastkové termíny prác vykonávané subdodávateľmi pre určené časti diela, ako aj termín odovzdania diela,
- 3.5.4. riadne preskúmať projektovú dokumentáciu, odovzdanú objednávateľom podľa tohto článku bod 3.6.1 tejto zmluvy. Prípadný rozpor projektovej dokumentácie s položkovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi na adresu Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a je povinný ich špecifikovať formou predloženia chýbajúcich rozpočtových položiek s ich presným popisom a množstvom,
- 3.5.5. mať uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov predložené objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy uzatvorené až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania na rovnakú poistnú sumu. Objednávateľ je oprávnený si kedykoľvek počas doby trvania tejto zmluvy vyžiadať doklad preukazujúci úhradu predmetného poistenia,
- 3.5.6. predložiť objednávateľovi do pätnásť (15) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy oprávnenie na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“), Nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnej dozore v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ podáva žiadosť o vydanie oprávnenia na adrese: Ministerstvo obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 2, 911 01 Trenčín, a následne vydané oprávnenie doručí na adresu: Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava,
- 3.5.7. predložiť najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu/zmluvy na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii diela, a ktorých pôvodcom je objednávateľ. Zmluva/zmluvy budú uzatvorené minimálne v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. V prípade zániku zmluvy/zmlúv je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu/zmluvy spĺňajúcu požadované podmienky,

- 3.5.8. pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,
- 3.5.9. zhotoviť dielo v súlade so záväzkami tejto zmluvy, podľa projektovej dokumentácie, podľa slovenských technických noriem, podľa technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR v čase realizácie, a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 3.5.10. dodať projekt skutočného realizovania stavby podľa článku VII. bod 7.7. tejto zmluvy,
- 3.5.11. vyhotoviť geodetickú časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a dodať podľa článku VII. bod 7.7. tejto zmluvy.
- 3.6. Objednávateľ sa zaväzuje:
- 3.6.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa tohto článku bod 3.3. tejto zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre vykonanie diela v dvoch (2) vyhotoveniach a oboznámi zhotoviteľa s režimom prác v mieste vykonania diela,
- 3.6.2. určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Stred, oddelenie prevádzky Zvolen na odber elektrickej energie a vody,
- 3.6.3. posúdiť a následne odovzdať zhotoviteľovi stanovisko k skúšobnému plánu, spracovanému podľa tohto článku bod 3.5.1. tejto zmluvy, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa.

Článok IV.

Cena

- 4.1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa tejto Zmluvy (ďalej len „cena za dielo“) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena bez DPH.
- 4.2. Cena za dielo je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela, ktoré zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, dodávky materiálu, vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto zmluvy a primeraný zisk.
- 4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:

„Hronsek, VP – rekonštrukcia a modernizácia strelnice b. č. 26 - R“	Cena bez DPH v EUR
CENA CELKOM	599 743,36

Slovom: päťstodeväťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťtri EUR a 36/100 centov.

Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“).

- 4.4. V celkovej cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na:

- a) vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska zhotoviteľom počas realizácie diela,
- b) činnosti špecifikované v článku III. bod 3.5. tejto zmluvy,
- c) vedľajšie rozpočtové náklady a kompletizačnú činnosť,
- d) náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch výstavby.

- 4.5. **Objednávateľ nie je povinný uhrádzať náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vyhotovovaním diela, ktoré mu vznikli na základe prác vykonaných bez príkazu objednávateľa alebo ak boli vykonané odlišne od dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy bez uzavretia dodatku k tejto zmluve.**

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané práce na diele objednávateľovi najviac 1-krát mesačne, a to v rozsahu odsúhlasenom technickým dozorom objednávateľa a v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa. Ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada, zhotoviteľ je povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné.
- 5.2. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie technickému doзору objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, objednávateľ ho najneskôr do siedmich (7) pracovných dní, odkedy mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi spolu s písomným zoznamom vytýkaných väd alebo s viditeľne označenými vadami v súpise. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytknuté vady bezodkladne odstrániť.
- 5.3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných prác v zmysle tohto článku bod 5.2. tejto zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. a budú doručené v troch (3) rovnopisoch objednávateľovi na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava.
- 5.4. Povinné náležitosti faktúry:
- 5.4.1 názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a IČ DPH objednávateľa a zhotoviteľa,
 - 5.4.2 miesto a názov diela,
 - 5.4.3 číslo tejto zmluvy,
 - 5.4.4 číslo faktúry,
 - 5.4.5 dátum vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, zdaniteľné obdobie,
 - 5.4.6 fakturovanú základnú sumu bez DPH,
 - 5.4.7 odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - 5.4.8 označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - 5.4.9 slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“,
 - 5.4.10 neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude:
 - a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác podľa tohto článku bod 5.2. tejto zmluvy,
 - b) atesty, certifikáty a vyhlásenia o parametroch a dodacie listy od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,

- c) doklady o využití a zneškodnění odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a druhu a množstva odpadu (evidenčné listy odpadov, vážne listky, faktúry za uloženie odpadu na skládku).
- 5.5. Splatnosť každej faktúry je do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi na vykonanie diela žiadne zálohové platby, ani preddavky.
- 5.7. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, alebo bude inak nesprávna, alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo spôsobom uvedeným v tomto článku bod 5.3. tejto zmluvy maximálne do výšky 90 % z celkovej ceny za dielo. Na zvyšok ceny za dielo (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu po odstránení prípadných väd a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje akékoľvek dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny za dielo.
- 5.9. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávateľia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, objednávateľ:
- 5.9.1 poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ,
- 5.9.2 je podľa § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ak zhotoviteľ nevykoná úhradu podľa tohto článku bod 5.9.1 tejto zmluvy a ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si objednávateľ vyžiada písomné stanovisko zhotoviteľa, ktorý je povinný ho objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa. Uvedené stanovisko nie je pre objednávateľa záväzné, môže sa ním riadiť pri rozhodovaní o priamej platbe subdodávateľovi. Ak zhotoviteľ v stanovenej lehote nedoručí stanovisko objednávateľovi, bude objednávateľ považovať nárok subdodávateľa za oprávnený,
- 5.9.3 je oprávnený si v prípade priamej úhrady vykonaných prác subdodávateľovi započítať sumu uhradenú subdodávateľovi voči zhotoviteľom nárokoványm uhradeným aj neuhradeným pohľadávkam z tejto zmluvy, alebo vyzve zhotoviteľa na zaplatenie tejto sumy na účet objednávateľa. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný túto sumu zaplatiť na účet objednávateľa najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia výzvy.
- 5.9.4 Priama platba objednávateľa subdodávateľovi nemá vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), slovenskými technickými normami (STN) a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu.

- 6.2. Zhotoviteľ zabezpečí dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov, vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení a zabezpečí prípadné dodanie ďalších dokladov súvisiacich s uvedením do prevádzky v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 6.3. Zhotoviteľ vykoná príslušné odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov vrátane vykonania všetkých postupov vyplývajúcich z tejto vyhlášky v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach.
- 6.4. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ nie je viazaný nevhodnými pokynmi objednávateľa (pokyny v rozpore s touto zmluvou, s odsúhlasenými technologickými postupmi pri vykonávaní diela a pod.), ak na ne zhotoviteľ objednávateľa včas písomne upozorní.
- 6.5. Ak objednávateľ obstará veci nevhodné na zhotovenie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto účelom, alebo ak pokyn objednávateľa na vykonávanie diela bude nevhodný je zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka povinný na túto skutočnosť písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí.
- 6.6. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).
- 6.7. Objednávateľ nepovolí zámenu stavebných materiálov a dodávok (ďalej len „materiál“) uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zámenu materiálov alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre technické celky (napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod.) zodpovedá za funkčnosť takéhoto technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámenu materiálov alebo zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr do pätnásť (15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska, ak si zmluvné strany nedohodnú iný termín.
- 6.8. Zmeny podľa tohto článku bod 6.7. tejto zmluvy budú riešené nasledovne:
- 6.8.1 Zámenu materiálov je možné vykonať iba v prípade ich nedostupnosti na trhu, zmeny príslušných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, alebo neprimerane dlhého termínu dodania materiálu ohrozujúceho čas plnenia. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť materiál v rovnakej cene ako bol pôvodne navrhnutý materiál. Zhotoviteľ je povinný k zámene materiálu predložiť najmä:
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zámene,
 - b) doklad o tom, že navrhovaný materiál má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - c) súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
 - d) v prípade, ak ide o zámenu materiálu, ktorý má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
 - e) ďalšie potrebné dokumenty.

- 6.8.2 Zmenu technického riešenia navrhnutého v projektovej dokumentácii je možné realizovať iba v prípade, ak nie je preukázateľne možné technické riešenie navrhnuté v projektovej dokumentácii realizovať. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť také technické riešenie, ktorého cena neprekročí cenu pôvodného technického riešenia. Zhotoviteľ je povinný k zámene technického riešenia predložiť najmä:
- a) riadne odôvodnenie navrhovanej zmeny,
 - b) ocenenie v súlade s článkom XIV bod 14.6 tejto zmluvy,
 - c) doklad o tom, že navrhovaný materiál v rámci zmeny technického riešenia má rovnaké alebo lepšie technické a kvalitatívne vlastnosti, certifikáty, resp. vyhlásenie o zhode alebo prehlásenie o parametroch,
 - d) súhlas zhotoviteľa projektovej dokumentácie,
 - e) v prípade, ak ide o zmenu technického riešenia, ktoré má vplyv na zatriedenie objektu do požadovanej energetickej triedy aj prepočet energetického hodnotenia,
 - f) ďalšie potrebné dokumenty.
- 6.9. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov od prevzatia staveniska viesť stavebný denník.
- 6.11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obchodného zákonníka. Technický dozor objednávateľa bude vykonávať kontrolu nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 6.12. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch (3) pracovných dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie.
- 6.13. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIII. tejto zmluvy môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverení ako aj príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.14. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy.
- 6.15. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác spracovaným v súlade s článkom III. bod 3.5.3. tejto zmluvy.
- 6.16. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné, alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu prác plánovaných čiastkových termínov.
- 6.17. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.18. Pre sledovanie postupu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré môže okrem zhotoviteľa pozývať aj ďalších účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 6.19. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá za

plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Úlohu koordinátora bezpečnosti bude plniť osoba poverená zhotoviteľom uvedená v článku XIII. bod 13 písm. c) tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi platnými na území SR v oblasti BOZP.

- 6.20. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bez zbytočného odkladu odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. V prípade, ak si zhotoviteľ povinnosti podľa tohto bodu nesplní, technický dozor objednávateľa vyzve zhotoviteľa na splnenie povinnosti zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 6.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy (ďalej aj ako „oprávnenie“), a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) pracovných dní odo dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy v rozsahu oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.
- 6.22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú pred nástupom na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov, návykových alebo omamných látok a v priebehu pracovnej doby nebudú požívať alkoholické nápoje alebo uvedené látky. Pri zistení požitia alkoholických nápojov alebo uvedených látok bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Pracovník, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska sa nesmie viac podieľať na vykonávaní diela.
- 6.23. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal, objednávateľovi, a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľom.
- 6.24. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom svojich pracovníkov zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarom pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.25. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovní požiarov č. t.: 0960 454 211.
- 6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.
- 6.27. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku SR v správe objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
- 6.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov zamestnancami objednávateľa.
- 6.29. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví pracovníkov objednávateľa spôsobených zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť v čase plnenia zmluvy alebo ich mohol predvídať.

- 6.30. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. V mieste vykonávania diela platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených.
- 6.31. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na SPO Stred, oddelenie prevádzky Zvolen zoznam pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu a automobilovej techniky a objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovníkov a pre vjazd, resp. parkovanie používanej techniky. Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za uvedeným účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom a počas plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke objednávateľa <https://www.mosr.sk/ochrana-osobnych-udajov/>. V prípade akejkolvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne informovať osobu uvedenú v článku XIII. bod 13.1. písm. c) tejto zmluvy.
- 6.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórii v zmysle zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov.
- 6.33. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpad v mene objednávateľa a dodať doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu stavby, pôvodcu odpadu, druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, sprievodný list k nebezpečnému odpadu, faktúry za uloženie odpadu na skládku) potvrdené príjemcom, zo skládky (zariadenia), kde bol odpad odovzdaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z toho jedno (1) originálne vyhotovenie.
- 6.34. Zhotoviteľ v prípade vzniku odpadu, ktorý je možné považovať za druhotnú surovinu (železo a oceľ, zmiešané kovy a pod.) je povinný tento druh odpadu odovzdať na základe vážnych lístkov do zberných surovín a takto získané finančné prostriedky do pätnásť (15) pracovných dní od ich získania odoslať na účet objednávateľa: SK06 8180 0000 0070 0017 1522, VS: 6400003692. V prípade porušenia tejto povinnosti si objednávateľ také pohľadávky započíta voči pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo.
- 6.35. Zhotoviteľ prednostne využije pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný odpad, stavebný materiál a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo a energeticky) za podmienok, že spĺňajú funkčné a technické požiadavky.
- 6.36. Zhotoviteľ je povinný dbať na efektívne využívanie pohonných hmôt, elektrickej energie, vody a iných zdrojov počas realizácie diela.
- 6.37. Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí dočasné dopravné značenie.
- 6.38. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní a že jeho konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.39. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom výhod takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.

- 6.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovými odborníkmi uvedenými v článku XIII. bod 13.2. písm. d) a e) tejto zmluvy, prostredníctvom ktorých preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy. Zmena kľúčového odborníka počas trvania tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ môže zmeniť kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Článok VII.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude v zmysle tejto zmluvy odovzdávať a preberať ako celok.
- 7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach výkonu technického dozoru objednávateľa a osobe oprávnenej za prevzatie diela uvedenej v článku XIII. bod 13.1. písm. b) tejto zmluvy, a to najneskôr päť (5) dní vopred.
- 7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 7.4. Pred začatím preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu, a to najneskôr tri (3) dni vopred. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov stavebného diela zistených pri tomto preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade § 12 ods. 1 písm. c) zákona o verejných prácach.
- 7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie zapožičanej od objednávateľa na účely vykonania diela.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom protokole alebo v samostatnej písomnej informácii doručenej zhotoviteľovi.
- 7.7. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovanej stavby v písomnej a v digitálnej forme na CD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach, stavebný denník, skúšobný plán v písomnej forme v jednom (1) a projekt skutočného realizovania stavby v písomnej a v digitálnej forme na CD nosiči v dvoch (2) vyhotoveniach.
- 7.8. Dielo je považované za vykonané, ak sú všetky časti diela riadne ukončené, odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláske Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.
- 7.9. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k veciam, ktoré zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, keď sa spracovaním stanú súčasťou diela. Nebezpečenstvo škody na týchto veciach prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Zodpovednosť za škodu, za vady diela, záruka a reklamácie

- 8.1. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou na majetku SR v správe objednávateľa v súlade s § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť na vlastné náklady do pôvodného

stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny poškodenej veci v čase poškodenia.

- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a nebude v rozpore s príslušnými právnymi a technickými predpismi a normami.
- 8.3. Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú časť diela v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach záruku päť (5) rokov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez väd a nedorobkov. Na zabudované technické výrobky a zariadenia dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však dva (2) roky. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením oznámenia o vadách - reklamácie. Za vadu diela, prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od parametrov v projektovej dokumentácii, parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy.
- 8.4. Zjavné vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela uvedie objednávateľ v preberacom protokole. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 Obchodného zákonníka. Objávateľ je oprávnený reklamovať zistené vady kedykoľvek počas záručnej doby.
- 8.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným skúškam musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 8.6. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 8.7. Reklamáciu iných väd ako sú uvedené v bode 8.4. tohto článku tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Pod pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie tridsať (30) kalendárnych dní. Za okamih doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vady najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť do deväťdesiatšesť (96) hodín po ich nahlásení (telefonicky, elektronicky, poštou) objednávateľom a najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po nahlásení objednávateľom začať s prácami na odstránení následkov havárie. Odstránenie väd zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.
- 8.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.9. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

Článok IX.

Sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.3. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania, až do jeho odovzdania objednávateľovi.
- 9.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela a nedorobky uvedené v preberacom protokole alebo nevyprace stavenisko v dohodnutej dobe, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania, až do odstránenia väd diela a nedorobkov, resp. do vypratania staveniska.

- 9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni odpad a nečistoty po výzve oprávnenej osoby objednávateľa v lehote podľa článku VI. bod 6.20. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, a to aj opakovane.
- 9.5. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.19. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každého pracovníka a každý prípad porušenia.
- 9.6. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 6.40 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- EUR.
- 9.7. Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII. bod 8.7. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každú neodstránenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý deň omeškania až do doby ich odstránenia.
- 9.8. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou správnej a úplnej faktúry zhotoviteľ je oprávnený si nárokovat' zaplataenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 9.9. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana strane oprávnenej do tridsať (30) kalendárnych dní od dňa ich uplatnenia (doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. Základom pre výpočet sankcií je cena bez DPH.
- 9.10. Túto zmluvu je možné ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od tejto zmluvy.
- 9.11. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ:
- a) vstúpil do konkurzu alebo reštrukturalizácie,
 - b) vstúpil do likvidácie,
 - c) neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bod 3.3. tejto zmluvy,
 - d) bude v omeškaní s vykonaním diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní,
 - e) je v omeškaní so zaplataením príslušnej sumy podľa článku V. bod 5.9.3 tejto zmluvy viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní od doručenia výzvy,
 - f) bude postupovať v rozpore s ostatnými ustanoveniami tejto zmluvy a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR a toto konanie v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - g) nepredloží na výzvu objednávateľa doklad preukazujúci úhradu poistenia zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľom podľa článku III. bod 3.5.5. tejto zmluvy v dohodnutom termíne,
 - h) nebol v čase uzavretia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol počas doby trvania tejto zmluvy vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa § 14 zákona č. 315/2016 Z. z.
- 9.12. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ:
- a) preukázateľne neposkytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne dokladovať,
 - b) je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.
- 9.13. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy

odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, zmluvné strany si vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

- 9.14. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 9.15. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku tejto zmluvy.
- 9.16. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 9.17. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.
- 9.18. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele bez zavinenia zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Prerušenie alebo zastavenie prác na diele bude zaznamenané v stavebnom denníku.

Článok X. Vyššia moc

- 10. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho ukončenia a odovzdania diela uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania väd alebo havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehota na plnenie sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od tejto zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
- 10. 2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v tomto článku bod 10.1. tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vzniku takýchto udalostí.

Článok XI. Subdodávateľa

- 11. 1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel plnenia zmluvy z celkového diela v % sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
- 11. 2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa, a to na základe zmluvy so subdodávateľom.

11. 3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 11.4. u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
11. 4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy,
 - d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
11. 5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny alebo doplnenia subdodávateľa v zmysle bodu 11.4. tejto zmluvy zašle objednávateľ zhotoviteľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
11. 6. Zhotoviteľ za plnenie tejto zmluvy realizované subdodávateľom zodpovedá tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
11. 7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po akceptovaní nových subdodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok XII. Doručovanie

12. 1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň:
- a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
 - b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
 - c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
12. 2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia.
12. 3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovných dní od ich zmeny. V prípade neoznámenej zmeny adresy zmluvné strany považujú doručenie písomností za riadne vykonané zaslaním zásielky na poslednú známu adresu.

Článok XIII. Oprávnené osoby

13. 1. Oprávnené osoby objednávateľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: Ing. Michal KUBŮ, č.t. , e-mail:
 - b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela: Ing. Michal KUBŮ, č.t., e-mail:
 - c) Kontaktná osoba za SPO stred, oddelenie prevádzky Zvolen Ing. Pavel TOMAŠOVIČ, č.t., e-mail:
 - d) Výkonom hlavného koordinátora bezpečnosti na stavenisku objednávateľ poveruje osobu určenú zhotoviteľom uvedenú v tomto článku bod 13.2. písm. c) tejto zmluvy.
13. 2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:
- a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: Randa Miroslav, Ing. Stopka Patrik
 - b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela: Randa Miroslav
 - c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora bezpečnosti na stavenisku: Valkovič Tomáš.
 - d) Osoba poverená na výkon funkcie opráv elektrických zariadení: Kušniar Pavel, t.č., e-mail:, číslo oprávnenia: O/20/bO/2021/03/02
 - e) Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Randa Miroslav, číslo oprávnenia: 12741*10*.
 - f) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Stopka Patrik, číslo oprávnenia: 11446.

Článok XIV. Zmena zmluvných podmienok

14. 1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v tomto článku bod 14.2. tejto zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. Žiadosť o uzatvorenie dodatku spolu s potrebnými prílohami je potrebné doručiť objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením termínu plnenia v zmysle zmluvy, **minimálne však tridsať (30) pracovných dní**, z dôvodu posúdenia žiadosti objednávateľom a následného uzatvorenia predmetného dodatku k zmluve.
14. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a údaje o oprávnených osobách objednávateľa nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán a na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XII. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že zmeny oprávnených osôb zhotoviteľa uvedených v článku XIII. bod 3.2. tejto zmluvy podliehajú písomnému odsúhlaseniu objednávateľa, pričom na takúto zmenu nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve.
14. 3. Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nemení charakter zmluvy a nemení sa ani účel a ani charakteristické znaky diela a za dodržania podmienok podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní najmä:

- 14.3.1 v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi navrhovaným riešením v projektovej dokumentácii a skutočnosťou zistenou pri realizácii diela, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
 - 14.3.2 v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyiac oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela ako užívateľsky schopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
 - 14.3.3 v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočné,
 - 14.3.4 v prípade legislatívnych zmien týkajúcich sa realizácie diela alebo podmienok, za ktorých sa dielo realizuje a ktoré sú pre jeho realizáciu podstatné.
14. 4. Ak má následkom zmeny podľa tohto článku bod 14.3. tejto zmluvy dôjsť k navýšeniu rozsahu prác („naviac práce“), zhotoviteľ je povinný v termíne stanovenom objednávatelom vypracovať:
- 14.4.1 dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis navyiac prác podľa jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísel položiek z položkového rozpočtu,
 - 14.4.2 dodatok k položkovému rozpočtu uvedenému v prílohe č. 1 tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
 - a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať špecifikáciu ceny, cenu jednotlivých dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu,
 - b) samostatný položkový rozpočet navyiac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení podľa pôvodného rozpočtu (stavebné objekty, časti atď.) vypracovaný na základe výkazu výmer navyiac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých položkách.
14. 5. Pre výpočet zmeny ceny za dielo bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 14.5.1 zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
 - 14.5.2 pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, použije zhotoviteľ položky a ceny z cenníka oceňovacieho programu platného pre príslušné obdobie realizácie navyiac prác. Práce, pre ktoré sa v používanom cenníku nenachádza príslušná položka, budú oceňované najbližšie adekvátnou položkou, pre ktorú bude predložený rozbor ceny so vstupnými údajmi platnými pre daný cenník. Objednávatel si vyhradzuje právo vyžiadať si k špecifickému a priamemu materiálu príslušný relevantný doklad, t. j. cenovú ponuku, alebo daňový doklad (faktúra).
14. 6. V prípade, že objednávatel súhlasí s ocenením zmeny zmluvy podľa tohto článku bod 14.5. tejto zmluvy, zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve v dohodnutom čase; inak v čase primerane určenom objednávatelom; ak má rozsah zmien vplyv na čas plnenia diela, zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve primerane upravujú aj čas plnenia diela.
14. 7. Ak má následkom zmeny podľa bodu 14.3.3 dôjsť iba k zníženiu rozsahu prác („menej práce“), zhotoviteľ spracuje odpočet konkrétnych položiek rozpočtu a zmluvné strany uzavru v tomto zmysle dodatok ku zmluve.
14. 8. Ak sa navrhuje zmena zmluvy pre navyiac práce a zároveň je možné vykonať aj zmenu zmluvy pre menej práce alebo naopak, hodnota navyiac prác a hodnota menej prác sa v týchto prípadoch započítava v rozsahu, v ktorom sa vzájomne kryjú, pričom započítanie prác nastane ku dňu uzavretia daného dodatku ku zmluve.

**Článok XV.
Záverečné ustanovenia**

15. 1. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
15. 2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.
15. 3. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
15. 4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri (4) vyhotovenia určené pre objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre zhotoviteľa.
15. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju podpisujú.
15. 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke www.crz.gov.sk v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
15. 7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
15. 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet o počte 27 listov formátu A-4

Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch o počte 1 list formátu A-4

V dňa

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Randa Miroslav
prokurista

.....
Ing. Daša Obuch Paláková
generálna riaditeľka

Odberateľ: MO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Projektant:
Dodávateľ: P.S. in, a.s. , M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.07.2024

Stavba : Hronsek VP-konštrukcia a modernizácia strelnice - budova č. 26
Objekt: 01- Rekonštrukcia strelnice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													
1	221	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm. do 200 m2 15*0,8 "pod žlab z bet.tváric = 12,000 12*0,8 = 9,600	21,600	m2	6,60	142,56		0,00000	0,240	5,184	20	
2	221	113107237	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm do 200 m2 12*0,8 = 9,600	9,600	m2	26,92	258,43		0,00000	0,550	5,280	20	
3	221	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100-150 mm, nad 200 m2 12 = 12,000	12,000	m2	3,13	37,56		0,00000	0,316	3,792	20	
4	001	122101401	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3 38*2,4*0,15 "ornica pre zahumusovanie svahov = 13,680 3*2*0,15 = 0,900	14,580	m3	3,38	49,28		0,00000		0,000	20	
5	001	122301102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 30*6,8*4,2*0,5 "odkopávka svahu HTU pre oporný múr = 428,400	428,400	m3	5,71	2 446,16		0,00000		0,000	20	
6	001	122301109	Priplatok za lepivosť horn. 4	428,400	m3	1,73	741,13		0,00000		0,000	20	
7	001	122301402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 259,16 "pre násyp valu = 259,160	259,160	m3	3,02	782,66		0,00000		0,000	20	
8	272	130901121	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch muriva betónového (49,1+11,6)*2*0,45*0,6 "výkr,102 prístup po odkopávke obvod = 32,778 10*0,6*0,45*2 "vnútorné pásy = 5,400 1,5*1,5*0,45*9 "dtto ale pätky = 9,113	47,291	m3	78,51	3 712,82		0,00000	2,400	113,498	20	
9	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 1,8*1*1,1*6 "pätky = 11,880 1,2*1*1,1*5 = 6,600 5,7*6,4*0,65 "pod streleckú vežu = 23,712	42,192	m3	16,33	689,00		0,00000		0,000	20	
10	272	131301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	42,192	m3	2,17	91,56		0,00000		0,000	20	
11	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 (6,4+6,125)*2*0,6*1,1 "prístavba aj s tepelnou izláciou základov = 16,533	16,533	m3	27,23	450,19		0,00000		0,000	20	
12	272	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	16,533	m3	6,33	104,65		0,00000		0,000	20	
13	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 2,0*0,8*28 "pre pomý múr OM1 = 44,800 19,4*1,4*0,7 "pre bet.žľab výkr.101,108 = 19,012 44*1,2*1,5 "pre priepust výkr.101,301-304 = 79,200 .	143,012	m3	16,93	2 421,19		0,00000		0,000	20	
14	272	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	143,012	m3	3,10	443,34		0,00000		0,000	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
15	272	132311101	143,012 = 143,012 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne 1*1*0,4 "základ pod schody k stene M2 výkr.106 rez CC = 0,400 (19,4+10)*0,4*0,6 "výkr.108,109 spodný žľab = 7,056 28*0,3*0,6 " horný žľab v štrkovom násype = 5,040 14*0,4*0,8 " v zemine = 4,480 75*0,7*0,3 "pre odvodňovací betonový žľab z TBM = 15,750 3*1,2*0,5 "odkopávka pre základ terča zo strelby z veže rez DD výkr.108 = 1,800	34,526 m3		63,60	2 195,85			0,00000		0,000	20
16	272	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4 14,58 "dovoz z deponie na zahumusovanie = 14,580	14,580 m3		6,52	95,06			0,00000		0,000	20
17	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 3,712+16,533 = 20,245 44,8 " Rýha pre základ pod oporný múr = 44,800 0,4 "ručný výkop rýhy = 0,400 259,16 "pre potrebu násypu = 259,160 428,40 "objem odkopávky pre oporný múr HTU = 428,400 19,012 "objem rýh pre monilitický bet.žľab = 19,012 79,2 "objem výkopu rýhy pre priepust = 79,200 15,75 "objem ručného výkopu pre odvodňovací žľab z TBM = 15,750 4,48+1,8 = 6,280	873,247 m3		7,65	6 680,34			0,00000		0,000	20
18	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 40,245*5 = 201,225 44,8*5 "objem výkopu rýhy pre oporný múr = 224,000 259,16*5 "objem pre násyp = 1295,800 428,4*5 "objem odkopávky = 2142,000 19,012*5 "objem monlit.žľabu = 95,060 79,2*5 "objem výkopu pre priepust = 396,000 15,75*5 "objem odkopu pre odvodňovací žľab z TBM = 78,750 4,48*5 = 22,400 1,8*5 = 9,000	4 464,235 m3		0,45	2 008,91			0,00000		0,000	20
19	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne 0,4 = 0,400 15,75 = 15,750 4,48 = 4,480 1,8 = 1,800	22,430 m3		15,47	346,99			0,00000		0,000	20
20	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 23,712+16,533 "pätky a rýhy pre základy = 40,245 44,8 "dtto ale pre oporný múr = 44,800 428,4 "objem odkopávky pre oporný múr = 428,400 19,012 "z rýhy pre monolitický žľab = 19,012 7,056+5,04+4,48 "objem z kanalizácie pod žľabmi = 16,576 31,834 "vytlačení objem z obsypu priepustu = 31,834 44*1,2*0,2 "vytlačení objem lôžkom pod priepust = 10,560	591,427 m3		2,52	1 490,40			0,00000		0,000	20
21	001	171101102	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS	260,960 m3		5,51	1 437,89			0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
22	272	171201201	38*(4,8+1,4)*0,5*2,2 "pred oporným múrom do pneumatík a pod schody = 259,160 6*1*0,6*0,5 "pred terče-strelba z veže = 1,800 Uloženie sypaniny na skládku 71,3 = 71,300 772,017-259,16 "odpočet ornice = 512,857 15,75 = 15,750 4,48 = 4,480 1,8 = 1,800	606,187	m3	0,79	478,89			0,00000		0,000	20
23	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 28*0,3*0,2 "horné potrubie zásyp kamenivom = 1,680 19,4*0,3*0,2 "spodné potrubie zásyp kamenovom = 1,164 14*0,6*0,4 " v teréne zeminou horné potrubie = 3,360 10*0,5*0,4 " dtto ale dolné potrubie = 2,000 79,2 "objem priepustu s obsypom = 79,200	87,404	m3	27,91	2 439,45			0,00000		0,000	20
24	MAT	583441700	. Štrkodrive 0-32B (1,68+1,164)*1,775*1,08 " = 5,452	5,452	t	17,00		92,68	1,00000	5,45200		0,000	20
25	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 19,4*0,5*0,4 "spodný žľab = 3,880 10*0,4*0,5 "dtto s teréne = 2,000 28*0,3*0,5 "horný žľab = 4,200 14*0,4*0,5 "dtt ale v teréne = 2,800 44*1,5*1,2 "priepust = 79,200 -0,44*72,35 "odpočet mobjemu potrubia = -31,834	60,246	m3	27,91	1 681,47			0,00000		0,000	20
26	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	60,246	m3	9,31	560,89			0,00000		0,000	20
27	MAT	583441700	Štrkodrava 0-32B (4,88+2+4,2+2,8+8,4+5,6)*1,875*1,08 = 56,457 (79,2-31,834)*1,875*1,08 "prre priepust = 95,916	152,373	t	17,00		2 590,34	1,00000	152,37300		0,000	20
28	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 11,4*1 "na šírku 1m popri žľabe v trase bývalej budovy = 11,400	53,700	m2	0,55	29,54			0,00000		0,000	20
29	001	181301102	42,3*1 "za halou strelnice = 42,300 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm 38*2,4 "svahy násypu výkr. 108 ozn H = 91,200 3*2 "rez DD výkr.108 = 6,000	97,200	m2	3,85	374,22			0,00000		0,000	20
30	001	182201101	Svahovanie násypu 97,2 = 97,200	97,200	m2	2,20	213,84			0,00000		0,000	20
31	231	183405211	Zasatie trávniku hydroosevom na orniciu 97,2 "výmera ako plocha svahovania = 97,200	97,200	m2	0,92	89,42		0,00064	0,06221		0,000	20
32	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná 97,2/20 = 4,860	4,860	kg	7,00		34,02	0,00100	0,00486		0,000	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				35 210,73			32 493,69	2 717,04		157,89207		127,754	
2 - ZÁKLADY													
33	271	212752122	Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsvpom 36 "za oporným múrom = 36,000	36,000	m	10,63	382,68		0,26770	9,63720		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	271	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsvom 44 "pod priepustom = 44,000	44,000	m	12,24	538,56		0,29223	12,85812	0,000		20
35	001	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 5,7*6,4 "pod streleckú vežu = 36,480 2,1*28 "pod oporný múr = 58,800	95,280	m2	0,24	22,87			0,00000	0,000		20
36	211	273321117	Základové dosky zo železobetónu tr. C 25/30 cement portlandský 5,7*6,4*0,5 "pod streleckú vežu = 18,240	18,240	m3	107,74	1 965,18		2,44680	44,62963	0,000		20
37	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie (5,7+6,4)*0,2*2 = 4,840	4,840	m2	19,52	94,48		0,00223	0,01079	0,000		20
38	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	4,840	m2	3,70	17,91			0,00000	0,000		20
39	211	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí 5,7*6,4*0,0079*2*1,08 "výstuž základovej dosky = 0,622	0,622	t	1 350,00	839,70		1,17134	0,72857	0,000		20
40	011	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505) 0,297+1,675 "pre kanály voľné a priľahlé -terče = 1,972	1,972	t	1 350,00	2 662,20		1,14997	2,26774	0,000		20
41	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20 62,35*1,03 "výmera ako ručný výkop rýh = 64,221	64,221	m3	100,21	6 435,59		2,41931	155,37051	0,000		20
42	011	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 (6,125+6,4)*2*0,5*1*1,05 "kvalita betonu podľa tech správy = 13,151	13,151	m3	112,00	1 472,91		2,20755	29,03149	0,000		20
43	011	274321312	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 1*1*0,4 "pod vonkajšie schody výkr.109 rez CC = 0,400	0,400	m3	134,58	53,83			0,00000	0,000		20
44	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie (6,125+6,4)*2*0,25*2 "pre prístavbu = 12,525 (1+0,4)*2*0,2 "pás pod schody výkr.106 rez CC = 0,560	13,085	m2	19,52	255,42		0,00223	0,02918	0,000		20
45	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	13,085	m2	3,70	48,41			0,00000	0,000		20
46	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 9,04*1,03 "výmera ako výkop pätiiek pod schody a rozšírenie pri stĺpoch = 9,311	9,311	m3	110,46	1 028,49		2,41931	22,52620	0,000		20
47	011	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30 1,8*1*1*6*1,05 = 11,340 1,2*1*1*5*1,05 = 6,300	17,640	m3	108,55	1 914,82		2,20755	38,94118	0,000		20
48	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie (1,8+1)*2*0,25*6 = 8,400 (1,2+1)*2*0,25*5 = 5,500	13,900	m2	19,52	271,33		0,00223	0,03100	0,000		20
49	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	13,900	m2	3,70	51,43			0,00000	0,000		20
2 - ZÁKLADY spolu:				18 055,81			18 055,81	0,00		316,06161	0,000		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE													
50	011	311272236	Murivo presné porobet tvárnice, 250mm, (6+6,15)*2*2,5*0,25 "prístavba = 15,188 -1,25*1*0,25*3 = -0,938 -1*2*0,25 = -0,500	13,750	m3	228,16	3 137,20		0,76127	10,46746	0,000		20
51	012	317143511	Preklady nosné 1250x250x249mm	1,000	ks	109,19	109,19		0,10952	0,10952	0,000		20
52	012	317143523	Preklady nosné 1750x250x249mm	3,000	ks	144,42	433,26		0,16514	0,49542	0,000		20
53	015	317321017	Rimsy múrov a valov zo železobetónu tr. C 25/30 1,8*0,25*28 "výkr.202 = 12,600	12,600	m3	144,90	1 825,74		2,47234	31,15148	0,000		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
54	011	317351105	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m zhotovenie 1,8*28 = 50,400	50,400	m2	33,14	1 670,26		0,01009	0,50854		0,000	20
55	011	317351106	Debnenie ríms s podper. konštr. do 4m odstránenie	50,400	m2	9,11	459,14			0,00000		0,000	20
56	015	317361016	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 505 1,66 "výkr.202 ozn. 2,3, = 1,660	1,660	t	1 350,00	2 241,00		1,07016	1,77647		0,000	20
57	015	327323129	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30 2,1*0,8*28*1,05 "výkr.202 základový pás pre oporný múr OM1 = 49,392 4*0,4*28 "stena oporného múru = 44,800	94,192	m3	120,32	11 333,18		2,46638	232,31326		0,000	20
58	321	327351010	Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie (28+2,1)*2*0,2 "hrana základového pásu oporného múru = 12,040 (0,4+28)*2*4 "stena oporného múru = 227,200	239,240	m2	26,50	6 339,86		0,01194	2,85653		0,000	20
59	015	327351221	Debnenie múrov a valov odstránenie	239,240	m2	7,80	1 866,07			0,00000		0,000	20
60	015	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm 10 505 4,3+0,34 = 4,640	4,640	t	1 350,00	6 264,00		1,04173	4,83363		0,000	20
61	015	327361040	Výstuž múrov a valcov zo zvarovaných sietí 1,343*1,08 "výkr.202 ozn.5 = 1,450	1,450	t	1 350,00	1 957,50		1,17134	1,69844		0,000	20
62	015	327501111	Výplň za oporami z kam. dreveného a ťaženého 0,6*4*28 "vzkr.109 ozn. P = 67,200	67,200	m3	45,71	3 071,71		2,08750	140,28000		0,000	20
63	015	327591111	Zhotovenie výplne a protimrazových klinov za oporami z ílu 0,75*0,15*28 "výkr.109 ozn. 9 = 3,150	3,150	m3	75,61	238,17			0,00000		0,000	20
64	011	330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 0,3*0,3*6,6*3 "ozn S1 strelecká veža = 1,782 0,3*0,3*7*3 "ozn. S2 = 1,890	3,672	m3	143,41	526,60			0,00000		0,000	20
65	253	330351121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2 0,3*4*6,4*3 "stĺp S1 = 23,040 0,3*4*7*3 " S2 = 25,200	48,240	m2	28,01	1 351,20		0,00971	0,46841		0,000	20
66	011	330352112	Priplatok na pohľadový betón stĺpových pilierov - stredné nároky SB2	48,240	m2	4,39	211,77			0,00000		0,000	20
67	011	330361131	Vystuženie stĺpov, pilierov hranatých B oceľ. 10505 kont. strmienkv 0,056+0,451 "pre stĺpy S1,2 strelecká veža = 0,507	0,507	t	1 350,00	684,45		1,01952	0,51690		0,000	20
68	015	338171122R	Osadzovanie stĺpikov kovových do 4 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 Z6 1 "vlajková tyč = 1,000	1,000	kus	150,45	150,45		0,12152	0,12152		0,000	20
69	MAT	316700E034R	Stožiar vlajkový AL rúrový : , výška nad zemou 4m, vrchol rameno na vliaku 1 "stožier ozn. Z65 = 1,000	1,000	kus	1 650,00		1 650,00	0,03200	0,03200		0,000	20
70	011	342272148	Priečky presné porobetónové tvárnice hr. 50mm 600kg/m3 (6,15+6)*2*0,2*2 "domurovanie okolo pomúrnice = 9,720	9,720	m2	21,27	206,74		0,04648	0,45179		0,000	20
71	011	388381142	Kanály železobetónové voľné do 140x70 cm 25 "prierez 140x70 cm porovnávacía položka rozm.120x165 cm pre terče = 25,000 6 "prre terče ,strelba z veže = 6,000	31,000	m	298,31	9 247,61		2,47096	76,59976		0,000	20
72	011	388381161	Kanály železobetónové príhlé do 120x70cm 30 "príhlý k opornému múru pre terče = 30,000	30,000	m	135,54	4 066,20		1,25367	37,61010		0,000	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				59 041,30			57 391,30	1 650,00		542,29122		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
73	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 4,3*3*0,18 "doska D1 výkr.stat.203 = 2,322 6,7*6,6*0,18 " D2 = 7,960	10,282	m3	119,58	1 229,52		2,44680	25,15800	0,000	20	
74	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie 4,3*3 "D1 strelecká veža = 12,900 6,7*6,6 "D2 = 44,220 (4,3+3)*0,2*2 "bočnice = 2,920 (6,7+6,6)*2*0,2 = 5,320	65,360	m2	19,10	1 248,38		0,00199	0,13007	0,000	20	
75	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	65,360	m2	5,80	379,09			0,00000	0,000	20	
76	011	411351102R	Debnenie stropov doskových -prenájom	65,360	m2	3,00	196,08			0,00000	0,000	20	
77	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	65,360	m2	13,33	871,25	0,00424		0,27713	0,000	20	
78	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	65,360	m2	3,51	229,41			0,00000	0,000	20	
79	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505) 0,093+0,666 "strelecká veža = 0,759	0,759	t	1 350,00	1 024,65	1,04424	0,79258		0,000	20	
80	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI 47,76*0,0079*1,08*1,08 "strelecká veža = 0,440	0,440	t	1 350,00	594,00	0,98901	0,43516		0,000	20	
81	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30 5,6*0,3*0,5*4 "výkr.stat 205 ozn. P1 = 3,360 4,9*0,3*0,45*3 " 206 P2 = 1,985	5,345	m3	148,55	794,00		2,44680	13,07815	0,000	20	
82	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie 5,6*1,3*4 "strelecká veža = 29,120 4,9*1,2*3 = 17,640	46,760	m2	23,02	1 076,42	0,00392	0,18330		0,000	20	
83	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	46,760	m2	6,06	283,37			0,00000	0,000	20	
84	011	413351217	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie 5,6*0,5*4 "P1 strelecká veža = 11,200 4,9*0,5*3 "P2 = 7,350	18,550	m2	34,53	640,53	0,00921	0,17085		0,000	20	
85	011	413351218	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	18,550	m2	10,15	188,28			0,00000	0,000	20	
86	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505) 0,056+0,34 "výkr. stat. 205 strelecká veža = 0,396	0,396	t	1 350,00	534,60	1,04674	0,41451		0,000	20	
87	011	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 (6+6,15)*2*0,2*0,25 "prístavba = 1,215	1,215	m3	154,41	187,61			0,00000	0,000	20	
88	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie (6+6,15)*2*0,2*2 = 9,720	9,720	m2	17,55	170,59	0,00335	0,03256		0,000	20	
89	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	9,720	m2	4,65	45,20			0,00000	0,000	20	
90	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 1,215*0,08 = 0,097	0,097	t	1 350,00	130,95	1,04157	0,10103		0,000	20	
91	253	430321515	Schodisko BZ tr.C25/30 0,2*0,4*0,9 "výplň kapsy v doske trelecká veža = 0,072 3,4*0,8*0,18*2 "ramená výkr. stat 208,209 = 0,979 1,9*0,95*0,18 "medzipodesta = 0,325 1,9*1,2*0,18 "podesta = 0,410	1,786	m3	147,61	263,63	2,47580	4,42178		0,000	20	
92	253	430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon 0,8*3,4*2 "ramená = 5,440 1,9*0,95 "medzipodesta = 1,805 1,9*0,9 "podesta = 1,710	8,955	m2	30,59	273,93	0,00690	0,06179		0,000	20	
93	253	430351129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	8,955	m2	6,25	55,97			0,00000	0,000	20	
94	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,191	t	1 350,00	257,85	1,04631	0,19985		0,000	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			0,014+0,177 "výkr.stat. 209 = 0,191										
95	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20 1*13 "výkr.109 rez CC = 13,000	13,000	m	11,42	148,46		0,10889	1,41557		0,000	20
96	011	434351141	. Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 1*0,2*13 = 2,600	2,600	m2	19,82	51,53		0,00433	0,01126		0,000	20
97	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,600	m2	4,82	12,53			0,00000		0,000	20
98	221	451317777	Podklad pod dlažbu z betónu prostého hr. 50-100 mm 25,4*0,6*0,12 "pod zámkovú dlažbu = 1,829	1,829	m2	7,31	13,37		0,20001	0,36582		0,000	20
99	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 29,4*0,4*0,1 "kanalizácia spodný žlab = 1,176 42*0,4*0,1 " horný = 1,680 28*0,3*0,1 " v teréne horný žlab = 0,840 14*0,4*0,1 "dtto ale spodný žlab = 0,560 44*1,2*0,2 "pod potrubie priepustu = 10,560 (15+12+48)*0,15*0,8 "pod žlab z TBM = 9,000	23,816	m3	46,82	1 115,07		1,89077	45,03058		0,000	20
100	311	469991112R	. Položenie opevňovacích pásov z drátenej siete svahu prichytenie sponami 250 "výkr.109 ozn. O pripevnenie so sponami z bet.ocene = 250.000	250,000	m2	4,14	1 035,00			0,00000		0,000	20
101	MAT	3132A0305	Pletivo 4-hran., výš.200 cm, bal.25 m 5 "na spevnenie svahu = 5,000	5,000	kus	91,59		457,95	0,03800	0,19000		0,000	20
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	13 509,22			13 051,27	457,95		92,46997		0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE													
102	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm 25,4*0,8 "výkr.109 ozn.CH zámková dlažba = 20,320	20,320	m2	8,14	165,40		0,48574	9,87024		0,000	20
103	221	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 250 mm 29,16*7,83 "ložko pod mazaninu výkr.106 = 228,323	228,323	m2	9,81	2 239,85		0,60104	137,23126		0,000	20
104	221	593251122R	Podlaha zo zám. dosiek z gumy hr. 40 mm farebných lepených na vrvov. podklad 36+90 "elastikplate rozm. 100x100 ozn.P1+P2 mč.1 a 2 výkr.106 = 126.000 31 " mč.3 " = 31,000 3,6*4,9 "strelecká veže ozn. P2 2.np = 17,640 (1,4+1,5)*28 "oporný múr ozn.8 = 81,200 V cene je započítané: montáž podlahy a sokla dodávka materiálu dosky z gumy soklové lišty nivelačná hmota lepidlo	255,840	m2	40,47	10 353,84		0,02925	7,48332		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
105	221	596211110	konečná úprava povrchu podlah Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2 25,4*0,6 = 15,240	15,240	m2	14,78	225,25		0,08420	1,28321		0,000	20
106	MAT	592451900	Dlažba zámková 23x14x6 šedá 15,24*1,1 = 16,764	16,764	m2	12,00		201,17	0,13500	2,26314		0,000	20
107	221	597961111	Rigol dláždený z prefabrikátov, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 75 "výkr.107 = 75,000	75,000	m	45,41	3 405,75		0,45195	33,89625		0,000	20
108	MAT	592275450	Žlabovka betónová TBM 1-65 75*3,3*1,03 = 254,925	254,925	ks	4,25		1 083,43	0,07000	17,84475		0,000	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				17 674,69			16 390,09	1 284,60		209,87216		0,000	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE													
109	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí (1,25+2*1)*3 "okná rohovníky = 9,750 2+2*2 = 6,000	15,750	m	3,30	51,98			0,00000		0,000	20
110	011	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice hr. 10mm (5,65+5,5)*2*2,7 "prístavba = 60,210 (1,25+2*1)*0,1*3 "ostenia = 0,975 (1+2*2)*0,1 = 0,500	61,685	m2	14,38	887,03		0,01400	0,86359		0,000	20
111	011	612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu 61,685 = 61,685	61,685	m2	8,63	532,34		0,00446	0,27512		0,000	20
112	011	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 64,08 " výmera ako zateplenie = 64,080	64,080	m2	15,56	997,08		0,00340	0,21787		0,000	20
113	011	622466114	Príprava podkladu,pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom 64,08 = 64,080	64,080	m2	2,09	133,93		0,00003	0,00192		0,000	20
114	011	622466115	Príprava podkladu -betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. priľnavosti 64,08 = 64,080	64,080	m2	3,13	200,57		0,00030	0,01922		0,000	20
115	011	625000110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 10cm izolant (6,3+6,65)*2 "prístavba = 25,900	25,900	m	8,57	221,96			0,00000		0,000	20
116	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný 25,95*2 "obojsstranne na okná a dvere = 51,900	51,900	m	3,11	161,41			0,00000		0,000	20
117	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou 2,75*4 "nárožia = 11,000 (2,1*2+1) = 5,200 (1,25+2*1)*3 = 9,750	25,950	m	2,71	70,32			0,00000		0,000	20
118	011	625259138	Kontaktný zatepľovací systém profi z bieleho fasád. polystyrénu hr. 20 mm (1,5+2*1)*2*0,2*3 = 4,200 (1+2,1*2)*0,2 = 1,040	5,240	m2	28,04	146,93		0,01722	0,09023		0,000	20
119	011	625259203	Kontaktný zatepľovací systém profi zo šedého fasád. polystyrénu hr. 100 mm skrut. kotvy (6,3+6,65)*2*2,7 "prístavba = 69,930 -1*1,25*3 = -3,750 -1*2,1 = -2,100	64,080	m2	33,03	2 116,56		0,01870	1,19830		0,000	20
120	011	631313711	. Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm 7,7*22*0,1 "pre podlahy P1 a P2 výkr. 107 = 16,940	18,028	m3	225,00	4 056,30		2,45421	44,24450		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			5,125*5,4* 0,1 = 2,768 -1,8*1*6*0,1 "odpočet plochy pätiiek = -1,080 -1,2*1*5*0,1 = -0,600										
121	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm 7,18*0,5*0,16 "okapový chodník ozn. P3 = 0,574 7,18*0,8*0,16 = 0,919 6,4*0,8*0,16 = 0,819 4,1*1,2*0,15 "doska pod vonk.schody výkr.109 rez CC = 0,738 1,2*1*0,15 "podesta = 0,180 6*1*0,2 "doska pod terče ,strelba z veže = 1,200	4,430 m3		225,00	996,75		2,45421	10,87215		0,000	20
122	011	631315811	Mazanina z betónu prostého tr. C30/37 hr. 12-24 cm 21,7*7,7*0,16 "podlaha P1 výkr.107 = 26,734 5,65*5,375 *0,16 " P2 = 4,859 228,3*0,2 " P výkr. 104 = 45,660	77,253 m3		225,00	17 381,93		2,45329	189,52401		0,000	20
123	011	631319104	Prípl. k mazaninám za pridanie oceľových vlákien pre obj. vvsťuženie 30 ka/m3 77,253 = 77,253	77,253 m3		50,13	3 872,69		0,03000	2,31759		0,000	20
124	011	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm 18,028 "podladvý beton pre P1,2, = 18,028	18,028 m3		15,28	275,47			0,00000		0,000	20
125	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie (29,18+7,7)*2*0,35 " pre obe vrstvy Podkladný betón a vrchný beton hr.25cm = 25,816 (7,15*2+7,5)*0,2 "pre okapový chodník P3 = 4,360 (6+1)*2*0,2 "doska pod terče,strelba z veže = 2,800	32,976 m2		14,51	478,48		0,00863	0,28458		0,000	20
126	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	32,976 m2		4,61	152,02			0,00000		0,000	20
127	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 7,7*22*0,0079*1,08 "výkr.107 ozn. P1 ,P2 = 1,445 5,125*5,4*0,0079*1,08 = 0,236 2,13/0,16*0,0079*1,08 "podlaha P3 = 0,114 (4,1+1,2)*1*0,0079*1,08 "doska pod schody výkr.109 rez CC = 0,045	1,840 t		1 350,00	2 484,00		0,98901	1,81978		0,000	20
128	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho (6,35*6,2*0,15) "pod podlahu P3 prístavby výkr.107 = 5,906 5,7*6,4*0,15 "pod základovú dosku streleckej veže = 5,472 4,1*1,2*0,15 "pod schody výkr.109 rez CC = 0,738 1,2*1*0,15 "podesta = 0,180 6*1,2*0,3 "pod betonovú dosku terča z veže = 2,160 1,8*1*0,10*6 "pod pätky pre OK = 1,080 1,2*1*0,10*5 = 0,600	16,136 m3		47,17	761,14		1,83700	29,64183		0,000	20
129	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 1 "pre vchodové dvere do prístavby mč.3 = 1,000 2 "do oceovej konštrukcie Z3 výkr. 114 š.90 = 2,000	3,000 ks		57,28	171,84		0,01886	0,05658		0,000	20
130	MAT	553308780	Zárubňa oceľová SK 2 90x197x10,5 L OZ 34	2,000 ks		55,22		110,44	0,01290	0,02580		0,000	20
131	MAT	553309380	Zárubňa oceľová SK 2 90x197x15cm L OZ 60	1,000 ks		62,60		62,60	0,01570	0,01570		0,000	20
132	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm 1,25*3 = 3,750	3,750 m		7,50	28,13		0,00884	0,03315		0,000	20
133	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	3,750 m		10,39		38,96		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
134	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks) 3 = 3,000	3,000	ks	2,50		7,50		0,00000		0,000	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				36 398,36			36 178,86	219,50		281,50193		0,000	
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
135	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200. tesnenie gum. krúžkami 65 "horné a spodné potrubie = 65,000	65,000	m	0,97	63,05			0,00000		0,000	20
136	MAT	2865A0111	Rúra kanalizačná hladká PVC d 160x3,6x1000	2,000	ks	13,95		27,90		0,00000		0,000	20
137	MAT	2865A0112	Rúra kanalizačná hladká PVC d 160x3,6x2000	2,000	ks	23,32		46,64		0,00000		0,000	20
138	MAT	2865A0114	Rúra kanalizačná hladká PVC d 160x3,6x5000	13,000	ks	33,60		436,80		0,00000		0,000	20
139	271	877353121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	12,000	ks	4,83	57,96			0,00000		0,000	20
140	MAT	2865A0705	Odbočka kanalizačná PVC 45° d 160/125	12,000	ks	9,20		110,40		0,00000		0,000	20
141	271	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	12,000	ks	4,83	57,96			0,00000		0,000	20
142	MAT	2865A1013	Koleno kanalizačné PVC d 160x45°	12,000	ks	5,00		60,00		0,00000		0,000	20
143	271	895951125	Zhotovenie vpusti uličnej z PVC DN 160, vyústenie DN 125	12,000	ks	192,00	2 304,00			0,00000		0,000	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				3 164,71			2 482,97	681,74		0,00000		0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
144	211	917891111	Obrubník vtoku sklzu z monolit. betónu tr. C 25/30 vrátane debnenia a oddebnenia 25,4* 0,1*0,3 "porovnávacía položka monolit. obrubník = 0,762	0,762	m3	188,43	143,58			0,00000		0,000	20
145	221	919441221	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr DN 600-800 mm 2 "kamenné čelo priepustu pri vtoku a výtoku = 2,000	2,000	ks	1 290,32	2 580,64		16,76298	33,52596		0,000	20
146	221	919521111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 800 mm 38 = 38,000	38,000	m	115,14	4 375,32		2,02678	77,01764		0,000	20
147	MAT	592224000R	Rúra betónová hrdlová TBR Q 80 80x250x11,5 16*1,05 = 16,800	16,800	kus	210,00		3 528,00	2,45200	41,19360		0,000	20
148	221	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 8/10 38*1,4*1,2 = 63,840 -72,35*0,38 "odpočet objemu potrubia = -27,493	36,347	m3	110,47	4 015,25		2,32276	84,42536		0,000	20
149	221	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm 12,2*12 "výkr,104 detail = 146,400 49,1*1 = 49,100	195,500	m	10,20	1 994,10		0,00002	0,00391		0,000	20
150	MAT	111636410R	Zálievka asfaltová 10l bal, 20 PF 195,5m x0,3L / mb = 59 l x 1,36kg/L = 80kg celková spotreba 80/5 = 16 bal 16 = 16,000	16,000	bal	78,00		1 248,00	1,00000	16,00000		0,000	20
151	MAT	272130201R	Šnúry mikroporézne dilatačné priemer 16-20mm 195,5*1,03 = 201,365	201,365	m	0,33		66,45	0,00110	0,22150		0,000	20
152	272	919734115	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm 15*2 "pre betónový odvodňovací žlab = 30,000	30,000	m	7,00	210,00		0,00005	0,00150		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
153	272	919734212	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 11 do 12 cm 12*2 "pod demolovanou budovou = 24,000	24,000	m	16,73	401,52		0,00008	0,00192		0,000	20
154	272	919735113	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	40,000	m	7,00	280,00		0,00005	0,00200		0,000	20
155	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m (49+10)*2*1,2 "pre potrebu burania muriva postupným rozoberaním = 141.600 360 "pre montáž obkladu stien v hale = 360,000	501,600	m2	4,31	2 161,90		0,00588	2,94941		0,000	20
156	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov 172 "Hala, sklad, strelecká veža = 172,000	172,000	m2	2,72	467,84			0,00000		0,000	20
157	016	959941123R	Osadenie kotiev priemer 10mm do betonu 300 "pre upevnenie mvýstuže horného kanála do oporného múru = 300.000	300,000	kg	16,21	4 863,00		0,00043	0,12900		0,000	20
158	016	959941124R	Chemická kotva do priemeru 16mm a výstuž 8 "pre Z3 = 8,000	8,000	ks	8,02	64,16		0,00043	0,00344		0,000	20
159	016	959941125R	Osadenie kotiev priemer 28-36mm do betonu 18+8 "ozn. 6,7,8, výkr. stlp OK kotvy do pätiiek = 26,000	26,000	kg	16,21	421,46		0,00043	0,01118		0,000	20
160	013	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 49,1*11*0,2 = 108,020 -10*10*0,2 "plocha zostáva od mobilné bunky = -20,000	88,020	m3	76,75	6 755,54			0,00000	2,200	193,644	20
161	013	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm 48,1*11*0,25 "výkr.103 = 132,275 -16*11*0,25 = -44,000	88,275	m3	15,39	1 358,55			0,00000	1,400	123,585	20
162	013	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 12 "ozn. Z2 = 12,000	12,000	ks	4,65	55,80			0,00000		0,000	20
163	013	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2 8 "Pvratové kridla = 8,000	8,000	ks	18,59	148,72			0,00000		0,000	20
164	013	968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2 1*0,8*12 "ovelové okná rozm. 1*0,8 = 9,600	9,600	m2	7,06	67,78		0,00141	0,01354	0,041	0,394	20
165	013	968072558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2 2,5*2*4 = 20,000	20,000	m2	17,85	357,00		0,00085	0,01700	0,060	1,200	20
166	000	971038141	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t 48 "pre elektrokrabice = 48,000	48,000	ks	7,53	361,44			0,00000		0,000	20
167	013	971102312	Vítanie príklepom diery do d 12 mm do betónu 8*15 "pre kotvy pre Z3 = 120,000 300*15 "pre zakotvenie výstuže horného kanála do oporného múru výkr.201 výstuž. 4.5. = 4500.000	4 620,000	cm	0,12	554,40			0,00000		0,000	20
168	013	971102330	Vítanie príklepom diery do d 30 mm do betónu 18*8 "diery priemer 28mm stlp ozn. 8 = 144,000	144,000	cm	0,21	30,24			0,00000		0,000	20
169	013	971102335R	Vítanie príklepom diery do d 65 mm do betónu 35*18 "stlp ozn. 6,7 priemer 35mm = 630,000	630,000	cm	1,09	686,70			0,00000		0,000	20
170	000	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach hĺbkv do 30 mm. šírky do 30 mm. -0,00045 t 190 "pre elektrovodiče = 190,000	190,000	m	1,86	353,40			0,00000		0,000	20
171	MAT	2867183912	Sádra sivá 30kg- pre ríkotvenie vodičov v drážkach	3,000	ks	20,00		60,00		0,00000		0,000	20
172	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	774,467	t	7,63	5 909,18			0,00000		0,000	20
173	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 774,467*22 = 17038,274	17 038,274	t	0,44	7 496,84			0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
174	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m <i>774,467 = 774,467</i>	774,467	t	3,48	2 695,15			0,00000		0,000	20
175	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m <i>774,467*2 = 1548,934</i>	1 548,934	t	1,86	2 881,02			0,00000		0,000	20
176	006	979083117	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 6000 m <i>327,890 "rozobranie jestvujúcej budovy = 327,890</i>	327,890	t	7,52	2 465,73			0,00000		0,000	20
177	006	979083191	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 6000 m <i>327,89*17 = 5574,130</i>	5 574,130	t	0,55	3 065,77			0,00000		0,000	20
178	013	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštnv odpad <i>7,946 "odstránená lepenka obor.712 = 7,946</i> <i>2,45 "odstránený polsid obor.713 = 2,450</i>	10,396	t	41,66	433,10			0,00000		0,000	20
179	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad <i>327,89 "objem z demolovnej budovy = 327,890</i> <i>747,467 "ostatná suť = 747,467</i>	1 075,357	t	15,00	16 130,36			0,00000		0,000	20
180	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy <i>606,187 "výmera uloženia na skládku = 606,187</i> <i>-260,96 "odpočet násypu = -260,960</i>	345,227	m3	10,50	3 624,88			0,00000		0,000	20
181	006	981132711	Demolácia hál zo ŽB alebo mont. skeletu iným spôsobom s podielom 10% <i>1821,61 "objem haly = 1821,610</i>	1 821,610	m3	8,77	15 975,52		0,00012	0,21859	0,180	327,890	20
182	011	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	1 857,368	t	5,23	9 714,03			0,00000		0,000	20
183	000	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 <i>40 "terénne úprav okolo žlabu TBM = 40,000</i> <i>450 "rozloženie pneumatík s postupným plnením zeminou a tvarovaním = 450,000</i> <i>"nástrelný val pred oporným múrom</i>	280,000	hod	19,71	5 518,80			0,00000		0,000	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				113 521,17			108 618,72	4 902,45		255,73555		646,712	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				296 575,990			284 662,71	11 913,28		1 855,82450		774,467	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti													
186	711	711113115	Izolácia proti vlhkosti vodor. náterom <i>7,7*22 "podlaha P1 = 169,400</i> <i>5,125*5,4 " P2 = 27,675</i>	197,075	m2	11,74	2 313,66		0,00400	0,78830		0,000	20
187	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom <i>4,5*28 "výkr.109 oznP za oporným múrom = 126,000</i>	126,000	m2	11,74	1 479,24		0,00017	0,02142		0,000	20
188	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	96,926	%	2,70	261,70			0,00000		0,000	20
				4 054,60			4 054,60	0,00		0,80972		0,000	
712 - Povlakové krytiny													
189	712	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej <i>11,4*49,9 "výkr.102,103 = 568,860</i>	568,860	m2	1,17	665,57			0,00000	0,014	7,964	20
190	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m 712 - Povlakové krytiny spolu:	2,958	%	6,50	19,23			0,00000		0,000	20
				684,80			684,80	0,00		0,00000		7,964	

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
713 - Izolácie tepelné													
191	713	713100823	Odstránenie 1-str. kombinovaných dosiek hr. do 50 mm 10*49 "výkr.101 = 490,000	490,000	m2	9,43	4 620,70			0,00000	0,005	2,450	20
192	713	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom 6,5*7,85 "ozn. S2 medzi krokvy = 51,025	51,025	m2	4,89	249,51			0,00000		0,000	20
193	MAT	631411800	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 22 cm	52,046	m2	20,15		1 048,73	0,00700	0,36432		0,000	20
194	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie 31 "podlaha P2 mč.3 = 31,000	31,000	m2	1,12	34,72		0,00003	0,00093		0,000	20
195	713	713121211	Montáž tepelnej izolácie podláh volne kladenými okrajovými páskami (5,65+5,5)*2 "pre podlahu mč.3 podlaha P2 = 22,300	22,300	m	2,28	50,84			0,00000		0,000	20
196	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov. dosiek (6,35+2*6,2)*0,85 "základ prístavby = 15,938 6*0,5 "stena terče,strelba z veže = 3,000	18,938	m2	5,23	99,05		0,00983	0,18616		0,000	20
197	MAT	2831P0186	Extrudovaný polystyrén XPS 2800 C hr.80mm,600x1250mm 15,938*1,1 "izolácia základov = 17,532 31*1,08 "pre podlahu P2 mč.3 = 33,480 6*0,5*1,03 "zateplenie steny žľabu pre terče-strelba z veže = 3,090	54,102	m2	11,05		597,83		0,00000		0,000	20
198	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	31,000	m2	7,32	226,92			0,00000		0,000	20
199	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	37,594	%	1,40	52,63			0,00000		0,000	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				6 980,93			5 334,37	1 646,56		0,55141		2,450	
714 - Akustické a protiotrasové op.													
200	714	714451012	Montáž rohoží z recyklovanej gumy celoplošným lepením 6,3*3,6*4 "v hale = 90,720 90+31 +36 "podlaha v hale = 157,000 17,1 "strelecká veža = 17,100 28*2,2 "oporný múr = 61,600	326,420	m2	12,00	3 917,04		0,00125	0,40803		0,000	20
201	MAT	272451830R	Doska obkladová S1 vel. 50x50cm 326,42*1,08 = 352,534	352,534	m2	47,80		16 851,13	0,01625	5,72868		0,000	20
202	714	714451012R	Montáž antivibračných rohoží z recyklovanej gumy celoplošným lepením podhľad 28*2 podhľad oporný múr = 56,000	56,000	m2	17,20	963,20		0,00125	0,07000		0,000	20
203	MAT	272451830R	Doska obkladová S1 vel. 50x50cm 56*1,08 = 60,480	60,480	m2	47,80		2 890,94	0,01625	0,98280		0,000	20
204	714	998714201	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m	122,349	%	0,90	110,11			0,00000		0,000	20
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu:				24 732,42			4 990,35	19 742,07		7,18950		0,000	
721 - Vnútna kanalizácia													
205	721	721211514	Montáž podlahového vpustu s sodorovným odtokom z PVC DN 125 12 "odvodnenie betonových žľabov = 12,000	12,000	ks	145,46	1 745,52		0,00131	0,01572		0,000	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				1 745,52			1 745,52	0,00		0,01572		0,000	

735 - Vykurovacie telesá

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
206	700	735413080	Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 90 mm dĺžky 1000-1400 mm	2,000	ks	12,26	24,52			0,00000		0,000	20
207	MAT	4840005000	Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 2000W 735 - Vykurovacie telesá spolu:	2,000	ks	125,00		250,00		0,00000		0,000	20
				274,52			24,52	250,00		0,00000		0,000	
762 - Konštrukcie tesárske													
208	762	762112130	Montáž stien a priečok na hladko z hran. reziva prier. pl. nad 224 do 288 cm2 4,3*10*2 "zábradlie stavby 2.np plnostenné z hranolov hblovaných = 86,000 (3+1,7)*10 = 47,000 1,7*10 = 17,000 3,4*10 = 34,000 0,9*10 = 9,000	193,000	m	5,79	1 117,47		0,00003	0,00579		0,000	20
209	MAT	605151500	Hranol SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ 0,15*0,15*193*1,1 "pre zábradlie na streleckú vežu = 4,777	4,777	m3	550,00		2 627,35	0,55000	2,62735		0,000	20
210	762	762131124	Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na zraz (3+1,2)*1,2 "stena M2 výkr.109 rez BB z fošien = 5,040	5,040	m2	5,85	29,48			0,00000		0,000	20
211	MAT	605126260	Fošňa SM omietaná 2 50 100-160 5,04*0,05*1,2 "na stenu M2 výkr.109 = 0,302	0,302	m3	550,00		166,10	0,55000	0,16610		0,000	20
212	762	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien 6,237 = 6,237 0,302 = 0,302	6,539	m3	13,03	85,20		0,00411	0,02688		0,000	20
213	762	762222141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm 3,4*2 "strelecká veža = 6,800	6,800	m	6,27	42,64		0,00028	0,00190		0,000	20
214	MAT	605151500	Hranol SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../ 1,5*6*2*0,08*0,08*1,08 "stĺpiky zábradlia výkr.111 80/80mm = 0,124 3,4*4*2*0,08*0,08*1,08 "pozdĺžne prvky hranol 80/80mm = 0,188	0,312	m3	550,00		171,60	0,55000	0,17160		0,000	20
215	762	762295000	Spojovacie ochranné prostriedky k montáži schodiska 0,312 "pre zábradlie = 0,312	0,312	m3	5,76	1,80		0,00233	0,00073		0,000	20
216	762	762311103	Montáž kotevných želiéz 8+20 "pomúrnica a krokvy = 28,000 17*2 "stĺpy a zábradlie strelecká veža = 34,000 5 = 5,000 8 "pre stĺpy pre stenu M2 výkr.109 = 8,000	75,000	ks	2,14	160,50		0,00021	0,01575		0,000	20
217	MAT	553000021R	Ocelové konštrukcie -kotvy pre stĺpy,krokvy,pomurnice... 75 = 75,000	75,000	ks	15,00		1 125,00	0,00100	0,07500		0,000	20
218	MAT	553000117R	Kotviaci prvok do betonu pre schody výkr.108 4*2 "pomúrnica = 8,000 10*2 "príložky kukrokvám = 20,000 17*2 "päťka pre stĺpy 15/15 strelecká veža = 34,000	62,000	ks	25,00		1 550,00	0,00300	0,18600		0,000	20
219	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 7,85*2 "výkr.106,107 pomúrnica mč.3 = 15,700	15,700	m	6,86	107,70		0,00026	0,00408		0,000	20
220	MAT	605151500	Hranol SM 1 000- 600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	2,771	m3	550,00		1 524,05	0,55000	1,52405		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			0,14*0,14*7,85*2*1,2 "pomúrnica = 0,369 0,14*0,22*6,5*10*1,2 "krokvy = 2,402										
221	762	762332140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2 6,5*10 "krokvy výkr.106,107 prierez 22/14 cm = 65,000	65,000	m	10,33	671,45		0,00026	0,01690		0,000	20
222	762	762341016	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 22mm 7,85*6,5 "ozn. S2 prístavba = 51,025 6,6*6,7 "výkr.111 2.np strelecká veža ozn.S na dosku D2 OSB hr.25mm = 44,220	95,245	m2	5,77	549,56			0,00000		0,000	20
223	MAT	607262500	Doska OSB 3 SE 2500x1250x25 mm 51,025*1,1 "prístavba = 56,128	56,128	m2	10,00		561,28		0,00000		0,000	20
224	762	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm (7,85+2*6,5)*0,22 "ozn. S2 záveterná lišta = 4,587 7,85*0,2 " podbíjanka = 1,570 (6,6+6,7)*2*0,2 "strelecká veža záveterná lišta = 5,320	11,477	m2	5,03	57,73			0,00000		0,000	20
225	MAT	605127350	Doska SM omietaná 1 24-32x250-300 6,157*0,025*1,2 = 0,185 5,32*0,025*1,2 "strelecká veža = 0,160	0,345	m3	550,00		189,75	0,55000	0,18975		0,000	20
226	762	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých 49*11 = 539,000	539,000	m2	1,77	954,03			0,00000	0,015	8,085	20
227	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 2,771 "pmurnica,krokvy = 2,771 51,025*0,025 "dosky OSB = 1,276 6,157*0,025 "dosky = 0,154 44,22*0,025 "dosky OSB strelecká veža = 1,106 5,32*0,025 "strelecká veža = 0,133	5,440	m3	37,32	203,02		0,02089	0,11364		0,000	20
228	762	762712130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad 224 do 288 cm2 4,5 "strelecká veža-prízemie zapretie o strop = 4,500	58,300	m	11,60	676,28		0,00021	0,01224		0,000	20
229	MAT	605151500	1,8*6 "dtko ale poschodie = 10,800 2,2*6 = 13,200 2,4*5 = 12,000 3 = 3,000 1,2*8 "stlpy stena M2 rez BB = 9,600 3+2,2 " trám = 5,200 Hranol SM 1 000- 600/8x10.8x16.10x10.10x160.12x12.15x15.16x16.../ 0,15*0,15*40,5*1,2 " strelecká veža = 1,094 (9,6+5,2)*0,15*0,15*1,2 "Stena M2 = 0,400	1,494	m3	550,00		821,70	0,55000	0,82170		0,000	20
230	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných	1,494	m3	26,04	38,90		0,02204	0,03293		0,000	20
231	762	762841821	Demontáž podbíjania z dosiek drevotriesk. drevovl. sadrokart. 48,5/10 "podhľad heraklit = 4,850	4,850	m2	2,45	11,88			0,00000	0,045	0,218	20
232	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	139,611	%	4,60	642,21			0,00000		0,000	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				14 086,68			5 349,85	8 736,83		5,99239		8,303	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
763 - Konštrukcie - drevostavby													
233	763	763133022	Podhlády sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky protipožiarny hr. 15 mm 31 "mč.3 prístavba výkr.106 = 31,000	31,000	m2	39,00	1 209,00		0,00057	0,01767	0,000	20	
234	763	763733811	Drevostavby, demontáž strechy z priehradových väzníkov o dĺžke do 18 m 48,5*10 "hmotnosť 400kg/ks = 485,000	485,000	m	3,77	1 828,45			0,00000	0,000	20	
235	763	763737813	Drevostavby, demontáž krokiev, väzníc, stužidiel prierez. plocha do 500 cm2 49,9*14 "krokvy rovnobežné s okapom po vlašsky 15/15 = 698.600	698,600	m	3,77	2 633,72			0,00000	0,000	20	
236	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	89,703	%	4,60	412,63			0,00000	0,000	20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				6 083,80			6 083,80	0,00		0,01767	0,000		
764 - Konštrukcie klampiarske													
237	764	764311205	Klamp. poplast pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm, do 30° 6,5*7,85 "prístavba = 51,025 44,22 "plocha ako OSB strelecká veža = 44,220	95,245	m2	22,97	2 187,78		0,00706	0,67243	0,000	20	
238	764	764352916	Klamp. háky žľaby polkruhové rš 330 8 "prístavba K = 8,000 16 "ocelová knštrukcia = 16,000	24,000	ks	2,38	57,12		0,00094	0,02256	0,000	20	
239	764	764359211	Klamp. poplast pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 3 = 3,000	3,000	ks	28,03	84,09		0,00160	0,00480	0,000	20	
240	764	764391920	Klamp. poplast pl. záveterná lišta rš 330 -30 6,5*2 "prístavba = 13,000 (6,6+2*6,7) "strelecká veža = 20,000	33,000	m	6,94	229,02		0,00186	0,06138	0,000	20	
241	764	764394230	Klamp. poplast pl. pás podkladový rš 250 7,85 "prístavba = 7,850 6,6 "strelecká veža = 6,600	14,450	m	10,65	153,89		0,00133	0,01922	0,000	20	
242	764	764410240	Klamp. Poplast pl. oplechovanie parapetov rš 250 1,25*3 "prístavba K3 = 3,750	3,750	m	13,78	51,68		0,00144	0,00540	0,000	20	
243	764	764430210	Klamp. poplast pl. oplechovanie múrov rš 250 7,85 "opretie o steny z S2 na 03 = 7,850	7,850	m	14,45	113,43		0,00135	0,01060	0,000	20	
244	764	764454202	Klamp. Poplast pl. rúry odpadové kruhové d-100 10 "ozn. K2 = 10,000	10,000	m	26,74	267,40		0,00230	0,02300	0,000	20	
245	764	764456942	Klamp. poplast pl. kolien horných kruhových d-100 6 = 6,000	6,000	ks	19,76	118,56		0,00176	0,01056	0,000	20	
246	764	764456952	Klamp. poplst pl. kolien výtokových kruhových d-100 3 = 3,000	3,000	ks	12,05	36,15		0,00086	0,00258	0,000	20	
247	764	764762111	Odkvapový systém žľab pododkvapový polkruhový veľkosť 150 mm	23,000	m	12,43	285,89		0,00066	0,01518	0,000	20	
248	764	764762121	Odkvapový systém žľabové čelo polkruhové veľkosť 150 mm	6,000	ks	4,06	24,36		0,00010	0,00060	0,000	20	
249	764	764981023R	Drenovací pás pod plechovú krytinu 51,025 = 51,025	51,025	m2	2,05	104,60		0,00034	0,01735	0,000	20	
250	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	48,292	%	1,90	91,75			0,00000	0,000	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 805,72			3 805,72	0,00		0,86565	0,000		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
			765 - Krytiny tvrdé										
251	765	765901121	Zakrytie šik. striech podstreš. nízkodifúznou bezkontaktnou fóliou 110a/m2 vrátane dodávky fólie 31 "podhlad SDK parozábrana = 31,000	31,000	m2	5,83	180,73		0,00009	0,00279	0,000	20	
252	765	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	0,341	%	5,70	1,94			0,00000	0,000	20	
				182,67			182,67	0,00		0,00279	0,000		
			766 - Konštrukcie stolárske										
253	MAT	611629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	2,000	ks	105,00		210,00	0,02000	0,04000	0,000	20	
254	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m 1 "ozn. S6 = 1,000	1,000	ks	33,28	33,28			0,00000	0,000	20	
255	MAT	611741540	Dvere drevené vchodové DE3 90x197 cm	1,000	ks	556,00		556,00	0,02700	0,02700	0,000	20	
256	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 766 - Konštrukcie stolárske spolu:	4,635	%	0,60	2,78			0,00000	0,000	20	
				802,06			36,06	766,00		0,06700	0,000		
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
257	767	767222130	Montáž zábradlia schodišť z prof. ocele do muriva, nad 40 kg vrátane náteru 3,5*2 "ozn. Z7 = 7,000	7,000	m	12,92	90,44			0,00000	0,000	20	
258	MAT	5530A2812R	Zábradlie z profilovej ocele schodiskové šikmé dl-3,5m ozn. Z7	330,000	kg	4,80		1 584,00		0,00000	0,000	20	
259	767	767393102	Montáž kryt. striech sendvičovými panelmi s dilatáciami Z-6,3*14 "porovnávací položka = 88,200 6,3*8 = 50,400	138,600	m2	25,39	3 519,05		0,00013	0,01802	0,000	20	
260	MAT	6315G1764R	Strešný panel ISOFIRE ROOF-FONO hr.120mm 138,6*1,1 "výkr.107 ozn. S1 = 152,460	152,460	m2	32,86		5 009,84		0,00000	0,000	20	
261	767	767393103	Montáž kryt. striech , oplechovanie hrebeňa	6,300	m	13,75	86,63		0,00001	0,00006	0,000	20	
262	767	767411116	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150 mm 6,3*3,85 = 24,255 6,3*1,25 = 7,875 13,8*(3,185+5,1)*0,5 = 57,167 7,8*(5,1+4)*0,5 = 35,490	124,787	m2	34,68	4 327,61		0,00046	0,05740	0,000	20	
263	MAT	5532A0112	Panel sendvičový s minerálnou vlnou, ISOFIRE WALL - FONO hr. 150 mm 124,787*1,1 = 137,266	137,266	m2	35,50		4 872,94	0,01474	2,02330	0,000	20	
264	767	767421142	Montáž opláštenia, oplechovanie rohové 3,2+4 = 7,200	7,200	m	3,57	25,70		0,00001	0,00007	0,000	20	
265	767	767631510	Montáž okien plastových (1,25+1)*2*3 "ozn.S1 výkr. 114 stolárske výrobky = 13,500	13,500	m	15,51	209,39		0,00008	0,00108	0,000	20	
266	MAT	6114B1948	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.100, šír.1250 cm	3,000	ks	250,00		750,00		0,00000	0,000	20	
267	700	767649195	Montáž doplnkov dverí, elektronický zámok	2,000	ks	28,54	57,08			0,00000	0,000	20	
268	MAT	3450001853	Elektronický zámok + 2x tlačidlo	2,000	ks	30,07		60,14		0,00000	0,000	20	
269	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním 1,4*1,2 "ozn.Z1 výkr.114 = 1,680 1,3*2,1 " Z2 = 2,730	4,410	m2	13,83	60,99			0,00000	0,000	20	
270	MAT	5530M2227R	Mreža zabezpečovacia na okná pevná 15,4x1,2m ozn.Z1 96+53 "Z1 + Z2 = 149,000	149,000	kg	5,50		819,50	0,19200	28,60800	0,000	20	
271	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg 243 "pomocná konštrukcia pre dvere Z3 výkr.114 = 243,000	243,000	kg	3,26	792,18		0,00006	0,01458	0,000	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
272	MAT	553000020	Ocelové konštrukcie - pomocná OK pre Z3	243,000	kg	4,60		1 117,80	0,00100	0,24300		0,000	20
273	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 248 "výkr.115 Z4 pre terče podstavec = 248,000	248,000	kg	3,42	848,16		0,00006	0,01488		0,000	20
274	MAT	553000020R	Ocelové konštrukcie - podstavec pod terče	248,000	kg	4,60		1 140,80	0,00100	0,24800		0,000	20
275	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 31,77*330,424 "balistická ochrana stien doskami tvrdosť 500 (HBW) hala = 10497.570	10 497,570	kg	0,60	6 298,54		0,00005	0,52488		0,000	20
276	MAT	246300150	Kotva chemická vinylesterová do betónu a muriva bal.300ml	160,000	ks	7,86		1 257,60		0,00000		0,000	20
277	MAT	553000022R	Ocelové konštrukcie -dodávka ocelových platní hr.6mm tvrdosť 500 (HBW) (1,4+1,5)*28*2*1,03"na oporný múr = 167,272 3*0,5 "ochrana v násype terča z veže výkr.109 rez DD = 1.500 6*3,3*2*2*1,03 "na steny v hale výkr.107 ozn 02 a 04 os A.B.C výkr.106 = 163.152	331,924	ks	115,00		38 171,26	0,00100	0,33192		0,000	20
278	MAT	553000023R	Ocelové konštrukcie -dodávka ocelových platní hr.10mm tvrdosť 500 (HBW) 4 "nástrelný val terč zo streleckej veže = 4,000	4,000	ks	135,00		540,00	0,00100	0,00400		0,000	20
279	767	767995104R	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg 11586 "vid' tabuľku ocele pre OK = 11586,000	11 586,000	kg	0,60	6 951,60		0,00005	0,57930		0,000	20
280	MAT	553000024R	Ocelové konštrukcie -OK Hala 11586 = 11586,000	11 586,000	ks	3,10		35 916,60	0,00100	11,58600		0,000	20
281	MAT	5539M0430	Kotva ocelová M10-140/215mm bal.25ks	705,600	ks	3,50		2 469,60		0,00000		0,000	20
282	767	767996102R	Montáž doplnk.konštrukcií na stĺpikoch- cestná závara ozn. Z5	1,000	ks	390,22	390,22		0,00009	0,00009		0,000	20
283	MAT	5530A3000	Cestná závara dl 3500mm ozn. Z5	1,000	ks	1 351,98		1 351,98		0,00000		0,000	20
284	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 188,599	%	1,10	2 407,46			0,00000		0,000	20
				121 127,11			26 065,05	95 062,06		44,25459		0,000	
783 - Nátery													
285	783	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email 11,5*65 "schody výkr.108 = 747,500 65*11,772 "OK haly = 765,180	1 512,680	m2	2,66	4 023,73		0,00020	0,30254		0,000	20
286	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1 512,680	m2	1,94	2 934,60		0,00008	0,12101		0,000	20
287	783	783626200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním 240,502 "výmera ako ochranný náter tes.konštr = 240,502	240,502	m2	6,26	1 505,54		0,00022	0,05291		0,000	20
288	783	783782203	Ochranné nátery tesárskych konštr. 0,14*4*7,85*2 "pomúmica = 8,792 (0,14+0,22)*2*6,5*10 "kroky = 46,800 6,175*2 "záveterná lita.. = 12,350 0,15*4*252 "zábradlie strelecká veža = 151,200 0,15*4*14,8 "hranoly 15/15 pre stenu M2 = 8,880 12,48 "stena z fošien = 12,480	240,502	m2	3,59	863,40		0,00034	0,08177		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
783 - Nátery spolu:				9 327,27			9 327,27	0,00		0,55823		0,000	
289	784	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m (5,65+5,5)*2*2,7 "mč.3 = 60,210 5,6*5,5 = 30,800	91,010	m2	4,77	434,12	0,00062		0,05643		0,000	20
290	784	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie hĺbkovou penetráciou 91,010 = 91,010	91,010	m2	2,89	263,02	0,00003		0,00273		0,000	20
784 - Maľby spolu:				697,14			697,14	0,00		0,05916		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				194 585,240			68 381,72	126 203,52		60,38384		18,717	
PRÁCE A DODÁVKY M													
M21 - 155 Elektromontáže													
291	900	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25-32, uložená pevne	200,000	m	1,42	284,00			0,00000		0,000	20
292	MAT	3450710300	Rúrka FXP 25 vr. príchytiek a spojok	100,000	ks	0,64		64,00		0,00000		0,000	20
293	MAT	3450710400	Rúrka FXP 32 vr. príchytiek a spojok	100,000	ks	1,02		102,00		0,00000		0,000	20
294	900	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	200,000	m	1,56	312,00			0,00000		0,000	20
295	MAT	3450705600	I-Rúrka FXP 25 vr. príchytiek a spojok	100,000	m	0,64		64,00		0,00000		0,000	20
296	MAT	3450705700	I-Rúrka FXP 32 vr. príchytiek a spojok	100,000	m	1,02		102,00		0,00000		0,000	20
297	900	210010090	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	320,000	m	1,31	419,20			0,00000		0,000	20
298	MAT	3457100740	Ohybná dvojplášťová korugovaná bezhalogénová chránička pr. 50 mm, červená	320,000	m	0,85		272,00		0,00000		0,000	20
299	900	210010091	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	110,000	m	1,44	158,40			0,00000		0,000	20
300	MAT	3457100750	Ohybná dvojplášťová korugovaná bezhalogénová chránička pr. 63 mm, červená	110,000	m	1,16		127,60		0,00000		0,000	20
301	900	210010110	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	50,000	m	2,26	113,00			0,00000		0,000	20
302	MAT	3410300902	Bezhalogénová lišta HF HD hranatá 40x40, biela RAL 9003	50,000	m	8,06		403,00		0,00000		0,000	20
303	900	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva 400 = 400,000	400,000	ks	0,94	376,00			0,00000		0,000	20
304	MAT	2830418000	Hmoždinka dlhá so skrutkou 8x80 mm typ: THC880	400,000	ks	0,29		116,00		0,00000		0,000	20
305	900	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	20,000	ks	5,99	119,80			0,00000		0,000	20
306	MAT	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	20,000	ks	0,45		9,00		0,00000		0,000	20
307	900	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	2,000	ks	6,47	12,94			0,00000		0,000	20
308	MAT	3450202280	Prepínač plastový sériový IP44, biely	2,000	ks	4,86		9,72		0,00000		0,000	20
309	900	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	2,000	ks	2,32	4,64			0,00000		0,000	20
310	MAT	3450201320	Spínač 1 do vlhka, IP 44, biely	2,000	ks	4,11		8,22		0,00000		0,000	20
311	900	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	2,000	ks	2,66	5,32			0,00000		0,000	20
312	MAT	3450201570	Prepínač 6 do vlhka, IP 44, biely	2,000	ks	2,41		4,82		0,00000		0,000	20
313	900	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	23,000	ks	6,02	138,46			0,00000		0,000	20
314	MAT	3450319000	Zásuvka 250V/16A 2P+Z IP20 do vlhka	8,000	ks	5,00		40,00		0,00000		0,000	20
315	MAT	3450323100	Zásuvka 250V/16A 2P+Z dvojnásobná IP20	13,000	ks	8,67		112,71		0,00000		0,000	20
316	MAT	3450330100	Zásuvka 250V/16A 2P+Z IP20	2,000	ks	3,23		6,46		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
317	900	210111111	Priemyslová zásuvka 400V, vrátane zapojenia	1,000	ks	6,14	6,14			0,00000		0,000	20
318	MAT	3450347200	Zásuvka IZG 1653	1,000	ks	12,19		12,19		0,00000		0,000	20
319	900	210190002	Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	1,000	ks	28,45	28,45			0,00000		0,000	20
320	MAT	3571201100	Rozvádzač oceloplechový nástenný RH	1,000	ks	154,31		154,31		0,00000		0,000	20
321	900	210193003	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - typ SR 3	1,000	ks	29,95	29,95			0,00000		0,000	20
322	MAT	3570190346	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová SR 3, PRIS3 SR3 DIN00 1/1x400A/2x160A P2	1,000	ks	179,96		179,96		0,00000		0,000	20
323	900	210201510	Montáž svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	5,000	ks	5,36	26,80			0,00000		0,000	20
324	MAT	3486801090	Nástenné núdzové svetidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	5,000	ks	29,90		149,50		0,00000		0,000	20
325	900	210201610	Montáž a zapojenie svetlomet LED	4,000	ks	13,22	52,88			0,00000		0,000	20
326	MAT	3487101000	LED stropné svetidlo, 60W, 10200lm, IP66 SINCLAIR FL2 60	4,000	ks	160,92		643,68		0,00000		0,000	20
327	900	210201922	Montáž a zapojenie svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	3,000	ks	9,21	27,63			0,00000		0,000	20
328	MAT	3484301170	Vonkajšie svetidlo LED s nápisom: "POZOR, STRELNICA! NEVSTUPOVAŤ!". IP=66	3,000	ks	58,50		175,50		0,00000		0,000	20
329	900	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla	22,000	ks	12,21	268,62			0,00000		0,000	20
330	MAT	3483501000	LED stropné svetidlo, 45W, 6300lm, IP66, SINCLAIR TPL54	8,000	ks	52,11		416,88		0,00000		0,000	20
331	MAT	3483501010	LED stropné svetidlo, 54W, 7560lm, IP66, SINCLAIR TPL 54	14,000	ks	61,11		855,54		0,00000		0,000	20
332	900	210203041	Montáž a zapojenie svetlomet LED stmievateľný	15,000	ks	12,89	193,35			0,00000		0,000	20
333	MAT	3480571510	LED stropné svetidlo, 60W, 10200lm DALI, IP66, SINCLAIR FL2 60	15,000	ks	306,90		4 603,50		0,00000		0,000	20
334	900	210203701	Svetidlo výstražné výstražný majáček	5,000	ks	5,30	26,50			0,00000		0,000	20
335	MAT	3470016860	DMX LED efektový reflektor	5,000	ks	116,99		584,95		0,00000		0,000	20
336	900	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	106,157	m	1,97	209,13			0,00000		0,000	20
337	MAT	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	100,000	kg	1,68		168,00		0,00000		0,000	20
338	900	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	40,250	m	1,42	57,16			0,00000		0,000	20
339	MAT	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	25,000	kg	1,58		39,50		0,00000		0,000	20
340	900	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	120,000	ks	1,96	235,20			0,00000		0,000	20
341	MAT	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	120,000	ks	0,87		104,40		0,00000		0,000	20
342	900	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	36,000	ks	1,96	70,56			0,00000		0,000	20
343	MAT	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	36,000	ks	0,62		22,32		0,00000		0,000	20
344	900	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP1	15,000	ks	1,96	29,40			0,00000		0,000	20
345	MAT	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	15,000	ks	0,84		12,60		0,00000		0,000	20
346	900	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	10,000	ks	2,79	27,90			0,00000		0,000	20
347	MAT	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	10,000	ks	1,55		15,50		0,00000		0,000	20
348	900	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	6,000	ks	2,79	16,74			0,00000		0,000	20
349	MAT	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	6,000	ks	1,72		10,32		0,00000		0,000	20
350	900	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	4,000	ks	2,79	11,16			0,00000		0,000	20
351	MAT	3544221050	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	4,000	ks	0,88		3,52		0,00000		0,000	20
352	900	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	22,000	ks	1,96	43,12			0,00000		0,000	20
353	MAT	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	22,000	ks	1,10		24,20		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
354	900	210220800	Územňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	148,148	m	2,18	322,96			0,00000		0,000	20
355	MAT	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	20,000	kg	4,73		94,60		0,00000		0,000	20
356	900	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	4,000	ks	8,37	33,48			0,00000		0,000	20
357	MAT	3544216250	Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 02	4,000	ks	2,57		10,28		0,00000		0,000	20
358	MAT	3544240400	Zvodová tyč zliatina AlMgSi označenie JP 30	4,000	ks	14,99		59,96		0,00000		0,000	20
359	MAT	3544240600	Držiak zvodovej tyče na krov zliatina AlMgSi označenie DJ 4 d	4,000	ks	8,81		35,24		0,00000		0,000	20
360	MAT	3544240850	Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 02	4,000	ks	6,17		24,68		0,00000		0,000	20
361	900	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	1,000	ks	11,88	11,88			0,00000		0,000	20
362	MAT	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	2,000	ks	1,13		2,26		0,00000		0,000	20
363	MAT	3544245000	Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	1,000	ks	11,38		11,38		0,00000		0,000	20
364	MAT	9999000000	Ostatný materiál % z dodávky a prác	3,000	ks	108,00		324,00		0,00000		0,000	20
365	900	210251374	Zameranie skutkového stavu podzemného vedenia - extravilán alebo šira trať (100m)	2,000	ks	162,22	324,44			0,00000		0,000	20
366	900	210290781	Montáž automatického pohonu na jednokridlovú bránu do 5 m	1,000	ks	87,00	87,00			0,00000		0,000	20
367	MAT	3459005050	Sada pohonu závora 4m	1,000	ks	566,28		566,28		0,00000		0,000	20
368	MAT	3459005140	Výstražný maják pre závery 230V	1,000	ks	20,52		20,52		0,00000		0,000	20
369	MAT	3459005150	Stĺpik na fotobunku	1,000	ks	64,15		64,15		0,00000		0,000	20
370	MAT	3459005160	Kľúčový spínač pre posuvné / kridlové brány	5,000	ks	25,70		128,50		0,00000		0,000	20
371	900	210800010	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	60,000	m	0,67	40,20			0,00000		0,000	20
372	MAT	3410350193	CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	60,000	m	0,95		57,00		0,00000		0,000	20
373	900	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	320,000	m	0,80	256,00			0,00000		0,000	20
374	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	320,000	m	0,54		172,80		0,00000		0,000	20
375	900	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	260,000	m	0,90	234,00			0,00000		0,000	20
376	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	260,000	m	0,88		228,80		0,00000		0,000	20
377	900	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	340,000	m	0,89	302,60			0,00000		0,000	20
378	MAT	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	340,000	m	0,88		299,20		0,00000		0,000	20
379	900	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	65,000	m	1,04	67,60			0,00000		0,000	20
380	MAT	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	65,000	m	1,46		94,90		0,00000		0,000	20
381	900	210812047	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x10	60,000	m	0,90	54,00			0,00000		0,000	20
382	MAT	3410350095	CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	60,000	m	5,96		357,60		0,00000		0,000	20
383	900	210812061	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x6	100,000	m	0,90	90,00			0,00000		0,000	20
384	900	210961153	Demontáž exist. celoplechovej rozvodnice RIS3	1,000	ks	24,60	24,60			0,00000		0,000	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				17 323,26			5 153,21	12 170,05		0,00000		0,000	
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení													
385	900	220260021	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov 10 = 10,000	10,000	ks	6,02	60,20			0,00000		0,000	20
386	900	220260021	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	25,000	ks	6,02	150,50			0,00000		0,000	20
387	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	10,000	ks	0,63		6,30		0,00000		0,000	20
388	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	25,000	ks	0,63		15,75		0,00000		0,000	20
389	900	220320321	Montáž IP Intercom bez kamery inštal. rámom na stenu	6,000	ks	26,73	160,38			0,00000		0,000	20
390	MAT	4046202010	Telefónny hlasový komunikátor 2N® IP Solo zapustený, bez kamery	6,000	ks	459,01		2 754,06		0,00000		0,000	20
391	MAT	4046202080	Krabica pre inštaláciu do steny	6,000	ks	2,03		12,18		0,00000		0,000	20
392	MAT	4847200890	OS for IP Intercom - Gold licencia. Obsahuje licenciu Video	1,000	ks	156,62		156,62		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
393	900	220490071	Riadiaca stanica dispečera	1,000	ks	127,08	127,08			0,00000		0,000	20
394	MAT	3837001065	Server Dell Hik Central- Workstation	1,000	ks	1 227,60		1 227,60		0,00000		0,000	20
395	900	220490341	Montáž konferenčného zariadenia KZ 6700/T, montáž a zapojenie reléovej skrine (ide o konfiguráciu - hlasový komunikátor)	1,000	ks	1 392,49	1 392,49			0,00000		0,000	20
396	900	220500002	Montáž, konfigurácia a nastavenie (programovanie) sieťového prepínača	2,000	ks	6 002,86	12 005,72			0,00000		0,000	20
397	MAT	3837001101	Switch PoE 16x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps, 2x Uplink 1000 Mbps, 2x SFP	2,000	ks	270,00		540,00		0,00000		0,000	20
398	MAT	3837001105	DAHUA PoE switch 8x100Mb +1x1Gb +2x HiPoE 60W na DIN lištu	1,000	ks	148,77		148,77		0,00000		0,000	20
399	900	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	3,000	ks	4,57	13,71			0,00000		0,000	20
400	MAT	3582010001	Zásuvka podpovrchová 2xRJ45/s, Cat.5e, komplet, Modulo50	3,000	ks	4,39		13,17		0,00000		0,000	20
401	900	220511004	Montáž zásuvky 2xRJ45 na omietku	4,000	ks	4,87	19,48			0,00000		0,000	20
402	MAT	3582010006	Zásuvka povrchová, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet IP44	4,000	ks	16,27		65,08		0,00000		0,000	20
403	900	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	7,000	ks	5,17	36,19			0,00000		0,000	20
404	900	220511025	Montáž konektoru (zástrčky) pre WIFI AP a kamery	20,000	ks	3,83	76,60			0,00000		0,000	20
405	MAT	3582010152	Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Cat.5. tienenný, pozlátené kontakty 50um Au	20,000	ks	0,81		16,20		0,00000		0,000	20
406	MAT	3582010322	Patch kábel FTP, Cat.5e - 1 m, LSOH bezhalogénový-počítačová sieť a príslušenstvo	40,000	ks	2,26		90,40		0,00000		0,000	20
407	900	220511031	Kábel v rúrkach a lištách	1 560,000	m	1,02	1 591,20			0,00000		0,000	20
408	MAT	3410300720	FTP 4x2x24 AWG CAT5E pre kamery AP WIFI a zámek	1 560,000	m	0,46		717,60		0,00000		0,000	20
409	900	220512032	Montáž serverového rozvadzača - dvere presklené	1,000	ks	75,23	75,23			0,00000		0,000	20
410	MAT	3582010502	Rozvádzač serverový s presklenými dverami 42U, 1970x600x900 mm (vxšxh)-počítačová sieť a príslušenstvo	1,000	ks	5 850,00		5 850,00		0,00000		0,000	20
411	900	220512039	Montáž police do rozvadzača,perferovaná	2,000	ks	4,72	9,44			0,00000		0,000	20
412	MAT	3582010622	Polica perforovaná 19", 350mm, 1U,(so zadnýmipodperami), nosnosť 50 kg-počítačová sieť a príslušenstvo	2,000	ks	15,29		30,58		0,00000		0,000	20
413	900	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	2,000	ks	8,70	17,40			0,00000		0,000	20
414	MAT	3582010651	Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.3U, 3 m-počítačová sieť a príslušenstvo	2,000	ks	37,94		75,88		0,00000		0,000	20
415	900	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	4,000	ks	2,06	8,24			0,00000		0,000	20
416	MAT	3582010661	Držiak patch káblov 19", kovový, 1U-počítačová sieť a príslušenstvo	4,000	ks	7,66		30,64		0,00000		0,000	20
417	900	220512106	Montáž tienenného patch panelu, 16xRJ45	1,000	ks	21,54	21,54			0,00000		0,000	20
418	MAT	3582010231	Počítačová sieť a príslušenstvo Patch panel 16xRJ45/s, Cat.5e, 1U. s ochranou proti prepätiu	1,000	ks	26,93		26,93		0,00000		0,000	20
419	900	220512107	Montáž tienenného patch panelu, 24xRJ45	1,000	ks	22,28	22,28			0,00000		0,000	20
420	MAT	3582010203	Patch panel 24xRJ45/s, Cat.5e-počítačová sieť a príslušenstvo, KOMPAKT	1,000	ks	35,57		35,57		0,00000		0,000	20
421	900	220512110	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45,	30,000	ks	4,43	132,90			0,00000		0,000	20
422	900	220512133	Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu	30,000	ks	4,43	132,90			0,00000		0,000	20
423	900	220530957	Montáž a zapojenie decodera	1,000	ks	103,44	103,44			0,00000		0,000	20
424	MAT	3837003580	4K Decoder HDMI, DVI-I / DMI × 4, BNC × 2	1,000	ks	920,47		920,47		0,00000		0,000	20
425	900	220711030	Montáž klávesnice pre ovládanie kamery	1,000	ks	8,37	8,37			0,00000		0,000	20
426	MAT	4046201250	Sieťová klávesnica pre ovládanie SpeedDome kamery	1,000	ks	351,00		351,00		0,00000		0,000	20
427	900	220711091	Montáž a zapojenie piezo sirény exteriérovej	1,000	ks	16,73	16,73			0,00000		0,000	20
428	MAT	4046201880	Siréna 230V IP44	1,000	ks	50,87		50,87		0,00000		0,000	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
429	900	220731021	Montáž kamery pevnej Color, Box, Varifocal priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	12,000	ks	17,43	209,16			0,00000		0,000	20
430	MAT	3837002150	Kamera IP BOX 4Mpix Deň/Noc kompaktná, VF motorický zoom IR-LED, IP66	1,000	ks	441,75		441,75		0,00000		0,000	20
431	MAT	3837002190	2 Mpx kompaktná Starlight+ IP kamera, exteriérová, Day/Night, Smart IR prísvit s dosvitom 150 m, 1/2.8" progressive scan citlivosť 0,002 lx @ F1.5, motorický zoom objektív 5,3–64,0 mm, 12x optický zoom uhol záberu H: 58°–4° V: 34°–2°	11,000	ks	892,26		9 814,86		0,00000		0,000	20
432	900	220731022	Montáž kamery v kryte, na konzolu, priskrutkovanie, pripojenie, mechanické nastavenie	5,000	ks	22,65	113,25			0,00000		0,000	20
433	MAT	3837003430	Kamera IP DOME 2Mpix PTZ vonkajšia otočná Deň/Noc, 25x opt. Zoom, IP66	5,000	ks	349,36		1 746,80		0,00000		0,000	20
434	MAT	3837004090	Hliníkový držiak kamery	17,000	ks	34,56		587,52		0,00000		0,000	20
437	900	220732111	Montáž a zapojenie AP WiFi	3,000	ks	12,05	36,15			0,00000		0,000	20
438	MAT	3850012624	WiFi AP outdoor, napájanie PoE	3,000	ks	149,25		447,75		0,00000		0,000	20
439	922	2213R	Terčová figura 15 "terčová súprava figúra bežiaca do predu a nekrytá ležiaca figúra v počtem 8 a 7 ks = 15,000 Pozostáva - podstavec - terčová figúra -"figurína bežiaca dopredu" - terčová figúra - "Nekrytá ležiaca figurína "	15,000	ks	48,49	727,35			0,00000		0,000	20
440	900	221521954	Montáž disk HDD WD 8TB (pevný disk sa inštaluje do záznamového zariadenia k pol. 392)	4,000	ks	87,68	350,72			0,00000		0,000	20
441	MAT	3837004480	Pevný disk 3,5" 8TB, SATA III, 7200 ot./min	4,000	ks	135,50		542,00		0,00000		0,000	20
442	922	227R	Pohybový terč s dráhou 25m s krytím IP 65 1 "súprava pohybového terča pozostáva: = 1,000 -terčová dráha -pohybový terč ovládaný cez rádiosignál napájaný akumulátorom -Dokovacia stanica pre nabíjanie akumulátorov pohybového vozíka terča -Kontrolný vysielateľ pre programovanie a ovládanie prvkov -Dvojité zásoba akumulátorov -Ovládacia jednotka s programovým vybavením -pohyblivý terčový vozík -snímacie zariadenie pre kontrolu zásahov terča -Imitáciu výstrelov svetelná a zvuková	1,000	ks	38 308,50	38 308,50			0,00000		0,000	20
443	922	229990005	Najnáročnejšia odbornosť-revizie viac ako 8 hodín pre slaboprúd 16 = 16,000 M22 - 165 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	16,000	hod	17,74	283,84			0,00000		0,000	20
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.										
444	900	361410105	Montáž napájacieho zdroja v skriňovom vyhotovení	1,000	ks	17,33	17,33			0,00000		0,000	20
445	MAT	999922000	Ostatný materiál pre montáže slaboprúdu - M22-Zálohový zdroj napájania 2000VA/2000W M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:	1,000	ks	256,41		256,41		0,00000		0,000	20
				273,74			17,33	256,41		0,00000		0,000	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach													
446	900	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	210,000	m	15,86	3 330,60			0,00000		0,000	20
447	900	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm. hrúbky vrstvy 10 cm	210,000	m	1,52	319,20			0,00000		0,000	20
448	MAT	5833113600	Piesok zásyповý, kopaný	10,000	t	18,00		180,00		0,00000		0,000	20
449	900	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	210,000	m	0,54	113,40			0,00000		0,000	20
450	MAT	2830002000	Fólia červená v m	210,000	m	0,36		75,60		0,00000		0,000	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				4 018,80			3 763,20	255,60		0,00000		0,000	
999 - MCE ostatné													
453	900	950106001	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na prívode do prípojk.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	4,000	ks	1,27	5,08			0,00000		0,000	20
454	900	950107001	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu.zapnutie 4 "pre silnoprúd -bezpečnosť práce = 4,000	4,000	ks	51,40	205,60			0,00000		0,000	20
455	900	950107004	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača. rozvodnice 1 "pre silnoprúd-kontrola bezpečnosti = 1,000	1,000	ks	3,14	3,14			0,00000		0,000	20
999 - MCE ostatné spolu:				213,82			213,82	0,00		0,00000		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				104 756,960			65 358,55	39 398,41		0,00000		0,000	
OSTATNÉ													
OSTATNÉ													
456	800	210193082	Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž	1,000	ks	15,56	15,56			0,00000		0,000	20
457	MAT	3570191032	Rozvodnica RP1	1,000	ks	423,71		423,71		0,00000		0,000	20
158	NAD	220004R	Servisná inštalácia so zaškolením obsluhy na dva dni 1 "Spustenie systému s odskúšaním a zaškolením = 1,000	1,000	ks	630,00	630,00			0,00000		0,000	20
459	800	220005R	Spracovanie balistického posudku	1,000	ks	1 720,00	1 720,00			0,00000		0,000	20
460	800	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	100,000	m	3,24	324,00			0,00000		0,000	20
461	800	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej. 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	210,000	m	3,39	711,90			0,00000		0,000	20
OSTATNÉ spolu:				3 825,17			3 401,46	423,71		0,00000		0,000	
OSTATNÉ spolu:				3 825,17			3 401,46	423,71		0,00000		0,000	
Za rozpočet celkom				599 743,36			421 804,44	177 938,92		1 916,20834		793,184	

Odberateľ: MO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Projektant:
Dodávateľ: P.S. in, a.s. , M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 24.07.2024

Stavba : Hronsek VP-konštrukcia a modernizácia strelnice -budova č. 26
Objekt: 01- Rekonštrukcia strelnice

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------

Odberateľ: MO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 Projektant:
 Dodávateľ: P.S. in, a.s. , M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 24.07.2024

Stavba : Hronsek VP-konštrukcia a modernizácia strelnice - budova č. 26
 Objekt: 01- Rekonštrukcia strelnice

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	32 493,69	2 717,04	35 210,73	157,89207	127,754	1 461,045
2 - ZÁKLADY	18 055,81	0,00	18 055,81	316,06161	0,000	175,672
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	57 391,30	1 650,00	59 041,30	542,29122	0,000	1 974,671
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	13 051,27	457,95	13 509,22	92,46997	0,000	404,632
5 - KOMUNIKÁCIE	16 390,09	1 284,60	17 674,69	209,87216	0,000	90,556
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	36 178,86	219,50	36 398,36	281,50193	0,000	460,694
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 482,97	681,74	3 164,71	0,00000	0,000	16,660
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	108 618,72	4 902,45	113 521,17	255,73555	646,712	5 279,996
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	284 662,71	11 913,28	296 575,99	1 855,82450	774,467	9 863,926
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 054,60	0,00	4 054,60	0,80972	0,000	37,838
712 - Povlakové krytiny	684,80	0,00	684,80	0,00000	7,964	23,323
713 - Izolácie tepelné	5 334,37	1 646,56	6 980,93	0,55141	2,450	107,863
714 - Akustické a protiotrasové op.	4 990,35	19 742,07	24 732,42	7,18950	0,000	99,429
721 - Vnútna kanalizácia	1 745,52	0,00	1 745,52	0,01572	0,000	7,692
735 - Vykurovacie telesá	24,52	250,00	274,52	0,00000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	5 349,85	8 736,83	14 086,68	5,99239	8,303	320,180
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 083,80	0,00	6 083,80	0,01767	0,000	308,578
764 - Konštrukcie klampiarske	3 805,72	0,00	3 805,72	0,86565	0,000	151,888
765 - Krytiny tvrdé	182,67	0,00	182,67	0,00279	0,000	0,744
766 - Konštrukcie stolárske	36,06	766,00	802,06	0,06700	0,000	0,706
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	26 065,05	95 062,06	121 127,11	44,25459	0,000	1 850,586
783 - Nátery	9 327,27	0,00	9 327,27	0,55823	0,000	727,153
784 - Maľby	697,14	0,00	697,14	0,05916	0,000	14,289
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	68 381,72	126 203,52	194 585,24	60,38384	18,717	3 650,269
M21 - 155 Elektromontáže	5 153,21	12 170,05	17 323,26	0,00000	0,000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	56 210,99	26 716,35	82 927,34	0,00000	0,000	16,000
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	17,33	256,41	273,74	0,00000	0,000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	3 763,20	255,60	4 018,80	0,00000	0,000	0,000
999 - MCE ostatné	213,82	0,00	213,82	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	65 358,55	39 398,41	104 756,96	0,00000	0,000	16,000
OSTATNÉ	3 401,46	423,71	3 825,17	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	3 401,46	423,71	3 825,17	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	421 804,44	177 938,92	599 743,36	1 916,20834	793,184	13 530,195

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Hronsek VP-konštrukcia a modernizácia strelnice - budova č. 26					Miesto: Hronsek					Rozpočet:									
Objekt: 01- Rekonštrukcia strelnice					JKSO :					Spracoval:									
										Dňa: 24.7.2024					Zmluva č.:				
Odberateľ: MO SLOVENSKEJ REPUBLIKY										IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: P.S. in, a.s. , M. Rázusa 7, 010 01 Žilina										IČO: 47764821					DIČ: SK2024091102				
Projektant:										IČO:					DIČ:				
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN					B IN - Individuálne náklady					C NUS - náklady umiestnenia stavby									
1 HSV: 284 662,71 11 913,28 296 575,99					6 Práce nadčas					11 Zariadenie staveniska									
2 PSV: 68 381,72 126 203,52 194 585,24					7 Murárske výpomocy					12 Prevádzkové vplyvy									
3 MCE: 65 358,55 39 398,41 104 756,96					8 Bez pevnej podlahy					13 Sťažené podmienky									
4 liné:					9					14									
5 Súčet: 418 402,98 177 515,21 595 918,19					10 Súčet riadkov 6 až 9:					15 Súčet riadkov 11 až 14:									
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: podpis: pečiatka:					D ON - ostatné náklady									
										16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 3 825,17									
										17 Inžinierska činnosť									
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:										18 Projektové práce									
										19									
										20 Súčet riadkov 16 až 19: 3 825,17									
										E Celkové náklady									
										21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 599 743,36									
										22 DPH 20% z: 599 743,36 119 948,67									
										23 DPH 0% z:									
										24 Súčet riadkov 21 až 23: 719 692,03									
										F Odpočet - prípočet									

Údaje o subdodávateľoch

Subdodávateľ č. 1:

Údaje o subdodávateľovi:

Obchodné meno alebo názov: protectus s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania : Novozámocká 224, 949 05 Nitra
IČO : 36 528 170

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:

Meno: Mag. Michael
Priezvisko: Schnabl
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet prác: VTZ Elektrické + montáž
Podiel na celkovom obrate diela (%) 5,25 %