PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	KPE000000028	Kábel pevný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený pvc	m	150,000	0,45	67,50
20	K	210872144.S	Kábel signálny uložený voľne J-Y(St)y 4x2x0,8	m	50,000	0,85	42,50
21	M	KPE000000708	Kábel pevný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pvc	m	50,000	0,95	47,50
22	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	50,000	0,85	42,50
23	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	50,000	0,98	49,00
24	K	220511034.S	Kábel volne uložený U/ FTP	m	50,000	0,85	42,50
25	M	KDP000000120	Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	50,000	0,55	27,50
26	K	3570232001	Rozvádzač MR1 - komplet	ks	1,000	300,00	300,00
27	M	KVO000000831	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 tmavomodrý RAL5002 pvc	m	5,000	0,19	0,95
28	M	KVO000000126	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 svetlomodrý RAL5012 pvc	m	5,000	0,19	0,95
29	M	KVO000000012	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 červený pvc	m	5,000	0,19	0,95
30	M	KVO000000000	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 biely pvc	m	5,000	0,19	0,95
31	M	KVO000000110	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 zelený pvc	m	5,000	0,19	0,95
32	M	KVO000000008	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 čierny pvc	m	5,000	0,19	0,95
33	M	KVO000000125	Vodič ohybný H07V-K 1x1,5 zeleno/žltý pvc	m	5,000	0,19	0,9
34	M	KSP000003017	Dutinka izolovaná DI 1,5-8mm čierna	ks	50,000	0,10	5,00
35	M	1085256	Úzky ethernetový prepínač, šestnásť portov RJ45 s rýchlosťou 10/100 Mbps na všetkých portoch, automatická detekcia rýchlosti prenosu dát, funkcia autocrossing a QoS	ks	1,000	135,00	135,00
36	M	KDP000001021	Modul dátový Keystone KEJ-C6-S-TL RJ45	ks	1,000	3,50	3,50
37	M	KDP000000205	Modul dátový SXKJ-DIN-GY 23064920 pre 1xRJ45 keystone na DIN	ks	1,000	2,89	2,89
38	M	383150015900.S	Patch kábel STP, Cat.6, LSOH bezhalogénový, 1 m	ks	3,000	1,50	4,50
39	M	EMP000000601	Zarážka koncová CLIPFIX 35-5 3022276 sivá	ks	4,000	0,47	1,88
40	M	EXX000000778	Držiak štítku KLM 3 811969 sivý	ks	4,000	2,32	9,28
41	M	ESV000002299	Bočnica D-UT 2,5/10 3047028 pre svorku 2,5-10mm2 sivá	ks	2,000	1,00	2,00
42	M	ESV000002301	Bočnica D-ST 2,5 3030417 pre svorku 2,5mm2 sivá	ks	3,000	0,31	0,93
43	M	ESV000000324	Svorka radová UT 2,5 3044076 2,5mm2 sivá	ks	3,000	0,60	1,80
44	M	ESV000001900	Svorka radová ST 2,5 3031212 2,5mm2 pružinová sivá	ks	32,000	0,80	25,6
45	M	EMP000000370	Vypínač modulárny ISW A9S60332 32A/3P	ks	1,000	23,00	23,00
46	M	EMP000000095	Istič IC60N A9F03106 6A/1P B 6kA	ks	2,000	3,90	7,80
47	M	EMP000000091	Istič IC60N A9F04106 6A/1P C 6kA	ks	1,000	3,80	3,80
48	M	EMP000000095	Istič IC60N A9F03110 10A/1P B 6kA	ks	1,000	2,70	2,70
49	M	EMP000000095	Istič IC60N A9F03116 16A/1P B 6kA	ks	1,000	2,80	2,80
50	M	EMP000004859	Zásuvka modulárna iPC A9A15306 16A/250VAC kolík	ks	2,000	12,58	25,16
51	M	HDR-60-24	Napájací zdroj, DIN lišta,60W, 24V	ks	1,000	18,71	18,71
52	M	HDR-60-12	Napájací zdroj, DIN lišta,60W, 12V	ks	1,000	18,71	18,71
53	M	BC	Bus Controller (BC) - radič zbernice - prevedenie na DIN lištu /2DIN/	ks	1,000	650,00	650,00
54	M	ABRD	ABRD - 3-vstupový modul, 1x PWM vstup, 1x odporový vstup - prevedenie na DIN lištu	ks	3,000	320,00	960,00
55	M	VGM	VGM - generátor výstupného napätia 0 - 10V 2 - nezávislé kanály - prevedenie na DIN lištu /2DIN/	ks	1,000	271,00	271,00
56	M	MBC	ModBus Controller (MBC) - prevedenie na DIN lištu /2DIN/	ks	1,000	250,00	250,00
57	M	952400	Modulárny zvodič prepätia pre siete TN-S,4P, typ 2+3	ks	1,000	128,00	128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	*M*	*953200*	*Dvojpólový zvodič prepätia, 2P, typ 3*	*ks*	*1,000*	*68,00*	*68,00*
59	*M*	*YT156PC*	*PC ALL IN ONE industry, Integrated intel Soc chipset, 4GB DDR3 8/16GB Optional, 64GB SSD, Pre install Win10,*	*ks*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*
60	*M*	*KZL000011518*	*Žľab káblový BA7A60040 60x40mm (VxŠ) 2m PVC perforovaný sivý*	*m*	*2,000*	*3,10*	*6,20*
61	*M*	*EMP000014129*	*Lišta DIN DIN35/1P/7,5 MMD7510C29 35x7,5mm (6.3x18) 1m perforovaná*	*m*	*2,000*	*2,80*	*5,60*
62	K	360410405.S	Montáž priestorového snímača teploty	ks	1,000	15,00	15,00
63	*M*	*QAC 222*	*Vonkajší snímač teploty, charakteristika Ni 1000, -50 až +70 °C, IP 54*	*ks*	*1,000*	*56,00*	*56,00*
64	K	360410410.S	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	2,000	10,00	20,00
65	*M*	*QAD2030*	*Priložný teplotný snímač, NTC 10K, -30-130 °C.*	*ks*	*2,000*	*16,00*	*32,00*
66	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	20,00	20,00
67	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	80,00	80,00
68	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	100,00	100,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				800,00
	K	22032007R	D+M dochádzkový systém - 20 čipov	súb	1,000	800,00	800,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 504,00
70	K	HZS0001	Programovanie softwáru	hod	32,000	30,00	960,00
71	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,00	144,00
72	K	HZS0002	Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia elektro	hod	16,000	25,00	400,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				600,00
73	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie slovenskej [illegible]
08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy [illegible]

Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Umiestnenie:
1.14-1 - Murované konštrukcie

JKSO:

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**9 061,24**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 873,49**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:
Objednávateľ	Zhotoviteľ

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy ... škola, Námestie ...
08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy ...

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-1 - Murované konštrukcie

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 061,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 061,24
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 308,82
1	K	311275021.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	21,152	215,34	4 554,87
	VV		1NP				
	VV		(0,8*2,325*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(1,25*1,125*0,25)+(,125*0.25)+(0,8*1,125*0,25)+(1,6*1,125*0,25)+(0,8*2,32 25)+(1*2,325*0,25)		3,255		
	VV		(0,2*1,125*0,25)+(1,25*1,125*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(*2,325*0,25)+(0,8*2,325*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(1,5*2 5*0,25)+(0,9*2,325*0,25)		3,605		
	VV		(0,9*2,325*0,25)+(1,25*2,325*0,25)+(1,85*2,325*0,25)+(5*2,325*0,25)+(0,8*2,325*0,25)		3,226		
	VV		Medzisúčet		10,086		
	VV		2NP				
	VV		(0,8*2,325*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(1,25*1,125*0,25)+(*1,125*0,25)+(1*1,125*0,25)+(0,8*1,125*0,25)+(1,6*2,32 ,25)+(0,8*2,325*0,25)+(1*2,325*0,25)		3,791		
	VV		(0,2*1,125*0,25)+(1,25*1,125*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(*2,325*0,25)+(0,7*2,325*0,25)+(0,75*2,325*0,25)+(0,65* 25*0,25)+(0,65*2,325*0,25)		2,849		
	VV		(0,75*2,325*0,25)+(0,8*2,325*0,25)		0,901		
	VV		Medzisúčet		7,541		
	VV		Súčet		17,627		
	VV		17,627*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		21,152		
2	K	311275041R	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 350 mm	m3	3,940	212,91	838,87
	VV		1NP				
	VV		(1,05*3,35*0,35)+(0,6*3,35*0,35)+(1,15*3,35*0,35)		3,283		
	VV		Súčet		3,283		
	VV		3,283*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		3,940		
3	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	26,938	33,97	915,08
	VV		1NP				
	VV		(2,2*3,35)+(3,8*3,35-0,9*1,97)+(1,23*3,35)		22,448		
	VV		Súčet		22,448		
	VV		22,448*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		26,938		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 574,26
4	K	91973512r	Zapílenie konštrukcie	m	60,000	28,22	1 693,20
5	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	26,109	2,97	77,54
			"A1-1NP" (3*3,35-0,7*2-1,35*1,1)+(2,15*3,35)+(2*3,35-0,9*1,97)		19,295		
			"A1-2NP" (1,2*3,35-0,9*2)*2		4,440		
			Súčet		23,735		
			23,735*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		26,109		
6	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1.90500t	m3	3,155	26,34	83,10
			"1NP-vybúranie otvoru "0,9*3,125		2,813		
			"2NP- prierazy" 0,28*0,28*0,35+0,28*0,28*0,35		0,055		
			Súčet		2,868		
			2,868*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3,155		
7	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	70,000	1,85	129,50
			"2NP" 35*2		70,000		
			Súčet		70,000		
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	11,172	10,30	115,07
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,172	14,77	165,01
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	134,064	0,50	67,03
			11,172*12 'Prepočítané koeficientom množstva		134,064		
11	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,172	10,40	116,19
12	K	979089012.r	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom -minimálne 70% z celkového množstva	t	7,112	8,00	56,90
			10,16*0,7		7,112		
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	3,048	15,00	45,72
			10,16*0,3		3,048		
14	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	25,00	25,00
	D	99	Presun hmôt HSV				178,16
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	20,108	8,86	178,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

08 Žilina

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

1.14-2 - Omietky a nátery

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina		
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	IČO:	50385445
		IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.		
Spracovateľ:	Michaela Jánošíková		

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH **55 581,41**

Cena s DPH v **EUR** **66 697,69**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča ...
08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-2 - Omietky a nátery

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Náklady z rozpočtu				**55 581,41**
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**41 214,44**
	D	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**32 848,24**
1	K	941955003.R	Lešenie ľahké pracovné pomocné	m2	500,000	5,96	2 980,00
2	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm napr. Baumit MVR UNI	m2	1 396,725	6,50	9 078,71
	VV		1NP- hr. 250mm				
	VV		0,8*2,325+0,75*2,325+1,25*1,125+1*1,125+0,8*1,125+1,125+0,8*2,325+1*2,325		13,020		
	VV		0,2*1,125+1,25*1,125+0,75*2,325+0,8*2,325+0,8*2,325-5*2,325+1,5*2,325+0,9*2,325		14,419		
	VV		0,9*2,325+1,25*2,325+1,85*2,325+0,75*2,325+0,8*2,325		12,904		
	VV		Medzisúčet		40,343		
	VV		2NP- hr. 250mm				
	VV		0,8*2,325+0,75*2,325+1,25*1,125+0,2*1,125+1*1,125+0,125+1,6*2,325+0,8*2,325+1*2,325		15,165		
	VV		0,2*1,125+1,25*1,125+0,75*2,325+0,7*2.325+0,7*2,325-5*2,325+0,65*2,325+0,65*2,325		11,396		
	VV		0,75*2,325+0,8*2,325		3,604		
	VV		Medzisúčet		30,165		
	VV		1NP- hr. 350mm				
	VV		1,05*3,35+0,6*3,35*0,35+1,15*3,35		8,074		
	VV		1NP priečky				
	VV		(2,2*3,35)*2+(3,8*3,35-0,9*1,97)*2+(1,23*3,35)*2+0,125*3,35		45,314		
	VV		Medzisúčet		53,388		
	VV		ostenia				
	VV		123,896		123,896		
	VV		Medzisúčet		123,896		
	VV		"drážky"3406,526*0,3		1 021,958		
	VV		Medzisúčet		1 021,958		
	VV		Súčet		1 269,750		
	VV		1269,75*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1 396,725		
3	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter napr. Baumit BetonKontakt	m2	749,370	0,98	734,38
	VV		"m.č.1.01" 7,4*3,35-1*2,02		22,770		
	VV		"m.č.1.02" 9,1*3,35-0,8*1,97-0,8*1,97-0,8*1,97		25,757		
	VV		"m.č.1.03"14,7*3,35-1,2*2,325-0,8*1,97		44,879		
	VV		"m.č.1.04"5*3,35		16,750		
	VV		"m.č.1.05" 7,2*3,35-0,8*1,97		22,544		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.1.06"55,1*3,35-0,8*1,97-0,8*1,97-0,925*0,92-1,625*0,92-0,8*1,97-1,575*0,92-15,8*2,325		139,327		
			"m.č.1.07"9,6*3,35-0,6*1,97-1,1*2,775		27,926		
			"m.č.1.08"9*3,35-0,9*3,125		27,338		
			"m.č.1.09"8,1*3,35-1,3*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97-1,9-2,15		18,160		
			"m.č.1.10"6,75*3,35-0,6*1,97		21,431		
			"m.č.1.11"11,5*2+9+3,57*1,8+9+1,175*1,8		49,541		
			"m.č.1.12"17,2*3,35-0,8*1,97-1,625*0,92-1,3*1,97-1,4*2,325		48,733		
			"m.č.1.13"18,1*3,35-(0,8*1,97)*3-0,7*2-1,4*2,325		51,252		
			"m.č.1.14"9,3*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97		27,215		
			"m.č.1.15"4,05*3,35-0,6*1,97		12,386		
			"m.č.1.16"5*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97		14,386		
			"m.č.1.17" 4,3*3,35-0,6*1,97		13,223		
			"m.č.1.18"11,5*3,35-0,7*2-1,4*2,325		33,870		
			"m.č.1.20"13,5*3,35-1,9*2,15		41,140		
			"m.č.1.22"17,54*3,35-0,8*1,97-1,2*2,325-0,8*1,97		52,817		
			"m.č.1.23" 13,19*3,35-1,2*3,125		40,437		
			"m.č.1.24"36*3,35-(1,5*2,325)*3-0,8*1,97-0,9*2-0,9*1,97-0,9*2-0,8*1,97+3,2*3,35		112,333		
			"m.č.1.25"11,2+11,2+9,1+9,1+1,9*2,2		44,780		
			"m.č.1.26"9,7*3,35-1,1*2,775-1,4*2,325		26,188		
			"m.č.1.27"12,14*3,35-1,4*2,325-0,9*1,97		35,641		
			"m.č.1.28"12,4*3,35-0,9*1,97		39,767		
			"m.č.1.29"10,54*3,35-0,9*1,97-1,4*2,325		30,281		
			"m.č.1.30"22,1*3,35-0,8*1,97-0,9*1,97-0,9*1,97-0,6*1,97-0,9*1,97-0,9*1,97-0,8*1,97-1,9*3,275		56,387		
			"m.č.1.31" 6,75*3,35-0,9*1,97		20,840		
			" m.č.1.32" 7,25*3,35-0,6*1,97		23,106		
			" m.č.1.33" 10,6*3,35-1,4*2,325-0,8*1,97		30,679		
			" m.č.1.34 " 13,84*3,35-0,8*1,97-0,8*1,97-1,9*3,275		36,990		
			"m.č.1.35 "6,5*3,35-0,6*1,97-0,8*1,97		19,017		
			"m.č.1.36"4,75*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97		13,549		
			"m.č.1.37 "4,55*3,35-0,6*1,97		14,061		
			"m.č.1.39"14,24*3,35-1,2*2,325-0,9*2-0,6*1,97-0,8*1,97		40,356		
			"m.č.1.40"4,4*3,35-0,6*1,97		13,558		
			"m.č.1.41"10,2*3,35-1,4*1,125		32,595		
			"m.č.1.42"4*3,35-0,6*3,35		11,390		
			"m.č.1.43"4,6*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97		13,046		
			"m.č.1.44" 4*3,35-0,6*1,97		12,218		
			"m.č.1.45"8,2*3,35-0,8*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97		23,530		
			"m.č.1.46" 17*3,35-0,8*1,97-1,4*1,125		53,799		
			"m.č.1.47"55,2*3,35-15,82*2,325-0,9*2-0,925*0,92-1,6*0,9*2-0,9*2-1,575*0,92		138,967		
			"m.č.1.48"17,14*3,35-1,6*0,92-1,3*1,97-0,7*1,97-1,4*2,325		48,752		
			"m.č.1.49"10,35*3,35-1,1*2,775-0,7*1,97-1,475*3,35		25,300		
			"m.č.1.50"8,15*3,35-0,8*1,97-0,7*1,97-1,9*3,35		17,983		
			"m.č.1.51"6,8*3,35-0,8*1,97		21,204		
			"m.č.1.52"11,5*2+9+3,57*1,8+9+1,175*1,8		49,541		
			"m.č.1.53"10,7*3,35-0,8*1,97-1,2*2,325		31,479		
			Medzisúčet		1 789,219		
			"m.č.2.01"15,6*3,35-0,8*1,97-1,2*2,325		47,894		
			"m.č.2.02"8,65*3,35-0,6*1,97-0,8*1,97-0,8*1,97-1,9*3,125		18,706		
			"m.č.2.03"10,25*3,35-0,8*1,97		32,762		
			"m.č.2.04"4,2*3,35-0,6*1,97		12,888		
			"m.č.2.05"55,4*3,35-15,8*2,325-0,8*1,97-0,8*1,97-0,8*1,0,8*1,97		142,551		
			"m.č.2.06"12*3,35-1,45*1,97-1,9*3,35-0,8*1,97		29,403		
			"m.č.2.07"14,41+14,41+3,58*3,35		40,813		
			"m.č.2.08"17,25*3,35-0,8*1,97-1,4*2,325-1,45*1,97		50,100		
			"m.č.2.09"18,1*3,35-1,4*1,125-0,7*2-0,8*1,97-0,8*1,97-0,8*1,97		52,932		
			"m.č.2.10"11,1*3,35-0,7*2-1,4*1,125		34,210		
			"m.č.2.11"9,3*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97		27,215		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č.2.12"4,25*3,35-0,6*1,97		13,056		
			"m.č.2.13"4,95*3,35-0,6*1,97-0,6*1,97		14,219		
			"m.č.2.14"4,05*3,35-0,6*1,97		12,386		
			"m.č.2.15"18,35*3,35-0,6*1,97-0,8*1,97-0,8*1,97-1,9*3,125		51,201		
			"m.č.2.16"7,4*3,35-0,8*1,97		23,214		
			"m.č.2.17"3,35*3,35-0,6*1,97		10,041		
			"m.č.2.19"8,4*3,35-0,8*1,97		26,564		
			"m.č.2.20"8,7*3,35-1,2*2,325-0,9*2,02-0,8*1,97-0,8*1,97		21,385		
			"m.č.2.21"19,8*3,35-1,45*1,97-1,4*1,125-1,4*1,125-0,8*1 0,8*1,97-0,8*1,9*7-0,6*1,97		45,350		
			"m.č.2.22"5,45*3,35		18,258		
			"m.č.2.23"15,6*3,35-1,2*2,325-0,8*1,97		47,894		
			"m.č.2.24"7,9*3,35-0,9*2,5-0,6*1,97-0,6*1,97		21,851		
			"m.č.2.25"5,4*3,35-0,6*1,97		16,908		
			"m.č.2.26"20,1*3,35-1,4*2,325-1,4*2,325-1,45*1,97-0,8*1 0,8*1,97		54,817		
			"m.č.2.27"8,35*3,35-0,8*1,97-0,9*2,5		24,147		
			"m.č.2.28"18,6*3,35-0,8*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97-1,9*3,125		52,039		
			"m.č.2.29"3,3*3,35-0,6*1,97		9,873		
			"m.č.2.31"7,6*3,35-0,6*1,97		24,278		
			"m.č.2.32"8,65*3,35-0,6*1,97-0,9*2,02-1,2*2,325-0,8*1,97		21,612		
			"m.č.2.33"55,4*3,35-15,8*2,325-0,8*1,97-0,8*1,97-0,8*1, 0,8*1,97		142,551		
			"m.č.2.34"4*3,35-0,6*1,97		12,218		
			"m.č.2.35"4,55*3,35-0,6*1,97		14,061		
			"m.č.2.36"4*3,35-0,6*1,97		12,218		
			"m.č.2.37"8,6*3,35-0,8*1,97-0,6*1,97-0,6*1,97		24,870		
			"m.č.2.38"11,6*3,35-0,7*2-1,4*1,125		35,885		
			"m.č.2.39"18,45*3,35-0,8*1,97-0,8*1,97-0,7*1,97-0,7*2		55,877		
			"m.č.2.40"17,2*3,35-1,4*2,325-1,425*1,97-0,7*1,97		50,179		
			"m.č.2.41"12*3,35-0,8*1,97-1,425*1,97		35,817		
			"m.č.2.42"14,41+14,41+3,58*3,35		40,813		
			"m.č.2.43"8,65*3,35-0,8*1,97-0,8*1,97-0,6*1,97		24,644		
			"m.č.2.44"4,2*3,35-0,6*1,97		12,888		
			"m.č.2.45"10,25*3,35-0,8*1,97		32,762		
			Medzisúčet		1 493,350		
			ostenia				
			123,896		123,896		
			Medzisúčet		123,896		
			-2725,22		-2 725,220		
			Medzisúčet		-2 725,220		
			Súčet		681,245		
			681,245*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		749,370		
4	K	61246511r	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter napr. Baumit Grund	m2	2 997,742	1,23	3 687,22
			3406,526-681,306		2 725,220		
			Súčet		2 725,220		
			2725,22*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		2 997,742		
5	K	612465184	Vnútorná omietka stien štuková napr. BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaRenova. hr. 3-7 mm	m2	3 147,679	5,20	16 367,93
			3406,526-545		2 861,526		
			Súčet		2 861,526		
			2861,526*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3 147,679		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 506,70
6	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0.04600t	m2	1 145,854	2,90	3 322,98
			"drážky"3406,526*0,3		1 021,958		
			"ostenia" 123,896		123,896		
			Súčet		1 145,854		
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	53,731	10,30	553,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,731	14,77	793,61
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	537,310	0,50	268,66
			53,731*10 'Prepočítané koeficientom množstva		537,310		
10	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,731	10,40	558,80
11	K	979089012.R	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	25,521	15,00	382,82
			85,071*0,3		25,521		
12	K	979089012.S	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	59,550	8,00	476,40
			85,071*0,7		59,550		
13	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	5,000	30,00	150,00
	D	99	Presun hmôt HSV				1 859,50
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,469	35,44	1 859,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 366,97
	D	783	Nátery				2 205,38
15	K	783894121R	Umývateľný náter stien	m2	773,819	2,85	2 205,38
			"m.č.1.02" 9,1*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2		8,040		
			"m.č.1.03"14,7*1,2-1,2*1,2-0,8*1,2		15,240		
			"m.č.1.04"5*1,2		6,000		
			"m.č.1.05" 7,2*1,2-0,8*1,2		7,680		
			"m.č.1.06"55,1*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-15,8*1,2		44,280		
			"m.č.1.09"8,1*1,2-1,3*1,2-0,6*1,2-0,6*1,2		6,720		
			"m.č.1.11"11,5*1,2+9+3,57*1,8+9+1,175*1,2		39,636		
			"m.č.1.12"17,2*1,2-0,8*1,2-1,3*1,2		18,120		
			"m.č.1.23" 13,19*1,2-1,2*1,2		14,388		
			"m.č.1.25"11,2+11,2+9,1+9,1+1,9*1,2		42,880		
			"m.č.1.26"9,7*1,2-1,4*1,2		9,960		
			"m.č.1.30"22,1*1,2-0,8*1,2-0,9*1,2-0,9*1,2-0,6*1,2-0,9*1, 0,9*1,2-0,8*1,2-1,9*1,2		17,280		
			" m.č.1.34 " 13,84*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-1,9*1,2		12,408		
			"m.č.1.47"55,2*1,2-15,82*1,2-0,9*1,2-0,9*1,2-0,9*1,2		44,016		
			"m.č.1.48"17,14*1,2-1,3*1,2-0,7*1,2-1,4*1,2		16,488		
			"m.č.1.49"10,35*1,2-0,7*1,2-1,475*1,2		9,810		
			"m.č.1.50"8,15*1,2-0,8*1,2-0,7*1,2-1,9*1,2		5,700		
			"m.č.1.51"6,8*1,2-0,8*1,2		7,200		
			"m.č.1.52"11,5*1,2+9+3,57*1,2+9+1,175*1,2		37,494		
			"m.č.1.53"10,7*1,2-0,8*1,2-1,2*1,2		10,440		
			Medzisúčet		373,780		
			"m.č.2.02"8,65*1,2-0,6*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-1,9*1,2		5,460		
			"m.č.2.03"10,25*1,2-0,8*1,2		11,340		
			"m.č.2.05"55,4*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2		62,640		
			"m.č.2.06"12*1,2-1,45*1,2-1,9*1,2-0,8*1,2		9,420		
			"m.č.2.07"(14,41+14,41+3,58*1,2)		33,116		
			"m.č.2.08"17,25*1,2-0,8*1,2-1,45*1,2		18,000		
			"m.č.2.20"6		6,000		
			"m.č.2.21"19,8*1,2-1,45*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,6*1,2		18,420		
			"m.č.2.22"5,45*1,2		6,540		
			"m.č.2.32"8,65*1,2-0,6*1,2-0,9*1,2-1,2*1,2-0,8*1,2		6,180		
			"m.č.2.33"55,4*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2		62,640		
			"m.č.2.37"8,6*1,2-0,8*1,2-0,6*1,2-0,6*1,2		7,920		
			"m.č.2.40"17,2*1,2-1,425*1,2-0,7*1,2		18,090		
			"m.č.2.41"12*1,2-0,8*1,2-1,425*1,2		11,730		
			"m.č.2.42"14,41+14,41+3,58*1,2		33,116		
			"m.č.2.43"8,65*1,2-0,8*1,2-0,8*1,2-0,6*1,2		7,740		
			"m.č.2.45"10,25*1,2-0,8*1,2		11,340		
			Medzisúčet		329,692		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Súčet		703,472		
			703,472*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		773,819		
	D	784	Maľby				12 161,59
16	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním	m2	3 406,526	0,50	1 703,26
			"plochy steny" 3406,526		3 406,526		
			Súčet		3 406,526		
17	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	3 211,528	0,80	2 569,22
			2861,526+49,405+8,64		2 919,571		
			Súčet		2 919,571		
			2919,571*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3 211,528		
18	K	784410202.S	Mydlenie podkladu dvojnásobné výšky do 3,80 m	m2	3 747,179	0,24	899,32
			"plochy steny" 3406,526		3 406,526		
			Súčet		3 406,526		
			3406,526*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3 747,179		
19	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 000,000	0,92	920,00
20	K	784426110R	Farebný náter stien napr. Baumit KlimaColor	m2	3 211,528	1,89	6 069,79
			2919,571*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		3 211,528		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie [illegible]
08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a [illegible]

Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:
1.14-3 - Obklady a dlažby

JKSO:		IČO:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	DIČ:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	DIČ:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	DIČ:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**66 251,68**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**79 502,02**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Dátum a podpis:

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible]
05 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti [illegible]

Časť:

1.14 - kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-3 - Obklady a dlažby

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**66 251,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 385,95
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 385,95
1	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	374,917	3,94	1 477,17
	W		1.NP-D1b				
	W		"m.č. 1.01" 3,1		3,100		
	W		"m.č. 1.02" 3,9		3,900		
	W		"m.č. 1.04" 2,5		2,500		
	W		"m.č. 1.05" 3,1		3,100		
	W		"m.č. 1.07" 5,7		5,700		
	W		"m.č. 1.09" 3,7		3,700		
	W		"m.č. 1.13" 11,4		11,400		
	W		"m.č. 1.15" 1		1,000		
	W		"m.č. 1.16" 1,5		1,500		
	W		"m.č. 1.17" 1,1		1,100		
	W		"m.č. 1.18" 6,2		6,200		
	W		"m.č. 1.19"2,6		2,600		
	W		"m.č. 1.20"11		11,000		
	W		"m.č. 1.24" 51		51,000		
	W		"m.č. 1.26" 5,5		5,500		
	W		"m.č. 1.28" 8,3		8,300		
	W		"m.č. 1.29" 6,8		6,800		
	W		"m.č. 1.30" 13,2		13,200		
	W		"m.č. 1.31" 2,6		2,600		
	W		"m.č. 1.32" 3,1		3,100		
	W		"m.č. 1.34" 3,8		3,800		
	W		"m.č. 1.36" 1,3		1,300		
	W		"m.č. 1.37" 1,2		1,200		
	W		"m.č. 1.39" 10,8		10,800		
	W		"m.č. 1.40" 1,2		1,200		
	W		"m.č. 1.41" 6,7		6,700		
	W		"m.č. 1.42" 1		1,000		
	W		"m.č. 1.43" 1,3		1,300		
	W		"m.č. 1.44" 1		1,000		
	W		"m.č. 1.46" 12,5		12,500		
	W		"m.č. 1.49" 5,7		5,700		
	W		"m.č. 1.50" 3,8		3,800		
	W		"m.č. 1.51" 2,3		2,300		
	W		Medzisúčet		199,900		
	W		2.NP-D1b				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č. 2.01" 12,1		12,100		
			"m.č. 2.04" 1,1		1,100		
			"m.č. 2.06" 10,1		10,100		
			"m.č. 2.09" 11,4		11,400		
			"m.č. 2.10" 6,5		6,500		
			"m.č. 2.12" 1,1		1,100		
			"m.č. 2.13"1,5		1,500		
			"m.č. 2.14" 1		1,000		
			"m.č. 2.16" 2,9		2,900		
			"m.č. 2.21" 20,2		20,200		
			"m.č. 2.23" 12,1		12,100		
			"m.č. 2.24" 3,8		3,800		
			"m.č. 2.25" 1,5		1,500		
			"m.č. 2.27" 3,8		3,800		
			"m.č. 2.35" 1,35		1,350		
			"m.č. 2.36" 1		1,000		
			"m.č. 2.38" 7		7,000		
			"m.č. 2.39" 12,5		12,500		
			"m.č. 2.41" 10,1		10,100		
			"m.č. 2.44" 1,1		1,100		
			Medzisúčet		122,150		
			Vstupy -D1b				
			35,014		35,014		
			Medzisúčet		35,014		
			Súčet		357,064		
			357,064*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		374,917		
2	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	353,880	3,87	1 369,52
			1NP-D5				
			"m.č. 1.04"3,55*1,5		5,325		
			"m.č. 1.13" 5,67*1,5		8,505		
			"m.č. 1.16"5*1,5-0,7*1,5		6,450		
			"m.č. 1.18" 0,9*1,5		1,350		
			"m.č. 1.19" 3,7*1,5		5,550		
			"m.č. 1.22"13,7*1,5-0,9-1,5		18,150		
			"m.č. 1.23"1,5*1,5		2,250		
			"m.č. 1.24" 27,4*2-0,9*1,97-0,9*2-0,9*2-0,9*1,97+(0,4*2)*7		53,254		
			"m.č. 1.36"4,8*2-0,7*2		8,200		
			"m.č. 1.39"14,3*1,5-0,7*1,5-0,9*1,5-2,2*0,8		17,290		
			"m.č. 1.40"1,45*1,5		2,175		
			"m.č. 1.41" 0,9*1,35		1,215		
			"m.č. 1.43"4,6*2-0,7*2-0,7*2		6,400		
			"m.č. 1.44"4*2-0,7*2		6,600		
			"m.č. 1.46" 6*1,5		9,000		
			"sokle" 30		30,000		
			Medzisúčet		181,714		
			2NP-D5				
			"m.č. 2.04"4,2*2-0,7*2		7,000		
			"m.č. 2.09" 5,5*1,5+3,2*1,5		13,050		
			"m.č. 2.10" 0,9*1,5		1,350		
			"m.č. 2.13"5*2-0,7*2-0,7*2		7,200		
			"m.č. 2.15"18,35*1,5-0,7*1,5-0,9*1,5-0,7*1,5-0,7*1,5-1,9*1,5		20,175		
			"m.č. 2.24"7,7*2-0,7*2-0,7*2		12,600		
			"m.č. 2.25"5,2*2-0,7*2		9,000		
			"m.č. 2.28"18,6*1,5-1,9*1,5-0,9*1,5-0,9*1,5-0,7*1,5-0,9*1,5		19,950		
			"m.č. 2.35"2,7*2		5,400		
			"m.č. 2.36"1,5*2		3,000		
			"m.č. 2.38" 0,9*1,5		1,350		
			"m.č. 2.39" 5,5*1,5+3,2*1,5		13,050		
			"m.č. 2.44"4,2*2-0,7*2		7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"sokle" (15,6-0,9+8,65-1,9-0,9-0,7-0,9+10,25-0,9+55,4-0,0,9-0,9-0,9+8-0,9+17,25-0,9+18,1-0,9-0,9-0,9-0,7+11,1-0,9+9,3-0,6-0,6-0,9+4,25-0,6)*0,1		13,930		
			(4,05-0,7+7,4-0,9+19-0,9-0,7-1,55-0,7+15,6-0,9+20,1-0,7 1,55+8,35-0,9+3,3-0,7+8,65-0,9-0,9-0,7+55,4-0,9-0,9-0,9 0,9)*0,1		12,555		
			(55,4-0,9-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8+4,5-0,6+4,5-0,6+8,6-0,8-0,6-0,6+17,2-1,45-0,7+10-0,8-1,45-8,7-0,8-0,8-0,6+10,25-0,8)*0,1		8,705		
			Medzisúčet		155,315		
			Súčet		337,029		
			337,029*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		353,880		
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	48,433	10,30	498,86
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	48,433	14,77	715,36
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	484,330	0,50	242,17
			48,433*10 'Prepočítané koeficientom množstva		484,330		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	48,433	10,40	503,70
7	K	979089012.R	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	14,530	15,00	217,95
			48,433*0,3		14,530		
			Súčet		14,530		
8	K	979089012.S	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - 70% z celkového množstva	t	33,903	8,00	271,22
			48,433*0,7		33,903		
9	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	3,000	30,00	90,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 865,73
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				928,57
10	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri	m2	16,720	9,53	159,34
			"zvislo"(1,6*3,35)*2		10,720		
			"vodorovne" (0,75*4)*2		6,000		
			Súčet		16,720		
11	*M*	*245610000400.S*	*Stierka hydroizolačná*	*kg*	*50,160*	*5,25*	*263,34*
			16,72*3 'Prepočítané koeficientom množstva		50,160		
12	K	711211551R	Pružná hydroizolačná stierka hr. 2mm napr. PCI Seccoral® 1K	m2	35,000	11,77	411,95
			35		35,000		
13	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3 613,000	0,03	93,94
	D	771	Podlahy z dlaždíc				32 203,52
14	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla	m2	47,765	25,74	1 229,47
			"1.11, 2.07" 10,3+(1,2*0,15)*10+(1,2*0,15)*5+(1,2*0,15)*10		14,800		
			"1.52, 2.42 " 10,19+(1,175*0,15)*10+(1,2*0,15)*5+(1,2*0,15)*10		14,653		
			"1.25, 2.22" 10,01+(1,1*0,15)*24		13,970		
			Súčet		43,423		
			43,423*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		47,765		
15	*M*	*597740000900.R*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom PROTIŠMYKOVOSŤ R11*	*m2*	*52,542*	*26,53*	*1 393,94*
			47,765*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		52,542		
16	K	771411016.R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x 100 mm	m	404,292	5,08	2 053,80
			1NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č. 1.02" 7,35-0,9-0,9-0,9		4,650		
			"m.č. 1.04" 1,33		1,330		
			"m.č. 1.05" 7,2-0,8		6,400		
			"m.č. 1.07" 9,9-0,7-1,1		8,100		
			"m.č. 1.08" 9-0,9		8,100		
			"m.č. 1.09" 8,65-1,4-0,7-0,7-1,9		3,950		
			"m.č. 1.12"17,19-0,9-1,4		14,890		
			"m.č. 1.14" 9,3-0,6-0,6-0,8		7,300		
			"m.č. 1.23" 13,19-1,2		11,990		
			"m.č. 1.24" 36-0,8-0,9-0,9-0,9-0,8		31,700		
			"m.č. 1.26" 9,7		9,700		
			"m.č. 1.27" 12,14-0,9		11,240		
			"m.č. 1.28" 12,4-0,9		11,500		
			"m.č. 1.29" 10,54-0,9		9,640		
			"m.č. 1.30" 22,1-0,9		21,200		
			"m.č. 1.31" 6,75-0,9		5,850		
			"m.č. 1.32" 7,25-0,6		6,650		
			"m.č. 1.34" 13,84-0,9-0,9-1,9		10,140		
			"m.č. 1.40" 4,4-0,6		3,800		
			"m.č. 1.48"17,14-1,6-1,4-0,8		13,340		
			"m.č. 1.49"10,35-1,1-0,7-1,175		7,375		
			"m.č. 1.50"8,15-0,7-0,9-1,4-1,28		3,870		
			"m.č. 1.52" 6,8-0,8		6,000		
			"m.č. 1.53" 10,7-0,8		9,900		
			Medzisúčet		228,615		
			"m.č. 2.01"15,6-0,8		14,800		
			"m.č. 2.06"12-1,55-1,9-0,8		7,750		
			"m.č. 2.08"17,25-0,9-1,55		14,800		
			"m.č. 2.11"9,3-0,6-0,6-0,8		7,300		
			"m.č. 2.21"19,8-0,9-0,9-1,55-0,7-0,9		14,850		
			"m.č. 2.23"15,6-0,8		14,800		
			"m.č. 2.27"8,35-0,8		7,550		
			"m.č. 2.37"8,6-0,8-0,6-0,6		6,600		
			"m.č. 2.40"17,2-0,9-1,525		14,775		
			"m.č. 2.41"12-0,9-1,8		9,300		
			Medzisúčet		112,525		
			"schodiská"10,8+2,7+10,3+6,6+10,8+2,7		43,900		
			Medzisúčet		43,900		
			Súčet		385,040		
			385,04*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		404,292		
17	*M*	*597740000900. Sokl*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom - soklik*	*m2*	*42,354*	*18,31*	*775,5*
			385,04*0,11 'Prepočítané koeficientom množstva		42,354		
18	K	771578065.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného lepidla veľ. 600 x 600 mm PROTIŠMYKOVOSŤ R11	m2	536,767	24,88	13 354,76
			1NP				
			"m.č. 1.01" 3,1		3,100		
			"m.č. 1.02" 3,7		3,700		
			"m.č. 1.04" 2,4		2,400		
			"m.č. 1.05" 3,1		3,100		
			"m.č. 1.07" 5,7		5,700		
			"m.č. 1.08" 4,57		4,570		
			"m.č. 1.09" 3,7		3,700		
			"m.č. 1.12"13,9		13,900		
			"m.č. 1.13"11,4		11,400		
			"m.č. 1.14"4		4,000		
			"m.č. 1.15"1		1,000		
			"m.č. 1.16"1,5		1,500		
			"m.č. 1.17"1,1		1,100		
			"m.č. 1.18"6,2		6,200		
			"m.č. 1.20"11		11,000		
			"m.č. 1.22"12,6		12,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"m.č. 1.23"8,6		8,600		
			"m.č. 1.24"51		51,000		
			"m.č. 1.26"5,5		5,500		
			"m.č. 1.27"8		8,000		
			"m.č. 1.28"8,3		8,300		
			"m.č. 1.29"6,8		6,800		
			"m.č. 1.30"13,2		13,200		
			"m.č. 1.31"2,6		2,600		
			"m.č. 1.32"3,1		3,100		
			"m.č. 1.34"6,3		6,300		
			"m.č. 1.36"1,3		1,300		
			"m.č. 1.37"1,2		1,200		
			"m.č. 1.39"10,8		10,800		
			"m.č. 1.40"1,2		1,200		
			"m.č. 1.41"6,9		6,900		
			"m.č. 1.42"0,9		0,900		
			"m.č. 1.43"1,3		1,300		
			"m.č. 1.44"1		1,000		
			"m.č. 1.45"3,5		3,500		
			"m.č. 1.46"12,5		12,500		
			"m.č. 1.48"13,8		13,800		
			"m.č. 1.49"5,7		5,700		
			"m.č. 1.50"3,8		3,800		
			"m.č. 1.51"2,3		2,300		
			Medzisúčet		268,570		
			1np				
			"m.č. 2.01"12,1		12,100		
			"m.č. 2.04"1,1		1,100		
			"m.č. 2.06"10,1		10,100		
			"m.č. 2.08"14,2		14,200		
			"m.č. 2.09"11,4		11,400		
			"m.č. 2.10"6,5		6,500		
			"m.č. 2.11"4		4,000		
			"m.č. 2.12"1,1		1,100		
			"m.č. 2.13"1,5		1,500		
			"m.č. 2.14"1		1,000		
			"m.č. 2.15"12,3		12,300		
			"m.č. 2.16"2,9		2,900		
			"m.č. 2.21"20,2		20,200		
			"m.č. 2.23"12,1		12,100		
			"m.č. 2.24"3,8		3,800		
			"m.č. 2.25"1,5		1,500		
			"m.č. 2.27"3,8		3,800		
			"m.č. 2.28"13,2		13,200		
			"m.č. 2.34"1		1,000		
			"m.č. 2.35"1,3		1,300		
			"m.č. 2.36"1		1,000		
			"m.č. 2.37"3,6		3,600		
			"m.č. 2.38"7		7,000		
			"m.č. 2.39"12,5		12,500		
			"m.č. 2.40"14		14,000		
			"m.č. 2.41"10,1		10,100		
			"m.č. 2.44"1,1		1,100		
			Medzisúčet		184,400		
			"m.vstupy"35		35,000		
			Medzisúčet		35,000		
			Súčet		487,970		
			487,97*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		536,767		
19	*M*	*597740003300.S*	*Dlaždice keramické, lxvxhr 600x600x10 mm PROTIŠMYKOVOSŤ R11*	*m2*	*574,341*	*22,53*	*12 939,90*
			536,767*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		574,341		
20	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,687	22,05	456,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	781	Obklady				27 733,64
21	K	781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 600x600 mm	m2	599,501	26,66	15 982,70
			1NP				
			"m.č.1.01" (7,4*2)-(1*2)		12,800		
			"m.č.1.04"5*2		10,000		
			"m.č.1.13" (19,62*2)-(0,7*2)-(0,9*2)-(0,9*2)-(0,9*2)-(1,4*1,2)		30,760		
			"m.č.1.15"4,05*2-0,6*1,97		6,918		
			"m.č.1.16"5*2-0,6*1,97-0,6*1,97		7,636		
			"m.č.1.17"4,25*2-0,6*1,97		7,318		
			"m.č.1.18"(11,6*2)-(0,7*1,97)-(1,4*1,2)		20,141		
			"m.č.1.22"18*2-0,8*1,97-1,2*2,325-0,8-1,97		28,864		
			"m.č.1.23"1,5*2		3,000		
			"m.č.1.24"(34,2*2)-(0,9*2)-(0,9*2)-(1*2)-(0,9*2)-(0,9*2)-(1,5*1,2)*3+(0,4*2)*3+(0,4*2)*4		59,400		
			"m.č.1.36"4,75*2-0,6*1,97-0,6*1,97		7,136		
			"m.č.1.37"4,55*2-0,6*1,97		7,918		
			"m.č.1.39"14,6*2-1,2*2,325-0,9*2-0,8*1,97-0,6*1,97		21,852		
			"m.č.1.40"4,4*2-0,6*1,97		7,618		
			"m.č.1.41" (10,6*2)-(1,4*1,2)		19,520		
			"m.č.1.42"4*2-0,6*1,97		6,818		
			"m.č.1.43"4,6*2-0,6*1,97-0,6*1,97		6,836		
			"m.č.1.44" 4*2-0,6*1,97		6,818		
			"m.č.1.46" (17*2)-(0,8*1,97)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)-(1,4*1,2)		27,198		
			Medzisúčet		298,551		
			2NP				
			"m.č.2.04"4,2*2-0,6*1,97		7,218		
			"m.č.2.09"(20*2)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)-(0,7*1,97)		33,302		
			"m.č.2.10"(11,1*2)-(0,7*2)		20,800		
			"m.č.2.12"4,25*2-0,6*1,97		7,318		
			"m.č.2.13"4,95*2-0,6*1,97-0,6*1,97		7,536		
			"m.č.2.14"4,05*2-0,6*1,97		6,918		
			"m.č.2.15"18,35*2-0,6*1,97-0,8*1,97-0,8*1,97-1,9*2		28,566		
			"m.č.2.24"7,9*2-0,9*2-0,6*1,97-0,6*1,97		11,636		
			"m.č.2.25"5,4*2-0,6*1,97		9,618		
			"m.č.2.28"18,6*2-0,8*1,97-0,6*1,97-0,8*1,97-1,9*2		29,066		
			"m.č.2.34"4*2-0,6*1,97		6,818		
			"m.č.2.35"4,55*2-0,6*1,97		7,918		
			"m.č.2.36"4*2-0,6*1,97		6,818		
			"m.č.2.38"(11,6*2)-(0,7*2)		21,800		
			"m.č.2.39"(20,25*2)-(0,8*2)-(0,9*2)-(0,9*2)-(0,7*2)		33,900		
			"m.č.2.44"4,2*2-0,6*1,97		7,218		
			Medzisúčet		246,450		
			Súčet		545,001		
			545,001*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		599,501		
22	M	597640001800.S	*Obkladačky keramické 600x600x10 mm*	*m2*	*641,466*	*16,76*	*10 750,97*
			599,501*1,07 'Prepočítané koeficientom množstva		641,466		
23	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	45,350	22,05	999,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible] 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejnej budovy

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-4 - Ostatné podlahy

JKSO:			
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Žilina		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
BOMAREX SK s.r.o.		IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
Ing. Marcel Zsóka, PhD.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Michaela Jánošíková		IČ DPH:	

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**37 789,79**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	**EUR**	**45 347,75**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, [illegible] 08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:
[illegible]

Úroveň 3:
1.14-4 - Ostatné podlahy

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**37 789,79**
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**6 637,01**
	D	1	**Zemné práce**				**591,40**
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	43,26	432,60
	VV		"1NP" 10		10,000		
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,000	4,07	20,35
	VV		5		5,000		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	60,000	0,51	30,60
	VV		5*12 'Prepočítané koeficientom množstva		60,000		
4	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	5,000	4,68	23,40
	VV		5		5,000		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	7,99	39,95
	VV		5		5,000		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,500	3,00	25,50
	VV		5*1,7		8,500		
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	5,000	3,80	19,00
	VV		5		5,000		
	D	2	**Zakladanie**				**349,99**
8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,000	35,05	175,25
	VV		5		5,000		
9	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,500	116,49	174,74
	VV		10*0,15		1,500		
	D	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**446,21**
10	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,000	9,37	121,81
	VV		10*1,3		13,000		
11	K	632452223.S	Cementový poter, hr. 70 mm	m2	10,000	32,44	324,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			10		10,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 074,07
12	K	712300832.R	Odstránenie asfaltových pásov , -0,01000t	m2	10,000	0,89	8,90
13	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	714,023	2,60	1 856,46
			D1e				
			"1NP" 10,9+107,1+11,4+2,3+10,3+13,9+4+12,6+9,1+6,4+2,5+3 +107,2+13,8+10,2+(1,2*0,15)*10+(1,2*0,15)*5+(1,2*0,15 0		329,700		
			+(1,175*0,15)*10+(1,2*0,15)*5+(1,2*0,15)*10+(1,1*0,15)*24		8,423		
			"2NP"4,7+4,5+107,6+13,6+14,2+4+12,3+0,7+4,3+4,7+1(24+13,2+0,7+3,5+4,7+107,7+1+3,6+14+13,6+4,7+4,6		375,900		
			Súčet		714,023		
14	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónovvch, -2.40000t	m3	1,500	228,19	342,29
			10*0,15		1,500		
15	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,500	81,08	121,6
			10*0,15		1,500		
16	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh	m2	519,600	3,60	1 870,56
			519,6		519,600		
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	15,503	10,30	159,68
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,503	14,77	228,98
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	186,036	0,50	93,02
			15,503*12 'Prepočítané koeficientom množstva		186,036		
20	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,503	10,40	161,23
21	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	10,782	8,00	86,26
			15,403*0,7		10,782		
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	4,407	15,00	66,11
			4,407		4,407		
23	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,214	140,00	29,96
			0,714*0,3		0,214		
24	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	0,100	190,00	19,00
25	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00
	D	99	Presun hmôt HSV				175,34
26	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	19,790	8,86	175,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 152,78
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				107,81
27	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	10,000	0,23	2,30
			10		10,000		
28	*M*	*24617000096U.S*	*Lak asfaltovy penetracny napr. ALP PENETRAL*	*kg*	*4,000*	*3,17*	*12,68*
			10*0,4 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
29	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	10,000	2,34	23,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			10		10,000		
30	*M*	*628310001200.S*	*Pás asfaltový napr. GLASTEK 400 SPECIAL MINERAL*	*m2*	*11,500*	*5,83*	*67,05*
			10*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11,500		
31	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,068	34,97	2,38
	D	776	Podlahy povlakové				31 044,97
32	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	176,990	6,33	1 120,35
			1NP				
			"m.č.1.03"14,7-0,9		13,800		
			"m.č.1.08"9		9,000		
			"m.č.1.10"6,8-0,7		6,100		
			"m.č.1.14"9,3-0,9-0,7-0,7		7,000		
			"m.č.1.22"17,54-0,9-0,9		15,740		
			"m.č.1.33"10,6-0,9		9,700		
			"m.č.1.35"6,5-0,9-0,7		4,900		
			"m.č.1.45"8,2-0,9-0,7-0,7		5,900		
			"m.č.1.53"10,7-0,9		9,800		
			Medzisúčet		81,940		
			2NP				
			"m.č.2.02"8,65-0,7-0,9-1,9		5,150		
			"m.č.2.03"10,25-0,9		9,350		
			"m.č.2.11"9,3-0,7-0,7-0,9		7,000		
			"m.č.2.17"3,35-0,7		2,650		
			"m.č.2.19"8,4-0,9		7,500		
			"m.č.2.20"8,7-0,9-0,9		6,900		
			"m.č.2.26"20,1-0,9-1,55-0,9		16,750		
			"m.č.2.29"3,3-0,7		2,600		
			"m.č.2.31"7,6-0,7		6,900		
			"m.č.2.32"8,65-0,9-0,7		7,050		
			"m.č.2.34"4-0,7		3,300		
			"m.č.2.37"8,6-0,9-0,7-0,7		6,300		
			"m.č.2.43"8,65-0,7-0,9-0,9-1,9		4,250		
			"m.č.2.45"10,25-0,9		9,350		
			Medzisúčet		95,050		
			Súčet		176,990		
33	*M*	*28411000060S*	*Podlaha PVC homogénna*	*m2*	*9,203*	*18,11*	*166,67*
			176,99*0,052 'Prepočítané koeficientom množstva		9,203		
34	K	776460010.S	Lepenie podlahových soklov z marmolea	m	220,000	6,00	1 320,00
			220		220,000		
35	*M*	*28414000103SO*	*Soklík z marmolea v.50mm*	*m2*	*11,440*	*33,73*	*385,87*
			220*0,052 'Prepočítané koeficientom množstva		11,440		
36	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	99,000	8,50	841,50
			1NP				
			"m.č.1.03"10,9		10,900		
			"m.č.1.10"2,3		2,300		
			"m.č.1.33"6,4		6,400		
			"m.č.1.35"2,5		2,500		
			"m.č.1.53"6,8		6,800		
			Medzisúčet		28,900		
			2NP				
			"m.č.2.02"4,7		4,700		
			"m.č.2.03"4,5		4,500		
			"m.č.2.17"0,7		0,700		
			"m.č.2.19"4,3		4,300		
			"m.č.2.20"4,7		4,700		
			"m.č.2.26"24		24,000		
			"m.č.2.29"0,7		0,700		
			"m.č.2.31"3,5		3,500		
			"m.č.2.32"4,7		4,700		
			"m.č.2.43"4,7		4,700		
			"m.č.2.45"4,6		4,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Medzisúčet		61,100		
			Súčet		90,000		
			90*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		99,000		
37	M	284110000605.S	*Podlaha PVC homogénna akustická*	*m2*	*101,970*	*19,99*	*2 038,38*
			99*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		101,970		
38	K	776560010.S	Položenie povlakových podláh z marmolea vrátane aktustickej podložky	m2	472,560	9,12	4 309,75
			1NP				
			"m.č.1.06" 107,1		107,100		
			"m.č.1.47" 107,2		107,200		
			Medzisúčet		214,300		
			2NP				
			"m.č.2.05" 107,6		107,600		
			"m.č.2.33" 107,7		107,700		
			Medzisúčet		215,300		
			Súčet		429,600		
			429,6*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		472,560		
39	M	284140001030.S	*Akustické marmoleum hrúbka 4 mm napr.FORBO ACOUSTIC S OCHRANOU Topshield PRO , vrátane akustickej podložky s jutovou vrstvou hr, 3,2 mm napr. FORBO CORKMENT ALEBO EKVIVALENT*	*m2*	*486,737*	*32,80*	*15 964,97*
			472,56*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		486,737		
40	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm vrátane lokálneho zošívania poteru	m2	571,560	8,50	4 858,26
			90+429,6		519,600		
			Súčet		519,600		
			519,6*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		571,560		
41	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,096	18,71	39,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible]
08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti [illegible]

Časť:

Úroveň 3:

1.14-5 - Sadrokartónové konštrukcie

JKSO:

Miesto: k.ú. Žilina — Dátum: 2.9.2024

Objednávateľ:

Obec Žilina

Zhotoviteľ: — IČO: 50385445

BOMAREX SK s.r.o. — IČ DPH: SK2120303064

Projektant:

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Spracovateľ:

Michaela Jánošíková

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**57 710,86**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**69 253,03**

Projektant — **Spracovateľ**

Dátum a podpis: — Pečiatka — Dátum a podpis: — Pečiatka

Objednávateľ — **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča 1, 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova vonkajšieho plášťa

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-5 - Sadrokartónové konštrukcie

Miesto:	k.ú. Žilina	Dňa:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Vypracoval:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Kontroloval:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 710,86**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				57 710,86
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				57 710,86
1	K	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 75 mm napr. Rigips	m2	22,913	55,14	1 263,42
	VV		"1NP" (2*0,3)*2+(0,25*2)+(0,4*2)*2+(0,725*2)		4,750		
	VV		"výťah"(1,2*3,35)*4		16,080		
	VV		Súčet		20,830		
	VV		20,83*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		22,913		
2	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia hr. 120 mm, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm napr. Rigips	m2	33,000	45,30	1 494,90
	VV		"A7" 20*1,5		30,000		
	VV		30*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		33,000		
3	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena napr. RIGIPS pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm	m2	31,433	52,84	1 660,92
	VV		"1NP" 0,65*1,5+2,5*1,5+0,7*1,5+0,6*1,5+0,8*1,5+2,45*1,5+0,6 +0,75*1,5+0,75*1,5		14,700		
	VV		"2NP"1,9*1,5+1,35*1,5+0,8*1,5+2,3*1,5+0,7*1,5+1,4*1,5 8*1,5		13,875		
	VV		Súčet		28,575		
	VV		28,575*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		31,433		
4	K	763126600R	Sadrokartónová predstena - 2bočné strany a vrchný záklop, SDK doska 12,5mm + nosný profil 75mm, napr. Rigips	m2	9,504	57,35	545,05
	VV		"A6" (0,3*0,8)*24+ (0,3*0,4)*24		8,640		
	VV		Súčet		8,640		
	VV		8,64*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		9,504		
5	K	763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, minerálne kazety napr. OWA Smart Harmony alebo ekvivalent	m2	1 125,709	46,52	52 367,98
	VV		"1np" 543,57-10,3-1,1-1,1-10,2		520,870		
	VV		"2np" 500,2-0,7-1,1-4,3-0,7-1,1		492,300		
	VV		"1np-zvislo pri znížených"2,9*0,325+3,2*0,075+4,5*0,325+7,95*0,325+: 0,325		6,464		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"2np-zvisio pri znížených"2,6*0,325+3*0,325+3,3*0,325+2,6*0,325		3,738		
			Súčet		1 023,372		
			1023,372*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1 125,709		
6	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	10,725	35,30	378,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 0[illegible] 08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:
1.14-6 - Interiérové dvere a okná

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH **9 331,31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 11 197,57

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-6 - Interiérové dvere a okná

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 331,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				898,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				271,52
1	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	13,26	26,52
	VV		2		2,000		
2	*M*	*553310001700.S*	*Zárubňa kovová šxv 0,9x2,02 mm*	*ks*	*2,000*	*122,50*	*245,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				494,08
3	K	968061125R	Demontáž a spätná montáž dverných prahov	súb	1,000	370,00	370,00
4	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla vrátane prahov do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	19,000	0,83	15,77
	VV		19		19,000		
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,636	3,80	13,82
	VV		(0,9*2,02)*2		3,636		
	VV		Súčet		3,636		
	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	0,756	10,30	7,79
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,756	14,77	11,17
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,072	0,50	4,54
	VV		0,756*12 'Prepočítané koeficientom množstva		9,072		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,756	10,40	7,86
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,560	1,17	8,85
	VV		0,756*10 'Prepočítané koeficientom množstva		7,560		
11	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné-30% z celkového množstva	t	0,137	140,00	19,18
	VV		0,456*0,3		0,137		
12	K	979089312.R	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné-30% z celkového množstva	t	0,083	12,00	1,00
	VV		0,276*0,3		0,083		
13	K	979089312.S	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	0,512	8,00	4,10
	VV		0,512		0,512		
14	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				132,90
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	15,000	8,86	132,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 432,81
	D	766	Konštrukcie stolárske				7 623,61
16	K	766662113R	Montáž dverového dreveného krídla do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	19,000	50,00	950,00
			19		19,000		
			Súčet		19,000		
17	*M*	*611D1a*	*Vnútorné dvere drevené 700x2020mm OZN. D1A, špecifikácia viď. výpis otvorov*	*ks*	*4,000*	*322,73*	*1 290,92*
18	*M*	*611D3*	*Vnútorné dvere drevené 900x2020mm OZN. D3, špecifikácia viď. výpis otvorov*	*ks*	*1,000*	*342,80*	*342,80*
19	*M*	*611D3a*	*Vnútorné dvere drevené 900x2020mm OZN. D3A, špecifikácia viď. výpis otvorov*	*ks*	*11,000*	*354,50*	*3 899,50*
20	*M*	*611D4a*	*Vnútorné dvere drevené 1000x2020mm OZN. D4A, špecifikácia viď. výpis otvorov*	*ks*	*2,000*	*362,00*	*724,00*
21	*M*	*611D4b*	*Vnútorné dvere drevené 1000x2020mm OZN. D4B, špecifikácia viď. výpis otvorov*	*ks*	*1,000*	*350,40*	*350,4^*
22	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8 248,400	0,01	65,99
	D	783	Nátery				809,20
23	K	783112110R	Vyspravenie a nátery oceľových zárubní dvoinásobné	m2	140,000	5,78	809,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible]
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov [illegible]
Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia
Úroveň 3:

1.14-7 - Zábradlie

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**10 167,95**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**12 201,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible] Borodáča [illegible]
08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-7 - Zábradlie

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 167,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				428,51
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				428,51
1	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	44,500	7,08	315,06
	VV		"spolu" 44,5		44,500		
	VV		Súčet		44,500		
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	1,647	10,30	16,96
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,647	14,77	24,33
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,764	0,50	9,88
	VV		1,647*12 'Prepočítané koeficientom množstva		19,764		
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,647	10,40	17,13
6	K	979089002.S	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	1,153	8,00	9,22
	VV		1,647*0,7		1,153		
7	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,494	12,00	5,93
	VV		1,647*0,3		0,494		
8	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 589,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 589,44
9	K	767163005R	Montáž zábradlia nerezového a hliníkového	m	49,800	8,65	430,77
	VV		"H1a" 5,1		5,100		
	VV		"H2" 9,7		9,700		
	VV		"H3"8,5		8,500		
	VV		"H5"26,5		26,500		
	VV		Súčet		49,800		
10	*M*	*553520002600R*	*Hliníkové zábradlie s výškou 900 mm,horizontálne členenie, medzery v zábradlí max 120 mm, RAL 3012 - viď. výpis zábradlia*	*m*	*5,100*	*139,29*	*710,38*
	VV		"H1a" 5,1		5,100		
11	*M*	*553520002200.S*	*Hliníkové zábradlie s výškou 1000 mm,horizontálne členenie, medzery v zábradlí max 120 mm, RAL 3012 - viď. výpis zábradlia*	*m*	*9,700*	*142,57*	*1 382,93*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"h2"9,7		9,700		
			Súčet		9,700		
12	*M*	*55352000220r*	*Nerezové schodiskové zábradlie s výškou 1000 mm, zvislé členenie, medzery v zábradlí max 120 mm vrátane pomocného madla pre deti vo výške 500mm od podlahy -viď. výpis zábradlia*	*m*	*8,500*	*128,60*	*1 093,10*
			"h3"8,5		8,500		
13	*M*	*553520001R*	*Nerezové schodiskové zábradlie na rovných častiach schodiska s výškou 1000mm, kotvené do podesty ,zvislé členenie, medzery v zábradlí max 120mm, vrátane pomocného madla vo výške 500mm od podlahy - viď. výpis zábradlia*	*m*	*26,500*	*127,78*	*3 386,17*
			"h5"26,5		26,500		
14	K	767165120r	Montaž madiel schodiskových kotvených do steny	m	55,800	6,62	369,40
			"H1b" 3,3		3,300		
			"H4" 52,5		52,500		
			Súčet		55,800		
15	*M*	*553520003500.S*	*Nerezové madlo schodiskové pre kotvenie na stenu vo výške 1000mm, vrátane pomocného madla kotvené vo výške 500mm - viď. výpis zábradlia*	*m*	*52,500*	*39,00*	*2 047,50*
16	*M*	*553520003600.S*	*Madlo hliníkové na rampe - viď. výpis zábradlia*	*m*	*3,300*	*45,60*	*150,4[illegible]*
			3,3		3,300		
17	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,386	48,47	18,71
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				150,00
18	K	00060003R	Dielenská dokumentácia zábradlia	súb	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov
Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia
Úroveň 3:
1.14-8 - Ostatné práce

JKSO:
Miesto: k.ú. Žilina — Dátum: 2.9.2024

Objednávateľ:
Obec Žilina — IČ DPH:

Zhotoviteľ: — IČO: 50385445
BOMAREX SK s.r.o. — IČ DPH: SK2120303064

Projektant: — IČO:
Ing. Marcel Zsóka, PhD. — IČ DPH:

Spracovateľ: — IČO:
Michaela Jánošíková — IČ DPH:

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH		**7 683,77**
Cena s DPH	**v EUR**	**9 220,52**

Projektant — **Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Objednávateľ — **Zhotoviteľ**

Datum: ..... Podpis: ..... Datum: ..... Podpis: .....

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka [illegible]
08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a [illegible]

Časť:

[illegible] - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-8 - Ostatné práce

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 683,77**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				852,87
	D	4	Vodorovné konštrukcie				290,40
1	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,422	142,03	59,94
	VV		"2NP" (0,65*0,15+0,23*0,15)*2+(0,82*0,15+0,23*0,15)		0,422		
	VV		Súčet		0,422		
2	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,100	2 030,22	203,02
3	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,780	29,89	23,31
	VV		(1,7*0,15+0,9*0,15)+(0,9*0,15+1,7*0,15)		0,780		
	VV		Súčet		0,780		
4	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,780	5,29	4,13
	VV		(1,7*0,15+0,9*0,15)+(0,9*0,15+1,7*0,15)		0,780		
	VV		Súčet		0,780		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				552,48
5	K	936943923.R	D+M drevených držiakov na uterák a pohár	ks	96,000	5,30	508,80
6	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	16,000	0,50	8,00
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	0,064	10,30	0,66
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,064	14,77	0,95
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,768	0,50	0,38
	VV		0,064*12 'Prepočítané koeficientom množstva		0,768		
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,064	10,40	0,67
11	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	0,045	8,00	0,36
	VV		0,064*0,7		0,045		
12	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,019	140,00	2,66
	VV		0,064*0,3		0,019		
13	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00
	D	99	Presun hmôt HSV				9,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,127	8,86	9,99
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 830,90
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				6 830,90
15	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	11,760	55,00	646,80
			"A1 v. 1,4m"(0.6*1.4)*6+(0.6*1.4)*8		11,760		
			Súčet		11,760		
16	*M*	*607930001505.S*	*HPL DOSKY OSADENÉ DO HLINÍKOVÉHO RÁMU NA NASTAVITEĽNÝCH NOŽIČKÁCH ,VÝŠKA PRIEČKY 1,4 M - (PRIEČKA DVIHNÚŤ 0,1 M OD PODLAHY), DĹŽKA PRIEČKY 600mm*	*m2*	*12,348*	*165,00*	*2 037,42*
			11,76*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		12,348		
17	K	725291113.S	D+M doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička, wc kefa)	súb	1,000	350,00	350,00
18	K	593720000200.R	D+M schodiskového bloku 1000x350x150mm vrátane lôžka zo suchého betónu	ks	1,000	66,70	66,70
19	K	725291113R	D+M zrkadiel - podľa výberu investora	ks	34,000	109,00	3 706,(
			34		34,000		
20	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 992,000	0,00	23,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebná úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča ...
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy ...
Časť:
1.11 - Kvalita vnútorného prostredia
Úroveň 3:
1.14-9 - Výťah

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**25 631,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	**30 757,68**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča 9/1, 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-9 - Výťah

Miesto:	k.ú. Žilina	Dňa:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**25 631,40**
	D	M	Práce a dodávky M				25 631,40
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				25 631,40
1	K	330030318.S	Demontáž pôvodného výťahu s odvozom a poplatkom za skládku	ks	2,000	2 985,70	5 971,40
2	K	330030318R	D+M jedálenského výťahu špecifikácia viď. technický list	ks	2,000	9 830,00	19 660,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie [illegible]
08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:
1.14-10 - Zdravotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH **57 632,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH **v** **EUR** **69 158,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie Janka Borodáča ... 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

Úroveň 3:

1.14-10 - Zdravotechnika

Miesto: k.ú. Žilina

Obec Žilina

Ing. Marcel Zsóka, PhD.

Zhotoviteľ: BOMAREX SK s.r.o.

2.9.2024

Michaela

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**57 632,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 386,78
	D	1	Zemné práce				4 901,81
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	51,000	43,23	2 204,73
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	34,000	5,14	174,76
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	680,000	0,51	346,80
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	34,000	7,99	271,66
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,000	0,94	31,96
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,400	15,00	816,00
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,500	17,54	447,27
8	*M*	*583310002900*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1*	*t*	*45,900*	*13,26*	*608,63*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				347,06
9	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,500	40,83	347,06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 137,91
10	K	972046003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00003t	cm	280,000	1,08	302,40
11	K	972046011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00025t	cm	660,000	2,31	1 524,60
12	K	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	140,000	4,16	582,40
13	K	974042587.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 300 mm, -0,22000t	m	85,000	30,51	2 593,35
14	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	2,039	10,30	21,00
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,039	14,77	30,12
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,468	0,50	12,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,039*12 'Prepočítané koeficientom množstva		24,468		
17	K	979082111.S	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,039	10,40	21,21
18	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - 30% z celkového množstva	t	0,612	15,00	9,18
			2,039*0,3		0,612		
19	K	979089801.S	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	1,427	8,00	11,42
			2,039*0,7		1,427		
20	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 445,42
	D	713	Izolácie tepelné				1 779,30
21	K	713482305.S	Montaž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	323,000	2,80	904,40
22	*M*	*azf1591*	*Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*25,000*	*0,56*	*14,00*
23	*M*	*azf1593*	*Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*109,000*	*0,60*	*65,40*
24	*M*	*azf1595*	*Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*52,000*	*0,67*	*34,6*
25	*M*	*azf1597*	*Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*51,000*	*0,83*	*42,33*
26	*M*	*azf1599*	*Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*53,000*	*1,02*	*54,06*
27	*M*	*azf1604*	*Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*33,000*	*1,44*	*47,52*
28	K	713482309	Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer od 77 mm	m	64,000	3,80	243,20
29	*M*	*azf1663*	*Tubolit Fonowave ARW 100/9 izolácia-návlek AZ FLEX Armacell*	*m*	*64,000*	*5,48*	*350,72*
30	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,565	1,30	22,83
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				5 885,49
31	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	7,000	18,00	126,00
32	K	721170967.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160 mm	ks	4,000	22,00	88,00
33	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	163,000	13,59	2 215,1
34	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	13,000	6,00	78,00
35	*M*	*HL810*	*Vetracia sada DN110*	*ks*	*13,000*	*13,86*	*180,18*
36	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	14,000	7,79	109,06
37	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	50,000	6,05	302,50
38	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	39,000	11,59	452,01
39	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	48,000	4,00	192,00
40	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	33,000	5,80	191,40
41	K	721213003.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	5,000	9,00	45,00
42	*M*	*HL510NPr*	*Podlahový vpust DN40/50 horizontálny, zápachový uzáver PRIMUS*	*ks*	*5,000*	*33,24*	*166,20*
43	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	10,00	40,00
44	*M*	*HL310NPr*	*Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS-nezapácha v suchom stave, 123x123mm/115x115mm*	*ks*	*2,000*	*51,25*	*102,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	414714	ACO Hyg. vpust 142, DN 100 svislá,pozič. přiř.,bez PU,1.4301	ks	2,000	87,60	175,20
46	M	447124	ACO rošt. nástavec 200x200mm, D110mm, sifon, příruba, 1.4301	ks	2,000	170,40	340,80
47	M	447620	ACO pachový uzávěr zvonkový DN 100 svislý pro vp.142, 1.4301	ks	2,000	110,40	220,80
48	K	721230154.S	Montáž strešného vtoku pre FPO izolácie s ohrevom DN 110	ks	4,000	14,00	56,00
49	M	HL62.1/1	Strešný vpust DN110 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)	ks	4,000	160,00	640,00
50	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	266,000	0,40	106,40
51	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	58,272	1,00	58,27
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				10 600,27
52	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	45,000	20,50	922,50
53	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	33,000	28,50	940,50
54	K	722131112.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	25,000	11,59	289,75
55	K	722131113.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	3,000	13,26	39,78
56	K	722131114.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	22,000	16,33	359,26
57	K	722131115.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	6,000	23,37	140,22
58	K	722131116.S	Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	53,000	33,09	1 753,77
59	K	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	40,00	40,00
60	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	106,000	14,79	1 567,74
61	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	30,000	23,89	716,70
62	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	52,000	8,00	416,00
63	M	11691161008	Nástenné koleno SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 krátke PN10	ks	52,000	5,15	267,80
64	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 PN10	ks	5,000	3,00	15,00
65	M	4208804	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN15, bronz, vnútor.záv.1/2" PN10	ks	5,000	7,58	37,90
66	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 PN10	ks	9,000	3,20	28,80
67	M	4208806	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN20, bronz, vnútor.záv.3/4" PN10	ks	9,000	9,10	81,90
68	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 PN10	ks	5,000	4,25	21,25
69	M	4208808	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN25, bronz, vnútor.záv.1" PN10	ks	5,000	10,68	53,40
70	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 PN10	ks	2,000	6,00	12,00
71	M	4208810	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN32, bronz, vnútor.záv.1 1/4" PN10	ks	2,000	9,62	19,24
72	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 PN10	ks	2,000	7,00	14,00
73	M	4208812	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN40, bronz, vnútor.záv.1 1/2" PN10	ks	2,000	17,59	35,18
74	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 PN10	ks	2,000	11,00	22,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	4208816	guľový kohút pre pitnú vodu "Optibal TW" DN50, bronz, vnútor.záv.2" PN10	ks	2,000	26,87	53,74
76	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 PN10	ks	25,000	3,20	80,00
77	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, bronz PN10	ks	25,000	6,16	154,00
78	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2 PN10 PN10	ks	2,000	10,00	20,00
79	M	CIM33CREA050	Kontrolovateľný spätný ventil - 2"FF, IVAR.CIM 33CREA PN16 PN10	ks	2,000	123,13	246,26
80	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2 PN10	ks	1,000	6,00	6,00
81	M	103/60	Nerezová hadička M1/2" x M3/8"-60cm PN16 PN10	ks	1,000	3,19	3,19
82	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	20,00	60,00
83	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	485,00	1 455,00
84	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	323,000	0,40	129,20
85	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	323,000	1,50	484,50
86	K	K003	ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	sub	1,000	40,00	40,0
87	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	105,271	0,70	73,69
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				27 180,36
88	K	725110811.R	Demontáž zariaďovacích predmetov, viditeľných potrubí, ventilov, armatúr	súb.	1,000	300,00	300,00
89	K	725110811R	Demontáž odvetrávacích hlavíc na streche	súb.	1,000	40,00	40,00
90	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	1,000	35,00	35,00
91	M	H8236160000001	Mísa komb stoj DEEP by JIKA bílá, vxšxl 480x360x670 mm	ks	1,000	141,36	141,36
92	M	H8276120000001	Nádr? DEEP by JIKA bílá, vxšxl 360x185x365 mm	ks	1,000	245,04	245,04
93	M	H8936113000631	Sedátko s pokl DEEP by JIKA bílá, vxšxl 50x365x440 mm	ks	1,000	49,00	49,00
94	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	29,000	20,00	580,00
95	M	642360001100.00	Misa záchodová keramická závesná LYRA, vxšxl 490x360x50 mm, hlboké splachovanie,	ks	29,000	68,40	1 983,6
96	M	H8933843000631	Sedátko s pokl LYRA PLUS bílá, vxšxl 50x435x375 mm	ks	29,000	16,80	487,20
97	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	29,000	45,00	1 305,00
98	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	29,000	188,40	5 463,60
99	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	29,000	36,31	1 052,99
100	M	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	29,000	3,84	111,36
101	K	725219501.S	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	ks	35,000	25,00	875,00
102	M	H8137140001041	Zdravot umyv MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	67,62	67,62
103	M	H8143820001091	Umyvadlo LYRA PLUS-55 bílá, vxšxl 195x450x550 mm	ks	14,000	51,47	720,58
104	M	H8126110001391	Umývátko DEEP by JIKA 50 bílá, vxšxl 190x410x500 mm	ks	20,000	46,86	937,20
105	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	4,000	250,00	1 000,00
106	M	H2513820006681	Sprchový kout LYRA PLUS 90 bílá, vxšxl 1900x880x880 mm	ks	4,000	272,47	1 089,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	8000154	Sprchová vanička mramorová štvorcová 90x90 Roth Aloha-M	ks	4,000	145,76	583,04
108	M	A49CR	Sifón vaničkový, chróm	ks	4,000	37,31	149,24
109	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	5,00	20,00
110	M	49030	SLZM 03 Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 13	ks	2,000	89,58	179,16
111	M	49160	SLZM 16 Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý	ks	2,000	136,52	273,04
112	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových	ks	9,000	20,00	180,00
113	M	93150	SLUN 15 Nerezový veľkokapacitný drez na nohách, s opláštením	ks	9,000	724,58	6 521,22
114	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,00	80,00
115	M	H8510460000001	Výlevka MIRA bílá, vxšxl 460x500x435 mm	ks	4,000	146,57	586,28
116	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	89,000	4,00	356,00
117	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	ks	89,000	7,19	639,91
[illegible]	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	35,000	6,00	210,00
119	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	34,000	5,66	192,44
120	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	9,70	9,70
121	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	9,000	8,00	72,00
122	M	A444-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70 a flexi prepadem	ks	9,000	11,67	105,03
123	K	725869383.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 110 mm	ks	5,000	9,00	45,00
124	M	A97	Flexi napojenie k WC, vylevke	ks	5,000	9,60	48,00
125	K	K001	d+m dvierka 150/200	ks	24,000	12,97	311,28
126	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	448,625	0,30	134,59
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 800,00
[illegible]	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) demontáže	hod	100,000	18,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola [illegible]
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy [illegible]
Časť:
[illegible]
Úroveň 3:
1.14-11 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: k.ú. Žilina Dátum: 2.9.2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Žilina IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 50385445
BOMAREX SK s.r.o. IČ DPH: SK2120303064

Projektant: IČO:
Ing. Marcel Zsóka, PhD. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Michaela Jánošíková IČ DPH:

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH **31 041,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 37 250,26

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, [illegible] 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-11 - Elektroinštalácia

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 041,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 322,14
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 389,00
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	300,000	14,63	4 389,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 933,14
2	K	974031222.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	2 000,000	1,90	3 800,00
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	2,000	10,30	20,60
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000	14,77	29,54
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,000	0,50	12,00
	VV		2*12 'Prepočítané koeficientom množstva		24,000		
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,000	10,40	20,80
7	K	979089012.R	Recyklácia stavebného odpadu spolu s recyklačným poplatkom - minimálne 70% z celkového množstva	t	1,400	8,00	11,20
	VV		2*0,7		1,400		
8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné - minimálne 70% z celkového množstva	t	0,600	15,00	9,00
	VV		2*0,3		0,600		
9	K	979089714.S	Prenájom a pristavenie kontajneru 10 m3	ks	1,000	30,00	30,00
	D	M	Práce a dodávky M				22 719,74
	D	21-M	Elektromontáže				21 349,74
10	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	750,000	1,00	750,00
11	*M*	*345710009200.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25*	*m*	*750,000*	*0,57*	*425,30*
12	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	197,000	4,50	886,50
13	*M*	*345410002400*	*Krabica inštalačná KU 68-1901 KA 73,5x43,5 mm pod omietku sivá*	*ks*	*197,000*	*0,15*	*28,82*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	210110027.S	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A - radenie 3	ks	7,000	6,50	45,50
15	M	345340007850.S	Spínač stláčací nástenný, IP55, 400V/25A	ks	7,000	27,58	193,03
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	56,000	6,20	347,20
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	56,000	2,31	129,17
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	56,000	0,72	40,53
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	56,000	1,60	89,53
20	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	10,000	6,80	68,00
21	M	345330003470.S	Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	10,000	5,18	51,75
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	1,60	15,99
23	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	38,000	6,20	235,60
24	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	38,000	3,19	121,18
25	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	38,000	1,60	60,75
26	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	6,20	18,60
27	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	3,000	4,77	14,32
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,60	4,80
29	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P +	ks	107,000	4,40	470,80
30	M	345520000490	Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, napr. LEGRAND	ks	107,000	7,39	791,09
31	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	5,20	5,20
32	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	3,70	3,70
33	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hríbovité s aretáciou s krytom proti náhodnému	ks	1,000	5,00	5,00
34	M	345310001700	Ovládacia hlavica núdzového zastavenia otočná, typ M22-PVT, bez presvetlenia, d 38 mm, EATON ELECTRIC	ks	1,000	11,16	11,16
35	M	345Y7-197231	Skrinka pre povrchovú montáž plochá IP67/IP69, pre tlačidlo núdzového zastavenia, plastová, žltá, M22-FIY1	ks	1,000	28,75	28,75
36	M	345ZBZ1605	KOVOVÝ KRYT HLAVICE	ks	1,000	33,79	33,79
37	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	4,000	7,20	28,80
38	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	4,000	3,99	15,97
39	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	4,000	10,34	41,36
40	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW, bez zapojenia	ks	7,000	10,00	70,00
41	M	E00042454	Ventilator-napr. Vents d=125 125LDL bez žalúz+ gulič. lož. s pred.krytom bielym	KS	7,000	20,97	146,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: [illegible]				
42	K	210293012.S	Výmena Bernard svorky vrátane pásika Cu	ks	30,000	6,00	180,00
43	*M*	*354410006200.S*	*Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16*	*ks*	*30,000*	*0,49*	*14,79*
44	*M*	*354410066900.S*	*Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m*	*ks*	*30,000*	*0,56*	*16,71*
			Poznámka k položke: [illegible]				
45	*M*	*65565431fsd*	*Infračervené dálkové ovládání pro pohodlné nastavení nebo změnu parametrů IR-PD3N,*	*ks*	*6,000*	*34,50*	*207,00*
46	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	300,000	0,85	255,00
47	*M*	*341110012300.S*	*Vodič medený H07V-U 6 mm2*	*m*	*300,000*	*0,71*	*211,97*
48	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke/stene H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	150,000	0,90	135,00
49	*M*	*341110012500.S*	*Vodič medený H07V-U 16 mm2*	*m*	*150,000*	*1,86*	*279,19*
50	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 980,000	0,85	1 683,00
51	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2*	*m*	*1 980,000*	*0,88*	*1 739,63*
52	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 250,000	0,85	1 062,50
53	*M*	*341610014400.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2*	*m*	*1 250,000*	*1,35*	*1 684,32*
54	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	200,000	0,85	170,00
55	*M*	*341610016800.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2*	*m*	*200,000*	*1,40*	*280,83*
56	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	150,000	0,85	127,50
57	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2*	*m*	*150,000*	*2,13*	*319,76*
58	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	150,000	1,00	150,00
59	*M*	*341610017000.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2*	*m*	*150,000*	*3,29*	*493,92*
60	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	70,000	1,20	84,00
61	*M*	*341610017100.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2*	*m*	*70,000*	*4,66*	*326,01*
62	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	40,000	1,50	60,00
63	*M*	*341610017200.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2*	*m*	*40,000*	*10,92*	*436,65*
64	K	210193079.S	Rozvodnica do 100 M pre zapustenú montáž so sekacími prácami a zapojením	ks	4,000	150,00	600,00
65	*M*	*357150000525_1*	*RP1 - Rozvodnicová skriňa OEZ RZB-Z-4S96, pre zapustenú montáž + výzbroj a výroba*	*ks*	*1,000*	*1 150,00*	*1 150,00*
			Poznámka k položke: [illegible]			185,88485	
66	*M*	*357150000525_2*	*RP2 - Rozvodnicová skriňa KLV-60UPS-F, pre zapustenú montáž + výzbroj a výroba,*	*ks*	*1,000*	*920,00*	*920,00*
			Poznámka k položke: [illegible]			67,253725	
67	*M*	*357150000525_3*	*RP3 - Rozvodnicová skriňa KLV-60UPS-F, pre zapustenú montáž + výzbroj a výroba*	*ks*	*1,000*	*920,00*	*920,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
						67,253725	
68	*M*	*357150000525_5*	*RH - Úprava rozvádzača RH , montáž + výzbroj a výroba*	*ks*	*1,000*	*920,00*	*920,00*
						67,253725	
69	K	210881104.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	2,10	105,00
70	*M*	*341610017200.S1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm2*	*m*	*50,000*	*10,36*	*518,00*
71	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	50,00	50,00
72	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	50,00	50,00
73	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	20,00	20,00
74	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	300,00	300,00
75	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	500,00	500,00
76	K	Res000001	Úprava prípadne poškodenej kabeláže pre alarm	ks	1,000	200,00	200,0
	D	95-M	Revízie				1 370,00
77	K	950101004	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	pole	5,000	50,00	250,00
78	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	66,000	5,00	330,00
79	K	950104001	El. spotrebiče kontrola stavu svetelného spotrebiča pevne pripoj. žiarovk., žiarivk. alebo výbojkového v priestore bezpečnom	ks	188,000	3,50	658,00
80	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičoch alebo prístrojoch	mer.	66,000	2,00	132,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, [illegible] 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

[illegible]

Úroveň 3:

1.14-12 - Elektroinštalácia - bleskozvod

JKSO:			
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Žilina		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
BOMAREX SK s.r.o.		IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
Ing. Marcel Zsóka, PhD.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Michaela Jánošíková		IČ DPH:	

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**16 487,08**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**19 784,50**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča [illegible]
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov
Časť:
[illegible] - Kvalita vnútorného prostredia
Úroveň 3:
1.14-12 - Elektroinštalácia - bleskozvod

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 487,08**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				300,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				300,00
1	K	76434881R	Demontáž bleskozvodu s odvozom a likvidáciou odpadu	súb	1,000	300,00	300,00
	D	M	Práce a dodávky M				16 187,08
2	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,00	500,00
	D	21-M	Elektromontáže				13 460,08
3	K	001	Montáž zachytávača Z1-Z8 a zvodov HVI light	ks	8,000	40,00	320,00
4	M	819129	*HVI light Conductor D 20mm grey*	*m*	*120,000*	*32,38*	*3 885,60*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible] included)				
5	M	819282	*Jímací stožár s vodičem HVI light*	*ST*	*6,000*	*345,00*	*2 070,00*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible]				
6	M	819380	*Air-term. mast 50 f. HVI light Cond.*	*ST*	*2,000*	*460,00*	*920,00*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible]				
7	M	102340	*Concr. base C45/55 17kg f. wedge mount.*	*ST*	*27,000*	*17,80*	*480,60*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible] 90mm -KIT-				
8	M	253015	*Roof cond. holder FB f. flat roofs w.*	*ST*	*24,000*	*1,75*	*42,00*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible]				
9	M	253026	*Adapter D 20mm f. HVI conductor for*	*ST*	*24,000*	*0,85*	*20,40*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible]				
10	M	275259	*Conductor holder for HVI/CUI Conductors*	*ST*	*80,000*	*4,75*	*380,00*
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: [illegible]				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	459219	UNI disconnecting clamp StSt 200 kA	ST	80,000	2,83	226,40
12	M	549001	UF test joint box with test joint	ST	8,000	61,61	492,88
13	K	003	Montáž uzemnenia a pripojenie na uzemnenie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
14	M	800110	Round wire 10/13mm St/tZn	M	48,000	4,75	228,00
15	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	150,000	1,74	261,00
16	K	004	Montáž vyrovnania potenciálu a pripojenia všetkých kovových prvkov na streche	ks	1,000	200,00	200,00
17	M	315119	Universal connector StSt f. Rd 8-10mm	ST	25,000	2,66	66,50
18	M	840018	Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi	M	300,000	4,75	1 425,00
19	M	365250	UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm	ST	30,000	4,29	128,70
20	M	540100	Antenna pipe clamp D 16-168mm StSt	ST	8,000	6,50	52,00
21	M	274150	Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm	ST	20,000	2,60	52,00
22	M	253015	Roof cond. holder FB f. flat roofs w.	ST	150,000	1,86	279,00
23	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	30,00	30,00
24	K	MP	Zdihacie zariadenia	%	1,000	100,00	100,00
25	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	100,00	100,00
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 800,00
27	K	460202171.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 1, 2	m	150,000	12,00	1 800,00
	D	95-M	Revízie				427,00
28	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	8,000	10,00	80,00
29	K	950107015.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skušobnej svorky uzemnenia	ks	9,000	3,00	27,00
30	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	20,00	20,00
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	100,00	100,00
32	K	R-684061430	Kontrola celkového stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, [illegible]
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti [illegible]
Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia
Úroveň 3:

1.14-13 - Slaboprúdové rozvody

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Žilina		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
BOMAREX SK s.r.o.		IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
Ing. Marcel Zsóka, PhD.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Michaela Jánošíková		IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH **14 737,28**

DPH

Cena s DPH v **EUR** **17 684,74**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 0... 08 Žilina

Objekt:

A – Zlepšenie energetickej hospodárnosti a ... verejných budov

Časť:

1.1 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-13 - Slaboprúdové rozvody

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela ...

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 737,28**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 140,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 140,00
1	K	974031222.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	600,000	1,90	1 140,00
	D	TSP	Triedenie podľa TSP				0,00
	D	M	Práce a dodávky M				13 597,28
	D	13-M	Video-vrátnik				877,23
2	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	10,00	10,00
3	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	20,00	20,00
4	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	10,00	10,00
5	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	100,00	100,00
7	K	220320322.S	Montáž DDZ (tabla do steny, elektrický vrátnik, audiotelefóny, oživenie a nastavenie)	ks	1,000	50,00	50,00
8	*M*	*ART1/G2*	*Domáci audiotelefón, 2 vodičová nepolarizovaná digitálna inštalácia*	*ks*	*5,000*	*44,83*	*224,14*
9	*M*	*FA-G2*	*Sieťový napájač pre súpravy SOUL (S5110 / ART 7W) s digitálnou inštaláciou "G2 +".*	*ks*	*1,000*	*114,89*	*114,89*
10	*M*	*SOUL/2A*	*Vstupný audiokomunikačný panel so 2 tlačítkami, 2 vodičová nepolarizovaná digitálna inštalácia G2+, antivandal prevedenie (IK-07) a odolnosť proti vode (IP-44)*	*ks*	*3,000*	*95,57*	*286,70*
11	*M*	*845315332*	*Kabeláž*	*kpl*	*1,000*	*11,50*	*11,50*
	D	92	Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení				3 321,25
12	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	20,000	5,00	100,00
13	*M*	*753143*	*VALENA LIFE ZÁSUVKA 1X RJ45 CAT.6 UTP BIELA*	*ks*	*20,000*	*10,80*	*216,10*
14	K	220511031.S	Kábel v stene	m	800,000	0,85	680,00
15	*M*	*341230001400.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2*	*m*	*800,000*	*0,63*	*503,42*
16	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	383180003400	Rozvádzač stojanový 18U, 900x600x600 mm (vxšxh), RMA-18-A66-CAY-A1, KELine + príslušenstvo	ks	1,000	495,71	495,71
18	K	220512107.S	Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000	15,00	15,00
19	M	383150020200.S	Patch panel Cat.6A 24xRJ45/s, 10G, komplet osadený	ks	1,000	51,75	51,75
20	K	220512110.S	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	20,000	1,00	20,00
21	K	220512122.S	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	ks	20,000	2,00	40,00
22	M	383150014500.S	Patch kábel FTP, Cat.5E, LSOH bezhalogénový, 1.5 m	ks	20,000	1,63	32,66
23	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	18,000	0,50	9,00
24	M	8421-250	Switch 24 portový	ks	1,000	146,31	146,31
25	M	POE30G-AT	PoE Injektor 1-port, 802.3at (30W)	ks	6,000	40,25	241,50
26	M	RUT230 00E000	Wifi Router RUT230	ks	6,000	118,30	709,80
27	K	220512131.S	Značenie pripojných miest na strane rozvádzača	ks	20,000	0,50	10,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 715,75
28	K	220511031.S	Kábel v stene	m	800,000	0,85	680,00
29	M	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2	m	800,000	0,63	503,42
30	K	210411066.S	Montáž PIR detektora	ks	23,000	5,00	115,00
31	M	404610002000.S	Detektor pohybu PIR s vysokou odolnosťou voči falošným poplachom	ks	23,000	31,90	733,72
32	K	210411082.S	Montáž GSM ovládania	ks	1,000	10,00	10,00
33	M	385130000100.S	GSM komunikátor a ovládač univerzálny pre ovládanie spotrebičov na diaľku	ks	1,000	133,03	133,03
34	K	210411102.S	Montáž klávesnice	ks	5,000	10,00	50,00
35	M	4616424	Klávesnica	ks	5,000	66,70	333,50
36	K	210411123.S	Montáž ústredne	ks	1,000	20,00	20,00
37	M	87106544	ústredňa pre alarm	ks	1,000	352,82	352,82
38	K	210411131.S	Montáž sirény, alarmu	ks	2,000	10,00	20,00
39	M	385830000300.S	Vonkajšia magnetodynamická zálohovaná siréna s NiCd akumulátorom 4,8V/1,8Ah a	ks	2,000	103,27	206,54
40	M	385880000900.S	Náhradný zálohovací NiCd akupack pre vonkajšie sirény 4,8V / 1,8Ah	ks	2,000	10,24	20,47
41	K	210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	*M*	*385880000400.S*	*Zálohovací akumulátor bezúdržbový 12V / 7Ah*	*ks*	*1,000*	*17,25*	*17,25*
43	K	982426	Montáž, oživenie, nastavenie a zaučenie obsluhy pre alarm		1,000	200,00	200,00
44	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	20,00	20,00
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	30,00	30,00
46	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	10,00	10,00
47	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	200,00	200,00
	D	14-M	Kamery - príprava				5 683,05
49	K	220511031.S	Kábel v stene	m	480,000	0,85	408,00
50	*M*	*341230001400.S*	*Kábel medený dátový FTP-AWG LSFROH 4x2x24 mm2*	*m*	*480,000*	*0,63*	*302,05*
51	K	220732130.S	Montáž a zapojenie kamery IP tubusovej na stenu	ks	12,000	20,00	240,00
52	*M*	*383130007630.S*	*IP kamera tubusová antivandal sieťová 2 MP, deň/noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom*	*ks*	*12,000*	*120,00*	*1 440,00*
53	K	220732200.S	Montáž a zapojenie IP servera	ks	0,000	30,00	0,00
54	*M*	*383130008640.S*	*IP video server 4 kanálový s kompresiou, 4 x SD analóg D1, H264/MPEG-4/MJPEG, plug-in*	*ks*	*0,000*	*250,00*	*0,00*
55	K	220732210.S	Montáž a zapojenie IP záznammového zariadenia XRN do 16 kanálov	ks	1,000	370,00	370,00
56	*M*	*383130009180.S*	*IP záznamové zariadenie 16 kanálové, s integrovaným HDD-1TB, s podporou 12 MP kamier a 8x HDD (48TB)*	*ks*	*1,000*	*2 300,00*	*2 300,00*
57	K	210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	1,000	10,00	10,00
58	*M*	*385880000400.S*	*Zálohovací akumulátor bezúdržbový 12V / 7Ah*	*ks*	*1,000*	*23,00*	*23,00*
59	K	220732212.S	Montáž a zapojenie sietového záznamníka DVR	ks	1,000	100,00	100,00
60	K	9824264	Montáž, oživenie, nastavenie a zaučenie obsluhy pre kamery		1,000	300,00	300,00
61	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	10,00	10,00
62	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	30,00	30,00
63	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	50,00	50,00
64	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča, ...
08 Žilina

Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti ... verejných budov

Časť:
1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:
1.14-14 - Vodovodná prípojka

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**2 919,97**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	**EUR**	**3 503,96**

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča 1, 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Časť:

1.14 - Kvalita vnútorného prostredia

Úroveň 3:

1.14-14 - Vodovodná prípojka

Miesto:	k.ú. Žilina	Dňa:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Vypracoval:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Overovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 919,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 580,07
	D	1	Zemné práce				2 462,94
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	sub	1,000	50,00	50,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,720	18,27	798,76
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,720	1,02	44,59
4	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	89,040	4,61	410,47
5	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	89,040	2,56	227,94
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,720	5,14	34,54
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	134,400	0,51	68,54
8	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,720	7,99	53,69
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,720	0,94	6,32
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,750	37,60	404,20
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,000	4,08	150,96
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,040	17,54	88,40
13	*M*	*583310002900*	*Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1*	*t*	*9,070*	*13,73*	*124,53*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				62,88
14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,680	37,43	62,88
	D	99	Presun hmôt HSV				54,25
15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,650	32,88	54,25
	D	M	Práce a dodávky M				339,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	23-M	Montáže potrubia				339,90
16	K	722131936.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	2,000	45,00	90,00
17	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	21,000	9,00	189,00
18	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	21,000	1,00	21,00
19	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	21,000	0,40	8,40
20	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	21,000	1,50	31,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, Námestie [illegible] 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:		KS:	
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**7 216,43**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 659,72**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materská škola Námestie [illegible] 08 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnova verejných [illegible]

Časť:

1.15 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela Jánošíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 216,43**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 756,86
	D	1	Zemné práce				2 188,47
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	26,010	47,39	1 232,61
	VV		26,01		26,010		
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	26,010	13,47	350,35
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	26,010	4,07	105,86
	VV		26,01		26,010		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	312,120	0,51	159,18
	VV		26,01*12 'Prepočítané koeficientom množstva		312,120		
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,010	7,99	207,82
	VV		26,01		26,010		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,217	3,00	132,65
	VV		26,01*1,7		44,217		
	D	2	Zakladanie				2 026,26
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,326	35,05	81,53
	VV		T6				
	VV		12*0,15		1,800		
	VV		(6,6*0,4*0,1)+(1,6*0,4*0,1)+(3,3*0,4*0,1)+(1,65*0,4*0,1)		0,526		
	VV		Súčet		2,326		
8	K	273313612.S	Betón základových dosiek tr. C 20/25, povrchová úprava metličkový betón	m3	2,300	131,01	301,32
	VV		T6				
	VV		12*0,15+0,5		2,300		
	VV		Súčet		2,300		
9	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,000	17,85	53,55
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
10	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,000	5,03	15,09
	VV		3		3,000		
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	15,600	11,10	173,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			T6				
			12*1,3		15,600		
			Súčet		15,600		
12	K	274313612.S	Betón základových pásov tr. C 20/25	m3	4,831	135,69	655,52
			T6				
			(6,6*0,4*1)+(1,6*0,4*1)+(3,3*0,4*1)+(1,65*0,4*0,35)		4,831		
			Súčet		4,831		
13	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	26,010	15,28	397,43
			(22,95*0,3)*2		13,770		
			(20,4*0,3)*2		12,240		
			Súčet		26,010		
14	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	26,010	3,09	80,37
			26,01		26,010		
			Súčet		26,010		
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,150	1 788,58	268,29
	D	99	Presun hmôt HSV				542,13
16	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	57,982	9,35	542,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 791,57
17	K	dv	D+M OZNAČENIE DVERÍ DO HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ČÍSLAMI A PÍSMENAMI VÝŠKY 100 mm S RELIÉFOM S HR. 10 mm, VÝŠKA RELIÉFU 3 mm AŽ 5 mm	súb	1,000	180,00	180,00
18	K	es	D+M EVAKUAČNÁ STOLIČKA NA KAŽDOM NADZEMNOM PODLAŽÍ	ks	3,000	269,99	809,97
19	K	kn	D+M KONTRASTNÉ NÁPISY S VÝŠKOU PÍSMA 50 mm (ceduľka na označenie do každej miestnosti vedľa dverí)	súb	1,000	210,00	210,00
20	K	op	D+M SKLOPNÁ ODKLADACIA PLOCHA	ks	1,000	86,00	86,00
21	K	ve	D+M VEŠIAK VO VÝŠKE 1200 mm	ks	1,000	43,60	43,60
22	K	vp	D+M VAROVNÉ PÁSY PRED SCHODMI, KONTRASTNÉ ZNAČENIE PRIESTOROV A PRVKOV, RELIÉFNE OZNAČENIE ÚČELU MIESTNOSTI, TAKTILNÉ OZNAČENIE POSCHODIA NA MADLE SCHODISKA	súb	1,000	315,00	315,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		Poznámka k položke: [illegible]				
23	K	zr	D+M ZRKADLO NA VOĽNEJ PLOCHE VO VYHOVUJÚCEJ VÝŠKE PRE OSOBY SEDIACE NA VOZÍKU rozmer 500x1000 mm	ks	1,000	147,00	147,00
	P		Poznámka k položke: [illegible]				
	D	M	**Práce a dodávky M**				**668,00**
	D	22-M	**Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení**				**668,00**
24	K	22032111R	D+M označení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - signalizačné pásy - poľguľové výstupky v 3mm, priemer 20mm, šírka pásu 800 mm - plocha [illegible]	súb	1,000	270,00	270,00
	P		Poznámka k položke: [illegible]				
25	K	NP	Napojenie dosky na jestvujúce schodisko - EPS 20mm, dištančná podlahová lišta, chemické kotvy M12	súb	1,000	398,00	398,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Materská škola, Námestie Janka Borodáča
08 Žilina
Objekt:
A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov
Časť:

ZS - Zariadenie staveniska

JKSO:			
Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Žilina		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
BOMAREX SK s.r.o.		IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
Ing. Marcel Zsóka, PhD.		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Michaela Jánošíková		IČ DPH:	

Poznámka:
Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**6 820,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 184,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, [illegible]
09 Žilina

Objekt:

A - Zlepšenie energetickej hospodárnosti a obnovy [illegible]

Časť:

ZS - Zariadenie staveniska

Miesto:	k.ú. Žilina	Dňa:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Vypracoval:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Kontroloval:	Mária [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 820,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				6 820,00
1	K	938909749R	Čistenie vnútornej ležatej kanalizácie + šácht	súb	1,000	1 100,00	1 100,00
2	K	000400022.R	Interiérový dizajn sociálnych zariadení - 3 varianty	ks	3,000	300,00	900,00
3	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	súb	1,000	500,00	500,00
4	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb	1,000	580,00	580,00
5	K	000400022.S	Projektové práce - projekt skutkového vyhotovenia stavby	sub	1,000	1 540,00	1 540,00
6	K	000600011.S	Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplotenia, uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po stavenisku, POV, spätná výsadba trávnika, ... (komplet)	súb	1,000	650,00	650,00
7	K	001000022.S	Energetický certifikát	súb	1,000	650,00	650,00
8	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy budovy Materskej školy, [illegible]
06 Žilina

Objekt:

B - Podpora zariadení využívajúcich OZE

Časť:

2.1 - Zariadenia OZE – výroba elektriny

JKSO:

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50385445
	BOMAREX SK s.r.o.	IČ DPH:	SK2120303064
Projektant:		IČO:	
	Ing. Marcel Zsóka, PhD.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Michaela Jánošíková	IČ DPH:	

Poznámka:

Každý použitý produkt / výrobca / obchodná značka v tejto PD je možné nahradiť ekvivalentom o rovnakých alebo lepších parametroch.

Cena bez DPH			**22 165,23**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**26 598,28**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy budovy Malenická škola, Námestie Janka Borodáča, 01[illegible] 08 Žilina
Objekt:
B - Podpora zariadení využívajúcich OZE
Časť:
2.1 - Zariadenia OZE – výroba elektriny

Miesto:	k.ú. Žilina	Dátum:	2.9.2024
Objednávateľ:	Obec Žilina	Projektant:	Ing. Marcel Zsóka, PhD.
Zhotoviteľ:	BOMAREX SK s.r.o.	Spracovateľ:	Michaela [illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Náklady z rozpočtu				**22 165,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				21 577,23
1	K	28537511R	Nosná konštrukcia pod FVE panely - pozdĺžne uložené profily I120, stojky Jokel 60x60mm, každých 2000mm, jokel kotvený cez oceľovú platňu do konštrukcie strechy - viď. výkres strechy	súb	1,000	4 100,00	4 100,00
2	K	210290495.S	Úprava v rozvádzači RE pre potreby FVE, odpínač elektrickej siete zákazníka - HRM, vrátane materiálu	ks	1,000	720,00	720,00
3	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na rovnú strechu	ks	39,000	35,67	1 391,13
4	*M*	*r001*	*Nosná konštrukcia na šikmu strechu - falc*	*ks*	*39,000*	*43,00*	*1 677,00*
5	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu	ks	39,000	25,00	975,00
6	*M*	*3467975047*	*Fotovoltický panel 455 Wp*	*ks*	*39,000*	*78,00*	*3 042,00*
7	*M*	*3467720407*	*Optimalizer*	*ks*	*39,000*	*37,00*	*1 443,00*
8	*M*	*r007*	*Accesspoint k optimalizéru*	*ks*	*1,000*	*350,00*	*350,00*
9	*M*	*res002*	*MC4 konektor (pár)*	*ks*	*10,000*	*5,20*	*52,00*
10	K	210501213.S	Montáž DC box pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	ks	1,000	227,00	227,00
11	*M*	*346510002130.S*	*Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický zdroj do výkonu 40A/3F, sieťová ochrana (U.F.T)*	*ks*	*1,000*	*850,00*	*850,00*
12	*M*	*res000021*	*Prepäťová ochrana DC DEHN*	*ks*	*6,000*	*137,00*	*822,00*
13	K	210501233.S	Zhotovenie kabeláže pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A od stringu až po R-DC	ks	3,000	40,00	120,00
14	*M*	*7998629*	*FVUKAB6-DE-BLACK Kábel solárny 6 mm čierny, návin 500m vrátane inštalačného*	*m*	*420,000*	*0,95*	*399,00*
15	*M*	*345750000300.S*	*Maxi žlab inštalačný samozhášavý, rozmer 50x100 mm, PVC-U, pre rozvody káblov vrátane inštalačného materiálu*	*m*	*15,000*	*33,90*	*508,50*
16	*M*	*KTR000000334*	*Rúrka ohybná ENERGY FLEX S130 32mm PVC čierna UV-stabilná vrátane inštalačného*	*m*	*210,000*	*0,70*	*147,00*
			Poznámka k položke: [illegible] +60°C				
17	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového	ks	1,000	202,00	202,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	3467720402	FVE menič 20kW - vrátane kotviaceho a inštalačného materiálu	ks	1,000	2 750,00	2 750,00
19	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	2,25	45,00
20	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	20,000	4,52	90,40
21	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 vrátane inštalačného materiálu	m	20,000	1,20	24,00
22	K	r008	Inštalácia smart metra / prúdových transformátorov s kabelážou	ks	1,000	102,00	102,00
23	M	7335546	Inteligentní regulátor energie pro hybridní měniče	ks	1,000	350,00	350,00
24	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	20,000	10,60	212,00
25	K	r0003	Pripojenie FVE na uzemňovaciu sústavu a pospojovanie	ks	1,000	269,00	269,00
26	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,000	3,10	62,00
27	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	100,000	1,70	170,00
28	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	1,000	12,20	12,20
29	K	220320921.S	Oživenie a uvedenie do prevádzky meniča	ks	1,000	210,00	210,0
30	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	85,00	255,00
	D	95-M	Revízie				268,00
31	K	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu FVE a el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp.	sada	1,000	268,00	268,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				320,00
32	K	000400041.S	Zabezpečenie pripojenia FVE do distribúcie s podmienkou nedodávania energie do distribučnej sústavy, vypracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	eur	1,000	320,00	320,00

BOMAREX SK s.r.o.
Mojš 586
Mojš 01001

VEC: Prehlásenie k zoznamu subdodávateľov

Ja, dolu podpísaný Marek Bodor , konateľ spoločnosti BOMAREX SK s.r.o., prehlasujem, že pri plnení tejto zmluvy s názvom „**STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY: MATERSKÁ ŠKOLA, NÁMESTIE JANKA BORODÁČA, 010 08 ŽILINA**" budem využívať vlastné kapacity pri zhotovenie tejto zákazky.

Podpis: .....

BOMAREX SK s.r.o.
Mojš 586
Mojš 010 01
www.bomarex.sk

Tel. +421 (0) 904 087 432

Bomarex@bomarex.sk

SLSP, a.s.,
IBAN: SK08 0900 0000 0051 5728 6353
BIC: GIBASKBX

Sídlo spoločnosti Mojš 586, 010 01 Mojš IČO: 50385445 DIČ: 2120303064 IČ DPH: SK2120303064
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65917/L

Mesto Žilina

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	BOMAREX SK s.r.o.
Sídlo:	Mojš 586, 010 01 Mojš
Zástupca:	Marek Bodor, konateľ
IČO:	50385445
DIČ:	SK2120303064
OR:	Okresný súd Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo 65917/L
Kontaktný e-mail:	bomarexsro@gmail.com
Telefónne číslo:	0904087432

(ďalej iba „*Zhotoviteľ*")

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Mojši, dňa 27.09.2024

.....

Marek Bodor, konateľ
BOMAREX SK s.r.o.