

ZMLUVA O DIELO č. 244/2024

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE**“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

- | | |
|---|---|
| 1. Objednávateľ: | Mesto Leopoldov |
| Sídlo: | Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov |
| Zastúpený: | Mgr. Terézia Kavuliaková, MBA |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| vo veciach zmluvných: | Mgr. Terézia Kavuliaková, MBA |
| vo veciach technických: | |
| vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: | Mgr. Terézia Kavuliaková |
| Bankové spojenie: | VÚB Leopoldov |
| IBAN: | SK 15 0200 0000 0000 2722 3212 |
| IČO: | 00312703 |
| DIČ: | 2021268095 |
| (ďalej len „ Objednávateľ “) | |
|
 | |
| 2. Zhotoviteľ: | MARSUPIUM s.r.o. |
| Sídlo/miesto podnikania: | č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou |
| Zápis v OR/ŽR : | Okresného súdu v Žiline oddiel sro, vl. Č. 68531/L |
| Zastúpený: | |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| vo veciach zmluvných: | Mgr. Ján Čierňava, konateľ
Ing. Zuzana Čierňavová, konateľ |
| vo veciach technických: | Ing. Zuzana Čierňavová |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. |
| IBAN: | SK46 7500 0000 0040 2585 1328 |
| BIC | CEKOSKBX |
| IČO: | 50980556 |
| DIČ: | 2120591110 |
| IČ DPH: | SK2120591110 |
| (ďalej len „ Zhotoviteľ “) | |

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“;) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE**“, ktorá je financovaná pomocou prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR, (ďalej len Poskytovateľ PM), výzvy „Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM (ďalej len Zmluva o poskytnutí PM) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí PM zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa PM v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály, projektová dokumentácia, technické špecifikácie, výkresy a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní podlimitnej zákazky „**Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE**“ zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 147/2024 zo dňa 30.7.2024 pod značkou 18734-WYP.

1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, a to rekonštrukciu nehnuteľnosti v rozsahu realizácie stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove**“ v k. ú. Leopoldov, LV č.1200, parcela číslo 83 so súpisným číslom 581 (budova), 84, 85/2 podľa Podkladovej Dokumentácie a záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu, autori projektovej dokumentácie Ing. arch. Bakyta, Ing. arch. Kusý ml., Ing. arch. Július Vass, Ing. arch. Ľubomíra Blašková, Ing. arch. Krčméryová, Ing. arch. Blana, Bc. Zeman.

1.3 Záväzok vykonať dielo zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovel všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo bolo plne funkčné a zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo bez ďalších prác pripravené a odovzdanie

všetkej dokumentácie potrebnej k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia v zmysle príslušných právnych predpisov (ďalej len „Dielo“).

- 1.4** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo (riadne dokončiť a odovzdať) v rozsahu podľa Podkladovej Dokumentácie, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu vo vysokej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi PM splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí PM v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí PM uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky PM alebo odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom vykonania Diela, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom rekonštruovaného objektu a jeho okolia obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu za vykonanie Diela, ktorú obsahuje Ponuka Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti s vykonaním Diela. Prípadnú vadnosť, nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na zmenu ceny za vykonanie Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom Strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. tejto Zmluvy.
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ môže vykonávať Dielo aj inými subjektami v mene a na zodpovednosť Zhotoviteľa (subdodávateľmi). Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

2. Čas plnenia

2.1 Strany si dohodli nasledovné záväzné termíny vykonávania Diela:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce na Diele **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa (ďalej „Začatie vykonávania Diela“) Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať zhotoviteľa na prevzatie staveniska **najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti zmluvy**.

Ukončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť všetky stavebné práce na Diele a Dielo bez väd odovzdať **do 13 mesiacov, avšak najneskôr do 31. 10. 2025** po protokolárnom prevzatí staveniska podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy (ďalej len „Ukončenie Diela“).

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným (písomným) odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny vykonávania Diela môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade s vecným a časovým harmonogramom vykonávania Diela, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Harmonogram diela pri podpise zmluvy o dielo.

2.4 Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

- 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
- 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
- 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ dokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
- 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.

2.5 V prípade nedodržania akýchkoľvek termínov vykonávania Diela Zhotoviteľom dohodnutých podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli Zhotoviteľom dodržané.

2.6 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby to malo vplyv na výšku dohodnutej ceny za vykonanie Diela.

- 2.7** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena za vykonanie Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.8** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.9** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

1 979 987,47 EUR bez DPH

(slovom: jeden milión deväťstosemdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiat sedem eur /štyridsaťsedem centov),

395 997,49 EUR 20% DPH

(slovom: tristodeväťdesiatpäťtisícdeväťstodeväťdesiat sedem eur/štyridsaťdeväť centov),

2 375 984,96 EUR s DPH

(slovom: dva milióny tristosemdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiat štyri eur/deväťdesiatšesť centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia potreby navyše prác nezahrnutých do Zhotoviteľom oceneného výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali pri obvyklej odbornej starostlivosti Zhotoviteľa predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyše prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.
- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v

dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela alebo jeho čiastočného nevykonania je Objednávateľ povinný Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela v rozsahu ceny uvedenej v Ponuke Zhotoviteľa .

3.6 Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.7 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom Diela a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať do ukončenia Diela navýšenie Ceny za Dielo indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi Cenou za Dielo a preindexovaním navýšenou Cenou za Dielo bude väčší ako 5% za rok. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5% a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

3.9 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia

cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

- 3.10** Všetky úpravy Ceny za Dielo indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na Cenu za Dielo. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x za 2 (dva) mesiace, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúce dva mesiace. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho fakturačného obdobia a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému Zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje Objednávateľ a stavebný dozor investora (ďalej len „SD“). Objednávateľ zadrží z každej obdržanej faktúry Ceny za Dielo sumu vo výške 10% z fakturovanej sumy. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude slúžiť na účely zabezpečenia splnenia akýchkoľvek peňažných záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Nespotrebované zádržné bude uhradené (vydané) Zhotoviteľovi po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom bez väd. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu jeho nárokov – napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas vykonávania Diela vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj písomný prehľad jeho použitia.

- 4.2** Faktúru za vykonané stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť iba na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený podpisom Objednávateľa a SD a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov. Zhotoviteľ doloží ku každej vystavenej faktúre, ktorá bude obsahovať položku súvisiacu s odpadmi, doklad o nakladaní s odpadmi (Príloha č. 5) v zmysle bodov 5.23 a 5.25 tejto Zmluvy.

- 4.3.** Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto Zmluvy. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne vykonaného Diela so zápisom bez väd a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých väd a nedorobkov.
- 4.4** Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť:
- a) súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a SD.
 - b) Zhotoviteľ predloží dokumenty k zariadeniam, ak súpis fakturovaných prác takéto zariadenie obsahuje napr.:
 - zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vyhlásenie o zhode (podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 - nový plynový kondenzačný kotol – doklad o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 811/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18. februára 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami; Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami; alebo obdobné), a doklad, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol spĺňa požiadavky na ekodizajn ohrievačov (Požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov pre vykurovanie vnútorných priestorov a kombinovaných ohrievačov platné od 26. septembra 2018),
 - novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy, splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku – Európsky vodný štítok (European Water Label) – <http://www.europeanwaterlabel.eu/>), čo sa potvrdí predložením vodného štítku, technickým listom výrobku alebo obdobným dokladom.
- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO)

podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „Zmluva o PPM“), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Ceny za Dielo podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena za Dielo je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí PM uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom PM a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané od Poskytovateľa PM na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti Ceny za Dielo pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou Ceny za Dielo alebo jej časti Zhotoviteľovi.
- 4.9** Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nesmie započítať akékoľvek svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nesmie zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný vykonať práce podľa tejto Zmluvy vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry a súpis práce musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác, ktorý je súčasťou Ponuky Zhotoviteľa. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky a spôsob vykonania Diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať, ak pôjde o iné osoby, ako tie uvedené v tejto Zmluve.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený v celom rozsahu kontrolovať vykonávanie Diela.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonávanie Diela, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými právnymi predpismi. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať SD Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác bodu 4.2 tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu, v prípade ich úhrady Objednávateľom, Zhotoviteľ uvedené bez zbytočného odkladu nahradí Objednávateľovi v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa

nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

- 5.8** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Diela oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Diela určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia Diela Zhotoviteľom.
- 5.9** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa SD. Pred riadnym odovzdaním Diela SD vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané a požadované Objednávateľom.

- 5.10** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou a to až do prevzatia Diela Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ nesmie pri zhotovovaní Diela použiť žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa

Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.11** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.12** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 5.13** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto Zmluvy.
- 5.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykonaná vo vysokej kvalite a Dielo bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technologickým postupom výrobcov materiálu, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti s Dielom, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať práce v súlade s Metodickou príručkou k výstavbe a obnove budov.
- 5.15** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať SD o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.16** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou zmenového listu a následného Dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých termínov, mŕŕnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.17** V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo navyše prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v zmenovom liste a následne Dodatkom k tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto práce budú ocenené nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených navyše prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladaného cenového návrhu, budú Objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodného cenového návrhu). Pre taký druh navyše prác, ktorý nebol oceňovaný v cenovom návrhu, musí Zhotoviteľ výšku ceny

samostatne dohodnúť s Objednávateľom. Takto dohodnutá výška ceny nesmie byť vyššia ako aktuálne platná cena podľa cenníka Cenkos.

5.18 Akákoľvek kontrola tovarov Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do jeho prevzatia Objednávateľom v zmysle Zmluvy.

5.19 Zhotoviteľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy, ktorý je uvedený v **Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov**, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a obsahuje podiel predmetu plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa subdodávateľa je zhotoviteľ bezodkladne povinný oznámiť objednávatelovi, pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a taktiež, že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je taktiež povinný oznámiť pri zmene subdodávateľa údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodávateľovi, pričom každá zmena subdodávateľa musí byť písomná.

Ak subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

5.20 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa, bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ okamžite opustil a vypratal stavenisko.

5.21 Z dôvodu, že Dielo je spolufinancované z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí PM, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí PM, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2030 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená

doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom prostriedkov mechanizmu, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

5.22 V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode 5.20 bude odstúpenie Poskytovateľa PM od Zmluvy o poskytnutí PM, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou Diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

5.23 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie¹ zabezpečí Zhotoviteľ, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.

V procesoch súvisiacich s demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné použitie s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ nasledujúcimi dokladmi, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v Metodickej príručke k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií²:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto

¹ Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk>

² Metodická príručka k nakladaniu so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií dostupná na webe <https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>

nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení Diela.

- 5.24** Realizácia stavebných prác pri vykonávaní Diela bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov a stavebnoinžinierskych prác. Návrh na zabezpečenie demontáže a prispôsobiteľnosti. Zásady, požiadavky a usmernenia.

Splnenie podmienky po ukončení stavebných prác preukazuje potvrdením Zhotoviteľ.

Stavebné komponenty a materiály použité pri stavebných prácach nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materiály použité pri stavebných prácach, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi³ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516⁴ a ISO 16 000-3⁵ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia.

Pri stavebných prácach bude Zhotoviteľ uplatňovať opatrenia na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Podmienka sa považuje za splnenú vzhľadom na požiadavky kladené na tovary uvádzané na trh EÚ a požiadavky kladené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technické normy súvisiace s realizáciou stavebných prác a inštaláciou zariadení v stavbe.

- 5.25** Zhotoviteľ použije najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy a použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav z recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve

³ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesneň.

⁴ CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

⁵ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karboxylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (<https://www.iso.org/standard/51812.html>)

materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela počas plynutia záručnej doby.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t. j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavujú v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.

- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný mať do Ukončenia Diela uzavreté poistenie. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
 - d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 20 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).
- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ tvorí prílohu č. 4 Zmluvy.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným vykonávaním diela v súlade s Harmonogramom realizácie diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % zmluvnej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 8.2 V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy, z dôvodu, ktorý je zároveň porušením zmluvných povinností Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% zo zmluvnej ceny diela bez DPH.
- 8.3 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. 6, bod 6.2. tejto Zmluvy o dielo včas, je

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur bez DPH za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

- 8.4** V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či SD kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur bez DPH za každý jednotlivý prípad takéhoto postupu.
- 8.5** V prípade porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavenisku vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur bez DPH za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je objednávatel oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur bez DPH za každé takéto porušenie.
- 8.6** Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť udržiavať na stavenisku a prístupovej ceste čistotu a tento nedostatok neodstráni ani do dvoch dní od doručenia výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na Zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- Eur bez DPH, pri opakovanom porušení 5.000,- Eur bez DPH za každý jednotlivý prípad.
- 8.7** Ak zhotoviteľ nesplní povinností uvedené v článku 5, bode 5.18. vzniká objednávatelovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
- 8.8** Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa úhradu pokuty výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania v zmysle bodu 5.1 Zmluvy.
- 8.9** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zastaviť alebo prerušiť vykonávanie prác na Diele alebo konať tak, že dôjde k oneskoreniu prác, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. Bez ohľadu na výšku spôsobenej škody má Objednávateľ pri porušení tejto povinnosti nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 Eur za každý deň neoprávneného prerušenia, alebo zastavania prác na vykonávaní Diela.
- 8.10** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej Strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.
- 8.11** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek peňažné nároky Objednávateľa vzniknuté podľa tejto Zmluvy nahradí Objednávateľovi v plnej výške. Tieto nároky je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom, alebo uplatniť formou zľavy z ceny diela.
- 8.12** Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávatel'a úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy denne v prípade, ak objednávatel' nezaplatí niektorú oprávnene fakturovanú časť ceny diela, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na úhradu dlžnej sumy.
- 8.13** Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa. Rovnako tak nie je Zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

- 8.14** Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči Objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.
- 8.15** Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie Zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiava niektorý z termínov alebo míľnikov uvedených v harmonograme realizácie diela;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v harmonograme realizácie diela, vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky vykonávania Diela a vady Diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (n) Ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol do Ukončenia Diela vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (o) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom podpory pre Plán obnovy a odolnosti SR neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (p) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6. a 4.8. tejto zmluvy.

- 9.3** Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak sa Strany nedohodnú inak. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.
- 9.4** V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- Eur bez DPH (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5** Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane.
- 9.6** Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania dovtedy vykonaných častí Diela.

10. Doručovanie

- 10.1** Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
- 10.2** Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3** Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na adresu uvedenú v označení Zmluvných strán tejto Zmluvy.
- 10.4** Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

- 11.1** Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne

záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na USB nosiči)

príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

príloha č. 4: Poistenie

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. / Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 12.6** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovom sídle Objednávateľa.
- 12.7** Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.8** Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Leopoldove, dňa:.....

V Krásne nad Kysucou dňa:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Zuzana Čierňavová

- Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií /
Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov *spracovaná v zmysle prílohy SP*)
Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. / Poistenie
Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. / Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Príloha č. 5

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé. Som si vedomý(á) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.	
Dátum:	Podpis :

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií				
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť				
Názov / obchodné meno spoločnosti:				
IČO:				
Ulica:				
Obec:				
PSC:				
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych lístkov:				
Dátum odovzdania:				

Tabuľku nižšie vyplňate **vždy**

Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/ recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:	Podiel*
*Doplňte zdôvodnenie <u>len</u> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu <u>minimálne 70 % hmotnosti</u> odpadu:		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-08-29-01
Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

JKSO:
Miesto: Leopoldov

KS:
Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:
Mesto Leopoldov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MARSUPIUM s.r.o.

IČO: 50980556
IČ DPH: SK2120591110

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Wilczek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 979 987,47
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	1 979 987,47	395 997,49
	Cena s DPH v EUR		2 375 984,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024-08-29-01		
Stavba:	Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE		
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:	Mesto Leopoldov	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MARSUPIUM s.r.o.	Spracovateľ:	Wilczek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 979 987,47	2 375 984,96
OP	Oprávnené náklady		
OP - A	Oprávnené náklady A	1 332 454,13	1 598 944,96
A - 01 -	A Zlepšenie tepel.ochrany obvodových stien,	702 611,34	843 133,61
A101	stropu a strešného plášt'a		
A - 03 -	A Zlepšenie tepel.ochrany	165 824,96	198 989,95
A108	vnút.konstr.oddel.vykurované a nevykurované		
A - 04 -	priestory	24 908,49	29 890,19
A110	A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s		
	terénom	96 745,01	116 094,01
A - 05 -	A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s		
A111	terénom - stena k zemine	21 564,35	25 877,22
A - 06 -	A Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových		
A112	konštrukcií	79 829,39	95 795,27
A - 07 -	A Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej		
A201	techniky	31 183,68	37 420,
A - 08 -	A Príprava teplej vody	6 968,23	8 361,88
Atuv			
A - 09 -	A Vykurovanie-Výmena/ Inštalácia zdroja tepla	16 512,53	19 815,04
B103			
A - 10 -	A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia vykurovacieho		
B105	systému	26 752,65	32 103,18
A - 11 -	A Vykurovanie-Zásobník teplej vody	1 879,66	2 255,59
B204			
A - 12 -	A Inštalácia alebo výmena systémov núteného		
B301	vetrania so spätným získavaním tepla (VZT)	67 325,66	80 790,79
A - 14 -	A Sanácie vlhkosti		
C101		108 642,22	130 370,66
A - 02 -	A Bleskozvod	13 501,52	16 201,82
E2.5			
A - 13 -	A Osvetlenie-Modernizácia systému umelého		
B401 (1)	osvetlenia LED	40 972,99	49 167,59
OP - B	Oprávnené náklady B	629 842,79	755 811,35
B - 01 -	Nezateplená fasáda - uličná	20 589,49	24 707,39
nezatepl			
B - 02 - B	B Vetranie a chladenie	38 900,55	46 680,66
B - 03 -	B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova		
C102	stavebných konštrukcií budovy	44 770,79	53 724,95
B - 04 -	B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova		
C103	stavebných konštrukcií -Oprava krovu	13 130,65	15 756,1
B - 05 -	B Aktivity realizované na/ v budove- Zvýšenie		
C105	mobility a debarierizácia	498,17	597,80
B - 06 -	B Aktivity realizované na/ v budove-Vnútorne		
C106	rozvody inž.sietí	18,79	22,55
B - 07 -	B Aktivity realizované na/ v budove-Výmena alebo		
C107	inštalácia výtahu	37 136,34	44 563,61
B - 08 -	B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova		
Bost	stavebných konštrukcií budovy	130 997,96	157 197,55
B - 10 -	B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a		
E2.4	TÚV (Slaboprúd)	127 681,90	153 218,28
B-10-E2.4-			
01- CCTV	Kamerový systém	25 816,90	30 980,28
B-10-E2.4-			
02- EPS	Elektrický požiarny systém	52 725,00	63 270,00
B-10-E2.4-			
03- EZS	Zabezpečovací systém	10 090,00	12 108,00
B-10-E2.4-			
04- HSP	Hlasová signalizácia požiaru	39 050,00	46 860,00
B - 11 - Bzti	B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a		
B - 12 -	TÚV - Zdravotechnika	58 329,91	69 995,89
BpIn	B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a		
B - 13 -	TÚV (Plynová inštalácia)	1 498,44	1 798,13
Bvzt	B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a		
B - 15 -	TÚV (Vzduchotechnika)	15 518,21	18 621,85
C205_2	B Aktivity realizované na príslušnom pozemku -		
	Rekonštrukcia prípojky plynu	744,38	893,26

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
B - 16 - C205_3	B Aktivíty realizované na príľahľom pozemku - Rekonštrukcia prípojky vody	6 463,08	7 755,70
B - 17 - C205_4	B Aktivíty realizované na príľahľom pozemku - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky	5 978,56	7 174,27
B - 18 - Bdk	B Aktivíty realizované na príľahľom pozemku - Dažďová kanalizácia	31 197,26	37 436,71
B - 09 - Bel1 (1)	B Vnútorňé rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV (Silnoprúd)	60 424,38	72 509,26
B - 14 - C205_1 (1)	B Aktivíty realizované na príľahľom pozemku - Prípojka elektro	5 102,15	6 122,58
B - 19 - B_en (1)	B Nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia	30 861,78	37 034,14
NE	Neoprávnené náklady	647 533,34	777 040,01
NE01 - 20210903_ 1b n	Neoprávnené SO-01 Časť Búracie práce architektonickej časti	136 777,27	164 132,72
NE02 - 20210903_ a_n	Neoprávnené SO-01 Časť architektonicko- konštrukčná	470 709,77	564 851,72
NE03 - SO08 (1)	SO- 08 Areálové osvetlenie	40 046,30	48 055,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 01 - A101 - A Zlepšenie tepel.ochrany obvodových stien, stropu a strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 824,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	165 824,96	20,00%	33 164,99

Cena s DPH

v EUR

198 989,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 01 - A101 - A Zlepšenie tepel.ochrany obvodových stien, stropu a strešného plášťa

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

165 824,96

D		HSV	Práce a dodávky HSV				131 281,31
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťažá stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznamka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznamka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznamka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho lístku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00

D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				10 940,08
7	K	311234650	Murivo nosné (m3) z tehál pálených, napr. POROTHERM 50 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (500x250x249), alebo ekvivalent	m3	49,191	222,40	10 940,08

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				109 580,52
8	K	F4	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.50mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	23,000	44,74	1 029,02
9	K	F4_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sklotextilnou sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
10	K	F5	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy periméter hr. 50mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armovaciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pokračovanie)	m2	14,000	61,00	854,00
11	K	F5_	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej úpravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	F6	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr.20mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	45,500	52,00	2 366,00
13	K	F6_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
14	K	F6 x- nie je spomenu	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy perimeter hr.20mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane mineralnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) (pokračovanie)	m2	3,000	56,92	170,76
15	K	F6 x_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej upravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
16	K	F7	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr.40mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) (pokračovanie)	m2	2,800	49,56	138,77
17	K	F7_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
18	K	F10	D+M Certifikované systemové riešenie prekrytia zapracovaného do izolácie pomocou nosnej sklo-granulátvej dosky hr. 12mm, 500kg/m3 vystuženej z oboch strán sklotextilnou sieťou priamo z výroby vlepenu do K.Z.S + kotvenou do nosného (pokračovanie)	m2	46,000	90,78	4 175,88
19	K	F10_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) nosného podkladu (napr. Sto Ventec Putzträgerplatte, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
20	K	F13	D+M Certifikované systemové riešenie nosnej sklo-granulátvej dosky hr. 20mm, 500kg/m3 vystuženej z oboch strán sklotextilnou sieťou priamo z výroby vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5%) (pokračovanie)	m2	10,500	113,40	1 190,70
21	K	F13_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Ventec system, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
22	K	F14	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.50mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou (pokračovanie)	m2	102,000	47,58	4 853,16
23	K	F14_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sklotextilnou sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
24	K	F15	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy perimeter hr. 50mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane mineralnej pružnej armovacej hmoty (pokračovanie)	m2	8,100	66,11	535,49
25	K	F15_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej upravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
26	K	F16	D+M: Certif. lepená doska.prvok z verolith materialu-550kg/m3,A2-s1,d0,tep.roztiaž.0,000011 1/K vrátane,syst. lepenia určeného pre verolith material, bez povr. upravy(napr.Sto Deco profil, alebo ekvivalent)	m2	4,000	121,00	484,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	F17	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy periméter hr. 20mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pokračovanie)	m2	2,600	62,88	163,49
28	K	F17_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej úpravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
29	K	F18	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr.30mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2 (pokračovanie)	m2	2,500	43,33	108,33
30	K	F18_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) , bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
31	K	F19	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.100mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou (pokračovanie)	m2	2,500	53,57	133,93
32	K	F19_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
33	K	F20	D+M: Certifikované systemové riešenie bez MW izolácie vrátane hrubej vyrovnávajúcej omietky vylahčenej EPS granulátom (referenčne Sto Miral FL Vario) minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - (pokračovanie)	m2	28,300	71,57	2 025,43
34	K	F20_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) o 0,5% - nepraskne) vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Poro System, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
35	K	F21	D+M: Certifikované systemové riešenie bez MW izolácie vrátane hrubej vyrovnávajúcej omietky vylahčenej EPS granulátom (referenčne Sto Miral FL Vario) minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pokračovanie)	m2	73,500	47,83	3 515,51
36	K	F21_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Poro System, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
37	K	F22	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.80mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	22,500	51,92	1 168,20
38	K	F22_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
39	K	F23	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy periméter hr. 200mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% (pokračovanie)	m2	12,400	83,12	1 030,69
40	K	F23_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej úpravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
41	K	F24	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.200mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	351,000	70,57	24 770,07
42	K	F24_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej úpravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	F25	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.100mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	13,000	50,41	655,33
44	K	F25_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťkou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
45	K	F26	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy perimeter hr. 150mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného nateru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - (pokračovanie)	m2	0,500	77,35	38,68
46	K	F26_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťkou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej upravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
47	K	F27	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.220mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	15,500	74,38	1 152,89
48	K	F27_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťkou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
49	K	F27 x- nie je spomen	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy perimeter hr.220mm(120mm + 90mm) , vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného nateru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí (pokračovanie)	m2	1,000	89,70	89,70
50	K	F27x_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťkou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej upravy- omietky (napr. Sto Therm Mineral , alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
51	K	F28	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.100mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	8,600	54,29	466,89
52	K	F28_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťkou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
53	K	F29	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.80mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	1,800	52,28	94,10
54	K	F29_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťkou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
55	K	F30	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia Soklovy perimeter hr. 80mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného nateru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% (pokračovanie)	m2	25,500	77,27	1 970,39
56	K	F30_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťkou 165g/m2, bez kotvenia a bez povrchovej upravy- kamena (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
57	K	F31	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr.40mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou (pokračovanie)	m2	4,000	48,25	193,00
58	K	F31_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťkou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	F32	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.160mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextílnou (pokračovanie)	m2	9,000	70,96	638,64
60	K	F32_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
61	K	F33	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.150mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextílnou (pokračovanie)	m2	1,000	66,76	66,76
62	K	F33_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
63	K	FX_1	D+M: Certifikované systemové riešenie (ostenia)minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) bez povrchovej upravy- brizolitovej hrubovrstvej K4 omietky(napr. Sto Level Uni alebo ekvivalent)	m2	22,000	31,44	691,68
64	K	FX_2	D+M: Certifikované systemové riešenie oblých rohov (ostenia) pomocou hrubej malty (referenčne Sto Level Combi Plu) minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) bez povrchovej upravy-brizolitovej (pokračovanie)	m2	30,000	51,56	1 546,80
65	K	Fx_2_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) hrubovrstvej K4 omietky (napr. Sto Level Uni, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
66	K	FX_3	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr.80mm, bez minerálnej pružnej armovacej hmoty - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral alebo ekvivalent)	m2	20,000	50,52	1 010,40
67	K	Povrchova upr_1	D+M: Povr. uprava vrátane adheznej pen. celk. hr. 2mm: Organická modulačná omietka,vysoko-pružná,W3- nízka nas., difúzne otv. - nastavené proti plesniam a riasam priamo z výroby frakcie 0,5mm(napr. Stolit MP alebo ekvivalent) (pokračovanie)	m2	890,000	37,19	33 099,10
68	K	PU_1_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) vrátane dodatočne striekaného kameniva (napr. Sto effect Terazzo alebo ekvivalent) - farebnosť podľa vzorky /architekta		0,000	0,00	0,00
69	K	Povrchova uprava.1	D+M: Povr. Uprava fasádnych profilovaných prvkov F16/ F12 - Organický systemový bionický - samočistiaci náter (napr. Sto Color Dryonic alebo ekvivalent) - farebnosť podľa vzorky /architekta	m2	6,000	34,01	204,06
70	K	FX_4	D+M: Certifikované systemové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr.20mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextílnou sieťou 165g/m2, vrátane kotvenia (pokračovanie)	m2	21,200	44,66	946,79
71	K	Fx_4_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) vrátane kotvenia - skrutkovacie kotvy min.6ks/m2 bez povrchovej upravy omietky (napr. Sto Therm Mineral, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
72	K	Pol16	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty s integrovanou sklotextílnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu (napr. Sto Gewebewinkel Standart, alebo ekvivalent)	bm	500,000	2,72	1 360,00
73	K	Pol17	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty - pre nastaviteľný uhol s integrovanou sklotextílnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu (napr. Sto-Rolleckwinkel Ideal, alebo ekvivalent)	bm	135,000	4,66	629,10
74	K	Pol18	D+M Osadenie fasádnej PVC apu lišty pre jednoduché napojenie oplechovania na KZS s integrovanou sklotextílnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu (napr. Sto Anputzleiste Expert, alebo ekvivalent)	bm	17,000	2,54	43,18
75	K	Pol19	D+M Osadenie fasádnej PVC okapovej lišty s integrovanou sklotextílnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu (napr. Sto Tropfkantenprofil Vario, alebo ekvivalent)	bm	85,000	5,18	440,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	Pol20	D+M Osadenie fasadnej PVC apu lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Anputzleiste Standard, alebo ekvivalent)	bm	35,000	3,54	123,90
77	K	Pol41	D+M Osadenie fasadnej PVC omietkovej lišty - lišta pre ukončenie omietky v ploche prispôsobenej pre hrubovrstvu omietk. súvrstvie s integrovanou sklotext. sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Putzabschlussprofil 6mm, alebo ekvivalent)	bm	600,000	3,38	2 028,00
78	K	Pol48	D+M Osadenie fasadnej PVC omietkovej lišty - pre ukončenie hrany Sklogranulatovej dosky hr. 12mm s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Kantenschutz profil 12 mm, alebo ekvivalent)	bm	400,000	5,06	2 024,00
79	K	Pol49	D+M Osadenie fasadnej PVC omietkovej lišty - pre ukončenie hrany Sklogranulatovej dosky hr. 202mm s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Kantenschutz profil 20 mm, alebo ekvivalent)	bm	30,000	5,26	157,80
80	K	Pol56	D+M Osadenie fasadnej PVC lišty - pre systemove napojenie oplechovania v polohe vrchného súvrstvia K.Z.S s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Übergangsprofil Blech, alebo ekvivalent)	bm	42,000	8,33	349,86
81	K	Pol125	D+M Osadenie PVC zapustnej (do izolácie) fasadnej hmoždenky vrátane kovovej skrutky pre uchytenie oplechovania rímsy (napr. Sto Fix Spirale, alebo ekvivalent)	ks	200,000	3,04	608,00
82	K	Pol126	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky z impregnovanej mäkej peny (referenčný pr. Sto Fugendichtband Lento, alebo ekvivalent)	bm	800,000	2,77	2 216,00
83	K	Pol127	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky UV stabilnej z impregnovanej mäkej peny pre širšie spary ako 5mm (referenčný pr. Sto Dehnfugendband, alebo ekvivalent)	bm	106,000	9,40	996,40
84	K	Pol128	D+M Osadenie polyetylenového tesniaceho - dilatáčného- pružného povrazca r=5mm (referenčný pr. Sto Hinterfull profil 10mm, alebo ekvivalent)	bm	350,000	2,44	854,00
85	K	Pol129	D+M EMS Polymer hybrid - trvalo pružný, fasadný - natierateľný dilatčný tmel (referenčný pr. Sto Seal F 505I, alebo ekvivalent)	ks	30,000	5,93	177,90
86	K	Pol130	D+M Osadenie systémových ucpavok z impregnovanej mäkej peny v miestach po odstránení kotiev lešenia (referenčný pr. Sto Gerustankerverschluss, alebo ekvivalent)	ks	170,000	3,29	559,30
87	K	622461043.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	71,565	17,16	1 228,06
88	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	54,868	3,18	174,48
89	K	625250342.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	44,376	52,98	2 351,04
90	K	625250342.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,300	52,98	916,55
91	K	625250704.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,854	47,21	229,16
92	K	625253566.R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm (MW), skrutkovacie kotvy	m2	7,606	41,44	315,19
93	K	632452290.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	4,200	52,30	219,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 437,44

94	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	660,000	2,92	1 927,20
95	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 980,000	1,59	3 148,20
96	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	660,000	1,91	1 260,60
97	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	179,245	1,09	195,38
98	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zjazdnej plošiny	m2	526,114	2,75	1 446,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	96807287x1	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	9,034	6,10	55,11
100	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,264	12,53	28,37
101	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,264	15,01	33,98
102	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,016	0,45	19,36
103	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,266	12,65	28,66
104	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,264	1,42	3,21
105	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,450	120,00	54,00
106	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,634	30,00	19,02
107	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,632	10,00	16,32
108	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
109	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	2,264	0,54	1,22

D 99

Presun hmôt HSV

2 323,27

110	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	68,412	33,96	2 323,27
-----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

34 538,35

D 712

Izolácie striech

12 889,80

111	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	51,754	1,14	59,00
112	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	59,517	0,51	30,35
113	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	m2	19,694	6,94	136,68
114	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	22,648	6,99	158,31
115	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	61,839	1,12	69,26
116	K	712670070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarným spojom	m2	29,770	9,19	273,59
117	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	34,236	6,99	239,31
118	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	121,164	1,12	135,70
119	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	90,200	11,86	1 069,77
120	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	721,600	1,12	808,19
121	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	91,600	11,86	1 086,38
122	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	732,800	0,22	161,22
123	K	712973771.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	45,100	18,36	828,04
124	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	360,800	1,12	404,10
125	K	712973870.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 60 mm	m	45,100	21,73	980,02
126	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	360,800	0,22	79,38
127	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	44,200	23,52	1 039,58
128	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	353,600	0,16	56,58
129	K	712990060.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé nad 30°	m2	51,754	0,91	47,10
130	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	59,517	1,41	83,92
131	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na balkóne šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	137,400	14,10	1 937,34
132	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	1 099,200	0,22	241,82
133	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	34,350	12,04	413,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	K	712991010.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na balkóne šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	15,440	14,10	217,70
135	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	123,520	0,16	19,76
136	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	3,860	9,63	37,17
137	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	91,600	14,00	1 282,40
138	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	732,800	0,35	256,48
139	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	37,556	9,63	361,66
140	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	125,140	3,00	375,42

D 713 Izolácie tepelné 447,36

141	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	8,400	7,95	66,78
142	M	15147	Tepelná izolácia, napr. AUSTROTHERM XPS TOP 30 SF 30 mm, alebo ekvivalent	m2	8,652	3,82	33,05
143	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	18,778	7,75	145,53
144	M	283750002000.S	Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	19,154	10,19	195,18
145	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	4,400	1,55	6,82

D 762 Konštrukcie tesárske 36,16

146	K	762841812	Demont.podbíjania obkladov stropov, z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	15,860	2,28	36,16
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 764 Konštrukcie klampiarske 9 056,32

147	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	13,400	31,76	425,58
148	K	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	33,380	1,39	46,40
149	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	13,600	0,41	5,58
150	K	7643488x1	Demontáž ostatných prvkov kusových, anteny, klimatizácie, sušiaci a pod., -0,00410t	ks	50,000	0,82	41,00
151	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	44,200	35,79	1 581,92
152	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	123,192	1,20	147,83
153	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	10,000	1,60	16,00
154	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,730	1,60	41,17
155	K	764421510.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 140 mm	m	15,440	14,78	228,20
156	K	764421530.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 209 mm	m	15,440	21,50	331,96
157	K	764434505.S.n	Oplechovanie muriva a atík z nerez plechu r.š. 570 mm	m	13,370	89,73	1 199,69
158	K	764441211.S	Montáž balkónového chrlíča , jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	10,000	16,00	160,00
159	M	141120005400.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 20,0 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	2,024	19,11	38,68
160	K	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t	ks	5,000	1,60	8,00
161	K	764453875	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	10,000	1,60	16,00
162	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	32,456	44,01	1 428,39
163	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	82,600	1,41	116,47
164	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	10,000	1,60	16,00
165	K	76475112x	Spodný diel zvodovej rúry s lemom pozink farebný, priemer 120 mm	ks	3,000	23,18	69,54
166	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	6,000	21,91	131,46
167	K	764751167.S	Medzikus zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	3,000	26,54	79,62
168	K	764761233.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 400/120 mm	ks	3,000	38,42	115,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	K 20 21	Oplechovanie muríva a atík z nerez plechu, r.š. 250 mm, vrátane kotevného plechu	m	45,100	58,50	2 638,35
170	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	88,830	1,95	173,22
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							64,91
171	K	76548181x	Demont obkladu ext.steny - šabl.a obdl.na lat.do sute - 0.01300 t	m2	34,900	1,86	64,91
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							7 889,21
172	K	767163060.S	Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň rebrovanie, kotvenie do fasády	m	26,000	60,13	1 563,38
173	M	553520003300.S	Zábradlie na francúzske okná, vertikálna výplň rebrovanie, výška 900 mm, kotvenie do fasády, oceľové, exteriérové	m	26,000	240,00	6 240,00
174	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	78,030	1,10	85,83
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							4 154,59
175	K	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	6,000	12,50	75,00
176	M	429720198900.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 250x200 mm	ks	1,000	14,23	14,23
177	M	429720199000.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 250x250 mm	ks	5,000	19,23	96,15
178	K	769035033.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2	ks	1,000	12,50	12,50
179	M	429720217900.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 325x325 mm	ks	1,000	60,75	60,75
180	K	769036024.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.405-0.500 m2	ks	1,000	62,50	62,50
181	M	429720098000.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, široké listy, šxv 1000x500 mm	ks	1,000	130,00	130,00
182	K	769036036.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.810-1.200 m2	ks	1,000	110,00	110,00
183	M	429720100500.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, široké listy, šxv 1150x750 mm	ks	1,000	220,00	220,00
184	K	769036042.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 1.680-7,21 m2	ks	3,000	350,00	1 050,00
185	M	4297201049xx	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, široké listy, šxv 2700x630 mm	ks	1,000	600,00	600,00
186	M	429720104800.S	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, široké listy, šxv 2000x2000 mm	ks	1,000	650,00	650,00
187	M	429720104xx	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná, široké listy, šxv 3430x2100 mm	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
188	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	40,810	1,80	73,46
D M Práce a dodávky M							5,30
D 21-M Elektromontáže							5,30
189	K	210964342	Demontáž do sute - svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	2,000	2,65	5,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3:
A - 03 - A108 - A Zlepšenie tepel.ochrany vnút.konštr.oddel'.vykurované a nevykurované priestory

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			24 908,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 908,49	20,00%	4 981,70
Cena s DPH			29 890,19
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 03 - A108 - A Zlepšenie tepel.ochrany vnút.konštr.oddel'.vykurované a nevykurované priestory

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 908,49

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 864,44
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažuje stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznamka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznamka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznamka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00

D		1	Zemné práce				3,19
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,319	10,00	3,19

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				654,16
8	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	278,100	0,21	58,40
9	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	319,815	0,71	227,07
10	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	203,100	0,74	150,29
11	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	41,839	5,22	218,40

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 204,58
12	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,171	126,55	21,64
13	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,340	95,03	982,61
14	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,387	82,82	1 854,09
15	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 200 mm, - 1,40000t	m3	0,228	13,14	3,00
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	76,300	12,53	956,04
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	76,300	15,01	1 145,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 449,700	0,45	652,37
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	76,299	12,65	965,18
20	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	76,300	1,42	108,35
21	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	72,375	30,00	2 171,25
22	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,680	20,00	13,60
23	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,893	30,00	86,79
24	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,032	100,00	3,20
25	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	76,300	0,54	41,20
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00

D 99 Presun hmôt HSV 2,51

27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,074	33,96	2,51
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 044,05

D 712 Izolácie striech 228,12

28	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	7,220	0,87	6,28
29	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	203,520	1,09	221,84

D 713 Izolácie tepelné 11 607,14

30	K	713000022.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	7,220	0,73	5,27
31	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	100,793	1,96	197,55
32	M	631440004100.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	102,809	5,90	606,57
33	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	152,694	1,27	193,92
34	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	505,794	2,57	1 299,89
35	M	631440042200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	750,905	6,90	5 181,24
36	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	153,000	9,00	1 377,00
37	M	631440042300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	283,662	7,80	2 212,56
38	M	693110005000.S	Geotextília polyesterová netkaná 200 g/m2	m2	409,163	0,87	355,97
39	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	114,300	1,55	177,17

D 762 Konštrukcie tesárske 3 208,79

40	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	m2	10,008	1,40	14,01
41	K	762812370.S	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	9,738	3,90	37,98
42	M	605110000500.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	0,337	250,00	84,25
43	K	762812933.S	Záklop stropu zadebnenie častí v záklope z dosiek hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	44,850	26,98	1 210,05
44	M	605710005xxx	Konštrukčné drevo - hranoľy KVH, NSI priemyselná kvalita, šxvxdl. 190x190 mm	m3	0,695	750,00	521,25
45	K	762822130.S	Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 288 - 450 cm2	m	19,250	4,23	81,43
46	K	762822820	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0,01700t	m	8,200	2,35	19,27
47	K	762841812	Demont. podbíjania obkladov stropov, z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000t	m2	10,008	2,53	25,32
48	K	762841933.S	Podbíjanie zadebnenia otvorov v podbíjaní pri doskách hr. do 24 mm plochy nad 1,00	m2	9,738	26,89	261,85
49	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	8,096	4,88	39,51
50	K	stei	Montáž a dodávka nosníkov pod podlahy, napr. STEICO alebo ekvivalent	m	63,000	12,22	769,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	30,640	4,70	144,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 04 - A110 - A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 745,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	96 745,01	20,00%	19 349,00

Cena s DPH

v EUR

116 094,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 04 - A110 - A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Spracovateľ: Wilczek

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 745,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV					71 012,49
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súfaži stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00		0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00		0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00		0,00
4	K	Poznamka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00		0,00
5	K	Poznamka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sered'ská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00		0,00
6	K	Poznamka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom		0,000	0,00		0,00

D		1	Zemné práce					12 851,72
7	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	365,356	7,57		2 765,74
8	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	109,607	1,04		113,99
9	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,882	38,97		190,25
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,465	11,03		16,16
11	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,197	13,19		94,93
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	2,159	1,31		2,83
13	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	377,435	1,60		603,90
14	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	377,435	1,83		690,71
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	377,435	3,51		1 324,80
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 416,395	0,33		2 117,41
17	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	377,435	2,20		830,36
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	377,435	0,70		264,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	713,352	5,00	3 566,76
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,935	5,00	269,68

D 2		Zakladanie					16 441,59
21	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	38,475	46,42	1 786,01
22	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,206	133,06	160,47
23	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	60,299	138,74	8 365,88
24	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,136	1 498,83	3 201,50
25	K	273362443.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	530,000	4,77	2 528,10
26	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	2,129	187,71	399,63

D 6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					9 365,27
27	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,172	169,09	2 903,61
28	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,730	157,54	272,54
29	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,945	152,69	144,29
30	K	631319165.S	Príplatek za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	0,945	15,71	14,85
31	K	631319171.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	17,172	16,95	291,07
32	K	631319173.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	1,730	8,45	14,62
33	K	631319175.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,945	4,25	4,02
34	K	631362403.S	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	296,523	2,09	619,73
35	K	631362421.S	Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	72,600	5,54	402,20
36	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	369,123	0,21	77,52
37	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	424,491	0,71	301,39
38	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	355,695	0,32	113,82
39	M	283320004800.S	Okrajová dilatčná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	391,265	0,47	183,89
40	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	296,523	0,74	219,43
41	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	61,084	5,22	318,86
42	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	72,600	2,90	210,54
43	K	632311091.S	Príplatek k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	72,600	2,21	160,45
44	K	632440111.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 15 mm	m2	195,500	10,66	2 084,03
45	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 3 mm	m2	101,023	10,18	1 028,41

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					22 414,57
46	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	402,600	4,58	1 843,91
47	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	402,600	4,70	1 892,22
48	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	44,971	83,15	3 739,34
49	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,049	136,45	6,69
50	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	62,990	6,21	391,17
51	K	965044291.S	Príplatek k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	62,990	2,84	178,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	965049110	Prípratok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	32,008	53,02	1 697,06
53	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 200 mm, - 1,40000t	m3	38,525	14,85	572,10
54	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	158,429	12,53	1 985,12
55	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	158,429	15,01	2 378,02
56	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 010,151	0,45	1 354,57
57	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	158,321	12,65	2 002,76
58	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	158,429	1,42	224,97
59	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,500	120,00	60,00
60	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	99,440	30,00	2 983,20
61	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,945	20,00	18,90
62	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,001	100,00	400,10
63	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	200,00	600,00
64	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	158,429	0,54	85,55
D 99 Presun hmôt HSV							9 939,34
65	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	292,678	33,96	9 939,34
D PSV Práce a dodávky PSV							25 732,52
D 712 Izolácie striech							400,11
66	K	712300832x	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a hydroizolácie spodnej stavby 10° dvojvrstvovej, - 0,01000t	m2	400,110	1,00	400,11
D 713 Izolácie tepelné							1 119,23
67	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	351,823	1,36	478,48
68	M	PX102120	Austrotherm XPS® PLUS 30 SF hr.120 mm, pre základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, podlahy, pivničné steny a plochy soklov, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m3	41,670	14,88	620,05
69	M	PX102080	Austrotherm XPS® PLUS 30 SF hr.80 mm, pre základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, podlahy, pivničné steny a plochy soklov, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m3	0,366	9,90	3,62
70	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	11,020	1,55	17,08
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							119,10
71	K	714182214.S	Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien doskami voľne uloženými, so zabalením do fólie alebo sklotkaniny	m2	5,013	3,57	17,90
72	M	283sylomer	Antivibračná podložka, napr. Sylomer SR28 alebo ekvivalent	m2	5,013	20,00	100,26
73	K	998714201.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	%	1,180	0,80	0,94
D 771 Podlahy z dlaždíc							6 239,68
74	K	771411041.S.2	Montáž soklíkov z obkladačiek s požliabkom	m	41,640	5,20	216,53
75	M	597E1c	Polžliabkový sokel, 7,5 cm	m	42,889	8,50	364,56
76	K	771415014	Montáž soklíkov keramických	m	69,070	4,50	310,82
77	M	597E1a	Sokel keramický, v.75 mm	m	42,891	6,00	257,35
78	M	597E1b	Sokel keramický, v. 150 mm	m	27,560	12,00	330,72
79	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	75,623	28,00	2 117,44
80	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové	m2	77,135	15,00	1 157,03
81	K	771575105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 150 x 150 mm	m2	25,400	28,00	711,20
82	M	597740001410.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 148x148x10 mm	m2	26,416	20,00	528,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	59,930	4,10	245,71
D 773			Podlahy z liateho teraca				8 058,27
84	K	773500910.S	Opravy terazzových podláh hr. do 30 mm vysekaných pásov šírky do 150mm	m2	5,387	48,24	259,87
85	K	773521360.S	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	72,600	77,00	5 590,20
86	K	773529090.S	Podlahy z farebného terazza. Príplatok k cene za biely cement	m2	72,600	4,19	304,19
87	K	773529191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 10 mm hr. pre jednoduché terazzo - farebné terazzo	m2	363,000	4,33	1 571,79
88	K	998773203.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	77,260	4,30	332,22
D 775			Podlahy vlysové a parketové				1 267,91
89	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	124,760	3,65	455,37
90	M	611E2a	Lišta soklová drevená, vxš 75x10 mm	m	126,008	1,50	189,01
91	K	775511800.S	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	62,990	9,68	609,74
92	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,540	1,10	13,79
D 776			Podlahy povlakové				8 132,82
93	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného marmolea	m2	195,500	12,05	2 355,78
94	M	28414000103x	Podlaha z prírodného marmolea, hrúbka 2,5 mm	m2	201,365	27,50	5 537,54
95	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	195,500	1,08	211,14
96	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	81,040	0,35	28,36
D 777			Podlahy syntetické				362,90
97	K	777110035.S	Epoxidové podlahy suterénov a základových dosiek, penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	2,700	39,98	107,95
98	K	777110040.S	Epoxidové podlahy nájazdových rámp dosiek, penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	3,600	45,27	162,97
99	K	777610035	Epoxidový náter, napr. Sikafloor, alebo ekvivalent, s hladkým povrchom, protiprašný, penetrácia, 2x náter	m2	4,960	18,00	89,28
100	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,600	0,75	2,70
D 784			Dokončovacie práce - maľby				32,50
101	K	78442pp	Protiprašný náter 2x	m2	6,500	5,00	32,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 05 - A111 - A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - stena k zemine

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 564,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 564,35	20,00%	4 312,87

Cena s DPH

v EUR

25 877,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 05 - A111 - A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - stena k zemine

Miesto: Leopoldov

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 564,35

D		HSV	Práce a dodávky HSV	20 290,76			
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznamka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznamka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznamka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00

D		1	Zemné práce	9 906,17			
7	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	173,222	13,19	2 284,80
8	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	51,967	1,31	68,08
9	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	14,799	69,23	1 024,53
10	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,440	15,82	70,24
11	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	188,021	1,60	300,83
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	188,021	1,83	344,08
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	188,021	3,51	659,95
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 196,357	0,33	1 054,80
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	188,021	2,20	413,65
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	188,021	0,70	131,61
17	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	355,360	10,00	3 553,60

D		2	Zakladanie	1 286,76			
18	K	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou L skálných	m2	76,230	7,08	539,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	76,230	9,80	747,05
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 886,99
20	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	121,416	40,25	4 886,99
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 937,09
21	K	938571031.S	Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, -0,10700t	m2	76,230	41,00	3 125,43
22	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,157	15,01	122,44
23	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	154,983	0,45	69,74
24	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,157	12,65	103,19
25	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,157	1,42	11,58
26	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06)	t	0,500	120,00	60,00
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,157	30,00	244,71
28	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
D 99			Presun hmôt HSV				273,75
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,061	33,96	273,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 273,59
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 273,59
30	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	121,416	4,19	508,73
31	M	283230002600.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	139,628	1,08	150,80
32	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	101,180	5,75	581,79
33	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,410	2,60	32,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 06 - A112 - A Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 829,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	79 829,39	20,00%	15 965,88

Cena s DPH

v EUR

95 795,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 06 - A112 - A Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 829,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 298,25

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažší stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznámka b.1.1	Poznámka: Plastové výplne otvorov je možné likvidovať aj ekologicky-odber na recykláciu (napr. LB Plast s.r.o alebo ekvivalent) zdarma		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznámka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznámka b.R	Recyklácia odpadu: (ekosluzby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sered'ská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
7	K	Poznámka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 298,05

8	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	30,000	0,50	15,00
9	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	2,000	1,03	2,06
10	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	85,700	3,18	272,53
11	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2	ks	4,000	0,76	3,04
12	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2	ks	3,000	1,22	3,66
13	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	21,120	5,81	122,71
14	K	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	14,200	5,81	82,50
15	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	8,000	1,13	9,04
16	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	2,000	1,85	3,70
17	K	968071136	Vyvesenie kovového kridla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000	4,07	8,14
18	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01400t	ks	6,000	0,54	3,24
19	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,02000t	ks	4,000	1,02	4,08
20	K	968081125	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	4,000	1,18	4,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojíťých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	3,462	18,58	64,32
22	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojíťých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	6,768	9,62	65,11
23	K	968082456	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	6,188	8,11	50,18
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,229	12,53	40,46
25	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	38,99	38,99
26	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	10,01	100,10
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,229	15,01	48,47
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	61,351	0,45	27,61
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,230	12,65	40,86
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,229	1,42	4,59
31	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,445	30,00	73,35
32	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,785	10,00	7,85
33	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
34	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	3,229	0,54	1,74
D 99 Presun hmôt HSV							0,20
35	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,002	48,52	0,10
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,002	48,52	0,10
D PSV Práce a dodávky PSV							78 531,14
D 764 Konštrukcie klampiarske							797,63
37	K	764414510.S.n	Oplechovanie parapetov z nerez plechu, vrátane rohov, r.š. 80 mm	m	5,960	20,30	120,99
38	K	764414540.S.n	Oplechovanie parapetov z nerez plechu, vrátane rohov, r.š. 205 mm	m	15,250	43,37	661,39
39	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,820	1,95	15,25
D 766 Konštrukcie stolárske							4 873,02
40	K	766_VP 10	Parapetná doska drevená VP 10, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	0,600	304,34	182,60
41	K	766_VP 11	Parapetná doska drevená VP 11, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	0,700	290,72	203,50
42	K	766_VP 12	Parapetná doska drevená VP 12, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	1,200	334,59	401,51
43	K	766_VP 13	Parapetná doska drevená VP 13, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	0,600	304,34	182,60
44	K	766_VP 14	Parapetná doska drevená VP 14, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	0,350	330,00	115,50
45	K	766_VP 2 A	Parapetná doska drevená VP 2 A, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	1,700	366,23	622,59
46	K	766_VP 2 B	Parapetná doska drevená VP 2 B, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	1,700	366,23	622,59
47	K	766_VP 5	Parapetná doska drevená VP 5, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	5,300	409,08	2 168,12
48	K	766_VP 9	Parapetná doska drevená VP 9, masív hr. 30 mm, D+M, vrátane striekania bielou matnou farbou	m2	1,000	291,50	291,50
49	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	5,000	1,56	7,80
50	K	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000	2,33	23,30
51	K	766694982	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	4,000	1,86	7,44
52	K	766694983	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	2,000	2,65	5,30
53	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	48,340	0,80	38,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				72 860,49
54	K	D xx	Poznámka: Výplne otvorov naceňovať podľa Výkazov v dokumentácii!		0,000	0,00	0,00
55	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	305,980	26,00	7 955,48
56	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 180 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	305,980	1,61	492,63
57	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	305,980	1,11	339,64
58	M	553O_01	Okno jednokrídlové S, hliníkové, vxš 400x600 mm, izolačné trojsklo. Uw=0,75	ks	5,000	150,00	750,00
59	M	553O_04	Okno jednokrídlové S, hliníkové, vxš 640x1000 mm, izolačné trojsklo. Uw=0,75	ks	1,000	192,00	192,00
60	M	553O_06	Okno jednokrídlové OS, hliníkové, vxš 1500x600 mm, izolačné trojsklo Uw=0,72	ks	1,000	270,00	270,00
61	M	553O_07 8	Okno dvojkřídlové posuv+P, hliníkové, vxš 2680x2545 až 2750 mm, izolačné trojsklo, Uw=0,72	ks	10,000	3 320,00	33 200,00
62	M	553O_09	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 2020 x 3000 mm, izolačné trojsklo, Uw=0,72, vodorovná tyčka	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
63	M	553O_13	Okno dvojkřídlové OS+OS, hliníkové, vxš 1830x1080 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	2,000	600,00	1 200,00
64	M	553O_14	Okno dvojkřídlové OS+OS, hliníkové, vxš 1830x1350 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	1,000	742,00	742,00
65	M	553O_11	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1330x1900 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	1,000	758,00	758,00
66	M	553O_12	Okno dvojkřídlové OS+OS, hliníkové, vxš 1810x1180 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	4,000	641,00	2 564,00
67	M	553O_10	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1770x1680 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	1,000	892,00	892,00
68	M	553O_02	Okno dvojkřídlové OS+P, hliníkové, vxš 1095x1500 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	2,000	493,00	986,00
69	M	553O_03	Okno jednokrídlové P, hliníkové, vxš 900x2290 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	1,000	618,00	618,00
70	M	553O_05	Okno 7-krídlové OS+P, hliníkové, vxš 1560x8215 mm, Uw=0,72 Wm2K, izolačné trojsklo	ks	1,000	3 844,00	3 844,00
71	M	553De_06	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2250x1080 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 251,00	1 251,00
72	M	553De_01	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2080x900 mm, plné	ks	1,000	927,00	927,00
73	M	553De_02	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2030x1000 mm, plné	ks	2,000	1 045,00	2 090,00
74	M	553De_04	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2100x1200 mm, plné	ks	1,000	1 298,00	1 298,00
75	M	553De_05	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2100x1000 mm, plné	ks	1,000	1 082,00	1 082,00
76	M	553De_10	Dvere jednokrídlové, hliníkové, vxš 2100x1050 mm, plné, protipožiarne	ks	1,000	1 136,00	1 136,00
77	M	553De_07	Dvere dvojkřídlové, hliníkové, vxš 2050x1580 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 668,00	1 668,00
78	M	553De_03	Dvere dvojkřídlové s bočným svetlíkom, hliníkové, vxš 2030x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 091,00	2 091,00
79	M	553De_08	Dvere dvojkřídlové s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 3315x1440 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	2 458,00	2 458,00
80	M	553De_09	Zasklená stena trojkřídlová s bočnými svetlíkmi, hliníková, vxš 2680x1820 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 463,00	1 463,00
81	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	720,670	1,10	792,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3:

A - 07 - A201 - A Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			31 183,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 183,68	20,00%	6 236,74
Cena s DPH			37 420,42
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove__OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 07 - A201 - A Adaptačné opatrenia - Inštalácia tieniacej techniky

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Spracovateľ: Wilczek

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 183,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 183,68

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

31 183,68

4	K	767screen	Montáž predokennej screen rolety	m2	111,153	22,00	2 445,37
5	M	611screen	Predokenná screen roleta	m2	111,153	242,00	26 899,03
6	K	Z14	Montáž a dodávka okenice na dvere Z 14 (, spolu 6,09 m2 za všetkých 5 ks)	ks	5,000	300,00	1 500,00
7	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	308,440	1,10	339,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 08 - Atuv - A Príprava teplej vody

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50980556

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 968,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 968,23	20,00%	1 393,65

Cena s DPH

v EUR

8 361,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
 Objekt: OP - Oprávnené náklady
 Časť: OP - A - Oprávnené náklady A
 Úroveň 3:

A - 08 - Atuv - A Príprava teplej vody

Miesto: Leopoldov
 Objednávateľ: Mesto Leopoldov
 Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Dátum: 29. 8. 2024

Projektant:
 Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 968,23

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 5 152,47

1	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	107,850	11,01	1 187,43
2	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	91,150	17,07	1 555,93
3	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	20,000	23,94	478,80
4	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	31,100	50,38	1 566,82
5	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	250,100	1,30	325,13
6	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,140	0,75	38,36

D PSV Práce a dodávky PSV 1 815,76

D 713 Izolácie tepelné 1 815,76

7	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	204,620	2,91	595,44
8	M	283310002600.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	67,400	0,47	31,68
9	M	283310002800.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	84,320	0,88	74,20
10	M	283310003000.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	2,000	0,70	1,40
11	M	283310003200.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	50,900	0,70	35,63
12	K	713482308.S 713	Montáž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	250,100	3,12	780,31
13	M	283310004500.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	107,850	0,64	69,02
14	M	283310004700.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	91,150	1,06	96,62
15	M	283310004800.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	20,000	1,23	24,60
16	M	283310004900.S 283	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	31,100	2,63	81,79
17	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17,910	1,40	25,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3:

A - 09 - B103 - A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia zdroja tepla

JKSO:
Miesto: Leopoldov

Objednávateľ:
Mesto Leopoldov

Zhotoviteľ:
MARSUPIUM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Wilczek

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 8. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50980556
IČ DPH: SK2120591110

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 512,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	16 512,53	20,00%	3 302,51
Cena s DPH			19 815,04
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 09 - B103 - A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia zdroja tepla

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 512,53

D HSV Práce a dodávky HSV 336,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 336,00

1	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	336,00	336,00
---	---	-------------	--------------------------	----	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 176,53

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne 9 275,70

2	K	Z020620	Plynový kondenzačný kotol na vykurovanie miestností a ohrev TUV v spojení so samostatným zásobníkom TUV, napr. VIESMANN Vitodens 100-W Typ B1HF 25 kW, alebo ekvivalent	ks	2,000	1 995,14	3 990,28
3	K	7731598	Plynový filter Rp 3/4	ks	2,000	99,67	199,34
4	K	Z017412	Rozšírovací modul EM-EA1 ovládanie 0-10V, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	247,80	495,60
5	K	ZK04669	Pre plynové kotly, armatúry a plynový kohútik R ¾ so vstavaným termickým poistným uzatváracím ventilom.	ks	2,000	52,04	104,08
6	K	7634913	Kaskádový radič 3x VO so zmiešavačom	ks	1,000	582,33	582,33
7	K	ZK03679	Hydraulická výhybka Q70 do 3m³/h	ks	1,000	15,75	15,75
8	K	ZK03682	Násten. konzola hydr. výhybky "Q70"	ks	1,000	24,78	24,78
9	K	ZK04658	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/2"	ks	1,000	165,77	165,77
10	K	7938283	Aquaset 500-N, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	946,60	946,60
11	K	7419725	Regeneračná soľ, Balenie: 25kg	ks	3,000	18,59	55,77
12	K	Z008385	Spalinová kaskáda Horizontálne viacnásobné pripojenie pre prevádzku závislú na vzduchu v miestnosti, pozostáva z: - poistky proti spätnému prúdeniu pre každý vykurovací kotol, - zberné potrubie spalín,	ks	1,000	571,05	571,05
13	K	7516581	Priemer 160 mm. Materiál plast (PP), šedá.	ks	2,000	49,56	99,12
14	K	7180237	Systém odvodu spalín z plastu (PPs, typ B), schválený do 120 °C. Základný balík šachta, priemer 150 mm, skladá sa z: - oporné koleno, - úložný profil, - kryt šachty, - rozpiery (5 kusy).	ks	1,000	381,98	381,98
15	K	ZK02631	Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia Obsahuje: zberné potrubie kondenzátu s T-kusom, odtokovú hadicu pre pripojenie na odtokový systém, spojovaciu hadicu pre odtok kondenzátu do sifónu, spojovaciu hadicu pre odtok poistného ventilu pre každý kotol.	ks	1,000	74,34	74,34
16	K	7441823	Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou pH väčšou ako 6,5) z plynových zdrojov tepla resp. plynových kondenzačných kotlov a / alebo systémov odvodu spalín, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	334,72	334,72
17	K	7516578	Rúra na odvod spalín 2 m dlhá, tvarovateľná Priemer 150 mm, Materiál plast (PP), šedá.	ks	6,000	73,50	441,00
18	K	7516599	Vetracia clona. S prechodom rúry, priemer 150 mm, materiál plast (PPs), šedá.	ks	1,000	97,88	97,88
19	K	7547831	UDP kotla Vitodens 100-W cena zodpovedá 2,5 hod. práce technika	ks	2,000	105,00	210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	7547840	UDP Vitotronic 300 bez rozširovacích sád cena zodpovedá 2,2 hod. práce technika	ks	1,000	94,50	94,50
21	K	7547828	UDP rozširovacej sady pre 1 vykurovací okruh cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika	ks	3,000	31,50	94,50
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	89,790	3,30	296,31

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 2 759,85

23	K	732	Montáž expanznej nádoby s vakom s objemom 50 litrov	kmpl	2,000	91,22	182,44
24	K	8213300	Membránová exp. nádoba Reflex N 200, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	384,99	384,99
25	K	9572213	Ventil s klobúčikom R 1 Pre membránové expanzné nádoby typ N 50 až N 500, menovitý tlak PN 10, max. prevádzková teplota 120 °C.	ks	1,000	49,70	49,70
26	K	7741068	Mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný s tepelnou izoláciou	ks	1,000	278,28	278,28
27	K	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks), pre rozdeľovač DN 25 a DN32 so skrutkami a hmoždinkami.	ks	2,000	41,75	83,50
28	K	7741079	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	3,000	370,65	1 111,95
29	K	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka.	ks	3,000	52,50	157,50
30	K	7194333	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32, na montáž modulového vykurovacieho okruhu DN 25 na modulový rozdeľovač DN 32.	ks	3,000	41,75	125,25
31	K	7741074	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	356,21	356,21
32	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	27,300	1,10	30,03

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 364,91

33	K	0600-03,000	Guľový kohút Globo H DN 20, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	6,000	9,10	54,60
34	K	0600-04,000	Guľový kohút Globo H DN 25, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	11,60	23,20
35	K	0600-05,000	Guľový kohút Globo H DN 32, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	9,000	20,46	184,14
36	K	1219005	Guľový kohút Herz DN 40, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	37,60	75,20
37	K	108030034	Spätná klapka EURA 3/4"FF, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	5,30	5,30
38	K	1080301112	Spätná klapka EURA 5/4"FF, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	10,78	21,56
39	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3,640	0,25	0,91

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 776,07

40	M	JSN-dwETN32160	Uzáver vedenia	ks	1,000	58,71	58,71
41	M	JSD-dw38160	Prechodka strešná 26-35° s oloveným okrajom a golierom	ks	1,000	171,32	171,32
42	M	JSN-dweco2.0-22160	Odstup od steny nastaviteľný 50-150mm	ks	3,000	63,75	191,25
43	M	JSN-dwETN13160	Predĺženie 1000 mm	ks	11,000	148,72	1 635,92
44	M	JSD-dw391	Podpera stenová s nosníkom typ I, L=350mm	ks	1,000	79,61	79,61
45	M	JSN-dwETN07160	Doska základová pre medzivzpery	ks	1,000	97,06	97,06
46	M	JSN-dwETN64160	Koleno 87°	ks	1,000	155,06	155,06
47	M	JSN-dwETN37160	Prechodka ew-dwETN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	36,74	36,74
48	M	JSN-dweco2.0-989160	Spojka upevňovacia nová DWECO 2.0, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	9,63	9,63
49	M	JSN-dwETN-AL10160	Prvok čistiac	ks	1,000	276,05	276,05
50	M	JSE-fu06112-3A-160	Prvok merací 200 mm do 200°, 3 otvory s 1/2" hrdlom a zátkou	ks	1,000	114,80	114,80
51	M	JSE-fu0603160	Predĺženie 500 mm	ks	1,000	39,81	39,81
52	M	JSN-dweco2.0-31160	Golier-nástenná ružica	ks	1,000	15,19	15,19
53	M	JSE-albi26160	Tesnenie vnútorné	ks	16,000	6,42	102,72
54	M	JSE-fu45160	Spojka upevňovacia	ks	2,000	11,76	23,52
55	K	pc1	Montáž	kmpl	1,000	630,00	630,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	pc2	Revízia	kmpl	1,000	105,00	105,00
57	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	37,420	0,90	33,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 10 - B105 - A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia vykurovacieho systému

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50980556

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 752,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 752,65	20,00%	5 350,53

Cena s DPH

v EUR

32 103,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 10 - B105 - A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia vykurovacieho systému

Miesto: Leopoldov

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 752,65

D PSV Práce a dodávky PSV

24 632,70

D 713 Izolácie tepelné

1 059,91

1	K	TL 15 x 13 DG	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 15 mm, alebo ekvivalent	m	82,290	0,47	38,68
2	K	TL 18 x 20 DG	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 18 mm, alebo ekvivalent	m	252,800	1,03	260,38
3	K	TL 22 x 20 DG	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm, alebo ekvivalent	m	102,670	1,10	112,94
4	K	TL 28 x 20 DG	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm, alebo ekvivalent	m	104,240	1,26	131,34
5	K	TL 28 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm, alebo ekvivalent	m	62,330	3,00	186,99
6	K	TL 35 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm, alebo ekvivalent	m	75,610	3,55	268,42
7	K	TL 42 x 30 DG	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm, alebo ekvivalent	m	12,650	3,76	47,56
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,460	1,30	13,60

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 284,59

9	K	SANCO T12X1	Medená rúrka, napr. SANCO 12x1, alebo ekvivalent	m	82,290	2,96	243,58
10	K	SANCO 15T	Medená rúrka, napr. SANCO)15x1, alebo ekvivalent	m	252,800	3,61	912,61
11	K	SANCO 18T	Medená rúrka, napr. SANCO 18x1, alebo ekvivalent	m	102,670	4,48	459,96
12	K	SANCO 22T	Medená rúrka, napr. SANCO 22x1, alebo ekvivalent	m	104,240	5,62	585,83
13	K	SANCO 28T	Medená rúrka, napr. SANCO 28x1,5, alebo ekvivalent	m	62,330	15,50	966,12
14	K	SANCO 28T.1	Medená rúrka, napr. SANCO 35x1,5, alebo ekvivalent	m	54,870	20,07	1 101,24
15	K	S20400295	Koleno 90° 12	ks	108,000	3,14	339,12
16	K	S20400297	Koleno 90° 15	ks	127,000	2,74	347,98
17	K	S20400300	Koleno 90° 18	ks	16,000	3,52	56,32
18	K	S20400303	Koleno 90° 22	ks	16,000	4,49	71,84
19	K	S20400306	Koleno 90° 28	ks	6,000	9,01	54,06
20	K	S20400307	Koleno 90° 35	ks	12,000	17,98	215,76
21	K	S20400062	Redukčný krúžok 15 × 12	ks	4,000	7,11	28,44
22	K	S20400065	Redukčný krúžok 18 × 12	ks	4,000	18,10	72,40
23	K	S20400083	Redukčný krúžok 35 × 22	ks	2,000	17,79	35,58
24	K	S20400084	Redukčný krúžok 35 × 28	ks	2,000	17,97	35,94
25	K	S20400134	Spojka redukovaná 15 × 12	ks	14,000	7,11	99,54
26	K	S20400138	Spojka redukovaná 18 × 12	ks	4,000	18,10	72,40
27	K	S20400139	Spojka redukovaná 18 × 15	ks	12,000	10,23	122,76
28	K	S20400144	Spojka redukovaná 22 × 18	ks	10,000	11,32	113,20
29	K	S20400455	T-kus 12	ks	2,000	4,02	8,04
30	K	S20400456	T-kus 15	ks	6,000	4,52	27,12
31	K	S20400458	T-kus 18	ks	6,000	6,05	36,30
32	K	S20400460	T-kus 22	ks	6,000	7,82	46,92
33	K	S20400461	T-kus 28	ks	2,000	12,82	25,64
34	K	S20400462	T-kus 35	ks	6,000	21,53	129,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	S20400478	T-kus redukovaný 15 × 12 × 15	ks	12,000	6,01	72,12
36	K	S20400490	T-kus redukovaný 18 × 15 × 18	ks	16,000	5,55	88,80
37	K	S20400506	T-kus redukovaný 22 × 15 × 22	ks	4,000	6,66	26,64
38	K	S20400507	T-kus redukovaný 22 × 18 × 22	ks	2,000	7,62	15,24
39	K	S20400518	T-kus redukovaný 28 × 15 × 28	ks	4,000	14,53	58,12
40	K	S20400523	T-kus redukovaný 28 × 22 × 22	ks	2,000	19,57	39,14
41	K	S20400524	T-kus redukovaný 28 × 22 × 28	ks	2,000	14,49	28,98
42	K	559 496	Prestabo rúrka 35x1,5 (30m, 180m)	m	11,000	7,94	87,34
43	K	559 489	Prestabo rúrka 42x1,5 (30m, 120m)	m	9,500	9,19	87,31
44	K	558 161	Prestabo - oblúk 90 35x35	ks	2,000	7,94	15,88
45	K	558 178	Prestabo - oblúk 90 42x42	ks	6,000	13,57	81,42
46	K	558 574	Prestabo - redukčná tvarovka 42x35	ks	1,000	5,70	5,70
47	K	558 802	Prestabo - T-kus 42x35x42	ks	1,000	14,84	14,84
48	K	11304001006	Rúrka, napr. RAUTITAN flex (tyč 6 m) 32x4,4, alebo ekvivalent	m	8,740	7,18	62,75
49	K	11304101006	Rúrka, napr. RAUTITAN flex (tyč 6 m) 40x5,5, alebo ekvivalent	m	2,150	13,83	29,73
50	K	11600241001	Napr. RAUTITAN koleno 90° 32 PX, alebo ekvivalent	ks	6,000	10,45	62,70
51	K	11600251001	Napr. RAUTITAN koleno 90° 40 PX, alebo ekvivalent	ks	4,000	23,19	92,76
52	K	11600041001	Napr. RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX, alebo ekvivalent	ks	12,000	9,10	109,20
53	K	11600051001	Napr. RAUTITAN Násuvná objímka 40 PX, alebo ekvivalent	ks	8,000	14,85	118,80
54	K	733151300	Montáž medeneho potrubia	m	659,200	4,20	2 768,64
55	K	11600871001	Montáž plasthlinikového potrubia do DN 50	m	10,890	4,20	45,74
56	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do DN 50	m	10,890	2,10	22,87
57	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	101,420	1,40	141,99

D 734

Ústredné kúrenie, armatúry.

4 433,54

58	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	ks	38,000	2,10	79,80
59	M	6000-09,500	Termostatická hlavica K biela (10) (10)	ks	38,000	14,58	554,04
60	K	1920060	Montáž regulačnej armatúry	ks	38,000	2,94	111,72
61	M	0531-50,000	Vekolux rohový pre dvoj Rúrkové sústavy R1/2 - G3/4	ks	38,000	20,30	771,40
62	K	27743	Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent 1/2'', alebo ekvivalent	ks	8,000	8,90	71,20
63	K	301 010 102	Vypúšťací kohút 1/2''	ks	6,000	8,55	51,30
64	K	301 000 416	Vypúšťací kohút 3/4''	ks	6,000	10,17	61,02
65	K	1 2662 02	Filter so sieťovinou filtra z chrómnikovej ocele, DN20	ks	1,000	4,44	4,44
66	K	1 2662 03	Filter so sieťovinou filtra z chrómnikovej ocele, DN25	ks	2,000	7,25	14,50
67	K	1 2662 04	Filter so sieťovinou filtra z chrómnikovej ocele, DN32	ks	3,000	11,46	34,38
68	K	3 072 150	Kompaktný merač tepla SHARKY 775 DN 15, Q 0,6, alebo ekvivalent	ks	1,000	531,72	531,72
69	K	3 072 152	Kompaktný merač tepla SHARKY 775 DN 20, Q 2,5, alebo ekvivalent	ks	1,000	584,64	584,64
70	K	3 064 422	Kompaktný merač tepla SHARKY 775 DN 25, Q 3,5, alebo ekvivalent	ks	2,000	776,16	1 552,32
71	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	44,220	0,25	11,06

D 735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

8 797,96

72	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	38,000	4,41	167,58
73	K	M001140060690 16011 6	KORAD 11VKP 400/600 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	114,91	114,91
74	K	M001160040490 16011 4	KORAD 11VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	2,000	115,74	231,48
75	K	M002150050590 16011 5	KORAD 21VKP 500/500 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	132,38	132,38
76	K	M002160040490 16011 4	KORAD 21VKP 600/400 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	134,86	134,86
77	K	M002160080890 16011 8	KORAD 21VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	172,54	172,54
78	K	M002260050590 16011 5	KORAD 22VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	149,48	149,48
79	K	M002260060690 16011 6	KORAD 22VKP 600/600 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	4,000	163,49	653,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	M002260070790 16011 7	KORAD 22VKP 600/700 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	177,47	177,47
81	K	M002260080890 16011 8	KORAD 22VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	191,46	191,46
82	K	M002260141490 16011 1	KORAD 22VKP 600/1400 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	275,46	275,46
83	K	PM02250101090 16011 1	KORAD 22VKP PLAN 500/1000 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	4,000	203,28	813,12
84	K	PM02250202090 16011 2	KORAD 22VKP PLAN 500/2000 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	330,46	330,46
85	K	PM02260090990 16011 9	KORAD 22VKP PLAN 600/900 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	2,000	205,46	410,92
86	K	M003360050590 16011 5	KORAD 33VKP 600/500 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	4,000	205,55	822,20
87	K	M003360080890 16011 8	KORAD 33VKP 600/800 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	2,000	270,69	541,38
88	K	M003360090990 16011 9	KORAD 33VKP 600/900 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	2,000	292,83	585,66
89	K	M003390050590 16011 5	KORAD 33VKP 900/500 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	3,000	270,75	812,25
90	K	M003390070790 16011 7	KORAD 33VKP 900/700 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	1,000	333,75	333,75
91	K	PM03330141490 16011 1	KORAD 33VKP PLAN 300/1400 (bez povrchovej úpravy), alebo ekvivalent	ks	5,000	321,62	1 608,10
92	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	86,590	1,60	138,54
D 783 Dokončovacie práce - nátery							56,70
93	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	54,000	1,05	56,70
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 119,95
94	K	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	21,00	1 512,00
95	K	HZS0001111	Uvedenie do prevádzky	ks	10,000	18,90	189,00
96	K	HZS0001112	Protipožiarne prestupy	kmpl	1,000	229,95	229,95
97	K	HZS0001x	Vyregulovanie vykurovacieho systému	hod	10,000	18,90	189,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 11 - B204 - A Vykurovanie-Zásobník teplej vody

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 879,66
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 879,66	20,00%	375,93

Cena s DPH	v EUR	2 255,59
------------	-------	----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávněné náklady

Cast:

OP - A - Oprávněné náklady A

Úroveň 3:

A - 11 - B204 - A Vykurovanie-Zásobník teplej vody

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotovitel':

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 879,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 879,66

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

1 879,66

1	K	Z021911	Zásobníkový ohrievač vody, napr. VISSMANN Vitocell 100-V Typ CVA , alebo ekvivalent, so samostatne balenou tepelnou izoláciou, horčíkovou ochrannou anódou, nastavovacími nohami a privareným ponorným puzdrom pre snímač teploty zásobníka	ks	1,000	1 819,63	1 819,63
2	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	18,190	3,30	60,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:
A - 12 - B301 - A Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla (VZT)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			67 325,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	67 325,66	20,00%	13 465,13
Cena s DPH	v EUR		80 790,79

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 12 - B301 - A Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla (VZT)

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 325,66

D		D1	ZAR. č.1 - VETRANIE, CHLADENIE A DOKUROVANIE SPOLOČENSKÉ	67 325,66			
1	K	1.01	VZT jednotka, napr. SYSTEMAIR Geniox Go 16, Typ NRVU;BVU, alebo ekvivalent	kpl	1,000	32 831,40	32 831,40
2	M	Pol21	V = 9000/9000 m3/hod(prívod a odvod)		0,000	0,00	0,00
3	M	Pol22	dp ext max= 400Pa/400Pa		0,000	0,00	0,00
4	M	Pol23	- stojaté vyhotovenie do vonkajšieho prostredia bez striedky		0,000	0,00	0,00
5	M	Pol24	- rotačný rekuperátor SH - Sorpčný hybrid s prenosom vlhkosti !!!		0,000	0,00	0,00
6	M	Pol25	- priamy chladič DX Qch=50,5 kW		0,000	0,00	0,00
7	M	Pol26	(chladiivo R410A, 2 okruhy, prepletený)		0,000	0,00	0,00
8	M	Pol27	- zároveň priamy ohrievač DX (reverz na TČ)		0,000	0,00	0,00
9	M	Pol28	- filter prívod F7		0,000	0,00	0,00
10	M	Pol29	- filter odvod M5		0,000	0,00	0,00
11	M	Pol30	- pružné vložky na pripojeniach		0,000	0,00	0,00
12	M	Pol31	- uzatváracie klapky zo strany exteriéru		0,000	0,00	0,00
13	M	Pol32	- antivibračné podložky		0,000	0,00	0,00
14	M	Pol33	- kompletný systém MaR		0,000	0,00	0,00
15	M	Pol34	El. energia: 400V, 4.6 kW prívod, 3.5 kW odvod (ventilátory)		0,000	0,00	0,00
16	M	Pol35	hmotnosť: 1337 kg		0,000	0,00	0,00
17	M	Pol36	Poznámka : Pri objednávke zaslať výrobcovi dispozičný výkres pre správnu obsluhu stranu!		0,000	0,00	0,00
18	K	1.02a	Tmič hluku potrubný 1700x800 l=1000mm, kulisa 6x200mm, medzera 83mm	ks	2,000	844,05	1 688,10
19	K	1.02b	Tmič hluku potrubný 1700x800 l=750mm, kulisa 6x200mm, medzera 83mm	ks	1,000	844,05	844,05
20	K	1.03	Tmič hluku potrubný 1700x710 l=1000mm, kulisa 6x200mm, medzera 83mm	ks	2,000	794,88	1 589,76
21	K	1.04	Tmič hluku potrubný 1400x800 l=1000mm, kulisa 5x200mm, medzera 80mm	ks	1,000	715,27	715,27
22	K	1.05	Tmič hluku potrubný 1200x800 l=1500mm, kulisa 4x200mm, medzera 100mm	ks	1,000	805,05	805,05
23	K	1.06	Požiarina klapka, napr. SYSTEMAIR FDS-EI90S-1400x700, alebo ekvivalent	ks	2,000	723,71	1 447,42
24	K	1.07	Prívodný difúzor, napr. TROX TJN-E7/200/D, alebo ekvivalent	ks	28,000	274,31	7 680,68
25	M	Pol37	- servopohon(letná a zimná prevádzka)		0,000	0,00	0,00
26	M	Pol38	Poznámka : Pri objednávke nechať odsúhlasíť presný typ projektantom v zmysle presného výpočtu od výrobcu!		0,000	0,00	0,00
27	K	1.08	Odvodná krycia mreža, napr. LINDAB ILRNU 200, alebo ekvivalent	ks	20,000	27,56	551,20
28	K	1.09	Prívodný difúzor, napr. TROX TJN-E7/250/D, alebo ekvivalent	ks	5,000	290,06	1 450,30
29	M	Pol37	- servopohon(letná a zimná prevádzka)		0,000	0,00	0,00
30	M	Pol38	Poznámka : Pri objednávke nechať odsúhlasíť presný typ projektantom v zmysle presného výpočtu od výrobcu!		0,000	0,00	0,00
31	K	Pol39	Perforovaný plech 1240x650(perforácia 60%)	ks	1,000	122,85	122,85
32	K	Pol40	4-hranné potrubie	bm2	110,000	41,35	4 548,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	Pol42	rovne potrubie + tvarovky		0,000	0,00	0,00
34	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	21,66	0,00
35	K	Pol44	d=315	bm	40,000	26,34	1 053,60
36	K	Pol45	d=200	bm	110,000	39,38	4 331,80
37	K	Pol46	Izolácia		0,000	0,00	0,00
38	K	Pol47	IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie	bm2	6,000	91,88	551,28
39	K	Pol50	IZ2 - Polyfoam 30mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	bm2	220,000	30,19	6 641,80
40	K	Pol51	IZ2 - Polyfoam 15mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	bm2	20,000	23,63	472,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3:
A - 14 - C101 - A Sanácie vlhkosti

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			108 642,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	108 642,22	20,00%	21 728,44
Cena s DPH			
v EUR			130 370,66

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 14 - C101 - A Sanácie vlhkosti

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 642,22

D		HSV	Práce a dodávky HSV				77 415,87
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznamka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznamka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šufekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznamka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				14 154,44
7	K	311208456	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou, napr. Aquafin F, pre hrúbku muriva do 500 mm, alebo ekvivalent	m	14,920	116,50	1 738,18
8	K	311208457	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou, napr. Aquafin F, pre hrúbku muriva do 600 mm, alebo ekvivalent	m	17,030	144,44	2 459,81
9	K	injekt_1	Montáž: Dodatočná izolácia vlhkého muriva žb steny tlakovou injektážou, napr- Aquafin P4 alebo ekvivalent	m	94,715	69,58	6 590,27
10	M	Pol152	Napr. AQUAFIN-P4, alebo ekvivalent	m	94,715	23,35	2 211,60
11	M	Pol153	Injektážne hmoždinky	m	94,715	12,19	1 154,58
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 466,37
12	K	612462421	Vnútna sanačná omietka stien, napr. BAUMIT Sanova omietka L, hr. 30 mm, alebo ekvivalent	m2	250,000	51,58	12 895,00
13	K	632451622.m	Montáž: Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilacnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm	m2	821,756	14,15	11 627,85
14	M	Pol151	Napr. ASOCRET-M30, 1 cm, alebo ekvivalent	m2	821,756	24,27	19 944,02
15	K	aditizol	Napr. Náter Aditizol 2 mm, alebo ekvivalent	m2	225,000	62,22	13 999,50
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 149,55
16	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,0300t	m2	372,329	3,60	1 340,38
17	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	53,000	9,34	495,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,731	12,53	259,76
19	K	979011201.S	Plastový skfz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	43,32	43,32
20	K	979011231.S	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	11,12	111,20
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,731	16,68	345,79
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	393,889	0,50	196,94
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,731	14,05	291,27
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,731	1,58	32,75
25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,731	30,00	621,93
26	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	200,00	400,00
27	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	20,731	0,54	11,19

D 99 Presun hmôt HSV 645,51

28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,008	33,96	645,51
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 31 226,35

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 29 949,85

29	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	821,756	8,97	7 371,15
30	M	Pol150	Napr. ASO-UNIGRUND-K, alebo ekvivalent	m2	821,756	0,86	706,71
31	K	71111313_m	Montáž: Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode, napr. AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej, alebo ekvivalent	m2	482,792	12,42	5 996,28
32	M	Pol148	Napr. AQUAFIN-2K/M-Plus, alebo ekvivalent	m2	482,792	18,75	9 052,35
33	K	711113225	Zhotovenie náteru kryštalickej izoláciou Xypex na ploche zvislej	m2	107,916	12,42	1 340,32
34	M	245640000400	Náter izolačný, napr. XYPEX CONCENTRATE XC25, kryštalickej izolácia, HYDROSTOP, alebo ekvivalent	kg	80,937	3,80	307,56
35	K	71117009_r	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásom	m	189,845	6,21	1 178,94
36	M	Pol149	Napr. ASO-DICHTBAND-2000, alebo ekvivalent	m	189,845	4,49	852,40
37	K	aquafin	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN - RB 400, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m2	145,000	16,45	2 385,25
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	253,810	2,99	758,89

D 784 Dokončovacie práce - maľby 1 276,50

39	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	25,000	0,56	14,00
40	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	250,000	1,43	357,50
41	K	784410600.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	250,000	0,28	70,00
42	K	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	250,000	3,34	835,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3:
A - 02 - E2.5 - A Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Leopoldov

Objednávateľ:
Mesto Leopoldov

Zhotoviteľ:
MARSUPIUM s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Wilczek

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 8. 2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 50980556
IČ DPH: SK2120591110
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 501,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 501,52	20,00%	2 700,30
Cena s DPH			16 201,82
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 02 - E2.5 - A Bleskozvod

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 501,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

550,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

550,00

1	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
2	K	979089x	Búracie práce bleskozvodu, odvoz na skládku, ekologická likvidácia odpadu, poplatok za skládkovanie	ks	1,000	350,00	350,00

D M

Práce a dodávky M

10 685,92

D 21-M

Elektromontáže

7 840,18

3	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	7,000	3,75	26,25
4	M	548230000400	Tabuľka výstražná smaltovaná 1xv 297x210 mm, A4	ks	7,000	8,80	61,60
5	M	EBL000000608	Bod uzemňovací 5420008-205 B-M10 VA nerez prípojovacia os FeZn l=79mm pr.10mm	ks	2,000	32,39	64,78
6	K	210220042.S	Svorka prípojovacia pre izolované zvody	ks	28,000	4,27	119,56
7	M	5408023	Prípojovací prvok pre izolované vedenie	ks	28,000	1,30	36,40
8	K	210220105.S	Držiak vedenia	ks	84,000	3,94	330,96
9	M	EBL000001704	Príchytky káblové 5408056 isCon H VA 23mm nerez	ks	84,000	3,40	285,60
10	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	84,000	0,33	27,72
11	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	95,000	2,85	270,75
12	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	12,825	7,84	100,55
13	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme drôt izolovaný zvodový Ø 23 mm	m	125,000	18,41	2 301,25
14	M	5408002	Izolovaný zvod ISCON PRO+ 75 SW Ø23 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	125,000	20,00	2 500,00
15	K	210222010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	20,000	1,48	29,60
16	M	246220004700	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	4,000	11,15	44,60
17	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	4,000	11,15	44,60
18	M	246420001500	Riedidlo S-6006 SYNRED do syntetických a olejových látok, 0,8 l, CHEMOLAK, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	kg	2,000	5,00	10,00
19	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	150,000	1,65	247,50
20	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	141,300	2,11	298,14
21	K	210222030	Krabica pre skúšobnú svorku do zateplenia	ks	8,000	27,96	223,68
22	M	476055	DEHN Krabica pre skúšobnú svorku 185x145x90mm	ks	8,000	5,44	43,52
23	K	210222040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	ks	4,000	6,29	25,16
24	M	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	0,67	2,68
25	M	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,82	3,28
26	K	210222050	Označenie zvodov číselnými štítkami, pre vonkajšie práce	ks	8,000	1,14	9,12
27	M	354410064800	Štítk orientácný na zvody 1	ks	1,000	0,71	0,71
28	M	354410064900	Štítk orientácný na zvody 2	ks	1,000	0,71	0,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,71	0,71
30	M	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,71	0,71
31	M	354410065200	Štítok orientačný na zvody 5	ks	1,000	0,71	0,71
32	M	354410065300	Štítok orientačný na zvody 6-9	ks	1,000	0,71	0,71
33	M	354410065400	Štítok orientačný na zvody 7	ks	1,000	0,71	0,71
34	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	1,000	0,71	0,71
35	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	52,000	2,56	133,12
36	M	354410033000	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	52,000	1,46	75,92
37	K	210222109	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14, pre vonkajšie práce	ks	42,000	2,56	107,52
38	M	354410032600	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	ks	42,000	2,03	85,26
39	K	210222241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS, pre vonkajšie práce	ks	12,000	3,66	43,92
40	M	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	12,000	1,14	13,68
41	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	12,000	2,56	30,72
42	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prúžkou	ks	12,000	0,60	7,20
43	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO, pre vonkajšie práce	ks	7,000	3,66	25,62
44	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	7,000	1,40	9,80
45	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,66	29,28
46	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	1,65	13,20
47	K	210222252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02, pre vonkajšie práce	ks	20,000	3,66	73,20
48	M	354410000700	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	20,000	1,05	21,00
49	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	16,000	2,56	40,96
50	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	1,05	16,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 845,74

51	K	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	120,000	19,28	2 313,60
52	K	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	120,000	3,99	478,80
53	K	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubití drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	42,000	1,27	53,34

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 705,60

54	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	18,57	297,12
55	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	25,53	408,48

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 560,00

56	K	000600011x	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	120,00	120,00
57	K	000700011x	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	240,00	240,00
58	K	001000034x	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	700,00	700,00
59	K	001300031x	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	250,00	250,00
60	K	001300031x2	Projekt skutočného vyhotovenia	sub	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - A - Oprávnené náklady A
Úroveň 3: A - 13 - B401 (1) - A Osvetlenie-Modernizácia systému umelého osvetlenia LED

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			40 972,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 972,99	20,00%	8 194,60
Cena s DPH			49 167,59
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - A - Oprávnené náklady A

Úroveň 3:

A - 13 - B401 (1) - A Osvetlenie-Modernizácia systému umelého osvetlenia LED

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 972,99

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

364,80

1	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórabetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	480,000	0,76	364,80
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 21-M

Elektromontáže

7 536,05

2	K	210010016	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1425, uložená voľne	m	660,000	1,38	910,80
3	M	286140052300	Rúra ohybná 1425PP F50 MONOFLEX 320 N PP, čierna kotúč 50 m, D 25 mm, KOPOS, alebo ekvivalent	m	660,000	0,39	257,40
4	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	334,000	1,40	467,60
5	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	21,000	3,05	64,05
6	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely, alebo ekvivalent	ks	20,000	4,57	91,40
7	M	ESP000004011	Spínač Valena Life 752151 R1 IP44 biely, alebo ekvivalent	ks	1,000	7,95	7,95
8	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	13,000	3,99	51,87
9	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely, alebo ekvivalent	ks	13,000	6,38	82,94
10	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	27,000	3,48	93,96
11	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely, alebo ekvivalent	ks	25,000	5,36	134,00
12	M	ESP000003916	Spínač striedavý Valena Life 752156 R6 IP44 biely, alebo ekvivalent	ks	2,000	8,43	16,86
13	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	3,92	7,84
14	M	345330003530	Prepínač Valena Life krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND, alebo ekvivalent	ks	2,000	7,74	15,48
15	K	210110063	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, riadený stmievač, vrátane nastavenia a programovania	ks	6,000	9,44	56,64
16	M	22154627	Stmkievač tlačidlý, typ DALI-CCW 01/02/03 b+c biely, alebo ekvivalent	ks	6,000	73,26	439,56
17	M	22161824	Modul stmievací DALI 4-kanálový, DIMLITE multifunction 4ch, alebo ekvivalent	ks	1,000	64,00	64,00
18	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	2 120,000	1,14	2 416,80
19	M	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH, B2ca s1,d1,a1 3x1,5 mm2	m	1 690,000	1,13	1 909,70
20	M	KPE000000887	Kábel pevný bezhalogénový N2XH, B2ca s1,d1,a1-O 3x1,5 čiermy	m	430,000	1,04	447,20

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

6 718,98

21	K	220500811	Montáž ústredne CBS, umiestnenie, pripojenie k rozvodom	ks	1,000	1 024,00	1 024,00
22	M	40071347085	Skríňa pre CBS - ZB-S / 10 C 3, BCM, CU CG-S, DC/DC.2 konvertor, max 40 okruhov	kus	1,000	2 944,00	2 944,00
23	M	40071360340	Nabíjací modul CM 1,7A	kus	1,000	200,00	200,00
24	M	40071347051	Modul SKU CG-S 2x3A (ZB-S)	kus	1,000	75,00	75,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	40071360063	Príslušenstvo SKU (terminal) ZB-S	kus	1,000	120,00	120,00
26	M	40071360270	Batériový set 216V 14Ah (L12V15)	kus	1,000	550,00	550,00
27	M	40071360242	Batériový káblový set (ZB+EURO+ZB-C / skriňa) 14Ah pre L12V15	kus	1,000	800,00	800,00
28	M	CEAG 3-PM-IO-INV	Modul s testovacím tlačidlom	kus	1,000	200,00	200,00
29	K	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	13,000	20,18	262,34
30	M	SPS000000020	Senzor pohybu Luxomat PD3N-1C-SM 92190 240VAC IP44 10m/360° PIR biely, alebo ekvivalent	ks	12,000	43,77	525,24
31	M	SPS000000019	Senzor pohybu Luxomat LC-mini 180 91052 230VAC IP44 10m/180° PIR biely, alebo ekvivalent	ks	1,000	18,40	18,40

D M Práce a dodávky M 26 353,16

32	K	210201903	Montáž svetidla na stenu/strop	ks	180,000	16,00	2 880,00
33	K	210201080	Zapojenie svetidla, stropného - nástenného LED	ks	180,000	4,00	720,00
34	M	TYP 1	SVIETIDLO LED PRISADENÉ, ALT. MULTILINE C-C, 20W, 2256lm, d=356mm, 3000K, BIELE, T0016, alebo ekvivalent	ks	61,000	95,00	5 795,00
35	M	TYP 2	SVIETIDLO LED PODHLADOVÉ, ALT. PHILIPS PSU W60L60, 40,5W, 4200 lm, CRI 80, IP20, alebo ekvivalent	ks	44,000	112,00	4 928,00
36	M	TYP 3	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ NA STENU/STROP, 230V, 21W, 2000lm, 4000K, CRI 80, IP20, alebo ekvivalent	ks	12,000	82,00	984,00
37	M	TYP 4	SVIETIDLO LED, ZAVESENÉ, ALT. HELIO CORIDOR N-S, 21W, 2179 lm, 3000K, IP40, BIELE, alebo ekvivalent	ks	2,000	95,00	190,00
38	M	TYP 5	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, ALT. LINDBY Lahja, 18W, 3000K, IP65, SO SENZOROM, BIELE, alebo ekvivalent	ks	4,000	108,00	432,00
39	M	TYP 6	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 20W, 3000K, IP65, SO SENZOROM, BIELE, alebo ekvivalent	ks	2,000	129,00	258,00
40	M	TYP 7	SVIETIDLO LED, NÁSTENNÉ CORNER 830H 588, 13,8W, 3000K, IP20, dĺžka 588mm, 1812 lm, CRI 80, FARBA BIELA, alebo ekvivalent	ks	5,000	69,00	345,00
41	M	TYP 8	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, ALT. LIGMAN BRISBANE 8, 43W, 3000K CRI95, 4000lm, IP20, SIVÉ, alebo ekvivalent	ks	21,000	98,00	2 058,00
42	M	TYP 9	SVIETIDLO LED, PRE TRACKLIGHT SYSTÉM, ALT. ARIA Perfetto Puro, 37W, 5000lm, IP20, alebo ekvivalent	ks	19,000	110,00	2 090,00
43	M	TYP 9_	TRACKLIGHT SYSTÉM s príslušenstvom, alebo ekvivalent	m	16,000	50,00	800,00
44	M	TYP 10	SVIETIDLO LED, ALT. ICONICA, 26W, 2872 lm, 3000K, CRI90, IP20, alebo ekvivalent	ks	4,000	120,00	480,00
45	M	TYP 11	SVIETIDLO LED, NÁSTENNÉ CORNER 830H 888, 20,7W, 3000K, IP20, dĺžka 888mm, 2717 lm, CRI 80, FARBA BIELA, alebo ekvivalent	ks	6,000	75,00	450,00
46	K	210201511	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - stály režim	ks	49,000	16,00	784,00
47	M	NEXI500-CGS	Núdzové svetidlo NexiTech LED 500lm CG-S, NEXI500-CGS, alebo ekvivalent	kus	49,000	55,00	2 695,00
48	M	NEXI-PICTO-D	Bezpečnostná značka pre núdzové svetidlo NexiTech LED (dole), NEXI-PICTO-D, alebo ekvivalent	kus	25,000	5,00	125,00
49	M	NEXI-PICTO-R	Bezpečnostná značka pre núdzové svetidlo NexiTech LED (vpravo), NEXI-PICTO-R, alebo ekvivalent	kus	5,000	5,00	25,00
50	M	NEXI-PICTO-L	Bezpečnostná značka pre núdzové svetidlo NexiTech LED (vľavo), NEXI-PICTO-L, alebo ekvivalent	kus	1,000	5,00	5,00
51	M	NEXI-PLEXL-LR	Obojstranná bezpečnostná značka pre núdzové svetidlo NexiTech, 30m, Vľavo-Vpravo, NEXI-PLEXL-LR, alebo ekvivalent	kus	1,000	7,00	7,00
52	K	210203016.S	LED pás 24 V osadený v AL lište	m	6,000	13,15	78,90
53	M	7260331	Led pás 1m 20W/1750lm 3000K biela, Šírka (mm):1000, Hĺbka (mm):10, Príkion (W):20/m, Napätie:24V, IP24	m	6,000	7,30	43,80
54	K	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	8,000	5,48	43,84
55	M	348130003800.S	Profil hliníkový ľahký pre pripevnenie hliníkových profilov alebo ako podklad pre pripevnenie LED pásu s krytím IP20, IP65 a IP68	m	8,000	1,61	12,88
56	K	210203021.S	Kryty na AL lišty pre LED pásy	m	8,000	1,75	14,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	348130005000.S	Kryt nasúvací pre profil hliníkový ľahký , plexisklo	m	8,000	1,80	14,40
58	K	210203030.S	LED napájací zdroj	ks	2,000	11,61	23,22
59	M	347730009400.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 12V/10A, 120W, IP67	ks	2,000	35,56	71,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - B - Oprávnené náklady B
Úroveň 3:
B - 01 - nezateplí - Nezateplená fasáda - uličná

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			20 589,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 589,49	20,00%	4 117,90
Cena s DPH	v EUR		24 707,39

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
 Objekt: OP - Oprávnené náklady
 Časť: OP - B - Oprávnené náklady B
 Úroveň 3: **B - 01 - nezatepl - Nezateplená fasáda - uličná**

Miesto: Leopoldov
 Objednávateľ: Mesto Leopoldov
 Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Dátum: 29. 8. 2024
 Projektant:
 Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 589,49
1	K	F1	D+M: Certifikované systemové riešenie bez MW izolácie vrátane hrubej vyrovnávajúcej omietky vylahčenej EPS granulátom (referenčne Sto Miral FL Vario) mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) (pokračovanie:)	m2	100,000	47,51	4 751,00
2	K	F1_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) s vloženou sklotextílnou sieťou 165g/m2,bez povrchovej upravy omietky (referenčný pr. Sto Poro System, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
3	K	F2	D+M: Certifikované systemové riešenie bez MW izolácie vrátane hrubej vyrovnávajúcej omietky vylahčenej EPS granulátom (referenčne Sto Miral FL Vario) mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) (pokračovanie:)	m2	5,000	69,43	347,15
4	K	F2_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu s vloženou sklotextílnou sieťou 165g/m2,bez povrchovej upravy omietky (referenčný pr. Sto Poro System, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
5	K	F3	D+M Certifikované systemové riešenie prekrytia zapracovaného do izolácie pomocou nosnej sklo-granulatovej dosky hr. 20mm, 500kg/m3 vystuženej z oboch strán sklotextílnou sieťou priamo z výroby vlepenu do K.Z.S + kotvenou do (pokračovanie:)	m2	26,200	116,44	3 050,73
6	K	F3_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) do nosného podkladu (referenčný pr. Sto Putzträgerplatte, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
7	K	F10	D+M Certifikované systemové riešenie prekrytia zapracovaného do izolácie pomocou nosnej sklo-granulatovej dosky hr. 12mm, 500kg/m3 vystuženej z oboch strán sklotextílnou sieťou priamo z výroby vlepenu do K.Z.S + kotvenou do (pokračovanie:)	m2	25,000	90,78	2 269,50
8	K	F10_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) do nosného podkladu (referenčný pr. Sto Ventec Putzträgerplatte, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
9	K	F11	D+M: Certifikované systemové riešenie (pod kamen) mineralnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) (referenčný pr. Sto Levell Uni) s vloženou sklotextílnou sieťou 165g/m2 vrátane hydroizolačného ochranného (pokračovanie:)	m2	3,000	34,80	104,40
10	K	F11_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) náteru na armováciu hmotu bez povrchovej upravy- (referenčný pr. Sto Levell Uni, alebo ekvivalent)		0,000	0,00	0,00
11	K	F12	D+M: Certif. lepena profilovaný prvok z verolith materialu-550kg/m3,A2-s1,d0,tep.roztiaž.0,000011 1/K vrátane,syst. lepenia určeného pre verolith material, bez povr. upravy (napr.Sto Deco profil), alebo ekvivalent)	bm	40,500	52,32	2 118,96
12	K	Povrchova uprava	D+M: Povr. uprava vrátane adheznej pen. celk. hr. 2mm: Organická modulačná omietka,vysoko-pružná,W3- nízka nas., difúzne otv. - nastavené proti plesniam a riasam fr. 0,5mm(napr. Stolit MP alebo ekvivalent) vrátane dodatočne striekaného (pokračovanie)		156,000	23,30	3 634,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	PU_1_2	(pokračovanie predchádzajúcej položky:) kameniva (referenčne. Sto effect Terazzo, alebo ekvivalent) - farebnosť podľa vzorky /architekta		0,000	0,00	0,00
14	K	Povrchova uprava.1	D+M: Povr. Uprava fasádnych profilovaných prvkov F16/ F12 - Organický systémový bionický - samočistiaci náter (referenčne: Sto Color Dryonic, alebo ekvivalent) - farebnosť podľa vzorky /architekta		2,000	7,51	15,02
15	K	Pol16	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Gewebewinkel Standart, alebo ekvivalent)	bm	80,000	2,72	217,60
16	K	Pol17	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty - pre nastaviteľný uhol s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto-Rolleckwinkel Ideal, alebo ekvivalent)	bm	15,000	3,66	54,90
17	K	Pol18	D+M Osadenie fasádnej PVC apu lišty pre jednoduché napojenie oplechovania na KZS s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (napr. Sto Anputzleiste Expert, alebo ekvivalent)	bm	3,000	3,54	10,62
18	K	Pol19	D+M Osadenie fasádnej PVC okapovej lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Tropfkantenprofil Vario, alebo ekvivalent)	bm	40,000	5,08	203,20
19	K	Pol20	D+M Osadenie fasádnej PVC apu lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Anputzleiste Standard, alebo ekvivalent)	bm	10,000	3,54	35,40
20	K	Pol131	D+M Osadenie fasad. PVC omietk. j lišty - lišta pre ukončenie omietky v ploche pre hrubovrstve omietkove súvrstvie s integrovanou sklotex. sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Putzabschlussprofil 6mm, alebo ekvivalent)	bm	150,000	3,38	507,00
21	K	Pol48	D+M Osadenie fasádnej PVC omietkovej lišty - pre ukončenie hrany Sklogranulatovej dosky hr. 12mm s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Kantenschut profil 12 mm, alebo ekvivalent)	bm	50,000	5,06	253,00
22	K	Pol49	D+M Osadenie fasádnej PVC omietkovej lišty - pre ukončenie hrany Sklogranulatovej dosky hr. 202mm s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Kantenschut profil 20 mm, alebo ekvivalent)	bm	15,000	5,26	78,90
23	K	Pol56	D+M Osadenie fasádnej PVC lišty - pre systémové napojenie oplechovania v polohe vrchného súvrstvia K.Z.S s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadiťmu prostrediu (referenčný pr. Sto Übergangsprofil Blech, alebo ekvivalent)	bm	3,000	8,33	24,99
24	K	Pol126	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky z impregnovanej mäkej peny (referenčný pr. Sto Fugendichtband Lento, alebo ekvivalent)	bm	150,000	2,77	415,50
25	K	Pol127	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky UV stabilnej z impregnovanej mäkej peny pre širšie spary ako 5mm (referenčný pr. Sto Dehnfugendband, alebo ekvivalent)	bm	29,000	9,40	272,60
26	K	Pol128	D+M Osadenie polyetylenového tesniaceho - dilatáčného- pružného povrazca r=5mm (referenčný pr. Sto Hinterfull profil 10mm, alebo ekvivalent)	bm	100,000	2,44	244,00
27	K	Pol129	D+M EMS Polymer hybrid - trvalo pružný, fasádny - natierateľný dilatálny tmel (referenčný pr. Sto Seal F 505I, alebo ekvivalent)	ks	15,000	7,93	118,95
28	K	Pol130	D+M Osadenie systémových ucpavok z impregnovanej mäkej peny v miestach po odstránení kotiev lešenia (referenčný pr. Sto Gerustankerverschluss, alebo ekvivalent)	ks	30,000	3,29	98,70
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 762,01
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 558,96
29	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	116,230	3,24	376,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	348,690	1,77	617,18
31	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	116,230	2,12	246,41
32	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	12,524	1,09	13,65
33	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z vozovej plochy	m2	108,518	2,75	298,42
34	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,004	12,53	0,05
35	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,004	16,68	0,07
36	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,076	0,50	0,04
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,004	14,05	0,06
38	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,004	1,58	0,01
39	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,050	120,00	6,00
40	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné	t	0,004	120,00	0,48
41	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,004	0,54	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				203,05
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,979	33,96	203,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,56
D	713		Izolácie tepelné				0,56
43	K	713000038	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z polystyrénu hr. do 10 cm -0,009t	m2	0,420	1,34	0,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kína na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 02 - B - B Vetrание a chladenie

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50980556

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 900,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	38 900,55	20,00%	7 780,11

Cena s DPH

v EUR

46 680,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 02 - B - B Vetranie a chladenie

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 900,55

D	D2	ZAR. č.2 - ZDROJ CHLADU					22 651,12
1	K	2.01	Kondenzačná jednotka, napr. DAIKIN ERQ 250 A7W, alebo ekvivalent	kpl	2,000	6 671,07	13 342,14
2	M	Pol53	chladiaci výkon Qchl = 28,0 kW - El. energia: 400V, 7,42 kW		0,000	0,00	0,00
3	M	Pol54	vykurovací výkon Qvyk = 31,5 kW - El. energia: 400V, 7,70 kW		0,000	0,00	0,00
4	M	Pol55	hmotnosť: 240kg		0,000	0,00	0,00
5	M	Pol57	Komunik. adaptér 0-10V EKEQFCBA, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	1 005,51	2 011,02
6	M	Pol58	expanzný ventil EKEXV250, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	244,26	488,52
7	K	2.02	Tmič hluku 2700x1300 l=1700mm, kulisa 9x200mm, medzera 100mm	ks	1,000	2 628,99	2 628,99
8	K	2.03	Tmič hluku 2700x1000 l=1600mm, kulisa 9x200mm, medzera 100mm	ks	1,000	2 180,22	2 180,22
9	K	Pol59	4-hranné potrubie	bm2	30,000	41,35	1 240,50
10	M	Pol42	rovné potrubie + tvarovky		0,000	0,00	0,00
11	K	Pol60	Cu Potrubie + izolácia		0,000	0,00	0,00
12	K	Pol61	d= 22,2mm	bm	17,000	31,11	528,87
13	K	Pol62	d= 9,5mm	bm	17,000	13,58	230,86

D	D3	ZAR. č.3 - CHLADENIE KLUBOVÝCH PRIESTOROV					7 411,69
14	K	3.01	Vonkajšia klimatizačná jednotka, napr. DAIKIN RZAG35A, alebo ekvivalent	kpl	2,000	1 341,27	2 682,54
15	M	Pol64	Chladiaci výkon/elektrický príkon 3,5kW / 0,77kW		0,000	0,00	0,00
16	M	Pol65	Tepelný výkon/elektrický príkon 4kW / 0,91kW		0,000	0,00	0,00
17	M	Pol66	medium R 32		0,000	0,00	0,00
18	M	Pol67	hmotnosť 32kg		0,000	0,00	0,00
19	K	3.02	Vnútorná klimatizačná jednotka, napr. DAIKIN FCAG35B, alebo ekvivalent	kpl	2,000	865,92	1 731,84
20	M	Pol68	hmotnosť 18kg		0,000	0,00	0,00
21	M	Pol69	príslušenstvo: Online ovládač BRC1H52W		2,000	173,50	347,00
22	M	Pol70	dekoračný panel BYCQ140E		2,000	257,78	515,56
23	K	Pol71	4-hranné potrubie	bm	11,000	41,35	454,85
24	M	Pol42	rovné potrubie + tvarovky		0,000	0,00	0,00
25	K	Pol46	Izolácia		0,000	0,00	0,00
26	K	Pol47	IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie	bm2	5,000	91,88	459,40
27	K	Pol60	Cu Potrubie + izolácia		0,000	0,00	0,00
28	K	Pol72	d= 9,52mm	bm	50,000	13,58	679,00
29	K	Pol73	d= 6,35mm	bm	50,000	10,83	541,50

D	D4	ZAR. č.4 - CHLADENIE POSILŇOVNE					8 837,74
30	K	4.01	Vonkajšia klimatizačná jednotka, napr. DAIKIN RXM35R9, alebo ekvivalent	kpl	3,000	1 144,24	3 432,72
31	M	Pol75	Chladiaci výkon/elektrický príkon 3,5kW/0,94kW		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol76	<i>Teplný výkon/elektrický príkon 4,2kW/1,11kW</i>		0,000	0,00	0,00
33	M	Pol66	<i>médium R 32</i>		0,000	0,00	0,00
34	M	Pol67	<i>hmotnosť 32kg</i>		0,000	0,00	0,00
35	K	4.02	Vnútorná klimatizačná jednotka, napr. DAIKIN FCAG35B, alebo ekvivalent	kpl	3,000	865,92	2 597,76
36	M	Pol68	<i>hmotnosť 18kg</i>		0,000	0,00	0,00
37	M	Pol69	<i>príslušenstvo: Online ovládač BRC1H52W</i>		3,000	173,50	520,50
38	M	Pol70	<i>dekoračný panel BYCQ140E</i>		3,000	257,78	773,34
39	M	Pol60	<i>Cu Potrubie + izolácia</i>		0,000	0,00	0,00
40	M	Pol72	<i>d= 9,52mm</i>	bm	62,000	13,58	841,96
41	M	Pol73	<i>d= 6,35mm</i>	bm	62,000	10,83	671,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - B - Oprávnené náklady B
Úroveň 3:
B - 03 - C102 - B Aktivíty realizované na/ v budove-Obnova stavebných
konštrukcií budovy

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			44 770,79
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 770,79	20,00%	8 954,16
Cena s DPH			53 724,95
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 03 - C102 - B Aktivita realizovaná na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií budovy

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 770,79

D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 620,00			
1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťažá stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznámka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznámka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00
6	K	Poznámka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho lístku zhotoviteľom		0,000	0,00	0,00

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 619,93			
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,556	12,53	69,62
8	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	39,00	39,00
9	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	10,02	100,20
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,556	15,01	83,40
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,564	0,45	47,50
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,556	12,65	70,28
13	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,556	1,42	7,89
14	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,458	10,00	54,58
15	K	97908941x	AZBEST - Demontáž a likvidácia, vrátane poplatku za odstránenie a uskladnenie krytiny azbest (17 06), nebezpečné	m2	42,930	22,00	944,46
16	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
17	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,556	0,54	3,00

D		99	Presun hmôt HSV	0,07			
18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,002	33,96	0,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 150,79

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

134,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	4,200	4,91	20,62
20	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	11,760	5,56	65,39
21	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	1,680	1,70	2,86
22	K	711210210.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche zvislej	m2	1,938	5,40	10,47
23	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	5,426	5,56	30,17
24	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	0,775	1,70	1,32
25	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	2,60	3,38

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 155,63

26	K	764171271.S	Lemovanie komína na ploche z PZf plechu	m2	4,284	73,49	314,83
27	K	764173711.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	44,560	2,87	127,89
28	K	764311891	Demontáž krytiny strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	535,040	0,21	112,36
29	K	764312822	Demontáž krytiny strešnej z tabúl, do 30st., -0,00751t	m2	630,514	1,98	1 248,42
30	K	764321891	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m	123,192	0,21	25,87
31	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	123,192	0,78	96,09
32	K	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	13,600	4,98	67,73
33	K	764339891	Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	13,600	0,36	4,90
34	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st., -0,02000t	ks	2,000	1,56	3,12
35	K	764361891	Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korytkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	2,000	0,25	0,50
36	K	764367800	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0,0058t	m2	8,800	2,87	25,26
37	K	764367891	Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	8,800	0,36	3,17
38	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	18,450	0,78	14,39
39	K	764392840	Demontáž úžľabí so sklonom do 30st. rš 500 mm, -0,00307t	m	19,000	0,72	13,68
40	K	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	65,900	0,72	47,45
41	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	6,160	1,42	8,75
42	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,140	1,95	41,22

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 25 696,09

43	K	765315331.S	Protisnehový hák pre krytinu	ks	668,000	2,99	1 997,32
44	K	765382211.S	Krytina vláknocementová, farebné šablóny 400x400 mm bez lepenky na latovanie, sklon od 30° do 75°	m2	577,970	25,02	14 460,81
45	K	765388510.S	Hrebeň z hrebenáčov vláknocementových, pre krytinu s 5 vlnami, sklon strechy nad 30°	m	34,530	49,47	1 708,20
46	K	76538851x1	Nárožie z krytín vláknocementových, sklon strechy nad 30°	m	34,800	48,60	1 691,28
47	K	76538851x2	Úžľabie pre krytiny vláknocementové	m	17,400	54,00	939,60
48	K	765390100.S	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vláknocementovú	m2	577,970	1,11	641,55
49	M	283230007900.S	Difúzna paropriepustná fólia, rozmer 1,5x50 m, k vláknocementovej strešnej krytine	ks	8,843	108,83	962,38
50	K	765xxx03	Spoj hrebeňa tvaru Y	ks	4,000	3,20	12,80
51	K	K 15 16	Odkvap pod krytiu, odkvapový plech LPL	m	45,100	36,00	1 623,60
52	K	998765203.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	240,370	6,90	1 658,55

D 777 Podlahy syntetické 520,22

53	K	777531020.S	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 4 mm, penetrácia, 2x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	4,200	93,68	393,46
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	777531300.S	Polyuretánová stierka na zvislé plochy hr. 6 mm, penetrácia, posyp kremičitým pieskom, 1x stierka plnená prírodným kamenivom	m2	1,938	63,41	122,89
55	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,160	0,75	3,87
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				14 644,64
56	K	772501xx2	Úprava povrchu dlažby: Leštenie, brúsenie škárované škárovačkou	m2	34,039	25,00	850,98
57	K	772501xx3	Úprava povrchu dlažby: Finálna imregnácia, impregnačný materiál	m2	34,039	10,00	340,39
58	K	782xx1	Montáž obkladu parapetov kamennými doskami	m2	34,039	30,00	1 021,17
59	M	583840010xx1	Doska kamenná leštená, hrúbka 50 mm, z usadených hornín, napr.tvrдый mramor, alebo ekvivalent	m2	34,720	350,00	12 152,00
60	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	143,640	1,95	280,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 04 - C103 - B Aktivita realizovaná na/ v budove-Obnova stavebných
konštrukcií -Oprava krovu**

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 130,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	13 130,65	20,00%	2 626,13

Cena s DPH

v EUR

15 756,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 04 - C103 - B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií -Oprava krovu

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Spracovateľ: Wilczek

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 130,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

704,84

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	Poznámka b.b	V súlade s Protokolom EÚ subjekty vykonávajúce obnovu budovy zabezpečia, aby aspoň 70 % ton stavebného odpadu bolo pripravených na opätovné použitie a recykláciu, a to vrátane spätného zasypávania (pri ktorom sa využije odpad ako náhrada za iné materiály)		0,000	0,00	0,00
5	K	Poznámka b.R	Recyklácia odpadu: (ekoslužby.sk) (zhodnocovanie odpadu, DH Ekologické služby spol. s r.o., Sereďská, 920 03 Hlohovec - mestská časť Šulekovo, alebo ekvivalentná firma		0,000	0,00	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

704,84

6	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	4,000	6,58	26,32
7	M	patka	Papuša na trámy z ocele žiarovo pozink pre zabetónovanie	ks	4,000	3,00	12,00
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,060	13,92	70,44
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,060	16,68	84,40
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,140	0,50	48,07
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,060	14,05	71,09
12	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,060	1,58	7,99
13	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,500	60,00	30,00
14	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,060	30,00	151,80
15	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00
16	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	5,060	0,54	2,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 425,81

D 762

Konštrukcie tesárske

9 804,59

17	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	106,700	2,59	276,35
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	762331911.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,00700 t	m	3,200	6,72	21,50
19	K	762331912.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,00700 t	m	4,400	5,76	25,34
20	K	762331921.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m -0,012000 t	m	13,600	8,62	117,23
21	K	762331932.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 288 cm2, dĺžky krokového prvku do 5 m -0,01600 t	m	3,750	9,58	35,93
22	K	762331944.S	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krokového prvku nad 8 m -0,02500 t	m	16,000	9,10	145,60
23	K	762332931.S	Viazané konštrukcie krovv doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2	m	222,000	10,92	2 424,24
24	K	762333110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovv striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy do 120 cm2	m	4,400	7,98	35,11
25	M	605420000300	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dl. 4000-6000 mm	m3	0,044	411,00	18,08
26	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 590,000	1,23	3 185,70
27	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	427,000	2,09	892,43
28	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	4,888	300,00	1 466,40
29	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	577,970	0,96	554,85
30	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovv, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,932	33,60	165,72
31	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	93,640	4,70	440,11
D 763			Konštrukcie - drevostavby			846,92	
32	K	763793111.S	Montáž ostatných dielcov oceľov. spojovacích prostriedkov kotevných želez, príložiek, pätiiek,tiabel	ks	264,000	2,17	572,88
33	M	Z26	Kotva na krokvy	ks	264,000	1,00	264,00
34	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	8,370	1,20	10,04
D 783			Nátery			1 774,30	
35	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	792,096	2,24	1 774,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 05 - C105 - B Aktivity realizované na/ v budove- Zvýšenie mobility a debarierizácia

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50980556

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

498,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	498,17	20,00%	99,63

Cena s DPH

v EUR

597,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 05 - C105 - B Aktivity realizované na/ v budove- Zvýšenie mobility a debarierizácia

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Spracovateľ:

Wilczek

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

498,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažší stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

498,17

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

485,61

4	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	4,36	26,16
5	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	50,00	50,00
6	M	552380012300	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný	ks	2,000	95,00	190,00
7	M	552380012xx	Madlo nerezové pevné, povrch matný, 600 mm	ks	2,000	50,00	100,00
8	M	552380012xx2	Madlo nerezové pevné, povrch matný, 500 mm, s držiakom pre umývadlo	ks	1,000	118,00	118,00
9	K	998725202.S	Presun hmot pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,840	0,30	1,45

D 766

Konštrukcie stolárske

12,56

10	M	552280007300.S	Piktogram WC invalidné, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	2,000	6,23	12,46
11	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,120	0,80	0,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 06 - C106 - B Aktivita realizovaná na/ v budove-Vnútročné rozvody inž.sietí

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	18,79	20,00%	3,76

Cena s DPH

v EUR

22,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 06 - C106 - B Aktivity realizované na/ v budove-Vnútné rozvody inž.sietí

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

18,79

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

18,79

4	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	7,03	7,03
5	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	11,55	11,55
6	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,190	1,10	0,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 07 - C107 - B Aktivity realizované na/ v budove-Výmena alebo inštalácia
výtahu**

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 136,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	37 136,34	20,00%	7 427,27

Cena s DPH

v EUR

44 563,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávněné náklady

Cast:

OP - B - Oprávněné náklady B

Úroveň 3:

B - 07 - C107 - B Aktivita realizované na/ v budove-Výmena alebo inštalácia výťahu

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotovitel':

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 136,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					18,84
D	766	Konštrukcie stolárske					18,84
4	M	552280006800.S	Piktogram výťah, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	3,000	6,23	18,69
5	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,190	0,80	0,15

D	M	Práce a dodávky M					37 117,50
D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					37 117,50
6	K	Vytah 2	Osobný výťah, napr. Schindler 3000 675kg, vrátane TS a výkresov, dodávka a montáž, alebo ekvivalent	ks	1,000	25 042,50	25 042,50
7	K	Vytah 1	Malý nákladný výťah, napr. Schindler V.2 MN 100kg, vrátane TS a výkresov, dodávka a montáž, alebo ekvivalent	ks	1,000	12 075,00	12 075,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 08 - Bost - B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií budovy

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 997,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	130 997,96	20,00%	26 199,59

Cena s DPH

v EUR

157 197,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 08 - Bost - B Aktivitty realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií budovy

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

130 997,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 535,88

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažší stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00
4	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	13,86	55,44
5	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	18,29	182,90
6	K	317160153.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	16,63	16,63
7	K	317160157.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	27,23	27,23
8	K	317160171.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	2,000	12,98	25,96
9	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	16,97	118,79
10	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	19,40	38,80
11	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	21,83	21,83
12	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	24,61	24,61
13	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	15,48	61,92
14	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	19,74	118,44
15	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	10,000	23,18	231,80
16	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	12,000	27,01	324,12
17	K	342240231.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na murovaciu penu	m2	76,525	29,60	2 265,14
18	K	342240241.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na murovaciu penu	m2	7,673	31,19	239,32
19	K	342240261.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na murovaciu penu	m2	203,251	35,74	7 264,19
20	K	342272011.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 50 mm	m2	2,500	19,97	49,93
21	K	342272021.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	0,690	24,55	16,94
22	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	12,205	36,59	446,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	34,886	44,35	1 547,19
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							51 418,39
24	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	136,950	2,09	286,23
25	K	611421497.S	Príplatok za 1x rákosovanie omietka hladká, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 %	m2	122,600	11,64	1 427,06
26	K	611422421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladká	m2	521,491	10,63	5 543,45
27	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	29,640	2,89	85,66
28	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	500,451	3,52	1 761,59
29	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	17,300	3,35	57,96
30	K	611460208.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	136,546	13,31	1 817,43
31	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	497,751	12,43	6 187,04
32	K	611460511.S	Vnútorná omietka stropov ušľachtilá minerálna, hr. 3-4 mm	m2	17,300	12,96	224,21
33	K	611460563.S	Vnútorná omietka stropov ušľachtilá minerálna ryhovaná, hr. 2 mm	m2	17,300	12,52	216,60
34	K	611481120.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s bodovým prílepením	m2	56,817	6,02	342,04
35	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	795,792	2,38	1 893,98
36	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	575,967	5,24	3 018,07
37	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	317,177	11,81	3 745,86
38	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	510,235	13,72	7 000,42
39	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 015,664	10,76	10 928,54
40	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	439,973	2,16	950,34
41	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	264,000	2,71	715,44
42	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	354,837	2,35	833,87
43	K	641952211.S	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2	ks	1,000	100,00	100,00
44	M	61101d	Drevené okno jednokrídlové pevné, vxš 1780x980 mm, izolačné dvojsklo bezpečnostné, materiál drevena	ks	1,000	500,00	500,00
45	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	65,22	978,30
46	M	553310001700.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacía	ks	15,000	164,82	2 472,30
47	K	642945111.R	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	270,00	270,00
48	M	55331001030xx	Zárubňa požiarma oceľová, šxvxhr 700x2000 mm	ks	1,000	62,00	62,00
D 99 Presun hmôt HSV							3 039,73
49	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,509	33,96	3 039,73
D PSV Práce a dodávky PSV							63 462,08
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 185,87
50	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéru na ploche zvislej	m2	122,838	1,35	165,83
51	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	165,831	5,97	990,01
52	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	11,550	2,60	30,03
D 763 Konštrukcie - drevostavby							31 440,50
53	K	763_pozn	"Pozn.pre všetky položky SDK: vrátane rohových a ukončovacích líšť, presieťkovania a prebrúsenia, silikónovanie a akryľovanie spojov, zosilovacie profily, výmeny, zosilovacej nosnej konštrukcie"		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	763112233.S	Priečka SDK hr. 130 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 + 15 mm, TI 75 mm	m2	8,971	52,94	474,92
55	K	763115100.S	Priečka SDK hr. 75 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm	m2	1,095	27,33	29,93
56	K	763115135.S	Montáž jednoducheého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z ocelových profilov bez TI	m2	238,327	11,81	2 814,64
57	M	590110003400.S	Doska sadrokartónová protipožiarna akustická DF, hr. 12,5 mm	m2	250,243	5,19	1 298,76
58	K	763115712.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	16,130	47,30	762,95
59	K	763116861.S	Priečka SDK kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 12,5 a štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	36,024	63,13	2 274,20
60	K	763116867.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRIH1 12,5 mm, TI 100 mm	m2	39,154	57,71	2 259,58
61	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	231,740	2,44	565,45
62	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	763,496	1,20	916,20
63	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	80,108	42,03	3 366,94
64	K	763121121.S	Predsadená SDK stena bez nosnej konštrukcie, dosky štandardné A 12,5 mm, lepená bodovo	m2	226,747	20,48	4 643,78
65	K	763123111.S	Predsadená SDK stena hr. 87,5 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm, TI 75 mm	m2	87,971	31,22	2 746,45
66	K	763126620.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm	m2	37,664	39,89	1 502,42
67	K	76312662x	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na ocelevej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm, bez TI 50 mm	m2	118,877	40,10	4 766,97
68	K	76312668x	Predsadená SDK stena hr. 127,5 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, bez TI	m2	2,397	45,59	109,28
69	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	1 224,750	2,07	2 535,23
70	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	310,670	1,20	372,80

D 766

Konštrukcie stolárske

6 634,49

71	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	22,000	44,79	985,38
72	M	549150000400.S	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	ks	22,000	20,00	440,00
73	M	61161000220x1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, v. 1970-2000 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	16,000	150,00	2 400,00
74	M	61161000220x1r	Dvere vnútorné jednokridlové- reverzné, šírka 600-900 mm, v. 2000 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	2,000	150,00	300,00
75	M	61161000220x2r	Dvere vnútorné jednokridlové- reverzné, šírka 1000 mm, v. 2000 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	150,00	150,00
76	M	61161000220x8	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm, v. 1970 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	150,00	150,00
77	M	61161000220x3r	Dvere vnútorné jednokridlové- reverzné, šírka 1000 mm, v. 2150 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	1,000	150,00	150,00
78	M	61161000220x10	Dvere vnútorné jednokridlové-protipožiarné, šírka 700 mm, v. 2000 mm, plné	ks	1,000	400,00	400,00
79	M	552280007200.S	Piktogram WC ženy, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	2,000	6,23	12,46
80	M	552280006300.S	Piktogram občerstvenie, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	1,000	6,23	6,23
81	M	552280006400.S	Piktogram prvá pomoc, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	1,000	6,23	6,23
82	M	552280006500.S	Piktogram zákaz fajčenia, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	1,000	6,23	6,23
83	M	552280006700.S	Piktogram upratovacia miestnosť, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	3,000	6,23	18,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	552280007100.S	Piktogram WC muži, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	2,000	6,23	12,46
85	M	552280007000.S	Piktogram sprcha, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	3,000	6,23	18,69
86	M	552280007500.S	Piktogram WC, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	1,000	6,23	6,23
87	M	552280006600.S	Piktogram šatňa, rozmer 120x120 mm, nerez	ks	5,000	6,23	31,15
88	K	76670111x.1	Montáž zárubní bezobložkových pre dvere jednokrídlové	ks	6,000	50,00	300,00
89	M	611810000200x1	Zárubňa vnútorná bezobložková, dĺžka 600-900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokrídlové	ks	2,000	200,00	400,00
90	M	611810000200x1	Zárubňa vnútorná bezobložková, dĺžka 600-900 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokrídlové reverzné	ks	2,000	200,00	400,00
91	M	611810000200x2	Zárubňa vnútorná bezobložková, dĺžka 1000 mm, výška 2000 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokrídlové reverzné	ks	1,000	200,00	200,00
92	M	611810000200x2	Zárubňa vnútorná bezobložková, dĺžka 1000 mm, výška 2150 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokrídlové reverzné	ks	1,000	200,00	200,00
93	K	998766203.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	50,930	0,80	40,74
94	K	D xx	Poznámka: Výplne otvorov naceňovať podľa Výkazov v dokumentácii!		0,000	0,00	0,00

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

552,43

95	K	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	18,000	5,28	95,04
96	M	429720218000.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 400x100 mm	ks	18,000	23,10	415,80
97	K	769035033.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2	ks	1,000	6,28	6,28
98	M	429720217900.S	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 325x325 mm	ks	1,000	25,55	25,55
99	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	5,420	1,80	9,76

D 781

Obklady

9 570,72

100	K	781445105	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	213,841	28,00	5 987,55
101	M	59764000190x1	Obkladačky keramické, podľa projektovej dokumentácie	m2	224,533	15,00	3 368,00
102	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	93,550	2,30	215,17

D 783

Nátery

975,63

103	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x, alebo ekvivalent	m2	314,718	3,10	975,63
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

D 784

Dokončovacie práce - maľby

13 102,44

104	K	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	226,000	0,56	126,56
105	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 494,924	1,29	3 218,45
106	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	2 494,924	0,28	698,58
107	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	136,950	1,32	180,77
108	K	784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	1 818,167	3,34	6 072,68
109	K	78442pp	Protiprašný náter 2x	m2	464,337	4,80	2 228,82
110	K	784459251x	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m, alebo ekvivalent	m2	205,920	2,80	576,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 4:

B-10-E2.4-01- CCTV - Kameraný systém

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wiłczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 816,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 816,90	20,00%	5 163,38
Cena s DPH			30 980,28
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - B - Oprávnené náklady B
Úroveň 4: B-10-E2.4-01- CCTV - Kamerový systém

Miesto: Leopoldov
Objednávateľ: Mesto Leopoldov
Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.
Dátum: 29. 8. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 25 816,90

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, sťažal ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytyčenie stavby, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00

D M Práce a dodávky M 21 224,90

D		21-M	Elektromontáže	11 304,50			
4	K	711111002.S	Náter kamery do farby fasády	ks	7,000	18,00	126,00
5	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 750,000	1,40	2 450,00
6	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1 750,000	0,58	1 015,00
7	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	950,000	0,29	275,50
8	K	210411141	Montáž kamery a príslušenstva	ks	20,000	36,00	720,00
9	M	IPC-HDBW5541E-ZE	5 Mpx Dome Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosahom 40 m, 1/2.7" 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozl. 2592 x 1944 px, motor zoom objektív,, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	318,00	6 360,00
10	M	PFA138	Prídavný límeč Dahua PFA138, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	17,90	358,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 9 920,40

11	K	220511025	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	40,000	3,60	144,00
12	M	51704	LCS KONEKTOR RJ45 CAT.5E FTP,Legrand, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	40,000	0,76	30,40
13	M	51814	LCS3 PATCH KÁBEL CAT.5E F/UTP 0,5M,Legrand, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	0,65	13,00
14	M	51640	LCS3 PATCH KÁBEL CAT.5E F/UTP 1M,Legrand, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	0,80	3,20
15	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	40,000	0,60	24,00
16	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna	ks	40,000	0,08	3,20
17	K	220511034	Kábel FTP v ochrannej rúrke	m	1 750,000	1,10	1 925,00
18	M	KDP000000120	Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiér, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	1 750,000	0,54	945,00
19	K	220512126	Montáž patch kábla optického	ks	2,000	1,40	2,80
20	M	32606	VDI & AV PATCHCORDS ,LCS3 OPTICKÝ PATCH KÁBEL LC/LC DPLX OS1 1M,Legrand, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	4,70	9,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	220550555	Montáž a nastavenie UPS	ks	1,000	14,40	14,40
22	M	Z1500T	Line interactive UPS zdroj nepretržitého napájania 230 V AC, výkon 1500 VA, max. odber 900 W, 2x akumulátor TP 12-7 Ah, 2x výstup štandardná 230 V AC Schuko zásuvka, 3x IEC C13, rýchlosť nábehu - max. 10 ms, ochrana proti úplnému vybitiu, ochrana proti sk	kus	1,000	160,00	160,00
23	K	220732200	Montáž a zapojenie IP servera	ks	1,000	460,00	460,00
24	M	NVR5864-4KS2 V2.0	Videorekordér IP sieťový 64kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, max. rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 159,00	1 159,00
25	M	LI115805--	SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, záruka 36 mesiacov, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	8,000	227,00	1 816,00
26	M	Dahua SmartPSS	Centrálny softvér pre spájanie Dahua záznamových zariadení DVR a NVR, správa až 500 zariadení, česká lokalizácia, max 4 monitory Dahua SmartPSS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
27	M	PC Klient Tower T	PC určený na monitorovanie/vzdialene monitorovanie od spoločnosti TSS, je určený na monitorovanie do 64 kamier, možnosť pripojenia 2 monitorov, i7 core, 8GB RAM DDR4, možnosť rozšírenia, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná grafic	ks	1,000	1 589,00	1 589,00
28	M	B5202BD	27" Full HD CCTV LED LCD monitor, uspokojený pre použitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer strán 16:9, pozorovací uhol 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup, kontrast 1000:1, jas 300 cd/m2, napájanie 230VAC	ks	1,000	179,00	179,00
29	M	PFS5428-24GT-370	24 portový profesionálny PoE gigabitový manažovateľný switch určený pre využitie v CCTV priemysle, L2 podpora IEEE802.3af, IEEE802.3at, 24x 10/100/1000 Base-T port (PoE napájanie), 4x 1000 Base-X port (SFP), maximálny PoE budget zariadenia 370 W, na singl	ks	1,000	443,00	443,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 592,00

30	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	24,00	1 152,00
31	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	30,00	1 440,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 000,00

32	K	000700011x	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 030,00	1 030,00
33	K	001100001x	Nastavenie, inicializácia CCTV	eur	1,000	970,00	970,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt: OP - Oprávnené náklady
Časť: OP - B - Oprávnené náklady B
Úroveň 4: B-10-E2.4-02- EPS - Elektrický požiarny systém

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			52 725,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	52 725,00	20,00%	10 545,00
Cena s DPH	v EUR		63 270,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 4:

B-10-E2.4-02- EPS - Elektrický požiarňý systém

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 725,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, súťažil ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00

D M

Práce a dodávky M

43 272,50

D		21-M	Elektromontáže	20 545,90			
4	K	711111002.S	Náter hlásiča do farby sivej	ks	16,000	18,00	288,00
5	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	980,000	3,40	3 332,00
6	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 20 mm	m	980,000	0,72	705,60
7	M	345710019320.S	Spojka 0220 z PC-ABS pre bezhalogenové elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	500,000	0,54	270,00
8	M	345710038320	Príchytka plastová 5320HF FB pre bezhalogenové EN rúrky D 20 mm, čierna PC-ABS, KOPOS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2 940,000	0,26	764,40
9	K	210222096.S	Káblový rerik E90 s púrlislušenstvom 100x60mm	m	25,000	8,40	210,00
10	M	466111	Rebrík DFP100H60/3 s funkčnou odolnosťou v požiarí.	m	25,000	16,50	412,50
11	K	210872022	JE-H/ST/H FE180/PS90 1x2x0,8	m	1 950,000	1,10	2 145,00
12	M	341210004400	Kábel JE-H/ST/H FE180/PS90 1x2x0,8	m	1 950,000	0,71	1 384,50
13	K	210872024	Kábel signálny uložený pevne JE-H/ST/H FE180/PS90 4x2x0,8	m	40,000	1,10	44,00
14	M	341210004600	Kábel medený signálny JE-H/ST/H FE180/PS90 4x2x0,8	m	40,000	1,88	75,20
15	K	210872025.S	Kábel signálny uložený pevne JE-H/ST/H FE180/PS560 10x2x0,8 kábel, bezhalogenový, požiarne odolný-B2ca - a1, d1, s1	m	50,000	1,10	55,00
16	M	JXFE-V 10x2x0,8	Kábel JE-H/ST/H FE180/PS560 10x2x0,8 kábel, bezhalogenový, požiarne odolný-B2ca - a1, d1, s1	m	50,000	5,22	261,00
17	K	210872057	Montáž skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	7 320,000	0,65	4 758,00
18	M	190381	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	7 320,000	0,37	2 708,40
19	K	210872074	Montáž krabice pre zariadenia EPS	ks	128,000	10,20	1 305,60
20	M	190383	inštalčná krabica do betónu pre automatický, tlačidlový hlásič, sirénu, maják	ks	128,000	1,25	160,00
21	M	8055900	Pätica hlásiča IQ8 Quad, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	128,000	5,80	742,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210881380	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	390,000	1,10	429,00
23	M	341610031400	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 2x1,5 mm2	m	390,000	1,27	495,30
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							22 726,60
24	K	220081121	Vytvorenie protipožiarnej prepážky	sub	1,000	72,00	72,00
25	M	310637	Protipožiarny tmeľ CP 601S 600ML biel., alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	19,80	79,20
26	K	220260042	Montáž inštalačnej krabice E90	ks	20,000	7,80	156,00
27	M	801100	Inštalačná škatuľa E90 PMO1(5/6), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	20,000	26,40	528,00
28	K	220321741	Vyhotovenie otvoru v nadzákladových stenách alebo stropoch do železobetónu do 0,0125m2 do dĺžky 300mm	sub	1,000	234,00	234,00
29	K	220330142.S	EPS, montáž teplotného hlásiča	ks	4,000	6,60	26,40
30	M	802271	Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad, s oddelovačom	ks	4,000	43,80	175,20
31	K	220330785	Montáž tlačidlového hlásiča EPS	ks	14,000	13,80	193,20
32	M	93545	Tlačidlový hlásič IQ8 s elektronikou	ks	14,000	54,20	758,80
33	K	220512130.S	Značenie trasy	sub	1,000	243,00	243,00
34	K	220512131.S	Značenie káblov, štítky	sub	1,000	96,00	96,00
35	K	220520001	Montáž ústredne EPS a jej príslušenstva	ks	1,000	580,00	580,00
36	M	8328	Ovládaci panel s displejom 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	694,00	694,00
37	M	8329	Sada pre FX808461.10 pre duté steny	ks	1,000	27,80	27,80
38	M	8330	Neutrálny čelný panel FX	ks	1,000	22,60	22,60
39	M	8331	Doska s 4 pozíciami pre MM	ks	2,000	53,80	107,60
40	M	8332	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 519,00	1 519,00
41	M	8333	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	9,000	149,00	1 341,00
42	M	8335	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	2,000	346,00	692,00
43	M	8336	Rozširovací skrinka pre aku 2 x 12V/24Ah	ks	1,000	232,00	232,00
44	M	8337	Sada pre pripojenie 3 napájacích zdrojov	ks	1,000	27,30	27,30
45	M	8338	Kaskádovateľný napájací zdroj 24V/24Ah	ks	1,000	507,00	507,00
46	M	8342	Kábel pre kaskadovanie viac zdrojov	ks	1,000	125,00	125,00
47	M	8343	akumulátor 12V DC/25Ah EN54-4	ks	4,000	70,80	283,20
48	M	8327	Ústredňa FlexES Control FX18 pro 18 kruhov	ks	1,000	5 148,00	5 148,00
49	K	220520002.S	Montáž kľúčového trezora	ks	1,000	60,00	60,00
50	M	KTPO	Kľúčový trezor KTPO, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	1 088,00	1 088,00
51	K	220520011	Montáž opticko-dymového hlásiča	ks	88,000	6,60	580,80
52	M	8345	Opticko-dymový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204060	ks	88,000	43,80	3 854,40
53	K	220550276	Montáž kooplez zariadení	ks	1,000	18,00	18,00
54	M	175901	Esserbus-poplachový koppler s izo.doskou	ks	1,000	137,00	137,00
55	K	221330432	Montáž skrinky kooplez	ks	1,000	3,60	3,60
56	M	175903	Skrinka pre koppler na omietku biľá (RAL 9003)	ks	1,000	11,30	11,30
57	K	221330902	Montáž majáku EPS	ks	22,000	10,80	237,60
58	M	175904	Maják IQ8Alarm červený, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	22,000	119,00	2 618,00
59	M	190380	Pomocné relé	ks	12,000	20,80	249,60
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							4 200,00
60	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	15,00	1 800,00
61	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	120,000	20,00	2 400,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							5 252,50
62	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	440,00	440,00
63	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	732,50	732,50
64	K	000600012	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane programovania	sub	1,000	540,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	2 450,00	2 450,00
66	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	430,00	430,00
67	K	001300031	Komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	sub	1,000	220,00	220,00
68	K	001300032	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	sub	1,000	150,00	150,00
69	K	001300033	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	290,00	290,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 4:

B-10-E2.4-03- EZS - Zabezpečovací systém

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 090,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 090,00	20,00%	2 018,00
Cena s DPH			12 108,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 4:

B-10-E2.4-03- EZS - Zabezpečovací systém

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 090,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, súťažil ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00

D		M	Práce a dodávky M	6 086,40			
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	6 086,40			

4	K	220511034	Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo pod omietku	m	1 200,000	1,10	1 320,00
5	M	VEZFI 8x0,5mm	Signálny kábel pre EZS, izolované medené drôty 8x0,5 mm, farebné rozlíšenie, tienenie Alu folia + 1 CU drôt, biela PVC izolácia, značenie dĺžky na plášti, balenie 100m, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	bal	12,000	62,50	750,00
6	K	220711013	Montáž a zapojenie drôtovej verzie ústredne EZS pre 192 modulov	ks	1,000	96,00	96,00
7	M	404DIGIPLEX EVO HD	Zabezpečovacia ústredňa Digiplex EVO 192 - 8 vstupov, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	80,30	80,30
8	K	220711020	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	4,000	18,00	72,00
9	M	ZX8	Rozširujúci modul, 8 vstupov (zón) pre ústredne MG/SP, pre ústredne EVO až 16 vstupov v ATZ zapojení, 1x PGM výstup, max. prúdový odber 31 mA, akumulátor=1.5Ah, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	54,10	216,40
10	K	220711020.1	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	1,000	60,00	60,00
11	M	PCS250	Komunikátor GSM / GPRS pre radu SP / MG / EVO v plastovom puzdre so signalizačnými LED, 2x slot pre SIM karty, prenos formátov na PCO v pásme GSM i GPRS, diaľkové programovanie cez GPRS a WinLoad / Neware (48Kbit / s), SMS správy, alebo ekvivalent	ks	1,000	145,00	145,00
12	K	220711020	Montáž a zapojenie rozširujúceho modulu k ústredni	ks	1,000	18,00	18,00
13	M	IP150 SWAN	Modul je podporovaný programom BabyWare verzie 4 a vyššie. Spojenie s ústredňou prebieha cez PMH server. Hlavnou výhodou tohto modulu je, že výrobcom je priamo Paradox, z čoho vyplýva plná podpora zo strany výrobcu, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	81,30	81,30
14	K	220711025	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EZS	ks	1,000	14,40	14,40
15	M	TP 12-18	Akumulátor 12 V - 18 Ah - rozmer 180 x 75 x 166 mm, hmotnosť 4,9 kg / ks, cena bez recyklačného poplatku, vhodné pre použitie v CCTV a EZS, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	33,80	33,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	220711030	Montáž a zapojenie klavesnice k EZS	ks	5,000	18,00	90,00
17	M	TM70 white	Dotyková ovládacia klávesnica biela, pre rady SP / MG / EVO, grafický dotykový farebný 7" LCD displej, rozlíšenie 800 x 480, signalizácia všetkých stavov pomocou ikon a popisov, prehľadné a pohodlné ovládanie priamo na dotykovom LCD, alebo ekvivalent	ks	5,000	160,00	800,00
18	K	220711040	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	23,000	12,00	276,00
19	M	DIGIPLEX DM60	Digitálny quad snímač pohybu 4xPIR, napojenie priamo na zbernicu, teplotná kompenzácia, kovový tieniaci kryt proti RF rušeniu, inteligentné prispôsobenie sa prostrediu, ovládanie vlastností z ústredne, dosah 12m / 110°, alebo ekvivalent porovnateľnej kval	ks	23,000	28,70	660,10
20	K	220711055	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - 4-násobný	ks	3,000	12,00	36,00
21	M	NVX80	Digitálny snímač pohybu MW/PIR, antimasking od 0,75 m do 2 m, imunita voči zvieratám, 8 detekčných zón, 2x štvornásobný PIR na krátké a dlhé rozsahy detekcie do 15 x 15 m, 1x nezávislý štvornásobný PIR pre detekciu tesne pod detektorom, alebo ekvivalent	ks	3,000	161,00	483,00
22	K	220711070.S	Montáž a zapojenie hlasového komunikátora	ks	1,000	60,00	60,00
23	M	VDMP3	Telefonny hlasový komunikátor pre ústredne DIGIPLEX EVO, SPECTRA SP a MAGELLAN MG, volanie cez GSM (pripája sa na PCS200), alebo pevnú linku (pripája sa priamo na dosku ústredne), max. prúdový odber 28mA, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	53,20	53,20
24	K	220711085	Montáž a zapojenie magnetického detektoru	ks	18,000	9,60	172,80
25	M	S-4 satel	Magnetický kontakt, povrchový, plastové prevedenie, vodeodolný, NC kontakt, tamper, pomocný M vstup pre EOL rezistor, spĺňa EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupeň 2, pracovná vzdialenosť 28 mm, maximálny spínaný prúd 20 mA, alebo ekvivalent porovnateľnej kv	ks	18,000	11,80	212,40
26	K	220711090.S	Montáž a zapojenie piezo sirény interierovej	ks	1,000	10,80	10,80
27	M	EZS P 50	Interiérová piezo siréna, nezálohovaná, napájanie 12 VDC, 250mA, priemer 130 mm	ks	1,000	12,00	12,00
28	K	220711091	Montáž a zapojenie piezo sirény exteriérovej	ks	1,000	10,80	10,80
29	M	SP-4006 R	Vonkajšia zálohovaná siréna s optickou signalizáciou, piezoakustický menič 120 dB, 4 druhy zvukovej signalizácie, LED s vysokou svietivosťou, vnútorný kovový kryt, zabezpečenie elektroniky voči poveternostným vplyvom, záložný akumulátor, alebo ekvivalent	ks	1,000	56,40	56,40
30	K	220711095.S	Montáž a zapojenie tiesňového tlačidla	ks	2,000	13,80	27,60
31	M	S 3040	Tiesňové tlačidlo s pamäťou, aktivácia-vyklopenie pohyblivého dielu, pamäť LED, funguje aj bez napájania-bez pamäte, výstup NO / NC, 50mA/12V, napájanie 12V = / 6mA, pr. teplota: -18 až +45 ° C, 45x74x20mm, obsahuje ochranu proti sabotáži priložením magnet	ks	2,000	42,60	85,20
32	K	220711100	Montáž skrinky ústredne 320x300, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1,000	12,00	12,00
33	M	AWO300	Veľký univerzálny plechový box pre všetky ústredne SP/EVO s väčším odberom, Satel Versa 5/10/15, Integra 32/64/128, dvierka-pomocou nasúvacia pántov, povrchová montáž, zemniace svorky s kabelážou podľa normy, predĺžovaný otvor pre zámok alebo dvierka mož	ks	1,000	48,50	48,50
34	K	220711105.S	Montáž skrinky plastovej	ks	4,000	12,00	48,00
35	M	OPU-1 B	Plastová skrinka so sabotážnou ochranou, pre moduly ETHM-1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E, MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPWG, INT-KNX-2, ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI, rozmery 126 x 158 x 47 mm	ks	4,000	11,10	44,40

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 592,00

36	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	24,00	1 152,00
37	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	30,00	1 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 411,60
38	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	240,00	240,00
39	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	91,60	91,60
40	K	001100001	Nastavenie, inicializácia EZS	eur	1,000	1 080,00	1 080,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE
Objekt:
OP - Oprávnené náklady
Časť:
OP - B - Oprávnené náklady B
Úroveň 4:
B-10-E2.4-04- HSP - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:		KS:	
Miesto:	Leopoldov	Dátum:	29. 8. 2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Leopoldov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	50980556
MARSUPIUM s.r.o.		IČ DPH:	SK2120591110
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Wilczek		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			39 050,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 050,00	20,00%	7 810,00
Cena s DPH	v EUR		46 860,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 4:

B-10-E2.4-04- HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 050,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, súťaží ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznamka a.5.1	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne.		0,000	0,00	0,00

D M

Práce a dodávky M

31 445,30

D 21-M

Elektromontáže

5 521,80

4	K	711111002.S	Náter reproduktora do farby sivej	ks	8,000	18,00	144,00
5	K	210872024	Kábel signálny uložený pevne JE-H/ST/H FE180/PS90 4x2x0,8	m	60,000	1,30	78,00
6	M	341210004600	Kábel medený signálny JE-H/ST/H FE180/PS90 4x2x0,8	m	60,000	1,88	112,80
7	K	210872057x	Montáž skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	2 850,000	0,66	1 881,00
8	M	190381	kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	2 850,000	0,37	1 054,50
9	K	210881380	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	950,000	1,10	1 045,00
10	M	341610031400	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E90 2x1,5 mm2	m	950,000	1,27	1 206,50

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

25 923,50

11	K	220081121	Vytvorenie protipožiarnej prepážky	sub	1,000	72,00	72,00
12	M	310637	Protipožiarny tmel CP 601S 600ML biel., alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	5,000	19,80	99,00
13	K	220260001.S	Montáž svorkovej krabice, keram.svorkovnica E30, tep. Poistka	ks	49,000	7,80	382,20
14	M	8595568924360	Svorková krabica, keram.svorkovnica E30, tep. Poistka	ks	49,000	26,40	1 293,60
15	K	220321741x	Vyhotovenie otvoru v nadzákladových stenách alebo stropoch do železobetónu do 0,0125m2 do dĺžky 300mm	sub	1,000	195,00	195,00
16	K	220370450	Montáž reproduktora válcového do 20 W,upevnenie,pripojenie k vedeniu a zapojenie nastav.optim.hlasnosti	ks	8,000	19,20	153,60
17	M	45450	Zvukový projektor 20W, farba SIVÁ	ks	8,000	93,70	749,60
18	K	220370451	Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňové ho do 60 W	ks	41,000	14,40	590,40
19	M	44103	6,5" nástenný reproduktor 6W, WA 06-165/T-EN 54, MDF, farba BIELA, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	41,000	54,70	2 242,70
20	K	220512130.S	Značenie trasy	sub	1,000	101,00	101,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	220512131.S	Značenie reproduktorov, štítky	sub	1,000	0,60	0,60
22	K	221521901x	Montáž digitálneho výstupného modulu	ks	1,000	130,00	130,00
23	M	48624	Digitálny výstupný modul DOM4-24, VARIODYN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	4 129,00	4 129,00
24	K	221521902	Montáž zosilňovača HSP	ks	1,000	66,00	66,00
25	M	48791	Výkonový zosilňovač 4x500W, 100V, VARIODYN, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	3 170,00	3 170,00
26	K	221521903.S	Montáž koncového člena reproduktorovej linky EOL	ks	4,000	12,00	48,00
27	M	583496	Koncový člen reproduktorovej linky EOL	ks	4,000	39,00	156,00
28	K	221521921	Montáž digitálnej stanice hlasateľa	ks	2,000	190,00	380,00
29	M	50072	Digitálna stanica hlasateľa DCS15	ks	2,000	1 024,00	2 048,00
30	M	49490	Digitálny klavesový modul DKM18	ks	2,000	488,00	976,00
31	M	48623	MM optoprevodník rozhranie DAL pre DCS	ks	2,000	1 342,00	2 684,00
32	M	44104	Sieťový napájací zdroj pre prevodník LWL a DCS / UIM VARIODYN D1, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	289,00	578,00
33	M	44110	Univerzálny modul rozhraní UIM	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
34	K	221521951	Montáž ústredie HSP vrátane pomocných zariadení, oživenie a spúšťanie do prevádzky	ks	1,000	70,80	70,80
35	M	49906	Núdzový napájací zdroj PSU24	ks	1,000	1 818,00	1 818,00
36	M	44156	Akumulátor pre núdzové napájanie 12 V / 150 Ah	ks	2,000	462,00	924,00
37	M	49904	Koncový člen reproduktorovej linky (EOL)	ks	0,000	0,00	0,00
38	M	44115	Sada systémových prepojovacích káblov (kábel S12, havarijný kábel RC22, kábel 2XV3 kábel DOMRJ45, prepojovací kábel pre zóny, patch kábel)	sub	1,000	170,00	170,00
39	K	221521953	Pripojenie kabeľáže do ústredie HSP	sub	1,000	96,00	96,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

4 320,00

40	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	24,00	1 920,00
41	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	30,00	2 400,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

3 284,70

42	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	sub	1,000	360,00	360,00
43	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	302,70	302,70
44	K	000600012	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane programovania	sub	1,000	600,00	600,00
45	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	1 470,00	1 470,00
46	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	200,00	200,00
47	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	72,00	72,00
48	K	001300032	Vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	sub	1,000	140,00	140,00
49	K	001300033	Zaškolenie obsluhy	sub	1,000	140,00	140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 11 - Bztí - B Vnútné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 329,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	58 329,91	20,00%	11 665,98

Cena s DPH

v EUR

69 995,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 11 - Bzti - B Vnútné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV - Zdravotechnika

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 329,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 697,46

D 1

Zemné práce

8 440,68

1	K	111101101.S 001	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	56,110	0,16	8,98
2	K	130201001.S 001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	49,840	40,17	2 002,07
3	K	132201201.S 001	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	67,330	21,11	1 421,34
4	K	132201209.S 001	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,199	1,31	26,46
5	K	151101101.S 001	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	134,660	4,24	570,96
6	K	151101111.S 001	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	134,660	2,72	366,28
7	K	162301122.S 001	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	66,700	2,42	161,41
8	K	167101102.S 001	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	66,700	2,20	146,74
9	K	171201202.S 001	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	66,700	0,70	46,69
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	120,060	10,00	1 200,60
11	K	174101001.S 001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,470	4,26	215,00
12	K	175101101.S 001	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	46,170	18,26	843,06
13	M	583310002900.S 583	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	83,106	17,22	1 431,09

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 569,45

14	K	451572111.S 271	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,860	48,62	916,97
15	M	583410000800.S 583	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	33,948	19,22	652,48

D 8

Rúrové vedenie

1 484,92

16	K	871171000.S 271	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	56,910	0,74	42,11
17	M	286130033400.S 286	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	56,910	4,53	257,80
18	M	286530020100.S 286	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	3,813	10,45	39,85
19	K	871221006.S 271	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	10,750	0,95	10,21
20	M	286130033700.S 286	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	10,750	6,33	68,05
21	M	286530020400.S 286	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	0,720	12,11	8,72
22	K	871266000.S 271	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	4,000	0,84	3,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110002000.S 286	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 1 m, SN8 - plnostenná	ks	4,000	4,28	17,12
24	K	894810003.S 271	Montáž PP revlžnej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	52,50	105,00
25	M	286610044600.S 286	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	175,14	350,28
26	M	552410001300.S 552	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	2,000	201,10	402,20
27	K	892241111.S 271	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,660	0,95	62,38
28	K	899721131.S 271	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	56,110	1,05	58,92
29	M	283230008100.S 283	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	56,110	1,05	58,92

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 732,11

30	K	965042241.S 013	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	13,920	77,50	1 078,80
31	K	965049120.S 013	Príplatok za búranie betónovej mazaíniny so zvaranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	13,920	44,27	616,24
32	K	566902262.S 221	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	69,610	28,30	1 969,96
33	K	974031134.S 013	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,01300t	m	84,600	3,89	329,09
34	K	974031142.S 013	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	28,200	2,71	76,42
35	K	974031153.S 013	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	29,200	3,99	116,51
36	K	974031164.S 013	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	40,600	8,37	339,82
37	K	979081111.S 013	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,560	15,01	53,44
38	K	979082111.S 013	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,560	12,65	45,03
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,560	30,00	106,80

D 99 Presun hmôt HSV 1 470,30

40	K	998276101.S 271	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	176,719	8,32	1 470,30
----	---	-----------------	--	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 40 632,45

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 4 942,40

41	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	33,620	4,28	143,89
42	K	721171110.S 721	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm v zemi	m	38,420	4,71	180,96
43	K	721171112.S 721	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm v zemi	m	58,660	7,58	444,64
44	M	286540019000.S 286	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	4,94	14,82
45	M	286540019100.S 286	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	5,99	17,97
46	M	286510021800.S 286	Čistiaci kus na 4 skrútky PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	31,19	62,38
47	K	721172209.S 721	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	1,000	13,23	13,23
48	M	286140038000.S 286	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	2,61	2,61
49	K	721172227.S 721	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	2,700	12,18	32,89
50	M	286140037400.S 286	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,700	1,55	4,19
51	K	721172230.S 721	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	17,900	13,23	236,82
52	M	286140038000.S 286	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	17,900	2,61	46,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	721172233.S 721	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	48,700	13,65	664,76
54	M	286140038600.S 286	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	48,700	4,37	212,82
55	K	721172393.S 721	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,78	11,56
56	M	HL810.0	Vetrací klobúk DN110, alebo ekvivalentný	ks	2,000	29,35	58,70
57	K	721173203.S 721	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	44,300	1,52	67,34
58	K	721173205.S 721	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	37,700	1,55	58,44
59	K	721173208.S 721	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	14,500	5,51	79,90
60	K	721175015.S 721	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	4,000	7,35	29,40
61	M	551620015200 551	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP, alebo ekvivalentný	ks	4,000	39,69	158,76
62	K	721213015.S 721	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	4,000	10,50	42,00
63	M	286630025800 286	Podlahový vpust HL310NPrR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/nerez, alebo ekvivalentný	ks	2,000	90,43	180,86
64	M	286gastro	Podlahový vpust nerezový s vyberateľným košom pre gastro, zápachová uzávierka	ks	2,000	27,21	54,42
65	K	721230142.S 721	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	ks	6,000	14,70	88,20
66	M	2810310360	Vyhrievaný zvislý strešný vtok TWE 110 PVC S s integrovanou PVC manžetou, alebo ekvivalentný	ks	6,000	189,58	1 137,48
67	K	721242120.S 721	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	4,000	27,83	111,32
68	K	721242125.S 721	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny bočný DN 110	ks	6,000	27,83	166,98
69	M	HL601I	Individuál-nadstavec pre HL600N/HL600NHO na napĺňanie so štrkom, alebo dlaždicami, alebo ekvivalentný	ks	6,000	22,63	135,78
70	K	721290012.S 721	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	7,000	2,10	14,70
71	M	551610000200 551	Prívzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačné stena, vnútorná kanalizácia, PP, alebo ekvivalentný	ks	7,000	37,59	263,13
72	K	721290111.S 721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	79,240	1,05	83,20
73	K	721290112.S 721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	64,520	1,05	67,75
74	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,890	1,10	53,78

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

11 493,11

75	K	722130214.S 721	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	24,200	20,16	487,87
76	K	722130216.S 721	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	50,140	21,00	1 052,94
77	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	67,400	15,84	1 067,62
78	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	84,320	21,96	1 851,67
79	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	2,000	28,51	57,02
80	K	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	50,900	56,11	2 856,00
81	K	722173175.S 721	Montáž plastliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	81,000	2,31	187,11
82	M	286220049700.S 286	Nástenka lisovacia pre plastliníkové potrubie D 16x1/2" mm	ks	81,000	4,10	332,10
83	K	722221020.S 721	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	13,000	4,73	61,49
84	M	551110005100.S 551	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	13,000	9,24	120,12
85	K	722221025.S 721	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,25	10,50
86	M	551110005200.S 551	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	15,12	30,24
87	K	722221035.S 721	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,35	7,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	M	551110006000.S 551	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	36,73	36,73
89	K	722221315.S 721	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	5,25	5,25
90	M	551190001000.S 551	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	11,07	11,07
91	K	722221320.S 721	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,25	10,50
92	M	551190001100.S 551	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	18,48	36,96
93	K	722229101.S 721	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	2,000	4,20	8,40
94	M	R608Y023	R608 1/2" vypušťací ventil, alebo ekvivalentný	ks	2,000	9,00	18,00
95	K	722250010.S 721	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	kmpl.	7,000	22,26	155,82
96	M	449150004500 449	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnicia TAJFUN TURBO ekv.13, alebo ekvivalentný	ks	7,000	376,95	2 638,65
97	K	722290234.S 721	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	278,960	1,26	351,49
98	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	130,950	0,75	98,21

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmety					23 817,26
99	K	725129201.S 721	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	22,26	44,52
100	M	642510000400 642	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	2,000	403,73	807,46
101	K	725190005.S 721	Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej	ks	1,000	4,20	4,20
102	M	642520000100 642	Pisoárová deliaca stena SPLIT, lxšxh 660x410x100 mm, keramika, biela, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	1,000	74,34	74,34
103	K	725119109.S 721	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	13,000	13,13	170,69
104	M	76876	Ovládacie tlačidlo biele SIGMA01 115.770.11.5, alebo ekvivalentný	ks	13,000	39,90	518,70
105	K	725149720.S 721	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	13,000	7,56	98,28
106	M	1375	MIO závesné WC,perla, alebo ekvivalentný	ks	13,000	182,30	2 369,90
107	K	725149715.S 721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	15,000	47,78	716,70
108	M	46898	Inštalčný modul DuoFix pre závesné WC s nádržkou Sigma 12 cm 111.300.00.5, alebo ekvivalentný	ks	13,000	185,33	2 409,29
109	M	552370000100 552	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržkou Sigma 12, bezbariérový, plast, GEBERIT, alebo ekvivalentný	ks	2,000	462,68	925,36
110	K	725245271.S 721	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	7,000	198,98	1 392,86
111	M	7	PADANA sprchová vanička 90X90cm, alebo ekvivalentný	ks	7,000	223,56	1 564,92
112	K	725245104.S 721	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2100 mm a šírky 1000 mm	ks	7,000	50,93	356,51
113	M	70010	WALK IN LINE Bezrámová sprchová zástena WALK G 1000, alebo ekvivalentný	ks	7,000	456,18	3 193,26
114	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	13,000	2,84	36,92
115	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	13,000	1,05	13,65
116	K	725333360.S 721	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	20,48	61,44
117	M	642710000200 642	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	3,000	153,90	461,70
118	K	725819401.S 721	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	40,000	5,04	201,60
119	M	551110020100.S 551	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	40,000	5,00	200,00
120	K	725219401.S 721	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	14,000	37,28	521,92
121	M	1211	CUBITO PURE Umývadlo 85 cm, alebo ekvivalentný	ks	4,000	342,84	1 371,36
122	M	1207	CUBITO PURE Umývadlo 65 cm, alebo ekvivalentný	ks	10,000	317,79	3 177,90
123	K	725829601.S 721	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	20,000	14,39	287,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	H3112F1004110 1	Jika Mio Style - Umývadlová batéria, chróm, alebo ekvivalentný	ks	14,000	54,41	761,74
125	M	551450000600 551	Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	4,000	31,29	125,16
126	M	551gastro	Batéria drezová - tlaková sprcha gastro	ks	2,000	220,57	441,14
127	K	725849201.S 721	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	7,000	3,89	27,23
128	M	551450002600 551	Batéria sprchová nástenná páková DEEP BY JIKA, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	7,000	61,77	432,39
129	M	552260002200 552	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA, alebo ekvivalentný	ks	7,000	39,28	274,96
130	K	725869301.S 721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	14,000	8,09	113,26
131	M	H894249000000 1	Umývadlový sifón JIKA, alebo ekvivalentný	ks	14,000	35,05	490,70
132	K	725869311.S 721	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	6,000	8,40	50,40
133	M	551620006800.S 551	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 40	ks	6,000	7,96	47,76
134	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	237,460	0,30	71,24
135	K	pozn_ZTI	Upozornenie: Podľa požiadavky Plánu obnovy: Výdavky na novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, splachovacie nádrže, pisoár, misy a pod.) musia patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa vodného štítku! (Príloha č.3 Výzvy)		0,000	0,00	0,00

D		732	Ústredné kúrenie - strojovne	379,68			
136	K	732429111.S 731	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	ks	1,000	7,04	7,04
137	M	Grundfos 2	UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz, alebo ekvivalentný	ks	1,000	292,91	292,91
138	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	3,750	1,10	4,13
139	K	Dem1	Demontáž nevyhovujúcej zdravotníckej, ekologickej likvidácia odpadu, odvoz na skládku	kmpl	1,000	75,60	75,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 12 - BpIn - B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV
(Plynová inštalácia)**

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 498,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 498,44	20,00%	299,69

Cena s DPH

v EUR

1 798,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávněné náklady

Cast:

OP - B - Oprávněné náklady B

Úroveň 3:

B - 12 - Bpln - B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV

(Plynová inštalácia)

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotovitel':

MARSUPIUM s.r.l.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 498,44

D	PSV	Práce a dodávky PSV	996,53
---	-----	---------------------	--------

D 723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	691,60
-------	------------------------------------	--------

1	K	723150312.S	Potrube z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	48,500	11,84	574,24
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

2	K	723150369.S	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 89x3,6 mm	m	3,100	15,28	47,37
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

3	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	5,000	4,20	21,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

4	M	551340004800.S	Gul'ový uzáver na plyn 3/4", pinoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	5,000	8,27	41,35
---	---	----------------	--	----	-------	------	-------

5	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	29,40	7,64
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D 767	Konštrukcie doplnkové kovové	101,23
-------	------------------------------	--------

6	K	767871518.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 54-58 mm	ks	36,000	1,47	52,92
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

7	M	286710007600.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm M8 EPDM izolant	ks	36,000	1,33	47,88
---	---	----------------	--	----	--------	------	-------

8	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výškv do 6 m	t	0,007	61,95	0,43
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D 783	Nátery	203,70
-------	--------	--------

9	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	48,500	4,20	203,70
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D	M	Práce a dodávky M	501,91
---	---	-------------------	--------

D	23-M	Montáže potrubia	501.91
---	------	------------------	--------

10	K	230200011.S	Montáž plynovodov Dxt 57x2,9 mm	m	48,500	5,25	254,63
----	---	-------------	---------------------------------	---	--------	------	--------

11	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	m	48,500	3,15	152,78
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

12	K	2302300xx	Demontáž nevyhodujúcich inštalácií plynu, ekologická likvidácia odpadu, odvoz a poplatok za skládku	kmpl	1,000	94,50	94,50
----	---	-----------	---	------	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 13 - Bvzt - B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV
(Vzduchotechnika)**

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 518,21

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 518,21	20,00%	3 103,64

Cena s DPH

v EUR

18 621,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove__OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 13 - Bvzt - B Vnútné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV (Vzduchotechnika)

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 518,21

D	D5	ZAR. č.5 - VETRANIE SPOLOČNÝCH ZÁCHODOV				2 330,50
82	K	5.01	Odvodný ventilátor, napr. SYSTEMAIR MUB 016 200EC, alebo ekvivalent	ks	1,000	954,19
83	M	Pol78	V = 420 m3/hod(odvod)		0,000	0,00
84	M	Pol79	dp ext max= 395Pa		0,000	0,00
85	M	Pol80	El. energia: 155W/230V		0,000	0,00
86	M	Pol81	hmotnosť: 15kg		0,000	0,00
87	M	Pol82	pripojovacia manžeta ASF 200/KB	ks	2,000	60,38
88	M	Pol83	časové relé multifunkčné	ks	1,000	78,75
89	M	Pol84	pohybový snímač	ks	1,000	52,50
90	M	Pol85	ovládač Systemair MTP10(1ks na základné a 1ks na tlmené otáčky)	ks	2,000	61,43
91	K	5.02	Tlmič hluku, napr. SYSTEMAIR LDC 200-600, alebo ekvivalent	ks	1,000	58,12
92	K	5.03	Ohybný tlmič, napr. SYSTEMAIR Connectduct 200-1000, alebo ekvivalent	ks	1,000	79,85
93	K	5.04	Spätná klapka d= 200mm	ks	1,000	11,76
94	K	5.05	Výfuková hlavica, napr. IMOS VHK 200, alebo ekvivalent	ks	1,000	106,69
95	K	5.06	Odvodný tanierový ventil, napr. SYSTEMAIR EFF 100, alebo ekvivalent	ks	7,000	17,80
96	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00
97	K	Pol45	d=200	bm	15,000	22,80
98	K	Pol86	d=160	bm	4,000	21,11
99	K	Pol87	d=100	bm	5,000	20,42
100	K	Pol46	Izolácia		0,000	0,00
101	K	Pol47	IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie	bm2	1,000	91,88

D	D6	ZAR. č.6 - VETRANIE PRIESTOROV NA PRÍPRAVU A VÝDAJ STRAVY				2 400,90
102	K	6.01	Odvodný ventilátor, napr. SYSTEMAIR MUB 016 200EC, alebo ekvivalent	ks	1,000	954,19
103	M	Pol89	V = 560 m3/hod(odvod)		0,000	0,00
104	M	Pol90	dp ext max= 295Pa		0,000	0,00
105	M	Pol80	El. energia: 155W/230V		0,000	0,00
106	M	Pol81	hmotnosť: 15kg		0,000	0,00
107	M	Pol82.1	pripojovacia manžeta ASF 200/KB	ks	2,000	59,33
108	M	Pol83	časové relé multifunkčné	ks	1,000	78,75
109	M	Pol84	pohybový snímač	ks	1,000	52,50
110	M	Pol85x1	ovládač, napr. Systemair MTP10(1ks na základné a 1ks na tlmené otáčky), alebo ekvivalent	ks	2,000	61,43
111	K	6.02	Tlmič hluku, napr. SYSTEMAIR LDC 200-600, alebo ekvivalent	ks	1,000	58,12
112	K	6.03	Ohybný tlmič, napr. SYSTEMAIR Connectduct 200-1000, alebo ekvivalent	ks	1,000	79,85
113	K	6.04	Spätná klapka d= 200mm	ks	1,000	11,76
114	K	6.05	Výfuková hlavica, napr. IMOS VHK 200, alebo ekvivalent	ks	1,000	106,69
115	K	6.06	Odvodný tanierový ventil, napr. SYSTEMAIR EFF 100, alebo ekvivalent	ks	8,000	17,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
117	K	Pol45	d=200	bm	10,000	22,80	228,00
118	K	Pol86	d=160	bm	10,000	21,11	211,10
119	K	Pol91	d=125	bm	6,000	20,62	123,72
120	K	Pol87	d=100	bm	1,000	20,42	20,42
121	K	Pol46	Izolácia		0,000	0,00	0,00
122	K	Pol47	IZ1 - izolácia proti vlhkosti+oplechovanie	bm2	1,000	91,88	91,88

D		D7	ZAR. č.7 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	232,94			
123	K	7.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	kpl	1,000	113,93	113,93
124	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00
125	M	Pol94	- spínanie so svetlom ,spätná klapka		0,000	0,00	0,00
126	K	7.02	Protidažďová žalúzia, napr IMO PZ-AL 200x120, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
127	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
128	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
129	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,500	41,35	20,68
130	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
131	M	Pol87	d=100	bm	2,000	20,42	40,84

D		D8	ZAR. č.8 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	400,31			
132	K	8.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	kpl	2,000	113,93	227,86
133	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00
134	M	Pol94	- spínanie so svetlom ,spätná klapka		0,000	0,00	0,00
135	K	8.02	Protidažďová žalúzia, napr. IMO PZ-AL 200x200, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
136	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
137	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
138	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,800	41,35	33,08
139	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
140	K	Pol91	d=125	bm	1,000	20,62	20,62
141	K	Pol87	d=100	bm	3,000	20,42	61,26

D		D9	ZAR. č.9 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	232,94			
142	K	9.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	kpl	1,000	113,93	113,93
143	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00
144	M	Pol94	- spínanie so svetlom ,spätná klapka		0,000	0,00	0,00
145	K	9.02	Protidažďová žalúzia, napr. IMO PZ-AL 200x120, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
146	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
147	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
148	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,500	41,35	20,68
149	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
150	K	Pol87	d=100	bm	2,000	20,42	40,84

D		D10	ZAR. č.10 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	232,94			
151	K	10.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	kpl	1,000	113,93	113,93
152	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00
153	M	Pol94	- spínanie so svetlom ,spätná klapka		0,000	0,00	0,00
154	K	10.02	Protidažďová žalúzia, napr. SYTEMAIR PZ-AL 200x120, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
155	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
156	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
157	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,500	41,35	20,68
158	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
159	K	Pol87	d=100	bm	2,000	20,42	40,84

D		D11	ZAR. č.11 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ	514,24			
160	K	11.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	ks	3,000	113,93	341,79
161	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
162	M	Pol94	- spĺnanie so svetlom , spätná klapka		0,000	0,00	0,00
163	K	11.02	Protidažďová žalúzia, napr. IMO PZ-AL 250x180, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
164	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
165	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
166	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,800	41,35	33,08
167	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
168	K	Pol91	d=125	bm	1,000	20,62	20,62
169	K	Pol87	d=100	bm	3,000	20,42	61,26

D D12 ZAR. č.12 - VETRANIE SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 379,69

170	K	12.01	Radiálny ventilátor, napr. SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	kpl	2,000	113,93	227,86
171	M	Pol93	elektrický príkon 78W/230V		0,000	0,00	0,00
172	M	Pol94	- spĺnanie so svetlom , spätná klapka		0,000	0,00	0,00
173	K	12.02	Protidažďová žalúzia, napr. IMO PZ-AL 200x200, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,49	57,49
174	M	Pol95	- ochranné sito		0,000	0,00	0,00
175	K	Pol96	4-hranné potrubie		0,000	0,00	0,00
176	K	Pol97	rovné potrubie + tvarovky	bm2	0,800	41,35	33,08
177	K	Pol43	Spiro potrubie+tvarovky		0,000	0,00	0,00
178	K	Pol87	d=100	bm	3,000	20,42	61,26

D D13 OSTATNÉ 8 793,75

179	K	Pol105	MONTÁŽ	kmpl	1,000	3 675,00	3 675,00
180	M	Pol106	MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL :		0,000	0,00	0,00
181	M	Pol107	Drobný montážny a spojovací materiál (skrutky, matice, podložky,		0,000	0,00	0,00
182	M	Pol108	ocelové kotvy, vruty ...) použiť podľa potreby		0,000	0,00	0,00
183	M	Pol109	Montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných		0,000	0,00	0,00
184	M	Pol110	konštrukcií (U, L profily ...) použiť podľa potreby		0,000	0,00	0,00
185	M	Pol111	MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL spolu	kmpl	1,000	3 150,00	3 150,00
186	K	Pol112	LEŠENIE :- je súčasťou architektonicko-konštrukčnej časti		0,000	0,00	0,00
187	K	Pol116	UVEDENIE DO PREVÁDZKY :	kmpl	1,000	1 968,75	1 968,75
188	M	Pol117	SKUŠKY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY		0,000	0,00	0,00
189	M	Pol118	-príprava ku komplexným skúškam		0,000	0,00	0,00
190	M	Pol119	-komplexné skúšky		0,000	0,00	0,00
191	M	Pol120	-skúšobná prevádzka		0,000	0,00	0,00
192	M	Pol121	-spustenie a nastavenie VZT jednotiek		0,000	0,00	0,00
193	M	Pol122	-zaškolenie obsluhy a prevádzkový poriadok		0,000	0,00	0,00
194	M	Pol123	VRN		0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 15 - C205_2 - B Aktivita realizovaná na príľahlom pozemku -

Rekonštrukcia prípojky plynu

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

744,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	744,38	20,00%	148,88

Cena s DPH

v EUR

893,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 15 - C205_2 - B Aktivity realizované na príslušnom pozemku -
Rekonštrukcia prípojky plynu**

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

744,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

4,53

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4,53

1	K	974031153.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	1,000	3,99	3,99
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,036	15,01	0,54

D PSV

Práce a dodávky PSV

718,85

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

246,13

3	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 50, -0,00342t	m	4,000	4,73	18,92
4	K	723150312.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm	m	1,000	21,00	21,00
5	K	723160207.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 2	kmpl	1,000	168,00	168,00
6	K	723160337.S	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpietka prípojky G 2	kmpl	1,000	21,00	21,00
7	K	723260801.S	Demontáž plynomera PS 2, PS 6, PS 10, -0,00410t	ks	1,000	10,50	10,50
8	K	723261912.S	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6	ks	1,000	6,30	6,30
9	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,460	0,90	0,41

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

468,72

10	K	MAT1	Montáž plynomernej skrinky, alebo ekvivalentný	kmpl	1,000	68,25	68,25
11	M	197skr	Plynomerná skrinka S 300 NTL- bez plynomeru, alebo ekvivalentný	ks	1,000	394,00	394,00
12	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	4,620	1,40	6,47

D 783

Nátery

4,00

13	K	783425350.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	1,000	4,00	4,00
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M

Práce a dodávky M

21,00

D 23-M

Montáže potrubia

21,00

14	K	230200011.S	Montáž plynovodov Dxt 57x2,9 mm	m	1,000	10,50	10,50
15	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	1,000	10,50	10,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 16 - C205_3 - B Aktivita realizovaná na príľahlom pozemku -

Rekonštrukcia prípojky vody

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 463,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 463,08	20,00%	1 292,62

Cena s DPH

v EUR

7 755,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 16 - C205_3 - B Aktivity realizované na príslušnom pozemku -
Rekonštrukcia prípojky vody**

Miesto: Leopoldov

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 463,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 862,31

D 1

Zemné práce

1 271,80

1	K	111101101.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	10,640	0,16	1,70
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	21,490	13,88	298,28
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,710	21,11	78,32
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	3,710	1,31	4,86
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	7,420	4,24	31,46
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	7,420	2,72	20,18
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,970	3,58	57,17
8	K	167101101.S	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,970	8,10	129,36
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,970	0,78	12,46
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,740	10,00	287,40
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,230	4,26	39,32
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,320	18,26	115,40
13	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	11,376	17,22	195,89

D 4

Vodorovné konštrukcie

472,91

14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,600	125,03	200,05
15	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,880	19,22	55,35
16	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,230	100,49	123,60
17	M	589330002100.S	Medzerovitý betón MCB podľa STN 73 6124-2:2013, Dmax 22 mm	m3	1,230	76,35	93,91

D 8

Rúrové vedenie

3 509,64

18	K	877261122.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	1,000	14,47	14,47
19	M	551180001700	Navŕtávací pás Hacom uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE, alebo ekvivalentný	ks	1,000	51,68	51,68
20	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	21,00	21,00
21	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 65 mm	ks	1,000	35,70	35,70
22	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	2,400	1,04	2,50
23	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	2,400	10,29	24,70
24	K	893301004.S	Osadenie vodorovnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	1,000	210,00	210,00
25	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	28,35	28,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	50,40	50,40
27	M	20501400	Vodomerová šachta 2050x1400, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	1,000	3 065,58	3 065,58
28	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	2,500	1,05	2,63
29	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	2,500	1,05	2,63
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							431,39
30	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,740	15,01	431,39
D 99 Presun hmôt HSV							176,57
31	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,222	8,32	176,57
D PSV Práce a dodávky PSV							600,77
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							600,77
32	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	7,88	15,76
33	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	38,82	77,64
34	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	7,88	7,88
35	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	129,29	129,29
36	M	197730042400.S	Vsuvka redukovaná, 2"x6/4", PN 10, T = +120 °C, mosadz, vhodná pre pitnú vodu	ks	2,000	14,97	29,94
37	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	7,88	7,88
38	M	108412212	Filter závitový - 2 1/2"FF; 600 µm; Kv 60,00, FIV.08412, alebo ekvivalentný	ks	1,000	99,39	99,39
39	K	722263420.S	Montáž vodomera závitového jednotokového suchobežného G 6/4	ks	1,000	31,50	31,50
40	M	236685	Domovní vodoměr 6/4 , QN 10, prip. závit 2 SPR. TREFA, vodor. montáž, alebo ekvivalentný	ks	1,000	200,79	200,79
41	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	30,45	0,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 17 - C205_4 - B Aktivita realizovaná na príslušnom pozemku -
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky**

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 978,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 978,56	20,00%	1 195,71

Cena s DPH

v EUR

7 174,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

**B - 17 - C205_4 - B Aktivity realizované na príľahlom pozemku -
Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky**

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 978,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 660,85

D 1

Zemné práce

1 678,68

1	K	111101101.S	Odstránenie travín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	16,400	0,16	2,62
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	7,880	7,57	59,65
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,690	21,11	394,55
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	18,690	1,31	24,48
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	37,380	7,62	284,84
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	37,380	4,48	167,46
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	12,200	3,58	43,68
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,200	9,11	111,14
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,200	0,78	9,52
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	21,960	10,00	219,60
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,360	4,26	61,17
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,090	18,26	111,20
13	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	10,962	17,22	188,77

D 4

Vodorovné konštrukcie

221,81

14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,460	55,57	136,70
15	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	4,428	19,22	85,11

D 8

Rúrové vedenie

1 430,74

16	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	13,500	1,05	14,18
17	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	13,500	19,86	268,11
18	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	0,905	33,81	30,60
19	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	1,000	1,05	1,05
20	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	1,000	11,04	11,04
21	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	1,000	21,00	21,00
22	K	894421111.S	Zriadenie šacht prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	52,50	52,50
23	M	75001	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	1,000	9,24	9,24
24	K	KLARTEC	Prečerpávacia šachta KL PS O1000, alebo ekvivalentný	ks	1,000	993,30	993,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,150	1,05	14,86
26	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	14,150	1,05	14,86
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							329,62
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,960	15,01	329,62
D PSV Práce a dodávky PSV							91,93
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							33,54
28	K	733111117.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 40	m	1,500	22,05	33,08
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,330	1,40	0,46
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							58,39
30	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	1,000	4,20	4,20
31	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	1,000	24,64	24,64
32	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,40	8,40
33	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	21,00	21,00
34	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,580	0,25	0,15
D M Práce a dodávky M							2 225,78
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							2 225,78
35	K	96075897	Grundfos SEG40.09.2.50B ponorné kalové čerpadlo, alebo ekvivalentný	ks	1,000	1 701,84	1 701,84
36	K	96914019	Grundfos CU 100.400.3.5A radiaca jednotka s plavákovým spínačom, alebo ekvivalentný	ks	1,000	523,94	523,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 18 - Bdk - B Aktivitty realizované na pril'ahlom pozemku - Dažd'ová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 197,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 197,26	20,00%	6 239,45

Cena s DPH

v EUR

37 436,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 18 - Bdk - B Aktivity realizované na príľahlom pozemku - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 197,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 197,26

D 1

Zemné práce

18 216,56

1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	155,300	0,16	24,85
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	65,340	7,57	494,62
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	295,590	11,72	3 464,31
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	295,590	1,31	387,22
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	270,390	4,24	1 146,45
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	320,800	7,62	2 444,50
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	270,390	2,72	735,46
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	320,800	4,48	1 437,18
9	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	128,090	2,42	309,98
10	K	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	128,090	2,20	281,80
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	128,090	0,70	89,66
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	230,560	10,00	2 305,60
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	232,840	4,26	991,90
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	83,300	18,26	1 521,06
15	M	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	149,940	17,22	2 581,97

D 4

Vodorovné konštrukcie

2 153,93

16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,300	55,57	1 294,78
17	M	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	41,940	19,22	806,09
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,300	100,49	30,15
19	M	589330002100.S	Medzerovitý betón MCB podľa STN 73 6124-2:2013, Dmax 22 mm	m3	0,300	76,35	22,91

D 8

Rúrové vedenie

5 404,98

20	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	150,780	1,05	158,32
21	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	30,156	53,09	1 600,98
22	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	150,780	0,53	79,91
23	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	52,50	157,50
24	M	1000100090	Skrúž 1000/1000/90, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	12,000	135,14	1 621,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	100025090	Skruž 1000/250/90, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	3,000	74,66	223,98
26	M	Klartec	Zákrytová doska 1000/600/250/ s otvorom KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	3,000	177,45	532,35
27	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	30,45	91,35
28	M	600B126	Poklop Begu DN 600, B125 kN, KLARTEC, alebo ekvivalentný	ks	3,000	208,43	625,29
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	150,780	1,05	158,32
30	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	150,780	1,03	155,30
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 692,94
31	K	979081111.S	Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	230,560	11,68	2 692,94
D 99 Presun hmôt HSV							2 728,85
32	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	237,843	8,32	1 978,85
33	K	Klartec 2	Doprava vsakovacích šachiet na miesto určenia	ks	3,000	250,00	750,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 09 - Bel1 (1) - B Vnútorne rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV (Silnopráúd)

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 424,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	60 424,38	20,00%	12 084,88

Cena s DPH

v EUR

72 509,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

/

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 09 - Bel1 (1) - B Vnútnorné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TÚV (Silnopráúd)

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 424,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

911,05

1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho súťaží stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

911,05

4	K	974032873	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t	m	260,000	1,07	278,20
5	K	974032878	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 50 mm, š. do 100 mm, -0,00250t	m	125,000	1,69	211,25
6	K	974042557.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	10,000	22,16	221,60
7	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	200,00	200,00

D M

Práce a dodávky M

54 703,33

D 21-M

Elektromontáže

42 168,22

8	K	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420, uložená voľne	m	2 320,000	1,32	3 062,40
9	M	286120017400.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	2 320,000	0,28	649,60
10	K	210010017	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1432, uložená voľne	m	245,000	1,49	365,05
11	M	286120017700	Rúra ohybná MONOFLEX EN 1432 K25D s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, PVC, svetlo šedá, KOPOS, alebo ekvivalent	m	245,000	0,60	147,00
12	M	286140052400	Rúra ohybná 1432PP F50 MONOFLEX 320 N PP, čierna kotúč 50 m, D 32 mm, KOPOS, alebo ekvivalent	m	245,000	1,73	423,85
13	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	253,000	1,88	475,64
14	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS, alebo ekvivalent	ks	253,000	0,22	55,66
15	K	210010420	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	2,000	21,91	43,82
16	M	345410005610	Sada nivelačná SN	ks	2,000	6,62	13,24
17	M	89607	FLOOR SYSTEMS ,MOSAIC PODLAHOVÁ KRABICA 12MODULOVÁ S KRYTOM NA VLEPENIE PODLAHOVEJ KRYTINY BÉŽOVÁ,Legrand, alebo ekvivalent	ks	2,000	28,49	56,98
18	K	210020133.S	Káblový žlab šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	10,000	4,60	46,00
19	M	KZL000000621	Prepážka žlabu NPZ 100 S 100mm 2m kovová zinkovaná	ks	10,000	4,64	46,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	637921	SWF-PERFOROVANÝ ŽĽAB 400X100MM	ks	10,000	40,32	403,20
21	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	2,000	631,05	1 262,10
22	M	286955	Protipožiarny povlak CP 670 17,5kg	KS	1,000	55,00	55,00
23	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	2,08	62,40
24	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	10,000	4,47	44,70
25	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	8,26	33,04
26	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	4,000	22,30	89,20
27	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	48,000	9,86	473,28
28	M	374410021504	Ovládač žalúzií Valena Life pre priame ovládanie motora, biely, LEGRAND, alebo ekvivalent	ks	48,000	14,01	672,48
29	K	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	21,63	21,63
30	M	140F1064	Radiaci systém pre podlahové vykurovanie DEVireg Touch design frame Pure White (čistá biela s rámčekom), alebo ekvivalent	ks	1,000	232,80	232,80
31	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	102,000	5,65	576,30
32	M	4300000295	Zásuvka jednonásobná, Valena Life biela, alebo ekvivalent	ks	102,000	4,97	506,94
33	K	210111012.S	Zásuvka do podlahovej krabice, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	8,000	6,75	54,00
34	M	EZA000001865	Zásuvka Mosaic 77113 1-násobná 2M biela, alebo ekvivalent	ks	8,000	4,41	35,28
35	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	23,000	7,89	181,47
36	M	345520000500	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44, biela, LEGRAND, alebo ekvivalent	ks	23,000	11,68	268,64
37	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela, alebo ekvivalent	ks	117,000	1,00	117,00
38	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela, alebo ekvivalent	ks	38,000	2,04	77,52
39	M	ERA000002326	Rámček Valena Life 754003 3-násobný biela, alebo ekvivalent	ks	8,000	3,20	25,60
40	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela, alebo ekvivalent	ks	2,000	5,60	11,20
41	M	ERA000002328	Rámček Valena Life 754005 5-násobný biela, alebo ekvivalent	ks	5,000	6,97	34,85
42	K	210190003	Montáž a zapojenie rozvádzača RH vrátane výzbroje podľa schémy zapojenia	ks	1,000	150,00	150,00
43	M	168338	Rozvádzač XL3 4000, 1450 x 2035 x 525 (Šírka x Výška x Hĺbka), IP30/IP20, IK08 vrátane výzbroje podľa schémy zapojenia	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
44	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	45,000	4,54	204,30
45	K	210290752.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	8,000	7,21	57,68
46	K	210451005.S	Montáž ultratenkej vykurovacej rohože 150 W/m2	m2	12,500	17,75	221,88
47	M	5703466169469	Vykurovacia dvojžilová rohož DEVicomfort™ 150T 24m 1800W, alebo ekvivalent	bal	1,000	875,49	875,49
48	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	325,000	0,55	178,75
49	M	KVO000000629	Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 6 zeleno/žltý	m	325,000	0,93	302,25
50	M	2273203	Wago 2273-203, alebo ekvivalent	ks	400,000	0,17	68,00
51	M	2273204	Wago 2273-204, alebo ekvivalent	ks	300,000	0,21	63,00
52	K	210800044.S	Kábel medený uložený v rúrke 450/750 V 2x1,5 reproduktorový	m	220,000	0,60	132,00
53	M	X03030117D	Reproduktorový kábel LFZ-XY 2x1,5 mm2	100m	2,200	121,00	266,20
54	K	210800045.S	Kábel medený uložený v rúrke 450/750 V 2x4	m	120,000	0,60	72,00
55	M	X03030317C	Reproduktorový kábel LFZ-XY 2x4 mm2	100m	1,200	217,00	260,40
56	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	560,000	0,81	453,60
57	M	039766	Ne- 1x 16 H07Z-K zž(CYA)	BM	560,000	2,46	1 377,60
58	K	210881076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	3 145,000	1,30	4 088,50
59	M	341610014400	Kábel medený bezhalogénový N2XH, B2ca s1,d1,a1 3x2,5 mm2	m	3 145,000	1,81	5 692,45
60	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	1 935,000	1,25	2 418,75
61	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH, B2ca s1,d1,a1 5x1,5 mm2	m	1 935,000	1,68	3 250,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	210881101	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	250,000	1,47	367,50
63	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH, B2ca s1,d1,a1 5x2,5 mm2	m	250,000	2,39	597,50
64	K	210881102	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 5x4	m	135,000	1,93	260,55
65	M	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH, B2ca s1,d1,a1 5x4 mm2	m	135,000	4,27	576,45
66	K	210881103	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH, B2ca s1,d1,a1 0,6/1,0 kV 5x6	m	200,000	2,28	456,00
67	M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH, B2ca s1,d1,a1 5x6 mm2	m	200,000	6,21	1 242,00
68	K	210881450	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXCH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 2x1,5/1,5	m	30,000	0,72	21,60
69	M	341610032600	Kábel medený bezhalogenový NHXCH FE180/E90 2x1,5/1,5 mm2	m	30,000	1,04	31,20
70	K	210881453	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXCH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x2,5/2,5	m	1 750,000	0,85	1 487,50
71	M	341610032900	Kábel medený bezhalogenový NHXCH FE180/E90 3x2,5/2,5 mm2	m	1 750,000	1,64	2 870,00

D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	12 535,11			
72	K	220320221	Montáž súpravy pre invalidov do WC, montáž, zapojenie, nastavenie, preskúšanie	ks	2,000	20,00	40,00
73	M	EL740074	Súprava pre invalidov do WC, s nap. zdrojom na lištu, biela	ks	2,000	354,47	708,94
74	K	220330101	Montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	1,000	9,74	9,74
75	M	EOV000005150	Tlačidlo požiarne GW 42-201 120x120x50mm IP55 na stenu	ks	1,000	30,87	30,87
76	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	5,000	4,35	21,75
77	M	383150000200.S	Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP	ks	5,000	13,80	69,00
78	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	8,000	5,99	47,92
79	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	8,000	30,00	240,00
80	K	220511011	Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	4,000	7,73	30,92
81	M	EZA000001777	Zásuvka dátová Mosaic 76573 RJ45 1M STP 6A biela, alebo ekvivalent	ks	4,000	15,31	61,24
82	K	220511025	Montáž konektora (zástrčky)	ks	25,000	5,02	125,50
83	M	383150009800	Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6, KEJ-C6-S-TL, KELine, alebo ekvivalent	ks	25,000	3,11	77,75
84	K	220511026	Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	25,000	0,39	9,75
85	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá, MP-SR-G4, KELine, alebo ekvivalent	ks	25,000	0,90	22,50
86	K	220511034	Kábel FTP v ochrannej rúrke	m	2 150,000	1,76	3 784,00
87	M	KDP000000120	Kábel dátový pevný 26000025 STP (U/FTP) cat.6a AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	2 150,000	0,72	1 548,00
88	K	220511035	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8mm²	m	420,000	3,57	1 499,40
89	M	KPE000000027	Kábel pevný bezhalogénový J-H(ST)H 2x2x0,8 červený	m	420,000	0,80	336,00
90	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvadača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	2,000	23,18	46,36
91	M	646214	LINKEO 2 19" NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ 18U 600X600, alebo ekvivalent	ks	2,000	220,00	440,00
92	K	220512045	Montáž rozvodného panelu, bez prepäťovej ochrany	ks	1,000	10,25	10,25
93	K	220512053	Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, 2x ventilátor	ks	1,000	23,00	23,00
94	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	8,000	2,71	21,68
95	K	220512107	Montáž tienového patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	29,17	58,34
96	K	220512122	Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - do 3m, LSOH, uloženého v lište	m	26,000	3,51	91,26
97	M	VJ-VENT100	Ventilacna jednotka do racku, EVO-VENT. W 2 fan + T, alebo ekvivalent	ks	1,000	123,00	123,00
98	M	VJ-VENT100W	Kefový vstup pre rack, EVO-KEF. VSTUP 298x69mm, alebo ekvivalent	ks	1,000	9,95	9,95
99	M	646805	POWER DISTRIBUTION UNITS ,PDU NAPÁJACI BLOK 6X 230V 19",Legrand, alebo ekvivalent	ks	1,000	24,91	24,91
100	M	33751	LCS3 PATCHPANEL 24X RJ45 FTP CAT.5E,Legrand, alebo ekvivalent	ks	2,000	42,42	84,84
101	M	46522	LCS ORGANIZÁTOR SPONY 1U,Legrand, alebo ekvivalent	ks	2,000	17,74	35,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	2CDG110132R0011	Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, PoE 24 portov, PoE+, manažment, L2, max. 320 W, rozmery 440 x 330 x 44 mm, alebo ekvivalent	ks	2,000	550,00	1 100,00
103	K	220512130	Značenie zásuviek, vypínačov, vývodov	ks	250,000	1,16	290,00
104	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvádzača	ks	136,000	1,16	157,76
105	K	220711065	Montáž a zapojenie access pointu na strop - opcia	ks	5,000	21,00	105,00
106	M	484120040900	Wifi AP Prístupový bod (Access point), Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, napájanie PoE - opcia, alebo ekvivalent	ks	5,000	250,00	1 250,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

4 810,00

107	K	000400022.R	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	52,000	20,00	1 040,00
108	K	000700011x	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	250,00	250,00
109	K	001000034x	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 000,00	1 000,00
110	K	001100001x	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	200,00	200,00
111	K	001300031x	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	120,00	120,00
112	K	001500001.R	Podružný materiál	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
113	K	220510257.R	Typová skúška rozvádzača	ks	1,000	200,00	200,00
114	K	22051025xx	Demontáž nevyhovujúcej elektroinštalácie, ekologická likvidácia odpadu, odvoz a poplatok za skládkovanie	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 14 - C205_1 (1) - B Aktivita realizovaná na príslušnom pozemku - Prípojka elektro

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 102,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 102,15	20,00%	1 020,43

Cena s DPH

v EUR

6 122,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 14 - C205_1 (1) - B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Prípojka elektro

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 102,15

D		HSV	Práce a dodávky HSV		862,20		
1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažuje stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D		1	Zemné práce					862,20
4	K	141720015	Neriedené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 90 do 110 mm	m	10,000	86,22	862,20	

D		M	Práce a dodávky M					3 121,39
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	----------

D		21-M	Elektromontáže	1 905,18			
5	K	210100015	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajšie práce	ks	20,000	4,47	89,40
6	K	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	6,50	6,50
7	M	358220006300	Istič TX3 1P, charakteristika B, 2 A, 10000 A/10 kA, 1 modul, LEGRAND, alebo ekvivalent	ks	1,000	6,70	6,70
8	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,67	7,67
9	M	404132	BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ TX3 3P B63 10000A,Legrand, alebo ekvivalent	ks	1,000	27,69	27,69
10	K	210191012	Montáž elektrárenskej skrine	ks	1,000	81,67	81,67
11	M	ERO000000038	Rozvádzač RE1.0 Z (N) W L xxA P0 3F 2TF ZSE zapustený 1odb. s oknom	ks	1,000	150,00	150,00
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	20,000	2,50	50,00
13	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	18,840	2,11	39,75
14	K	210881244	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x35	m	15,000	10,00	150,00
15	M	KPE000001018	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 5x35 čierny	m	15,000	29,70	445,50
16	K	210902463	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x35 pre vonkajšie práce	m	60,000	3,50	210,00
17	M	341110034100	Kábel hliníkový NAYY 4x35 SM mm2	m	60,000	4,01	240,60
18	K	210950207	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 12 kg	m	10,000	7,78	77,80
19	M	KTR000000883	Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená, alebo ekvivalent	m	10,000	2,19	21,90
20	K	210964979	Demontáž vzdušného vedenia	ks	1,000	300,00	300,00

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					1 216,21
21	K	460200273	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	60,000	10,40	624,00	
22	K	460420371	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	60,000	2,51	150,60	
23	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2,100	20,72	43,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	60,000	0,50	30,00
25	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	60,000	0,50	30,00
26	K	460560273	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 90 cm hĺbkovej v zemine tr. 3	m	60,000	5,00	300,00
27	K	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubitíe drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	30,000	1,27	38,10

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

148,56

28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,57	148,56
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

970,00

29	K	geo	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kmpl	1,000	120,00	120,00
30	K	x000300013x2	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kmpl	1,000	100,00	100,00
31	K	x000700011x	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	kmpl	1,000	50,00	50,00
32	K	x001000034x	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kmpl	1,000	200,00	200,00
33	K	x001300031x	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť ZSDIS	kmpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávnené náklady

Časť:

OP - B - Oprávnené náklady B

Úroveň 3:

B - 19 - B_en (1) - B Nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 861,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 861,78	20,00%	6 172,36

Cena s DPH

v EUR

37 034,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove OPAKOVANIE

Objekt:

OP - Oprávněné náklady

Cast:

OP - B - Oprávněné náklady B

Úroveň 3:

B - 19 - B_en (1) - B Nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotovitel':

MARSUPIUM s.r.l.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 861,78

D M

Práce a dodávky M

30 861.78

D 21-M

Elektromontáže

23 522.43

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,000	1,75	70,00
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	40,000	0,47	18,80
3	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	4,000	0,25	1,00
4	K	210010174.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená pevne	m	420,000	3,55	1 491,00
5	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	420,000	2,03	852,60
6	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	40,000	5,09	203,60
7	K	210021501.S	Tesnenie káblových prestupov	m2	0,500	631,00	315,50
8	M	azf3132	Tmel PROTECT BSF (15kg/bal), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	bal	1,000	55,00	55,00
9	K	210193272.S	Doplnenie výzbroje do rozvádzača RH pre riadenie nabíjačiek, revízia	ks	1,000	40,00	40,00
10	M	669020	Ecotap Legrand Loadbalancer indirect s MTP, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	KS	1,000	1 700,00	1 700,00
11	M	005838	POISTKOVÝ ODPOJOVAČ 3P 500V 10X38	ks	1,000	20,94	20,94
12	M	010210	POISTKA VALCOVÁ 5X20 1A	ks	1,000	0,74	0,74
13	M	420309	DPX3 250 VÝKONOVÝ ISTIČ ELEKTRONICKÁ SPÚŠŤ 3P 250A 25KA	ks	1,000	546,00	546,00
14	K	210193274.S	Rozvádzač oceloplechový povrchová montáž IP 40, zspojenie, ATEST	ks	1,000	150,00	150,00
15	M	LEGRAND XL3-S 630	Rozvádzač nabíjačiek vrátane výzbroje podľa schémy zapojenia, napr. LEGRAND XL3-S 630, 454 x 1525 x 322 (Šírka x Výška x Hĺbka), alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	4 220,00	4 220,00
16	K	210195006.S	Montáž a zapojenie nabíjacej stanice elektromobilov 3F, 22 kW, 2 vozidlá, konfigurácia, odskúšanie	ks	2,000	450,00	900,00
17	M	357180001100.S	Nabíjacia stanica pre elektromobily oceloplechová, 22 kW, 3F, mód 2 a 3, pre 2 vozidlá, napr. Ecotap 2x22kW, IP54, IK10, MID certified, LAN, RFID-čítačka, kotektor Typ 2VxŠxH: 1400mm x 360mm x 200mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	4 100,00	8 200,00
18	M	357180001400.S	Podstavec pre nabíjacie stanice elektromobilov oceloplechové, rozmer 395x250x650mm, oceľ	ks	3,000	70,00	210,00
19	K	210220662.S	Švorka nerez 1.4301 odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	6,000	3,66	21,96
20	M	354410021000.S	Švorka odbočná spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SR 01 A2	ks	6,000	2,78	16,68
21	K	210222010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov), pre vonkajšie práce	m	3,000	1,48	4,44
22	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,060	12,07	0,72
23	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,015	4,77	0,07
24	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	30,000	1,64	49,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	28,260	2,11	59,63
26	K	210800125.S	Kábel medený uložený voľne SYKFY 450/750 V 2x2x0,8	m	150,000	0,80	120,00
27	M	KPE000000028	Kábel pevný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 červený pvc	m	150,000	0,80	120,00
28	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	300,000	1,49	447,00
29	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	300,000	11,59	3 477,00
30	K	210810128.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 pre vonkajšie práce	m	5,000	4,32	21,60
31	M	341110006700.S	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm2	m	5,000	37,79	188,95

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				509,68
32	K	220010716.S	Príchytka pre kábel, zhotovenie príchytky kotvy alebo vzpery	ks	10,000	13,03	130,30
33	M	KTR000001143	Grip 2207060 M70 kovový pozinkovaný	ks	10,000	13,68	136,80
34	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	95,000	1,33	126,35
35	M	KDP000001259	Kábel dátový pevný F/UTP cat.5e AWG24 PE 300Mhz exteriérový zemný	m	95,000	0,87	82,65
36	K	220512127.S	Montáž patch kábla S-FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSFRÖH, uloženého v lište	m	10,000	2,97	29,70
37	M	KENC5ET100	Patch kábel S-FTP, Cat.5e -10 m, KELine, KEN-C5E-T-100	ks	1,000	3,88	3,88

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				6 829,67
38	K	460050004.S	Jama pre základ elektronabíjačky v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	3,000	72,30	216,90
39	K	460070274.S	Základ pre 1 nabíjačku v zemine triedy 4	ks	2,000	426,00	852,00
40	M	14974	Baumit Beton B20 25kg, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	52,000	15,00	780,00
41	K	460200534.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	m	95,000	24,16	2 295,20
42	K	460310013.S	Strojové kladenie úložného kábla (káblu) v zemine triedy 3, 3 káble	m	95,000	8,56	813,20
43	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	95,000	1,99	189,05
44	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	9,880	19,22	189,89
45	K	460420322.S	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x15x4 cm kladenými naprieč smeru kábla	m	95,000	2,85	270,75
46	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,000	0,71	67,45
47	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	95,000	0,50	47,50
48	K	460560534.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zemine tr. 4	m	95,000	8,21	779,95
49	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	17,000	7,74	131,58
50	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	60,000	3,27	196,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE01 -20210903_1b_n - Neoprávnené SO-01 Časť Búracie práce
architektonickej časti

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

50980556

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 777,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	136 777,27	20,00%	27 355,45

Cena s DPH

v EUR

164 132,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE01 -20210903_1b_n - Neoprávnené SO-01 Časť Búracie práce architektonickej časti

Miesto: Leopoldov

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ: MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ: Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

136 777,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	Poznámka b.v	Množstvo odpadu (t) bude preverené po predložení vážneho listku zhotoviteľom	0,000	0,00	0,00

127 267,65

D	1	Zemné práce				
2	K	113307111.S	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	267,930	3,47
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,378	1,60
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,378	1,83
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	116,906	3,51
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 402,872	0,33
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	116,906	2,20
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	116,906	0,70
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,249	10,00

3 566,68

929,72

15,00

17,16

410,34

462,95

257,19

81,83

1 392,49

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
10	K	611422421	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rebrových, opravovaná plocha nad 30 do 50 %, hladká	m2	407,145	10,62
11	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	884,941	7,79

11 217,57

4 323,88

6 893,69

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
12	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	27,433	92,61
13	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	144,058	2,97
14	K	962031135	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	m2	16,588	2,02
15	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	136,051	26,31
16	K	962032314	Búranie komínov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	20,747	30,95
17	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,496	143,35
18	K	962052314	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	0,398	133,62
19	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	54,040	9,10
20	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	11,397	104,62
21	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	4,685	44,86
22	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	1,477	130,00

111 618,91

2 540,57

427,85

33,51

3 579,50

642,12

644,50

53,18

491,76

1 192,35

210,17

192,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	4,896	182,38	892,93
24	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŇín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,250	95,03	2 304,48
25	K	965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŇín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	6,269	136,45	855,41
26	K	965049110	Priplatok za búranie betónovej mazaŇiny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. do 100 mm	m3	1,189	53,02	63,04
27	K	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaŇiny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	6,487	44,27	287,18
28	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	136,111	4,06	552,61
29	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami, hr.do 200 mm, - 1,40000t	m3	18,242	13,15	239,88
30	K	965082941	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	1,770	10,46	18,51
31	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	46,109	8,13	374,87
32	K	968061116	Demontáž dverí drevených, so zárubňou, 1 bm obvodu 0,012t	m	155,340	3,18	493,98
33	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	47,000	0,83	39,01
34	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	19,000	20,26	384,94
35	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	15,400	27,02	416,11
36	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,560	20,26	51,87
37	K	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	4,400	7,77	34,19
38	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, - 0,01300t	m	85,000	1,12	95,20
39	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, - 0,06300t	m	70,000	7,13	499,10
40	K	971033351.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	13,26	26,52
41	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 600 mm, -0,10500t	ks	3,000	19,15	57,45
42	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,544	71,15	109,86
43	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,377	71,15	97,97
44	K	971052361.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t	ks	7,000	78,01	546,07
45	K	971052621	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 100 mm, -0,24000t	m2	3,956	30,20	119,47
46	K	971052651	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	19,228	329,93	6 343,89
47	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	m	6,105	183,74	1 121,73
48	K	971055041	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 450 mm stenovou pilou -0,05400t	m	51,635	272,26	14 058,15
49	K	971055046	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 500 mm stenovou pilou -0,06000t	m	8,380	304,95	2 555,48
50	K	972056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t	cm	275,000	4,95	1 361,25
51	K	972056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stropov - železobetónových -0,00175t	cm	30,500	7,76	236,68
52	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,072	161,66	11,64
53	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	15,975	8,38	133,87
54	K	974031185.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, - 0,07100t	m	2,355	14,37	33,84
55	K	974031187	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, - 0,10100t	m	73,700	18,23	1 343,55
56	K	974049186.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 300 mm a š. do 300 mm, -0,12400t	m	68,320	58,58	4 002,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	975021211	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva do 450 mm	m	33,620	85,88	2 887,29
58	K	975021311.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva nad 450 do 600 mm	m	6,320	111,03	701,71
59	K	975043111.S	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	17,100	18,87	322,68
60	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12,645	8,78	111,02
61	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000	3,95	3,95
62	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	122,970	6,41	788,24
63	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	47,925	4,80	230,04
64	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	729,773	12,53	9 144,06
65	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	1,000	39,00	39,00
66	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	10,02	100,20
67	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	729,773	15,01	10 953,89
68	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 865,687	0,45	6 239,56
69	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	729,755	12,65	9 231,40
70	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	729,773	1,42	1 036,28
71	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	610,197	30,00	18 305,91
72	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	44,910	20,00	898,20
73	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,428	60,00	25,68
74	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,237	10,00	32,37
75	K	979089512.S	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	0,097	30,00	2,91
76	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	200,00	400,00
77	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	729,773	0,54	394,08

D 99 Presun hmôt HSV 864,49

78	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,456	33,96	864,49
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 304,62

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 60,56

79	K	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	2,000	30,12	60,24
80	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,009	35,61	0,32

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 310,94

81	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	kmpl	10,000	9,59	95,90
82	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	kmpl	4,000	7,05	28,20
83	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	kmpl	6,000	6,33	37,98
84	K	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	kmpl	1,000	8,68	8,68
85	K	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	0,423	91,39	38,66
86	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	16,000	2,00	32,00
87	K	725820803	Demontáž batérie stojankovej do 2 otvorov, -0,00116t	kmpl	6,000	7,79	46,74
88	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	kmpl	1,000	4,63	4,63
89	K	725860820	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenia, predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	11,000	1,65	18,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 726 Opravy v inštalačných prefabrikátoch							10,01
90	K	726190906	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, odmontovanie kuchynskej linky a armatúr	ks	1,000	10,01	10,01
D 762 Konštrukcie tesárske							1 982,35
91	K	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.02400t	m2	183,330	3,15	577,49
92	K	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneého plochy 120-224 cm2, -0.01000t	m	715,000	1,93	1 379,95
93	K	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	1,744	1,40	2,44
94	K	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	8,720	2,12	18,49
95	K	762841812	Demont. podbijania obkladov stropov, z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	1,744	2,28	3,98
D 763 Konštrukcie - drevostavby							35,11
96	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0.01662t	m2	5,851	6,00	35,11
D 766 Konštrukcie stolárske							3 996,34
97	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0.01695t	m2	71,937	3,14	225,88
98	K	7662xx2	Demontáž schodov drevených -0,030t	m	7,972	2,25	17,94
99	K	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	80,000	4,66	372,80
100	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	74,138	8,24	610,90
101	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	154,138	1,48	228,12
102	K	76642181x1	Demontáž obloženia podhľadu lepenkového, -0,02400t	m2	198,840	6,08	1 208,95
103	K	766811801	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	6,000	3,61	21,66
104	K	766811802	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	6,000	4,12	24,72
105	K	766811803	Demontáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky -0,02100t	ks	1,000	4,37	4,37
106	K	766811804	Demontáž kuchynskej linky drevenej, svetelnej rampy -0,01800t	ks	1,000	3,72	3,72
107	K	76682181x1	Demontáž kino sedadiel -0,08800t	ks	144,000	8,87	1 277,28
D 771 Podlahy z dlaždíc							327,65
108	K	771541921	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 200 x 200 až 500 x 500 mm, -0,0008t	ks	109,951	2,98	327,65
D 775 Podlahy vlysové a parketové							975,72
109	K	775511800	Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t	m2	62,990	15,49	975,72
D 776 Podlahy povlakové							1 605,94
110	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	428,250	3,75	1 605,94
D M Práce a dodávky M							205,00
D 21-M Elektromontáže							205,00
111	K	210964301	Demontáž do suty - svetidla interiérového na stenu do 0,5 kg vrátane odpojenia -0,00050 t	ks	50,000	4,10	205,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove__OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE02 - 20210903_a_n - Neoprávnené SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

470 709,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
zľúžená	470 709,77	20,00%	94 141,95

Cena s DPH

v EUR

564 851,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE02 - 20210903_a_n - Neoprávnené SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

470 709,77

D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 905,27
1	K	Poznámka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, obvykle ho sťažuje stavebník nezávisle od stavebnej firmy, čím sa dosiahne nezávislá kontrola		0,000	0,00	0,00
2	K	Poznámka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000	0,00	0,00
3	K	Poznámka a.5	Poznámka: -dopravné náklady, prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položované samostatne		0,000	0,00	0,00

D		1	Zemné práce				4 003,41
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,815	34,64	513,19
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,445	9,80	43,56
6	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	22,767	72,07	1 640,82
7	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	6,830	14,42	98,49
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	37,582	1,60	60,13
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,582	1,83	68,78
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,582	4,54	170,62
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	638,894	0,51	325,84
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,582	9,11	342,37
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	37,582	0,78	29,31
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,030	10,00	710,30

D		2	Zakladanie				12 958,27
15	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	9,303	137,20	1 276,37
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,749	1 497,99	1 121,99
17	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,123	137,44	154,35
18	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,589	1 515,57	892,67
19	K	279311116.S	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 25/30	m3	22,943	241,72	5 545,78
20	K	279321411.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	20,901	137,31	2 869,92
21	K	279351103.S	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	47,912	16,60	795,34
22	K	279351104.S	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	47,912	6,30	301,85

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

21 003,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	311233421.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 440 mm, na murovaciu penu	m3	2,046	220,69	451,53
24	K	311233441.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 300 mm, na murovaciu penu	m3	7,959	200,15	1 592,99
25	K	311272011.R	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 150 mm	m3	3,120	193,88	604,91
26	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,270	154,79	1 589,69
27	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	60,518	31,23	1 889,98
28	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	60,518	10,19	616,68
29	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	1,293	1 478,20	1 911,31
30	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,721	140,83	664,86
31	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,463	147,79	68,43
32	K	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	23,607	24,91	588,05
33	K	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	23,607	7,01	165,49
34	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,037	1 598,34	59,14
35	K	340239225.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm	m2	1,870	66,56	124,47
36	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	2,000	103,84	207,68
37	K	340239257.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 440 mm	m2	11,832	94,21	1 114,69
38	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	14,811	148,25	2 195,73
39	K	341351103.S	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	174,664	22,48	3 926,45
40	K	341351104.S	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	174,664	8,00	1 397,31
41	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,671	1 427,21	957,66
42	K	341362443.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	185,000	4,74	876,90

D 4

Vodorovné konštrukcie

37 340,86

43	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	17,451	143,48	2 503,87
44	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	31,792	10,74	341,45
45	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	31,792	4,28	136,07
46	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	15,316	12,52	191,76
47	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	15,316	3,52	53,91
48	K	411354183.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie	m2	6,240	2,96	18,47
49	K	411354184.S	Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie	m2	6,240	0,89	5,55
50	K	411354235.S	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	220,000	16,48	3 625,60
51	K	411354421.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 5500 mm a zaťaženia do 5 kN/m2	m2	190,125	0,05	9,51
52	K	411354451.S	Montáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	190,125	0,30	57,04
53	K	411354461.S	Demontáž dodatočného podoprenia stropov systémového pre zaťaženia do 5 kN/m2	m2	190,125	0,17	32,32
54	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,755	1 421,13	2 494,08
55	M	2918	Dištančná lišta kovová - Dista 80mm (2m)	ks	5,962	0,87	5,19
56	M	2439	Dištančná lišta kovová - Dista 120mm 2m 1863	ks	10,530	0,97	10,21
57	K	411362443.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	9,000	5,04	45,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	9,807	150,27	1 473,70
59	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,934	20,14	864,69
60	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,934	5,23	224,54
61	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,556	1 510,38	839,77
62	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	7,513	173,85	1 306,14
63	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,271	1 409,17	381,89
64	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,252	37,32	606,52
65	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,252	7,14	116,04
66	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	14,982	59,54	892,03
67	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	14,982	7,43	111,32
68	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	4,086	169,09	690,90
69	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	4,086	16,95	69,26
70	K	631362403.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	68,100	2,09	142,33
71	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	150,800	5,54	835,43
72	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	12,600	6,90	86,94
73	K	631x	Povrchová úprava metličkovaním	m2	6,300	5,00	31,50
74	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	308,300	0,21	64,74
75	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	354,545	0,71	251,73
76	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	340,752	0,32	109,04
77	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	374,827	0,47	176,17
78	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	97,800	0,74	72,37
79	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	20,147	5,22	105,17
80	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	150,800	3,22	485,58
81	K	632311091.S	Príplatok k brúseniu nerovností nových betónových podláh - za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	150,800	2,45	369,46
82	K	632440515.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 4 mm	m2	97,800	10,81	1 057,22
83	K	632451671.S	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim reprofilačným polymerom hr. 10 mm	m2	22,428	36,27	813,46
84	K	632451675.S	Vyspravenie bočnej listy schodiskových stupňov rýchlotuhnúcim reprofilačným polymerom	m	7,800	17,59	137,20
85	K	632452134.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	83,100	11,58	962,30
86	K	632452643.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 4 mm	m2	195,000	12,21	2 380,95
87	K	prefa_mont_6	Montáž a doprava prefabrikátu - prvok podlahy	m	3,120	50,00	156,00
88	M	593prefa 6	Prefabrikát železobetónový 50 x 240 až 290 mm, povrch pohľadový	m	3,120	9,00	28,08
89	K	prefa_mont_8	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop vsakovacej šachty	ks	5,000	50,00	250,00
90	M	593prefa 8	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop vsakovacej šachty d 700 mm	ks	5,000	200,00	1 000,00
91	K	prefa_mont_9	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop vodomernejšachty	ks	1,000	50,00	50,00
92	M	593prefa 9	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop vodomernejšachty, 700 x 700 mm	ks	1,000	200,00	200,00
93	K	prefa_mont_2	Montáž a doprava prefabrikátu - vstupné schodisko	ks	1,000	500,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	593prefa vstup sch	Prefabrikát železobetónový - vstupné schodisko, povrch pohľadový	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
95	K	prefa_mont_3	Montáž a doprava prefabrikátu - vedľajší vstup	ks	1,000	500,00	500,00
96	M	593prefa vedľ vst	Prefabrikát železobetónový - vedľajší vstup, povrch pohľadový	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
97	K	prefa_mont_4	Montáž a doprava prefabrikátu - zabr balk	ks	2,000	480,00	960,00
98	M	593prefa zabr balk	Prefabrikát železobetónový - ukončenie zabradlia balkóna, povrch pohľadový	ks	1,000	950,00	950,00
99	M	593prefa zabr balk2	Prefabrikát železobetónový - ukončenie zabradlia balkóna, povrch pohľadový	ks	1,000	1 348,00	1 348,00
100	K	prefa_mont_5	Montáž a doprava prefabrikátu - schodiskové stupne	ks	9,000	120,00	1 080,00
101	M	593prefa sch terazzo	Prefabrikáty z terazza, vrátane štokovania a povrchovej úpravy	kmpł	1,000	2 500,00	2 500,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 083,15

102	K	936124211.S	Montáž drevených dosiek lavičiek mestského mobiliáru	ks	30,000	5,20	156,00
103	M	605510001000.S	Dosky a fošne dubové omietané akosť I hr. 25-35 mm, š. 80-160 mm dl. 1000-2400 mm	m3	0,175	1 200,00	210,00
104	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	959,400	4,58	4 394,05
105	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	959,400	4,70	4 509,18
106	K	953941311.S	Osadenie železnej rohože s rámom vnútornej s plochou do 0,5 m2	ks	4,000	32,42	129,68
107	M	697550000200.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 750x500 mm	ks	3,000	65,75	197,25
108	M	697550000300.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x500 mm	ks	1,000	85,72	85,72
109	M	697550000500.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 750x500x80 mm	ks	3,000	79,62	238,86
110	M	697550000600.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 1000x500x80 mm	ks	1,000	102,41	102,41
111	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,500	120,00	60,00

D 99 Presun hmôt HSV 11 515,63

112	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	339,094	33,96	11 515,63
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 199 703,45

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 488,43

113	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	51,247	1,23	63,03
114	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	69,183	5,97	413,02
115	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,760	2,60	12,38

D 713 Izolácie tepelné 1 516,18

116	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	12,033	5,46	65,70
117	M	631440004600.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	12,635	16,21	204,81
118	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	83,100	1,27	105,54
119	M	631440023400	Doska, napr. ISOVER T-P 2, 20x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy, alebo ekvivalent	m2	84,762	3,53	299,21
120	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	68,100	1,36	92,62
121	M	PX102080	Tepelná izolácia, napr. Austrotherm XPS® PLUS 30 SF alebo ekvivalent, hr.80 mm, pre základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, podlahy, pivničné steny a plochy soklov	m2	54,468	9,90	539,23
122	M	PX10212x	Tepelná izolácia, napr. Austrotherm XPS® PLUS 30 SF alebo ekvivalent, hr.110 mm, pre základové dosky, ploché strechy, terasy a zelené strechy, parkovacie plochy a príjazdy, podlahy, pivničné steny a plochy soklov	m2	14,994	12,40	185,93
123	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	14,930	1,55	23,14

D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie 335,11

124	K	714182001.S	Montáž izolačných vložiek voľným uložením rohože - stropov alebo stien	m2	32,277	0,88	28,40
-----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
125	M	631440041800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	32,277	9,42	304,05
126	K	998714201.S	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	%	3,320	0,80	2,66
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							915,63
127	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	17,000	5,69	96,73
128	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	17,000	36,77	625,09
129	M	449xxx6	Stojan na hasiaci prístroj, napr. HP6023 alebo ekvivalent	ks	4,000	41,80	167,20
130	M	449xxx7	Vešník na hasiaci prístroj, napr. Delta RAL 3000 červená alebo ekvivalent	ks	6,000	3,30	19,80
131	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,080	0,75	6,81
D 762 Konštrukcie tesárske							9 449,07
132	K	762431312.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	42,282	11,15	471,44
133	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	193,496	2,73	528,24
134	M	605110000800.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm	m3	1,693	250,00	423,25
135	K	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	449,794	15,20	6 836,87
136	K	762811913.S	Záklop stropu vyrezanie časti záklopu (alebo v podbíjaní) hr. do 32 mm plochy nad 1,00 do 4,00 m2	m2	44,850	17,06	765,14
137	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	90,240	4,70	424,13
D 763 Konštrukcie - drevostavby							44 756,81
138	K	763_pozn	"Pozn.pre všetky položky SDK: vrátane rohových a ukončovacích lišt, presieťkovania a prebrúsenia, silikónovanie a akrylovanie spojov, zosilovacie profily, výmeny, zosilovacej nosnej konštrukcie"		0,000	0,00	0,00
139	K	763138230.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 2x12.5 mm	m2	15,248	34,46	525,45
140	K	763138231.S	Podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 2x12.5 mm	m2	40,300	37,04	1 492,71
141	K	763163313.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD a závesoch s parozábranou, doska štandardná A 2x12.5 mm, TI 160 mm	m2	29,976	60,54	1 814,75
142	M	631440004400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	-29,976	26,59	-797,06
143	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	29,976	17,13	513,49
144	K	76316338x	Montáž 2x SDK doska do podlahy	m2	75,000	5,30	397,50
145	M	590110003100.S	Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná DFH2, hr. 15 mm	m2	157,500	6,28	989,10
146	K	akusto	Montáž predsadenej steny akustickej	m2	42,282	25,00	1 057,05
147	M	590EcophonAku	Akustický panel, napr. Ecophon Akusto, 40 mm, alebo ekvivalent	m2	44,396	147,40	6 543,97
148	K	763126690.S	Predsadená akustická stena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou akustickou 12.5 mm	m2	183,450	55,71	10 220,00
149	M	631440041800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	30,789	3,14	96,68
150	K	763126691.S	Predsadená akustická stena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou akustickou perforovanou 12.5 mm	m2	43,298	58,27	2 522,97
151	M	631440041800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	8,446	3,14	26,52
152	K	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska protipožiarna 15 mm	m2	26,760	26,32	704,32
153	K	763170063.S	Revizne dverka 600x600 mm vývesné protipožiarne EL90 pre šachtové a predsadené SDK steny	ks	2,000	169,48	338,96
154	K	763_Z6b	Dverka 400x600 mm pre SDK steny, pre elektromer	ks	1,000	36,52	36,52
155	K	763_Z6c	Dverka 200x155 mm pre SDK steny, pre bleskozvody	ks	7,000	29,20	204,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	417,970	2,30	961,33
157	K	aku	Podhľad akustický, montáž	m2	160,489	25,00	4 012,23
158	M	631Heradesign	Stropný podhľad, napr. AMF Heradesign, alebo ekvivalent, akustický	m2	163,699	80,00	13 095,92

D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					65 215,69
159	K	D xx	Poznámka: Výplne otvorov naceňovať podľa Výkazov v dokumentácii!		0,000	0,00	0,00
160	K	7671332xx1	Montáž a dodávka deliacej priečky WC laminodoska s povrchom melamín, hr. 28 mm, s dvermi	m2	13,968	250,00	3 492,00
161	K	7671332xx2	Montáž a dodávka deliacej priečky WC vysokotlakový laminát, hr. 11 mm, medzi WC	m2	13,032	200,00	2 606,40
162	K	767212201.S	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	56,58	56,58
163	M	553Z 38	Schody oceľové sklápacie 950x950 mm	ks	1,000	300,00	300,00
164	K	767230000.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	4,210	57,55	242,29
165	M	553Z_5	Zábradlie, vertikálna výplň, oceľové s povrchovou úpravou	m	4,210	240,00	1 010,40
166	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	33,600	23,67	795,31
167	M	611930000900.S	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené	m	16,800	30,00	504,00
168	M	611930000900.S.r	Madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, drevené, repasovanie	m	16,800	30,00	504,00
169	K	767230070.S.d	Demontáž schodiskového madla na stenu	m	33,600	5,00	168,00
170	K	767230070.S.d.r	Demontáž schodiskového madla zo zábradlia	m	7,510	5,00	37,55
171	K	767230075.S	Montáž prídavného madla na zábradlie	m	7,510	25,92	194,66
172	M	611930001000.S.r	Madlo prídavné na zábradlie, drevené, repasovanie	m	7,510	30,00	225,30
173	K	767251131.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti do 15 kg/m2	m2	620,810	14,85	9 219,03
174	M	553430010105.S	Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm	m2	651,851	48,40	31 549,59
175	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	2,460	2,03	4,99
176	M	697510001000.S	Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 mm	m2	2,460	347,26	854,26
177	K	767590220.S	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	9,000	5,52	49,68
178	M	697590000300.S	Nábehový hliníkový rám, k čistiacej rohoži, šírka: 65 mm	m	9,000	18,12	163,08
179	K	767Int	Montáž interiérového tienenia	m2	73,700	20,00	1 474,00
180	M	611Int	Interiérové tienenie	m2	73,700	150,00	11 055,00
181	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	645,060	1,10	709,57

D 773		Podlahy z liateho teraca					43 459,24
182	K	773200940.S	Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených hrán stupňa alebo schodníc	ks	30,000	14,87	446,10
183	K	773221223.S	Obklady schodísk farebným terazzom stupňa hr. do 25 mm so zábradlia profilovaných	m2	5,752	88,61	509,68
184	K	773229090.S	Obklady schodísk farebným terazzom stupňa hr. do 25 mm. Príplatok k cene za biely cement	m2	5,752	4,61	26,52
185	K	773423200	Soklíky z farebného terazza nad 50 do 150 mm rovné s pošliabkom	m	218,534	35,00	7 648,69
186	K	773429090	Soklíky z farebného terazza . Príplatok k cene za biely cement	m	218,534	35,00	7 648,69
187	K	773500910.S	Opravy terazzových podláh hr. do 30 mm vysekaných pásov šírky do 150mm	m2	14,064	48,24	678,45
188	K	773521360.S	Podlahy z farebného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	161,698	70,00	11 318,86
189	K	773529090.S	Podlahy z farebného terazza. Príplatok k cene za biely cement	m2	161,698	70,00	11 318,86
190	K	773529191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 10 mm hr. pre jednoduché terazzo - farebné terazzo	m2	478,455	4,33	2 071,71
191	K	998773203.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	416,670	4,30	1 791,68

D 775		Podlahy vlysové a parketové					7 276,06
192	K	775200010.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	2,492	117,60	293,06
193	M	6119800054x	Drevená stupnica dub, lxšxhr 1250x350x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	3,000	73,50	220,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
194	M	6119800054xx	Drevená stupnica dub, lxšxh 1000x150x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	8,000	33,60	268,80
195	K	775200030.S	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením	m2	1,929	117,60	226,85
196	M	61198000590x	Drevená podstupnica dubová, lxšxh 1250x150x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	4,000	37,80	151,20
197	M	61198000590xx	Drevená podstupnica dubová, lxšxh 1000x150x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	8,000	33,60	268,80
198	K	77520003xxp	Montáž dreveného obloženia steny pri javisku lepením	m2	3,537	117,60	415,95
199	M	61198000590xxp	Drevený obklad dubový, lxšxh 1000x450x30 mm, s povrchovou úpravou bez morenia	ks	8,000	99,75	798,00
200	K	775413130.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	151,860	12,60	1 913,44
201	M	611E2a	Lišta soklová drevená, vxš 75x10 mm	m	92,173	12,60	1 161,38
202	M	611E2b	Lišta soklová drevená, vxš 150x10 mm	m	61,206	16,80	1 028,26
203	K	775413220.S.1	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	23,900	8,40	200,76
204	M	2810300xx	Podlahová lišta L hliníková, dl. 2 m	ks	13,145	10,08	132,50
205	K	775413430.S	Montáž schodovej lišty lepením	m	3,970	12,60	50,02
206	M	611E2d	Lišta soklová drevená, vxš 150x10 mm	m	4,010	16,80	67,37
207	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	71,970	1,10	79,17

D 10. Športová podlaha

208	K	sport	Drevená športová odpružená podlaha, Konštrukcia podlahy sa skladá: A. Palubová drevená parketa 14 mm, B. Modul pozostávajúci z trémového systému a pružných podložiek C. Parotesná fólia. Celková výška systému 38 mm	m2	266,336	79,28	21 115,12
-----	---	-------	---	----	---------	-------	-----------

D 776 Podlahy povlakové

209	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného marmolea	m2	97,800	12,05	1 178,49
210	M	28414000103x	Podlaha z prírodného marmolea, hrúbka 2,5 mm	m2	100,734	27,50	2 770,19
211	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	97,800	0,98	95,84
212	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	40,440	0,35	14,15

D 777 Podlahy syntetické

213	K	777610035	Epoxidový náter, napr. Sikaflooralebo ekvivalent, s hladkým povrchom, protiprašný, penetrácia, 2x náter	m2	5,616	19,68	110,52
214	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	0,75	0,83

D 783 Nátery

215	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	0,845	7,77	6,57
216	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	0,845	4,16	3,52
217	K	783711301.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	14,040	7,77	109,09
218	K	783894122.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	m2	6,444	3,66	23,59
219	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x, alebo ekvivalent	m2	16,031	3,95	63,32

D 784 Dokončovacie práce - maľby

220	K	dielenska	Zhotovenie dielenskej dokumentácie - podľa pokynov architekta	kmpl	1,000	600,00	600,00
221	K	vzorkovanie	Vzorkovanie materiálov: Predkladanie vzoriek podľa popisov vo výkresoch a správach alebo na vyžiadanie architekta. Vzorky je potrebné predkladať vo variantoch a vo veľkostiach podľa vyžiadania architekta. Vzorky sa budú predkladať po dohode s architektom	kmpl	1,000	200,00	200,00

D M Práce a dodávky M

174 101,05

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií

174 101,05

222	K	430xx01.1	Oceľová konštrukcia, montáž, vrátane náterov a/alebo žiarového pozinkovania a dopravy	kg	33 847,763	3,75	126 929,11
223	M	133310001600.S	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 90x90x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,397	1 036,44	411,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	M	13331000080x	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	1,825	1 036,44	1 891,50
225	M	133880001140.S	Oceľový nosník HEA 180, z valcovanej ocele S235JR	m	5,071	42,75	216,79
226	M	133880001150.S	Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR	m	24,079	51,23	1 233,57
227	M	134870001120.S	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	m	5,280	40,14	211,94
228	M	134870001130.S	Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR	m	10,571	50,70	535,95
229	M	134870001110.S	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR	m	15,246	31,69	483,15
230	M	134870001150.S	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	m	77,165	73,89	5 701,72
231	M	134870001160.S	Oceľový nosník HEB 220, z valcovanej ocele S235JR	m	38,258	89,63	3 429,06
232	M	134870001100.S	Oceľový nosník HEB 100, z valcovanej ocele S235JR	m	86,581	24,29	2 103,05
233	M	133840001100.S	Tyč oceľová prierezu U 140 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	8,370	1 158,44	9 696,14
234	M	133840001000.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	2,518	1 158,44	2 916,95
235	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	1,122	1 158,44	1 299,77
236	M	133840000900.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,092	1 158,44	106,58
237	M	133840000300.S	Tyč oceľová prierezu U 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,155	1 203,44	186,53
238	M	133810000200.S	Tyč oceľová prierezu I 80 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,095	1 643,44	156,13
239	M	132320000200.S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,009	1 361,46	12,25
240	M	136110006600.S	Plech oceľový hrubý 10x1500x3000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,186	1 178,00	219,11
241	M	137210000400.S	Plech oceľový zvitkový pozink farebný, hr. 0,5 - 0,6 mm	m2	0,726	26,98	19,59
242	M	136110006100.S	Plech oceľový hrubý 5x1500x3000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,085	1 178,00	100,13
243	M	145740000100.S	Profil oceľový 100x3 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,022	1 301,62	28,64
244	M	14574000010x2	Profil oceľový 80x4 mm tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,057	1 301,48	74,18
245	M	14562000090xx6	Profil oceľový 50x20x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,085	1 301,48	110,63
246	M	145540000700.S	Profil oceľový 50x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,003	1 301,62	3,90
247	M	145720001000.x	Profil oceľový 120x60x5 mm tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,039	1 301,62	50,76
248	M	145640000100.S	Profil oceľový 20x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,118	1 301,62	153,59
249	M	132310001200.S	Tyč oceľová prierezu L 30x30x4 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,013	1 191,46	15,49
250	M	133310003800.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,986	1 173,44	1 157,01
251	M	132310000900.S	Tyč oceľová prierezu L 20x20x3 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,006	1 251,46	7,51
252	M	145640001000.S	Profil oceľový 50x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,253	1 301,62	1 630,93
253	M	132210004800.S	Tyč oceľová plochá šxh 50x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,471	1 101,46	518,79
254	M	133210000100.S	Tyč oceľová plochá šxh 60x3 mm	t	0,094	1 101,46	103,54
255	M	132210004400.S	Tyč oceľová plochá šxh 50x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,113	1 101,46	124,46
256	M	132210000200.S	Tyč oceľová plochá šxh 20x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,009	1 126,46	10,14
257	M	1332100030xx6	Tyč oceľová plochá šxh 150x10 mm	t	0,931	1 101,46	1 025,46
258	M	132210004500.S	Tyč oceľová plochá šxh 50x6 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,095	1 101,46	104,64
259	M	13221000150xx3	Tyč oceľová plochá šxh 30x3 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,014	1 101,46	15,42
260	M	132210001900.S	Tyč oceľová plochá šxh 30x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,233	1 116,46	260,14
261	M	132210001500.S	Tyč oceľová plochá šxh 30x5 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,029	1 116,46	32,38
262	M	132110001300.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 10 mm, ozn. 10 370	t	0,007	1 096,46	7,68
263	M	132110000400.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 8 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185	t	0,000	1 076,46	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
264	M	132110002400.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 15 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,003	1 146,46	3,44
265	M	132110002900.S	Tyč oceľová jemná kruhová D 20 mm, ozn. 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1	t	0,020	1 146,46	22,93
266	M	1411100030xx	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 22 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	0,028	8,89	0,25
267	M	1411100022xx	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 30 mm, hr. steny 4 mm	m	18,700	9,40	175,78
268	M	14111000300xx3	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 28 mm, hr. steny 4,0 mm	m	0,167	8,89	1,48
269	M	541770002400.S	Rúra hladká oceľová D 250 mm, dl. 1000 mm, pre dymovody	ks	1,100	31,77	34,95
270	M	145ocel	Profil oceľový	t	2,882	3 540,00	10 202,28
271	M	145ocel_p	Profil oceľový- vetracia mriežka z plechu	t	0,004	3 540,00	14,16
272	M	PC6701000xx	Antracitová akustická priezvučná tkanina 1400 x 700 mm	ks	2,000	100,00	200,00
273	M	PC6701000xx2	Antracitová akustická priezvučná tkanina 1720 x 440 mm	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE03 - SO08 (1) - SO- 08 Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: Leopoldov

KS:

Dátum: 29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

IČO:

50980556

IČ DPH:

SK2120591110

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Wilczek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 046,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 046,30	20,00%	8 009,26

Cena s DPH

v EUR

48 055,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Objekt:

NE - Neoprávnené náklady

Časť:

NE03 - SO08 (1) - SO- 08 Areálové osvetlenie

Miesto:

Leopoldov

Dátum:

29. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Leopoldov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARSUPIUM s.r.o.

Spracovateľ:

Wilczek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 046,30

D M

Práce a dodávky M

37 756,30

D 21-M

Elektromontáže

30 141,89

1	K	210010159.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	275,000	1,69	464,75
2	M	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	275,000	0,65	178,75
3	M	286530129600.S	Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	130,000	2,29	297,70
4	M	286530257000.S	Úpchávkova uzatváracia 17040 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	6,000	2,26	13,56
5	M	345710038580.S	Krúžok tesniaci 16040 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm	ks	6,000	2,30	13,80
6	K	210011444	Chránička delená KOPOHALF	m	280,000	4,82	1 349,60
7	M	KTR000000068	Chránička káblová KOPOFLEX 63mm 450N HDPE červená, alebo ekvivalent	m	280,000	0,98	274,40
8	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	90,000	2,72	244,80
9	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	90,000	0,09	8,10
10	K	210100601.S	Koncovka prírubová do 1 kV pre káble celoplastové jednocestná do 5 x 10 mm2	ks	16,000	13,91	222,56
11	M	345810005300.S	Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0015 4-35	ks	16,000	10,36	165,76
12	K	210110069	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínacie hodiny digitálne	ks	1,000	11,92	11,92
13	M	412654	BRANCH PRODUCTS, ČASOVÝ SPÍNAČ DIGITÁLNY 1 C ASTRO, Legrand, alebo ekvivalent	ks	1,000	101,70	101,70
14	K	210201620	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, uličné LED	ks	15,000	16,00	240,00
15	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	15,000	22,66	339,90
16	M	305014-463	Svietidlo LED alt. FAGERHULT FGH VERDA SYM LED 3012lm 39W 3000K CRI80 IP66 IK10 Ø60mm S AUTONÓMNÝM STMIEVANÍM Night-time dimming 2 system, alebo ekvivalent	ks	15,000	570,00	8 550,00
17	K	210201851.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 4 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	15,000	70,29	1 054,35
18	M	ROSA SAL-4E	Parkový hliníkový stožiar ROSA SAL-4E, výška 4m, alebo ekvivalent	ks	15,000	227,00	3 405,00
19	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	11,000	20,16	221,76
20	M	348370004900	Skrinka poistková stožiarová, alt. GURO EKM 2072 1D2 1xE27 4x35mm, alebo ekvivalent	ks	11,000	48,62	534,82
21	K	210201964	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	11,000	25,20	277,20
22	M	SEX000002433	Svietidlo LED uličné 230V, RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7 šedé tr.II, alebo ekvivalent	ks	11,000	386,00	4 246,00
23	K	210204103	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	11,000	45,32	498,52
24	M	EXX000001470	Výložník V1T-10-D	ks	11,000	48,62	534,82
25	K	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	15,000	12,45	186,75
26	M	311151	Betónový základ B-51	ks	15,000	101,00	1 515,00
27	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	15,000	28,20	423,00
28	M	GURO EKM 2035	Poistková svorkovnica pre 1 poistku 16A IP55 - GURO EKM 2035	ks	15,000	26,86	402,90
29	M	E2312404	Poistný patrón 10A	ks	15,000	0,72	10,80
30	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	24,000	3,29	78,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	9,600	2,34	22,46
32	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	280,000	2,59	725,20
33	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	263,760	2,11	556,53
34	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	15,000	2,56	38,40
35	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	15,000	0,80	12,00
36	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	30,000	3,66	109,80
37	M	354410000700.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8) s podložkou	ks	30,000	1,05	31,50
38	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	30,000	2,56	76,80
39	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	30,000	1,05	31,50
40	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	0,61	73,20
41	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	0,69	82,80
42	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	280,000	1,38	386,40
43	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	280,000	7,18	2 010,40
44	K	210950207	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 12 kg	m	12,000	7,78	93,36
45	M	KTR000000883	Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	m	12,000	2,03	24,36

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 7 614,41

46	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	1,850	69,34	128,28
47	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	275,000	14,02	3 855,50
48	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	275,000	1,99	547,25
49	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	28,600	19,22	549,69
50	K	460490011.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 22 cm	m	275,000	0,71	195,25
51	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	275,000	0,50	137,50
52	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	475,000	3,38	1 605,50
53	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	30,000	8,70	261,00
54	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	220,000	0,46	101,20
55	K	460620013	Províz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	98,000	2,38	233,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 840,00

56	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	15,00	360,00
57	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	20,00	480,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 450,00

58	K	xx000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kmpl	1,000	200,00	200,00
59	K	xx000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kmpl	1,000	200,00	200,00
60	K	xx000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kmpl	1,000	350,00	350,00
61	K	xx001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kmpl	1,000	500,00	500,00
62	K	xx001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	kmpl	1,000	200,00	200,00

Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: MARSUPIUM s.r.o.

Sídlo: č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 50980556

Štatutár: Mgr. Ján Čierňava, konateľ

Ing. Zuzana Čierňavová, konateľ

Tel: 041/4386394

Emailová adresa: marsupium2@gmail.com

Kritérium: „Celková cena stavebných prác v EUR s DPH“:

Cena bez DPH: 1 979 987,47 .€

DPH 20 %: 395 997,49 €

Cena s DPH: 2 375 984,96 €

V Krásne nad Kysucou dňa 5.9.2024

Podpis štatutára a pečiatka

/

Stavba: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove

Objednávateľ: Mesto Leopoldov

Zhotoviteľ: Marsupium

Miesto: Leopoldov

Zákazka	Mesiac	1.				2.				3.				4.			
		Týždeň															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove																	
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE																	
Oprávené náklady																	
Oprávené náklady A																	
A Zlepšenie tepel.ochrany obvodových stien, stropu a strešného plášťa																	
A Zlepšenie tepel.ochrany vnút.konštr.oddel.vykurované a nevykurované priestory																	
A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom																	
A Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom - stena k zemine																	
A Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií																	
A Adaptačné opatrenia - inštalácia tieniacej techniky																	
A Príprava teplej vody																	
A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia zdroja tepla																	
A Vykurovanie-Výmena/ inštalácia vykurovacieho systému																	
A Vykurovanie-Zásobník teplej vody																	
A Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla (VZT)																	
A Sanácie vlhkosti																	
A Bleskozvod																	
A Osvetlenie-Modernizácia systému umelého osvetlenia LED																	
Oprávené náklady B																	
Nezateplená fasáda - ušľachť																	
B Vetranie a chladenie																	
B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií budovy																	
B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií -Oprava krovu																	
B Aktivity realizované na/ v budove- Zvýšenie mobility a diaľničarizácia																	
B Aktivity realizované na/ v budove-Vnútročné rozvody inž.sietí																	
B Aktivity realizované na/ v budove-Výmena alebo inštalácia výfahu																	
B Aktivity realizované na/ v budove-Obnova stavebných konštrukcií budovy																	
B Vnútročné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TUV (Slaboprúd)																	
Kamerový systém																	
Elektrický požiarový systém																	
Zabezpečovací systém																	
Hlasová signalizácia požiaru																	
B Vnútročné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TUV - Zdravotníctvo																	
B Vnútročné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TUV (Plynová inštalácia)																	
B Vnútročné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TUV (Vzduchotechnika)																	
B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Rekonštrukcia prípojky plynu																	
B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Rekonštrukcia prípojky vody																	
B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky																	
B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Dažďová kanalizácia																	
B Vnútročné rozvody inž. sietí okrem vykurovania a TUV (Slaboprúd)																	
B Aktivity realizované na príslušnom pozemku - Prípojka elektro																	
B Nabíjacia stanica elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia																	
Neoprávnené náklady																	
Neoprávnené SO-01 Časť Búracie práce architektonickej časti																	
Neoprávnené SO-01 Časť architektonicko-konštrukčná																	
SO-08 Areálové osvetlenie																	

PS

PS

Na realizáciu stavby budú používané všetky potrebné mechanizmy :
bagre , nákladné vozidlá , žeriavy , lešenia , drobná mechanizácia , nástroje a náradie...

Ľudské zdroje budú nasadzované podľa potreby a povahy prác.

Zoznam subdodávateľov
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove_OPAKOVANIE

Por. č.	Obchodné meno	Sídlo subdodávateľa, IČO	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € bez DPH
1							
2							
3							
4							
5							
6							

V Krásne nad Kysucou dňa

Ing. Zuzana Čiernavová, konateľ



KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

150-PM-P

Dátum podania: 21.2.2020
MARSUPIUM, s.r.o
Krásno nad Kysucou 1682
023 02 Krásno nad Kysucou

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistka číslo: 6 606 806 807 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy podľa návrhu číslo 4619013083 zo dňa 14.02.2020 v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poistných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: MARSUPIUM, s.r.o, Krásno nad Kysucou 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou
RČ/IČO:

Začiatok poistenia: 14.02.2020 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Polstná suma:

500 000,00 EUR

Pripoistenie:

Cudzie veci prenájaté, požičané, užívané

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

10 000,00 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili uzatvorením tohto poistenia.

Dátum vyhotovenia: 20.02.2020

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 15
AGENCYA ELLITHA
s.r.o. | IČO: 47101111
Mária Šujanová, riaditeľka agentúry

KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s..

Návrh odoslaný	Číslo partnera		Číslo poisťnej zmluvy					
Prezentačná pečiatka	Agentúra správy	Agentúra doje- dnania	Ročné poisťné	Prolongované poisťné	Vinkulácia ☒ áno ☐ nie			
	150							
	Získateľ 1. PP/2510787981	Podiel na dojednaní %	Odmena EUR	Typ provízie				
	Získateľ 2. ŠNP/2517667093	Podiel na dojednaní %	Odmena EUR	☐ prvá				
	Získateľ 3.	Podiel na dojednaní %	Odmena EUR	☐ následná				
	Náhrada za poisťnú zmluvu č.	Poisťné	Zaplatené do	Druh storna	Dobropis Tarchopis			
Návrh prijatý	Zaistenie							
	PML:		Kód:					

POISTNÁ ZMLUVA PRE STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

POISTENÝ

Názov firmy MARSUPIUM s.r.o.					
Skratka firmy		Typ firmy Sro		PSČ 023 02	
Štát SR	Miesto Krásno nad Kysucou	Ulica,č. domu,poštový priečinok		Krásno nad Kysucou 1682, Krásno nad Kysucou 023 02	
Telefón	Ja- zyk	Počet zamestnancov	IČO 50980556	Druh činností v zmysle ORSR	
Vedúci firmy		Polstenie dojednal	Ing. Zuzana Čierňavová, konateľ Mgr. Ján Čierňava, konateľ		
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu		Kód banky	Číslo účtu	Špecifický symbol	

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia 7.10.2024	Koniec poistenia 31.12.2025	Dátum uzavretia poisťnej zmluvy 4.10.2024	
Spôsob platenia poisťného			
☒ - 0 jednorázovo	☐ - 9 nepravideln	Druh platby	Zľava za spôsob platenia %
		☐ - pošt. poukážkou ☒ - bezhotovostne	

ADRESA RIZIKA

„Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“ v k. ú. Leopoldov, LV č.1200, parcela číslo 83 so súpisným číslom 581 (budova), 84, 85/2, SR.

PLATENIE POISTNEHO

Prvá splátka poistného v EUR: 3 278,86	Splatná dňa	7.10.2024
Následná splátka poistného v EUR	Splatná dňa	
Následná splátka poistného v EUR	Splatná dňa	
Posledná splátka poistného v EUR	Splatná dňa	
Stanovené splátky poistného poistený zaplatí príkazom na úhradu na účet číslo: 0175126457/0900 SLSP variabilný symbol : 499001598 konštantný symbol : 3558		

Poistná zmluva číslo 49 - 9001598
pre poistenie stavebno - montážnych rizík

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Centrála spoločnosti
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika

v zastúpení: Janka Gužiková, poisťovací poradca, 2510787981
L. Strenitzer, ŠNP, 25178667093

IČO: 00 585 441
IČ DPH: SK2020527300

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: 0175126457 / 0900

(ďalej len „poisťovňa“)

a

Meno poisteného: MARSUPIUM s.r.o.
Adresa poisteného: Krásno nad Kysucou 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou, SR

v zastúpení: Ing. Zuzana Čierňavová
Mgr. Ján Čierňava

IČO: 50 980 656
IČ DPH: SK2120591110

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č. 68531/L
Bankové spojenie: ČSOB a.s., číslo účtu: 4 025 851 328

(ďalej len „poistený“)

uzatvárajú

podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka túto zmluvu o poistení (ďalej len zmluva). Súčasťou zmluvy sú všeobecné poisťné podmienky (ďalej len VPP), osobitné poisťné podmienky (ďalej len OPP), zmluvné dojednania, prílohy a vložky, ktoré upravujú jednotlivé druhy poistenia, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli.

Vložka č. 1

k poistnej zmluve č. 499001598

STAVEBNO - MONTÁŽNE POISTENIE
POISTENIE STAVEBNÉHO ALEBO MONTÁŽNEHO DIELA

1. Poistenie sa dojednáva pre:

SD - Stavebné dielo kód: S08 II ☒ áno ☐ nie

MD - Montážne dielo kód: ☐ áno ☒ nie

Názov: „Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove“

Vzťahuje sa poistenie aj na komplexné skúšky (teplé skúšky) poisteného montážneho diela

☐ áno ☒ nie

2. Adresa rizika: k. ú. Leopoldov, LV č.1200, parcela číslo 83 so súpisným číslom 581 (budova), 84, 85/2, Slovenská republika

3. Doba trvania poistenia:

Začiatok poistenia: 7.10.2024

Koniec poistenia: 31.12.2025

Doba trvania poistenia: 15 mesiacov

4. Poistná suma v EUR: 2 375 984,96

5. Spoluúčasť: 331,94

EUR

6. Výpočet poistného: $2\,375\,984,96 \text{ €} \times 1,38 \text{ ‰} = 3\,278,86$

EUR

základná sadzba 2,3 ‰ x 0,6 zľava ŠNP 40%

7. Poistné celkom:

EUR

3 278,86

5. SUHRN POISTNEHO							
Číslo vložky	Kód	Poistené	Doba poistenia		Spoluúčast'	Poistná suma	Poistné plus daň
			Začiatok poistenia	Koniec poistenia			
1.	SD:	☒ áno ☐ nie	7.10.2024	31.12.2025	331,94 EUR	2 375 984,96 EUR	3 278,86 EUR
	MD:	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
2.	ZS	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	SMS	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	SMV	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
3.	D 01	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	D 02	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	D 03	☐ áno ☐ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 04	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	D 05	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
	D 06	☐ áno ☐ nie				SD,MD	
	D 07	☐ áno ☐ nie				SD,MD	
	D 08	☐ áno ☐ nie			EUR	SD,MD	EUR
	D 09	☐ áno ☐ nie			EUR	EUR	EUR
PLM majetok celkom:						2 375 984,96 EUR	
Poistné plus daň za vložku č. 1,2,3:							3 278,86 EUR
4.	D 11	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
	D 12	☐ áno ☒ nie			EUR	EUR	EUR
PML zodpovednosť celkom:						0,00 EUR	
Poistné plus daň za vložku č. 4:							0,00 EUR
Poistné plus daň:							3 278,86 EUR
z toho daň z poistenia 8%:							242,88 EUR
Poistné bez dane:							3 035,98 EUR
Dohodnutá splátka plus daň k úhrade:							3 278,86 EUR

Polstné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplacení poistného, vrátane dane z poistenia.

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Zmluvné dojednania (ZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy č.: dotazník

☒	Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku č.106,
	Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 606,
☒	Zmluvné dojednania pre stavebno-montážne poistenie,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D1,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D2,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D3,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D4,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D5,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D6,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D7,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D8,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D9,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D10,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D11,
	Zmluvné dojednania pre dodatkové poistenie č. D12,

1.	Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve poistným hodnotám poistovaných vecí?	☒ áno ☐ nie
2.	Zodpovedajú všetky údaje v tejto poistnej zmluve a v prílohách skutočností?	☒ áno ☐ nie
3.	Ste už voči rovnakému riziku poistený u iného poistiteľa?	☐ áno ☒ nie
4.	Pokiaľ ste poistený v inej poisťovni uveďte u ktorého. Poisťovňa: Poistné riziká:	

PREHLÁSENIE POISTNÍKA

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
 - a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:

☒ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
☐ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.
 - c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.
 - d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
 - d) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

Ing. Zuzana Čierňavová / _____
podpis poisteného

V Čadca, dňa _____

V Čadca, dňa _____

Pečiatka a podpis poistníka
MARSUPIUM s.r.o.
Ing. Zuzana Čierňavová
konateľ

Pečiatka a podpis poisťovne
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Janka Gužíková
poisťovací poradca



461	9013083
Číslo návrhu poistnej zmluvy	
Nová verzia PZ č.:	2



2380

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

POISTOVNIA	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00 585 441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Mestského súdu Bratislava III., Odd: Sa, vložka 79/B		
POISTNÍK / POISTENÝ	Meno a priezvisko / Obchodné meno		
	MARSUPIUM s.r.o.		
	Rodné číslo / IČO		Štátna príslušnosť
	50 980 556		SR
	Adresa - ulica, číslo / Sídlo	PSČ	Mesto
POISTENÝ (ak je iný ako poistník)	Krásno nad Kysucou 1882		023 02
	Korešpondenčná adresa - ulica, číslo		PSČ
			Mesto
	Číslo účtu v tvare IBAN		Telefón
			E-mail
VŠEOBECNÉ UPOVÄZUJÚCE POKYNY	Meno a priezvisko / Obchodné meno		
	Rodné číslo / IČO		Štátna príslušnosť
	Adresa - ulica, číslo / Sídlo		PSČ
	Telefón		E-mail
VŠEOBECNÉ UPOVÄZUJÚCE POKYNY	Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.
	8.10.2024	☒ Na neurčito	
	Vinkulácia	Periodicita platenia poistného	Druh platby
	Nie	ročne	KZ bezhotovostne a avízo
VŠEOBECNÉ UPOVÄZUJÚCE POKYNY	Dátum začiatku pôv. PZ	Allkvotné poistné bude vypočítané a zaslané formou avíza.	
	14.2.2020		

SUHRN A PLATENIE POISTNEHO	Poistné je splátané v termínoch:	1. splátka	14.2	Poistné (vrátane dane):	1 133,71 EUR
		2. splátka		z toho daň z poistenia 8%:	83,98 EUR
		3. splátka		Poistné bez dane:	1 049,73 EUR
		4. splátka		Dohodnutá splátka k úhrade:	1 133,71 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.	Variaibilný symbol:	4619013083
	Konštantný symbol:	3558

BANKA	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.	SK250900000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.	SK110200000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK346500000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X
Tatra banka, a.s.	SK4211000000002934001428	TATRSKBX

PRÍLOHY

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

VPP MP 2020	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ 2021	OPP SK 256	OZD - I X	VPP ZP 2020	X	OPP ZVV 656	X	ZD S	OZD -P 23	X
všeobecná časť	životné poistenie	odcudzenie, vandálizmus	sklo	indexácia	všeobec ná zodp.		vadu výrobku		školy	prípoiste nie	

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy:

☒ Príloha č. 1 ☐ Príloha č. 2 ☐ Príloha č. 3

☒ Dotazník

**ZMLUVNÉ
DOJEDNANIA**

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdeň, jej uplynutím poistenie zanikne.

**PREHLASENIA A
SUHLASY**

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:

a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);

b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré:

☐ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,

☒ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.

c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.

d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.

e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.

2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Poist'ovňa Informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s Informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane Informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že Informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poist'ovne.

Ing. Zuzana Čierňavová

podpis poistníka

Zmluvné strany si poistnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Miesto uzavretia poistenia Čadca		podpis poistníka Konateľ: Ing. Zuzana Čierňavová
Dátum uzavretia poistenia: 8.10.2024 7:43	Jana Potočárová / Meno a podpis zástupcu poist'ovne	podpis poistníka V zastúpení:

V klientskom portáli eKooprativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám.

eKooprativa šetrí váš čas.

Získateľ 1		Získateľ 2	
Meno:	Jana Potočárová	Meno:	L. Strenitzer - ŠNP
Číslo:	2500902624	Číslo:	2517667093



Príloha č. 1 k návrhu PZ č.

461 9013083

MPL - ŽIV.	0,00
MPL - ZODP.	500 000,00
SUB - POV.	0,00

A POISTENIE MAJETKU										
PRÍLOHA Č. 1 K NÁVRHU PZ Č. 461 9013083										

P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platba DPH
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ANO

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo:		Mesto - dodacia pošta:	PSC:
	2	Podľa prílohy č. 2	3	Podľa "Zmlúv o dielo" alebo obdobných zmlúv v rámci SR	4

1. EÚROVÝ KONSTRUKČNÝ STAVEB	NEPOISTENÉ
------------------------------	------------

2. ZASOBY	SÚBOR	NEPOISTENÉ
-----------	-------	------------

3. OSTATNÉ MAJETKOVÉ (PČ) OBYV. STROJE, ZARADENIA, INVENTÁR, LEASING	SÚBOR	NEPOISTENÉ
--	-------	------------

4. CUDZIE VECI, PREVZATE, PRENAJATE	SÚBOR	NEPOISTENE
5. CENNOSTI, PENIAZE A GEMINY		NEPOISTENE
6. LOM SKLA		NEPOISTENE
7. PRIPOISTENIE		NEPOISTENE

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU		POISTENÉ
a) Všeobecná zodpovednosť za škodu		Základné poistenie - Všeobecná zodpovednosť
Poistenie sa vzťahuje na vykonávanie činností a zariadenie jestredných činností		
6 - Všetky	6000 – Činnosti zapísané v OR SR/ŽR SR poisteného počas platnosti PZ okrem činností uvedených vo výlukách vo VPP ZP 2020 a v Zvláštnych dojednaniach	Nepoistená
5 - Ostatné	5003 - stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby	Poistená
Roč.obrat		2 160 000

Poistná suma		Spoluúčasť v EUR	Územná platnosť
• pre jednu poistnú udalosť		500 000 EUR	SR
• pre všetky poistné udalosti	Jednásobok PS	500 000 EUR	

b) Prípoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:	
Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku / vadne vykonanou prácu	Áno

Predmet poistenia		Sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Cudzie veci	prevzaté	bez motorových vozidiel	50	0,00 EUR
	vnesené - zamestnanci	Dohodnuté zadarmo: 1 000 €	50	0,00 EUR
	vnesené - návštevníci, žiaci	Dohodnuté zadarmo: 1 000 €	50	0,00 EUR
	prenájaté, požičané, užívané	10 000	50	78,30 EUR
regresy sociálnej a zdravotných poisťovní		20 000	50	88,40 EUR
Čisté finančné škody			170	0,00 EUR
škody na podzemných a nadzemných vedeniach			170	0,00 EUR
práce			170	0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane				1 623,29 EUR

SUČET ROČNÉHO POISTNÉHO VRÁTANE DANE							
Gross selling - zoznam PZ:		660280523		6602811034		602825824	
Súčet poistného v EUR:		ÚNP MAJ	ÚNP VZ	zľava za cross selling	zľava za spôsob platenia	zľava za krátkodobé poistenie	Poistné vrátane dane
bod 1.- 7.	bod 8.	1,00	1,00				
0,00	1 623,29	Upravené poistné		10%	3%	0%	20
		0,00	1 623,29				1 133,71 EUR

30 ROKOV
KOOPERÁCIE

Zvláštne dojednania

[D] Poistený si je vedomý, že ním stanovená poistná suma pre poist'ované budovy alebo stavby môže byť nižšia ako poistná hodnota, to znamená, že sa môže jednať o podpoistenie (podľa čl. 13 VPP MP 2020).

Ak sú poistením kryté veci umiestnené na voľnom priestranstve (mimo budov) sublimiť sa dojednávajú ako horná hranica poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre každé dojednané riziko samostatne. Výška plnenia, predmety poistenia a poistné riziká sú bližšie určené v bodoch 2., 3. a 4. tejto poistnej zmluvy.

[E] Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Poistenie sa nevzťahuje na územie Ruska, Bieloruska a Ukrajiny.

[F] Odchyľne od čl. III, bod 4 VPP ZP 2020, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

[M] Odchyľne od čl. 3 ods. 5 VPP ZP 2020 sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom vzťahuje aj na škody spôsobené tretej osobe (nie zamestnancovi) v dôsledku salmonely a listériózy pri výkone podnikateľskej činnosti, ktorej predmetom je poskytovanie stravovacích služieb.

Odchyľne od čl. V OPP ZVV 656 sa za výrobok považujú aj poľnohospodárske a lesné prírodné produkty, produkty včelárstva a rybárstva a zverina, ak neboli podrobené prvotnému spracovaniu. Za prvotné spracovanie sa považuje taká úprava, ktorá zmení vlastnosť produktu alebo k nemu pridá ďalšie látky, ako aj balenie alebo iná priemyselná úprava.

[P] Cudzie veci vnesené zamestnancami sú automaticky poist'ovníou kryté do výšky 1000 €.

Cudzie veci vnesené návštevníkmi alebo žiakmi sú automaticky poist'ovníou kryté do výšky 1000 €.

[S] Odchyľne od čl. 3 ods. 3 písm. c) VPP ZP 2020 sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poisteného, boli mu však prenajaté, požičané, užíva ich z uvedeného dôvodu, alebo ich má pri sebe. Odchyľne od čl. II ods. 1 VPP ZP 2020 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú stratou vecí. Odchyľne od čl. II ods. 4 VPP ZP 2020 sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú následnou finančnou škodou (ušíly zisk).

[L] Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkovaním a vykonávaním nasledovných činností:

- diskotéka, herňa
- záchranná, dopravná zdravotná služba, horská záchranná služba
- požiarne zbory, hasiči, polícia, odtahová služba
- púťové atrakcie, zábavné parky a cirkusy
- ochrana cudzieho majetku, pátracia agentúra
- preprava cenností, zmenárenská činnosť
- prevádzkovanie strelnice, výuka a výcvik v streľbe
- prevádzkovanie trhačích a ohňostrojných prác
- prevádzkovanie lyžiarskych vlekov, lanoviek, horská sprievodcovská činnosť
- personálna agentúra, agentúra dočasného zamestnania, sprostredkovanie práce
- lešenie - stavba a prenájom lešení (ako samostatná činnosť)
- výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie, úschova a znehodnocovanie zbraní
- výroba kvapalných pohonných hmôt a rafinérskych produktov

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

VPP MP 2020	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ 2021	OPP SK 258	OZD - I	X	VPP ZP 2020	X	OPP ZVV 656	X	ZD S	OZD - P 23	X
všeobecná časť	živelné poistenie	odcudzenie, vandálizmus	sklo	indexácia		všeobecná zodp.		vadu výrobu		školy	pripoistenie	

V _____ Čadca _____ dňa 8.10.2024 7:43

Meno a priezvisko / Obchodné meno MARSUPIUM s.r.o.			Štátna príslušnosť SR	Platca DPH? ANO
Rodné číslo / IČO 50 980 556	Adresa - ulica, číslo / Sídlo Krásno nad Kysucou 1682	PSČ 023 02	Mesto Krásno nad Kysucou	

MAJETOK				ANO/ NIE
P1	Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka, Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov:			
	1. Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?			
	2. Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr.: min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovy)			
	3. Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?			
	4. Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica?			
P2	Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)?			
P3	Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? (na poisťovanej adrese)			
P4	Veci na voľnom priestranstve (mimo budov).	Zásoby:	EUR	NIE
	Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve?	Hnuteľné veci:	EUR	NIE
	Ak áno, v akom objeme?	Cudzie veci:	EUR	NIE
Je v objektoch inštalované funkčné:				
Z1	1. Stabílné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)			
Z2	2. Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom)			
Z3	3. EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarňu zbor)			
Z4	Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije?			

ZODPOVEDNOSŤ			
PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT okrem zvláštnych subjektov (ZS)		Ročný obrát:	2 160 000 EUR
ZVLÁŠTNÝ SUBJEKT = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí, rekreačný tábor, internát, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert. sála, klub, kostol		Počet osôb, lôžok, sedadiel:	ks
Ak výšku poistnej sumy pre poistenie všeobecnej zodpovednosti požadujete?		500 000 EUR	
Účinná platnosť. Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, vyberte územie:			NIE
Výrobok. Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo?			ANO
Cudzí veci	- prevzaté	Opravujete, upravujete alebo uschováate v prevádzke prevzaté cudzie veci?	ANO
	- vnesené	Nachádzajú sa vo Vašej prevádzke veci zamestnancov v hodnote nad 1 000 €?	NIE
		Nachádzajú sa v prevádzke veci návštevníkov, žiakov v hodnote nad 1 000 €?	NIE
- prenájaté	Používate pri výkone svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie veci?		ANO
Rozsah sociálnej a zdravotných poisťovní. Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere?			ANO
Štandardy na nadzemných, podzemných vedeniach. Búracie práce. Podnikáte v stavebníctve alebo požadujete krytie na uvedené riziká?			ANO

ŠKODOVOSŤ						
Posledné 3 roky	Počet	Vyplatené škody		Rezervy (nevyplatené škody)	Spolu	
aktuálny rok: 2024	0 ks		EUR		0	EUR
Rok 2023	0 ks		EUR		0	EUR
Rok 2022	0 ks		EUR		0	EUR
Spolu:		0 ks	Spolu:		0	EUR

Podpis

dňa 8.10.2024 7:43

podpis poisťníka