

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodomerňý objekt pre obec Gajary

Objekt:

1 - Stavebná a technologická časť

JKSO:

Miesto: Malacky, Jánošíkova ul.

Objednávateľ:

BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Karol Dobrovodský

Projektant:

VHS SERVIS s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21. 7. 2024

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

17606578

IČ DPH:

IČO:

47926554

IČ DPH:

SK2024152251

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

56 215,09

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

56 215,09

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00


11 243,02

Cena s DPH

v EUR

67 458,11

Projektant



Spracovateľ



Dátum a podpis:

čiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodomerňý objekt pre obec Gajary

Objekt:

1 - Stavebná a technologická časť

Miesto:

Malacky, Jánošíkova ul.

Dátum:

21. 7. 2024

Objednávateľ:

BVS, a.s.

Projektant:

VHS SERVIS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Karol Dobrovodský

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 215,090

D HSV

Práce a dodávky HSV

54 066,978

D 1

Zemné práce

29 216,673

1	K	115001102.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,000	18,816	564,480
2	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	2 160,000	10,113	21 844,080
3	K	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	den	45,000	4,425	199,125
4	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	85,000	7,305	620,925
5	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	18,000	25,357	456,426
6	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	88,725	15,424	1 368,494
7	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	26,618	1,159	30,850
8	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,400	26,385	379,944
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,320	1,446	6,247
10	K	134702401.S	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	2,186	76,463	167,148
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,386	5,044	193,619
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	460,632	0,508	234,001
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,386	10,118	388,390
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,386	0,865	33,204
15	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	65,256	30,000	1 957,680
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,525	4,732	248,548
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,400	36,355	523,512

D 2

Zakladanie

691,040

18	K	242111113.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	2,000	68,800	137,600
19	M	592250001400.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 22-100, DN 1000, dĺžka 990 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,020	92,014	185,868
20	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	4,658	78,912	367,572

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

11 148,512

21	K	311102239R	Prestup potrubia v muroch z vodostavebného betónu, potrubie DN 300, utesnené segmentovým tesnením	ks	2,000	435,900	871,800
22	K	380326332.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	12,710	209,152	2 658,322
23	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	60,973	72,746	4 435,542
24	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	60,973	11,376	693,629

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	1,642	1 515,968	2 489,219
D 4			Vodorovné konštrukcie				257,559
26	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	4,658	55,294	257,559
D 8			Rúrové vedenie				11 221,852
27	K	851371121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 300	m	7,000	18,204	127,428
28	M	552510001210.P	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 300, tlak.trieda C40, STD NATURAL, BioZnAl	m	12,000	175,210	2 102,520
29	K	851379011.S	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t	m	12,000	22,985	275,820
30	K	852352121.S	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivé do 1 m DN 200	ks	2,000	52,405	104,810
31	M	552520030000.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 200, dl. 500 mm, PN 10	ks	2,020	300,557	607,125
32	K	857371121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 300	ks	4,000	68,419	273,676
33	M	552520033700.P	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 300, PN 10 STD TT, o.p.	ks	3,030	429,910	1 302,627
34	M	552520033799.P	Ultra Grip spojka s prírubou DN 300, PN 10 zámková, d 315,0-356,0 mm	ks	1,010	856,100	864,661
35	M	552520033709.P	Krúžok DN 300 STD Vi, EPDM zámkový	ks	4,040	220,810	892,072
36	M	552520033710.P	Tesnenie DN 300 PN 10-40 s kov. vložkou pre príř. spoj EPDM	ks	1,010	220,810	223,018
37	M	552520033712.P	Tesnenie DN 200 PN 10-40 s kov. vložkou pre príř. spoj EPDM	ks	1,010	18,670	18,857
38	K	857372121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 300	ks	3,000	77,218	231,654
39	M	552520043200.P	Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 300/200, PN 10 TT, 323mm, o.p.	ks	2,020	527,610	1 065,772
40	M	552520035000.S	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 300, dl. 440 mm, PN 10 s pružným násuvným spojom	ks	1,010	419,864	424,063
41	K	891351221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 200	ks	1,000	51,640	51,640
42	M	422210003000	Posúvač s prírubami krátky, typ E3, z liatiny DN 200, PN 10, na vodu, 4000E320010, HAWLE	ks	1,000	758,994	758,994
43	M	422210003099	Kolo ručné priem. 300mm pre posúvač DN 200	ks	1,000	89,370	89,370
44	K	891354121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 200	ks	1,000	46,655	46,655
45	M	551190009530.P	Vložka montážna prírubová typ PO, DN 200, PN 10	ks	1,000	709,750	709,750
46	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	34,596	34,596
47	M	55243102650P	Poklop liatinový ťažký s rámom, rozmer 600x600 mm, záťaž D400	ks	1,000	795,240	795,240
48	K	899501411.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové alebo z betonárskej ocele s vysekaním otvoru v betóne -0,004t	ks	8,000	27,688	221,504
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				196,001
49	K	952903021.S	Čistenie bet. stien tlakovou vodou od rias, machu a lišajníkov z úrovne terénu	m2	7,268	5,201	37,801
50	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,908	41,310	37,509
51	K	979085005.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km	t	1,816	1,460	2,651
52	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,908	130,000	118,040
D 99			Presun hmôt HSV				1 335,341
53	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová výšky do 25 m	t	54,344	24,572	1 335,341
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 148,112
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 148,112
54	K	722262155.R	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového DN 200	ks	1,000	271,920	271,920
55	M	388240001990P	Vodomer prírubový SENZUS DN 200	ks	1,000	1 861,260	1 861,260
56	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	21,332	0,700	14,932

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodomerný objekt pre obec Gajary

Objekt:

2 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto:

Malacky, Jánošíkova ul.

Objednávateľ:

BVS, a.s.

Zhotoviteľ:

Karol Dobrovodský

Projektant:

VHS SERVIS s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

21. 7. 2024

IČO:

35850370

IČ DPH:

SK2020263432

IČO:

17606578

IČ DPH:

IČO:

47926554

IČ DPH:

SK2024152251

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 500,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 500,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 700,00

Cena s DPH

v EUR

10 200,00

Projektant



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Vodomerný objekt pre obec Gajary

Objekt:

2 - Ostatné náklady

Miesto:

Malacky, Jánošíkova ul.

Dátum:

21. 7. 2024

Objednávateľ:

BVS, a.s.

Projektant:

VHS SERVIS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Karol Dobrovodský

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 500,000

D OST

Ostatné náklady

8 500,000

1	K	1 OST	Korodínacia PD + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. a plán BOZP s dokladom o zaslaní prílohy č.1 na inšpektorát práce		1,000	500,000	500,000
2	K	2 OST	Vytýčenie inžinierskych sietí		1,000	450,000	450,000
3	K	3 OST	Inžinierska činnosť zhotoviteľa		1,000	250,000	250,000
4	K	4 OST	Povolenia na rozkopávky		1,000	500,000	500,000
5	K	5 OST	Správne poplatky		1,000	500,000	500,000
6	K	6 OST	Dočasné dopravné značenie		1,000	1 500,000	1 500,000
7	K	7 OST	Projekt dopravného značenia		1,000	750,000	750,000
8	K	8 OST	Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plán so zápisom do katastra		1,000	1 500,000	1 500,000
9	K	9 OST	Projekt skutočného vyhotovenia		1,000	800,000	800,000
10	K	10 OST	Manipulačný a prevádzkový poriadok		1,000	400,000	400,000
11	K	11 OST	Projekt požiarnej ochrany		1,000	750,000	750,000
12	K	12 OST	Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM		1,000	600,000	600,000