

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Krásno nad Kysucou
Sídlo : Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO : 00 314 072
DIČ : 2020553073
Zastúpený : Ing. Jozef Grapa, primátor
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN : SK22 5600 0000 0002 0172 7003
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Jozef Grapa
- realizačných veciach : JAROSLAV PAGÁČ
Telefón : +421 41 4385 200
E-mail. adresa : info@mestokrasno.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : STAVOB.SK s.r.o.
Sídlo : Štúrova 37, 023 54 Turzovka
IČO : 46597034
IČ DPH : SK2023474673
DIČ : 2023474673
Zastúpený : Ľubomír Malicher
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK64 7500 0000 0040 2398 5015
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Ľubomír Malicher
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Rudolf Lipták
č. oprávnenia : 09554*10*
Telefonický kontakt :
Email : stavob@stavob.sk
Zapísaný v registri : Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.56408/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí“,

ktorú mesto Krásno nad Kysucou realizuje na základe žiadosti o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na základe účelu podpory: U503 Obnova bytovej budovy, kód a typ obnovy: U513 Zateplenie bytového domu,

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom, konkrétne podľa prílohy Projektovej dokumentácie a výkazu výmer vypracovanej projektantom:

Názov PD:	BYTOVÝ DOM č. 1984 – STAVEBNÉ ÚPRAVY
Projektant:	GOLD PROJECT, s.r.o.
Vypracoval:	Ing. Vladimír Golis
Vypracovaná:	07/2024

a

Názov PD:	BYTOVÝ DOM č. 1985 – STAVEBNÉ ÚPRAVY
Projektant:	GOLD PROJECT, s.r.o.
Vypracoval:	Ing. Vladimír Golis
Vypracovaná:	07/2024

(ďalej len ako „**Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom**“)

- stavebného povolenia /ohlásenia
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality zhotovovania diela
- podľa a v súlade s dokladmi, ktoré predložil v procese verejného obstarávania a/alebo pri podpise tejto zmluvy a v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,
- ako aj podľa a v súlade s nasledujúcimi prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

Príloha č. 1 Ocenený výkazy výmer (Cenová ponuka)

Príloha č. 2 Vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Zmluva a vyššie uvedené prílohy zmluvy musia byť chápané ako vzájomne sa dopĺňajúce a vysvetľujúce. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

Zmluva o dielo

Príloha č. 1 Ocenený výkazy výmer (Cenová ponuka)

Príloha č. 2 Vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) – **Príloha č. 1.**

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: **Mesto Krásno nad Kysucou**, sídlo: Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00 314 072, postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon č. 343/2015 Z. z.*“) na predmet zákazky: „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí“.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, k. ú. Krásno nad Kysucou, C-KN 3755/83,72 a C-KN 3755/84,73

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
- **začatie vykonávania Diela:** do 10 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 6 mesiacov od obdržania výzvy na prevzatie staveniska
- **odovzdanie Diela:** do 10 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

3.3 Stavebný dozor: Objednávateľ vymenuje Stavebný dozor, ktorý bude vykonávať povinnosti a právomoci stanovené v zmluve medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom a písomne listom alebo e-mailom oznámi jeho meno a priezvisko, ako aj jeho právomoci Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný komunikovať s Objednávateľom vždy prostredníctvom Stavebného dozoru, pokiaľ táto Zmluva alebo jej prílohy neustanovujú povinnosť Zhotoviteľa komunikovať alebo doložiť dokumenty aj Stavebnému dozoru aj Objednávateľovi.

Stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré môžu byť potrebné k vykonaniu Diela a odstránenie akýchkoľvek väd a nedorobkov v súlade so Zmluvou.

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebným dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Tieto pokyny bude Stavebný dozor vydávať v písomnej forme, a po začatí stavebných prác na Diele sa považujú za vydané okrem písomnej alebo e-mailovej formy korešpondencie aj vykonaním ich zápisu do stavebného denníka vedeného Zhotoviteľom.

3.4 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.7 V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

3.8 Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.9 Dielo sa považuje za riadne ukončené, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

- 3.10 Zhotoviteľ najmenej **7 dní vopred**, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si následne vyhradzuje právo na prehliadku Diela do **3 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.10 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.12 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.13 Ak Vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.14 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláškou č. 263/2010 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 129/2004 Z. z., vyhláškou č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, a Všeobecne záväznými nariadeniami o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom príslušnými pre danú oblasť. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi v zmysle pokynov prílohy č. 4.
- 3.15 Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé odpady zhromažďovať oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a odvážať a zneškodňovať oprávnenými osobami.

Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 330/2018 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Zhotoviteľ je oprávnený po písomnom odsúhlasení zo strany stavebného dozora alebo osoby oprávnenej konať v realizačných veciach za Objednávateľa použiť namiesto materiálu podľa Rozpočtu recyklovaný materiál, získaný z výzisku pri realizácii prác na Diele. Práce a materiál použité na vytvorenie a zabudovanie recyklovaného materiálu a ich zabudovanie budú do Rozpočtu doplnené dodatkom k Zmluve a pôvodné práce a materiál v Rozpočte, ktoré sa nahrádzajú budú z Rozpočtu dodatkom k Zmluve vynechané. Zároveň cena prác a materiálu použitých na vytvorenie a zabudovanie recyklovaného materiálu (náklady na technické riešenie - zabudovanie recyklovaného materiálu získaného z výzisku) nesmie presiahnuť cenu pôvodných prác a materiálu v Rozpočte (náklady na pôvodné riešenie). Oceňovanie prác a materiálu použitých na vytvorenie a zabudovanie recyklovaného materiálu sa vykoná podľa pravidiel uvedených v bode 10.4 Zmluvy.

Čl. IV. Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	287 599,04	EUR
DPH 20 %	57 519,80	EUR
spolu s DPH	345 118,84	EUR
slovom:	tristoštyridsaťpäťtisícstoosemnásť eur, osemdesiatštyri centov.	

4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.

4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.

4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťou vyplývajúcou z Čl. VII. bod 7.29 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.

4.5 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V. Fakturácia a platobné podmienky

5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.

5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude: **mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00 314 072, DIČ: 2020553073.**

5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť **prvú čiastkovú faktúru** a každú ďalšiu čiastkovú faktúru, ktorú odovzdá Stavebnému dozoru po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Faktúra bude doručená spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok v štyroch rovnopisoch v zmysle oceneného výkazu výmer, tvoriaceho **Prílohu č. 1** tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude odsúhlasený stavebným dozorom a následne osobou

Objednávateľa oprávnenou jednať vo veciach realizačných. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 90 % z ceny Diela s DPH.

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- c) položkový rozpočet Diela;
- d) krycí list rozpočtu;
- e) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcie Objednávateľa.

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcie Objednávateľa.**

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60 dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr nielen zo strany Objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k riadiacim, sprostredkovateľským a národným orgánom v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo

dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.

- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť a to najneskôr do siedmych (7) pracovných dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia vád a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nespĺní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI. Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov**.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

6.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený Údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 6.8 V prípade, ak ide o kľúčového odborníka alebo o inú osobu v postavení stavbyvedúceho, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. V prípade zmeny osoby kľúčového odborníka alebo inej osoby, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že tento nový kľúčový odborník alebo iná osoba, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť alebo jeho zástupca spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu kľúčového odborníka.
- 6.9 Ustanoveniami bodov uvedených v tomto článku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania Zmluvy dodržať Návrhy na plnenie kritérií, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na stavbe len písomným dodatkom k Zmluve.
- 7.4 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.7 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.8 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.9 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a všetky revízie a východiskové správy súvisiace s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.

7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. **Stavebný denník** sa vedie pre celé stavebné dielo podľa pokynov stavebného dozoru. Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku. **Zhotoviteľ je povinný** stavebný denník uschovávať vo svojej kancelárii na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od odsúhlaseného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Originál a prvá kópia musia byť postúpené stavebnému dozoru. Všetky strany musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže stavebný dozor vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebným dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebným dozorom, minimálne na konci každého týždňa.

Stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole stavebným dozorom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.11 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.13 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných

orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.

- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom mestského zastupiteľstva mesta Krásno nad Kysucou v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.15 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.16 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami a inými poverenými osobami, ako aj zamestnancami a inými oprávnenými osobami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa ako aj samotní subdodávateľia absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov a iné oprávnené osoby vykonávajúce práce v mene zhotoviteľa zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.17 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci a iné oprávnené osoby (pracovníci) neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.20 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.22 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.23 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.24 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.25 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.26 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie **stavbyvedúceho** osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.27 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a

- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (nie však výlučne): Hlavného kontrolóra mesta, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným, národným a iným orgánom v rámci Plánu obnovy, Európskemu dvoru auditorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.

8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.14 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.

8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania každej jednotlivéj vady zvlášť.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, v podmienkach verejného obstarávania, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.9 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takúto vadu Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 72 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 **Zákonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo dopĺňujúcim stavebným prácam)

- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.13 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

V prípade tých položiek prác a materiálov, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte, budú tieto práce a materiál v návrhu dodatku (zmenovom rozpočte) ocenené ako ekonomicky oprávnené náklady plus primeraná zisková prirážka, čo Zhotoviteľ preukáže predložením kalkulácie nákladov a zisku, najviac však vo výške podľa cenníkovej databázy stavebných prác

a materiálov Cenekon, platnej k obdobiu zabudovania materiálu alebo vykonania prác. Pojmy ekonomicky oprávnené náklady a primeraná zisková prirážka sa vykladajú v súlade s § 2 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo dvoch originálnych vyhotoveniach:

- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 10 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi

Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.29 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
 - a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia

úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná **v piatich vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží po tri vyhotovenia zmluvy a Zhotoviteľ po dve vyhotovenia zmluvy.
- 13.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda po splnení odkladacej podmienky, a to keď nastane právna skutočnosť uvedená v Čl. XIII. bod 13.8 tejto zmluvy. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 13.8 Zmluva nadobudne účinnosť po uzatvorení zmluvy o PPM (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu).

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 Ocenený výkazy výmer (Cenová ponuka)

Príloha č. 2 Vysvetlenie súťažných podkladov (zabezpečuje verejný obstarávateľ)

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V Krásne nad Kysucou dňa 14.10. 2024

V Trizzone dňa 14.10. 2024

Za objednávateľa:

 **KRÁ:** **COU**

Mesto Krásno nad Kysucou
Ing. Jozef Grapa, primátor

Za Zhotoviteľa:

 **STAVOB.SK s.r.o.**
Lubomír Malicher, konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysuči - Bytový dom č. 1984

JKSO:
Mesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

KS:
Dátum:

25.9.2024

Objednávateľ:
Mesto:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Zhotoviteľ:
STAVOB.SK, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

46597034
SK2023474673

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri dvoroch...).

Cena bez DPH			143 799,52
DPH	Sedemba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH v EUR			172 559,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Peňažka

Dátum a podpis:

Peňažka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

K

YOU

STAVOB.SK

STAVOB.SK

STAVOB.SK

Dátum a podpis: 10.10.2024

Peňažka

Dátum a podpis: 17.10.2024

Peňažka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

0			
Stavba:	Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysuči - Bytový dom č. 1984		
Miesto:	Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72	Dátum:	25.09.2024
Objektovateľ:	Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255	Projektant:	
Zhotoviteľ:	STAVOB.SK, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		143 799,52	172 559,42
U515	Zateplenie bytového domu	118 617,76	142 341,31
01	Zateplenie obvodového plášťa	83 857,99	100 629,59
02	Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP	2 449,16	2 938,99
03	Sanácia jestvujúcich balkónov a lodží	32 310,61	38 772,73
U995	Iná modernizácia bytového domu	25 181,76	30 218,11
04	Okapový chodník	11 468,16	13 761,79
05	Zasklenie balkónov	13 713,60	16 456,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba: Zateplenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
Ruhový dom č. 1384

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

KS: 25.09.2024
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

IČO: 46597034
IČ DPH: SK2023474673

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Podmienky:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH 83 857,99

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 100 629,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

K

COU

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zahýbači -
Bytový dom č. 1984

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

Dátum: 25.09.2024

Objednávatel: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant: 0

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Stavovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	83 857,99
HSV - Práce a dodávky HSV	77 990,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 381,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 563,60
99 - Presun hmôt HSV	3 045,22
PSV - Práce a dodávky PSV	4 217,38
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	187,96
764 - Konštrukcie klampiarske	4 029,43
M - Práce a dodávky M	150,40
21-M - Elektromontáže	101,90
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	48,50
- VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 500,00
VP - Práce navyše	0,000

Stavovateľ
Mesto Krásno nad Kysucou

/

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
 Refúzi dom č. 1854
 Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu
 Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72 Dátum: 25.09.2024
 Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							83 857,993
0	HSV		Práce a dodávky HSV				77 990,211
0	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 381,390
1	K	620981121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubkami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	113,520	2,040	231,581
			"SZ pohľad"				
			1,5*1,6*8+2,4*1,1+0,9*1,6*4"priechod		30,000		
			(2,4*0,8+1,5*1,6)*6"balkóny		25,920		
			Medzisúččet		55,920		
			"JZ pohľad"				
			0		0,000		
			"JV pohľad"				
			1,5*1,2*8+0,6*0,6*8+1,5*2,4*2"priechod		24,480		
			(2,4*0,8+1,5*1,6)*6"balkóny		25,920		
			Medzisúččet		50,400		
			"JV pohľad"				
			1,5*1,2*4		7,200		
			Medzisúččet		7,200		
			Súččet		113,520		
2	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	671,853	4,360	2 929,279
					671,853		
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozštiepaná, hr. 2 mm	m2	691,047	15,340	10 600,661
			(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*(11,655-0,5)		715,928		
			(12,42*(14,3-11,655),2)*2		32,851		
			-113,52"odpočet otvory		-113,520		
			Medzisúččet		635,259		
			"Odpočet stropy"				
			-3,0*0,12*12		-4,320		
			-1,0*0,12*6+1,1*0,12*12)		-2,304		
			Medzisúččet		-6,624		
			62,412"oslenia		62,412		
			Súččet		681,047		
4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	32,090	30,480	978,103
			(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,5"sokel nad terénom		32,090		
5	K	622475011.S	Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odstraňovací a čistiaci, jednorázobný	m2	671,853	4,810	3 231,613
					671,853		
6	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovací kotvy	m2	35,145	44,310	1 557,275
			(16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)*(0,25+0,3)*sokel pod terénom		35,145		
7	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovací kotvy - sokel nad terénom	m2	55,068	43,930	2 419,137
			(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,5"sokel nad terénom - s omietkou		32,090		
			(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,1"sokel pod terénom - bez omietky		6,418		
			3,0*0,3*12"ponad balk. dosky -s omietkou		10,800		
			1,0*0,3*6+1,1*0,3*12"ponad balk. dosky -s omietkou		5,760		
			Súččet		55,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	625250612.S	Parapetné lôžka - kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, alt. vymazanie termo maltou	m2	20,608	32,960	679,240
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		(1,6*9+1,6*4)*0,28*priečelie		5,824		
	VV		2,4*6*0,28*balkóny		4,032		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		(1,2*8+0,6*8+2,4*2)*0,28*priečelie		5,376		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		1,2*4*0,28		1,344		
	VV		2,4*6*0,28*balkóny		4,032		
	VV		Súčet		20,608		
9	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kolvy	m2	612,075	52,900	32 378,768
	VV		{16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4}*(11,655-0,5)		715,928		
	VV		{12,42*(14,3-11,655)/2}*2		32,851		
	VV		-113,52*odpočet otvory		-113,520		
	VV		Medzisúččet		635,259		
	VV		"Odpočet stropy"				
	VV		-3,0*0,12*12		-4,320		
	VV		-(1,0*0,12*6+1,1*0,12*12)		-2,304		
	VV		Medzisúččet		-6,624		
	VV		"Odpočet xps ponad stropy 300 mm"				
	VV		-3,0*0,3*12		-10,800		
	VV		-(1,0*0,3*6+1,1*0,3*12)		-5,760		
	VV		Medzisúččet		-16,560		
	VV		Súččet		612,075		
10	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	62,412	45,380	2 832,267
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		{(1,5*2+1,6)*9+2,4*2+1,1+(0,9*2+1,6)*4}*0,28*priečelie		17,052		
	VV		(2,4*2+2,4)*6*0,28*balkóny		12,096		
	VV		"JZ pohľad"				
	VV		0		0,000		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		{(1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2}*0,28*priečelie		16,464		
	VV		(2,4*2+2,4)*6*0,28*balkóny		12,096		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		(1,5*2+1,2)*4*0,28		4,704		
	VV		Súččet		62,412		
11	K	625255111.1	Systém hydroizolácie - hydroizolačná stierka napr. Prince Color Izol B	m2	25,672	21,170	543,476
	VV		{16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4}*0,4*sokel		25,672		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 563,604
12	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	671,853	2,620	1 760,255
	VV		671,853		671,853		
13	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	807,063	2,710	2 187,141
	VV		{16,15*2+12,1*2+1,0*6+1,0*4}*11,655		775,058		
	VV		{12,1*(14,3-11,655)/2}*2		32,005		
	VV		Súččet		807,063		
14	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 421,189	1,760	4 261,293
	VV		2 421,189		2 421,189		
15	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	807,063	1,780	1 436,572
	VV		807,063		807,063		
16	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	807,063	1,920	1 549,561
	VV		807,063		807,063		
17	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	807,063	0,810	653,721
	VV		807,063		807,063		
18	K	944945013.S	Montáž zachytnej striešky zriadennej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	11,660	69,960
	VV		2*3		6,000		
19	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia zachytnej striešky nad 2 m	m	18,000	2,210	39,780
	VV		6*3		18,000		
20	K	944945813.S	Demontáž zachytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	3,030	18,180
	VV		6		6,000		
21	K	953995406.S	Okenný a dverový začisľovací profil	m	222,900	5,470	1 219,263
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		{(1,5*2+1,6)*9+2,4*2+1,1+(0,9*2+1,6)*4}*priečelie		60,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,4*2+2,4)*6*balkóny		43,200		
			"JZ pohľad"				
			0		0,000		
			"JV pohľad"				
			((1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2)*priečelie		58,800		
			(2,4*2+2,4)*6*balkóny		43,200		
			"JV pohľad"				
			(1,5*2+1,2)*4		16,800		
			Súčet		222,900		
22	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	44,800	3,630	162,624
			"SZ pohľad"				
			((1,6)*9+2,4*2+(1,6)*4)*priečelie		25,600		
			"JV pohľad"				
			((1,2)*8+(0,6)*8)*priečelie		14,400		
			"JV pohľad"				
			(1,2)*4		4,800		
			Súčet		44,800		
23	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	64,000	4,170	266,880
			"SZ pohľad"				
			(1,6*9+1,6*4)*priečelie		20,800		
			1,6*6*balkóny		9,600		
			"JV pohľad"				
			(1,2*8+0,6*8+2,4*2)*priečelie		19,200		
			"JV pohľad"				
			1,2*4		4,800		
			1,6*6*balkóny		9,600		
			Súčet		64,000		
24	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	294,650	2,830	833,860
			"Olivory"				
			222,9*Apu lišty		222,900		
			-44,8*odpočet okap. lišty		-44,800		
			Medzisúčet		178,100		
			11,635*10*nárožia		116,550		
			Súčet		294,650		
25	K	953995433.J	Ukončovací profil pri podbití striech - styk podbitia a ETICS	m	32,470	4,900	159,103
			(16,47*2+6,5*2*2+1,0*6)*0,5*styk podbitia a ETICS		32,470		
26	K	978015231.S	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	671,853	0,540	362,801
			(16,15*2+12,1*2+1,0*2+1,1*4)*11,655		733,100		
			(12,1*(14,3-11,655)/2)*2		32,005		
			-113,62*odpočet otvory		-113,520		
			Medzisúčet		651,585		
			"prípočet ostenia"				
			"SZ pohľad"				
			((1,5*2+1,6)*9+2,4*2*1,1+(0,9*2+1,6)*4)*0,12*priečelie		7,308		
			(2,4*2+2,4)*6*0,12*balkóny		5,184		
			"JZ pohľad"				
			0		0,000		
			"JV pohľad"				
			((1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2)*0,12*priečelie		7,056		
			(2,4*2+2,4)*6*0,12*balkóny		5,184		
			"JV pohľad"				
			(1,5*2+1,2)*4*0,12		2,016		
			Medzisúčet		26,748		
			"Odpočet stropy"				
			-3,0*0,12*12		-4,320		
			-1,0*0,12*18		-2,160		
			Medzisúčet		-6,480		
			Súčet		671,853		
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,000	12,250	85,750
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,000	8,590	180,390
			7*3*Prepočítané koeficientom množstva		21,000		
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,000	14,850	103,950
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,000	0,440	46,200
			7*15*Prepočítané koeficientom množstva		105,000		
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,000	12,370	86,590
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,000	1,390	9,730
33	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,000	115,000	805,000
34	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	265,000	265,000
D	99		Presun hmôt HSV				3 045,217

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,819	43,000	3 045,217
	o	PSV	Práce a dodávky PSV				4 217,382
	o	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				187,957
36	K	721242130.J	Montáž lapača strešných splavenín plastového s lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, vrátane napojenia	ks	4,000	16,700	66,800
	VV		4		4,000		
37	M	286630055700.J	Univerzálny lapač strešných splavenín	ks	4,000	23,350	93,400
38	K	721242803.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, - 0,02113t	ks	4,000	6,900	27,600
39	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,005	31,330	0,157
	o	764	Konštrukcie klampiarske				4 029,425
40	K	764410760.J	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm, hrúbka 1 mm	m	64,000	35,120	2 247,680
	VV		64		64,000		
41	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rŠ od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	64,000	1,570	100,480
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		(1,6*9+1,8*4)*priechod		20,800		
	VV		1,8*6"balkóny		9,600		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		(1,2*8+0,6*8+2,4*2)*priechod		19,200		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		1,2*4		4,800		
	VV		1,6*6"balkóny		9,600		
	VV		Súčet		64,000		
42	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm (vrátane kolín a objímok)	m	46,500	33,250	1 546,125
	VV		46,5		46,500		
43	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	46,500	0,980	45,570
	VV		46,5		46,500		
44	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	1,380	11,040
	VV		2*4		8,000		
45	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,874	1,750	78,530
	o	M	Práce a dodávky M				150,400
	o	21-M	Elektromontáže				101,900
46	K	210010370.J	Elektromontážna krabica bleskozvodová dozateplenia	ks	3,000	12,800	38,400
47	M	345410007500.J	Krabica bleskozvodová	ks	3,000	13,200	39,600
48	K	210201921.J	Demontáž a spätná montáž svetidla	ks	2,000	11,950	23,900
	o	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				48,500
49	K	220320322.J	Posun zvonkového tabla na zateplenie	ks	1,000	48,500	48,500
	o	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 500,000
50	K	000600021.1	Zariadenie staveniska - prevádzkové	eur	1,000	1 500,000	1 500,000
	VP		Práce navyš				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zekysučí -
Bytový dom č. 1384
Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu
Časť: 02 - Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP

JKSO:	Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72	KS:	
IČO:		Dátum:	25.09.2024
Objednávateľ:		IČO:	
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	46597034
STAVOB.SK, s.r.o.		IČ DPH:	SK2023474673
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:
V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH			2 449,16
	Základ dane	Saľdza dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	2 938,99
------------	---	-----	----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: 10.10.2024	Pečiatka	Dátum a podpis: 14.10.2024	Pečiatka
----------------------------	----------	----------------------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysuči -
Bytový dom č. 1364
Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu
Časť: 02 - Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP

Miesto:	Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72	Dátum:	25.09.2024
Objednávateľ:	Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	STAVOB.SK, s.r.o.	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 449,16
HSV - Práce a dodávky HSV	350,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	299,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45,67
99 - Presun hmôt HSV	6,23
PSV - Práce a dodávky PSV	2 098,24
713 - Izolácie tepelné	2 098,24
VP - Práce navyč	0,000



ROZPOČET

Stupeň:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí -
Petrov dom č. 1934

Objekt:

U515 - Zateplenie bytového domu

Časť:

02 - Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP

Miesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

Dátum:

25.09.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 449,161
D	HSV		Práce a dodávky HSV				350,923
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				299,020
1	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	4,473	3,230	14,448
			1,45*3,085		4,473		
2	K	611463012.S	Vnútorná omietka stropov pastovitá akrylátová rozľieraná, hr. 1,5 mm	m2	4,473	13,670	61,146
			1,45*3,085		4,473		
3	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - Z2	m2	4,473	49,950	223,426
			1,45*3,085		4,473		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				45,669
4	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,473	5,040	22,544
			1,45*3,085		4,473		
5	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	4,473	5,170	23,125
			1,45*3,085		4,473		
D	99		Presun hmôt HSV				6,234
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,146	42,700	6,234
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 098,238
D	713		Izolácie tepelné				2 098,238
7	K	713121111.J	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľna v jednej vrstve	m2	156,639	4,450	697,044
			4,2*15,33+1,1*8,73+5,0*15,33+3,0*1,0*2*podlaha podkrovia		156,639		
8	M	631650000900	Pás napr. ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy	m2	159,772	8,570	1 369,246
			156,639*1,02 Prepočítané koeficientom množstva		159,772		
9	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	23,491	1,360	31,948
VP			Práce navyč				0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou Základ -

Bytový dom č. 1864

Objekt:

U515 - Zateplenie bytového domu

Časť:

03 - Sanácia jestvujucich balkónov a lodžií

JA.SO:

Mesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

KS:

Dátum:

25.09.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

IČO:

46597034

IČ DPH:

SK2023474673

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH

32 310,61

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

38 772,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Starba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krasne nad Kysucou-Zakysuci -
Budovy dom č. 1364

U515 - Záplenie bytového domu

03 - Sanácia jestvujúcich balkónov a lodžií

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

Dátum: 25.09.2024

Obdobie: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projectant: 0

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 310,61
HSV - Práce a dodávky HSV	13 548,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 976,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 347,56
99 - Presun hmôt HSV	223,99
PSV - Práce a dodávky PSV	18 762,27
713 - Izolácie tepelné	462,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	16 126,62
771 - Podlahy z dlaždíc	2 172,85
VP - Práce navyše	0,000

ROZPOČET

Stanovisko:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
Rutovský dom č. 1254

Objekt:

U515 - Zateplenie bytového domu

Časť:

03 - Sanácia jestvujúcich balkónov a lodžií

Miesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

Dátum:

25.09.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

Spoločnosť:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 310,605
0	HSV		Práce a dodávky HSV				13 548,332
0	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 976,782
1	K	621460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosť	m2	43,260	3,570	154,438
	W		1,0*3,0*6+1,1*3,0*6"podhľady		37,800		
	W		(3,0*2+1,0)*6*0,13"čelá balkónov		5,460		
	W		Súčet		43,260		
2	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová rozšľahaná, hr. 2 mm	m2	41,042	17,250	707,975
	W				41,042		
3	K	625250512	Systém napr. PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K	m2	40,016	21,640	865,946
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		((0,89+2,89)*6+(0,99*2+2,68)*6+0,3*2*12)*0,1"sokliky		5,784		
	W		Súčet		40,016		
4	K	625250516	Systém napr. PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	38,760	3,640	141,086
	W		((0,89+2,89)*6+(2,68)*6)*Okapový plech		38,760		
5	K	625250517	Systém napr. PCI Pecitherm - špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt	m	57,840	2,670	154,433
	W		((0,89+2,89)*6+(0,99*2+2,68)*6+0,3*2*12)*sokliky		57,840		
6	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	41,042	39,380	1 616,234
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podhľady		31,352		
	W		(2,89+2,68+0,89)*6*0,25"čelá balkónov		9,690		
	W		Súčet		41,042		
7	K	627452410.1	Preťmelenie (PU tmel)- detaily - sokliky, balkónový profil	m	78,776	1,900	149,674
	W		40,016"okapový plech		40,016		
	W		38,76" sokliky podlahy, balkónové dvere		38,760		
	W		Súčet		78,776		
8	K	631362421.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	34,232	5,410	185,195
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
9	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	34,232	0,190	6,504
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
10	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	34,232	0,630	21,566
11	K	632001051.S	Zhotovenie jednorásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	34,232	0,650	22,251
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
12	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,846	4,600	31,492
	W		34,232*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		6,846		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	632435118.1	Vyrovňavajúca vrstva lepidla na vyrovnanie loggiových dosiek, zriadená súčasne s pokládkou tepelnej izolácie podláh	m2	34,232	4,670	159,863
			0,89*2,89*6+0,99*2,88*6*podlahy		31,352		
			0,8*0,3*12*prah balk. dverí		2,880		
			Súčet		34,232		
14	K	632450229	Cementový poter napr. WEBER, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 50 mm	m2	34,232	41,060	1 405,566
			0,89*2,89*6+0,99*2,88*6*podlahy		31,352		
			0,8*0,3*12*prah balk. dverí		2,880		
			Súčet		34,232		
15	K	632451601.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm - odhadované množstvo do 30%	m2	12,978	8,700	112,909
			12,978		12,978		
16	K	632451622.J	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm - odhadované množstvo do 30%, vrátane odstránenia poškodenej a nestabilnej vrstvy omietky a betónu	m2	12,978	18,620	241,650
			(1,0*3,0*6+1,1*3,0*6)*0,3*podlahy		11,340		
			(3,0*2+1,0)*6*0,13*0,3*čelá balkónov		1,638		
			Súčet		12,978		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 347,563
17	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	83,940	2,610	219,083
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			0,8*0,3*12*schodíky		2,880		
			(3,0*2+1,0)*6*0,13*čelá balkónov		5,460		
			Súčet		83,940		
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešákov podlahy do 1,20 m	m2	37,800	3,580	135,324
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
19	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový), vrátane spojok a krytiel	m	38,760	35,500	1 375,980
			38,76*okapový plech		38,760		
20	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	6,000	30,510	183,060
			6		6,000		
21	K	953996231.S	Výplňový profil (povrazec) polyetylénový priemer 8 mm	m	38,760	1,830	70,931
			38,76		38,760	3,63	
22	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	38,760	3,630	140,699
			38,76		38,760		
23	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1,500	2,820	4,230
			0,25*6		1,500		
24	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	40,680	2,540	103,327
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			0,8*0,3*12*schodíky		2,880		
			Súčet		40,680		
25	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,068	165,000	671,220
			(1,0*3,0*6+1,1*3,0*6)*0,1*podlahy		3,780		
			0,8*0,3*12*0,1*schodíky		0,288		
			Súčet		4,068		
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	122,400	8,600	1 052,640
			2,55*8*6		122,400		
27	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t	m2	6,240	10,620	66,269
			(1,0*3,0*6+0,3*2*6+1,1*2*3,0*0,3*2)*0,1*seklíky		6,240		
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,847	12,250	181,876
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	44,541	8,600	383,053
			14,847*3 'Prepočítané koeficientom množstva		44,541		
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,847	14,680	217,954
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,705	0,450	100,217
			14,847*15 'Prepočítané koeficientom množstva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,847	12,360	183,509
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,847	1,400	20,786
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,847	115,000	1 707,405
35	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	265,000	530,000
	D	99	Presun hmôt HSV				223,987
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,209	43,000	223,987
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 762,273
	D	713	Izolácie tepelné				462,803
37	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	34,232	7,000	239,624
	VV		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6*podlahy		31,352		
	VV		0,8*0,3*12*prah balk. dverí		2,880		
	VV		Súčet		34,232		
38	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	34,917	6,190	216,136
	VV		34,232*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		34,917		
39	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,179	1,360	7,043
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 126,621
40	K	767163020.J	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie zboku s bočnou zástenou	m	22,680	59,200	1 342,656
	VV		(2,89+0,89)*6		22,680		
41	M	553520002500.J	Zábradlie na balkóny, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 mliečne, výška do 1100 mm, rám farba RAL, kotvenie zboku, exteriérové s bočnou zástenou	m	22,680	405,000	9 185,400
	VV		(2,89+0,89)*6		22,680		
42	K	767163020.J1	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie zboku	m	16,080	47,350	761,388
	VV		2,68*6		16,080		
43	M	553520002500.S	Zábradlie na balkóny, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 mliečne, výška do 1100 mm, rám farba RAL, kotvenie zboku, exteriérové	m	16,080	290,000	4 663,200
44	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	179,358	0,970	173,977
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 172,849
45	K	771411016.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, vrátane tmelenia	m	57,840	4,110	237,722
	VV		((0,89+2,89)*6+(0,99*2+2,68)*6+0,3*2*12)*soklíky		57,840		
	VV		Súčet		57,840		
46	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	31,352	23,760	744,924
	VV		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6*podlahy		31,352		
	VV		Súčet		31,352		
47	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, Ixxfxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	45,076	20,600	928,566
	VV		34,232*podlaha		34,232		
	VV		57,84*1,05*0,15*soklíky		9,110		
	VV		Súčet		43,342		
	VV		43,342*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva		45,076		
48	K	771575218.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexibilného tmelu, bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm - schod pri balkónových dverách	ks	12,000	14,670	176,040
49	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,711	3,610	85,597
	VP		Práce navyše				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000

7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysuci -
Rutov dom č. 1864

Objekt: U995 - Iná modernizácia bytového domu

Časť: 04 - Okapový chodník

JKSO: Mesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

KS: Dátum: 25.09.2024

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

IČO: 46597034
IČ DPH: SK2023474673

Projektant:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH 11 468,16

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 13 761,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVOB
SK
IČO:

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
Reťazový dom č. 1864
Objekt: U593 - Iná modernizácia bytového domu
Časť: 04 - Okapový chodník

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255
Zhotoviteľ: STAVOB,SK, s.r.o.

Dátum: 25.09.2024
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom (EUR)
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	11 468,16
HSV - Práce a dodávky HSV	10 737,18
1 - Zemné práce	3 817,21
5 - Komunikácie	2 054,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 514,28
99 - Presun hmôt HSV	1 350,89
PSV - Práce a dodávky PSV	681,48
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	681,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	49,50
VP - Práce navyše	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie efektívnosti bytových domov v Krásno nad Kysucou-Základ -
Retrov dom č. 1854
Objekt: U995 - Iná modernizácia bytového domu
Časť: 04 - Okapový chodník

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72 Dátum: 25.09.2024
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 468,159
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 737,176
D	1		Zemné práce				3 817,214
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,000	5,080	10,160
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu - na spätnú pokládku		2,000		
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	39,960	5,080	202,997
			{4,35+12,1+17,23+12,1+4,35}*0,5*OCH		25,065		
			5,53*1,5*OCH pri vstupe		8,295		
			3,0*1,1*2*OCH pod balkónami		6,600		
			Súčet		39,960		
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	59,960	1,450	86,942
			0,55+4,35+13,2+17,23+13,2+4,35+5,53+1,55		59,960		
4	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,06900t	m	59,960	1,020	61,159
			0,55+4,35+13,2+17,23+13,2+4,35+5,53+1,55		59,960		
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,000	11,680	23,360
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu - na spätnú pokládku		2,000		
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,785	88,000	3 149,080
			{4,35+0,5+12,1+17,23+1,0+12,1+4,35+0,5}*1,05*0,6*OCH		32,642		
			5,53*1,5*0,6*OCH pri vstupe		4,977		
			3,0*1,1*2*0,6*OCH pod balkónami		3,960		
			Medzisúčet		41,779		
			-39,96*0,15*odpočet za šírkový násyp OCH		-5,994		
			Súčet		35,785		
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,785	1,570	2,802
			39,546*0,2*za šírkové lôžko		7,909		
			-61,24*0,5*0,2*zásyp okolo obrubníka		-6,124		
			Súčet		1,785		
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,785	11,150	19,903
			1,785		1,785		
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,678	26,500	70,967
			1,785*1,5		2,678		
10	K	181301103.1	Rozprestretie výkopku v šírke 200mm od obrubníka	m	61,240	3,100	189,844
			61,24		61,240		
D	5		Komunikácie				2 054,795
11	K	564750111.J	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	39,546	10,100	399,415
			{4,41+12,43*2+17,45+4,62}*0,5*OCH		25,670		
			5,32*1,5*OCH pri vstupe		7,980		
			2,68*1,1*2*OCH pod balkónami		5,896		
			Súčet		39,546		
12	K	596811431.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. nad 40 do 60 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosti do 0,5 m2, plochy do 300 m2	m2	39,546	22,600	893,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			39,546		39,546		
13	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	168,000	4,330	727,440
			39,546*1,05		41,523		
			42		42,000		
			42*4 'Prepočítané koeficientom množstva		168,000		
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,000	17,100	34,200
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu		2,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 514,279
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	61,240	8,300	508,292
			0,55+4,51+13,52*2+17,55+10,04+1,55		61,240		
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxy 1000x50x200 mm, prírodný	ks	61,852	2,420	149,682
			61,24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		61,852		
17	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,378	123,350	169,976
			61,24*0,15*0,15		1,378		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,987	14,680	220,009
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,987	0,440	6,594
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,987	12,360	185,239
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,987	1,400	20,982
22	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,987	115,000	1 723,505
23	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	265,000	530,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 350,888
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,416	43,000	1 350,888
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				681,483
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				681,483
25	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	39,546	0,580	22,937
			39,546		39,546		
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	45,478	1,260	57,302
			39,546*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		45,478		
27	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej (16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)*0,5	m2	31,950	4,060	129,717
					31,950		
28	M	283230002700.S	Napová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	36,743	1,320	48,501
			31,95*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		36,743		
29	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií (16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)	m	63,900	6,330	404,487
					63,900		
30	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	7,536	2,460	18,539
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				49,500
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	16,500	49,500
			3		3,000		
	VP		Práce navyšiac				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba:
Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysuči -
Bytový dom č. 1884

Objekt:
U985 - iná modernizácia bytového domu

Časť:
05 - Zasklenie balkónov

IKSO:
Mesto Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72

KS:
Dátum: 25.09.2024

Objednávateľ:
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVOB.SK, s.r.o.

IČO: 46597034
IČ DPH: SK2023474673

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH **13 713,60**

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 16 456,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KRÁ

KOU

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Optimalizácia energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí**
Objekt: **Bytový dom č. 1284**
Časť: **U995 - Iná modernizácia bytového domu**
05 - Zasklenie balkónov

Miesto:	Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72	Dátum:	25.09.2024
Objednávateľ:	Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	STAVOB.SK, s.r.o.	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 713,60
PSV - Práce a dodávky PSV	13 713,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 713,60
VP - Práce navyše	0,000



ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysud -
Bytový dom č. 1364
Objekt: 0695 - Iná modernizácia bytového domu
Časť:

05 - Zasklenie balkónov

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/83,72 Dátum: 25.09.2024
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 713,600
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 713,600
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 713,600
1	K	767161230	Uzavretie spodnej hrany a bočných balkónového zábradlia AL plechom	ks	6,000	95,000	570,000
2	K	767995108	Dodávka a montáž bezrámového presklenia balkónu v tvare priame o rozmere 2890 x 1 450 mm	ks	6,000	1 100,000	6 600,000
3	K	767161230.1	Uzavretie spodnej hrany a bočných balkónového zábradlia AL plechom	ks	6,000	80,000	480,000
4	K	767995108.1	Dodávka a montáž bezrámového presklenia balkónu v tvare priame o rozmere 2680 x 1 450 mm	ks	6,000	985,000	5 910,000
5	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	153,600	1,000	153,600
VP Práce navyše							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysuči - Bytový dom č. 1985

JKSO:

Stavba: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

KS:

Dátum: 25.9.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

IČO:

46597034

IČ DPH:

SK2023474673

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2801 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH

143 799,52

DPH

Služba dane

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

172 559,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KR

COU

Dátum a podpis

10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis

24.10.2024


Pečiatka


REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysuči - Bytový dom č. 1985

 **Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73**  **Dátum:** 25.09.2024

 **Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255**  **Projektant:**

 **STAVOB.SK, s.r.o.**  **Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		143 799,52	172 559,42
U515	Zateplenie bytového domu	118 617,76	142 341,31
01	Zateplenie obvodového plášťa	83 657,99	100 629,59
02	Zateplenie stropu nad záďverím a 4.NP	2 449,16	2 938,99
03	Sanácia jestvujúcich balkónov a lodží	32 310,61	38 772,73
U995	Iná modernizácia bytového domu	25 181,76	30 218,11
04	Okapový chodník	11 468,16	13 761,79
05	Zasklenie balkónov	13 713,60	16 456,32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysuci -
Rekonštrukcia dom. č. 1985

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

KS: 25.09.2024
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

IČO: 46597034
IČ DPH: SK2023474673

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH 83 857,99

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 100 629,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KR

KU

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenia energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí -
Príloha dom č. 1985
Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu
Časť: 01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73	Dátum:	25.09.2024
Objektovateľ:	Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	STAVOB.SK, s.r.o.	Spracovateľ:	0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	83 857,99
HSV - Práce a dodávky HSV	77 990,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	58 381,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 563,60
99 - Presun hmôt HSV	3 045,22
PSV - Práce a dodávky PSV	4 217,38
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	187,96
764 - Konštrukcie klampiarske	4 029,43
M - Práce a dodávky M	150,40
21-M - Elektromontáže	101,90
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	48,50
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 500,00
VP - Práce navyč	0,000

7

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásno nad Kysucou - Zákysučí -
 Objekt: Bytový dom č. 1985
 Časť: U515 - Zateplenie bytového domu

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73 Dátum: 25.09.2024
 Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							83 857,993
0	HSV		Práce a dodávky HSV				77 990,211
0	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				58 381,390
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	113,520	2,040	231,581
	W		"SZ pohľad"				
	W		1,5*1,6*8+2,4*1,1+0,9*1,6*4"priechod		30,000		
	W		(2,4*0,8+1,5*1,6)*6"balkóny		25,920		
	W		Medzisúččet		55,920		
	W		"JZ pohľad"				
	W		0		0,000		
	W		"JV pohľad"				
	W		1,5*1,2*8+0,6*0,6*8+1,5*2,4*2"priechod		24,480		
	W		(2,4*0,8+1,5*1,6)*6"balkóny		25,920		
	W		Medzisúččet		50,400		
	W		"JV pohľad"				
	W		1,5*1,2*4		7,200		
	W		Medzisúččet		7,200		
	W		Súččet		113,520		
2	K	622421212.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 10% do 20%	m2	671,853	4,360	2 929,279
	W		671,853		671,853		
3	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	691,047	15,340	10 600,661
	W		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*(11,655-0,5)		715,928		
	W		(12,42*(14,3+11,655)/2)*2		32,851		
	W		-113,52"odpočet otvory		-113,520		
	W		Medzisúččet		635,259		
	W		"Odpočet stropy"				
	W		-3,0*0,12*12		-4,320		
	W		-(1,0*0,12*6+1,1*0,12*12)		-2,304		
	W		Medzisúččet		-6,624		
	W		62,412"ostenia		62,412		
	W		Súččet		691,047		
4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	32,090	30,480	978,103
	W		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,5"sokol nad terénom		32,090		
5	K	622475011.S	Vonkajší náter stien proti pôsobeniu rias a mikroorganizmov, nanášaný ručne, odsťahovací a čistiaci, jednonásobný	m2	671,853	4,810	3 231,613
	W		671,853		671,853		
6	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	35,145	44,310	1 557,275
	W		(16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)*(0,25+0,3)"sokol pod terénom		35,145		
7	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy - sokol nad terénom	m2	55,068	43,930	2 419,137
	W		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,5"sokol nad terénom - s omietkou		32,090		
	W		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,1"sokol pod terénom - bez omietky		6,418		
	W		3,0*0,3*12"ponad balk. dosky -s omietkou		10,800		
	W		1,0*0,3*6+1,1*0,3*12"ponad balk. dosky -s omietkou		5,760		
	W		Súččet		55,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	625250612.S	Parapetná lóžka - kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 20 mm, alt. vymazanie termo maitou	m2	20,608	32,960	679,240
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		(1,6*9+1,6*4)*0,28"priečelie		5,824		
	VV		2,4*6*0,28"balkóny		4,032		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		(1,2*8+0,6*8+2,4*2)*0,28"priečelie		5,376		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		1,2*4*0,28		1,344		
	VV		2,4*6*0,28"balkóny		4,032		
	VV		Súčet		20,608		
9	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	612,075	52,900	32 378,768
	VV		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*(11,655-0,5)		715,928		
	VV		(12,42*(14,3-11,655)/2)*2		32,851		
	VV		-113,52"odpočet otvory		-113,520		
	VV		Medzisúčet		635,259		
	VV		"Odpočet stropy"				
	VV		-3,0*0,12*12		-4,320		
	VV		-(1,0*0,12*6+1,1*0,12*12)		-2,304		
	VV		Medzisúčet		-6,624		
	VV		"Odpočet xps ponad stropy 300 mm"				
	VV		-3,0*0,3*12		-10,800		
	VV		-(1,0*0,3*6+1,1*0,3*12)		-5,760		
	VV		Medzisúčet		-16,560		
	VV		Súčet		612,075		
10	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	62,412	45,380	2 832,257
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		((1,5*2+1,6)*9+2,4*2+1,1*(0,9*2+1,6)*4)*0,28"priečelie		17,052		
	VV		(2,4*2+2,4)*6*0,28"balkóny		12,096		
	VV		"JZ pohľad"				
	VV		0		0,000		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		((1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2)*0,28"priečelie		16,464		
	VV		(2,4*2+2,4)*6*0,28"balkóny		12,096		
	VV		"JV pohľad"				
	VV		(1,5*2+1,2)*4*0,28		4,704		
	VV		Súčet		62,412		
11	K	625255111.1	Systém hydroizolácie - hydroizolačná stierka napr. Prince Color Izol B	m2	25,672	21,170	543,476
	VV		(16,47*2+12,42*2+1,0*2+1,1*4)*0,4"sokel		25,572		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 563,604
12	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	671,853	2,620	1 760,255
	VV		671,853		671,853		
13	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	807,063	2,710	2 187,141
	VV		(16,15*2+12,1*2+1,0*6+1,0*4)*11,655		775,058		
	VV		(12,1*(14,3-11,655)/2)*2		32,005		
	VV		Súčet		807,063		
14	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 421,189	1,760	4 261,293
	VV		807,063*3		2 421,189		
15	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	807,063	1,780	1 436,572
	VV		807,063		807,063		
16	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	807,063	1,920	1 549,561
	VV		807,063		807,063		
17	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	807,063	0,810	653,721
	VV		807,063		807,063		
18	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	11,660	69,960
	VV		2*3		6,000		
19	K	944945193.S	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	18,000	2,210	39,780
	VV		6*3		18,000		
20	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	6,000	3,030	18,180
	VV		6		6,000		
21	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	222,900	5,470	1 219,263
	VV		"SZ pohľad"				
	VV		((1,5*2+1,6)*9+2,4*2+1,1*(0,9*2+1,6)*4)*priečelie		60,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(2,4*2+2,4)*6*balkóny		43,200		
VV			"JZ pohľad"				
VV			0		0,000		
VV			"JV pohľad"				
VV			((1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2)*priechy		58,800		
VV			(2,4*2+2,4)*6*balkóny		43,200		
VV			"JV pohľad"				
VV			(1,5*2+1,2)*4		16,800		
VV			Súčet		222,900		
22	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	44,800	3,630	162,624
VV			"SZ pohľad"				
VV			((1,6)*9+2,4*2+(1,6)*4)*priechy		25,600		
VV			"JV pohľad"				
VV			((1,2)*8+(0,6)*6)*priechy		14,400		
VV			"JV pohľad"				
VV			(1,2)*4		4,800		
VV			Súčet		44,800		
23	K	953995416.S	Parapelný profil s integrovanou sieťovinou	m	64,000	4,170	266,880
VV			"SZ pohľad"				
VV			(1,6*9+1,6*4)*priechy		20,800		
VV			1,6*6*balkóny		9,600		
VV			"JV pohľad"				
VV			(1,2*8+0,6*8+2,4*2)*priechy		19,200		
VV			"JV pohľad"				
VV			1,2*4		4,800		
VV			1,6*6*balkóny		9,600		
VV			Súčet		64,000		
24	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	294,650	2,830	833,860
VV			"Otvory"				
VV			222,9*Apu lišty		222,900		
VV			-44,8*odpočet okap. lišty		-44,800		
VV			Medzisúčet		178,100		
VV			11,655*10*nárožia		116,550		
VV			Súčet		294,650		
25	K	953995433.J	Ukončovací profil pri podbití striech - styk podbitia a ETICS	m	32,470	4,900	159,103
VV			(16,47*2+6,5*2*2+1,0*6)*0,5*styk podbitia a ETICS		32,470		
26	K	978015231.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	671,853	0,540	362,801
VV			(16,15*2+12,1*2+1,0*2+1,1*4)*11,655		733,100		
VV			(12,1*(14,3-11,655)/2)*2		32,005		
VV			-113,52*odpočet otvory		-113,520		
VV			Medzisúčet		651,585		
VV			"prípočet ostenia"				
VV			"SZ pohľad"				
VV			((1,5*2+1,6)*9+2,4*2+1,1+(0,9*2+1,6)*4)*0,12*priechy		7,308		
VV			(2,4*2+2,4)*6*0,12*balkóny		5,184		
VV			"JZ pohľad"				
VV			0		0,000		
VV			"JV pohľad"				
VV			((1,5*2+1,2)*8+(0,6*2+0,6)*8+(1,5*2+2,4)*2)*0,12*priechy		7,056		
VV			(2,4*2+2,4)*6*0,12*balkóny		5,184		
VV			"JV pohľad"				
VV			(1,5*2+1,2)*4*0,12		2,016		
VV			Medzisúčet		26,748		
VV			"Odpočet stropy"				
VV			-3,0*0,12*12		-4,320		
VV			-1,0*0,12*18		-2,160		
VV			Medzisúčet		-6,480		
VV			Súčet		671,853		
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,000	12,250	85,750
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,000	8,590	180,390
VV			7*3 "Prepočítané koeficientom množstva		21,000		
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,000	14,850	103,950
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,000	0,440	46,200
VV			7*15 "Prepočítané koeficientom množstva		105,000		
31	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,000	12,370	86,590
32	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,000	1,390	9,730
33	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,000	115,000	805,000
34	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	265,000	265,000
D	99		Presun hmôt HSV				3 045,217

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	70,819	43,000	3 045,217
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 217,382
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				187,957
36	K	721242130.J	Montáž lapača strešných splavenín plastového s lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, vrátane napojenia	ks	4,000	16,700	66,800
			4		4,000		
37	M	286630055700.J	Univerzálny lapač strešných splavenín	ks	4,000	23,350	93,400
38	K	721242803.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, - 0,02113t	ks	4,000	6,900	27,600
39	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,005	31,330	0,157
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 029,425
40	K	764410760.J	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 400 mm, hrúbka 1 mm	m	64,000	35,120	2 247,680
			64		64,000		
41	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	64,000	1,570	100,480
			"SZ pohľad"				
			{1,6*9+1,6*4}"priečelie		20,800		
			1,6*6"balkóny		9,600		
			"JV pohľad"				
			{1,2*8+0,6*8+2,4*2}"priečelie		19,200		
			"JV pohľad"				
			1,2*4		4,800		
			1,6*6"balkóny		9,600		
			Súčet		64,000		
42	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZl plechu, kruhové priemer 100 mm (vrátane kolin a objímok)	m	46,500	33,250	1 546,125
			46,5		46,500		
43	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	46,500	0,980	45,570
			46,5		46,500		
44	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	8,000	1,380	11,040
			2*4		8,000		
45	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,874	1,750	78,530
	D	M	Práce a dodávky M				150,400
	D	21-M	Elektromontáže				101,900
46	K	210010370.J	Elektromontážna krabica bleskozvodová dozateplenia	ks	3,000	12,800	38,400
47	M	345410007500.J	Krabica bleskozvodová	ks	3,000	13,200	39,600
48	K	210201921.J	Demontáž a spätná montáž svetidla	ks	2,000	11,950	23,900
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				48,500
49	K	220320322.J	Posun zvonkového tabla na zateplenie	ks	1,000	48,500	48,500
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 500,000
50	K	000600021.1	Zariadenie staveniska - prevádzkové	eur	1,000	1 500,000	1 500,000
	VP		Práce navyč				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšení energetické efektivity bytových domů v Krásně nad Kysou-Zákysou -

Bytový dom č. 1255

Objekt:

U515 - Zateplení bytového domu

Část:

02 - Zateplení stropu nad zádverím a 4.NP

JKSO:

Místo: Krásno nad Kysou, C-KN.3755/84,73

Objednatel:

Mesto Krásno nad Kysou, 1. mája 1255

Zhotovitel:

STAVOB.SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

KS:

Dátum: 25.09.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46597034

IČ DPH:

SK2023474673

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 449,16

Základ dane

Sadzbá dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

2 938,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OU

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásno nad Kysucou-Základ -
Rutov dom č. 1985

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: **02 - Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP**

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

Dátum: 25.09.2024

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant: 0

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 449,16
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	350,92
---------------------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	299,02
--	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45,67
---	-------

99 - Presun hmôt HSV	6,23
----------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	2 098,24
---------------------------	----------

713 - Izolácie tepelné	2 098,24
------------------------	----------

VP - Práce navyše	0,000
-------------------	-------

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
 Objekt: Rýľový dom č. 1285
 Časť: U515 - Zateplenie bytového domu

02 - Zateplenie stropu nad zádverím a 4.NP

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73 Dátum: 25.09.2024
 Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 449,161
D	HSV		Práce a dodávky HSV				350,923
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				299,020
1	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady 1,45*3,085	m2	4,473	3,230	14,448
2	K	611463012.S	Vnútorná omietka stropov pastovitá akrylátová roztriešaná, hr. 1,5 mm 1,45*3,085	m2	4,473	13,670	61,146
3	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - Z2 1,45*3,085	m2	4,473	49,950	223,426
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				45,669
4	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m 1,45*3,085	m2	4,473	5,040	22,544
5	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 1,45*3,085	m2	4,473	5,170	23,125
D	99		Presun hmôt HSV				6,234
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,146	42,700	6,234
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 098,238
D	713		Izolácie tepelné				2 098,238
7	K	713121111.J	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve 4,2*15,33+1,1*8,73+5,0*15,33+3,0*1,0*2"podlaha podkrovia	m2	156,639	4,450	697,044
8	M	631650000900	Pás napr. ISOVER UNIROL PLUS 150x1200x3250 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy 156,639*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva	m2	159,772	8,570	1 369,246
9	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	23,491	1,360	31,948
VP			Práce navyč				0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie kvality elektrickej siete bytových domov v Krásno nad Kysucou-Záľapoch -
Prílohy dom č. 1965

Objekt:
U515 - Zateplenie bytového domu

Časť:
03 - Sanácia jestvujúcich balkónov a lodžií

JKSO:
Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

Objednávateľ:
Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Zhotoviteľ:
STAVOB,SK, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

KS:
Dátum: 25.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46597034
IČ DPH: SK2023474673

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 32 310,61

DPH Základ dane Sadzba dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 38 772,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KYSCOU

Dátum a podpis:

10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Starba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zekysučí -
Bytový dom č. 1255

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: 03 - Sanácia jestvujúcich balkónov a lodžii

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

Dátum: 25.09.2024

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant: 0

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **32 310,61**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 548,33**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **5 976,78**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **7 347,56**

99 - Presun hmôt HSV **223,99**

PSV - Práce a dodávky PSV **18 762,27**

713 - Izolácie tepelné **462,80**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové **16 126,62**

771 - Podlahy z dlaždíc **2 172,85**

VP - Práce navyše **0,000**

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zátysuči - Bytový dom č. 1915

Objekt: U515 - Zateplenie bytového domu

Časť: 03 - Sanácia jestvujúcich balkónov a lodžií

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

Dátum: 25.09.2024

Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

Projektant: 0

Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 310,605
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 548,332
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 976,782
1	K	621460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	43,260	3,570	154,438
	W		1,0*3,0*8+1,1*3,0*6"podhlady		37,800		
	W		(3,0*2+1,0)*6*0,13"čelá balkónov		5,460		
	W		Súčet		43,260		
2	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	41,042	17,250	707,975
	W		41,042		41,042		
3	K	625250512	Systém napr. PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 2K	m2	40,016	21,640	865,946
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		((0,89+2,89)*6+((0,99*2+2,68)*6+0,3*2*12)*0,1"sokliky		5,784		
	W		Súčet		40,016		
4	K	625250516	Systém napr. PCI Pecitherm - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	38,760	3,640	141,086
	W		((0,89+2,89)*6+(2,68)*6)"Okapový plech		38,760		
5	K	625250517	Systém napr. PCI Pecitherm - špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt	m	57,840	2,670	154,433
	W		((0,89+2,89)*6+((0,99*2+2,68)*6+0,3*2*12)*0,1"sokliky		57,840		
6	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	41,042	39,380	1 616,234
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podhlady		31,352		
	W		(2,89+2,68+0,89)*6*0,25"čelá balkónov		9,690		
	W		Súčet		41,042		
7	K	627452410.1	Prelmelenie (PU tmeľ)- detaily - sokliky, balkónový profil	m	78,776	1,900	149,674
	W		40,016"okapový plech		40,016		
	W		38,76" sokliky podlaha, balkónové dvere		38,760		
	W		Súčet		78,776		
8	K	631362421.S	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	34,232	5,410	185,195
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
9	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	34,232	0,190	6,504
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
10	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	34,232	0,630	21,566
11	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	34,232	0,650	22,251
	W		0,89*2,89*6+0,99*2,68*6"podlahy		31,352		
	W		0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
	W		Súčet		34,232		
12	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	6,846	4,600	31,492
	W		34,232*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva		6,846		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	632435118.1	Vyrovňavajúca vrstva lepidla na vyrovnanie loggiových dosiek, zriadená súčasne s pokládkou tepeinej izolácie podláh	m2	34,232	4,670	159,863
			0,89*2,89*6+0,99*2,68*6*podlahy		31,352		
			0,8*0,3*12*prah balk. dverí		2,880		
			Súčet		34,232		
14	K	632450229	Cementový poter napr. WEBER, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 50 mm	m2	34,232	41,060	1 405,566
			0,89*2,89*6+0,99*2,68*6*podlahy		31,352		
			0,8*0,3*12*prah balk. dverí		2,880		
			Súčet		34,232		
15	K	632451601.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm - odhadované množstvo do 30%	m2	12,978	8,700	112,909
			12,978		12,978		
16	K	632451622.J	Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm - odhadované množstvo do 30%, vrátane odstránenia poškodenej a nestabilnej vrstvy omietky a betónu	m2	12,978	18,620	241,650
			(1,0*3,0*6+1,1*3,0*6)*0,3*podlahy		11,340		
			(3,0*2*1,0)*0,13*0,3*čelá balkónov		1,638		
			Súčet		12,978		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 347,563
17	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	83,940	2,610	219,083
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			0,8*0,3*12*schodíky		2,880		
			(3,0*2*1,0)*0,13*čelá balkónov		5,460		
			Súčet		83,940		
18	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeniej podlahy do 1,20 m	m2	37,800	3,580	135,324
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
19	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový), vrátane spojok a krytiel	m	38,760	35,500	1 375,980
			38,76*okapový plech		38,760		
20	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	6,000	30,510	183,060
			6		6,000		
21	K	953996231.S	Výplňový profil (povrazec) polyetylénový priemer 8 mm	m	38,760	1,830	70,931
			38,76		38,760	3,63	
22	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	38,760	3,630	140,699
			38,76		38,760		
23	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1,500	2,820	4,230
			0,25*6		1,500		
24	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	40,680	2,540	103,327
			1,0*3,0*6+1,1*3,0*6*podlahy		37,800		
			0,8*0,3*12*schodíky		2,880		
			Súčet		40,680		
25	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	4,068	165,000	671,220
			(1,0*3,0*6+1,1*3,0*6)*0,1*podlahy		3,780		
			0,8*0,3*12*0,1*schodíky		0,288		
			Súčet		4,068		
26	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	122,400	8,600	1 052,640
			2,55*8*6		122,400		
27	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	m2	6,240	10,620	66,269
			((1,0*3,0*6+1,1*3,0*6)*0,1*schodíky		6,240		
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,847	12,250	181,876
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	44,541	8,600	383,053
			14,847*3*Prepočítané koeficientom množstva		44,541		
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,847	14,680	217,954
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,705	0,450	100,217
			14,847*15*Prepočítané koeficientom množstva		222,705		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,847	12,360	183,509
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,847	1,400	20,786
34	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	t	14,847	115,000	1 707,405
35	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	265,000	530,000
	D	99	Presun hmôt HSV				223,987
36	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,209	43,000	223,987
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 762,273
	D	713	Izolácie tepelné				462,803
37	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	34,232	7,000	239,624
			0,89*2,89*6+0,99*2,66*6"podlahy		31,352		
			0,8*0,3*12"prah balk. dverí		2,880		
			Súčet		34,232		
38	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	34,917	6,190	216,136
			34,232*1,02"Prepočítané koeficientom množstva		34,917		
39	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	5,179	1,360	7,043
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 126,621
40	K	767163020.J	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku s bočnou zástenou	m	22,680	59,200	1 342,656
			(2,89+0,89)*6		22,680		
41	M	553520002500.J	Zábradlie na balkóny, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 mliečne, výška do 1100 mm, rám farba RAL, kotvenie z boku, exteriérové s bočnou zástenou	m	22,680	405,000	9 185,400
			(2,89+0,89)*6		22,680		
42	K	767163020.J1	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie z boku	m	16,080	47,350	761,388
			2,66*6		16,080		
43	M	553520002500.S	Zábradlie na balkóny, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 mliečne, výška do 1100 mm, rám farba RAL, kotvenie z boku, exteriérové	m	16,080	290,000	4 663,200
44	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	179,358	0,970	173,977
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 172,849
45	K	771411016.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, vrátane tmelenia	m	57,840	4,110	237,722
			((0,89+2,89)*6+(0,99*2+2,66)*6+0,3*2*12)"sokliky		57,840		
			Súčet		57,840		
46	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	31,352	23,760	744,924
			0,89*2,89*6+0,99*2,66*6"podlahy		31,352		
			Súčet		31,352		
47	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, ixvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	45,076	20,600	928,566
			34,232"podlaha		34,232		
			57,84*1,05*0,15"sokliky		9,110		
			Súčet		43,342		
			43,342*1,04"Prepočítané koeficientom množstva		45,076		
48	K	771575218.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flexibilného tmelu, bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm - schod pri balkonových dverách	ks	12,000	14,670	176,040
49	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,711	3,610	85,597
	VP		Práce navyše				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000
	K						0,000

12. srpna
 2018
 17:45:57
 17.8.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
Rutavý dom č. 1985

Objekt:

U935 - Iná modernizácia bytového domu

Časť:

04 - Okapový chodník

JKSO:

Miesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

KS:

Dátum:

25.09.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

46597034

SK2023474673

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zateplňovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH

11 468,16

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

13 761,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

K

U

Dátum a podpis:

10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí -
Rátov? dom č. 1255
Objekt: U995 - Iná modernizácia bytového domu
Časť: 04 - Okapový chodník

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73 Dátum: 25.09.2024
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	11 468,16
HSV - Práce a dodávky HSV	10 737,18
1 - Zemné práce	3 817,21
5 - Komunikácie	2 054,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 514,28
99 - Presun hmôt HSV	1 350,89
PSV - Práce a dodávky PSV	681,48
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	681,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	49,50
VP - Práce navyše	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysudí -
Rutový dom č. 1995
Objekt: U995 - Iná modernizácia bytového domu
Časť: 04 - Okapový chodník

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73 Dátum: 25.09.2024
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 468,159
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 737,176
D	1		Zemné práce				3 817,214
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,000	5,080	10,160
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu - na spätnú pokládku		2,000		
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	39,960	5,080	202,997
			(4,35+12,1+17,23+12,1+4,35)*0,5*OCH		25,065		
			5,53*1,5*OCH pri vstupe		8,295		
			3,0*1,1*2*OCH pod balkónami		6,600		
			Súčet		39,960		
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	59,960	1,450	86,942
			0,55+4,35+13,2+17,23+13,2+4,35+5,53+1,55		59,960		
4	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,06900t	m	59,960	1,020	61,159
			0,55+4,35+13,2+17,23+13,2+4,35+5,53+1,55		59,960		
5	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2,000	11,680	23,360
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu - na spätnú pokládku		2,000		
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,785	88,000	3 149,080
			(4,35+0,5+12,1+17,23+1,0+12,1+4,35+0,5)*1,05*0,6*OCH		32,842		
			5,53*1,5*0,6*OCH pri vstupe		4,977		
			3,0*1,1*2*0,6*OCH pod balkónami		3,960		
			Medzisúčet		41,778		
			-39,96*0,15*odpočet za šikový násyp OCH		-5,994		
			Súčet		35,785		
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,785	1,570	2,802
			39,546*0,2*za šikové lôžko		7,909		
			-61,24*0,5*0,2*násyp okolo obrubníka		-6,124		
			Súčet		1,785		
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,785	11,150	19,903
			1,785		1,785		
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,678	26,500	70,967
			1,785*1,5		2,678		
10	K	181301103.1	Rozprestretie výkopku v šírke 200mm od obrubníka	m	61,240	3,100	189,844
			61,24		61,240		
D	5		Komunikácie				2 054,795
11	K	564750111.J	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	39,546	10,100	399,415
			(4,41+12,43*2+17,45+4,62)*0,5*OCH		25,670		
			5,32*1,5*OCH pri vstupe		7,080		
			2,69*1,1*2*OCH pod balkónami		6,896		
			Súčet		39,546		
12	K	596811431.S	Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. nad 40 do 60 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosť do 0,5 m2, plochy do 300 m2	m2	39,546	22,600	893,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			39,546		39,546		
13	M	592460014500.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, prírodná	ks	168,000	4,330	727,440
			39,546*1,05		41,523		
			42		42,000		
			42*4 'Prepočítané koeficientom množstva		168,000		
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2,000	17,100	34,200
			3,0*0,5+1,0*0,5*OCH do vstupu		2,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 514,279
15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	61,240	8,300	508,292
			0,55*4,51+13,52*2+17,55+10,04+1,55		61,240		
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	61,852	2,420	149,682
			61,24*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		61,852		
17	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,378	123,350	169,976
			61,24*0,15*0,15		1,378		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,987	14,680	220,009
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,987	0,440	6,594
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,987	12,360	185,239
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,987	1,400	20,982
22	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,987	115,000	1 723,505
23	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	265,000	530,000
	D	99	Presun hmôt HSV				1 350,888
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	31,416	43,000	1 350,888
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				681,483
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				681,483
25	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	39,546	0,580	22,937
			39,546		39,546		
26	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	45,478	1,260	57,302
			39,546*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		45,478		
27	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej (16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)*0,5	m2	31,950	4,060	129,717
					31,950		
28	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	36,743	1,320	48,501
			31,95*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		36,743		
29	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	63,900	6,330	404,487
			(16,4*2+12,35*2+1,0*2+1,1*4)		63,900		
30	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	7,536	2,460	18,539
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				49,500
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	3,000	16,500	49,500
			3		3,000		
	VP		Práce navyše				0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [EUR]	Cena celková [EUR]
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stanba:

Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zákysučí -
Bytový dom č. 1865

Objekt:

U905 - Iná modernizácia bytového domu

Časť:

05 - Zasklenie balkónov

JKSO:

Mesto:

Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73

KS:

Dátum:

25.09.2024

Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVOB.SK, s.r.o.

IČO:

46597034

IČ DPH:

SK2023474673

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V položkách pre zatepľovacie systémy sú zahrnuté aj náklady na vytvorenie detailov podľa STN 73 2901 (napr. diagonálne zosilnenie výstužnej vrstvy pri otvoroch...).

Cena bez DPH

13 713,60

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

16 456,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 10.10.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zakysučí -
Bytový dom č. 19/5
Objekt: U995 - Iná modernizácia bytového domu
Časť:

05 - Zasklenie balkónov

Mesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73
Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255
Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o.

Dátum: 25.09.2024
Projektant: 0
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 713,60
PSV - Práce a dodávky PSV	13 713,60
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 713,60
VP - Práce navyše	0,000

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v Krásne nad Kysucou-Zekysučí -
 Bytový dom č. 1985
 Objekt: U995 - Iné modernizácia bytového domu
 Časť: 05 - Zasklenie balkónov

Miesto: Krásno nad Kysucou, C-KN.3755/84,73 Dátum: 25.09.2024
 Objednávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, 1. mája 1255 Projektant: 0
 Zhotoviteľ: STAVOB.SK, s.r.o. Spracovateľ: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 713,600
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 713,600
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 713,600
1	K	767161230	Uzavretie spodnej hrany a bočných balkónového zábradlia AL plechom	ks	6,000	95,000	570,000
2	K	767995108	Dodávka a montáž bezrámového presklenia balkónu v tvare priame o rozmere 2890 x 1 450 mm	ks	6,000	1 100,000	6 600,000
3	K	767161230.1	Uzavretie spodnej hrany a bočných balkónového zábradlia AL plechom	ks	6,000	80,000	480,000
4	K	767995108.1	Dodávka a montáž bezrámového presklenia balkónu v tvare priame o rozmere 2680 x 1 450 mm	ks	6,000	985,000	5 910,000
5	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	153,600	1,000	153,600
VP Práce navyše							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

SK e-gov



(/evoportal/sk-sk/Public/Home/Index)

Menu

Serverový čas: 08.10.2024 13:01:39 ver. 18.0

 (https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf)

< SPÄŤ

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov v
Krásne nad Kysucou - Zákysuči

Názov obstarávateľa: Mesto Krásno nad Kysucou

Plánovaná

Predbežná

Aktívna

Ukončená

Zrušená

Zákazka je v stave Aktívna. Ak si želáte doplniť verejné obstarávanie, je potrebné vyplniť formulár a odoslať ho na spracovanie. Ak ste skúsenejší používateľ, môžete si vybrať z celkového zoznamu formulárov

(<https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Private/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=513352&OpenModal=V>).

Lehota na vysvetlenie

27.09.2024 09:00

Otázka Dátum podania Prečítané Dátum uloženia odpovede

Neboli nájdené žiadne záznamy

PDF

Odkazy[uvo.gov.sk](https://www.uvo.gov.sk)[\(https://www.uvo.gov.sk/\)](https://www.uvo.gov.sk/)[vlada.gov.sk](https://www.vlada.gov.sk)[\(https://www.vlada.gov.sk/\)](https://www.vlada.gov.sk/)[slov-lex.sk](https://www.slov-lex.sk)[\(https://www.slov-lex.sk/\)](https://www.slov-lex.sk/)[crz.gov.sk](https://www.crz.gov.sk)[\(https://www.crz.gov.sk/\)](https://www.crz.gov.sk/)[slovensko.sk](https://www.slovensko.sk)[\(https://www.slovensko.sk/\)](https://www.slovensko.sk/)**Menu**[O systéme](https://www.isepvo.sk/o-systeme/)[\(https://www.isepvo.sk/o-systeme/\)](https://www.isepvo.sk/o-systeme/)[Najčastejšie otázky](https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/)[\(https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/\)](https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/)[Príručky](https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/)[Školenia](https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/)[\(https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/\)](https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/)[Aktuality](https://www.isepvo.sk/aktuality/)[\(https://www.isepvo.sk/aktuality/\)](https://www.isepvo.sk/aktuality/)[Helpdesk](https://www.isepvo.sk/helpdesk/)[\(https://www.isepvo.sk/helpdesk/\)](https://www.isepvo.sk/helpdesk/)**Adresa**

Úrad vlády

Slovenskej republiky

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava



Vytvorené v súlade s [Jednotným dizajnom manuálom elektronických služieb](#)

<https://idsk.gov.sk/komponenty/footer-extended#>

Copyright © 2024 ELEKTRONICKÁ PLATFORMA. Všetky práva vyhradené.

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
Gunčaga-stav s.r.o.	53955307	U515 – Zateplenie bytového domu - 03 Sanácia jestvujúcich balkónov a lodží – dodávka a montáž zábradlí U995 - Iná modernizácia -05 - Zasklenie balkónov- zasklenie balkónov	71 616,54 EUR s DPH

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
Gunčaga-stav s.r.o.	Marek Gunčaga, Olešná 396, 023 52, nar. 01.07.1995

Podpis :

Dátum: 28.10.2024

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.