

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Krpáčovo - Rekonštrukcia terasy a fasády VaRCP SR**

JKSO

EČO

Miesto

Krpáčovo

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Krajská prokuratúra Banská Bystrica**

00166456

Projektant

Zhotoviteľ **SIRON plus s.r.o. Detva**

36004073

SK2020473851

Spracoval **Viazanička**

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 987,10	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 667,22	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 579,38	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	3 097,10	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 330,80	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 330,80

24 DPH 20,00 % z 10 330,80 2 066,16

25 Cena s DPH (r. 23-24) 12 396,96

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Krpáčovo - Rekonštrukcia terasy a fasády VaRCP SR

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Banská Bystrica


Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o. Detva

Miesto: Krpáčovo

Spracoval: Viazanička

Dátum: 2.9.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN
NP 01	Terasa + fasáda	10 330,80	2 066,16	12 396,96	0,00	10 330,80
Celkom		10330,80	2066,16	12 396,96	0,00	10 330,80



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Krpáčovo - Rekonštrukcia terasy a fasády VaRCP SR

Objekt: Terasa + fasáda

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Krpáčovo

Spracoval: Viazanička

Dátum: 2. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 697,486
6		Upravy povrchov, podlahy, osadenie				3 181,193
1	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou	m2	17,500	2,74	47,950
		35*0,5		17,500		
		Súčet		17,500		
2	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM	m2	51,623	3,08	158,999
		"Stena 1"				
		(6,0*3,0)+((1,65+0,9+0,9)*0,15)-(1,65*0,9)		17,033		
		"Stena 2"				
		(7,6*3,0)-(0,8*0,55)		22,360		
		"Stena 3"				
		(2,5*2,7)+(2,5*1)-(1,3*1)		7,950		
		"Stena 4"				
		(2,0*2,7)-(1,0*0,7)-(0,7*0,6)		4,280		
		Súčet		51,623		
3	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, mozaiková, Multiputz MP, hr. 1,6 mm	m2	6,720	34,04	228,749
4	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová PCI, silikónová, Multiputz ZS, zatieraná, hr. 1,5 mm	m2	44,903	16,77	753,023
5	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	51,623	11,48	592,632
		"Stena 1"				
		(6,0*3,0)+((1,65+0,9+0,9)*0,15)-(1,65*0,9)		17,033		
		"Stena 2"				
		(7,6*3,0)-(0,8*0,55)		22,360		
		"Stena 3"				
		(2,5*2,7)+(2,5*1)-(1,3*1)		7,950		
		"Stena 4"				
		(2,0*2,7)-(1,0*0,7)-(0,7*0,6)		4,280		
		Súčet		51,623		
6	632200010.S	Montáž dlažby 400x400 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	52,000	26,92	1 399,840
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 480,141
7	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	52,950	6,59	348,941
		6,0*3,0+7,6*3,0+2,5*2,7+2,0*2,7		52,950		
		Súčet		52,950		
8	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	3,450	6,79	23,426
9	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	9,150	3,83	35,045
10	953996142	PCI Nadokenný PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	2,500	5,20	13,000
11	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	52,000	5,82	302,640
12	776990100.S	Zametanie podkladu	m2	52,000	0,83	43,160
13	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	51,623	4,08	210,622
		"Stena 1"				
		(6,0*3,0)+((1,65+0,9+0,9)*0,15)-(1,65*0,9)		17,033		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Krpáčovo - Rekonštrukcia terasy a fasády VaRCP SR

Objekt: Terasa + fasáda

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Krpáčovo

Spracoval: Viazanička

Dátum: 2. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"Stena 2" (7,6*3,0)-(0,8*0,55)		22,360		
		"Stena 3" (2,5*2,7)+(2,5*1)-(1,3*1)		7,950		
		"Stena 4" (2,0*2,7)-(1,0*0,7)-(0,7*0,6)		4,280		
		Súčet		51,623		
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,144	19,18	60,302
		6,524-3,38		3,144		
		Súčet		3,144		
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	78,600	0,58	45,588
		3,144*25 "Přepočítané koeficientom množstva"		78,600		
		Súčet		78,600		
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,904	16,16	160,049
		6,524+3,38		9,904		
		Súčet		9,904		
17	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	79,232	1,82	144,202
		9,904*8 "Přepočítané koeficientom množstva"		79,232		
		Súčet		79,232		
18	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,402	77,05	30,974
19	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,416	149,50	62,192
99		Presun hmôt HSV				36,152
20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,648	55,79	36,152
PSV		Práce a dodávky PSV				5 633,318
712		Izolácie striech, povlakové krytiny				3 390,131
21	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	57,600	1,31	75,456
22	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	74,880	2,59	193,939
23	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	52,000	1,00	52,000
24	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	52,000	0,63	32,760
25	712370200.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou	m2	48,000	15,47	742,560
26	712861703.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku gumami prílep. na celej ploche	m2	17,350	22,54	391,069
27	711747288.S	Zhotovenie detailov kotvenia zábradlia priemer do 200 mm	ks	14,000	27,12	379,680
28	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	81,690	12,23	999,069
29	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírkou 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	16,000	16,11	257,760
30	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	128,000	0,43	55,040
31	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	9,920	13,24	131,341
32	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	33,107	2,40	79,457

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Krpáčovo - Rekonštrukcia terasy a fasády VaRCP SR

Objekt: Terasa + fasáda

Objednávateľ: Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Krpáčovo

Spracoval: Viazanička

Dátum: 2. 9. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
764		Konštrukcie klampiarske				2 243,187
33	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, - 0,00420t	m	35,000	1,32	46,200
34	764421520.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	m	64,000	20,59	1 317,760
35	764430461.S	Montáž oplechovania muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	16,000	39,93	638,880
36	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	13,560	14,72	199,603
37	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	22,024	1,85	40,744
Celkom						10 330,804