

Zmluva o dielo CE č. 099/2024/OUTT

**uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov**

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Trenčianska Turná**
Sídlo: Trenčianska Turná 86, 913 21 Trenčianska Turná
Štatutárny orgán: Ing. Peter Mikula – starosta obce
IČO: 00312053
DIČ: 2021080017
Telefón: 0902 908 416
E-mail: starosta@trencianskaturna.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: **BAUMANN Nitra s.r.o.**
Sídlo: 906, 951 36 Lehota
Štatutárny orgán: Tomáš Zaujec
IČO: 47 240 768
DIČ: 2023571187
IČ DPH: SK2023571187
Zapísaný v: OR OS Nitra, Odd.Sro, vl.č.41043/N
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK52 1100 0000 0029 4101 7743
Telefón: 0910 421 859
E-mail: baumann.nitra@gmail.com
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov projektu: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v obci Trenčianska Turná
Investor stavby: Obec Trenčianska Turná
Miesto stavby: k.ú. Trenčianska Turná
Verejné obstarávanie: Vestník VO č. 166/2024 zo dňa 22.08.2024 pod ozn. 20875-WYP

Čl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: **„Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná“** v rozsahu Projektu stavby „Rekonštrukcia- poľných ciest Trenčianska Turná“, ktorý vypracoval PROmat TN s.r.o., Maticie slovenskej 447/56 , 911 05 Trenčín v decembri 2022 (ďalej v texte aj ako „SO – 01 až SO – 05“) a Projektu stavby „Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení“, ktorý vypracoval Ing. Róbert Hartmann, Bernoláková 290/1, 911 01 Trenčín vo februári 2023 (ďalej v texte aj ako „SO - 06“) a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo“, a odovzdať ho objednávatel'ovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a

zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela.

Realizácia akcie bude uskutočnená podľa podmienok tejto ZoD a Projektu stavby „Rekonštrukcia-poľných ciest Trenčianska Turná“, ktorý vypracoval PROmat TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56 , 911 05 Trenčín v decembri 2022 a Projektu stavby „Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení“, ktorý vypracoval Ing. Róbert Hartmann, Bernolákova 290/1, 911 01 Trenčín vo februári 2023 a bude v súlade s podmienkami SP a ohlásenia stavby vrátane nákladov na:

- a) dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- b) dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, potvrdenie o odobraní odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadom, vážne lístky),
- c) dodanie projektu skutočného vyhotovenia stavby (DSV) v počte 2 paré + digitálne vyhotovenie v DWG aj PDF formáte,
- d) dodanie porealizačného geodetického zamerania stavby 2x v dig. Forme vo formáte .pdf aj .dwg a 2x v papierovej forme,
- e) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- f) organizáciu dopravy, navrhnutie, odsúhlasenie a osadenie prenosného dopravného značenia,
- g) vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vytýčenie podzemných vedení správcami sietí pred začatím realizácie diela,
- h) zabezpečenie dočasných skládok,
- i) vykonanie spätných terénnych úprav a celoplošných úprav napojenia terénu na novovybudovanú cestu,
- j) geometrický plán pre katastrálne účely,
- k) fotodokumentáciu prác triedenú a označenú podľa položiek rozpočtu jednotlivých SO,

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, TKP a TP vydanými MD SR sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiaru bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne aj elektronicky vyzvať objednávateľa na účasť pri ich realizácii.

2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú.

2.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä:

- a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právny predpis (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na diele informovať

svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.6).

b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Objednávateľ poveruje zhotoviteľa na výkon funkcie koordinátora BOZP na stavbe oprávnenou osobou. Túto osobu, t. j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a e-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela.

c) Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, ktorým je stavbyvedúci pre dopravné stavby a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je **Ing. Marek Blaško**. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu celodennú prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku počas realizácie diela. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho musí nová osoba spĺňať prislúchajúce podmienky účasti, uvedené vo výzve na prekladanie ponúk v rámci súťaže podľa čl. 1 tejto zmluvy. Zmena stavbyvedúceho bude uvedená v stavebnom denníku s pripojeným podpisom stavebného dozoru objednávateľa.

2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela v rámci kontroly prác na diele.

2.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poisťňu zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho činnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie staveniska a materiálové zásoby minimálne odo dňa prevzatia staveniska až do doby vydania preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dôkaz o splnení tejto povinnosti na základe výzvy objednávateľa, pričom súčasťou dokladov bude aj doklad o úhrade poisťnej sumy.

Čl. 3. Čas plnenia diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne najneskôr do 15. mája 2025 odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela odo dňa odovzdania staveniska

objednávateľom). Predpoklad realizácie SO 01 až SO 05 sú 3 mesiace a realizácia SO 06 1 mesiac pri rešpektovaní klimaticky vhodného obdobia pre realizáciu výsadby.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje na základe písomnej výzvy odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie sú splnené ustanovenia podľa čl. 13, bod 13.5 tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ nie je oprávnený uplatniť v tomto prípade zmluvné pokuty voči objednávateľovi z dôvodu neodovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom.

- a) Stavebné práce SO-01 až SO-05: budú ukončené najneskôr k termínu 15.05.2025.
- b) Práce na SO-06: budú realizované, ukončené a odovzdané vo vhodnom vegetačnom období najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania, najneskôr však k termínu 15.04.2025.
- c) Práce na kompletizácii dokumentácie k odovzdaniu: budú ukončené a odovzdané najneskôr k termínu 15.05.2025.
- d) Koniec doby plnenia: plnenie bude ukončené najneskôr k termínu 15.05.2025.

3.3. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvných termínov.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia väd a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

Za objednávateľa zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odviezť, resp. vypratať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstránenie prípadných väd a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, budú uložené na mieste, ktoré na to bude určené po dohode s objednávateľom.

Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Za dokončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému alebo dočasnému, či predčasnému užívaniu.

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov.

3.7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa. Za nepredvídateľnú okolnosť sa považuje vytrvalý dážď jedine v prípade, že bude vyhlásený kompetentným orgánom mimoriadny stav, v ostatných prípadoch sa dážď a bežné poveternostné podmienky zodpovedajúce mesiacom v čase realizácie nepovažujú za nepredvídateľnú okolnosť a zhotoviteľ musí organizovať práce vecne aj časovo tak, aby eliminoval na stavbu vplyv počasia a dodržal termín odovzdania prác najneskôr do 15.5.2025.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej ponuky zo dňa 11.09.2024 vo verejnom obstarávaní podľa čl. 1 tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	711 673,00 EUR
hodnota DPH 20 %	142 334,60 EUR
cena celkom vrátane DPH	854 007,60 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

4.3. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:

- podmienkami stanovenými touto ZoD;
- rozsahom a obsahom výkazu výmer;
- slovenskými technickými normami,
- zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, a to v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť, alebo neboli obsiahnuté vo výkaze výmer, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať a to na základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže, na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizácie predmetu zmluvy a podobne. V cene diela sú zahrnuté náklady na terénnu úpravu pre plynulé napojenie konštrukcie s príľahlým terénom obojstranne v celej trase a terénne úpravy nerovností spôsobených stavebnou technikou.

4.5. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce navyše budú ocenené podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 20% alebo po dohode zmluvných strán. Navyše objednávatelom požadované práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte.

4.6. Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých väd, vrátane: dopravy, dopravného značenia, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, osvetlenia, prevádzky, spätných terénnych úprav, údržby a vypratania zariadenia staveniska, odvozu stavebných a iných odpadov, ktoré vzniknú činnosťou pri realizácii diela, vedľajších rozpočtových nákladov, nákladov na spracovanie podkladov vyplývajúcich z podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií uvedených v rozhodnutí v stavebnom konaní alebo ohlásení stavebných prác, spracovaní podkladov a zabezpečenia povolení pre uzávierky a práce v ochranných pásmach, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revízijských správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), spracovanie geodetických prác vrátane porealizačného zamerania, geometrického plánu, dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania, fotodokumentácie a pod.

4.7. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny. Dohodnutá cena diela je konečná a nemožno ju navyšovať. Zhotoviteľ nemá nárok na ďalšie úhrady za dielo a to ani za práce a dodávky navyšovať, pokiaľ tieto objednávateľ písomne neobjednal, ani v prípade zmeny kurzu EUR-a, vyššej moci (napr. počasia), havárií, pokút či chýb v cenovej ponuke zhotoviteľa či výkazu výmer, výmerách a prepočtoch na strane zhotoviteľa, prípadne na strane objednávateľa pokiaľ na ne neupozornil v procese VO a iných zistení súvisiacich s cenou.

Čl. 5.

Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude akceptovať čiastkovú faktúru. Čiastková faktúra musí byť vystavená minimálne vo výške 50 % zo zmluvnej ceny. Fakturovať vykonané práce je možné len pri kompletnom ukončení stavebného objektu. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

5.2. Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby. K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy:

a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu so súpisom prác je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozoru, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.

b) Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných dodávateľom/ zhotoviteľom v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD;

c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania podlaží pod spevnené plochy,

d) V el. formáte očíslovanú podľa položiek rozpočtu fotodokumentáciu (min. kvalita fotiek 5 MB) zrealizovaných stavebných prác počas celej výstavby diela pre potreby zdokladovania vykonaných prác v rámci žiadostí o platbu, vrátane zakrývaných častí stavby a konštrukcií tak, aby bol zreteľný postup prác a pod. Pri fotodokumentácii konštrukčných vrstiev sa predkladajú fotky zaznamenávajúce hrúbky jednotlivých konštrukčných vrstiev. Zhotoviteľ je povinný súhrnne zaznamenať geografické údaje (teda polohu) pomocou GPS prijímača vyhotovením fotodokumentácie a takto vyhotovenú a označenú fotodokumentáciu predkladať v rámci procesu realizácie novej výstavby/rekonštrukcie v rámci hlavných stavebných prác po ukončení každej etapy projektu.

e) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach vyhodnotené a podpísané stavbyvedúcim.

f) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného odpadu.

g) Certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudovávané tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.

h) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.

Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo poverenému zástupcovi na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

i) Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu a rozsah vykonaných prác (formou fotodokumentácie) v súlade a podľa požiadaviek „Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, verzia 03“ s platnosťou od 06.12.2022.

5.3. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z údajov bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, objednávateľ ju bez meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený vrátiť neúplnú faktúru na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krát po sebe, pokiaľ faktúra vrátane jej príloh nebude spĺňať všetky náležitosti tohto článku.

5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky.

5.6. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní s platením ceny za dielo, ak cenu za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa (posun splatnosti). Splatnosť však môže byť takto predĺžená maximálne na 90 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade, ak zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry alebo konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany objednávateľa v súlade s týmto ustanovením zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

5.8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazal zložiť depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH na bankový účet Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú objednávateľom schválenou bankou a po akceptácii tejto bankovej záruky objednávateľom.

5.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ sa zmluvne zaviazá zložiť depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH na bankový účet Objednávateľa ako garančnú zábezpeku a to najneskôr do 3 dní pred termínom preberacieho konania. Garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky voči Zhotoviteľovi z väd diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z odstránenia všetkých reklamovaných väd v rámci záručnej doby, alebo iné náklady vzniknuté objednávatel'ovi v dôsledku porušenia podľa Čl. 8 zmluvných povinností Zhotoviteľa. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ predloží k prevzatí diela čiastku vo výške 5% z fakturovanej ceny (bez DPH). Platnosť 5 % garančnej zábezpeky, resp. bankovej záruky, musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela Objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky Zhotoviteľovi, a to po odstránení všetkých reklamovaných väd v rámci záručnej doby, do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky. Zhotoviteľ môže namiesto garančnej zábezpeky predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku vystavenú objednávatel'om schválenou bankou a po akceptácii tejto bankovej záruky objednávatel'om alebo poistenie zábezpeky, ktoré môže byť poskytnuté poisťovacou spoločnosťou na to oprávnenou (poisťovňou) so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou.

Čl. 6. Vykonanie diela

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko bez právneho nároku tretích osôb s výnimkou vlastníckych práv a práv z ochranných pásiem spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávatel' zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určuje za svojho povereného zástupcu stavebného dozora, ktorým je **Ing. Pavol Trunek**.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu resp. vlastníka sietí. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávatel'om výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácii v súčinnosti so štatutárnym zástupcom objednávatel'a alebo s povereným zástupcom objednávatel'a.

6.4. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácii presne vymedzí hranice staveniska.

6.5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby a stavebnom povolení a spracovať a odsúhlasiť podklady vyplývajúce z ich stanovísk a vyjadrení ako sú napr. povodňový plán, plán činnosti v ochranných pásmach IS, ciest a železníc. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Zhotoviteľ najneskôr 5 dní pred prevzatím staveniska odovzdá odsúhlasené dočasné dopravné značenie a v prípade požiadavky dotknutých organizácií odovzdá objednávatel'ovi odsúhlasený povodňový plán a odsúhlasené podklady pre činnosť v ich ochranných pásmach.

6.6. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ objednávatel'ovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a rozkopávky realizuje na miestach, ktoré sú v nájme alebo užívaní Právnickej osoby

zriadenej objednávateľom, tieto poplatky alebo prípadné pokuty uhradí tejto Právnickej osobe. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží objednávateľovi prehlásenia o uvedení pozemkov do pôvodného stavu a súhlasy ku kolaudačnému konaniu vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a stavebnou činnosťou zhotoviteľa.

6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný, môže objednávateľ začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 €/m² zabratej plochy za 1 deň. Zároveň je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej výzve zhotoviteľ nevypracuje dotknutý majetok, môže objednávateľ tento zlikvidovať, pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi.

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabudovať do stavby len také výrobky a materiály, ktoré budú zbavené práv tretích osôb.

6.9. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávateľ, ním poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré tieto poverení pracovníci sprevádzajú:

- štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu
- stavený dozor
- autorský dozor
- ostatní poverení pracovníci objednávateľa

Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, po oznámení štatutárnemu zástupcovi objednávateľa môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny stavebný dohľad.

6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci a aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade, že postup prac splní podmienky pre OZNÁMENIE - príloha č.1 k nariadeniu vlády č. 396/2006 Z.z., toto oznámenie spracuje a nahlási inšpektorátu práce.

6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Ak tieto odpady neodstráni do 3 dní po písomnom upozornení objednávateľa alebo ním poverenou osobou, môže tak urobiť objednávateľ s tým, že náklady, ktoré mu touto činnosťou vznikli je oprávnený žiadať od zhotoviteľa.

6.12. Zhotoviteľ zrealizuje výsadbu na určených parcelách podľa jednotlivých sekcií za nasledovných podmienok:

- a) Krovitá zeleň - 1269 ks - *Viburnum opulus*
- b) Kultivar malého vzrastu – 423 ks v kontajneroch, *Corylus avellana* – 220 ks, *Crataegus laevigata* - 61 ks, *Salix caprea* - 142 ks

Parametre kultivarov:

Vhodný do svahov, dobre zakoreňujúci.

Výška rastliny pri dodaní min. 1,0 m, ochrana proti ohryzu

c) Stredne vzrastlý kultivar – 423 ks , Sorbus aucuparia – 30 ks , Populus tremula – 20 ks , Populus nigra – 70 ks , Tilia cordata – 70 ks , Fagus sylvatica – 51 ks , Acer platanoides – 58 ks , Alnus glutinosa – 70 ks , Salix alba – 54 ks ,

Parametre kultivarov:

Výška rastliny pri dodaní min. 1,5 m, ochrana proti ohryzu

d) Zhotoviteľ pred zahájením výsadby spracuje a objednávateľovi predloží na odsúhlasenie plán výsadby pri dodržaní rozmiestnenia podľa sekcií.

Sekcia 204 -protierózne pásy- vetrolamy

Sorbus aucuparia	30 ks
Populus tremula	20 ks
Populus nigra	70 ks
Tilia cordata	70 ks
Fagus sylvatica	51 ks
Acer platanoides	40 ks
Corylus avellana	150 ks

Crataegus laevigata	61 ks
Salix caprea	70 ks
Viburnum opulus	845 ks

Sekcia 183 - stabilizácia údolníc, zvodné opatrenie

Alnus glutinosa	50 ks
Salix alba	54 ks
Corylus avellana	50 ks
Salix caprea	54 ks
Viburnum opulus	311 ks

Sekcia 199 - protierozne a zasakovacie pásy

Acer platanoides	18 ks
Alnus glutinosa	20 ks
Corylus avellana	20 ks
Salix caprea	18 ks
Viburnum opulus	113 ks

6.13. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím skontrolovať a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ. O zásadných skutočnostiach na stavbe v oblasti BOZP a stavebných činností, ktoré vyžadujú operatívny postup, prípadne majú zásadný dosah na skutočnosti vyplývajúce zo ZoD, je potrebné informovať aj mailom a telefonicky investora stavby, TDI, prípadne koordinátora BOZP.

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred štatutárneho zástupcu objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa k účasti na skúškach.

6.15. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa.

6.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela vrátane všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4 tejto zmluvy.

6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.).

6.18. Odovzdanie zhotoveného diela:

- a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a odovzdaním a to bez väd a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela.
- b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 5 dní pred preberacím konaním.
- c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie väd a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení väd a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín preberacieho konania.
- e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po dokončení jednotlivých stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na užívanie.
- f) Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

6.19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži.

6.20. Všetky povinnosti vyplývajúce z možnosti vstupu nepovolanych, resp. neoprávnených osôb na stavenisko zabezpečuje zhotoviteľ.

6.21. Štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný:

- a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),
- b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
- c) zmeniť druh prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Uvedené zmeny sa môžu uplatniť len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z. a budú riešené dodatkami k tejto zmluve.

6.22. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela. Každú prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo dodaním vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. Zároveň o tom informuje aj štatutárneho zástupcu objednávateľa.

6.23. V odôvodnených prípadoch, ak stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká časť stavby zmeraná, bude to zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi zhotoviteľa, ktorý

- a) v termíne dohodnutom so stavebným dozorom buď sám, ak je na to oprávnený v zmysle platných právnych predpisov alebo tejto zmluvy, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby ak to zmluva umožňuje, vykoná merania prostredníctvom certifikovaného merača s platnou kalibráciou a
- b) vysvetlí všetky podrobnosti týkajúce sa merania požadované stavebným dozorom.

Za zmeranie stavby možno považovať najmä: meranie výškového a priestorového usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelno-technických parametrov svetelných sústav, merania tepelno-technických parametrov stavebných objektov a únikov tepla, merania strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.

6.24. Zhotoviteľ bude povinný k prebratiu stavby predložiť aj úradne overený príslušnou správou katastra geometrický plán stavby pre účely kolaudačného konania a zápisu stavby do evidencie katastra nehnuteľností.

Čl. 7.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

7.1. Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol“. Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa.

7.2. Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízií, ak sa vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou dokumentáciou.

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ.

7.4. Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávateľom ak ich zhotoviteľ odstráni v deň preberacieho konania stavby.

7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo vykonané riadne v súlade príslušnými právnymi predpismi a normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou.

7.6. Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, ak tak bolo dohodnuté.

7.7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni pred začatím preberania diela odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach elaborát ktorý bude obsahovať:

- záverečné zhodnotenie kvality vykonaných prác podľa jednotlivých materiálov a konštrukcií stavby.
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia (2x v tlačenej forme + v DWG formáte) so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, súpis vykonaných prác a dodávok, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- geodetické zameranie skutočného vykonania diela s uvedeným skutočných výmer hlavných konštrukcií v situácii a to v tlačenej forme aj elektronicky, geometrický plán,

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- certifikáty, doklady o zhode, atesty a inú povinnú dokumentáciu k použitým materiálom,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy,
- potvrdenia o likvidácii odpadov
- fotodokumentáciu.

Všetky doklady, záznamy, protokoly a pod. zhotoviteľ odovzdá aj v elektronickej forme.

Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi a zhotoviteľ dielo nemôže odovzdať.

Čl. 8.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

8.1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

8.2. Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia užívaniu diela).

8.3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v realizačnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov.

8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a označenie nárokov z vád. Rozoznávajú sa skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskôr do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom, stavebným dozorom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.

8.5. Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr do 24 hodín.

8.6. Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného zákonníka.

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť.

8.8. Za porušenie zmluvy sa bude považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dní odo dňa vykonania takéhoto zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení jeho charakter.

8.9. V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa.

Čl. 9.

Sankcie a zodpovednosť za vady

9.1. Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska.

9.2. Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s dodaním predmetu zmluvy oproti celkovej lehote výstavby podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške :

- 0,01% z ceny diela (bez DPH) za každý deň oneskorenia, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokončenie a odovzdanie diela a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác pokiaľ neprekročí 10 dní.
- 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň oneskorenia pri oneskorení o viac ako 10 dní až do 30-tého dňa oneskorenia,
- 0,1 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň oneskorenia pri oneskorení o viac ako 30 dní až do prevzatia stavby.

Tým nie dotknutý prípadný nárok objednávateľa na odškodnenie alebo na náhradu škody.

9.3. Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov resp. reklamovaných väd v dohodnutých termínoch je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 300 € za 1 deň až do odstránenia poslednej vady.

9.4. Za porušenie ustanovenia bodu 2.5 písm. c) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 € za každé zistené porušenie článku a za porušenie ustanovenia bodu 2.6 zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každé zistené porušenie článku. Pokutu objednávateľ zaplatí aj v prípade že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok. Náklady na dokazovanie opaku výsledku pozitívnej skúšky znáša zhotoviteľ. Za každé porušenie ustanovení bodu 3.2 písm. a), písm. b), písm. c) zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každé zistené porušenie článku za každý deň omeškania až do doby splnenia dielčieho termínu podľa bodu 3.2.

9.5. Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu na odstránenie všetkých vzniknutých závad 100,- € za 1 deň omeškania za každú závalu.

9.6. Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.

9.7. Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti druhej strany vznikla.

9.8. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich subdodávateľov, ktorí ale budú odsúhlasení v súlade s čl. 6, bod 6.22.

9.9. V prípade nezloženia depozitu podľa bodu 5.8 tejto zmluvy do 30 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti je objednávateľ oprávnený sankcionovať Zhotoviteľa jednorázovo vo výške 10 000 eur.

9.10. Ak zhotoviteľ nezabezpečí poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredloží relevantný dôkaz o uzatvorení poistného krytia, má objednávateľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 200 eur za každý deň, počas ktorého si zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody.

9.11. V prípade porušenia podmienok na dodávku asfaltových zmesí podľa TKP č. 6, je objednávateľ oprávnený sankcionovať zhotoviteľa za každé preukázané porušenie vo výške 2000 eur. Objednávateľ je oprávnený uplatniť sankciu vo výške 2000 eur aj vtedy, ak zhotoviteľ na základe výzvy zapísanej v stavebnom denníku nepreukáže dôveryhodne pôvod asfaltových zmesí a to pre každú výzvu opakovane.

Čl. 10.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod.

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Čl. 11.

Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách v dohodnutých termínoch.

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné na území SR, všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.

11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všetky zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode so systémom environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 000 v oblasti realizácie stavebných prác. Pri porušení vyššie uvedeného sa zaväzuje odstrániť nežiaduci, resp. protiprávny stav na vlastné náklady.

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy:

- a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak omeškanie dlžníka alebo veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
- b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak:
- Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním kompletného diela viac ako 14 kalendárnych dní
 - Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby
 - Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi
 - Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre realizáciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať ho načas
 - Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom ponúknuté a riadne dokončené dielo bez závad a nedorobkov, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať,
 - Zhotoviteľ nezloží v zmysle bodu 5.8 tejto zmluvy na účet objednávateľa dohodnutý depozit v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

c) Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií:

- v prípade neschválenia verejného obstarávania,
- v prípade krátenia žiadaného nenávratného finančného príspevku určeného na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku,
- v prípade, že termín realizácie diela bude v konflikte s podmienkou objednávateľa voči poskytovateľovi, t. j. predložiť záverečnú žiadosť o platbu najneskôr do 30.6.2025.

11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

11.7. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá.

11.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

11.9. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú z dôvodu refinancovania časti predmetu zmluvy zo zdrojov Európskych štrukturálnych fondov povinný v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. 043TN600006 strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

- d) Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;
- g) odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o dielo až do ukončenia realizácie projektu.

Zhotoviteľ uvedenou povinnosťou zmluvne zaviaže svojich poddodávateľov.

11.10. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy.

11.12. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predložennom doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov a tento doklad bude prílohou č. 3 zmluvy.

11.13. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č. 3) je zhotoviteľ povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č. 3 zmluvy.

11.14. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezaväzuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.

11.15. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávateľom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávateľa.

11.16. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný/technický dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávateľa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do 10 pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo plnenie zabezpečiť sám.

11.17. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.

11.18. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti a bezpečnosti subdodávateľov.

Čl. 12.

Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a prechod nebezpečenstva škody na ňom

12.1. Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do celkového odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva.

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach

alebo týmito vecami pri realizácii stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ.

12.4. Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane písomne. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala. Dodatok bude uzavretý do 5 pracovných dní od jeho odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami a po odsúhlasení Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, prípadne zmena rozsahu realizovaných prác, tieto musí pred uzavretím dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní navyše prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, prípadne podľa aktuálneho cenníka CENEKON so zľavami 20%, ak sa strany nedohodnú inak. V prípade rastu jednotkových cien počas realizácie predmetu zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú použiť postupy indexácie cien v zmysle metodických pokynov alebo záväzných postupov riadiaceho orgánu, poskytovateľa NFP alebo príslušného ústredného orgánu štátnej správy, pokiaľ takéto predpisy budú v danom čase platné a účinné.

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo nimi poverených osôb. V prípade, že takéto riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

13.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela za podmienky, že uvedené osoby budú mať osobné a kvalifikačné predpoklady na obsadenie príslušného pracovného miesta. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru a pod.

13.4. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto zmluvou.

13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých nižšie uvedených podmienok :

- po schválení dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania sa bude považovať doručenie správy z následnej ex-post kontroly zo strany Poskytovateľa NFP.
- po dni zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

V prípade neschválenia postupu verejného obstarávania je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií.

13.6. Príloha č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

13.7. Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne“ alebo „bez zbytočného odkladu“ myslí sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní.

13.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

Príloha č. 1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer).

Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram (Doplň Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy).

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Lehote, dňa

V Trenčianskej Turnej, dňa

.....
Tomáš Zaujec, konateľ
BAUMANN Nitra s.r.o.

.....
Ing. Peter Mikula
starosta obce

Príloha č. 1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer).

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa, Adresa sídla/miesta podnikania	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou v Eur bez DPH
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu)
0	
0	

Bez subdodávateľov.

V Lehotu, dňa

.....
Tomáš Zaujec, konateľ BAUMANN Nitra s.r.o.

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 002
Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:
PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ:
Matúš Bielik

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			711 673,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	711 673,00	142 334,60
Cena s DPH v EUR			854 007,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	002		
Stavba:	Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná		
Miesto:		Dátum:	9. 9. 2024
Objednávateľ:	Obec Trenčianska Turná	Projektant:	PRUMAT IN S.R.O., Trenčín
Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.	Spracovateľ:	Matúš Bielik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		711 673,00	854 007,60
SO 06	ekostabilizacne prvky Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení	121 472,46	145 766,95
SO 01	Komunikačné opatrenie č. 77	277 972,51	333 567,01
SO 02	Komunikačné opatrenie č. 165	221 522,16	265 826,59
SO 03	Komunikačné opatrenie č. 169	64 937,33	77 924,80
SO 04	Komunikačné opatrenie č. 170	15 344,07	18 412,88
SO 05	Komunikačné opatrenie č. 318	10 424,47	12 509,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt:
SO 06 - ekostabilizacne prvky Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:
PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ:
Matúš Bielik

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			121 472,46
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	121 472,46	20,00%	24 294,49
Cena s DPH			145 766,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt: **SO 06 - ekostabilizacne prvky Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení**

Miesto:		Dátum:	9. 9. 2024
Objednávateľ:	Obec Trenčianska Turná	Projektant:	PROmat TN s.r.o., Trenčín
Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.	Spracovateľ:	Matúš Bielik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	121 472,46
HSV - HSV	121 472,46
01-1 - Výsadba drevín - práce	32 037,57
01-2 - Údržba drevín - rastlinný materiál	89 434,89
02-1 - Stromy listnané	45 726,30
02-2 - Kry listnaté	15 672,15
03-1 - Výsadba drevín - ostatný materiál	28 036,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt: SO 06 - ekostabilizacne prvky Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení

Miesto: Dátum: 9. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná Projektant: PROMat TN s.r.o., Trenčín

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o. Spracovateľ: Matúš Bielik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 472,46

D HSV HSV

121 472,46

D 01-1 Výsadba drevín - práce

32 037,57

1	K	111101111.S	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 444,000	0,60	5 066,40
2	K	180401211.S	Pokosenie lúčneho trávniku s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 - 2 x ročne	m2	8 444,000	0,20	1 688,80
3	K	183403111.S	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8 444,000	0,55	4 644,20
4	K	183101112.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	1 692,000	2,00	3 384,00
5	K	0103060107029	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10% v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	1 692,000	1,07	1 810,44
6	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	423,000	6,25	2 643,75
7	K	0103060107059	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10% v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,125 do 0,4 m3	ks	423,000	1,07	452,61
8	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	423,000	2,59	1 095,57
9	K	184102113.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	423,000	4,50	1 903,50
10	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	423,000	3,26	1 378,98
11	K	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	846,000	1,90	1 607,40
12	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	846,000	2,65	2 241,90
13	K	184911111.S	Znovuviazanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	846,000	0,36	304,56
14	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 692,000	1,68	2 842,56
15	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	846,000	0,50	423,00
16	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	846,000	0,65	549,90

D 01-2 Údržba drevín - rastlinný materiál

89 434,89

D 02-1 Stromy listnané

45 726,30

17	K	2001	Stredne vzrastlý kultivar	ks	423,000	79,60	33 670,80
18	K	2001.1	Kultivar malého vzrastu	ks	423,000	28,50	12 055,50

D 02-2 Kry listnaté

15 672,15

19	K	0003	Viburnum opulus 20-30 cm	ks	1 269,000	12,35	15 672,15
----	---	------	--------------------------	----	-----------	-------	-----------

D 03-1 Výsadba drevín - ostatný materiál

28 036,44

20	K	10001	Záhradnícky substrát	t	84,600	150,00	12 690,00
----	---	-------	----------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	10002	Mulčovacia kôra	m3	63,450	60,00	3 807,00
22	K	10003	Kôl drevený 2-3 m, priemer 6-7 cm frézovaný, impregnovaný	ks	846,000	9,19	7 774,74
23	K	10004	Viazací materiál	ks	1 692,000	0,07	118,44
24	K	10005	Drôtené pletivo na ochranu drevín	m2	846,000	3,97	3 358,62
25	K	10006	Úžitková voda na zaliatie drevín	m3	846,000	0,34	287,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt:

SO 01 - Komunikačné opatrenie č. 77

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 9. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Trenčianska Turná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROmat TN s.r.o., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Bielik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

277 972,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	277 972,51	20,00%	55 594,50

Cena s DPH

v EUR

333 567,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 01 - Komunikačné opatrenie č. 77

Miesto:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Dátum: 9. 9. 2024

Projektant: PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ: Matúš Bielik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	277 972,51
D1 -	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE	20 343,82
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	24 118,41
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	211 903,20
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 607,08
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt:

SO 01 - Komunikačné opatrenie č. 77

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Trenčianska Turná

Projektant:

PROmat TN s.r.o.,
Trenčín

Zhotovitel':

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Matúš Bielik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

277 972,51

D D1

0,00

D D2

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0.00

D D3

1 - ZEMNE PRÁČE

20 343,82

1	K	113107224	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	4 625,000	1,15	5 318,75
2	K	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	9 250,000	0,43	3 977,50
3	K	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 274,700	1,35	1 720,85
4	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	1 274,700	1,11	1 414,92
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	297,800	1,16	345,45
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	976,900	1,16	1 133,20
7	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	270,800	1,95	528,06
8	K	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	452,236	8,33	3 767,13
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	976,900	0,51	498,22
10	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	297,800	1,05	312,69
11	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	2 884,900	0,46	1 327,05

D D1

0,00

D D1

0,00

D D4

2 - ZÁKLADY

24 118,41

12	K	211971111	Zhotovenie opláštenia	m2	5 392,600	0,43	2 318,82
13	M	693660502	Separáčna vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	m2	5 662,230	3,25	18 402,25
14	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	5 392,600	0,63	3 397,34

D D1

0,00

D D1

0,00

D D5

5 - KOMUNIKÁCIE

211 903,20

15	K	5648611130	Štrkodrva; 0/31,5; (45) (Eo=60 MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 220 mm (STN 73 6126)	m2	5 392,600	4,35	23 457,81
16	K	5671311150	Cementom stmelená zmes; (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 22CEMINA/A32,5N hr. 20 cm (STN EN 14227-1)	m2	5 103,700	13,50	68 899,95
17	K	5697311111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom dreveným hr. 100 mm	m2	1 351,800	2,56	3 460,61
18	K	5731111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 PI; A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	4 814,800	0,55	2 648,14
19	K	5732111110	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS,A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	4 814,800	0,46	2 214,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577143144	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O, II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm,	m2	4 814,800	11,76	56 622,05
21	K	5771452120	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	4 814,800	11,34	54 599,83

D D1 0,00

D D1 0,00

D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 21 607,08

22	M	911331425	Oceľová zvodnica vody (napr. typ REVERDO) dĺžky 5,0 m	m	110,000	42,56	4 681,60
23	K	979024440	Statická skúška podložia	ks	14,000	200,00	2 800,00
24	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	3 774,000	0,10	377,40
25	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	3 774,000	0,13	490,62
26	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	19 610,000	0,14	2 745,40
27	K	979087213	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	t	1 184,000	0,53	627,52
28	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 184,000	4,00	4 736,00
29	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	4 152,051	1,24	5 148,54

D D1 0,00

D D1 0,00

D D1 0,00

D D1 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt:
SO 02 - Komunikačné opatrenie č. 165

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:
PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ:
Matúš Bielik

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			221 522,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	221 522,16	20,00%	44 304,43
Cena s DPH		v EUR	265 826,59

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 02 - Komunikačné opatrenie č. 165

Miesto:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Dátum: 9. 9. 2024

Projektant: PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ: Matúš Bielik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	221 522,16
D1 -	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE	20 133,94
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	16 007,98
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	165 259,57
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 120,67
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt:

SO 02 - Komunikačné opatrenie č. 165

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Trenčianska Turná

Projektant:

PROmat TN s.r.o.,
Trenčín

Zhotovitel':

BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ:

Matúš Bielik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

221 522,16

D D1

0,00

D D2

PRÁCE A DODÁVKY HSV

0.00

D D3

1 - ZEMNE PRÁČE

20 133,94

1	K	113107224	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 300-400 mm, nad 200 m2	m2	4 597,900	1,15	5 287,59
2	K	113151214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	9 195,800	0,43	3 954,19
3	K	122202203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	1 035,400	1,35	1 397,79
4	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	1 035,400	1,11	1 149,29
5	K	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m	m3	204,400	1,16	237,10
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	831,000	1,16	963,96
7	K	171101104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	m3	341,800	1,95	666,51
8	K	583336780	Kamenivo ťažené hrubé 16-32	t	570,806	8,33	4 754,81
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	831,000	0,51	423,81
10	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	204,400	1,05	214,62
11	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	2 357,100	0,46	1 084,27

D D1

0,00

D D1

0,00

D D4

2 - ZÁKLADY

16 007,98

12	K	211971111	Zhotovenie opláštenia	m2	3 579,200	0,43	1 539,06
13	M	693660502	Separáčna vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	m2	3 758,160	3,25	12 214,02
14	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	3 579,200	0,63	2 254,90

D D1

0,00

D D1

0,00

D D5

5 - KOMUNIKÁCIE

165 259,57

15	K	5648611130	Štrkodrva; 0/31,5; (45) (Eo=60 MPa) UMŠD; 31,5 (45); Gc hr. 220 mm (STN 73 6126)	m2	3 579,200	4,35	15 569,52
16	K	5671311150	Cementom stmelená zmes; (Eo=70 MPa) CBGM C8/10; 22CEMINA/A32,5N hr. 20 cm (STN EN 14227-1)	m2	3 794,000	13,50	51 219,00
17	K	5697311111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom dreveným hr. 100 mm	m2	710,500	2,56	1 818,88
18	K	5731111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,7 kg/m2 PI; A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	4 008,800	0,55	2 204,84
19	K	5732111110	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5 kg/m2 PS,A; C65B4 (STN 73 6129)	m2	4 008,800	0,46	1 844,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	577143144	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O, II; CA 50/70 (STN EN 13108-1) hr. 50 mm,	m2	4 008,800	11,76	47 143,49
21	K	5771452120	Asfaltový betón ložný AC 16 L; II; CA 50/70 hr. 50 mm, (STN EN 13108-1)	m2	4 008,800	11,34	45 459,79

D D1 0,00

D D1 0,00

D D6 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 120,67

22	M	911331425	Oceľová zvodnica vody (napr. typ REVERDO) dĺžky 5,0 m	m	105,000	42,56	4 468,80
23	K	979024440	Statická skúška podložia	ks	12,000	200,00	2 400,00
24	K	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	t	3 751,886	0,10	375,19
25	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	3 751,886	0,13	487,75
26	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	22 069,916	0,14	3 089,79
27	K	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	1 177,062	0,53	623,84
28	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 177,062	4,00	4 708,25
29	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	3 199,235	1,24	3 967,05

D D1 0,00

D D1 0,00

D D1 0,00

D D1 0,00

D D1 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt:
SO 03 - Komunikačné opatrenie č. 169

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:
PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ:
Matúš Bielik

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			64 937,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	64 937,33	20,00%	12 987,47
Cena s DPH		v EUR	77 924,80

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 03 - Komunikačné opatrenie č. 169

Miesto:		Dátum:	9. 9. 2024
Objednávateľ:	Obec Trenčianska Turná	Projektant:	PROmat TN s.r.o., Trenčín
Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.	Spracovateľ:	Matúš Bielik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	64 937,33
D1 -	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE	3 825,44
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	15 695,05
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	33 569,10
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 847,74
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	3 318,496	1,24	4 114,94
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná

Objekt:

SO 04 - Komunikačné opatrenie č. 170

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

9. 9. 2024

Objednávateľ:

Obec Trenčianska Turná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BAUMANN Nitra s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROmat TN s.r.o., Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matúš Bielik

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 344,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 344,07	20,00%	3 068,81

Cena s DPH

v EUR

18 412,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 04 - Komunikačné opatrenie č. 170

Miesto:

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Dátum: 9. 9. 2024

Projektant: PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ: Matúš Bielik

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	15 344,07
D1 -	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE	1 117,20
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	3 425,72
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	7 318,95
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 482,20
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	779,837	1,24	967,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt:
SO 05 - Komunikačné opatrenie č. 318

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Trenčianska Turná

Zhotoviteľ:
BAUMANN Nitra s.r.o.

Projektant:
PROmat TN s.r.o., Trenčín

Spracovateľ:
Matúš Bielik

Poznámka:

KS:
Dátum: 9. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 424,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 424,47	20,00%	2 084,89
Cena s DPH			12 509,36
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 05 - Komunikačné opatrenie č. 318

Miesto:		Dátum:	9. 9. 2024
Objednávateľ:	Obec Trenčianska Turná	Projektant:	PROmat TN s.r.o., Trenčín
Zhotoviteľ:	BAUMANN Nitra s.r.o.	Spracovateľ:	Matúš Bielik

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	10 424,47
D1 -	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D3 - 1 - ZEMNE PRÁCE	770,02
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D4 - 2 - ZÁKLADY	2 523,77
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D5 - 5 - KOMUNIKÁCIE	5 393,25
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D6 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 737,43
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00
D1 -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná
Objekt: SO 05 - Komunikačné opatrenie č. 318

Miesto:

Dátum: 9. 9. 2024

Objednávateľ: Obec Trenčianska Turná

Projektant: PROmat TN s.r.o., Trenčín

Zhotoviteľ: BAUMANN Nitra s.r.o.

Spracovateľ: Matúš Bielik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 424,47

D	D1						0,00
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	D3		1 - ZEMNE PRÁCE				770,02
1	K	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	127,600	1,35	172,26
2	K	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	127,600	1,11	141,64
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	14,800	1,16	17,17
4	K	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	112,800	0,54	60,91
5	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	112,800	0,53	59,78
6	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	m3	112,800	0,51	57,53
7	K	171209002	Zemina výkopová iná ako v 170505 uvedená, 17 05 06 (O)	m3	112,800	0,60	67,68
8	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,800	1,05	15,54
9	K	182201101	Svahovanie násypu	m2	385,900	0,46	177,51
D	D1						0,00
D	D1						0,00
D	D4		2 - ZÁKLADY				2 523,77
10	K	211971111	Zhotovenie opláštenia	m2	544,500	0,43	234,14
11	M	693660502	Separčná vrstva - geotextília Geomatex NTB 10 600g/m2	m2	598,950	3,25	1 946,59
12	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	544,500	0,63	343,04
D	D1						0,00
D	D1						0,00
D	D5		5 - KOMUNIKÁCIE				5 393,25
13	K	5642611111	Zavalcovaná štrkovina fr. 8-16 UMŠD Gp, hr. 200 mm	m2	490,500	6,00	2 943,00
14	K	5648711110	Ochranná vrstva zo štrkodrtie UMŠD 31,5; (45); Gp; hr. 250 mm	m2	544,500	4,50	2 450,25
D	D1						0,00
D	D1						0,00
D	D6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 737,43
15	M	911331425	Oceľová zvodnica vody (napr. typ REVERDO) dĺžky 5,0 m	m	15,000	42,56	638,40
16	K	979024440	Statická skúška podložia	ks	2,000	200,00	400,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	t	563,732	1,24	699,03
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00
	D	D1					0,00

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia poľných ciest Trenčianska Turná"

[illegible]

4		
16	17	18