

**Zmluva o dielo**  
**uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č.**  
**343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení**  
**neskorších predpisov**  
**(ďalej len „zmluva“)**

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:**

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:    | Mesto Stará Ľubovňa                                                                  |
| Sídlo:            | Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa                                                     |
| Štatutárny orgán: | PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta                                                    |
| IČO:              | 00 330 167                                                                           |
| DIČ:              | 2020698812                                                                           |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a.s.                                                        |
| Číslo účtu:       | SK61 0200 0000 0021 5128 8856                                                        |
| e-mail:           | <a href="mailto:lukas.bjaloncik@staralubovna.sk">lukas.bjaloncik@staralubovna.sk</a> |
| tel. kontakt:     | 052/4315 222, 052/4315 249                                                           |

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p“                                                                                 |
| Sídlo:                         | Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa                                                                                                       |
| Zastúpený:                     | PhDr. Ľuboš Tomko, konateľ                                                                                                              |
| IČO:                           | 53 538 773                                                                                                                              |
| DIČ:                           | 2121450012                                                                                                                              |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 41768/P<br>dňa 26.02.2021, registrovaný sociálny podnik evidovaný<br>pod č. 368/2021 _RSP |
| Bankové spojenie:              | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                                                                              |
| Číslo účtu:                    | SK71 0900 0000 0051 7893 0048                                                                                                           |

(ďalej len „dodávateľ“ alebo „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zákazky vnútorným obstarávaním (tzv. „in-house zákazky“) s poukazom na ust. § 1 ods. 4 v nadväznosti na ustanovenie §1 ods. 14 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zmluva o dielo „Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a ciest v Meste Stará Ľubovňa“

2. Dodávateľ je právnickou osobou, registrovaným sociálnym podnikom, riadený objednávateľom, ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. - „r.s.p.“.
3. Zmluvným podkladom, ktorý sa stal východiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vzťahu je výkaz výmer a zmluvný rozpočet dohodnutý medzi obidvomi zmluvnými stranami.

## **Článok 2**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a záväzok objednávateľa v dojednanom čase previesť a zaplatiť cenu za riadne a včas vykonané dielo bez väd a nedorobkov.
2. Predmetom plnenia zhotoviteľa tejto zmluvy sú práce na diele:  
„Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a ciest v Meste Stará Ľubovňa“:  
SO 01 Chodníka na ul. Obrancov mieru pri zariadení Trillium  
SO 02 Rekonštrukcia cesty na ul. Farbiarska  
SO 03 Rekonštrukcia parkoviska na Ulici Obrancov mieru pri BD s. č. 9, 11, 13  
A 4, 6  
SO 04 Rekonštrukcia parkoviska na Ulici Obrancov mieru s. č. 15 – 20  
SO 05 Úprava verejného osvetlenia pre parkovisko na Ulici 17. Novembra – vedľa  
BD s. č. 9  
SO 06 Parkovisko na Ulici 1. Mája – medzi BD s. č. 2, 4, 6, 8  
SO 07 Parkovisko na Ulici 1. Mája – medzi BD s. č. 10, 12, 6, 8  
SO 08 Parkovisko na Ulici 1. Mája – medzi BD s. č. 5, 7  
SO 09 Parkovisko na Ulici 17. Novembra – vedľa BD s. č. 9  
SO 10 Parkovisko na Ulici 1. Mája – medzi BD s. č. 9, 10, 11  
SO 11 Parkovisko na Ulici Bernolákovej s. č. 1 – 40  
SO 12 Parkovisko pri Mestskej tržnici  
SO 13 Chodník Letná – Parkovisko  
SO 14 Rekonštrukcia cesty Duklianskych hrdinov

## **Článok 3**

### **Cena diela a platobné podmienky**

1. Cena diela v rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu a je dohodnutá medzi zmluvnými stranami nasledovne:

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cena diela bez DPH v EUR:</b>            | <b>153 417,97 €</b> |
| <b>Sadzba DPH (10%):</b>                    | <b>15 341,80 €</b>  |
| <b>Cena diela celkom v EUR vrátane DPH:</b> | <b>168 759,77€</b>  |

2. Cena diela je pevná, maximálna, konečná záväzná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vrátane všetkých súvisiacich, priamych aj nepriamych nákladov zhotoviteľa. Do celkovej sumy diela je zahrnuté aj vytýčenie polohy objektov, vytýčenie inžinierskych sietí pred a počas realizácie diela.

3. DPH bude účtovaná na základe platných právnych predpisov v čase realizácie diela. Zhotoviteľ ako registrovaný sociálny podnik podľa ust. §27 ods. 2 písm. b) zníženú sadzbu dane **10%** zo základu.
4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na dielo.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez povolenia objednávateľa, alebo ich vykoná odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok bez predošlého súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí.
6. Práce budú fakturované po ukončení logických stavebných celkoch, čo charakterizujú resp. upresňujú jednotlivé etapy resp. členenie stavby. Súpis musí byť potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom.
7. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na overenie správnosti súpis skutočne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), vrátane podkladov, v 1-om vyhotovení, príp. elektronicky e-mailom. Objednávateľ (jeho poverený zástupca) skontroluje tento súpis v lehote do **5 pracovných dní** po jeho obdržaní.
8. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
9. Faktúra bude daňovým dokladom a bude obsahovať najmä tieto údaje:
  - číslo faktúry,
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry ,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - rozpis už fakturovaných a zostávajúcich čiastok,
  - označenie diela,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Prílohou faktúry bude:

- súpis vykonaných, preukázaných prác a dodávok, odsúhlasených oprávnenou osobou objednávateľa (pri druhej a ďalšej fakturácii je potrebné doplniť do súpisu vykonaných prác a dodávok aj ďalšie stĺpce, a to - celková zmluvná cena, doteraz prestavané, prestavané za sledované obdobie, prestavané od začiatku stavby vrátane sledovaného obdobia).
  - fotodokumentácia priebehu fakturovaných prác na prenosnom médiu (CD, DVD, USB a pod. ...) v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, položiek.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode čl. 3 bod 9, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do **5 pracovných dní** odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
  11. V prípade odôvodnených a nepredvídaných navyšiacprác musia byť tieto najprv prerokované a odsúhlasené objednávateľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi výkaz výmer – rozpočet za práce navyšiac, pričom pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. V prípade výskytu nových položiek, ktoré sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte sa jednotková cena takýchto položiek stanoví ako smerná orientačná cena upravená pomerom Predpokladaná hodnota zákazky (Rozpočtová cena diela z PD) /Zmluvná cena. Po prerokovaní a odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy objednávateľom uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

#### **Čl. 4**

##### **Miesto a lehota plnenia**

1. Miesto plnenia: Mesto Stará Ľubovňa, ulice Letná, Obrancov mieru pri zariadení Trillium, Farbiarska, Obrancov mieru, 17. Novembra, 1. Mája, Bernolákova, Duklianských hrdinov,
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote podľa odsúhlaseného realizačného harmonogramu prác.
3. Termínom začatia plnenia sa rozumie deň, v ktorom objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa k odovzdaniu staveniska zaslanej zhotoviteľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v lehote **do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska.**
5. Odovzdanie staveniska prebehne v termíne stanovenom objednávateľom za účasti oboch zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo **do 12 kalendárnych mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.**
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k zmeškaniu v dôsledku:
  - zmien v povahe prác podľa pokynov objednávateľa,
  - okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
  - okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste.

#### **Čl. 5**

##### **Povinnosti objednávateľa**

1. Technický dozor počas realizácie diela bude vykonávať poverený zástupca objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác technickým dozorom objednávateľa. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne.
3. Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
4. Objednávateľ počas realizácie diela telefonicky zvoláva v prípade potreby kontrolné dni za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak je to potrebné.

#### **Čl. 6**

##### **Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom stavbyvedúceho viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela, t. j. podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela“.

2. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady požiadať správcov jednotlivých inžinierskych sietí o vytýčenie sietí v ich správe.
3. Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá splnomocnený stavbyvedúci zhotoviteľa.
4. Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité, budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela:
  - objednávatelovi
  - komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa a/alebo
  - osobám, ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to tri pracovné dni vopred, inak tento nie je povinný termín akceptovať. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ povinný vykonať prehľadnú fotodokumentáciu vykonaných prác a odovzdať ju objednávateľovi, následne bude zhotoviteľ pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa ale pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, alebo zakrývané práce boli vykonané vadne, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ, ktorý je zároveň povinný odstrániť všetky zistené nedostatky v lehote určenej objednávateľom. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. O kontrole prác, ktoré budú ďalším priebehom prác zakryté, spíšu a podpíšu zástupcovia zmluvných strán zápis do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v zmysle záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie diela, v súlade s podmienkami tejto zmluvy a pri dodržaní zásad bezpečnosti práce. Zhotoviteľ preberá plnenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z podmienok vyjadrení orgánov štátnej správy, správcov sietí a účastníkov konania.
8. Zhotoviteľ bude kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov dokladovať platnými certifikátmi kvality, atestami a vyhláseniami o zhode zabudovaných materiálov.
9. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby predmetu zmluvy všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia si ich dočasných prípojení a meračov. Tieto náklady sú súčasťou dohodnutej ceny podľa čl. 3 tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojho prípadného subdodávateľa na stavenisku.
11. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy a v súvislosti s protokolárnym odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu zo staveniska ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá objednávateľovi v listinnej aj elektronickej podobe. Fotodokumentácia musí byť v dostatočnej kvalite, aby bola jasne odčítateľná. Ak tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, platí rozhodujúce stanovisko objednávateľa.

12. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
13. Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená a podľa osobitných predpisov spôsobilá.
14. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov. V prípade zásahov do komunikácií a obmedzovania dopravy zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia, obchádzok a potrebné vyjadrenia, povolenia.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a je povinný v čo najkratšom, dohodnutom čase zjednať nápravu.

## Čl. 7

### Dokumentácia

1. Zhotoviteľ najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela predloží objednávateľovi na vlastné náklady dokumentáciu vyhotovenú minimálne v 3 exemplároch, ktorá bude v rozsahu:
  - stavebné denníky z realizácie stavby,
  - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;
  - doklady o nakladaní so vzniknutým stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – tzv. „vážne lístky“ overené oprávnenou organizáciou na likvidáciu stavebného odpadu;
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby -projektovú dokumentáciu so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu,
  - porealizačné zameranie, geometrické plány potrebné pre konanie v zmysle zákona o katastri (vr. elektronickej verzie)
  - fotodokumentácia priebehu realizovaných prác, v členení podľa jednotlivých stavebných objektov, položiek
2. Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné kuvedeniu do užívania. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
3. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do stavebného denníka do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Ak zhotoviteľ alebo ním písomne poverená osoba zapíše do stavebného denníka prácu nad rámec zmluvy a objednávateľ či ním poverená osoba taký zápis podpíše, neznamena to, že

- sa tieto práce stávajú prácami nad rámec zmluvy. Navyiac práce podliehajú platne uzatvorenému dodatku k tejto zmluve.
5. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápis, pre platnosť ktorého sa vyžaduje jeho obojstranné podpísanie a záznam do stavebného denníka. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska je prílohou k stavebnému denníku.
  6. Zápis z odovzdania/prevzatia staveniska na začiatku realizácie diela a po jeho ukončení podpíšu oprávnení zamestnanci zmluvných strán. Zápis obsahuje najmä:
    - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
    - b) názov stavby – diela
    - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska
    - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho
    - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu
    - f) záznam o tom, či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby
    - g) vyhlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá
    - h) ďalšie údaje, ak sú potrebné
  7. O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú zápisy z kontrolných dní, pre platnosť ktorých sa vyžaduje ich obojstranné podpísanie a záznamy do stavebného denníka. Zápisy z kontrolných dní podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
  8. Zápis z kontrolného dňa obsahuje najmä:
    - a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa
    - b) názov stavby – diela
    - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili
    - d) rozsah predmetu kontrolného dňa
    - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela
    - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác
    - g) popis zistených väd a nedorobkov
    - h) opatrenia a termín na odstránenie zistených väd a nedostatkov
    - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy
    - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
  9. O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení zamestnanci zmluvných strán vyhotovia „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ (preberací protokol).
  10. Zhotoviteľ požiada projektanta zakresliť zmeny do projektovej dokumentácie, ku ktorým prišlo počas realizácii.
  11. Súčasťou preberania diela je aj odovzdanie dokumentácie objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.

## Čl. 8

### Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného v sídle objednávateľa. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne základné údaje o diele:

- Súpis zistených väd a nedorobkov v diele
- Lehoty na odstránenie väd a nedorobkov diela
- Zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu vymenovaných v čl.7 bod 1 tejto zmluvy
- Prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdá a Objednávateľ dielo preberá
- Podpisy oprávnených Účastníkov Zmluvy
- Konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba

## Čl. 9

### Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas záručnej doby, ktorá je **60 mesiacov**.
3. Záručná doba začína plynúť odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavujú počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady v dohodnutom termíne.
6. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ **do 30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené reklamované vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
7. Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne najneskôr **do 14 pracovných dní** odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd diela a nárokov zo zodpovednosti za vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
- 8.

## Čl. 10

### Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká:
  - a) dohodou,

- b) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy.
2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak:
- a) zhotoviteľ neakceptuje písomnú výzvu objednávateľa k prevzatíu staveniska,
  - b) zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
  - c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonávať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej).
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ objednávateľ:
- a) je v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľovi o viac ako 60 dní po lehote splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú aj dňom, ktorým ho adresát odmietol prevziať alebo dňom, kedy bolo odosielateľovi oznámenie o odstúpení vrátené ako neprevzaté, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
5. Na možné odstúpenie od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia s poskytnutím primeranej lehoty na odstránenie vytýkaných nedostatkov.
6. Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovedty zrealizovanú a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.


## Čl. 11

### Záverečné ustanovenia

1. Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
2. Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom jej zverejnenia povinnou osobou.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenia pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

V Starej Ľubovni, dňa **21-10-2024**

**Objednávateľ**  
**PhDr. Ľuboš Tomko**  
**primátor mesta**



V Starej Ľubovni, dňa **21-10-2024**

**Zhotoviteľ** */H/*  
**PhDr. Ľuboš Tomko**  
**konateľ spoločnosti**

**Verejnoprospešné služby**  
**Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.**  
Levočská 355/21  
064 01 Stará Ľubovňa

## Príloha č. 1

### Subdodávateľia a subdodávky

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

| Subdodávateľ             |                              |     | Subdodávka |        |
|--------------------------|------------------------------|-----|------------|--------|
| Obchodné meno<br>/ názov | Sídlo / miesto<br>podnikania | IČO | Druh       | Rozsah |
|                          |                              |     |            |        |
|                          |                              |     |            |        |
|                          |                              |     |            |        |
|                          |                              |     |            |        |
|                          |                              |     |            |        |
|                          |                              |     |            |        |

*miesto dátum*

*podpis oprávnenej osoby*

*titul meno priezvisk*

*funkcia*

## **Príloha č. 2**

### **Rozpočet**

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                               |        |             |                        |                |                                                                                                      |                                    |            |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Stavba : Asfaltovanie Stará Ľubovňa                           |        |             |                        | Miesto:        |                                                                                                      | Rozpočet:                          |            |
| Objekt : Asfaltovanie Stará Ľubovňa                           |        |             |                        | JKSO :         |                                                                                                      | Spracoval: Ing.Martin Girga        |            |
|                                                               |        |             |                        | Dňa: 4.10.2023 |                                                                                                      | Zmluva č.:                         |            |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01       |        |             |                        | IČO:           |                                                                                                      | DIČ:                               |            |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p |        |             |                        | IČO:           |                                                                                                      | DIČ:                               |            |
| Projektant:                                                   |        |             |                        | IČO:           |                                                                                                      | DIČ:                               |            |
|                                                               |        |             |                        |                |                                                                                                      |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                |                                                                                                      |                                    |            |
| A                                                             | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN      | B                                                                                                    | IN - Individuálne náklady          |            |
| 1                                                             | HSV:   | 153 417,97  |                        | 153 417,97     | 6                                                                                                    | Práce nadčas                       | 0,00       |
| 2                                                             | PSV:   |             |                        | 0,00           | 7                                                                                                    | Murárske výpomocy                  | 0,00       |
| 3                                                             | MCE:   |             |                        | 0,00           | 8                                                                                                    | Bez pevnej podlahy                 | 0,00       |
| 4                                                             | Iné:   |             |                        | 0,00           | 9                                                                                                    |                                    | 0,00       |
| 5                                                             | Súčet: | 153 417,97  |                        | 153 417,97     | 10                                                                                                   | Súčet riadkov 6 až 9:              | 0,00       |
| projektant, rozpočtár, cenár                                  |        |             |                        |                | dodávateľ, zhotoviteľ                                                                                |                                    |            |
| dátum: _____ podpis: _____                                    |        |             |                        |                | dátum: _____                                                                                         |                                    |            |
| pečiatka: _____                                               |        |             |                        |                | podpis _____                                                                                         |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | pečiatka _____                                                                                       |                                    |            |
| odberateľ, obstarávateľ                                       |        |             |                        |                | Verejnoprospešné služby<br>Stará Ľubovňa, s. r. o.,r.s.p.<br>Levočská 355/21<br>064 01 Stará Ľubovňa |                                    |            |
| dátum: _____ podpis: _____                                    |        |             |                        |                |                                                                                                      |                                    |            |
| pečiatka: _____                                               |        |             |                        |                |                                                                                                      |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | D                                                                                                    |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | ON - ostatné náklady                                                                                 |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | 16                                                                                                   | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | 17                                                                                                   | Inžinierska činnosť                | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | 18                                                                                                   | Projektové práce                   | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | 19                                                                                                   |                                    | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | 20                                                                                                   | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | E                                                                                                    |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | Celkové náklady                                                                                      |                                    |            |
|                                                               |        |             |                        |                | 21                                                                                                   | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 153 417,97 |
|                                                               |        |             |                        |                | 22                                                                                                   | DPH 10% z:                         | 15 341,80  |
|                                                               |        |             |                        |                | 23                                                                                                   | DPH 10% z:                         | 0,00       |
|                                                               |        |             |                        |                | 24                                                                                                   | Súčet riadkov 21 až 23:            | 168 759,77 |
|                                                               |        |             |                        |                | F                                                                                                    | Odpočít - prípočet                 | 0          |

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa

Zhotoviteľ:

Miesto: Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Martin girga

Dátum: 4.10.2024

| Kód | Zákazka                                                      | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN  | HZS  | VRN  | KČ   |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------|------|------|------|
|     | Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa  | 153 417,97   | 15 341,80 | 168 759,77 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1   | Časť B Duklianských hrdinov                                  | 42 010,16    | 4 201,02  | 46 211,18  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2   | Parkovisko na ul. Obrancov mieru BD č. 9,11,13 a4,6          | 3 431,68     | 343,17    | 3 774,85   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3   | Parkovisko na ul. Obrancov mieru BD č. 15-20                 | 665,47       | 66,55     | 732,02     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4   | Uprava verejného osvetlenia pre parkvisko na ul. 17 Novembra | 3 290,04     | 329,00    | 3 619,04   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5   | parkovisko na ul. 1 Mája BD č 2,4,6,8                        | 24 695,27    | 2 469,53  | 27 164,80  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6   | parkovisko na ul. 1 Mája BD č 10,12,6,8                      | 26 796,38    | 2 679,64  | 29 476,02  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7   | parkovisko na ul. 1 Mája BD č 5,7                            | 8 244,53     | 824,45    | 9 068,98   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8   | parkovisko na ul. 17 Novembra BD č 9                         | 16 977,48    | 1 697,75  | 18 675,23  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9   | parkovisko na ul. 1 Mája BD č 9,10,11                        | 631,49       | 63,15     | 694,64     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10  | parkovisko na ul. Bernolakovej č1-40                         | 723,10       | 72,31     | 795,41     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11  | parkovisko pri mestkej tržnici                               | 1 134,14     | 113,41    | 1 247,55   | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12  | Časť A Farbiarska ulica                                      | 9 730,25     | 973,03    | 10 703,28  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13  | Letná                                                        | 14 746,70    | 1 474,67  | 16 221,37  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14  | Trilium                                                      | 341,28       | 34,13     | 375,41     | 1,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                      |            |                    |                               |                  |                                                       |                                  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Stavba : Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa |            |                    |                               |                  | Miesto:                                               |                                  | Rozpočet:                   |  |
| Objekt : Rekonštrukcia chodníka na ul Trilium                        |            |                    |                               |                  | JKSO :                                                |                                  | Spracoval: Ing.Martin Girga |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | Dňa: 4.10.2023                                        |                                  | Zmluva č.:                  |  |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01              |            |                    |                               |                  | IČO:                                                  |                                  | DIČ:                        |  |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p        |            |                    |                               |                  | IČO:                                                  |                                  | DIČ:                        |  |
| Projektant:                                                          |            |                    |                               |                  | IČO:                                                  |                                  | DIČ:                        |  |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |            |                    |                               |                  | #NEDOSTUPNÝ                                           |                                  | #NEDOSTUPNÝ                 |  |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |            |                    |                               |                  | #NEDOSTUPNÝ                                           |                                  | #NEDOSTUPNÝ                 |  |
| <b>A</b>                                                             | <b>ZRN</b> | <b>Konštrukcie</b> | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b> | <b>B</b>                                              | <b>IN - Individuálne náklady</b> |                             |  |
| 1                                                                    | HSV:       | 341,28             | 0,00                          | 341,28           | 6                                                     | Práce nadčas                     | 0,00                        |  |
| 2                                                                    | PSV:       |                    |                               | 0,00             | 7                                                     | Murárske výpomoci                | 0,00                        |  |
| 3                                                                    | MCE:       |                    |                               | 0,00             | 8                                                     | Bez pevnej podlahy               | 0,00                        |  |
| 4                                                                    | Iné:       |                    |                               | 0,00             | 9                                                     |                                  | 0,00                        |  |
| 5                                                                    | Súčet:     | 341,28             | 0,00                          | 341,28           | 10                                                    | Súčet riadkov 6 až 9:            | 0,00                        |  |
| projektant, rozpočtár, cenár                                         |            |                    |                               |                  | dodávateľ, zhotoviteľ                                 |                                  |                             |  |
| dátum: _____                                                         |            |                    |                               |                  | dátum: _____                                          |                                  |                             |  |
| podpis: _____                                                        |            |                    |                               |                  | podpis: _____                                         |                                  |                             |  |
| pečiatka: _____                                                      |            |                    |                               |                  | pečiatka: _____                                       |                                  |                             |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                              |            |                    |                               |                  | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |                                  |                             |  |
| dátum: _____                                                         |            |                    |                               |                  | Le                                                    |                                  |                             |  |
| pečiatka: _____                                                      |            |                    |                               |                  | 064 01                                                |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | E                                                     |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | Celkové náklady                                       |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 341,28               |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | 22 DPH 10% z: 341,28 34,13                            |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | 23 DPH 10% z: 0,00 0,00                               |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 375,41                     |                                  |                             |  |
|                                                                      |            |                    |                               |                  | F Odpočet - prípočet 0                                |                                  |                             |  |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Objekt : Rekonštrukcia chodníka na ul Trilium

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                                                             | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu  |
|----------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |        |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |        |
| 3                                      | 221      | 113152140.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t<br>=Rekonštrukcia chodníka na u (2)IA3     | 19,750          | m2            | 1,55            | 30,61       |                        | 30,61  |
|                                        |          |             |                                                                                                                                                   | 19,750          |               |                 |             |                        |        |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |          |             |                                                                                                                                                   | 0,00            |               |                 | 30,61       | 0,00                   | 30,61  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |        |
| 5                                      | 573      | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2<br>=Rekonštrukcia chodníka na u (2)IA3                   | 19,750          | m2            | 0,59            | 11,65       |                        | 11,65  |
|                                        |          |             |                                                                                                                                                   | 19,750          |               |                 |             |                        |        |
| 8                                      | 577      | 577134111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 C v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuľnení hr. 50 mm<br>=Rekonštrukcia chodníka na u (2)IA3 | 19,750          | m2            | 15,14           | 299,02      |                        | 299,02 |
|                                        |          |             |                                                                                                                                                   | 19,750          |               |                 |             |                        |        |
| 9                                      | 221      | 577141212   | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), š. do 3 m hr. 50 mm                                                                                       | 0,000           | m2            | 13,46           | 0,00        |                        | 0,00   |
| 10                                     | 221      | 577141222   | Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                                                                     | 0,000           | m2            | 11,99           | 0,00        |                        | 0,00   |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |          |             |                                                                                                                                                   | 0,00            |               |                 | 310,67      | 0,00                   | 310,67 |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |        |
| =FarbiarskaIA6                         |          |             |                                                                                                                                                   | 5,000           |               |                 |             |                        |        |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                                                                                   | 0,00            |               |                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                                                                                   | 341,28          |               |                 | 341,28      | 0,00                   | 341,28 |
| Za rozpočet celkom                     |          |             |                                                                                                                                                   | 341,28          |               |                 | 341,28      | 0,00                   | 341,28 |

Verejná  
Stará Ľu  
Le  
064 (

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                      |        |             |                        |                |                                                       |                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Stavba : Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa |        |             |                        | Miesto:        |                                                       | Rozpočet:                          |           |
| Objekt : Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa |        |             |                        | JKSO :         |                                                       | Spracoval: Ing.Martin Girga        |           |
|                                                                      |        |             |                        | Dňa: 4.10.2023 |                                                       | Zmluva č.:                         |           |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01              |        |             |                        | IČO:           |                                                       | DIČ:                               |           |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p        |        |             |                        | IČO:           |                                                       | DIČ:                               |           |
| Projektant:                                                          |        |             |                        | IČO:           |                                                       | DIČ:                               |           |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ    |                                                       | #NEDOSTUPNÝ                        |           |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ    |                                                       | #NEDOSTUPNÝ                        |           |
| A                                                                    | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN      | B                                                     | IN - Individuálne náklady          |           |
| 1                                                                    | HSV:   | 14 746,70   | 0,00                   | 14 746,70      | 6                                                     | Práce nadčas                       | 0,00      |
| 2                                                                    | PSV:   |             |                        | 0,00           | 7                                                     | Murárske výpomocy                  | 0,00      |
| 3                                                                    | MCE:   |             |                        | 0,00           | 8                                                     | Bez pevnej podlahy                 | 0,00      |
| 4                                                                    | Iné:   |             |                        | 0,00           | 9                                                     |                                    | 0,00      |
| 5                                                                    | Súčet: | 14 746,70   | 0,00                   | 14 746,70      | 10                                                    | Súčet riadkov 6 až 9:              | 0,00      |
| projektant, rozpočtár, cenár                                         |        |             |                        |                | dodávateľ, zhotoviteľ                                 |                                    |           |
| dátum: _____ podpis: _____                                           |        |             |                        |                | dátum: _____                                          |                                    |           |
| pečiatka: _____                                                      |        |             |                        |                | podpis: _____                                         |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | pečiatka: _____                                       |                                    |           |
| odberateľ, obstarávateľ                                              |        |             |                        |                | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. |                                    |           |
| dátum: _____ podpis: _____                                           |        |             |                        |                | Le 064 01                                             |                                    |           |
| pečiatka: _____                                                      |        |             |                        |                |                                                       |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | D                                                     |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | NUS - náklady umiestnenia stavby                      |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | 11                                                    | Zariadenie staveniska              | 0,00 %    |
|                                                                      |        |             |                        |                | 12                                                    | Prevádzkové vplyvy                 | 0,00 %    |
|                                                                      |        |             |                        |                | 13                                                    | Sťažené podmienky                  | 0,00 %    |
|                                                                      |        |             |                        |                | 14                                                    |                                    | 0,00 %    |
|                                                                      |        |             |                        |                | 15                                                    | Súčet riadkov 11 až 14:            | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | D                                                     |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | ON - ostatné náklady                                  |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | 16                                                    | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | 17                                                    | Inžinierska činnosť                | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | 18                                                    | Projektové práce                   | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | 19                                                    |                                    | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | 20                                                    | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                | E                                                     |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | Celkové náklady                                       |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | 21                                                    | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 14 746,70 |
|                                                                      |        |             |                        |                |                                                       | DPH 10% z:                         | 1 474,67  |
|                                                                      |        |             |                        |                |                                                       | DPH 10% z:                         | 0,00      |
|                                                                      |        |             |                        |                |                                                       | Súčet riadkov 21 až 23:            | 16 221,37 |
|                                                                      |        |             |                        |                | Odpočet - prípočet                                    |                                    |           |
|                                                                      |        |             |                        |                | 0                                                     |                                    |           |

## ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníka na ulici Letná v meste Stará Ľubovňa  
Objekt: SO 103 Rekonštrukcia chodníka na ul. Letná

Objednávateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, Stará Ľubovňa  
Zhotoviteľ:  
Miesto: Stará Ľubovňa

| Č.            | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                      | MJ               | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>HSV</b>    |     |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                 | <b>14 746,70</b> |                 |                 |             |
| <b>1</b>      |     |             | <b>Zemné práce</b>                                                                                         | <b>713,00</b>    |                 |                 |             |
| 1             | 221 | 113152140.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t     | m2               | 460,000         | 1,55            | 713,00      |
| <b>5</b>      |     |             | <b>Komunikácie</b>                                                                                         | <b>12 916,80</b> |                 |                 |             |
| 3             | 221 | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2                   | m2               | 460,000         | 0,59            | 271,40      |
| 4             | 221 | 577134111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm | m2               | 460,000         | 12,35           | 5 681,00    |
| 5             | 221 | 577144111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2               | 460,000         | 15,14           | 6 964,40    |
| <b>9</b>      |     |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                 | <b>1 061,36</b>  |                 |                 |             |
| 6             | R   | 914001101.S | Dočasné dopravné značenie-prenájom                                                                         | ks               | 1,000           | 800,00          | 800,00      |
| 10            | 013 | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné               | t                | 21,780          | 12,00           | 261,36      |
| <b>99</b>     |     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                     | <b>55,54</b>     |                 |                 |             |
| 11            | 221 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                 | t                | 21,780          | 2,55            | 55,54       |
| <b>Celkom</b> |     |             |                                                                                                            | <b>14 746,70</b> |                 |                 |             |



verejnopr  
Stará Ľubov  
Levo  
064 01

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |                |                                            |                             |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        | Miesto:        |                                            | Rozpočet:                   |      |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 17. NOVEMBRA-VEDĽA BD S.Č. 9            |        |             |                        | JKSO :         |                                            | Spracoval: Ing.Martin Gírga |      |
|                                                                    |        |             |                        | Dňa: 4.10.2023 |                                            | Zmluva č.:                  |      |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01            |        |             |                        | IČO:           |                                            | DIČ:                        |      |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        | IČO:           |                                            | DIČ:                        |      |
| Projektant:                                                        |        |             |                        | IČO:           |                                            | DIČ:                        |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ    |                                            | #NEDOSTUPNÝ                 |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ    |                                            | #NEDOSTUPNÝ                 |      |
| A                                                                  | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN      | B                                          | IN - Individuálne náklady   |      |
| 1                                                                  | HSV:   | 1 829,35    | 1 460,69               | 3 290,04       | 6                                          | Práce nadčas                | 0,00 |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00           | 7                                          | Murárske výpomoci           | 0,00 |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00           | 8                                          | Bez pevnej podlahy          | 0,00 |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00           | 9                                          |                             | 0,00 |
| 5                                                                  | Súčet: | 1 829,35    | 1 460,69               | 3 290,04       | 10                                         | Súčet riadkov 6 až 9:       | 0,00 |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        |                | dodávateľ, zhotoviteľ                      |                             |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |                | dátum: _____                               |                             |      |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |                | podpis: _____                              |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | pečiatka: _____                            |                             |      |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        |                | Verejnoprospešné služby                    |                             |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |                | S: _____                                   |                             |      |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |                |                                            |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | D NUS - náklady umiestnenia stavby         |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00       |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00          |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00           |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 14 0,00 % 0,00                             |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00            |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | D ON - ostatné náklady                     |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 17 Inžinierska činnosť 0,00                |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 18 Projektové práce 0,00                   |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 19 0,00                                    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | E Celkové náklady                          |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 290,04  |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 22 DPH 10% z: 3 290,04 329,00              |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 23 DPH 10% z: 0,00 0,00                    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 619,04        |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        |                | F Odpočet - prípočet 0                     |                             |      |

Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01

Spracoval: Ing. Martin Girga

Projektant:

Dodávateľ: Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Dátum: 4.10.2024

Stavba : Regulovanie parkovania v zóne mesta Stará Ľubovňa III. časť

Objekt : Úprava verejného osvetlenia pre parkovisko na ul. 17. novembra - vedľa BD s. č. 9

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                 | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                        | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |         | Súť v tonách |       | DPH % |
|----------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
|                            |          |             |                                                                                                              |                 |                |                 |             |                        | Jednotková        | Spolu   | Jednotková   | Spolu |       |
|                            |          |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>                                                                                   |                 |                |                 |             |                        |                   |         |              |       |       |
|                            |          |             | <b>PRÁCE A DODÁVKY INÉ</b>                                                                                   |                 |                |                 |             |                        |                   |         |              |       |       |
| 1                          | MAT      | 316720E103  | Stožiar osvetľovací (oceľ) kuželový : STK 60/60/3K14, výška nad zemou 5m + 0,8m, zinkovaný, votknutý do zeme | 2,000           | kus            | 214,55          |             | 429,10                 | 0,04000           | 0,08000 |              |       | 20    |
| 2                          | MAT      | 341203M100  | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5                                                                                 | 11,000          | m              | 0,77            |             | 8,47                   |                   |         |              |       | 20    |
| 3                          | MAT      | 341400M140  | Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16                                                                                  | 42,000          | m              | 2,28            |             | 95,76                  |                   |         |              |       | 20    |
| 4                          | MAT      | 345858K002  | Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohýbná 60                                                                | 40,000          | m              | 0,86            |             | 34,40                  |                   |         |              |       | 20    |
| 5                          | MAT      | 345858N001  | Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku, šírka 220mm, červená                                        | 37,000          | m              | 0,13            |             | 4,81                   |                   |         |              |       | 20    |
| 6                          | MAT      | 3482M       | Recyklačný poplatok svietidla                                                                                | 2,000           | kus            | 0,45            |             | 0,90                   |                   |         |              |       | 20    |
| 7                          | MAT      | 354350R052  | Koncovka pre 4-žilový kábel 1kV                                                                              | 4,000           | kus            | 16,19           |             | 64,78                  |                   |         |              |       | 20    |
| 8                          | MAT      | 354900A00   | Vodič FeZn, 8mm [0,40kg/m]                                                                                   | 0,800           | kg             | 3,56            |             | 2,85                   |                   |         |              |       | 20    |
| 9                          | MAT      | 354900A34   | Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]                                                              | 38,000          | kg             | 3,88            |             | 147,44                 |                   |         |              |       | 20    |
| 10                         | MAT      | 3549040A50  | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhových vodičov a pásovin, vratová skrutka                     | 2,000           | kus            | 1,40            |             | 2,80                   |                   |         |              |       | 20    |
| 11                         | MAT      | 3549040A64  | Svorka pripojovacia SP1                                                                                      | 2,000           | kus            | 0,93            |             | 1,86                   |                   |         |              |       | 20    |
| 12                         | MAT      | 3549076C001 | Páska antikorozná, šírka 50mm, dĺžka 10m                                                                     | 1,000           | kus            | 12,38           |             | 12,38                  |                   |         |              |       | 20    |
| 13                         | MAT      | 921AN       | Elektrovýzbroj stožiaru - svorkovnica + poistková patrína                                                    | 2,000           | kus            | 65,13           |             | 130,26                 |                   |         |              |       | 20    |
| 14                         | MAT      | T-TIT2119   | Svietidlo TITANIA X 2G 3450lm 27W IP65 4K                                                                    | 2,000           | kus            | 262,45          |             | 524,90                 |                   |         |              |       | 20    |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: |          |             |                                                                                                              | 1 460,69        |                |                 | 0,00        | 1 460,69               |                   | 0,08000 |              | 0,000 |       |
| PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu: |          |             |                                                                                                              | 1 460,690       |                |                 | 0,00        | 1 460,69               |                   | 0,08000 |              | 0,000 |       |

|                    |  |           |                                               |        |     |        |        |      |  |         |  |       |    |
|--------------------|--|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|------|--|---------|--|-------|----|
|                    |  |           | <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                    |        |     |        |        |      |  |         |  |       |    |
|                    |  |           | <b>2 - ZÁKLADY</b>                            |        |     |        |        |      |  |         |  |       |    |
| 15                 |  | 210201880 | Svorkovnica stožiaru pre 1 poistku            | 2,000  | kus | 14,62  | 29,24  |      |  |         |  |       | 20 |
| 16                 |  | 210202222 | Demontáž stožiar osvetľovací so zemným koncom | 2,000  | kus | 25,50  | 51,00  |      |  |         |  |       | 20 |
| 17                 |  | 210202223 | Demontáž jestvujúceho svietidla               | 2,000  | kus | 11,00  | 22,00  |      |  |         |  |       | 20 |
| 18                 |  | 210220043 | Vodič FeZn 30x4 v zemi                        | 2,000  | m   | 1,88   | 3,76   |      |  |         |  |       | 20 |
| 19                 |  | 210950213 | Zaťahovanie káblu do 0,75kg do chráničky      | 42,000 | m   | 0,32   | 13,44  |      |  |         |  |       | 20 |
| 20                 |  | 210950214 | Trubka ochranná z HDPE 50mm v.u.              | 40,000 | kus | 1,24   | 49,60  |      |  |         |  |       | 20 |
| 21                 |  | 213290155 | Vytýčenie PIS                                 | 1,000  | kus | 300,00 | 300,00 |      |  |         |  |       | 20 |
| 2 - ZÁKLADY spolu: |  |           |                                               | 469,04 |     |        | 469,04 | 0,00 |  | 0,00000 |  | 0,000 |    |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|                                        |     |           |                      |       |     |       |       |      |  |         |  |       |    |
|----------------------------------------|-----|-----------|----------------------|-------|-----|-------|-------|------|--|---------|--|-------|----|
| 22                                     | 003 | 949942101 | Montážna autoplošina | 1,500 | hod | 18,84 | 28,26 |      |  |         |  |       | 20 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |     |           |                      | 28,26 |     |       | 28,26 | 0,00 |  | 0,00000 |  | 0,000 |    |

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 497,300 497,30 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

|    |     |           |                                                           |        |     |       |       |  |  |  |  |  |    |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|--|--|--|--|--|----|
|    |     |           | <b>M21 - 155 Elektromontáže</b>                           |        |     |       |       |  |  |  |  |  |    |
| 23 | 921 | 210100003 | Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16 | 16,000 | kus | 1,79  | 28,64 |  |  |  |  |  | 20 |
| 24 | 921 | 210202030 | Montáž LED svietidlo uličné, na stožiar                   | 2,000  | kus | 23,49 | 46,98 |  |  |  |  |  | 20 |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                      | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                     | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách |         | Sut' v tonách |       | DPH % |
|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|-------|-------|
|                                 |          |             |                                                                           |                 |                |                 |             |                        | Jednotková        | Spolu   | Jednotková    | Spolu |       |
| 25                              | 921      | 210204011   | Montáž, stôžiar osvetlovací, 5m so zemným koncom                          | 2,000           | kus            | 42,12           | 84,24       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 26                              | 921      | 210204201   | Montáž, elektrovýstroj stôžiarov pre 1 svet. okruh                        | 2,000           | kus            | 26,44           | 52,88       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 27                              | 921      | 210220022   | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami | 2,000           | m              | 2,38            | 4,76        |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 28                              | 921      | 210220301   | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SP1, SR 03)                    | 4,000           | kus            | 4,89            | 19,56       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 29                              | 921      | 210810005   | Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5                            | 11,000          | m              | 0,89            | 9,79        |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 30                              | 921      | 210901015   | Montáž, kábel Al 750V voľne uložený AYKY 4x16                             | 42,000          | m              | 1,04            | 43,68       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 31                              | 921      | 213290150   | Drobné elektroinštalačné práce                                            | 1,500           | hod            | 22,39           | 33,59       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| 32                              | 921      | 213291000   | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy                   | 3,000           | hod            | 22,39           | 67,17       |                        |                   |         |               |       | 20    |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu: |          |             |                                                                           | 391,29          |                |                 | 391,29      | 0,00                   |                   | 0,00000 |               |       | 0,000 |

|                                                 |     |           |                                                                   |        |     |        |        |      |         |         |  |  |       |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|------|---------|---------|--|--|-------|
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach        |     |           |                                                                   |        |     |        |        |      |         |         |  |  |       |
| 33                                              | 946 | 460050704 | Jama pre sadový stôžiar VO do 2 m3 vč. zásypu, ručne, zemina tr.4 | 2,000  | kus | 67,31  | 134,62 |      |         |         |  |  | 20    |
| 34                                              | 946 | 460080001 | Betónový základ z prostého betónu do zeminy                       | 0,200  | m3  | 145,64 | 29,13  |      | 2,54282 | 0,50856 |  |  | 20    |
| 35                                              | 946 | 460200164 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4                 | 37,000 | m   | 15,45  | 571,65 |      |         |         |  |  | 20    |
| 36                                              | 946 | 460490011 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm                  | 37,000 | m   | 1,07   | 39,59  |      |         |         |  |  | 20    |
| 37                                              | 946 | 460560164 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4                   | 37,000 | m   | 3,30   | 122,10 |      |         |         |  |  | 20    |
| 38                                              | 946 | 460600001 | Odvoz zeminy do 1km                                               | 0,200  | m3  | 12,31  | 2,46   |      |         |         |  |  | 20    |
| 39                                              | 946 | 460620014 | Provizórna úprava terénu, zemina tr.4                             | 13,000 | m2  | 3,17   | 41,21  |      |         |         |  |  | 20    |
| M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu: |     |           |                                                                   | 940,76 |     |        | 940,76 | 0,00 |         | 0,50856 |  |  | 0,000 |

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 1 332,05  
Za rozpočet celkom: 3 290,04

1 332,05 0,00 0,50856 0,000  
1 829,35 1 460,69 0,50856 0,000



Verejnoprospešné služby  
St

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |                                                      |    |                             |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        | Miesto:                                              |    | Rozpočet:                   |      |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI BD S. Č. 5,7              |        |             |                        | JKSO :                                               |    | Spracoval: Ing.Martin Girga |      |
|                                                                    |        |             |                        | Dňa: 4.10.2023                                       |    | Zmluva č.:                  |      |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01             |        |             |                        | IČO:                                                 |    | DIČ:                        |      |
| Dodávateľ: Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        | IČO:                                                 |    | DIČ:                        |      |
| Projektant:                                                        |        |             |                        | IČO:                                                 |    | DIČ:                        |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ                                          |    | #NEDOSTUPNÝ                 |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ                                          |    | #NEDOSTUPNÝ                 |      |
| A                                                                  | ZRN    | Konstrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN                                            | B  | IN - Individuálne náklady   |      |
| 1                                                                  | HSV:   | 6 210,96    | 2 033,57               | 8 244,53                                             | 6  | Práce nadčas                | 0,00 |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00                                                 | 7  | Murárske výpomoc            | 0,00 |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00                                                 | 8  | Bez pevnej podlahy          | 0,00 |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00                                                 | 9  |                             | 0,00 |
| 5                                                                  | Súčet: | 6 210,96    | 2 033,57               | 8 244,53                                             | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:       | 0,00 |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        | dodávateľ, zhotoviteľ                                |    |                             |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        | dátum: _____                                         |    |                             |      |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        | podpis: _____                                        |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | pečiatka: _____                                      |    |                             |      |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        | Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p |    |                             |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        | 0                                                    |    |                             |      |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |                                                      |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | C NUS - náklady umiestnenia stavby                   |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00                 |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,00                    |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00                     |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 14 0,00 % 0,00                                       |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,00                      |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | D ON - ostatné náklady                               |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00           |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 17 Inžinierska činnosť 0,00                          |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 18 Projektové práce 0,00                             |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 19 0,00                                              |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00                      |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | E Celkové náklady                                    |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 8 244,53            |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 22 DPH 10% z: 8 244,53 824,45                        |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 23 DPH 10% z: 0,00 0,00                              |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 9 068,98                  |    |                             |      |
|                                                                    |        |             |                        | F Odpočet - prípočet 0                               |    |                             |      |

Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospesné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI BD S. Č. 5,7

| Stavoprojekt, s.r.o., Prešov    |          | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR |                                                                                                                                 |                        |               |                 |             |                        |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| Por. číslo                      | Kód cen. | Kód položky                         | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmar                                                                           | Množstvo               | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV             |          |                                     |                                                                                                                                 |                        |               |                 |             |                        |          |
| 1 - ZEMNE PRÁCE                 |          |                                     |                                                                                                                                 |                        |               |                 |             |                        |          |
| 1                               | 272      | 113106121                           | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic                                                                    | 8,500                  | m2            | 1,93            | 16,41       |                        | 16,41    |
| 2                               | 221      | 113107141                           | Odstránenie podkladov alebo krytov živitých hr. do 50 mm, do 200 m2                                                             | 2,000                  | m2            | 5,69            | 11,38       |                        | 11,38    |
| 3                               | 272      | 113107332                           | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm                                                             | 6,500                  | m2            | 7,95            | 49,73       |                        | 49,73    |
| 4                               | 221      | 113151214                           | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok                                                | 135,000                | m2            | 1,03            | 139,05      |                        | 139,05   |
| 5                               | 272      | 113202111                           | Vytiahnutie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                                | 19,000                 | m             | 2,62            | 49,78       |                        | 49,78    |
| 6                               | 272      | 113204111                           | Vytiahnutie obrubníkov záhonových                                                                                               | 23,000                 | m             | 1,56            | 35,88       |                        | 35,88    |
| 7                               | 272      | 121101101                           | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m                                                                                      | 5,700                  | m3            | 1,28            | 7,30        |                        | 7,30     |
| 8                               | 001      | 122202201                           | 38*0,15 = 5,700<br>Odkopávky pre cesty v horn. hr. 3 do 100 m3                                                                  | 14,300                 | m3            | 5,36            | 76,65       |                        | 76,65    |
| 9                               | 001      | 122202209                           | 28*0,4+15,5*0,2 = 14,300<br>Príplatok za lepivosť horn. hr. 3 pre cesty                                                         | 14,300                 | m3            | 0,74            | 10,58       |                        | 10,58    |
| 10                              | 272      | 162601102                           | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. hr. 1-4                                                                          | 19,000                 | m3            | 5,83            | 110,77      |                        | 110,77   |
| 11                              | 272      | 167101101                           | 14,3+*prebyt. ornica*5,7-10*0,1 = 19,000<br>Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. hr. 1-4                                        | 4,700                  | m3            | 8,94            | 42,02       |                        | 42,02    |
| 12                              | 272      | 171201201                           | *prebyt. ornica*5,7-10*0,1 = 4,700<br>Uloženie sypaniny na skládku                                                              | 19,000                 | m3            | 0,85            | 16,15       |                        | 16,15    |
| 13                              | 272      | 180402111                           | Založenie parkového trávnikla výšvom v rovine                                                                                   | 10,000                 | m2            | 0,79            | 7,90        |                        | 7,90     |
| 14                              | 272      | 181101101                           | Úprava pláne v zárezoch v horn. hr. 1-4 bez zhutnenia                                                                           | 10,000                 | m2            | 0,32            | 3,20        |                        | 3,20     |
| 15                              | 272      | 181101102                           | Úprava pláne v zárezoch v horn. hr. 1-4 so zhutnením                                                                            | 43,500                 | m2            | 0,52            | 22,62       |                        | 22,62    |
| 16                              | 001      | 181301101                           | 28+15,5 = 43,500<br>Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                                   | 10,000                 | m2            | 1,56            | 15,60       |                        | 15,60    |
| 17                              | 231      | 183403153                           | Orobeneie pôdy hrabaním v rovine                                                                                                | 10,000                 | m2            | 0,15            | 1,50        |                        | 1,50     |
| 18                              | MAT      | 005724000                           | Zmes tráva parková sídlíková                                                                                                    | 0,315                  | kg            | 5,81            |             | 1,83                   | 1,83     |
| 10*0,03*1,05 = 0,315            |          |                                     |                                                                                                                                 | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: |               | 618,35          | 616,52      | 1,83                   | 618,35   |
| 5 - KOMUNIKÁCIE                 |          |                                     |                                                                                                                                 |                        |               |                 |             |                        |          |
| 19                              | 221      | 584251111                           | Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm                                                                                               | 15,500                 | m2            | 6,86            | 106,33      |                        | 106,33   |
| 20                              | MAT      | 404420531                           | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. hr. 1 lis. okraj 500x700                                                           | 2,000                  | kus           | 44,17           |             | 88,34                  | 88,34    |
| 21                              | MAT      | 404421111                           | Dodat. tabuľa 506, symbol osoby so zdrav. postihnutím hr. 1 Al. okraj 330 x 500 mm                                              | 1,000                  | kus           | 38,00           |             | 38,00                  | 38,00    |
| 22                              | MAT      | 404421308                           | Značka dopravná 325 Zn plech reflex. hr. 1 Al. okraj 600x600 mm                                                                 | 2,000                  | kus           | 38,83           |             | 77,66                  | 77,66    |
| 23                              | MAT      | 404422117                           | Dodatková tabuľka pre parkovacie zónu Al plech reflex. hr. 1 Al. rozmery ako jestvujúce                                         | 1,000                  | kus           | 90,00           |             | 90,00                  | 90,00    |
| 24                              | MAT      | 404422244                           | DZ                                                                                                                              |                        |               |                 |             |                        |          |
| 25                              | MAT      | 404422247                           | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. hr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                                                             | 1,000                  | kus           | 39,00           |             | 39,00                  | 39,00    |
| 26                              | MAT      | 404459610                           | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. hr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                                                             | 1,000                  | kus           | 43,00           |             | 43,00                  | 43,00    |
| 27                              | 221      | 584851112                           | Šípik Al 60/5 hladký drážkový                                                                                                   | 14,000                 | m             | 13,75           | 192,64      |                        | 192,64   |
| 28                              | 221      | 584851111                           | 4*3,5 = 14,000<br>Podklad zo štrkodrtu hr. 160 mm                                                                               | 28,000                 | m2            | 7,18            | 201,04      |                        | 201,04   |
| 29                              | 272      | 573111112                           | *frakcia 0-32*28 = 28,000<br>Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm                                                                    | 28,000                 | m2            | 8,79            | 246,12      |                        | 246,12   |
| 30                              | 221      | 577141212                           | Postrek živ. inštručný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                                                                       | 163,000                | m2            | 0,89            | 145,07      |                        | 145,07   |
| 31                              | 221      | 577141222                           | 28+135 = 163,000<br>Betón asfalt. hr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm                   | 185,500                | m2            | 13,46           | 2 227,63    |                        | 2 227,63 |
| 32                              | 221      | 596211130                           | 28+135+2,5 = 166,500<br>Betón asfaltový hr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                           | 28,000                 | m2            | 11,99           | 335,72      |                        | 335,72   |
| 33                              | MAT      | 592960015                           | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2                                                                   | 15,500                 | m2            | 19,39           | 300,55      |                        | 300,55   |
| 34                              | MAT      | 592960046                           | Dlažba 200*100*60 sivá                                                                                                          | 6,262                  | m2            | 11,00           | 68,88       |                        | 68,88    |
| 35                              | MAT      | 592960047                           | 6,2*1,01 = 6,262<br>Dlažba pre nevidiacich 200*200*60 červená nopková                                                           | 6,060                  | m2            | 28,50           | 172,71      |                        | 172,71   |
| 36                              | 011      | 9100001                             | 6*1,01 = 6,060<br>Dlažba pre nevidiacich 200*200*60 červená drážková                                                            | 3,333                  | m2            | 28,50           | 94,99       |                        | 94,99    |
| 37                              | MAT      | 5008030                             | 3,3*1,01 = 3,333                                                                                                                | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: |               | 4 467,68        | 3 562,46    | 905,22                 | 4 467,68 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |          |                                     |                                                                                                                                 |                        |               |                 |             |                        |          |
| 38                              | 011      | 9100001                             | Uloženie kábelového žľabu                                                                                                       | 17,000                 | m             | 12,00           | 204,00      |                        | 204,00   |
| 39                              | MAT      | 5008030                             | Dodávka kábelového žľabu                                                                                                        | 17,000                 | m             | 13,00           |             | 221,00                 | 221,00   |
| 40                              | MAT      | 5008031                             | Dodávka červenej klíe š=0,33 m                                                                                                  | 17,000                 | m             | 1,00            |             | 17,00                  | 17,00    |
| 41                              | MAT      | 721140806                           | Chránička HDPE 40                                                                                                               | 2,000                  | m             | 10,00           |             | 20,00                  | 20,00    |
| 42                              | 221      | 914001111                           | *dodávka, uloženie a obsyp pieskom*2 = 2,000<br>Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty | 8,000                  | kus           | 19,31           | 154,48      |                        | 154,48   |
| 43                              | 221      | 915711111                           | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                                                               | 82,500                 | m             | 0,78            | 64,35       |                        | 64,35    |
| 44                              | 221      | 915719111                           | Príplatok za reflexnú úpravu batočinovú, deliace čiary š. 120 mm                                                                | 82,500                 | m             | 0,25            | 20,63       |                        | 20,63    |
| 45                              | 221      | 915721111                           | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                                                    | 13,000                 | m2            | 15,67           | 203,71      |                        | 203,71   |
| 46                              | 221      | 915729111                           | Príplatok za reflexnú úpravu batočinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                                                     | 13,000                 | m2            | 1,15            | 14,95       |                        | 14,95    |
| 47                              | 221      | 915791111                           | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                                                      | 82,500                 | m             | 0,16            | 13,20       |                        | 13,20    |
| 48                              | 221      | 915791112                           | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, liene, šípky, nápisy, prechody                                      | 13,000                 | m2            | 1,65            | 21,45       |                        | 21,45    |
| 49                              | 221      | 916561111                           | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu hr. C 12/15 s bočnou oporou                                                  | 6,000                  | m             | 6,41            | 38,46       |                        | 38,46    |
| 50                              | MAT      | 592172000                           | Beťónový obrubník parkový 1000/200/50                                                                                           | 6,060                  | ks            | 2,45            | 14,85       |                        | 14,85    |
| 51                              | 272      | 919734105                           | 6*1,01 = 6,060<br>Osadenie chodník. obrubníka betónového stojaleho s oporou do lôžka z betónu                                   | 31,500                 | m             | 8,70            | 274,05      |                        | 274,05   |
| 52                              | MAT      | 592174510                           | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25                                                                                          | 31,815                 | kus           | 10,15           | 322,92      |                        | 322,92   |
| 53                              | 272      | 919734105                           | 31,5*1,01 = 31,815<br>Rezanie stávajúceho živitého krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                                       | 98,500                 | m             | 4,11            | 399,62      |                        | 399,62   |

|    |     |           |                                                                          |           |       |          |          |          |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|----------|
| 52 | 221 | 966006211 | Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol         | 2,000 kus | 2,28  | 4,56     |          | 4,56     |
| 53 | 272 | 979082213 | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                     | 13,745 t  | 1,63  | 22,40    |          | 22,40    |
|    |     |           | $2,5^{\circ}0,098+135^{\circ}0,1 = 13,745$                               |           |       |          |          |          |
| 54 | 272 | 979082219 | Priplatok za každý ďalší 1 km sute                                       | 123,705 t | 0,31  | 38,35    |          | 38,35    |
|    |     |           | $9^{\circ}13,745 = 123,705$                                              |           |       |          |          |          |
| 55 | 221 | 979084216 | Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km                           | 4,856 t   | 25,11 | 121,93   |          | 121,93   |
|    |     |           | $19^{\circ}0,145+23^{\circ}0,04+8,5^{\circ}0,138+2^{\circ}0,004 = 4,856$ |           |       |          |          |          |
| 56 | 221 | 979084219 | Priplatok za každých ďalších 5 km výbúr. hmôt nad 5km                    | 4,856 t   | 0,96  | 4,66     |          | 4,66     |
|    |     |           |                                                                          |           |       |          |          |          |
| 57 | 015 | 979088110 | Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na sklادku                         | 18,601 t  | 16,00 | 297,62   |          | 297,62   |
|    |     |           | $13,745+4,856 = 18,601$                                                  |           |       |          |          |          |
| 58 | MAT | 91100201  | Asf. zálievka                                                            | 96,500 m  | 5,50  |          | 530,75   | 530,75   |
| 59 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný        | 61,794 t  | 2,21  | 136,56   |          | 136,56   |
|    |     |           | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                   | 3 158,50  |       | 2 031,98 | 1 126,52 | 3 158,50 |
|    |     |           | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                               | 8 244,53  |       | 6 210,96 | 2 033,57 | 8 244,53 |
|    |     |           | Za rozpočet celkom                                                       | 8 244,53  |       | 6 210,96 | 2 033,57 | 8 244,53 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s. r. o.  
Levočská 355/2  
064 01 Stará Ľubovňa

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |            |                    |                               |                  |                                                                                    |                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |            |                    |                               | Miesto:          |                                                                                    | Rozpočet:                        |      |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI BD S.Č. 10,12,6,8         |            |                    |                               | JKSO :           |                                                                                    | Spracoval: Ing.Martin Girga      |      |
|                                                                    |            |                    |                               | Dňa: 4.10.2023   |                                                                                    | Zmluva č.:                       |      |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01            |            |                    |                               | IČO:             |                                                                                    | DIČ:                             |      |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |            |                    |                               | IČO:             |                                                                                    | DIČ:                             |      |
| Projektant:                                                        |            |                    |                               | IČO:             |                                                                                    | DIČ:                             |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |            |                    |                               | #NEDOSTUPNÝ      |                                                                                    | #NEDOSTUPNÝ                      |      |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |            |                    |                               | #NEDOSTUPNÝ      |                                                                                    | #NEDOSTUPNÝ                      |      |
| <b>A</b>                                                           | <b>ZRN</b> | <b>Konštrukcie</b> | <b>Špecifikovaný materiál</b> | <b>Spolu ZRN</b> | <b>B</b>                                                                           | <b>IN - Individuálne náklady</b> |      |
| 1                                                                  | HSV:       | 21 923,17          | 4 873,21                      | 26 796,38        | 6                                                                                  | Práce nadčas                     | 0,00 |
| 2                                                                  | PSV:       |                    |                               | 0,00             | 7                                                                                  | Murárske výpomoc                 | 0,00 |
| 3                                                                  | MCE:       |                    |                               | 0,00             | 8                                                                                  | Bez pevnej podlahy               | 0,00 |
| 4                                                                  | Iné:       |                    |                               | 0,00             | 9                                                                                  |                                  | 0,00 |
| 5                                                                  | Súčet:     | 21 923,17          | 4 873,21                      | 26 796,38        | 10                                                                                 | Súčet riadkov 6 až 9:            | 0,00 |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |            |                    |                               |                  | dodávateľ, zhotoviteľ                                                              |                                  |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |            |                    |                               |                  | dátum: _____                                                                       |                                  |      |
| pečiatka: _____                                                    |            |                    |                               |                  | podpis: _____                                                                      |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | pečiatka: _____                                                                    |                                  |      |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |            |                    |                               |                  | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p. Levočská 34 01 Stará Ľubovňa |                                  |      |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |            |                    |                               |                  |                                                                                    |                                  |      |
| pečiatka: _____                                                    |            |                    |                               |                  |                                                                                    |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | <b>D</b> <b>ON - ostatné náklady</b>                                               |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00                                         |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 17 Inžinierska činnosť 0,00                                                        |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 18 Projektové práce 0,00                                                           |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 19 0,00                                                                            |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00                                                    |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | <b>E</b> <b>Celkové náklady</b>                                                    |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 26 796,38                                         |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 22 10% z: 26 796,38 2 679,64                                                       |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | 23 10% z: 0,00 0,00                                                                |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | Súčet riadkov 21 až 23: 29 476,02                                                  |                                  |      |
|                                                                    |            |                    |                               |                  | Celkový počet - prípočet 0                                                         |                                  |      |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., s.p.

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba: REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
 Objekt: PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI BD S.Č. 10,12,8,8

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dieľa, remesla, výkaz-výmer                                                                             | Množstvo         | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie      | Špeciálny materiál | Spolu            |
|----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                                                                   |                  |               |                 |                  |                    |                  |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                                                                   |                  |               |                 |                  |                    |                  |
| 1                                      | 272      | 113108121   | Rozobratie dlažby pre chodcov z betónu, dlaždice alebo tvárnice<br>24*10 = 34,000                                                 | 34,000           | m2            | 1,63            | 65,62            |                    | 65,62            |
| 2                                      | 221      | 113107141   | Odsúhlasenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2                                                                | 7,000            | m2            | 5,69            | 39,83            |                    | 39,83            |
| 3                                      | 221      | 113151214   | Préžovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok                                                  | 406,500          | m2            | 1,03            | 418,70           |                    | 418,70           |
| 4                                      | 272      | 113202111   | Výhranenie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                                   | 123,000          | m             | 2,62            | 322,26           |                    | 322,26           |
| 5                                      | 272      | 121101101   | Odstánenie omalce s premiestnením do 50 m<br>120*0,15 = 18,000                                                                    | 18,000           | m3            | 1,28            | 23,04            |                    | 23,04            |
| 6                                      | 001      | 122202201   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3<br>104*0,5+68*0,35 = 75,800                                                           | 75,800           | m3            | 5,38            | 406,29           |                    | 406,29           |
| 7                                      | 001      | 122202209   | Príplatok za lepkivosť horn. tr. 3 pre cesty                                                                                      | 75,800           | m3            | 0,74            | 56,09            |                    | 56,09            |
| 8                                      | 272      | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4<br>75,8*1*prábyť omalce*18-58*0,1 = 88,000                                 | 88,000           | m3            | 5,83            | 513,04           |                    | 513,04           |
| 9                                      | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4<br>*prábyť omalce*18-58*0,1 = 12,200                                                  | 12,200           | m3            | 8,94            | 109,07           |                    | 109,07           |
| 10                                     | 272      | 171201201   | Uloženie sypaviny na skládke                                                                                                      | 88,000           | m3            | 0,85            | 74,80            |                    | 74,80            |
| 11                                     | 272      | 180402111   | Založenie parkovacieho trávniku výškov v rovine                                                                                   | 58,000           | m2            | 0,79            | 45,82            |                    | 45,82            |
| 12                                     | 231      | 180405111   | Výplň otvorov vo veget. prelátoch kamením hr. 4-8 mm                                                                              | 88,000           | m2            | 4,60            | 306,00           |                    | 306,00           |
| 13                                     | 272      | 181101101   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                                                                             | 58,000           | m2            | 0,32            | 18,56            |                    | 18,56            |
| 14                                     | 272      | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                              | 172,000          | m2            | 0,52            | 89,44            |                    | 89,44            |
| 15                                     | 001      | 181301101   | Rozprastenie omalce, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                                                          | 58,000           | m2            | 1,56            | 90,48            |                    | 90,48            |
| 16                                     | 231      | 183403153   | Obrábanie pôdy hrabaním v rovine                                                                                                  | 58,000           | m2            | 0,15            | 8,70             |                    | 8,70             |
| 17                                     | MAT      | 005724000   | Zmes trávna parková sidičková<br>58*0,03*1,05 = 1,827                                                                             | 1,827            | kg            | 5,81            |                  | 10,61              | 10,61            |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>          |          |             |                                                                                                                                   | <b>2 598,35</b>  |               |                 | <b>2 587,74</b>  | <b>10,61</b>       | <b>2 598,35</b>  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                                                                   |                  |               |                 |                  |                    |                  |
| 18                                     | 221      | 504231111   | Podklad zo žltokopresku hr. 100 mm<br>2*68 = 136,000                                                                              | 136,000          | m2            | 4,89            | 637,84           |                    | 637,84           |
| 19                                     | 221      | 504801122   | Zeočil hr. 30 mm                                                                                                                  | 68,000           | m2            | 36,00           | 2 448,00         |                    | 2 448,00         |
| 20                                     | MAT      | 404420531   | Značková dopravná 272 na FeZn podlaže reflex. tr. 1 š. okraj 500x700                                                              | 2,000            | kus           | 44,17           |                  | 88,34              | 88,34            |
| 21                                     | MAT      | 404421111   | Dodatk. tabuľa 508, symbol osoby so zdravot. postihnutím tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                                             | 1,000            | kus           | 38,00           |                  | 38,00              | 38,00            |
| 22                                     | MAT      | 404422117   | Dodatk. tabuľa pre parkovacie zónu Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúca DZ                                           | 1,000            | kus           | 90,00           |                  | 90,00              | 90,00            |
| 23                                     | MAT      | 404422244   | Dodatk. tabuľa 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                                                                  | 1,000            | kus           | 38,00           |                  | 38,00              | 38,00            |
| 24                                     | MAT      | 404422247   | Dodatk. tabuľa 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                                                                  | 1,000            | kus           | 43,00           |                  | 43,00              | 43,00            |
| 25                                     | MAT      | 404450610   | Slúpk Al 6005 hladký drážkový<br>2*3,5 = 7,000                                                                                    | 7,000            | m             | 13,76           |                  | 96,32              | 96,32            |
| 26                                     | MAT      | 59300100    | Zatrávňovacia dlažba 600*400*100<br>58*4,17*1,01 = 288,398                                                                        | 288,398          | ks            | 3,50            |                  | 1 002,39           | 1 002,39         |
| 27                                     | MAT      | 59300200    | Značková kameň 80*80*80 červený                                                                                                   | 62,000           | ks            | 0,85            |                  | 40,30              | 40,30            |
| 28                                     | 221      | 504851113   | Podklad zo štrkoderu hr. 170 mm<br>*priemer, hrúbka tr. 0-32*104 = 104,000                                                        | 104,000          | m2            | 7,57            | 787,28           |                    | 787,28           |
| 29                                     | 221      | 504851111   | Podklad zo štrkoderu hr. 200 mm                                                                                                   | 104,000          | m2            | 8,79            | 914,16           |                    | 914,16           |
| 30                                     | 272      | 573111112   | Posúvanie živ. infiltratív s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2<br>104*406,5 = 510,500                                              | 510,500          | m2            | 0,89            | 454,35           |                    | 454,35           |
| 31                                     | 221      | 577141212   | Betón asfalt. tr. 2 sved. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm                                          | 7,000            | m2            | 13,40           | 94,22            |                    | 94,22            |
| 32                                     | 221      | 577141222   | Betón asfaltový tr. 2 bočný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                                                     | 104,000          | m2            | 11,99           | 1 248,96         |                    | 1 248,96         |
| 33                                     | 221      | 577142212   | Betón asfalt. tr. 2 sved. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm<br>104*406,5 = 510,500                  | 510,500          | m2            | 12,42           | 6 340,41         |                    | 6 340,41         |
| 34                                     | 221      | 598211130   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2<br>*znovupožehnanie rozobratie dlažby na okraj chodníka*10 = 10,000 | 10,000           | m2            | 18,39           | 183,90           |                    | 183,90           |
| 35                                     | 221      | 598914312   | Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2                                                  | 68,000           | m2            | 11,18           | 760,24           |                    | 760,24           |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>          |          |             |                                                                                                                                   | <b>15 314,71</b> |               |                 | <b>13 877,35</b> | <b>1 437,35</b>    | <b>15 314,71</b> |
| <b>8 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                                                                   |                  |               |                 |                  |                    |                  |
| 36                                     | 011      | 9100001     | Uloženie kábelového žľabu                                                                                                         | 103,000          | m             | 12,00           | 1 236,00         |                    | 1 236,00         |
| 37                                     | MAT      | 5008030     | Dodávka kábelového žľabu                                                                                                          | 103,000          | m             | 13,00           |                  | 1 339,00           | 1 339,00         |
| 38                                     | MAT      | 5008031     | Dodávka čerenej fólie š=0,33 m                                                                                                    | 103,000          | m             | 1,00            |                  | 103,00             | 103,00           |
| 39                                     | MAT      | 721140800   | Chránička HDPE 40<br>*dodávka, uloženie a obšep plieskom*10 = 10,000                                                              | 10,000           | m             | 10,00           |                  | 100,00             | 100,00           |
| 40                                     | 221      | 914001111   | Osadenie zvyšných cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty                                                   | 6,000            | kus           | 19,31           | 115,86           |                    | 115,86           |
| 41                                     | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, dešaca čiar š. 120 mm                                                                   | 119,000          | m             | 0,78            | 92,82            |                    | 92,82            |
| 42                                     | 221      | 915719111   | Príplatok za reflexnú úpravu betónových, dešaca čiar š. 120 mm                                                                    | 119,000          | m             | 0,25            | 29,75            |                    | 29,75            |
| 43                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.                                                       | 1,000            | m2            | 15,67           | 15,67            |                    | 15,67            |
| 44                                     | 221      | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu betónových, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.                                                        | 1,000            | m2            | 1,15            | 1,15             |                    | 1,15             |
| 45                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, dešaca čiar, vodorov. pásky                                                          | 119,000          | m             | 0,16            | 19,04            |                    | 19,04            |
| 46                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiar, zebry, línie, šípky, nápisy, prechody                                         | 1,000            | m2            | 1,65            | 1,65             |                    | 1,65             |
| 47                                     | 221      | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betónu, do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                   | 28,500           | m             | 0,41            | 182,69           |                    | 182,69           |
| 48                                     | MAT      | 502172000   | Betónový obrubník parkový 1000/200/50<br>28,5*1,01 = 28,785                                                                       | 28,785           | ks            | 2,45            |                  | 70,52              | 70,52            |
| 49                                     | 221      | 917802111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu                                                       | 150,000          | m             | 8,70            | 1 305,00         |                    | 1 305,00         |
| 50                                     | MAT      | 502174510   | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25<br>150*1,01 = 151,500                                                                      | 151,500          | kus           | 10,15           |                  | 1 537,73           | 1 537,73         |
| 51                                     | 272      | 919734105   | Rezanie súťažového živého krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                                                                  | 50,000           | m             | 4,11            | 205,50           |                    | 205,50           |
| 52                                     | 221      | 986008211   | Odstánenie zvyšných dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                                                                   | 2,000            | kus           | 2,28            | 4,56             |                    | 4,56             |
| 53                                     | 272      | 979082213   | Vodor. doprava sáto po suchu do 1 km<br>7*0,098+406,5*0,1 = 41,338                                                                | 41,338           | t             | 1,63            | 67,38            |                    | 67,38            |
| 54                                     | 272      | 979082219   | Príplatok za každý ďalší 1 km sáto<br>9*41,336 = 372,024                                                                          | 372,024          | t             | 0,31            | 115,33           |                    | 115,33           |
| 55                                     | 221      | 979084216   | Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km<br>123*0,145+24*0,138+2*0,004 = 21,155                                             | 21,155           | t             | 25,11           | 531,20           |                    | 531,20           |
| 56                                     | 221      | 979084219   | Príplatok za každý ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km                                                                              | 21,155           | t             | 0,98            | 20,31            |                    | 20,31            |

|    |     |           |                                                                            |           |       |           |          |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 57 | 015 | 979088110 | Poplatok za uloženie suta a vyb. hmôt na sklادku<br>41,336+21,155 = 62,491 | 62,491 t  | 16,00 | 999,66    |          | 999,66    |
| 58 | MAT | 91100201  | Asf. zálievka                                                              | 50,000 m  | 5,50  |           | 275,00   | 275,00    |
| 59 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný          | 232,718 t | 2,21  | 514,30    |          | 514,30    |
|    |     |           | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                     | 8 883,32  |       | 5 458,07  | 3 425,25 | 8 883,32  |
|    |     |           | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                 | 26 796,38 |       | 21 923,17 | 4 873,21 | 26 796,38 |
|    |     |           | Za rozpočet celkom                                                         | 26 796,38 |       | 21 923,17 | 4 873,21 | 26 796,38 |



oprospeš  
ubovňa, s  
levočská 35  
01 Stará L

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             |    |                                  |             |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        |           | Miesto:                                                                |                           | Rozpočet:                   |    |                                  |             |                                         |  |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI BD S. Č. 2,4,6,8          |        |             |                        |           | JKSO :                                                                 |                           | Spracoval: Ing.Martin Gírga |    |                                  |             |                                         |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           | Dňa: 4.10.2023              |    | Zmluva č.:                       |             |                                         |  |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01             |        |             |                        |           | IČO:                                                                   |                           | DIČ:                        |    |                                  |             |                                         |  |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        |           | IČO:                                                                   |                           | DIČ:                        |    |                                  |             |                                         |  |
| Projektant:                                                        |        |             |                        |           | IČO:                                                                   |                           | DIČ:                        |    |                                  |             |                                         |  |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ                                                            |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |    |                                  |             |                                         |  |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ                                                            |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |    |                                  |             |                                         |  |
| A                                                                  | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B                                                                      | IN - Individuálne náklady |                             | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |             |                                         |  |
| 1                                                                  | HSV:   | 20 726,71   | 3 968,56               | 24 695,27 | 6                                                                      | Práce nadčas              | 0,00                        | 11 | Zariadenie staveniska            | 0,00 % 0,00 |                                         |  |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00      | 7                                                                      | Murárske výpomoc          | 0,00                        | 12 | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % 0,00 |                                         |  |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00      | 8                                                                      | Bez pevnej podlahy        | 0,00                        | 13 | Stažené podmienky                | 0,00 % 0,00 |                                         |  |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00      | 9                                                                      |                           | 0,00                        | 14 |                                  | 0,00 % 0,00 |                                         |  |
| 5                                                                  | Súčet: | 20 726,71   | 3 968,56               | 24 695,27 | 10                                                                     | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00                        | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          | 0,00        |                                         |  |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        |           | dodávateľ, zhotoviteľ                                                  |                           |                             | D  |                                  |             | ON - ostatné náklady                    |  |
| dátum: podpis:                                                     |        |             |                        |           | dátum:                                                                 |                           |                             | 16 |                                  |             | Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |  |
| pečiatka:                                                          |        |             |                        |           | podpis:                                                                |                           |                             | 17 |                                  |             | Inžinierska činnosť 0,00                |  |
|                                                                    |        |             |                        |           | pečiatka:                                                              |                           |                             | 18 |                                  |             | Projektové práce 0,00                   |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             | 19 |                                  |             | 0,00                                    |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             | 20 |                                  |             | Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |  |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        |           | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, Levočská : 064 01 Stará Ľubovňa |                           |                             | E  |                                  |             | Celkové náklady                         |  |
| dátum: podpis:                                                     |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             | 21 |                                  |             | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 695,27 |  |
| pečiatka:                                                          |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             |    |                                  |             | OPH 10% z: 24 695,27 2 469,53           |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             |    |                                  |             | OPH 10% z: 0,00 0,00                    |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             |    |                                  |             | Súčet riadkov 21 až 23: 27 164,80       |  |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                        |                           |                             |    |                                  |             | Rozpočet - prípočet 0                   |  |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 084 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba: REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
Objekt: PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-MEDZI ED S. Č. 2,4,6,8

Staroprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                                                                             | Množstvo výmera | Merá jednotka | Jednotková cena | Konstrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu     |
|----------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |           |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |           |
| 1                                      | 272      | 113100121   | Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždic alebo tvárnic 35*49 = 44,000                                                       | 44,000          | m2            | 1,93            | 84,92       |                        | 84,92     |
| 2                                      | 221      | 113107111   | Odstánenie podkladov alebo krytov z kameňa (až hr. do 100 mm, do 200 m2                                                           | 26,000          | m2            | 3,30            | 82,50       |                        | 82,50     |
| 3                                      | 221      | 113107141   | Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2                                                               | 6,000           | m2            | 5,89            | 28,45       |                        | 28,45     |
| 4                                      | 221      | 113151214   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 600 m2, bez prekážok                                                  | 311,000         | m2            | 1,03            | 320,33      |                        | 320,33    |
| 5                                      | 272      | 113202111   | Výhtanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                                                                     | 88,600          | m             | 2,62            | 231,87      |                        | 231,87    |
| 6                                      | 272      | 121101101   | Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m 185*0,15 = 27,750                                                                       | 27,750          | m3            | 1,28            | 35,52       |                        | 35,52     |
| 7                                      | 001      | 122202204   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 150,5*0,5*35*0,35*14,5*0,2 = 90,750                                                   | 90,750          | m3            | 5,38            | 486,42      |                        | 486,42    |
| 8                                      | 001      | 122202209   | Príplatok za ľepivosť horn. tr. 3 pre cesty                                                                                       | 90,750          | m3            | 0,74            | 67,16       |                        | 67,16     |
| 9                                      | 272      | 162801102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 90,75*prebyl. ornica 27,75-54*0,1 = 113,100                                | 113,100         | m3            | 5,83            | 659,37      |                        | 659,37    |
| 10                                     | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebyl. ornica" 27,75-54*0,1 = 22,350                                               | 22,350          | m3            | 8,64            | 190,51      |                        | 190,51    |
| 11                                     | 272      | 171201201   | Uloženie sypaliny na skládku                                                                                                      | 113,100         | m3            | 0,85            | 96,14       |                        | 96,14     |
| 12                                     | 272      | 180402111   | Založenie parkového trávnikového výšvom v rovine                                                                                  | 54,000          | m2            | 0,78            | 42,68       |                        | 42,68     |
| 13                                     | 231      | 180405111   | Výplň otvorov vo veget. prefabr. kamenom hr. 4-8 mm                                                                               | 36,000          | m2            | 4,50            | 162,00      |                        | 162,00    |
| 14                                     | 272      | 181101101   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                                                                             | 54,000          | m2            | 0,32            | 17,28       |                        | 17,28     |
| 15                                     | 272      | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                              | 201,000         | m2            | 0,52            | 104,52      |                        | 104,52    |
| 16                                     | 001      | 181301101   | Rozpraštie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                                                            | 54,000          | m2            | 1,56            | 84,24       |                        | 84,24     |
| 17                                     | 231      | 183403153   | Obrábanie pôdy hrabaním v rovine                                                                                                  | 54,000          | m2            | 0,15            | 8,10        |                        | 8,10      |
| 18                                     | MAT      | 005724000   | Zmes trávna parková sádková 54*0,03*1,05 = 1,701                                                                                  | 1,701           | kg            | 5,81            |             | 9,88                   | 9,88      |
| <b>1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:</b>          |          |             |                                                                                                                                   | 2 721,17        |               |                 | 2 711,29    | 9,88                   | 2 721,17  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |           |
| 19                                     | 221      | 584231111   | Podklad zo škoplietku hr. 100 mm 2*36 = 72,000                                                                                    | 72,000          | m2            | 4,69            | 337,88      |                        | 337,88    |
| 20                                     | 221      | 584251111   | Podklad zo škoplietku hr. 150 mm                                                                                                  | 14,500          | m2            | 6,86            | 99,47       |                        | 99,47     |
| 21                                     | 221      | 584801122   | Zesť hr. 30 mm                                                                                                                    | 36,000          | m2            | 38,00           | 1 288,00    |                        | 1 288,00  |
| 22                                     | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FaŽN podklade reflex, hr. 1 ks, okraj 500x700                                                              | 2,000           | kus           | 44,17           |             | 88,34                  | 88,34     |
| 23                                     | MAT      | 404421111   | Dodat. tabuľa 508, symbol osoby so zdrav. postihnutím hr. 1 AL okraj 330 x 600 mm                                                 | 1,000           | kus           | 38,00           |             | 38,00                  | 38,00     |
| 24                                     | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľa pre parkovacu zónu AL plech reflex, hr. 1 AL, rozmery ako javujúce DZ                                            | 1,000           | kus           | 90,00           |             | 90,00                  | 90,00     |
| 25                                     | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľa 533 Zn plech reflex, hr. 1 AL okraj 330 x 600 mm                                                                 | 1,000           | kus           | 38,00           |             | 38,00                  | 38,00     |
| 26                                     | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľa 509 AL plech reflex, hr. 1 AL okraj 450 x 600 mm                                                                 | 1,000           | kus           | 43,00           |             | 43,00                  | 43,00     |
| 27                                     | MAT      | 404459610   | Súpis AL 80/5 hladký drážkový 2*3,5 = 7,000                                                                                       | 7,000           | m             | 13,78           |             | 96,32                  | 96,32     |
| 28                                     | MAT      | 59300100    | Zatrávňovacia dlažba 600*400*100 36*4,17*1,01 = 151,621                                                                           | 151,621         | ks            | 3,50            | 530,67      |                        | 530,67    |
| 29                                     | MAT      | 59300200    | Značková kameň 80*80*50 červený                                                                                                   | 20,000          | ks            | 0,85            |             | 13,00                  | 13,00     |
| 30                                     | 221      | 584851113   | Podklad zo škoplietky hr. 170 mm "priemer, hrúbka hr. 0-32" 150,5 = 150,500                                                       | 150,500         | m2            | 7,57            | 1 139,29    |                        | 1 139,29  |
| 31                                     | 221      | 584861111   | Podklad zo škoplietky hr. 200 mm                                                                                                  | 150,500         | m2            | 6,79            | 1 022,90    |                        | 1 022,90  |
| 32                                     | 272      | 573111112   | Posiak živ. inštalovaný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2 311*150,5 = 46,150                                                     | 461,500         | m2            | 0,89            | 410,74      |                        | 410,74    |
| 33                                     | 221      | 577141212   | Betón estaf. tr. 2 střed. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. do 3 m hr. 50 mm 5 = 5,000                                | 5,000           | m2            | 13,46           | 67,30       |                        | 67,30     |
| 34                                     | 221      | 577141222   | Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 18 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                                                     | 150,500         | m2            | 13,46           | 2 025,73    |                        | 2 025,73  |
| 35                                     | 221      | 577142212   | Betón asfalt. tr. 2 střed. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm 311*150,5 = 461,500                    | 461,500         | m2            | 12,42           | 5 731,83    |                        | 5 731,83  |
| 36                                     | 221      | 596211130   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C do 50 m2 14,5*2 zrovnačovanie rozobratej dlažby na okraj chodníka 9 = 23,500 | 23,500          | m2            | 19,39           | 455,67      |                        | 455,67    |
| 37                                     | MAT      | 59280015    | Dlažba 200*100*50 sivá 14,5*1,01 = 14,645                                                                                         | 14,645          | m2            | 11,00           |             | 161,10                 | 161,10    |
| 38                                     | 221      | 596914312   | Kladenie dlažby poz. komunikácií z vegetačných dlaždíc hr. 100 mm, pl. do 300 m2 36,000                                           | 36,000          | m2            | 11,18           | 402,48      |                        | 402,48    |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>          |          |             |                                                                                                                                   | 14 388,52       |               |                 | 13 289,09   | 1 889,43               | 14 388,52 |
| <b>9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                                                                   |                 |               |                 |             |                        |           |
| 39                                     | 011      | 9100001     | Uloženie kábelového žľabu                                                                                                         | 72,000          | m             | 12,00           | 864,00      |                        | 864,00    |
| 40                                     | MAT      | 5008039     | Dodávka kábelového žľabu                                                                                                          | 72,000          | m             | 13,00           |             | 936,00                 | 936,00    |
| 41                                     | MAT      | 5008031     | Dodávka čerenej fólie š=0,33 m                                                                                                    | 72,000          | m             | 1,00            |             | 72,00                  | 72,00     |
| 42                                     | MAT      | 721140306   | Chránikla HDPE 40 "dodávka, uloženie a obsyp pieskom" 10 = 10,000                                                                 | 10,000          | m             | 10,00           |             | 100,00                 | 100,00    |
| 43                                     | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpy, konzoly alebo objekty                                                     | 8,000           | kus           | 19,31           | 115,88      |                        | 115,88    |
| 44                                     | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov stieok. farbou, deliace čiaru š. 120 mm                                                                 | 87,000          | m             | 0,78            | 67,86       |                        | 67,86     |
| 45                                     | 221      | 915719111   | Príplatok za reflexnú úpravu baličových, deliace čiaru š. 120 mm                                                                  | 87,000          | m             | 0,25            | 21,75       |                        | 21,75     |
| 46                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov stieok. farbou, zebra, šípky, nápisy a pod.                                                             | 1,000           | m2            | 15,87           | 15,87       |                        | 15,87     |
| 47                                     | 221      | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu baličových, čiar, zebra, šípky, nápisy a pod.                                                        | 1,000           | m2            | 1,15            | 1,15        |                        | 1,15      |
| 48                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiaru, vodiace pásiky                                                        | 87,000          | m             | 0,18            | 13,92       |                        | 13,92     |
| 49                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, stopčiary, zebra, liene, šípky, nápisy, prechody                                     | 1,000           | m2            | 1,85            | 1,85        |                        | 1,85      |
| 50                                     | 221      | 916561111   | Osadenie záhon. obrubníka betónu. do kážka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                   | 28,500          | m             | 6,41            | 182,89      |                        | 182,89    |
| 51                                     | MAT      | 592172000   | Betónový obrubník parkový 1000/200/50 28,5*1,01 = 28,785                                                                          | 28,785          | ks            | 2,45            |             | 70,52                  | 70,52     |
| 52                                     | 221      | 917892111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho a oporou do kážka z betónu                                                       | 150,000         | m             | 8,70            | 1 305,00    |                        | 1 305,00  |
| 53                                     | MAT      | 592174510   | Obrubník chodníkový ABC 2-15 100x15x25 150*1,01 = 151,500                                                                         | 151,500         | kus           | 10,15           |             | 1 537,73               | 1 537,73  |
| 54                                     | 272      | 919734105   | Rezanie stávajúceho živého kory alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                                                                  | 26,000          | m             | 4,11            | 106,86      |                        | 106,86    |
| 55                                     | 221      | 968008211   | Odstánenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                                                                   | 2,000           | kus           | 2,28            | 4,56        |                        | 4,56      |
| 56                                     | 272      | 979082213   | Vodor. doprava suty po suchu do 1 km 25*0,18*5*0,098*311*0,1 = 35,590                                                             | 35,590          | t             | 1,63            | 58,01       |                        | 58,01     |
| 57                                     | 272      | 979082219   | Príplatok za každý ďalší 1 km suty 8*35,59 = 320,310                                                                              | 320,310         | t             | 0,31            | 99,30       |                        | 99,30     |

|    |     |           |                                                                                         |           |       |           |          |           |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|----------|-----------|
| 58 | 221 | 979084216 | Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km<br>88,5*0,145+35*0,138+2*0,004 = 17,671 | 17,671 t  | 25,11 | 443,72    |          | 443,72    |
| 59 | 221 | 979084219 | Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km                                   | 17,671 t  | 0,96  | 16,96     |          | 16,96     |
| 60 | 015 | 979088110 | Poplatok za uloženie sula a vyb. hmôt na sklادku<br>35,59+17,671 = 53,261               | 53,261 t  | 10,00 | 852,18    |          | 852,18    |
| 61 | MAT | 91100201  | Asf. zálievka                                                                           | 26,000 m  | 5,50  |           | 143,00   | 143,00    |
| 62 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živý                          | 251,218 t | 2,21  | 555,19    |          | 555,19    |
|    |     |           | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                                  | 7 585,58  |       | 4 726,33  | 2 859,25 | 7 585,58  |
|    |     |           | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                              | 24 695,27 |       | 20 726,71 | 3 968,56 | 24 695,27 |
|    |     |           | Za rozpočet celkom                                                                      | 24 695,27 |       | 20 726,71 | 3 968,56 | 24 695,27 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa  
Levočsko  
064 01 Sta

# Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Regulovanie parkovania v zóne mesta Stará Ľubovňa III. časť

Objekt : Úprava verejného osvetlenia pre parkovisko na ul. 17. novembra - vedľa BD s. č. 9

Rozpočet:

Spracoval: Ing.Martin Girga

Dňa: 4.10.2023

Zmluva č.:

Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01

Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

0

0

0

0

0

0

| A | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B  | IN - Individuálne náklady | C    | NUS - náklady umiestnenia stavby |                                  |
|---|--------|-------------|------------------------|-----------|----|---------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | HSV:   | 15 629,47   | 1 348,01               | 16 977,48 | 6  | Práce nadčas              | 0,00 | 11                               | Zariadenie staveniska 0,00% 0,00 |
| 2 | PSV:   |             |                        | 0,00      | 7  | Murárske výpomocy         | 0,00 | 12                               | Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00    |
| 3 | MCE:   | 0,00        | 0,00                   | 0,00      | 8  | Bez pevnej podlahy        | 0,00 | 13                               | Sťažené podmienky 0,00% 0,00     |
| 4 | Iné:   | 0,00        | 0,00                   | 0,00      | 9  |                           | 0,00 | 14                               | 0,00% 0,00                       |
| 5 | Súčet: | 15 629,47   | 1 348,01               | 16 977,48 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00 | 15                               | Súčet riadkov 11 až 14: 0,00     |

projektant, rozpočtár, cenár

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dátum:

podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa  
Levčákova 1  
064 01

| D  | ON - ostatné náklady               |                    |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00               |
| 17 | Inžinierska činnosť                | 0,00               |
| 18 | Projektové práce                   | 0,00               |
| 19 |                                    | 0,00               |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00               |
| E  | Celkové náklady                    |                    |
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 16 977,48          |
| 22 | DPH 10% z:                         | 16 977,48 1 697,75 |
| 23 | DPH 10% z:                         | 0,00 0,00          |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23:            | 18 675,23          |
| F  | Odpočet - prípočet                 | 0                  |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1106, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospěšné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
 Objekt : PARKOVIŠKO NA UL. 17. NOVEMBRA-VEDLA BD S.Č. 9

Stavoprojekt, s.r.o., Prašov

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                    | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Specifikovaný materiál | Spolu           |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>    |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>        |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 1                             | 221      | 113151114   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2                           | 386,000         | m2            | 1,03            | 397,58          |                        | 397,58          |
| 2                             | 272      | 113202111   | Vytŕhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                                             | 54,000          | m             | 2,62            | 141,48          |                        | 141,48          |
| 3                             | 272      | 121101101   | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m                                                 | 37,950          | m3            | 1,28            | 48,58           |                        | 48,58           |
|                               |          |             | 253*0,15 = 37,950                                                                          |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 4                             | 001      | 122202202   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                      | 140,000         | m3            | 3,04            | 425,60          |                        | 425,60          |
|                               |          |             | 3,5*40 = 140,000                                                                           |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 5                             | 001      | 122202209   | Príplatok za lepkivosť horn. tr. 3 pre cesty                                               | 140,000         | m3            | 0,74            | 103,60          |                        | 103,60          |
| 6                             | 272      | 132201101   | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                         | 5,600           | m3            | 32,02           | 179,31          |                        | 179,31          |
|                               |          |             | 0,5*0,35*32 = 5,600                                                                        |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 7                             | 272      | 132201109   | Príplatok za lepkivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                  | 5,600           | m3            | 4,19            | 23,46           |                        | 23,46           |
| 8                             | 272      | 133201101   | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3                                                    | 2,000           | m3            | 53,52           | 107,04          |                        | 107,04          |
|                               |          |             | 1*1*2 = 2,000                                                                              |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 9                             | 272      | 133201109   | Príplatok za lepkivosť horniny tr. 3                                                       | 2,000           | m3            | 3,80            | 7,60            |                        | 7,60            |
| 10                            | 272      | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                                     | 173,850         | m3            | 5,83            | 1 013,55        |                        | 1 013,55        |
|                               |          |             | 140+5,6+2+*prebyt. ornica*37,95-117*0,1 = 173,850                                          |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 11                            | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                               | 21,300          | m3            | 8,94            | 190,42          |                        | 190,42          |
|                               |          |             | *prebyt. ornica*24,3-30*0,1 = 21,300                                                       |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 12                            | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                               | 173,850         | m3            | 0,85            | 147,77          |                        | 147,77          |
| 13                            | 272      | 180402111   | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine                                              | 27,000          | m2            | 0,79            | 21,33           |                        | 21,33           |
| 14                            | 231      | 180402113   | Založenie parkového trávniku výsevom vo svahu 1:2-1:1                                      | 90,000          | m2            | 1,53            | 137,70          |                        | 137,70          |
| 15                            | 272      | 181101101   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia                                      | 27,000          | m2            | 0,32            | 8,64            |                        | 8,64            |
| 16                            | 272      | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                       | 104,500         | m2            | 0,52            | 54,34           |                        | 54,34           |
| 17                            | 001      | 181301101   | Rozprastretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                  | 27,000          | m2            | 1,56            | 42,12           |                        | 42,12           |
| 18                            | 001      | 182101101   | Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4                                                      | 90,000          | m2            | 2,29            | 206,10          |                        | 206,10          |
| 19                            | 001      | 182301121   | Rozprastretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm                                 | 90,000          | m2            | 2,28            | 205,20          |                        | 205,20          |
| 20                            | 231      | 183403153   | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine                                                           | 27,000          | m2            | 0,15            | 4,05            |                        | 4,05            |
| 21                            | 231      | 183403353   | Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:2-1:1                                                   | 90,000          | m2            | 0,30            | 27,00           |                        | 27,00           |
| 22                            | MAT      | 005724000   | Zmes trávna parková sidiisková                                                             | 3,686           | kg            | 5,81            |                 | 21,42                  | 21,42           |
|                               |          |             | 117*0,03*1,05 = 3,686                                                                      |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b> |          |             |                                                                                            | <b>3 513,89</b> |               |                 | <b>3 492,47</b> | <b>21,42</b>           | <b>3 513,89</b> |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>            |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 23                            | 271      | 212752127   | Tratívody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom                | 32,000          | m             | 13,08           | 418,56          |                        | 418,56          |
| 24                            | MAT      | 286112250   | Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm                                                     | 32,000          | m             | 6,53            |                 | 212,16                 | 212,16          |
| <b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>     |          |             |                                                                                            | <b>630,72</b>   |               |                 | <b>418,56</b>   | <b>212,16</b>          | <b>630,72</b>   |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>        |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 25                            | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 1,000           | kus           | 44,17           |                 | 44,17                  | 44,17           |
| 26                            | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovacie zónu A1 plech reflex. tr. 1 A1. rozmery ako jestvujúce OZ | 1,000           | kus           | 90,00           |                 | 90,00                  | 90,00           |

|                                             |     |            |                                                                                                                   |            |       |           |          |           |
|---------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|----------|-----------|
| 27                                          | MAT | 404422241  | Dodatková tabuľka 533 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                                               | 1,000 kus  | 39,10 |           | 39,10    | 39,10     |
| 28                                          | MAT | 404422247  | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                                               | 1,000 kus  | 43,00 |           | 43,00    | 43,00     |
| 29                                          | MAT | 404459610  | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový<br>2*3,5 = 7,000                                                                   | 7,000 m    | 13,76 |           | 96,32    | 96,32     |
| 30                                          | 221 | 564851111  | Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm<br>"priemer. hrúbka, fr. 0-32"1 = 1,000                                          | 1,000 m2   | 6,78  | 6,78      |          | 6,78      |
| 31                                          | 221 | 564861111  | Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm                                                                                  | 104,500 m2 | 8,79  | 918,56    |          | 918,56    |
| 32                                          | 272 | 5731111112 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                                                       | 490,500 m2 | 0,89  | 436,55    |          | 436,55    |
| 33                                          | 221 | 577141222  | Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                                     | 104,500 m2 | 11,99 | 1 252,96  |          | 1 252,96  |
| 34                                          | 221 | 577142212  | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm<br>386*104,5 = 490,500 | 490,500 m2 | 12,42 | 6 092,01  |          | 6 092,01  |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                      |     |            |                                                                                                                   | 9 019,45   |       | 8 706,86  | 312,59   | 9 019,45  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        |     |            |                                                                                                                   |            |       |           |          |           |
| 35                                          | 011 | 631571003  | Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho<br>1*1*2 = 2,000                                                           | 2,000 m3   | 61,27 | 122,54    |          | 122,54    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |     |            |                                                                                                                   | 122,54     |       | 122,54    | 0,00     | 122,54    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |     |            |                                                                                                                   |            |       |           |          |           |
| 36                                          | 011 | 9100001    | Uloženie kábelového žľabu                                                                                         | 8,000 m    | 12,00 | 96,00     |          | 96,00     |
| 37                                          | MAT | 5008030    | Dodávka kábelového žľabu                                                                                          | 8,000 m    | 13,00 |           | 104,00   | 104,00    |
| 38                                          | MAT | 5008031    | Dodávka červenej fólie š=0,33 m                                                                                   | 8,000 m    | 1,00  |           | 8,00     | 8,00      |
| 39                                          | 221 | 914001111  | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty                                   | 4,000 kus  | 19,31 | 77,24     |          | 77,24     |
| 40                                          | 221 | 917862111  | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu                                       | 63,000 m   | 8,70  | 548,10    |          | 548,10    |
| 41                                          | MAT | 592174510  | Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25<br>63*1,01 = 63,630                                                        | 63,630 kus | 10,15 |           | 645,84   | 645,84    |
| 42                                          | 272 | 919734105  | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                                                 | 8,000 m    | 4,11  | 32,88     |          | 32,88     |
| 43                                          | 221 | 966006211  | Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                                                  | 2,000 kus  | 2,28  | 4,56      |          | 4,56      |
| 44                                          | 272 | 979082213  | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km<br>386*0,1 = 38,600                                                          | 38,600 t   | 1,63  | 62,92     |          | 62,92     |
| 45                                          | 272 | 979082219  | Príplatok za každý ďalší 1 km sute<br>9*38,6 = 347,400                                                            | 347,400 t  | 0,31  | 107,69    |          | 107,69    |
| 46                                          | 221 | 979084216  | Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km<br>54*0,145+2*0,004 = 7,838                                       | 7,838 t    | 25,11 | 196,81    |          | 196,81    |
| 47                                          | 221 | 979084219  | Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km                                                             | 7,838 t    | 0,96  | 7,52      |          | 7,52      |
| 48                                          | 015 | 979088110  | Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku<br>38,6+7,838 = 46,438                                           | 46,438 t   | 16,00 | 743,01    |          | 743,01    |
| 49                                          | MAT | 91100201   | Asf. zálievka                                                                                                     | 8,000 m    | 5,50  |           | 44,00    | 44,00     |
| 50                                          | 211 | 98011076   | Výšková úprava káblov                                                                                             | 24,000 m   | 29,00 | 696,00    |          | 696,00    |
| 51                                          | 221 | 998225111  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živín                                                   | 143,127 t  | 2,21  | 316,31    |          | 316,31    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |     |            |                                                                                                                   | 3 690,88   |       | 2 889,04  | 801,84   | 3 690,88  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |     |            |                                                                                                                   | 16 977,48  |       | 15 629,47 | 1 348,01 | 16 977,48 |
| Za rozpočet celkom                          |     |            |                                                                                                                   | 16 977,48  |       | 15 629,47 | 1 348,01 | 16 977,48 |



Verejnoprospesne služby  
Sta

### Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|------|----|----------------------------------|--------|------|------------------------------------|--|--------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ |        | Miesto:        | Rozpočet:                   |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. OBRANCOV MIERU S. Č. 15-20              |        | JKSO :         | Spracoval: Ing.Martin Gírga |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
|                                                                    |        | Dňa: 4.10.2023 | Zmluva č.:                  |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01             |        | IČO:           | DIČ:                        |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        | IČO:           | DIČ:                        |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| Projektant:                                                        |        | IČO:           | DIČ:                        |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        | #NEDOSTUPNÝ    | #NEDOSTUPNÝ                 |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        | #NEDOSTUPNÝ    | #NEDOSTUPNÝ                 |           |                       |                           |      |    |                                  |        |      |                                    |  |        |
| A                                                                  | ZRN    | Konštrukcie    | Špecifikovaný materiál      | Spolu ZRN | B                     | IN - Individuálne náklady |      | C  | NUS - náklady umiestnenia stavby |        |      |                                    |  |        |
| 1                                                                  | HSV:   | 270,81         | 394,66                      | 665,47    | 6                     | Práce nadčas              | 0,00 | 11 | Zariadenie staveniska            | 0,00 % | 0,00 |                                    |  |        |
| 2                                                                  | PSV:   |                |                             | 0,00      | 7                     | Murárske výpomoci         | 0,00 | 12 | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % | 0,00 |                                    |  |        |
| 3                                                                  | MCE:   |                |                             | 0,00      | 8                     | Bez pevnej podlahy        | 0,00 | 13 | Sťažené podmienky                | 0,00 % | 0,00 |                                    |  |        |
| 4                                                                  | Iné:   |                |                             | 0,00      | 9                     |                           | 0,00 | 14 |                                  | 0,00 % | 0,00 |                                    |  |        |
| 5                                                                  | Súčet: | 270,81         | 394,66                      | 665,47    | 10                    | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00 | 15 | Súčet riadkov 11 až 14:          |        | 0,00 |                                    |  |        |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |                |                             |           | dodávateľ, zhotoviteľ |                           |      |    |                                  | D      |      | ON - ostatné náklady               |  |        |
| dátum:                                                             |        |                |                             |           | dátum:                |                           |      |    |                                  | 16     |      | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0,00   |
| pečiatka:                                                          |        |                |                             |           | podpis:               |                           |      |    |                                  | 17     |      | Inžinierska činnosť                |  | 0,00   |
|                                                                    |        |                |                             |           | pečiatka:             |                           |      |    |                                  | 18     |      | Projektové práce                   |  | 0,00   |
|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | 19     |      |                                    |  | 0,00   |
|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | 20     |      | Súčet riadkov 16 až 19:            |  | 0,00   |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |                |                             |           | Ve                    |                           |      |    |                                  | E      |      | Celkové náklady                    |  |        |
| dátum:                                                             |        |                |                             |           | Sta                   |                           |      |    |                                  | 21     |      | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |  | 665,47 |
| pečiatka:                                                          |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | 22     |      | DPH 10% z:                         |  | 66,55  |
|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | 23     |      | DPH 10% z:                         |  | 0,00   |
|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | 24     |      | Súčet riadkov 21 až 23:            |  | 732,02 |
|                                                                    |        |                |                             |           |                       |                           |      |    |                                  | F      |      | Odpočet - prípočet                 |  | 0      |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
Objekt : PARKOVISKO NA UL. OBRANCOV MIERU S. Č. 15-20

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie   | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| 1                                      | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty            | 6,000           | kus           | 19,63           | 117,78        |                        | 117,78        |
| 2                                      | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 2,000           | kus           | 44,17           |               | 88,34                  | 88,34         |
| 3                                      | MAT      | 404422111   | Dodatková tabuľka 506 symbol osoby so zdrav. postihnutím tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm      | 1,000           | kus           | 38,00           |               | 38,00                  | 38,00         |
| 4                                      | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovaciu zónu Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúce DZ | 1,000           | kus           | 90,00           |               | 90,00                  | 90,00         |
| 5                                      | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 39,00           |               | 39,00                  | 39,00         |
| 6                                      | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 43,00           |               | 43,00                  | 43,00         |
| 7                                      | MAT      | 404459610   | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 2*3,5 = 7,000                                               | 7,000           | m             | 13,76           |               | 96,32                  | 96,32         |
| 8                                      | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                          | 40,000          | m             | 0,78            | 31,20         |                        | 31,20         |
| 9                                      | 221      | 915719111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm                           | 40,000          | m             | 0,25            | 10,00         |                        | 10,00         |
| 10                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.               | 5,000           | m2            | 15,89           | 79,45         |                        | 79,45         |
| 11                                     | 221      | 915729111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                | 5,000           | m2            | 1,15            | 5,75          |                        | 5,75          |
| 12                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                 | 40,000          | m             | 0,16            | 6,40          |                        | 6,40          |
| 13                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, čiary, šípky, nápisy, prechody | 5,000           | m2            | 1,72            | 8,60          |                        | 8,60          |
| 14                                     | 221      | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený                                         | 1,514           | t             | 7,68            | 11,63         |                        | 11,63         |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                            | <b>665,47</b>   |               |                 | <b>270,81</b> | <b>394,66</b>          | <b>665,47</b> |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                            | <b>665,47</b>   |               |                 | <b>270,81</b> | <b>394,66</b>          | <b>665,47</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |          |             |                                                                                            | <b>665,47</b>   |               |                 | <b>270,81</b> | <b>394,66</b>          | <b>665,47</b> |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa  
Lev  
064 0

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           |                             |                                            |                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ   |        |             |                        |           | Miesto:                 |                           | Rozpočet:                   |                                            |                                  |             |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. OBRANCOV MIERU PRI BD S. Č. 9,11,13 A 4,6 |        |             |                        |           | JKSO :                  |                           | Spracoval: Ing.Martin Girga |                                            |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           | Dňa: 4.10.2023              |                                            | Zmluva č.:                       |             |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01               |        |             |                        |           | IČO:                    |                           | DIČ:                        |                                            |                                  |             |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p        |        |             |                        |           | IČO:                    |                           | DIČ:                        |                                            |                                  |             |
| Projektant:                                                          |        |             |                        |           | IČO:                    |                           | DIČ:                        |                                            |                                  |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ             |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |                                            |                                  |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                          |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ             |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |                                            |                                  |             |
| A                                                                    | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B                       | IN - Individuálne náklady |                             | C                                          | NUS - náklady umiestnenia stavby |             |
| 1                                                                    | HSV:   | 3 167,35    | 264,33                 | 3 431,68  | 6                       | Práce nadčas              | 0,00                        | 11                                         | Zariadenie staveniska            | 0,00 % 0,00 |
| 2                                                                    | PSV:   |             |                        | 0,00      | 7                       | Murárske výpomoc          | 0,00                        | 12                                         | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % 0,00 |
| 3                                                                    | MCE:   |             |                        | 0,00      | 8                       | Bez pevnej podlahy        | 0,00                        | 13                                         | Stažené podmienky                | 0,00 % 0,00 |
| 4                                                                    | Iné:   |             |                        | 0,00      | 9                       |                           | 0,00                        | 14                                         |                                  | 0,00 % 0,00 |
| 5                                                                    | Súčet: | 3 167,35    | 264,33                 | 3 431,68  | 10                      | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00                        | 15                                         | Súčet riadkov 11 až 14:          | 0,00        |
| projektant, rozpočtár, cenár                                         |        |             |                        |           | dodávateľ, zhotoviteľ   |                           |                             | D ON - ostatné náklady                     |                                  |             |
| dátum: podpis:                                                       |        |             |                        |           | dátum:                  |                           |                             | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |                                  |             |
| pečiatka:                                                            |        |             |                        |           | podpis:                 |                           |                             | 17 Inžinierska činnosť 0,00                |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           | pečiatka:               |                           |                             | 18 Projektové práce 0,00                   |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           |                             | 19 0,00                                    |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           |                             | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |                                  |             |
| odberateľ, obstarávateľ                                              |        |             |                        |           | Verejnoprospešné služby |                           |                             | E Celkové náklady                          |                                  |             |
| dátum: podpis:                                                       |        |             |                        |           | Stará Ľub               |                           |                             | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 431,68  |                                  |             |
| pečiatka:                                                            |        |             |                        |           | Lev                     |                           |                             | 22 DPH 10% z: 3 431,68 343,17              |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           | 064 01                  |                           |                             | 23 DPH 10% z: 0,00 0,00                    |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           |                             | 24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 774,85        |                                  |             |
|                                                                      |        |             |                        |           |                         |                           |                             | F Odpočet - prípočet 0                     |                                  |             |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
 Objekt : PARKOVISKO NA UL. OBRANCOV MIERU PRI BD S. Č. 9,11,13 A 4,6

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie     | Špecifikovaný materiál | Spolu           |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 1                                      | 221      | 113151214   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok           | 167,000         | m2            | 1,03            | 172,01          |                        | 172,01          |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>          |          |             |                                                                                            | <b>172,01</b>   |               |                 | <b>172,01</b>   | <b>0,00</b>            | <b>172,01</b>   |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 2                                      | 272      | 573111112   | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                                | 167,000         | m2            | 0,69            | 115,23          |                        | 115,23          |
| 3                                      | 221      | 577142212   | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC 16 (ABH), AC 8 (ABJ) š. nad 3 m hr. 50 mm | 167,000         | m2            | 12,76           | 2 130,92        |                        | 2 130,92        |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>          |          |             |                                                                                            | <b>2 246,15</b> |               |                 | <b>2 246,15</b> | <b>0,00</b>            | <b>2 246,15</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |                 |                        |                 |
| 4                                      | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty            | 4,000           | kus           | 19,63           | 78,52           |                        | 78,52           |
| 5                                      | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 1,000           | kus           | 44,17           |                 | 44,17                  | 44,17           |
| 6                                      | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovacia zóna Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúca DZ | 1,000           | kus           | 90,00           |                 | 90,00                  | 90,00           |
| 7                                      | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 39,00           |                 | 39,00                  | 39,00           |
| 8                                      | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 43,00           |                 | 43,00                  | 43,00           |
| 9                                      | MAT      | 404459610   | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 1*3,5 = 3,500                                               | 3,500           | m             | 13,76           |                 | 48,16                  | 48,16           |
| 10                                     | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                          | 60,000          | m             | 0,78            | 46,80           |                        | 46,80           |
| 11                                     | 221      | 915719111   | Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm                           | 60,000          | m             | 0,25            | 15,00           |                        | 15,00           |
| 12                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.               | 1,000           | m2            | 15,89           | 15,89           |                        | 15,89           |
| 13                                     | 221      | 915729111   | Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                | 1,000           | m2            | 1,15            | 1,15            |                        | 1,15            |
| 14                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                 | 60,000          | m             | 0,16            | 9,60            |                        | 9,60            |
| 15                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody  | 1,000           | m2            | 1,72            | 1,72            |                        | 1,72            |
| 16                                     | 272      | 919734105   | Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                       | 35,000          | m             | 4,11            | 143,85          |                        | 143,85          |
| 17                                     | 221      | 966006211   | Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                           | 4,000           | kus           | 2,28            | 9,12            |                        | 9,12            |
| 18                                     | 272      | 979082213   | Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km 167*0,1 = 16,700                                   | 16,700          | t             | 1,63            | 27,22           |                        | 27,22           |
| 19                                     | 272      | 979082219   | Príplatok za každý ďalší 1 km sute 9*16,7 = 150,300                                        | 150,300         | t             | 0,31            | 46,59           |                        | 46,59           |
| 20                                     | 221      | 979084216   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km 4*0,004+0,065 = 0,081                   | 0,081           | t             | 25,11           | 2,03            |                        | 2,03            |
| 21                                     | 221      | 979084219   | Príplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5 km                                     | 0,081           | t             | 0,96            | 0,08            |                        | 0,08            |

|    |     |           |                                                                   |           |       |          |        |          |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|--------|----------|
| 22 | 015 | 979088110 | Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku                  | 16,700 t  | 16,00 | 267,20   |        | 267,20   |
| 23 | 011 | 990101111 | Vybúranie rampy                                                   | 1,000 kus | 35,00 | 35,00    |        | 35,00    |
| 24 | 221 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný | 22,362 t  | 2,21  | 49,42    |        | 49,42    |
|    |     |           | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                            | 1 013,52  |       | 749,19   | 264,33 | 1 013,52 |
|    |     |           | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                        | 3 431,68  |       | 3 167,35 | 264,33 | 3 431,68 |
|    |     |           | Za rozpočet celkom                                                | 3 431,68  |       | 3 167,35 | 264,33 | 3 431,68 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      |                    |                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------|------------------------------------|-------------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        | Miesto:     |                                                                                  | Rozpočet:                   |      |                    |                                    |             |
| Objekt : PARKOVISKO PRI MESTSKEJ TRŽNICI                           |        |             |                        | JKSO :      |                                                                                  | Spracoval: Ing.Martin Girga |      |                    |                                    |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  | Dňa: 4.10.2023              |      | Zmluva č.:         |                                    |             |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01             |        |             |                        |             |                                                                                  | IČO:                        |      | DIČ:               |                                    |             |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        |             |                                                                                  | IČO:                        |      | DIČ:               |                                    |             |
| Projektant:                                                        |        |             |                        |             |                                                                                  | IČO:                        |      | DIČ:               |                                    |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ |                                                                                  | #NEDOSTUPNÝ                 |      |                    |                                    |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ |                                                                                  | #NEDOSTUPNÝ                 |      |                    |                                    |             |
| A                                                                  | ZRN    | Konstrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN   | B                                                                                | IN - Individuálne náklady   |      | C                  | NUS - náklady umiestnenia stavby   |             |
| 1                                                                  | HSV:   | 654,64      | 479,50                 | 1 134,14    | 6                                                                                | Práce nadčas                | 0,00 | 11                 | Zariadenie staveniska              | 0,00 % 0,00 |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00        | 7                                                                                | Murárske výpomoc            | 0,00 | 12                 | Prevádzkové vplyvy                 | 0,00 % 0,00 |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00        | 8                                                                                | Bez pevnej podlahy          | 0,00 | 13                 | Sťažené podmienky                  | 0,00 % 0,00 |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00        | 9                                                                                |                             | 0,00 | 14                 |                                    | 0,00 % 0,00 |
| 5                                                                  | Súčet: | 654,64      | 479,50                 | 1 134,14    | 10                                                                               | Súčet riadkov 6 až 9:       | 0,00 | 15                 | Súčet riadkov 11 až 14:            | 0,00        |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        |             | dodávateľ, zhotoviteľ                                                            |                             |      | D                  | ON - ostatné náklady               |             |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |             | dátum: _____                                                                     |                             |      | 16                 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00        |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |             | podpis: _____                                                                    |                             |      | 17                 | Inžinierska činnosť                | 0,00        |
|                                                                    |        |             |                        |             | pečiatka: _____                                                                  |                             |      | 18                 | Projektové práce                   | 0,00        |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 19                 |                                    | 0,00        |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 20                 | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00        |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        |             | Verejnoprospešné služby<br>Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.<br>Levoča<br>064 01 |                             |      | E                  | Celkové náklady                    |             |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 21                 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 1 134,14    |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 22                 | DPH 10% z:                         | 113,41      |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 23                 | DPH 10% z:                         | 0,00        |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | 24                 | Súčet riadkov 21 až 23:            | 1 247,55    |
|                                                                    |        |             |                        |             |                                                                                  |                             |      | Odpočet - prípočet |                                    | 0           |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
 Objekt : PARKOVISKO PRI MESTSKEJ TRŽNICI

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konstrukcie   | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| 1                                      | 272      | 112101121   | Vyrúbanie stromov ihličnatých priemer do 300 mm                                            | 1,000           | kus           | 10,19           | 10,19         |                        | 10,19         |
| 2                                      | 272      | 112201101   | Odstránenie pŕľov priemer do 300 mm                                                        | 1,000           | kus           | 11,00           | 11,00         |                        | 11,00         |
| 3                                      | 001      | 122202201   | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3<br>6*0,45 = 2,700                              | 2,700           | m3            | 5,36            | 14,47         |                        | 14,47         |
| 4                                      | 001      | 122202209   | Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty                                                | 2,700           | m3            | 0,74            | 2,00          |                        | 2,00          |
| 5                                      | 001      | 162301406   | Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov ihlič. do 30 cm                                    | 1,000           | kus           | 1,46            | 1,46          |                        | 1,46          |
| 6                                      | 001      | 162301415   | Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov ihlič. do 30 cm                                     | 1,000           | kus           | 18,23           | 18,23         |                        | 18,23         |
| 7                                      | 001      | 162301421   | Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕľov do 30 cm                                             | 1,000           | kus           | 4,24            | 4,24          |                        | 4,24          |
| 8                                      | 272      | 162601102   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                                     | 2,700           | m3            | 5,83            | 15,74         |                        | 15,74         |
| 9                                      | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku                                                               | 2,700           | m3            | 0,85            | 2,30          |                        | 2,30          |
| 10                                     | 272      | 181101102   | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                       | 6,000           | m2            | 0,52            | 3,12          |                        | 3,12          |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>          |          |             |                                                                                            | <b>82,75</b>    |               |                 | <b>82,75</b>  | <b>0,00</b>            | <b>82,75</b>  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| 11                                     | 221      | 564851111   | Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm<br>"frakcia 0-32"6 = 6,000                                | 6,000           | m2            | 6,78            | 40,68         |                        | 40,68         |
| 12                                     | 221      | 564851114   | Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm                                                           | 6,000           | m2            | 7,97            | 47,82         |                        | 47,82         |
| 13                                     | 221      | 596211230   | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. C do 50 m2                              | 6,000           | m2            | 20,20           | 121,20        |                        | 121,20        |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>          |          |             |                                                                                            | <b>209,70</b>   |               |                 | <b>209,70</b> | <b>0,00</b>            | <b>209,70</b> |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| 14                                     | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty            | 6,000           | kus           | 19,63           | 117,78        |                        | 117,78        |
| 15                                     | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 2,000           | kus           | 44,17           |               | 88,34                  | 88,34         |
| 16                                     | MAT      | 404422111   | Dodatková tabuľka 506 symbol osoby so zdrav. postihnutím tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm      | 1,000           | kus           | 38,00           |               | 38,00                  | 38,00         |
| 17                                     | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovaciu zónu Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúce DZ | 1,000           | kus           | 90,00           |               | 90,00                  | 90,00         |
| 18                                     | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 39,00           |               | 39,00                  | 39,00         |
| 19                                     | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 43,00           |               | 43,00                  | 43,00         |
| 20                                     | MAT      | 404459610   | Štíplik Al 60/5 hladký drážkový<br>2*3,5 = 7,000                                           | 7,000           | m             | 13,76           |               | 96,32                  | 96,32         |
| 21                                     | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                          | 70,000          | m             | 0,78            | 54,60         |                        | 54,60         |
| 22                                     | 221      | 915719111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm                           | 70,000          | m             | 0,25            | 17,50         |                        | 17,50         |
| 23                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.               | 1,000           | m2            | 15,89           | 15,89         |                        | 15,89         |
| 24                                     | 221      | 915729111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                | 1,000           | m2            | 1,15            | 1,15          |                        | 1,15          |

|                                        |     |           |                                                                                            |           |       |        |        |          |
|----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|--------|----------|
| 25                                     | 221 | 915791111 | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                 | 70,000 m  | 0,16  | 11,20  |        | 11,20    |
| 26                                     | 221 | 915791112 | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody | 1,000 m2  | 1,72  | 1,72   |        | 1,72     |
| 27                                     | 221 | 966006211 | Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                           | 2,000 kus | 2,28  | 4,56   |        | 4,56     |
| 28                                     | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km<br>$2*0,004+2*0,2 = 0,408$              | 0,408 t   | 25,11 | 10,24  |        | 10,24    |
| 29                                     | 221 | 979084219 | Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km                                     | 0,408 t   | 0,96  | 0,39   |        | 0,39     |
| 30                                     | 015 | 979088110 | Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku                                           | 0,408 t   | 16,00 | 6,53   |        | 6,53     |
| 31                                     | 011 | 990101112 | Odstránenie kvetináčov                                                                     | 2,000 kus | 35,00 | 70,00  |        | 70,00    |
| 32                                     | MAT | 592960015 | Dlažba ako pôvodná hr. 80 mm červená<br>$6*1,01 = 6,060$                                   | 6,060 m2  | 14,00 |        | 84,84  | 84,84    |
| 33                                     | 221 | 998223011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený                                         | 6,593 t   | 7,68  | 50,63  |        | 50,63    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |     |           |                                                                                            | 841,69    |       | 362,19 | 479,50 | 841,69   |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |     |           |                                                                                            | 1 134,14  |       | 654,64 | 479,50 | 1 134,14 |
| Za rozpočet celkom                     |     |           |                                                                                            | 1 134,14  |       | 654,64 | 479,50 | 1 134,14 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľub  
Lev  
064 0

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             |                    |                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        |           | Miesto:                                                        |                           | Rozpočet:                   |                    |                                    |              |
| Objekt : PARKOVISKO NA BERNOLÁKOVEJ ULICI S. Č. 1-40               |        |             |                        |           | JKSO :                                                         |                           | Spracoval: Ing.Martin Girga |                    |                                    |              |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           | Dňa: 4.10.2023              |                    | Zmluva č.:                         |              |
| Odberteľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01             |        |             |                        |           | IČO:                                                           |                           | DIČ:                        |                    |                                    |              |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        |           | IČO:                                                           |                           | DIČ:                        |                    |                                    |              |
| Projektant:                                                        |        |             |                        |           | IČO:                                                           |                           | DIČ:                        |                    |                                    |              |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ                                                    |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |                    |                                    |              |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        |           | #NEDOSTUPNÝ                                                    |                           | #NEDOSTUPNÝ                 |                    |                                    |              |
| A                                                                  | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B                                                              | IN - Individuálne náklady |                             | C                  | NUS - náklady umiestnenia stavby   |              |
| 1                                                                  | HSV:   | 248,28      | 474,82                 | 723,10    | 6                                                              | Práce nadčas              | 0,00                        | 11                 | Zariadenie staveniska              | 0,00 % 0,00  |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00      | 7                                                              | Murárske výpomoc          | 0,00                        | 12                 | Prevádzkové vplyvy                 | 0,00 % 0,00  |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00      | 8                                                              | Bez pevnej podlahy        | 0,00                        | 13                 | Sťažené podmienky                  | 0,00 % 0,00  |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00      | 9                                                              |                           | 0,00                        | 14                 |                                    | 0,00 % 0,00  |
| 5                                                                  | Súčet: | 248,28      | 474,82                 | 723,10    | 10                                                             | Súčet riadkov 6 až 9:     | 0,00                        | 15                 | Súčet riadkov 11 až 14:            | 0,00         |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        |           | dodávateľ, zhotoviteľ                                          |                           |                             | D                  | ON - ostatné náklady               |              |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |           | dátum: _____                                                   |                           |                             | 16                 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00         |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |           | podpis: _____                                                  |                           |                             | 17                 | Inžinierska činnosť                | 0,00         |
|                                                                    |        |             |                        |           | pečiatka: _____                                                |                           |                             | 18                 | Projektové práce                   | 0,00         |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 19                 |                                    | 0,00         |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 20                 | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00         |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        |           | Verejnoprospešné služby<br>Stará Ľubovňa<br>Levoča<br>064 01 S |                           |                             | E                  | Celkové náklady                    |              |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 21                 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 723,10       |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 22                 | DPH 10% z:                         | 723,10 72,31 |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 23                 | DPH 10% z:                         | 0,00 0,00    |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | 24                 | Súčet riadkov 21 až 23:            | 795,41       |
|                                                                    |        |             |                        |           |                                                                |                           |                             | Odpočet - prípočet |                                    | 0            |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
Objekt : PARKOVISKO NA BERNOLÁKOVEJ ULICI S. Č. 1-40

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu  |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|--------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |                        |        |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                            |                 |                |                 |             |                        |        |
| 1                                      | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty            | 7,000           | kus            | 19,63           | 137,41      |                        | 137,41 |
| 2                                      | MAT      | 404420302   | Značka dopravná 215 Zn plech reflex. tr. 1 založ. Al okraj d 420                           | 1,000           | kus            | 32,00           |             | 32,00                  | 32,00  |
| 3                                      | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 2,000           | kus            | 44,17           |             | 88,34                  | 88,34  |
| 4                                      | MAT      | 404422111   | Dodatková tabuľka 506 symbol osoby so zdrav. postihnutím tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm      | 1,000           | kus            | 38,00           |             | 38,00                  | 38,00  |
| 5                                      | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovacie zóny Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúce DZ | 1,000           | kus            | 90,00           |             | 90,00                  | 90,00  |
| 6                                      | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                        | 1,000           | kus            | 39,00           |             | 39,00                  | 39,00  |
| 7                                      | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                        | 1,000           | kus            | 43,00           |             | 43,00                  | 43,00  |
| 8                                      | MAT      | 404459610   | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 3*3,5 = 10,500                                              | 10,500          | m              | 13,76           |             | 144,48                 | 144,48 |
| 9                                      | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                          | 66,000          | m              | 0,78            | 51,48       |                        | 51,48  |
| 10                                     | 221      | 915719111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm                           | 66,000          | m              | 0,25            | 16,50       |                        | 16,50  |
| 11                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.               | 1,000           | m2             | 15,89           | 15,89       |                        | 15,89  |
| 12                                     | 221      | 915729111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                | 1,000           | m2             | 1,15            | 1,15        |                        | 1,15   |
| 13                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                 | 66,000          | m              | 0,16            | 10,56       |                        | 10,56  |
| 14                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, čiery, šípky, nápisy, prechody | 1,000           | m2             | 1,72            | 1,72        |                        | 1,72   |
| 15                                     | 221      | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený                                         | 1,767           | t              | 7,68            | 13,57       |                        | 13,57  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                            | 723,10          |                |                 | 248,28      | 474,82                 | 723,10 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                            | 723,10          |                |                 | 248,28      | 474,82                 | 723,10 |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |          |             |                                                                                            | 723,10          |                |                 | 248,28      | 474,82                 | 723,10 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa  
Levoča  
064 01

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |        |             |                        |             |                         |                             |      |                                            |                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |        |             |                        | Miesto:     |                         | Rozpočet:                   |      |                                            |                                  |             |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-VEĽÁ BD S.Č. 9, 10,11           |        |             |                        | JKSO :      |                         | Spracoval: Ing.Martin Girga |      |                                            |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                         | Dňa: 4.10.2023              |      | Zmluva č.:                                 |                                  |             |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01            |        |             |                        |             |                         | IČO:                        |      | DIČ:                                       |                                  |             |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |        |             |                        |             |                         | IČO:                        |      | DIČ:                                       |                                  |             |
| Projektant:                                                        |        |             |                        |             |                         | IČO:                        |      | DIČ:                                       |                                  |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ |                         | #NEDOSTUPNÝ                 |      |                                            |                                  |             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |        |             |                        | #NEDOSTUPNÝ |                         | #NEDOSTUPNÝ                 |      |                                            |                                  |             |
| A                                                                  | ZRN    | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN   | B                       | IN - Individuálne náklady   |      | C                                          | NUS - náklady umiestnenia stavby |             |
| 1                                                                  | HSV:   | 236,83      | 394,66                 | 631,49      | 6                       | Práce nadčas                | 0,00 | 11                                         | Zariadenie staveniska            | 0,00 % 0,00 |
| 2                                                                  | PSV:   |             |                        | 0,00        | 7                       | Murárske výpomocy           | 0,00 | 12                                         | Prevádzkové vplyvy               | 0,00 % 0,00 |
| 3                                                                  | MCE:   |             |                        | 0,00        | 8                       | Bez pevnej podlahy          | 0,00 | 13                                         | Sťažené podmienky                | 0,00 % 0,00 |
| 4                                                                  | Iné:   |             |                        | 0,00        | 9                       |                             | 0,00 | 14                                         |                                  | 0,00 % 0,00 |
| 5                                                                  | Súčet: | 236,83      | 394,66                 | 631,49      | 10                      | Súčet riadkov 6 až 9:       | 0,00 | 15                                         | Súčet riadkov 11 až 14:          | 0,00        |
| projektant, rozpočtár, cenár                                       |        |             |                        |             | dodávateľ, zhotoviteľ   |                             |      | D ON - ostatné náklady                     |                                  |             |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |             | dátum: _____            |                             |      | 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00 |                                  |             |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |             | podpis: _____           |                             |      | 17 Inžinierska činnosť 0,00                |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             | pečiatka: _____         |                             |      | 18 Projektové práce 0,00                   |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                         |                             |      | 19 0,00                                    |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                         |                             |      | 20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00            |                                  |             |
| odberateľ, obstarávateľ                                            |        |             |                        |             | Verejnoprospešné služby |                             |      | E Celkové náklady                          |                                  |             |
| dátum: _____ podpis: _____                                         |        |             |                        |             | Stará Ľubov             |                             |      | 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 631,49    |                                  |             |
| pečiatka: _____                                                    |        |             |                        |             | Levoč                   |                             |      | DPH 10% z: 631,49 63,15                    |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             | 064 01 S                |                             |      | DPH 10% z: 0,00 0,00                       |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                         |                             |      | Súčet riadkov 21 až 23: 694,64             |                                  |             |
|                                                                    |        |             |                        |             |                         |                             |      | Odpočet - prípočet 0                       |                                  |             |

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
Projektant:  
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. ĽUBOVŇA III. ČASŤ  
Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-VEĽĽA BD S.Č. 9, 10,11

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie   | Špecifikovaný materiál | Spolu         |
|----------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                            |                 |               |                 |               |                        |               |
| 1                                      | 221      | 914001111   | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty            | 6,000           | kus           | 19,63           | 117,78        |                        | 117,78        |
| 2                                      | MAT      | 404420531   | Značka dopravná 272 na FeZN podklade reflex. tr. 1 lis. okraj 500x700                      | 2,000           | kus           | 44,17           |               | 88,34                  | 88,34         |
| 3                                      | MAT      | 404422111   | Dodatková tabuľka 506 symbol osoby so zdrav. postihnutím tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm      | 1,000           | kus           | 38,00           |               | 38,00                  | 38,00         |
| 4                                      | MAT      | 404422117   | Dodatková tabuľka pre parkovaciú zónu Al plech reflex. tr. 1 Al. rozmery ako jestvujúce DZ | 1,000           | kus           | 90,00           |               | 90,00                  | 90,00         |
| 5                                      | MAT      | 404422244   | Dodatková tabuľka 533 Zn plech reflex. tr. 1 Al. okraj 330 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 39,00           |               | 39,00                  | 39,00         |
| 6                                      | MAT      | 404422247   | Dodatková tabuľka 509 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 450 x 600 mm                        | 1,000           | kus           | 43,00           |               | 43,00                  | 43,00         |
| 7                                      | MAT      | 404459610   | Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 2*3,5 = 7,000                                               | 7,000           | m             | 13,76           |               | 96,32                  | 96,32         |
| 8                                      | 221      | 915711111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm                          | 70,500          | m             | 0,78            | 54,99         |                        | 54,99         |
| 9                                      | 221      | 915719111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm                           | 70,500          | m             | 0,25            | 17,63         |                        | 17,63         |
| 10                                     | 221      | 915721111   | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.               | 1,000           | m2            | 15,89           | 15,89         |                        | 15,89         |
| 11                                     | 221      | 915729111   | Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.                | 1,000           | m2            | 1,15            | 1,15          |                        | 1,15          |
| 12                                     | 221      | 915791111   | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                 | 70,500          | m             | 0,16            | 11,28         |                        | 11,28         |
| 13                                     | 221      | 915791112   | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody  | 1,000           | m2            | 1,72            | 1,72          |                        | 1,72          |
| 14                                     | 221      | 966006211   | Odstránenie zvislých dopravných značiek zo stĺpikov alebo konzol                           | 2,000           | kus           | 2,28            | 4,56          |                        | 4,56          |
| 15                                     | 221      | 979084216   | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km                                         | 0,008           | t             | 25,11           | 0,20          |                        | 0,20          |
| 16                                     | 221      | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený                                         | 1,514           | t             | 7,68            | 11,63         |                        | 11,63         |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |                                                                                            | <b>631,49</b>   |               |                 | <b>236,83</b> | <b>394,66</b>          | <b>631,49</b> |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |                                                                                            | <b>631,49</b>   |               |                 | <b>236,83</b> | <b>394,66</b>          | <b>631,49</b> |
| Za rozpočet celkom                     |          |             |                                                                                            | <b>631,49</b>   |               |                 | <b>236,83</b> | <b>394,66</b>          | <b>631,49</b> |

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |                                    |                |                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |                                    | Miesto:        | Rozpočet:                   |
| Objekt : PARKOVIŠKO NA UL. 1. MÁJA-VEDĽA BD S.Č. 9, 10,11          |                                    | JKSO :         | Spracoval: Ing.Martin Girga |
|                                                                    |                                    | Dňa: 4.10.2023 | Zmluva č.:                  |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01            |                                    | IČO:           | DIČ:                        |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |                                    | IČO:           | DIČ:                        |
| Projektant:                                                        |                                    | IČO:           | DIČ:                        |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |                                    | #NEDOSTUPNÝ    |                             |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |                                    | #NEDOSTUPNÝ    |                             |
| A                                                                  | ZRN                                | Konštrukcie    | Špecifikovaný materiál      |
| 1                                                                  | HSV:                               | 8 327,75       | 1 402,50                    |
| 2                                                                  | PSV:                               |                | 0,00                        |
| 3                                                                  | MCE:                               |                | 0,00                        |
| 4                                                                  | Iné:                               |                | 0,00                        |
| 5                                                                  | Súčet:                             | 8 327,75       | 1 402,50                    |
| Spolu ZRN                                                          |                                    | 9 730,25       |                             |
| B                                                                  | IN - Individuálne náklady          |                |                             |
| 6                                                                  | Práce nadčas                       | 0,00           |                             |
| 7                                                                  | Murárske výpomoci                  | 0,00           |                             |
| 8                                                                  | Bez pevnej podlahy                 | 0,00           |                             |
| 9                                                                  |                                    | 0,00           |                             |
| 10                                                                 | Súčet riadkov 6 až 9:              | 0,00           |                             |
| C                                                                  | NUS - náklady umiestnenia stavby   |                |                             |
| 11                                                                 | Zariadenie staveniska              | 0,00 %         | 0,00                        |
| 12                                                                 | Prevádzkové vplyvy                 | 0,00 %         | 0,00                        |
| 13                                                                 | Sťažené podmienky                  | 0,00 %         | 0,00                        |
| 14                                                                 |                                    | 0,00 %         | 0,00                        |
| 15                                                                 | Súčet riadkov 11 až 14:            | 0,00           |                             |
| D                                                                  | ON - ostatné náklady               |                |                             |
| 16                                                                 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | 0,00           |                             |
| 17                                                                 | Inžinierska činnosť                | 0,00           |                             |
| 18                                                                 | Projektové práce                   | 0,00           |                             |
| 19                                                                 |                                    | 0,00           |                             |
| 20                                                                 | Súčet riadkov 16 až 19:            | 0,00           |                             |
| E                                                                  | Celkové náklady                    |                |                             |
| 21                                                                 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      | 9 730,25       |                             |
| 22                                                                 | DPH 10% z:                         | 9 730,25       | 973,03                      |
| 23                                                                 | DPH 10% z:                         | 0,00           | 0,00                        |
| 24                                                                 | Súčet riadkov 21 až 23:            | 10 703,28      |                             |
| F                                                                  | Odpočet - prípočet                 | 0              |                             |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

odberateľ, obstarávateľ

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s.r.o.,r.s.p.

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Objekt : Asfaltovanie Stará Ľubovňa - časť B

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                                                      | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu    |
|----------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>             |          |             |                                                                                                            |                 |               |                 |             |                        |          |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                 |          |             |                                                                                                            |                 |               |                 |             |                        |          |
| 1                                      | 221      | 113107141   | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m2                                          | 0,000           | m2            | 5,69            | 0,00        |                        | 0,00     |
| 2                                      | 221      | 113151214   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok                           | 580,000         | m2            | 1,03            | 597,40      |                        | 597,40   |
|                                        |          |             | =Farbiarska!A6                                                                                             | 480,000         |               |                 |             |                        |          |
|                                        |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |               |                 |             |                        |          |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                 |          |             |                                                                                                            | 0,00            |               |                 | 597,40      | 0,00                   | 597,40   |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                 |          |             |                                                                                                            |                 |               |                 |             |                        |          |
| 4                                      | 272      | 573111112   | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                                                | 580,000         | m2            | 0,89            | 516,20      |                        | 516,20   |
|                                        |          |             | =Farbiarska!A6                                                                                             | 480,000         |               |                 |             |                        |          |
|                                        |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |               |                 |             |                        |          |
| 6                                      | 572      | 572754111.S | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC8 hr. do 40 mm s dopravou zmesi                 | 0,000           | t             | 119,22          | 0,00        |                        | 0,00     |
| 7                                      | 577      | 577134111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm | 0,000           | m2            | 12,35           | 0,00        |                        | 0,00     |
| 9                                      | 221      | 577141212   | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), š. do 3 m hr. 50 mm                                                | 0,000           | m2            | 13,46           | 0,00        |                        | 0,00     |
| 10                                     | 221      | 577141222   | Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                              | 0,000           | m2            | 11,99           | 0,00        |                        | 0,00     |
| 11                                     | 221      | 577142212   | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), š. nad 3 m hr. 50 mm                                               | 580,000         | m2            | 12,42           | 7 203,60    |                        | 7 203,60 |
|                                        |          |             | =Farbiarska!A6                                                                                             | 480,000         |               |                 |             |                        |          |
|                                        |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |               |                 |             |                        |          |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |          |             |                                                                                                            | 0,00            |               |                 | 7 719,80    | 0,00                   | 7 719,80 |
| <b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b> |          |             |                                                                                                            |                 |               |                 |             |                        |          |
| 12                                     | 272      | 919734105   | Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm                                          | 5,000           | m             | 2,11            | 10,55       |                        | 10,55    |
|                                        |          |             | =Farbiarska!A6                                                                                             | 5,000           |               |                 |             |                        |          |
| 13                                     | 911      | 91100201    | Asf. zálievka                                                                                              | 5,000           | m             | 5,5             |             | 27,50                  | 27,50    |
|                                        |          |             | =Farbiarska!A6                                                                                             | 5,000           |               |                 |             |                        |          |
| 14                                     | 899      | 899431111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca                              | 15,000          | ks            | 55              |             | 825,00                 | 825,00   |

=Farbiarska!A6

15,000

|    |     |              |                                                                           |          |    |     |          |          |          |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----|----------|----------|----------|
| 15 | 899 | 899431111.Sa | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste nad 200 mm zvýšením prstencov | 5,000    | ks | 110 |          | 550,00   | 550,00   |
|    |     |              | =Farbiarska!A6                                                            | 5,000    |    |     |          |          |          |
|    |     |              | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:                                    | 1 413,05 |    |     | 10,55    | 1 402,50 | 1 413,05 |
|    |     |              | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                                                | 9 730,25 |    |     | 8 327,75 | 1 402,50 | 9 730,25 |
|    |     |              | Za rozpočet celkom                                                        | 9 730,25 |    |     | 8 327,75 | 1 402,50 | 9 730,25 |



Verejnoprospešné služby  
Stará Ľubovňa, s. r. o., r. s. p.

# Krycí list rozpočtu v EUR

|                                                                    |                                    |             |                        |                              |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| Stavba : REGULOVANIE PARKOVANIA V ZÓNE MESTA ST. LUBOVŇA III. ČASŤ |                                    | Miesto:     |                        | Rozpočet:                    |           |
| Objekt : PARKOVISKO NA UL. 1. MÁJA-VEDĽA BD S.Č. 9, 10,11          |                                    | JKSO :      |                        | Spracoval: Ing. Martin Girga |           |
|                                                                    |                                    |             |                        | Dňa: 4.10.2023               |           |
|                                                                    |                                    |             |                        | Zmluva č.:                   |           |
| Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01            |                                    |             |                        | IČO:                         |           |
| Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa,s.r.o.,r.s.p      |                                    |             |                        | DIČ:                         |           |
| Projektant:                                                        |                                    |             |                        | IČO:                         |           |
|                                                                    |                                    |             |                        | DIČ:                         |           |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |                                    | #NEDOSTUPNÝ |                        | #NEDOSTUPNÝ                  |           |
| #NEDOSTUPNÝ                                                        |                                    | #NEDOSTUPNÝ |                        | #NEDOSTUPNÝ                  |           |
| A                                                                  | ZRN                                | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN                    |           |
| 1                                                                  | HSV:                               | 40 844,16   | 1 166,00               | 42 010,16                    |           |
| 2                                                                  | PSV:                               |             |                        | 0,00                         |           |
| 3                                                                  | MCE:                               |             |                        | 0,00                         |           |
| 4                                                                  | Iné:                               |             |                        | 0,00                         |           |
| 5                                                                  | Súčet:                             | 40 844,16   | 1 166,00               | 42 010,16                    |           |
| B                                                                  | IN - Individuálne náklady          |             |                        |                              |           |
| 6                                                                  | Práce nadčas                       |             |                        | 0,00                         |           |
| 7                                                                  | Murárske výpomocy                  |             |                        | 0,00                         |           |
| 8                                                                  | Bez pevnej podlahy                 |             |                        | 0,00                         |           |
| 9                                                                  |                                    |             |                        | 0,00                         |           |
| 10                                                                 | Súčet riadkov 6 až 9:              |             |                        | 0,00                         |           |
| C                                                                  | NUS - náklady umiestnenia stavby   |             |                        |                              |           |
| 11                                                                 | Zariadenie staveniska              |             | 0,00 %                 |                              | 0,00      |
| 12                                                                 | Prevádzkové vplyvy                 |             | 0,00 %                 |                              | 0,00      |
| 13                                                                 | Sťaženie podmienky                 |             | 0,00 %                 |                              | 0,00      |
| 14                                                                 |                                    |             | 0,00 %                 |                              | 0,00      |
| 15                                                                 | Súčet riadkov 11 až 14:            |             |                        |                              | 0,00      |
| D                                                                  | ON - ostatné náklady               |             |                        |                              |           |
| 16                                                                 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |             |                        |                              | 0,00      |
| 17                                                                 | Inžinierska činnosť                |             |                        |                              | 0,00      |
| 18                                                                 | Projektové práce                   |             |                        |                              | 0,00      |
| 19                                                                 |                                    |             |                        |                              | 0,00      |
| 20                                                                 | Súčet riadkov 16 až 19:            |             |                        |                              | 0,00      |
| E                                                                  | Celkové náklady                    |             |                        |                              |           |
| 21                                                                 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:      |             |                        |                              | 42 010,16 |
| 22                                                                 | DPH 10% z:                         | 42 010,16   |                        |                              | 4 201,02  |
| 23                                                                 | DPH 10% z:                         | 0,00        |                        |                              | 0,00      |
| 24                                                                 | Súčet riadkov 21 až 23:            |             |                        |                              | 46 211,18 |
| F                                                                  | Odpočet - pripočat                 |             |                        |                              | 0         |

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: \_\_\_\_\_

podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

D

ON - ostatné náklady

16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00

17 Inžinierska činnosť 0,00

18 Projektové práce 0,00

19 0,00

20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00

odberateľ, obstarávateľ

dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_

pečiatka: \_\_\_\_\_

Verejnoprospešné služby

Stará Ľubovňa

064 01

E

Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 42 010,16

22 DPH 10% z: 42 010,16 4 201,02

23 DPH 10% z: 0,00 0,00

24 Súčet riadkov 21 až 23: 46 211,18

F

Odpočet - pripočat 0

Odberateľ: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1/1108, 064 01  
 Projektant:  
 Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o., r.s.p

Spracoval: Ing. Martin Girga

Dátum: 4.10.2024

Objekt : Asfaltovanie Stará Ľubovňa - časť B

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                 | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer                                                      | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Specifikovaný materiál | Spolu     |
|----------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b> |          |             |                                                                                                            |                 |                |                 |             |                        |           |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>     |          |             |                                                                                                            |                 |                |                 |             |                        |           |
| 2                          | 221      | 113151214   | Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok                           | 1 444,000       | m2             | 1,03            | 1 487,32    |                        | 1 487,32  |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_40IA6                                                                                | 1 074,000       |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_41IA6                                                                                | 270,000         |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |                |                 |             |                        |           |
| 3                          | 221      | 113152140.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž. š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t    | 0,000           | m2             | 1,55            | 0,00        |                        | 0,00      |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:     |          |             |                                                                                                            | 0,00            |                |                 | 1 487,32    | 0,00                   | 1 487,32  |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>     |          |             |                                                                                                            |                 |                |                 |             |                        |           |
| 4                          | 272      | 573111112   | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2                                                | 2 307,000       | m2             | 0,89            | 2 053,23    |                        | 2 053,23  |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_40IA6                                                                                | 1 074,000       |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_41IA6                                                                                | 1 133,000       |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |                |                 |             |                        |           |
| 5                          | 573      | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2                   | 0,000           | m2             | 0,59            | 0,00        |                        | 0,00      |
| 6                          | 572      | 572754111.S | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC8 hr. do 40 mm s dopravou zmesi                 | 69,700          | t              | 119,22          | 8 309,63    |                        | 8 309,63  |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_40IA6                                                                                | 53,700          |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_41IA6                                                                                | 16,000          |                |                 |             |                        |           |
| 7                          | 577      | 577134111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 40 mm | 0,000           | m2             | 12,35           | 0,00        |                        | 0,00      |
| 8                          | 577      | 577134111.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruž. š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhuťnení hr. 50 mm | 0,000           | m2             | 15,14           | 0,00        |                        | 0,00      |
| 10                         | 221      | 577141222   | Betón asfaltový tr. 2 ložný AC 16 (ABL 2) š. do 3 m hr. 50 mm                                              | 263,000         | m2             | 13,46           | 3 539,98    |                        | 3 539,98  |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_41IA6                                                                                | 263,000         |                |                 |             |                        |           |
| 11                         | 221      | 577142212   | Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), š. nad 3 m hr. 50 mm                                               | 2 044,000       | m2             | 12,42           | 25 386,48   |                        | 25 386,48 |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_40IA6                                                                                | 1 074,000       |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | =Duklianskych_hrdinov_41IA6                                                                                | 870,000         |                |                 |             |                        |           |
|                            |          |             | rezerva                                                                                                    | 100,000         |                |                 |             |                        |           |

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 0,00 39 289,32 0,00 39 289,32

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |     |              |                                                                              |        |    |      |       |        |        |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|-------|--------|--------|
| 12 | 272 | 919734105    | Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm         | 32,000 | m  | 2,11 | 67,52 |        | 67,52  |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_40!A6                                                  | 26,000 |    |      |       |        |        |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_41!A6                                                  | 6,000  |    |      |       |        |        |
| 13 | 911 | 91100201     | Asf. zálievka                                                                | 32,000 | m  | 5,5  |       | 176,00 | 176,00 |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_40!A6                                                  | 26,000 |    |      |       |        |        |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_41!A6                                                  | 6,000  |    |      |       |        |        |
| 14 | 899 | 899431111.S  | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca | 8,000  | ks | 55   |       | 440,00 | 440,00 |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_40!A6                                                  | 5,000  |    |      |       |        |        |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_41!A6                                                  | 3,000  |    |      |       |        |        |
| 15 | 899 | 899431111.Sa | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste nad 200 mm zvýšením prstencov    | 5,000  | ks | 110  |       | 550,00 | 550,00 |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_40!A6                                                  | 3,000  |    |      |       |        |        |
|    |     |              | =Duklianskych_hrdinov_41!A6                                                  | 2,000  |    |      |       |        |        |

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 1 233,52 67,52 1 166,00 1 233,52

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 42 010,16 40 844,16 1 166,00 42 010,16

Za rozpočet celkom 42 010,16 40 844,16 1 166,00 42 010,16



Verejnoprospešné služby  
Starosta