KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športoveho areálu Slavoj Trebišov
Objekt:
04 - SO 04 Asfaltove ihrisko pre skaterov

Naviac a menej práce

JKSO:
Miesto: Trebišov

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Trebišov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Technické služby mesta Trebišov

IČO: 00188433
IČ DPH: SK 202 074 9951

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 790,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	19 790,39	20,00%	3 958,08

Cena s DPH **v** **EUR** **23 748,47**

Po doplnení naviac a menej prác zostáva cena diela nezmenená

Cena bez DPH **19 790,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	191,20	20,00%	3 958,08

Cena s DPH **v** **EUR** **23 748,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia športoveho areálu Slavoj Trebišov
Objekt:
04 - SO 04 Asfaltove ihrisko pre skaterov

Miesto: Trebišov
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trebišov
Projektant:
Zhotoviteľ: Technické služby mesta Trebišov
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]	Menej práce	Naviac práce
Náklady z rozpočtu	**19 790,39**	**-11 093,876**	**11 093,876**
HSV - Práce a dodávky HSV	19 790,39		
1 - Zemné práce	2 289,06		
5 - Komunikácie	11 093,88		
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 216,24		
99 - Presun hmôt HSV	191,20		

ROZPOČET

Stavba:
Revitalizácia športoveho areálu Slavoj Trebišov
Objekt:
04 - SO 04 Asfaltove ihrisko pre skaterov

Miesto: Trebišov
Dátum:

Objednávateľ: Mesto Trebišov
Projektant:

Zhotoviteľ: Technické služby mesta Trebišov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Menej práce	Naviac práce
Náklady z rozpočtu							**19 790,386**	**-11 093,876**	**11 093,876**
	D	5	Komunikácie				11 093,876		
7	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	1 046,000	0,754	788,684	-788,684	-
3	K	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 046,000	9,852	10 305,192	-10 305,192	-
	D	5	Komunikácie - nové položky						11 093,876
7	K		Betón C30/37, Dmax 8 mm, hr. 40 mm, hladená povrchová úprava, plocha 1046 m2	m3	41,840	125,500		-	5 250,920
8	K		Práce, roznášanie, hladenie, vyrovnávanie betónovej vrstvy, príprava podkladu, brúsenie povrchu	m3	41,840	128,178		-	5 362,956
9	K		Doprava	hod	8,000	60,000		-	480,000