

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:	Spojená škola
Sídlo:	Ul. SNP 30, 900 Ivanka pri Dunaji
Oprávnený konateľ:	Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
Za rokovania vo veciach zmluvných:	Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
IČO:	42128919
DIČ:	2022503923
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	P.S.in, a.s.
Sídlo:	M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Oprávnený konateľ:	Randa Miroslav prokurista
IČO:	47764821
DIČ:	2024091102
IČ DPH:	SK2024091102
e-mail:	miroslav.randa@psin.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK29 1100 0000 0029 2891 2751 SK51 0200 0000 0050 1775 9753
Zapísaný:	OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 160/2024 zo dňa 14.8.2024 pod značkou 20234-WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „**súťaž**“ alebo „**VO**“ alebo „**verejné obstarávanie**“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedení podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „**stavebný dozor**“):

Názov: M PRO, s.r.o.

IČO: 45 911 606

Oprávnený konať: Ing. Andrej Marcík

Tel: +421 905 489 533

E-mail: mprosro@gmail.com

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Randa Miroslav

Tel.: +421 904 474 277

E-mail: miroslav.randa@psin.sk

Stavbyvedúci sa považuje za kontaktnú osobu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy.

1.1.3. Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo “

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce súvisiace s kompletnou rekonštrukciou interiéru internátu v objekte SOŠ Bernolákovo (ďalej aj ako „**dielo**“).

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými dokumentami a prílohami k tejto zmluve:

a) Projektovou dokumentáciou:

Projektová dokumentácia: Dokumentácia pre realizáciu stavby

Názov stavby:	Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Miesto stavby:	SOŠ, J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo, LV č. 4169, parc. čísla: 4777/386
Projektant:	PROFIARCHITEKTI s.r.o., Orgovánová 1307/16, 900 46 Most pri Bratislave
Zodpovedný projektant:	Ing. Tomáš Jókay
Dátum:	6/2024

- b) Oceneným výkazom výmer,
- c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,
- d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,
- e) Plánom organizácie výstavby,
- f) Časovým harmonogramom realizácie stavebných prác,
- g) Ohlásenie stavebných prác č. SÚ-1671-14219/2024-SUaDS-MA zo dňa 24.7.2024

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, práca stroje, doprava, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 priame a nepriame výkony zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii a opise predmetu zákazky, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky (dočasné alebo trvalé), materiálno-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy,

2.2.3 predkladanie na schválenie stavebnému dozoru: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

- 2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
- 2.2.12 poskytnutie súčinnosti zhotoviteľa pri ohlasovacom, stavebnom, povoľovacom, správnom, kolaudačnom a inom obdobnom konaní, ak sa vyžaduje.
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná elektronicky (e-mailom). Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a ocenenému výkazu výmer (ďalej aj „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, budú zmluvnú strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy a dojednajú zníženie ceny.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámenny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).
- 2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.

2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadáním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasád montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.

2.12.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1. Do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na poskytnutie súčinnosti pred odovzdaním staveniska.

3.1.2. Zhotoviteľ je povinný v rámci poskytnutia súčinnosti pred odovzdaním staveniska predložiť objednávateľovi v lehote do 5 (piatich) pracovných dní, ak nie je vo výzve určené inak, na schválenie plán organizácie výstavby (ďalej aj ako „POV“), časový harmonogram realizácie stavebných prác spracovaný v podrobnosti na týždeň (ďalej ako „časový harmonogram“), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podrobnosti sú uvedené v čl. VII. tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa je oprávnený stavebný dozor, a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa, stavbyvedúcemu a ostatným zástupcom objednávateľa, prípadne ďalším dotknutým osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nebude časový harmonogram schválený ani po dvoch opakovaných procesoch schvaľovania, považuje sa to za podstatné porušenie povinností zhotoviteľa s možnosťou objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:

za objednávateľa: monika.schusterova@ssivanka.sk

za zhotoviteľa: kancelaria@psin.sk

3.1.3. Termín odovzdania staveniska: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.

3.1.4. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.1.5. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.5. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj časový harmonogram. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. tejto zmluvy. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska stavbyvedúceho a stavebného dozora, zapísaného v stavebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.

3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 (pätnásť) kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Objednávateľ je z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 (pätnásť) dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV.

CENA DIELA

- 4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenенý výkaz výmer). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

- 4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
- 4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
- 4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
- 4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
- 4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,
- 4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
- 4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnéj dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
- 4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
- 4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
- 4.1.11. náklady na poistenie,
- 4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
- 4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou zverejnenou v procese VO,
- mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

- 4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené

a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH: 1 954 447,39 €

DPH 20%: 390 889,48 €

Cena spolu s DPH: 2 345 336,87 €

(slovom: dvamiliónytristoštyridsaťpäťtisícristotridsaťšesť EUR 87/100 cent).

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku sa zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8. tohto článku.

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa cena týchto prác vzájomne započíta.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) (CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer zmien,
- sprievodnú správu,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu.

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou (podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe tejto zmluvy) odsúhlasenou objednávatelom.

4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávatelovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do **15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávatelovi**. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené v prílohe č. 9 tejto zmluvy ako „variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 9 tejto zmluvy ako „fixné“, je objednávatel oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávatelom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávatelovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávatelom, považuje sa navrhovaná zmena zmluvy za bezpredmetnú. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať navrhované práce naviac do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Ak v dôsledku vzniknutej situácie nebude možné pokračovať v zhotovovaní diela, má objednávatel nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne po uplynutí lehoty na prepracovanie individuálnej kalkulácie. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu nemá vplyv na prípadný nárok na zmluvnú sankciu za omeškanie voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávatela i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov.

4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávatela počas lehoty na odsúhlasenie zmenového listu a výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávatelom požadované doklady, ktoré objednávatel potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávatelom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávatelom pri prieskume trhu.

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie každého jednotlivého zmenového listu a príslušného výkazu výmer zmien zo strany objednávatela podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľa, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávatela do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto zmluvy.

4.11. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatky k tejto zmluve na základe vzájomne schválených a podpísaných zmenových listov, pričom platí:

- 4.11.1. dodatky sa uzatvárajú kumulatívne pre všetky zmeny v realizácii diela na základe schválených zmenových listov a/alebo ďalších dojednaných zmien zmluvy najviac jedenkrát za 3 kalendárne mesiace realizácie diela, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý kratší interval,

- 4.11.2. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú zmenové listy a výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,
- 4.11.3. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:

A) **čiasťkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú: kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „**Súpis**“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca.

Čiasťkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za 2 mesiace, na ukončených logických celkoch (napr. budova, chodba, blok školy, práce podliehajúce zakrytiu, čiasťkové výkony a pod., podľa dohodnutého a odsúhlaseného časového harmonogramu) za skutočne vykonané práce, pričom medzi dvoma vystavenými čiasťkovými faktúrami musí uplynúť minimálne 60 dní.

B) **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú: kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list, preberací protokol, certifikáty zabudovaných materiálov a nainštalovaných prístrojov a zariadení, príslušné revízne správy a užívacie povolenia, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy, fotodokumentácia v rozsahu min. 10 fotografií.

C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6. zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiasťková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.

D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov

alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasti) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 (tridsať) dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

- 5.3. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, zhotoviteľ uvedie vo faktúre. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vypláti najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce na ukončených logických celkoch (čiastkových prácach) podľa dohodnutého a odsúhlaseného časového harmonogramu alebo práce navyše za nasledovných podmienok:
- 5.4.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte excel Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,
- 5.4.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.
- 5.4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
- 5.5. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zo strany objednávateľa alebo vis major, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.6. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.
- 5.7. Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej

dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- 6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- 6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
- 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
- 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
- 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1. až 6.2.4.
- 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných

na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahrňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

- 7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím 3. (tretieho) pracovného dňa odo dňa schválenia dokladov podľa čl. III. zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4., 7.5., 7.6. a 7.7. tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV, časový harmonogram, zastavovací plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3.1. POV bude obsahovať minimálne:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.3.2. Časový harmonogram bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony (čiastkové práce) sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
- týždenný rozpis jednotlivých stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s legislatívou upravujúcou povolenú dobu realizácie stavebných prác.
- odhadované finančné plnenie za jeden kalendárny mesiac.

Nedodržanie uvedených pravidiel zostavenia časového harmonogramu a jeho obsahových náležitostí bude mať za následok neschválenie časového harmonogramu objednávateľom a jeho vrátenie na prepracovanie

- 7.4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.5. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.
- 7.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
- 7.8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.9. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte objednávateľa, kde bude zriadené stavenisko, nie je zabezpečené nepretržité fyzické stráženie. Objednávateľ nezodpovedá za veci vnesené zhotoviteľom do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky hnutelné veci, najmä stavebné materiály, stroje a materiálno-technické vybavenie staveniska sám. V prípade, ak to zhotoviteľ uzná za vhodné, môže na svoje náklady zabezpečiť stráženie staveniska v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný počínať si počas celej doby trvania tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škode na majetku objednávateľa, a riadiť sa pokynmi objednávateľa o zabezpečení objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmä, nie však výlučne, je zhotoviteľ povinný riadne zamykať všetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko, a vykonať všetky opatrenia na zamedzenie narušenia objektu.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov

vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný aj časovým harmonogramom, kontrolným a skúšobným plánom, zastavovacím plánom a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú vypracované a schválené podľa čl. III. a čl. VII. tejto zmluvy, ale i pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických (stavebný dozor), ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierať v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.
- 8.5. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

- 8.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistenie musí byť zabezpečené kontinuálne až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 (desiatich) dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 8.8. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.9. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy.
- 8.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu

realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.12.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.12.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa, ktorým je odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

8.12.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je subdodávateľ naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie predmetnej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra).

Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

8.12.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3. – 8.12.6.

- 8.13. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.15.1. predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.15.2. príprava na opätovné použitie,
 - 8.15.3. recyklácia,
 - 8.15.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.15.5. zneškodňovanie.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, a objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.19.1. triediť podľa druhov,
 - 8.19.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.19.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.20. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.20. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.21.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,

8.21.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.23. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.24. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.25. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítat.

8.26. Za účelom zabezpečenia splnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).

8.27. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:

8.27.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.

8.27.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.

8.27.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.5. tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa. Prepadnutím zábezpeky nie je dotknutý nárok objednávateľa na pokutu za omeškanie s odovzdaním celého diela podľa bodu 3.5. tejto zmluvy.

- 8.27.4. neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy.
- 8.27.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.28. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť bankovej záruky najmenej **po dobu 14 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy**. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 3 mesiace po odovzdaní diela. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 1 mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená. V prípade nepredloženia dokladov o predĺžení zábezpeky vo forme bankovej záruky o požadovanú lehotu má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne do dňa predloženia dokladov o predĺžení zábezpeky (vrátane).
- 8.30. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní od uplynutia doby podľa bodu 8.29 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ riadne vykoná a odovzdá dielo bez väd a nedorobkov v skoršej lehote, je objednávateľ povinný vrátiť zloženú zábezpeku alebo uvoľniť bankovú záruku po uplynutí jedného mesiaca odo dňa odovzdania diela. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3 (troch) dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
- 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3. tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.3. tejto zmluvy.

Článok X.

ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 8.12. a nasl. tejto zmluvy.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti,

informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávatel' doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel' môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatel'ovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávatel'ovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávatel' od zhotoviteľ'a oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávatel' a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8. tejto zmluvy.
- 11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
- 11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľ'a zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
- 12.2. Objednávatel' nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností zhotoviteľ'a bolo spôsobené konaním objednávatel'a alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávatel'a. Takéto konanie objednávatel'a musí zhotoviteľ preukázať.
- 12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatel'ovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
- 12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
- 12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.
- 12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. V prípade vzniku povinností zhotoviteľ'a zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávatel' má právo jednostranne započítavať aj nesplatené zmluvné pokuty,

ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

- 13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
 - 13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 - 13.1.2. odstúpením od zmluvy.
- 13.2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 13.3. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
 - 13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 13.4.5. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 13.4.6. po splnení povinností podľa predošlých bodov zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 13.4.7. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 13.4.8. zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,
 - 13.4.9. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávatel' a jeden zhotoviteľ.
- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávatel' svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12. tejto zmluvy objednávatel' odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných strán, najmä stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavebných prác
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

- Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb
- Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor
- Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora
- Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor
- Príloha č. 8: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu
- Príloha č. 9: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie navyše prác – vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 06.11.2024

V Bernolákove dňa: 29.10.2024

Ing. Katarína Kubišová riaditeľka školy

Rajmón, Jozef prokurista

Čestné vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod

podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	P.S.in, a.s.
Sídlo:	M. Rázusa 7 010 01 Žilina
IČO:	47764821
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača:	Randa Miroslav prokurista

Ako uchádzač týmto vyhlasujem, že som si vedomý skutočnosti, že verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a v registri partnerov verejného sektora má zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku.

Vzhľadom na vyššie uvedené čestne vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod uchádzača a ani jeho subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie je žiadna z osôb uvedených v ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení alebo zamlčania takejto osoby.

V Žiline dňa 22.10.2024

.....
Miroslav prokurista

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

☐ **sa nebudú podieľať tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO a zhotoviteľ celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami prostredníctvom nasledovnej kvalifikovanej osoby:**

Meno a priezvisko: Randa Miroslav

Číslo osvedčenia: 12 741*10*

Reg. číslo/UID:

E-mailová adresa: miroslav.randa@psin.sk

Pracovné zaradenie: stavbyvedúci

☐ **sa budú podieľať nasledovné tretie osoby podľa § 34 ods. 3 zákona o VO:**

Sídlo/Miesto podnikania:

IČO:

E-mailová adresa:

Zodpovedný zástupca:

Meno a priezvisko:

Číslo osvedčenia:

Reg. číslo/UID:

Ďalšie osoby použité na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby: Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOS Bernolákovo		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
Stavba sa realizuje na základe ohlášky stavebných prác č. SÚ-1671-14219/2024-SUaDS-MA zo dňa 24.7.2024	
2. Stavenisko (je/nieje) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska:	
4. Na území SR - SOŠ, J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo, LV č. 4169, parc. čísla: 4777/386	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:

Čestné vyhlásenie

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno:	P.S.in, a.s.
Sídlo:	M. Rázusa 7 010 01 Žilina
IČO:	47764821
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača:	Randa Miroslav prokurista

čestne vyhlasuje, že

- a) jeho koneční užívatelia výhod, ako aj koneční užívatelia výhod dotknutých subdodávateľov, nie sú osobami definovanými v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO;
- b) ani ja, ani spoločnosť, ani subdodávateľ ktorých zastupujem/e nie sme ruským štátnym príslušníkom, ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- c) P.S.in, a.s. ani žiadny subdodávateľ nie je hospodárskym subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému hospodárskemu subjektu stanovená medzinárodná sankcia (napr. na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ),

V Žiline dňa 22.10.2024

.....
Randa Miroslav prokurista

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS paré č.

; 1x v digitálnej forme

Ohlásenie stavebných prác č. SÚ-1671-14219/2024-SUaDS-MA zo dňa 24.7.2024

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

Príloha č. 7: Preberací protokol diela

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela: Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela: Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela: Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti) Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:

Vypratanie staveniska – dátum:			
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:			
Ďalšie dohodnuté podmienky			
Vyjadrenie účastníkov konania Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			

KALKULAČNÝ VZOREC PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	Priamy materiál ¹					
2.	Mzdové náklady ²					
	2.1 priame mzdy	hod.				
	2.2 odvody z miezd	hod.				
3.	Ostatné priame náklady (OPN) ³					
	3.1 náklady na stroje					
	3.2 náklady na dopravu					
4.	Nepriame náklady ⁴					
	4.1 výrobná réžia (Rv) zo mzdových nákladov	%				
	4.2 správna réžia (Rs) zo mzdových nákladov	%				
5.	Zisk zo základne č. 2 + č. 3 + č. 4 ⁵	%				
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)					

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa cenníka: **Cenekon** (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzovníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

¹ Priamy materiál predstavuje variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

² Priame mzdy predstavujú variabilnú zložku, ktorú zhotoviteľ vyplňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

³ Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú variabilnú zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

⁴ Nepriame náklady predstavujú fixnú zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“, pre konkrétne HSV/PSV

⁵ Zisk predstavuje fixnú zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“

2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov
- odvody z miezd budú stanovené *úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd* podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálna kalkulácia ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
→	výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV)	20	%
→	výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV)	20	%
→	správna réžia HSV	12	%
→	správna réžia PSV	12	%
→	zisk	5	%

- Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadziach, ktoré použije pri kalkulácii ceny pri položke stavebného objektu „E1.01a - Architektonicko-stavebné riešenie”, a to:

625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, výstužná sieťka
632440565.S	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm

- Uchádzač/zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa predložiť rozbor položky „Vnútna omietka stien sadrová, hr. 5 mm“ na konkrétne jednotlivé podpoložky.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 23.10.2024

Číslo vložky: 7945

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : P.S. in, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** M.Rázusa

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 47764821

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 30.05.2017

Obchodné meno : P.S. in, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Jánošíkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 264

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 47764821

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 29.05.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Miroslava Šufáková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 506/16

c) **Názov obce:** Vrbové

d) **Psč:** 92203

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42225043

Platnosť : od: 02.03.2023

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Patrik Stopka

Sídlo :

a) Názov ulice/verejného priestranstva: Radlinského

b) Súpisné/Orientačné číslo: 300/10

c) Názov obce: Žilina

d) Psč: 01001

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : _

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 30.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 16.02.2024

Dátum overenia : 15.02.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

POISTNÝ CERTIFIKÁT**POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU**

Poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely a nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISŤOVATEĽ:**PREMIUM Insurance Company Limited**

Level 3, CF Business Centre, Triq Gort,

STJ 3061, St Julian's, Malta

konajúca na území SR prostredníctvom

PREMIUM Poistovňa,**pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava –

mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

IČO: 50 659 669

POISTENÝ:**P.S. in, a.s.**

M. Rázusa 7

010 01 Žilina

Slovenská republika

IČO: 47764821

Certifikát

Poistené riziko	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	
Poistená činnosť	Stavebná činnosť	
Číslo poistnej zmluvy	1110017264	
Poistná doba	Začiatok poistenia:	19.2.2021
	Koniec poistenia:	poistenie je dojednané na dobu neurčitú
Aktuálne poistné obdobie	19.2.2024 - 18.2.2025	
Územná platnosť	Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko	
Celkový limit poistného plnenia	2 200 000,00 EUR na jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia	

Poisťovateľ potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie vo vyššie uvedenom rozsahu, pričom nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Poisťovateľ zároveň potvrdzuje, že vyššie uvedený poistený má zaplatené poistné v plnom rozsahu za aktuálne poistné obdobie.

V Bratislave dňa 4.7.2024

PREMIUM Poistovňa,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Ing. Veronika Kvasňovská



PREMIUM Poistovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 3737/B

Zriaďovateľ:**PREMIUM Insurance Company Limited**Level 3, CF Business Centre, Triq Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská republika
registrovaná v Registri spoločností Maltskej republiky,
číslo zápisu C 91171

Vážený klient
P.S. in, a.s.
M. Rázusa 7
010 01 Žilina

Poistný certifikát

Poistná zmluva/návrh:	PZ č. 4415048818 / 6589258166
Poistovateľ:	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistený:	P.S. in, a.s.
IČO:	47 764 821
Predmet poistenia:	Všeobecná zodpovednosť za škodu
Poistná suma:	420 000,00 EUR
Územná platnosť:	SR
Spoluúčasť:	500,00 EUR, poistený sa podieľa na poistnom plnení pri každej poistnej udalosti touto čiastkou
Účinnosť zmluvy:	poistná zmluva je uzatvorená od 20.07.2015 na dobu neurčitú a zaplatené poistné je do 20.07.2025

V Žiline, dňa 22.10.2024

podpis a pečiatka poisťovne

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 24-108
Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

KS:
Dátum: 4.9.2024

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

Projektant:
PROFIARCHITEKTI s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Projektová dokumentácia je vždy nadradená všetkým orientačným výkazom výmer a rozpočtom!
K správne naceneniu orientačného výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Orientačný výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela. Výmera všetkých plôch a kumulatívnych dĺžok použitých vo výkaze je vypočítaná za pomoci programu CAD z projektovej dokumentácie poskytnutej projektantom.
V prípade, že Uchádzač (predkladateľ cenovej ponuky) zistí rozdiel medzi výkazom a projektovou dokumentáciou alebo zistí akýkoľvek technický nedostatok v projektovej dokumentácii, orientačnom výkaze výmer, je povinný na tento rozdiel upozorniť pred alebo pri predkladaní cenovej ponuky. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy výkazu a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.
Dodávateľ rozšpecifikuje použitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikácií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, stavebný výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.

Cena bez DPH			1 954 447,39
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v	EUR	2 345 336,87

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	24-108		
Stavba:	Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo		
Miesto:	Bernolákovo	Dátum:	04.09.2024
Objednávateľ:	Spojená škola Ivanka pri Dunaji	Projektant:	PROFIARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 954 447,39	2 345 336,87
E1.01a	Architektonicko-stavebné riešenie	958 303,86	1 149 964,63
E1.01b	Búracie práce	109 128,43	130 954,12
E3	Zdravotechnika	217 476,62	260 971,94
E4	Vykurovanie	122 664,94	147 197,93
E5	Elektroinštalácia	367 010,17	440 412,20
E6	Elektrická požiarne signalizácia	49 823,25	59 787,90
E7	Hlasová signalizácia požiaru	32 949,71	39 539,65
E9	Vzduchotechnika	97 090,41	116 508,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E1.01a - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
PROFIARCHITEKTI s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 958 303,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 1 149 964,63

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru internátu SOS Bernolákovo

Objekt:

E1.01a - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

04.09.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Projektant:

PROFIARCHITEKTI
s.r.o.

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

958 303,86

HSV - Práce a dodávky HSV

493 311,81

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

82 272,64

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

371 325,43

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 028,01

99 - Presun hmôt HSV

10 685,73

PSV - Práce a dodávky PSV

464 186,28

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

15 117,35

763 - Konštrukcie - drevostavby

26 773,58

764 - Konštrukcie klampiarske

7 386,65

766 - Konštrukcie stolárske

86 040,59

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

153 696,81

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

36,77

771 - Podlahy z dlaždíc

12 225,95

773 - Podlahy z liateho teraca

1 513,84

776 - Podlahy povlakové

73 103,99

781 - Obklady

58 373,29

783 - Nátery

637,19

784 - Maľby

29 280,27

O - Ostatné

805,77

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt: E1.01a - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Bernolákovo Dátum: 04.09.2024
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji Projektant: PROFIARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							958 303,86
D HSV Práce a dodávky HSV							493 311,81
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							82 272,64
1	K	317160156.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	10,000	33,280	332,80
	VV		"1.NP" 1		1,000		
	VV		"2.NP" 3		3,000		
	VV		"3.NP" 3		3,000		
	VV		"4.NP" 3		3,000		
	VV		Súčet		10,000		
2	K	317161239.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	111,000	40,800	4 528,80
	VV		"1.NP" 0		0,000		
	VV		"2.NP" 19+18		37,000		
	VV		"3.NP" 19+18		37,000		
	VV		"4.NP" 19+18		37,000		
	VV		Súčet		111,000		
3	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	196,000	29,970	5 874,12
	VV		"1.NP" 12+22		34,000		
	VV		"2.NP" 18+36		54,000		
	VV		"3.NP" 18+36		54,000		
	VV		"4.NP" 18+36		54,000		
	VV		Súčet		196,000		
4	K	317161321.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	55,100	55,10
	VV		"1.NP" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
5	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	1 271,533	32,440	41 248,53
	VV		"vnútorné priečky, hr. 100 mm"				
	VV		"1.NP" 98,3*2,65-(0,9*2,02*12+0,7*2,02*23+1,8*2,05)		202,467		
	VV		"2.NP" 151,2*2,65-		303,932		
	VV		(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3+1,0*2,05)				
	VV		"3.NP" 149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3)		300,152		
	VV		"4.NP" 149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3)		300,152		
	VV		Medzisúčet		1 106,703		
	VV		"vnútorné priečky šacht, hr. 100 mm"				
	VV		"1.NP" 13,6*2,65		36,040		
	VV		"2.NP" 16,2*2,65		42,930		
	VV		"3.NP" 16,2*2,65		42,930		
	VV		"4.NP" 16,2*2,65		42,930		
	VV		Medzisúčet		164,830		
	VV		Súčet		1 271,533		
6	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	539,697	38,570	20 816,11
	VV		"obvodová stena, hr. 150 mm"				
	VV		"2.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
	VV		"3.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
	VV		"4.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
	VV		Medzisúčet		537,297		
	VV		"zamurovanie otvoru, hr. 150 mm"				
	VV		"1.NP" 2,0*1,2		2,400		
	VV		Medzisúčet		2,400		
	VV		Súčet		539,697		
7	K	342948114.S	Ukötvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením	m	1 351,250	4,060	5 486,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"vnútorné priečky, hr. 100 mm"				
VV			"1.NP" 51*2,65		135,150		
VV			"2.NP" 80*2,65		212,000		
VV			"3.NP" 78*2,65		206,700		
VV			"4.NP" 78*2,65		206,700		
VV			Medzisúččet		760,550		
VV			"obvodová stena, hr. 150 mm"				
VV			"1.NP" 2*1,2		2,400		
VV			"2.NP" 74*2,65		196,100		
VV			"3.NP" 74*2,65		196,100		
VV			"4.NP" 74*2,65		196,100		
VV			Medzisúččet		590,700		
VV			Súččet		1 351,250		
8	K	342948115.S	Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	609,700	2,230	1 359,63
VV			"vnútorné priečky, hr. 100 mm"				
VV			"1.NP" 98,3		98,300		
VV			"2.NP" 151,2		151,200		
VV			"3.NP" 149,0		149,000		
VV			"4.NP" 149,0		149,000		
VV			Medzisúččet		547,500		
VV			"vnútorné priečky šacht, hr. 100 mm"				
VV			"1.NP" 13,6		13,600		
VV			"2.NP" 16,2		16,200		
VV			"3.NP" 16,2		16,200		
VV			"4.NP" 16,2		16,200		
VV			Medzisúččet		62,200		
VV			Súččet		609,700		
9	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	769,900	3,340	2 571,47
VV			"obvodová stena, hr. 150 mm"				
VV			"2.NP" 3,45*37*2		255,300		
VV			"3.NP" 3,45*37*2		255,300		
VV			"4.NP" 3,45*37*2		255,300		
VV			Medzisúččet		765,900		
VV			"zamurovanie otvoru, hr. 150 mm"				
VV			"1.NP" 2,0*2		4,000		
VV			Medzisúččet		4,000		
VV			Súččet		769,900		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				371 325,43
10	K	611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvármicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	3 460,290	4,580	15 848,13
VV			"pôvodné - stropy"				
VV			"1.NP - bunky" 526,67		526,670		
VV			"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550		
VV			"2.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"3.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"4.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV	povod_stropy		Medzisúččet		3 460,290		
VV			Súččet		3 460,290		
11	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	2 994,480	3,470	10 390,85
VV			povod_stropy		3 460,290		
VV			-SDK_podhl_kaz		-465,810		
VV			Súččet		2 994,480		
12	K	611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	2 994,480	10,560	31 621,71
VV			povod_stropy		3 460,290		
VV			-SDK_podhl_kaz		-465,810		
VV			Súččet		2 994,480		
13	K	611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	2 994,480	4,090	12 247,42
VV			povod_stropy		3 460,290		
VV			-SDK_podhl_kaz		-465,810		
VV			Súččet		2 994,480		
14	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	6 236,916	3,320	20 706,56
VV			"pôvodné - steny"				
VV			"1.NP - bunky" 484,8*2,65-		1 105,698		
VV			(2,4*1,5*26+0,9*2,02*45+0,6*2,02+2,0*1,2)				
VV			"1.NP - spoločné priestory" 125,8*2,65-		294,984		
VV			(1,0*2,05+0,9*2,02*18+0,6*2,02+2,0*1,2)				
VV			"2.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		
VV			"2.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV			"3.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"3.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV			"4.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		
VV			"4.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV	povod_steny		Medzisúččet		6 684,516		
VV			"odpočet za obklad" -obklad_mur_pov		-447,600		
VV			Súččet		6 236,916		
15	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11 236,429	2,340	26 293,24
VV			povod_steny		6 684,516		
VV			omiet_steny_nov		3 125,313		
VV			obklad_mur_pov		447,600		
VV			obklad_mur_nov		979,000		
VV			Súččet		11 236,429		
16	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 426,600	6,110	8 716,53
VV			obklad_mur_pov		447,600		
VV			obklad_mur_nov		979,000		
VV			Súččet		1 426,600		
17	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	6 236,916	11,130	69 416,88
VV			povod_steny		6 684,516		
VV			"odpočet za obklad" -(obklad_mur_pov)		-447,600		
VV			Súččet		6 236,916		
18	K	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	2 146,313	12,020	25 798,68
VV			"nové steny"				
VV			"vnútorné priečky, hr. 100 mm"				
VV			"1.NP" (98,3*2,65-(0,9*2,02*12+0,7*2,02*23+1,8*2,05))*2		404,934		
VV			"2.NP" (151,2*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3+1,0*2,05))*2		607,864		
VV			"3.NP" (149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3))*2		600,304		
VV			"4.NP" (149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3))*2		600,304		
VV			"vnútorné priečky šacht, hr. 100 mm"				
VV			"1.NP" 13,6*2,65		36,040		
VV			"2.NP" 16,2*2,65		42,930		
VV			"3.NP" 16,2*2,65		42,930		
VV			"4.NP" 16,2*2,65		42,930		
VV			"obvodová stena, hr. 150 mm"				
VV			"2.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
VV			"3.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
VV			"4.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099		
VV			"zamurovanie otvoru, hr. 150 mm"				
VV			"1.NP" 2,0*1,2*2		4,800		
VV			"nové vnútorné ostenie" 169,83		169,830		
VV			"pôvodné vnútorné ostenie" 35,15		35,150		
VV	omiet_steny_nov		Medzisúččet		3 125,313		
VV			"odpočet za obklad" -(obklad_mur_nov)		-979,000		
VV			Súččet		2 146,313		
19	K	612481059.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m	8 383,229	1,320	11 065,86
VV			povod_steny		6 684,516		
VV			omiet_steny_nov		3 125,313		
VV			-obklad_mur_pov		-447,600		
VV			-obklad_mur_nov		-979,000		
VV			Súččet		8 383,229		
20	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	8 383,229	4,090	34 287,41
VV			povod_steny		6 684,516		
VV			omiet_steny_nov		3 125,313		
VV			-obklad_mur_pov		-447,600		
VV			-obklad_mur_nov		-979,000		
VV			Súččet		8 383,229		
21	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	787,167	3,090	2 432,35
VV			KZS_MW_200		454,545		
VV			KZS_XPS_200		82,752		
VV			KZS_ostenie		226,440		
VV			oprav_vonk_ostenie		23,430		
VV			Súččet		787,167		
22	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	787,167	10,960	8 627,35
VV			KZS_MW_200		454,545		
VV			KZS_XPS_200		82,752		
VV			KZS_ostenie		226,440		
VV			oprav_vonk_ostenie		23,430		
VV			Súččet		787,167		
23	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	23,430	7,630	178,77
VV			"opravované ostenie 1.NP" 23,43		23,430		
VV	oprav_vonk_ostenie		Medzisúččet		23,430		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		23,430		
24	K	624601121b	Pretmelenie polyuretanovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	2 047,840	3,770	7 720,36
	VV		"KZS stena" 1667,5		1 667,500		
	VV		"výmena okien" 380,34		380,340		
	VV		Súčet		2 047,840		
25	K	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m2	87,850	18,050	1 585,69
	VV		"KZS stena" 69,26		69,260		
	VV		"výmena okien" 18,59		18,590		
	VV		Súčet		87,850		
26	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, výstužná sieťka	m2	82,752	54,570	4 515,78
	VV		"S02 obvodová stena"				
	VV		"2.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584		
	VV		"3.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584		
	VV		"4.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584		
	VV	KZS_XPS_200	Medzisúčet		82,752		
	VV		Súčet		82,752		
27	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, výstužná sieťka	m2	454,545	56,510	25 686,34
	VV		"S01 obvodová stena"				
	VV		"2.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515		
	VV		"3.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515		
	VV		"4.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515		
	VV	KZS_MW_200	Medzisúčet		454,545		
	VV		Súčet		454,545		
28	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	249,870	41,350	10 332,12
	VV		"S01 ostenie" 226,44		226,440		
	VV	KZS_ostenie	Medzisúčet		226,440		
	VV		oprav_vonk_ostenie		23,430		
	VV		Súčet		249,870		
29	K	632440565.S	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	3 248,400	13,500	43 853,40
	VV		P01_podl		2 949,960		
	VV		P02_podl		298,440		
	VV		Súčet		3 248,400		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 028,01
30	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	465,810	3,650	1 700,21
	VV		SDK_podhl_kaz		465,810		
	VV		Súčet		465,810		
31	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 319,140	4,340	14 405,07
	VV		P01_podl		2 949,960		
	VV		P02_podl		298,440		
	VV		P03_podl		35,370		
	VV		P04_podl		35,370		
	VV		Súčet		3 319,140		
32	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 319,140	0,260	862,98
	VV		P01_podl		2 949,960		
	VV		P02_podl		298,440		
	VV		P03_podl		35,370		
	VV		P04_podl		35,370		
	VV		Súčet		3 319,140		
33	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	1 366,540	3,160	4 318,27
	VV		"KZS stena" 1132,20		1 132,200		
	VV		"výmena okien" 234,34		234,340		
	VV		Súčet		1 366,540		
34	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	266,400	3,570	951,05
	VV		"KZS stena" 266,4		266,400		
	VV		Súčet		266,400		
35	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	865,800	3,270	2 831,17
	VV		"KZS stena" 865,80		865,800		
36	K	953995428.S	Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový)	m	588,300	6,730	3 959,26
	VV		"KZS stena"				
	VV		"2.NP" 74*2,65		196,100		
	VV		"3.NP" 74*2,65		196,100		
	VV		"4.NP" 74*2,65		196,100		
	VV		Súčet		588,300		
D	99		Presun hmôt HSV				10 685,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	404,150	26,440	10 685,73
D PSV Práce a dodávky PSV							464 186,28
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							15 117,35
38	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. náter pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	298,440	2,080	620,76
VV P02_podl					298,440		
39	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	298,440	4,970	1 483,25
40	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	297,440	1,700	505,65
41	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. náter pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	1 426,600	2,270	3 238,38
VV obklad_mur_pov					447,600		
VV obklad_mur_nov					979,000		
VV Súčet					1 426,600		
42	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	1 569,260	4,970	7 799,22
43	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	570,640	1,700	970,09
44	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	500,000	500,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							26 773,58
45	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	23,200	36,000	835,20
VV "okapovanie rozvodov"							
VV "1.NP - baterkáreň" 4,0*0,5					2,000		
VV "1.NP" 0,4*2,65*5					5,300		
VV "2.NP" 0,4*2,65*5					5,300		
VV "3.NP" 0,4*2,65*5					5,300		
VV "4.NP" 0,4*2,65*5					5,300		
VV SDK_predsten					23,200		
VV Medzisúččet					23,200		
VV Súčet					23,200		
46	K	763136040.S	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová perforovaná, podiel perforácie 15,5%, biela hr. 8 mm	m2	465,810	47,500	22 125,98
VV "R01"							
VV "1.NP" 47,76					47,760		
VV "R02"							
VV "1.NP" 45,78					45,780		
VV "R03"							
VV "2.NP" 40,71					40,710		
VV "R04"							
VV "2.NP" 45,9					45,900		
VV "R05"							
VV "2.NP" 22,51					22,510		
VV "3.NP" 22,51					22,510		
VV "R06"							
VV "2.NP" 46,68					46,680		
VV "3.NP" 46,68					46,680		
VV "R07"							
VV "3.NP" 86,83					86,830		
VV "R08"							
VV "2.NP" 20,15					20,150		
VV "3.NP" 20,15					20,150		
VV "4.NP" 20,15					20,150		
VV SDK_podhl_kaz					465,810		
VV Medzisúččet					465,810		
VV Súčet					465,810		
47	K	763170034.S	Revízne dverka s pevnými pántmi pre SDK 600x600 mm	ks	68,000	44,300	3 012,40
VV "inštalačné šachty"							
VV "1.NP" 14					14,000		
VV "2.NP" 18					18,000		
VV "3.NP" 18					18,000		
VV "4.NP" 18					18,000		
VV Medzisúččet					68,000		
VV Súčet					68,000		
48	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,000	800,000	800,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							7 386,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	70,500	18,350	1 293,68
	VV		"okná a zasklené steny 1.NP - 4.NP" 70,50		70,500		
50	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	266,400	21,370	5 692,97
	VV		"okná a balkónové dvere 2.NP - 4.NP" 266,4		266,400		
51	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	400,000	400,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				86 040,59
52	K	766661.D01	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	31,000	365,520	11 331,12
	VV		"D01"				
	VV		"1.NP" 4		4,000		
	VV		"2.NP" 9		9,000		
	VV		"3.NP" 9		9,000		
	VV		"4.NP" 9		9,000		
	VV		Súčet		31,000		
53	K	766661.D02	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	44,000	365,520	16 082,88
	VV		"D02"				
	VV		"1.NP" 14		14,000		
	VV		"2.NP" 10		10,000		
	VV		"3.NP" 10		10,000		
	VV		"4.NP" 10		10,000		
	VV		Súčet		44,000		
54	K	766661.D03	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, (viď. výpis PSV)	ks	8,000	297,260	2 378,08
	VV		"D03"				
	VV		"1.NP" 8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
55	K	766661.D04	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, (viď. výpis PSV)	ks	8,000	297,260	2 378,08
	VV		"D04"				
	VV		"1.NP" 8		8,000		
	VV		Súčet		8,000		
56	K	766661.D05	D+M dvere dvojkrídlové otočné, plné, rozmer 1700x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	7,000	370,700	2 594,90
	VV		"D05"				
	VV		"1.NP" 1		1,000		
	VV		"2.NP" 2		2,000		
	VV		"3.NP" 2		2,000		
	VV		"4.NP" 2		2,000		
	VV		Súčet		7,000		
57	K	766661.D06	D+M dvere dvojkrídlové otočné, plné, rozmer 1700x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	3,000	370,700	1 112,10
	VV		"D06"				
	VV		"1.NP" 0		0,000		
	VV		"2.NP" 1		1,000		
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		"4.NP" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
58	K	766661.D07	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	3,000	365,520	1 096,56
	VV		"D07"				
	VV		"1.NP" 0		0,000		
	VV		"2.NP" 1		1,000		
	VV		"3.NP" 1		1,000		
	VV		"4.NP" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		3,000		
59	K	766661.D08	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 900x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	1,000	758,290	758,29
VV			"D08"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" 1		1,000		
VV			"3.NP" 0		0,000		
VV			"4.NP" 0		0,000		
VV			Súčet		1,000		
60	K	766661.D09	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 600x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, zámok dózický, (viď. výpis PSV)	ks	65,000	169,430	11 012,95
VV			"D09"				
VV			"1.NP" 11		11,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súčet		65,000		
61	K	766661.D10	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 600x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, zámok dózický, (viď. výpis PSV)	ks	67,000	169,430	11 351,81
VV			"D10"				
VV			"1.NP" 13		13,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súčet		67,000		
62	K	766661.D11	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, zámok dózický, (viď. výpis PSV)	ks	64,000	192,910	12 346,24
VV			"D11"				
VV			"1.NP" 10		10,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súčet		64,000		
63	K	766661.D12	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, zámok dózický, (viď. výpis PSV)	ks	66,000	192,910	12 732,06
VV			"D12"				
VV			"1.NP" 12		12,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súčet		66,000		
64	K	766661.D13	D+M dvere jednokrídlové otočné, plné, rozmer 800x1970mm, farba RAL 9010, oceľová zárubeň, kľučka/kľučka, cylindrický zámok, protipožiarne EW 30/D3-C, samozatvárač, (viď. výpis PSV)	ks	1,000	365,520	365,52
VV			"D13"				
VV			"1.NP" 1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
65	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	500,000	500,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					153 696,81
66	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 601,400	18,500	29 625,90
VV			"O01"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (1,62+1,5)*2*19		118,560		
VV			"3.NP" (1,62+1,5)*2*19		118,560		
VV			"4.NP" (1,62+1,5)*2*19		118,560		
VV			Medzisúčet		355,680		
VV			"O02"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (0,78+2,4)*2*19		120,840		
VV			"3.NP" (0,78+2,4)*2*19		120,840		
VV			"4.NP" (0,78+2,4)*2*19		120,840		
VV			Medzisúčet		362,520		
VV			"O03"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (1,62+1,5)*2*18		112,320		
VV			"3.NP" (1,62+1,5)*2*18		112,320		
VV			"4.NP" (1,62+1,5)*2*18		112,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		336,960		
VV			"O04"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (0,78+2,4)*2*18		114,480		
VV			"3.NP" (0,78+2,4)*2*18		114,480		
VV			"4.NP" (0,78+2,4)*2*18		114,480		
VV			Medzisúččet		343,440		
VV			"O05"				
VV			"1.NP" (2,4+1,5)*2*26		202,800		
VV			"2.NP" 0		0,000		
VV			"3.NP" 0		0,000		
VV			"4.NP" 0		0,000		
VV			Medzisúččet		202,800		
VV			Súččet		1 601,400		
67	M	283290006000.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 180 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	1 681,470	1,610	2 707,17
68	M	283290006400.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 150 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	1 681,470	1,310	2 202,73
69	M	61141009.O01	Okno dvojdielne plastové 1620x1500 mm, izolačné trojsklo, farba biela, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	ks	57,000	260,690	14 859,33
VV			"O01"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" 19		19,000		
VV			"3.NP" 19		19,000		
VV			"4.NP" 19		19,000		
VV			Súččet		57,000		
70	M	61141009.O02	Dvere balkónové jednodielne plastové 780x2400 mm, izolačné trojsklo, farba biela, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	ks	57,000	225,100	12 830,70
VV			"O02"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" 19		19,000		
VV			"3.NP" 19		19,000		
VV			"4.NP" 19		19,000		
VV			Súččet		57,000		
71	M	61141009.O03	Okno dvojdielne plastové 1620x1500 mm, izolačné trojsklo, farba biela, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	ks	54,000	260,690	14 077,26
VV			"O03"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súččet		54,000		
72	M	61141009.O04	Dvere balkónové jednodielne plastové 780x2400 mm, farba biela, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	ks	54,000	225,100	12 155,40
VV			"O04"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" 18		18,000		
VV			"3.NP" 18		18,000		
VV			"4.NP" 18		18,000		
VV			Súččet		54,000		
73	M	61141009.O05	Okno trojdielne plastové 2400x1500 mm, izolačné trojsklo, farba biela, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	ks	26,000	425,480	11 062,48
VV			"O05"				
VV			"1.NP" 26		26,000		
VV			"2.NP" 0		0,000		
VV			"3.NP" 0		0,000		
VV			"4.NP" 0		0,000		
VV			Súččet		26,000		
74	K	767612120.Dr	Montáž okien a zasklenných stien	m	97,840	66,000	6 457,44
VV			"F01" (1,2+9,63)*2*1		21,660		
VV			"F02" (1,2+9,63)*2*1		21,660		
VV			"F03" (3,45+9,48)*2*1		25,860		
VV			"F04" (2,25+9,03)*2*1		22,560		
VV			"F05" (1,0+2,05)*2*1		6,100		
VV			Súččet		97,840		
75	M	5534100093.Dr	Okná a zasklenné steny, izolačné trojsklo, farba, vrátane vnútorného parapetu, (viď. výpis PSV)	m2	78,186	387,640	30 308,02
VV			"F01" (1,2*9,63)		11,556		
VV			"F02" (1,2*9,63)		11,556		
VV			"F03" (3,45*9,48)		32,706		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"F04" (2,25*9,03)		20,318		
VV			"F05" (1,0*2,05)		2,050		
VV			Súčet		78,186		
76	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej štandardnej	m2	571,122	9,650	5 511,33
VV			"O01"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (1,62*1,5)*19		46,170		
VV			"3.NP" (1,62*1,5)*19		46,170		
VV			"4.NP" (1,62*1,5)*19		46,170		
VV			Medzisúčet		138,510		
VV			"O02"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (0,78*2,4)*19		35,568		
VV			"3.NP" (0,78*2,4)*19		35,568		
VV			"4.NP" (0,78*2,4)*19		35,568		
VV			Medzisúčet		106,704		
VV			"O03"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (1,62*1,5)*18		43,740		
VV			"3.NP" (1,62*1,5)*18		43,740		
VV			"4.NP" (1,62*1,5)*18		43,740		
VV			Medzisúčet		131,220		
VV			"O04"				
VV			"1.NP" 0		0,000		
VV			"2.NP" (0,78*2,4)*18		33,696		
VV			"3.NP" (0,78*2,4)*18		33,696		
VV			"4.NP" (0,78*2,4)*18		33,696		
VV			Medzisúčet		101,088		
VV			"O05"				
VV			"1.NP" (2,4*1,5)*26		93,600		
VV			"2.NP" 0		0,000		
VV			"3.NP" 0		0,000		
VV			"4.NP" 0		0,000		
VV			Medzisúčet		93,600		
VV			Súčet		571,122		
77	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela, (resp. podľa výberu investora!), (viď. výpis PSV)	m2	571,122	12,430	7 099,05
78	K	7679959.Z01	D+M exteriérového oceľové schodisko, vrátane nášlapnej vrstvy, povrchovej úpravy a kotvenie, (viď. výpis PSV)	ks	1,000	3 800,000	3 800,00
79	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 000,000	1 000,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				36,77
80	K	769035033.x	D+M mriežky vetracej 300x200 mm, nasávanie, EW30, (viď. výpis PSV a PO)	ks	1,000	26,770	26,77
VV			"1.NP - baterkárni" 1		1,000		
81	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	10,000	10,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				12 225,95
82	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	298,440	26,010	7 762,42
VV			"P02"				
VV			"1.NP" 55,86		55,860		
VV			"2.NP" 80,86		80,860		
VV			"3.NP" 80,86		80,860		
VV			"4.NP" 80,86		80,860		
VV	P02_podl		Medzisúčet		298,440		
VV			Súčet		298,440		
83	M	597740001600.S	Dlažba keramická protišmyková, (resp. podľa výberu investora!)	m2	310,378	12,770	3 963,53
VV			298,44*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		310,378		
84	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	500,000	500,00
D	773		Podlahy z liateho teraca				1 513,84
85	K	773500930.S	Opravy terazových podláh	m2	35,370	42,800	1 513,84
VV			"schodisko 1.NP - 4.NP" 11,79*3		35,370		
VV	P04_podl		Medzisúčet		35,370		
VV			Súčet		35,370		
D	776		Podlahy povlakové				73 103,99
86	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklov a líšť	m2	2 985,330	8,500	25 375,31
VV			"P01"				
VV			"1.NP" 458,69+93,55		552,240		
VV			"2.NP" 644,77+154,47		799,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"3.NP" 644,77+154,47		799,240		
	VV		"4.NP" 644,77+154,47		799,240		
	VV	P01_podl	Medzisúččet		2 949,960		
	VV		"P03"				
	VV		"schodisko 1.NP - 4.NP" 11,79*3		35,370		
	VV	P03_podl	Medzisúččet		35,370		
	VV		Súččet		2 985,330		
87	M	284110002620.S	Podlaha PVC, hrúbka 2,3 mm protišmyková, (resp. podľa výberu investora!)	m2	3 074,890	13,500	41 511,02
	VV		2985,33*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		3 074,890		
88	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 283,770	1,500	4 925,66
	VV		P01_podl		2 949,960		
	VV		P02_podl		298,440		
	VV		P03_podl		35,370		
	VV		Súččet		3 283,770		
89	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 292,000	1 292,00
D 781 Obklady							58 373,29
90	K	781445018.S	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	1 426,600	29,380	41 913,51
	VV		"na pôvodných stenách"				
	VV		"1.NP" 35,4*2,0		70,800		
	VV		"2.NP" 62,8*2,0		125,600		
	VV		"3.NP" 62,8*2,0		125,600		
	VV		"4.NP" 62,8*2,0		125,600		
	VV	obklad_mur_pov	Medzisúččet		447,600		
	VV		"na nových stenách"				
	VV		"1.NP" 104,7*2,0-(0,7*2,0*25)		174,400		
	VV		"2.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200		
	VV		"3.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200		
	VV		"4.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200		
	VV	obklad_mur_nov	Medzisúččet		979,000		
	VV		Súččet		1 426,600		
91	M	597640001900.S	Obkladačky keramické, (resp. podľa dizajn manuálu investora!)	m2	1 483,664	10,420	15 459,78
	VV		1426,6*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		1 483,664		
92	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 000,000	1 000,00
D 783 Nátery							637,19
93	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	46,019	9,590	441,32
	VV		"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,9*1,15		21,839		
	VV		"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,9*1,15		14,180		
	VV		"B0x - oceľová konštrukcia na schodisku" 10		10,000		
	VV		Medzisúččet		46,019		
	VV		Súččet		46,019		
94	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	46,019	3,480	160,15
	VV		"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,9*1,15		21,839		
	VV		"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,9*1,15		14,180		
	VV		"B0x - oceľová konštrukcia na schodisku" 10		10,000		
	VV		Medzisúččet		46,019		
	VV		Súččet		46,019		
95	K	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	13,035	2,740	35,72
	VV		"B26 - madlo schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,2		4,220		
	VV		"B26 - madlo schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,2		2,740		
	VV		Medzisúččet		6,960		
	VV		"B0x - drevené zábradlie 2.NP - 4.NP" 2,25*0,9*3		6,075		
	VV		Medzisúččet		6,075		
	VV		Súččet		13,035		
D 784 Maľby							29 280,27
96	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909	0,400	4 560,36
	VV		povod_stropy		3 460,290		
	VV		-SDK_podhl_kaz		-465,810		
	VV		Medzisúččet		2 994,480		
	VV		povod_steny		6 684,516		
	VV		omiet_steny_nov		3 125,313		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		SDK_predsten		23,200		
	VV		-obklad_mur_pov		-447,600		
	VV		-obklad_mur_nov		-979,000		
	VV		Medzisúččet		8 406,429		
	VV		Súččet		11 400,909		
97	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	23,200	1,400	32,48
	VV		SDK_predsten		23,200		
	VV		Súččet		23,200		
98	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 920,746	0,700	1 344,52
	VV		"okná a dvere na fasáde" 477,52+178,03		655,550		
	VV		"vúťorné otvory"				
	VV		((0,9*2,02*(31+44+8+8+3+1+64+65+1)))+(0,7*2,02*(65+67))+(1,8*2,05*(7+3))*2		1 265,196		
	VV		Súččet		1 920,746		
99	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 319,140	0,850	2 821,27
	VV		P01_podl		2 949,960		
	VV		P02_podl		298,440		
	VV		P03_podl		35,370		
	VV		P04_podl		35,370		
	VV		Súččet		3 319,140		
100	K	784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909	1,800	20 521,64
	VV		povod_stropy		3 460,290		
	VV		-SDK_podhl_kaz		-465,810		
	VV		Medzisúččet		2 994,480		
	VV		povod_steny		6 684,516		
	VV		omiet_steny_nov		3 125,313		
	VV		SDK_predsten		23,200		
	VV		-obklad_mur_pov		-447,600		
	VV		-obklad_mur_nov		-979,000		
	VV		Medzisúččet		8 406,429		
	VV		Súččet		11 400,909		
D O Ostatné							805,77
101	K	725539000a	D+M Hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	21,000	38,370	805,77
	VV		"1.NP" 6		6,000		
	VV		"2.NP" 5		5,000		
	VV		"3.NP" 5		5,000		
	VV		"4.NP" 5		5,000		
	VV		Súččet		21,000		
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E1.01b - Búracie práce

JKSO
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
PROFIARCHITEKTÍ s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

Poznámka:

KS
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH109 128,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	130 954,12
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru internátu SOS Bernolákovo

Objekt:

E1.01b - Búracie práce

Miesto

Bernolákovo

Dátum

04.09.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Projektant:

PROFIARCHITEKTI
s.r.o.

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

109 128,43

HSV - Práce a dodávky HSV

75 911,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 911,07

PSV - Práce a dodávky PSV

33 217,36

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 863,54

764 - Konštrukcie klampiarske

478,40

766 - Konštrukcie stolárske

2 413,08

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

931,12

776 - Podlahy povlakové

10 585,61

783 - Nátery

163,15

784 - Maľby

12 782,46

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt: E1.01b - Búracie práce

Miesto:	Bernolákovo	Dátum:	04.09.2024
Objednávateľ:	Spojená škola Ivanka pri Dunaji	Projektant:	PROFIARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 109 128,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV					75 911,07
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					75 911,07
1	K	952902110.S	Čistenie budov zameraním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 505,170	0,260	911,34
	VV		povod_podlahy		3 505,170		
2	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	3 505,170	6,210	21 767,11
	VV		povod_podlahy		3 505,170		
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	1 607,800	3,550	5 707,69
	VV		"B09"				
	VV		"2.NP" ((1,58+1,5)*2+(0,82+2,4)*2)*37		466,200		
	VV		"3.NP" ((1,58+1,5)*2+(0,82+2,4)*2)*37		466,200		
	VV		"4.NP" ((1,58+1,5)*2+(0,82+2,4)*2)*37		466,200		
	VV		Medzisúččet		1 398,600		
	VV		"B28"				
	VV		"1.NP" (2,0+1,2)*2*1		6,400		
	VV		Medzisúččet		6,400		
	VV		"B29"				
	VV		"1.NP" (2,4+1,5)*2*26		202,800		
	VV		Medzisúččet		202,800		
	VV		Súččet		1 607,800		
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	1 938,640	3,550	6 882,17
	VV		"B01"				
	VV		"1.NP" (0,9+2,02)*2*11		64,240		
	VV		"2.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		"3.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		"4.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		Medzisúččet		379,600		
	VV		"B02"				
	VV		"1.NP" (0,7+2,02)*2*24		130,560		
	VV		"2.NP" (0,7+2,02)*2*36		195,840		
	VV		"3.NP" (0,7+2,02)*2*36		195,840		
	VV		"4.NP" (0,7+2,02)*2*36		195,840		
	VV		Medzisúččet		718,080		
	VV		"B03"				
	VV		"1.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		"2.NP" (0,9+2,02)*2*20		116,800		
	VV		"3.NP" (0,9+2,02)*2*20		116,800		
	VV		"4.NP" (0,9+2,02)*2*20		116,800		
	VV		Medzisúččet		455,520		
	VV		"B04"				
	VV		"1.NP" (0,9+2,02)*2*12		70,080		
	VV		"2.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		"3.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		"4.NP" (0,9+2,02)*2*18		105,120		
	VV		Medzisúččet		385,440		
	VV		Súččet		1 938,640		
5	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	91,740	6,490	595,39
	VV		"B16"				
	VV		"1.NP - 4.NP" (1,2+9,63)*2*2		43,320		
	VV		Medzisúččet		43,320		
	VV		"B18"				
	VV		"1.NP - 4.NP" (3,45+9,48)*2*1		25,860		
	VV		Medzisúččet		25,860		
	VV		"B20"				
	VV		"2.NP - 4.NP" (2,25+9,03)*2*1		22,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		22,560		
VV			Súččet		91,740		
6	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	103,100	6,490	669,12
VV			"B06"				
VV			"1.NP" (2,25+2,6)*2*1		9,700		
VV			"2.NP" (2,25+2,6)*2*3		29,100		
VV			"3.NP" (2,25+2,6)*2*3		29,100		
VV			"4.NP" (2,25+2,6)*2*3		29,100		
VV			Medzisúččet		97,000		
VV			"B19"				
VV			"1.NP" (1,0+2,05)*2*1		6,100		
VV			Medzisúččet		6,100		
VV			Súččet		103,100		
7	K	971036015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	30,000	1,350	40,50
VV			"B30 - prestup stenou 1.NP" 30		30,000		
8	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 038,087	6,080	6 311,57
VV			"B23 - stropy, odhadovaný rozsah 30%" povod_stropy*0,3		1 038,087		
VV			Súččet		1 038,087		
9	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 005,355	3,780	7 580,24
VV			"B23 - steny, odhadovaný rozsah 30%" povod_steny*0,3		2 005,355		
VV			Súččet		2 005,355		
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	286,741	12,870	3 690,36
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	286,741	11,670	3 346,27
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	286,741	6,920	1 984,25
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 014,374	0,440	1 766,32
P			Poznámka k položke:				
VV			Uvažované s odvozom do vzdialenosti 15 km				
VV			286,741*14 'Prepočítané koeficientom množstva		4 014,374		
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	286,741	11,940	3 423,69
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 433,705	1,890	2 709,70
P			Poznámka k položke:				
VV			Uvažované s vnútrostaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m				
VV			286,741*5 'Prepočítané koeficientom množstva		1 433,705		
16	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	286,741	28,860	8 275,35
17	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	25,000	10,000	250,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 217,36
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 863,54
18	K	763119522.S	Demontáž priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, vrátane opláštenia, -0,05447t	m2	1 144,424	4,660	5 333,02
VV			"B11"				
VV			"1.NP" (8,3*2,65-(0,9*2,02+0,7*2,02*2))*11+(6,85*2,65-(0,7*2,02))		207,578		
VV			"2.NP" (8,3*2,65-(0,9*2,02+0,7*2,02*2))*18		312,282		
VV			"3.NP" (8,3*2,65-(0,9*2,02+0,7*2,02*2))*18		312,282		
VV			"4.NP" (8,3*2,65-(0,9*2,02+0,7*2,02*2))*18		312,282		
VV			Medzisúččet		1 144,424		
VV			Súččet		1 144,424		
19	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	132,630	4,000	530,52
VV			"B12"				
VV			"3.NP" 45,79		45,790		
VV			Medzisúččet		45,790		
VV			"B22"				
VV			"3.NP" 86,84		86,840		
VV			Medzisúččet		86,840		
VV			Súččet		132,630		
D	764		Konštrukcie klampiarske				478,40
20	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	336,900	1,420	478,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"B09"				
VV			"2.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			"3.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			"4.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			Medzisúčť		266,400		
VV			"B16"				
VV			"1.NP - 4.NP" (1,2)*2		2,400		
VV			Medzisúčť		2,400		
VV			"B18"				
VV			"1.NP - 4.NP" (3,45)*1		3,450		
VV			Medzisúčť		3,450		
VV			"B20"				
VV			"2.NP - 4.NP" (2,25)*1		2,250		
VV			Medzisúčť		2,250		
VV			"B29"				
VV			"1.NP" (2,4)*26		62,400		
VV			Medzisúčť		62,400		
VV			Súčť		336,900		
D		766	Konštrukcie stolárske				2 413,08
21	K	766111820.S	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	533,301	3,210	1 711,90
VV			"B08"				
VV			"2.NP" (3,45*2,65-(1,58*1,5+0,82*2,4))*37		177,767		
VV			"3.NP" (3,45*2,65-(1,58*1,5+0,82*2,4))*37		177,767		
VV			"4.NP" (3,45*2,65-(1,58*1,5+0,82*2,4))*37		177,767		
VV			Medzisúčť		533,301		
VV			Súčť		533,301		
22	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	266,400	1,890	503,50
VV			"B09"				
VV			"2.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			"3.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			"4.NP" (1,58+0,82)*37		88,800		
VV			Medzisúčť		266,400		
VV			Súčť		266,400		
23	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	69,850	2,830	197,68
VV			"B18"				
VV			"1.NP - 4.NP" (3,45)*1		3,450		
VV			Medzisúčť		3,450		
VV			"B28"				
VV			"1.NP" (2,0)*2		4,000		
VV			Medzisúčť		4,000		
VV			"B29"				
VV			"1.NP" (2,4)*26		62,400		
VV			Medzisúčť		62,400		
VV			Súčť		69,850		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				931,12
24	K	767131801.S	Demontáž stien, priečok a podhládov z plechu priečok FEAL, -0,02200t	m2	93,580	9,950	931,12
VV			"B10"				
VV			"1.NP" 47,76		47,760		
VV			Medzisúčť		47,760		
VV			"B13"				
VV			"1.NP" 45,82		45,820		
VV			Medzisúčť		45,820		
VV			Súčť		93,580		
D		776	Podlahy povlakové				10 585,61
25	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, vrátane soklov -0,00100t	m2	3 505,170	3,020	10 585,61
VV			"B05 , B17, B21, B24 - podlahy"				
VV			"1.NP - bunky" 526,67		526,670		
VV			"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550		
VV			"2.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"3.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"4.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"schodisko 1.NP - 4.NP" (6,8*1,1)*3*2		44,880		
VV	povod_podlahy		Medzisúčť		3 505,170		
VV			Súčť		3 505,170		
D		783	Nátery				163,15
26	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keľou	m2	46,019	2,170	99,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,9*1,15		21,839		
VV			"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,9*1,15		14,180		
VV			"B0x - oceľová konštrukcia na schodisku" 10		10,000		
VV			Medzisúččet		46,019		
VV			Súččet		46,019		
27	K	783601813.x	Odstánenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrašaním s obrúsením	m2	13,035	1,960	25,55
VV			"B26 - madlo schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,2		4,220		
VV			"B26 - madlo schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,2		2,740		
VV			Medzisúččet		6,960		
VV			"B0x - drevené zábradlie 2.NP - 4.NP" 2,25*0,9*3		6,075		
VV			Medzisúččet		6,075		
VV			Súččet		13,035		
28	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	46,019	0,820	37,74
VV			"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (6,7+6,7+7,7)*0,9*1,15		21,839		
VV			"B25 - zábradlie schodiska 1.NP - 4.NP" (4,2+4,2+5,3)*0,9*1,15		14,180		
VV			"B0x - oceľová konštrukcia na schodisku" 10		10,000		
VV			Medzisúččet		46,019		
VV			Súččet		46,019		
D		784	Maľby				12 782,46
29	K	784402801.S	Odstánenie malieb oškrašaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	10 144,806	1,260	12 782,46
VV			"B23 - stropy"				
VV			"1.NP - bunky" 526,67		526,670		
VV			"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550		
VV			"2.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"3.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV			"4.NP - bunky" 746,31		746,310		
VV			"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380		
VV	povod_stropy		Medzisúččet		3 460,290		
VV			"B23 - steny"				
VV			"1.NP - bunky" 484,8*2,65- (2,4*1,5*26+0,9*2,02*45+0,6*2,02+2,0*1,2)		1 105,698		
VV			"1.NP - spoločné priestory" 125,8*2,65- (1,0*2,05+0,9*2,02*18+0,6*2,02+2,0*1,2)		294,984		
VV			"2.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		
VV			"2.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV			"3.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		
VV			"3.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV			"4.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765		
VV			"4.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513		
VV	povod_steny		Medzisúččet		6 684,516		
VV			Súččet		10 144,806		

VP

Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E3 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
Ing.Norbert Jókay

Spracovateľ:
Ing.Norbert Jókay

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH217 476,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	260 971,94
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt:

E3 - Zdravotechnika

Miesto

Bernolákovo

Dátum:

04.09.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Projektant:

Ing.Norbert Jókay

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ

Ing.Norbert Jókay

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

217 476,62

HSV - Práce a dodávky HSV

2 749,91

8 - Rúrové vedenie

185,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 564,44

PSV - Práce a dodávky PSV

214 362,21

713 - Izolácie tepelné

14 672,96

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

34 911,80

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

63 674,38

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

97 805,58

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

155,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 142,01

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

152,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

212,50

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt: E3 - Zdravotechnika

Miesto: Bernolákovo Dátum: 04.09.2024
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji Projektant: Ing.Norbert Jókay
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Ing.Norbert Jókay

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 217 476,62

D		HSV	Práce a dodávky HSV	2 749,91			
D		8	Rúrové vedenie	185,47			
1	M	316170103400.1	Pevný bod DN 32, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=220 mm, s=15 mm, PIPECO	ks	1,000	79,490	79,49
2	M	316170103600	Pevný bod DN 50, izolácia A štandardná, pre ústredné kúrenie, dĺžka 2,4 m, kotviaca platňa A=240 mm, s=15 mm, PIPECO	ks	1,000	105,980	105,98

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 564,44			
3	K	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	1 000,000	0,200	200,00
4	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	500,000	1,430	715,00
5	K	972056013.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	500,000	2,420	1 210,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,500	6,920	10,38
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,500	0,440	0,66
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,500	11,940	17,91
9	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,500	28,860	43,29
10	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	367,200	367,20

D		PSV	Práce a dodávky PSV	214 362,21			
D		713	Izolácie tepelné	14 672,96			
11	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	554,000	3,560	1 972,24
12	K	713482121.S2	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	668,000	3,560	2 378,08
13	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.13 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	98,000	3,950	387,10
14	K	713482122.S2	Montáž trubíc z PE, hr.20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	63,000	3,950	248,85
15	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	62,000	0,510	31,62
16	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	432,000	0,580	250,56
17	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,000	0,720	43,20
18	M	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	85,000	0,830	70,55
19	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	7,000	1,130	7,91
20	M	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	1,350	8,10
21	M	283310004200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	22,000	2,020	44,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	249,000	0,950	236,55
23	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	359,000	1,120	402,08
24	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	60,000	1,320	79,20
25	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	42,000	1,520	63,84
26	M	283310005400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	21,000	3,020	63,42
27	K	713482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	22,000	4,320	95,04
28	K	713530805.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	8,000	7,870	62,96
29	M	449410001706.S	Protipožiarna manžeta 75/2.5, pre tesnenie potrubia D 75 mm v prestupoch	ks	8,000	32,020	256,16
30	K	713530810.S	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	66,000	8,900	587,40
31	M	449410001710.S	Protipožiarna manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch	ks	66,000	46,370	3 060,42
32	K	713530887.S	Montáž protipožiarneho uzáveru na potrubie plastové do D 56 mm	ks	189,000	7,340	1 387,26
33	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a prestupov	ks	189,000	15,460	2 921,94
34	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,339	41,420	14,04

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 34 911,80

35	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	22,000	16,380	360,36
36	K	721171713	Potrubie z rúr RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	m	345,000	42,020	14 496,90
37	K	721172418.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 32	m	9,000	6,240	56,16
38	M	286140041200	Rúra PP MASTER 3 D 32 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,000	7,940	71,46
39	K	721172421.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 40	m	56,000	6,910	386,96
40	M	286140045800	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	56,000	7,960	445,76
41	K	721172424.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 50	m	187,000	7,230	1 352,01
42	M	286140046500	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	187,000	7,910	1 479,17
43	K	721172427.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 75	m	35,000	20,190	706,65
44	M	286140047300	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	ks	35,000	9,270	324,45
45	K	721172430.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia zvislého DN 110	m	345,000	40,260	13 889,70
46	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	38,000	6,320	240,16
47	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém	ks	38,000	7,870	299,06
48	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,840	3,68
49	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	23,760	47,52
50	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	632,000	1,130	714,16
51	K	998721104.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	1,189	31,660	37,64

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 63 674,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	1 300,000	3,240	4 212,00
53	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	20,000	3,780	75,60
54	K	722130805.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	30,000	4,700	141,00
55	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	24,000	14,010	336,24
56	K	722131938.S	Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajšieho potrubia do DN 80	ks	3,000	64,710	194,13
57	K	722161112	Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 35 mm	m	10,000	52,130	521,30
58	K	722161115	Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 42 mm	m	7,000	67,940	475,58
59	K	722161118	Montáž vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 54 mm	m	6,000	85,760	514,56
60	K	722161124.S	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 89 mm	ks	22,000	7,540	165,88
61	K	722172906	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním Dxt 25x3,7 mm	m	791,000	14,050	11 113,55
62	M	286210006000	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	m	791,000	7,070	5 592,37
63	M	286220042600	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 25 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	791,000	2,050	1 621,55
64	K	722172909	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním Dxt 32x4,7 mm	m	120,000	14,260	1 711,20
65	M	286210006200	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	m	120,000	9,400	1 128,00
66	M	286220042700	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 32 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	120,000	2,200	264,00
67	K	722172912	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním Dxt 40x6,0 mm	m	127,000	16,000	2 032,00
68	M	286210006300	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 40x6 mm, 5 m tyč, materiál: plasthliník, REHAU	m	127,000	18,190	2 310,13
69	M	286220042800	Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaká D 40 mm , materiál: PPSU, REHAU	ks	127,000	1,990	252,73
70	K	722172918.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 20 mm	m	311,000	16,070	4 997,77
71	M	286210003900.S	Rúra plasthliníková D 20 mm, kotúč	m	311,000	1,840	572,24
72	M	286220040000.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 20 mm	ks	311,000	1,990	618,89
73	M	141120000500	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 35,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L, 6 m tyč, IVAR.IVINT	m	10,000	53,700	537,00
74	M	141120000600	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 42,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L, 6 m tyč, IVAR.IVINT	m	7,000	63,000	441,00
75	M	141120000700	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox d 54,0 mm, hr. steny 1,5 mm, AISI 316 L, 6 m tyč, IVAR.IVINT	m	6,000	77,250	463,50
76	M	141120000900	Rúra oceľová nerezová lisovacia Inox IVINT d 88,9 mm, hr. steny 2,0 mm, AISI 316 L, 6 m tyč, IVAR	m	22,000	176,180	3 875,96
77	K	722172933.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 63 mm	m	21,000	16,920	355,32
78	M	198730040200.S	Spojka pre plasthliníkové potrubia, d 63 - 63 mm, obojstranne rovnaká, červený bronz	ks	21,000	5,520	115,92
79	M	286210002300.S	Rúra plasthliníková, D 63 mm, 5 m tyče	m	21,000	39,480	829,08
80	K	722220861.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	140,000	0,970	135,80
81	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	20,000	1,140	22,80
82	K	722221070	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	388,000	6,730	2 611,24
83	M	551110019900	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.KING	ks	388,000	2,990	1 160,12
84	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	18,000	2,730	49,14
85	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	18,000	3,330	59,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	722221220.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	18,000	2,810	50,58
87	M	551110018100.S	Termostatický ventil regulačný, 1/2", pre cirkuláciu s pridavným termoregulačným členom VA2400 pre rozsah teploty 40-65°C	ks	18,000	43,850	789,30
88	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	24,000	4,540	108,96
89	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	24,000	19,560	469,44
90	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	2,000	9,190	18,38
91	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	77,880	155,76
92	K	722222012.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 15	ks	7,000	4,050	28,35
93	M	551110029580.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 15, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo, stúpané vreteno	ks	7,000	17,190	120,33
94	K	722222014.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	134,000	4,560	611,04
95	M	551110029510.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 20 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpané vreteno	ks	134,000	21,000	2 814,00
96	K	722222018.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 32	ks	12,000	5,680	68,16
97	M	551110029610.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 32, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo, stúpané vreteno	ks	12,000	43,010	516,12
98	K	722222022.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 50	ks	2,000	8,760	17,52
99	M	551110029550.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 50 na pitnú vodu s vnútorným závitom, nestúpané vreteno	ks	2,000	90,510	181,02
100	K	722222026.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 80	ks	1,000	11,460	11,46
101	M	551110029650.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 80, na pitnú vodu, hrdlo x hrdlo, stúpané vreteno	ks	1,000	272,310	272,31
102	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	8,000	18,320	146,56
103	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdica ekv.6	ks	8,000	348,640	2 789,12
104	K	722263414.S	Montáž vodomera závitového jednovodového suchobežného G 1/2	ks	24,000	13,960	335,04
105	M	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m³/h, rozostup 110 mm, IVAR.009	ks	12,000	16,150	193,80
106	M	388240001200	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m³/h, rozostup 110 mm, IVAR.009	ks	12,000	16,150	193,80
107	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 393,000	1,720	2 395,96
108	K	722290229.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	22,000	3,590	78,98
109	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 415,000	1,240	1 754,60
110	K	998722104.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	1,624	28,480	46,25

D	725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety					97 805,58
111	K	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	súb.	65,000	21,120	1 372,80
112	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	65,000	11,830	768,95
113	M	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	65,000	47,760	3 104,40
114	K	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	65,000	8,260	536,90
115	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	65,000	57,540	3 740,10
116	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	65,000	15,550	1 010,75
117	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	65,000	47,720	3 101,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	552370000400	<i>Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast, GEBERIT</i>	ks	65,000	194,550	12 645,75
119	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	65,000	5,740	373,10
120	K	725210912.S	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly s 1 stojankovým ventilom	ks	65,000	27,720	1 801,80
121	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	131,000	39,290	5 146,99
122	M	642110000100	<i>Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA</i>	ks	65,000	68,980	4 483,70
123	M	642110000300	<i>Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm, biela, JIKA</i>	ks	66,000	85,570	5 647,62
124	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	131,000	34,550	4 526,05
125	K	725220834.S	Demontáž vane akrylátovej vane rovnej na ďalšie použitie -0,02500t	súb.	65,000	7,860	510,90
126	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej klasickej, bez výtokovej armatúry	ks	61,000	58,180	3 548,98
127	M	554210003600.S	<i>Vaňa akrylátová klasická pravouhlá</i>	ks	61,000	177,510	10 828,11
128	M	554210004600.S	<i>Čelný panel univerzálny pre pravouhlé vane</i>	ks	61,000	86,340	5 266,74
129	M	552260000500.S	<i>Vaňová zástena jednodielna, rozmer 750x1400 mm, 6 mm bezpečnostné sklo</i>	ks	61,000	204,470	12 472,67
130	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	4,000	46,320	185,28
131	M	552260001605.S	<i>Sprchové dvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 6 mm bezpečnostné číre sklo</i>	ks	4,000	254,360	1 017,44
132	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	15,000	18,120	271,80
133	M	552310001200.S	<i>Kuchynský drez nerezový 840x460 mm na zapustenie do dosky</i>	ks	15,000	42,680	640,20
134	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	25,840	103,36
135	M	642710000100.S	<i>Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou</i>	ks	4,000	171,870	687,48
136	K	725829206.1	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	146,000	11,690	1 706,74
137	M	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	131,000	30,360	3 977,16
138	M	551450000600.S	<i>Batéria drezová stojanková páková</i>	ks	15,000	38,090	571,35
139	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,220	32,88
140	M	551450003500.S	<i>Batéria umývadlová nástenná páková</i>	ks	4,000	49,540	198,16
141	K	725839215.S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	61,000	4,050	247,05
142	M	551450001200.S	<i>Batéria vaňová nástenná páková, chróm</i>	ks	61,000	51,240	3 125,64
143	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	3,710	14,84
144	M	551450002600.S	<i>Batéria sprchová nástenná páková</i>	ks	4,000	38,640	154,56
145	M	552260002200.S	<i>Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm</i>	ks	4,000	11,670	46,68
146	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	131,000	8,070	1 057,17
147	M	551620006400.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40</i>	ks	131,000	3,470	454,57
148	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	15,000	8,960	134,40
149	M	551620007100.S	<i>Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50</i>	ks	15,000	10,600	159,00
150	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	61,000	10,250	625,25
151	M	551620001200.S	<i>Zápachová uzávierka - sifón pre vane DN 40/50</i>	ks	61,000	7,190	438,59
152	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	8,110	32,44
153	M	551620003400.S	<i>Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50</i>	ks	4,000	10,690	42,76
154	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	33,000	8,110	267,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	1,000	23,630	23,63
156	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	1,000	22,200	22,20
157	M	551620013500	Zápachová uzávierka na omietku HL410, DN40, umývačkový sifón, pripojenie na hadicu 3/4", biela krytka, PE	ks	31,000	18,970	588,07
158	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,011	30,270	91,14

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 155,48

159	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,670	5,34
160	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" so uzatváracím ventilom	ks	2,000	75,070	150,14

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 142,01

161	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	40,000	3,260	130,40
162	K	230050033	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	40,000	5,900	236,00
163	M	286710007200	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	300,000	1,160	348,00
164	M	286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	800,000	1,270	1 016,00
165	M	286710007400	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	120,000	1,340	160,80
166	M	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	180,000	1,530	275,40
167	M	286710007700	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 59-66 mm, DN potrubia 2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI	ks	80,000	1,660	132,80
168	M	286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	170,000	2,000	340,00
169	K	726190915	Oprava v inštalčných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok	ks	5,000	5,250	26,25
170	M	590160001700	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	5,000	36,600	183,00
171	K	998767104.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,007	51,140	0,36
172	M	2781001560c	Štítok pre označenie smeru toku vody v potrubí - studená voda	ks	50,000	2,930	146,50
173	M	2781001560cS	Štítok pre označenie armatúry na potrubí - studená voda	ks	50,000	2,930	146,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 152,00

174	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	19,000	152,00
-----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 212,50

175	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky, Hydrantová skúška + protokol	ks	5,000	42,500	212,50
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E4 - Vykurovanie

JKSO
Miesto:

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
D&T Solutions, s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Rákoš

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			122 664,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v EUR		147 197,93

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:

E4 - Vykurovanie

Miesto:
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 04.09.2024
Projektant: D&T Solutions, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Rákoš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	122 664,94
HSV - Práce a dodávky HSV	8 236,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 236,52
PSV - Práce a dodávky PSV	112 341,72
713 - Izolácie tepelné	5 275,28
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	46 243,73
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	16 483,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	39 265,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 074,00
M - Práce a dodávky M	1 676,70
23-M - Montáže potrubia	1 676,70
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	410,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt: E4 - Vykurovanie

Miesto:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Dátum: 04.09.2024

Projektant: D&T Solutions, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Rákoš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

122 664,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 236,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 236,52

1	K	971036005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien do muriva tehlového nad D 50 do 60 mm -0,00005 t	cm	540,000	0,620	334,80
2	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien do muriva tehlového nad D 70 do 80 mm -0,00008 t	cm	60,000	0,680	40,80
3	K	972046002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropných konštrukcií betónových, dlaždíc nad D 20 do 30 mm - 0,00002 t	cm	5 520,000	1,290	7 120,80
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,823	6,920	102,58
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,000	0,440	97,68
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,823	11,940	176,99
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	14,823	24,480	362,87

D PSV

Práce a dodávky PSV

112 341,72

D 713

Izolácie tepelné

5 275,28

8	K	713411122.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi pásmi s Al fóliou pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvová	m2	149,500	23,390	3 496,81
9	M	631470001700.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 80 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	52,500	14,350	753,38
10	M	631470001600.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	25,000	13,170	329,25
11	M	631470001500.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	40,000	9,940	397,60
12	M	631470001400.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	32,000	9,320	298,24

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

46 243,73

13	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých priemeru nad 38 do 60,3 0,00473 t	m	2 070,000	2,380	4 926,60
14	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 18x1,2	m	630,000	13,630	8 586,90
15	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 22x1,5	m	720,000	15,210	10 951,20
16	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 28x1,5	m	250,000	18,530	4 632,50
17	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 35x1,5	m	220,000	24,130	5 308,60
18	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 42x1,5	m	75,000	27,800	2 085,00
19	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 54x1,5	m	80,000	35,050	2 804,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	733125024.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 76x2,0	m	50,000	59,250	2 962,50
21	K	733125027.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 88,9x2,0	m	45,000	68,960	3 103,20
22	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia odrezanie objímok dvojitého do DN 50 0,00072 t	ks	650,000	0,120	78,00
23	K	733890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných (demontovaných) hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z objektov výšky nad 6 do 24 m	t	10,259	78,490	805,23

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry					16 483,00
24	K	734200821.S	Demontáž armatúr závitových s dvomi závitmi do G 1/2 0,00045 t	ks	358,000	3,440	1 231,52
25	K	734209112.S	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do G 1/2	ks	358,000	3,400	1 217,20
26	M	551210026500.S	Ventil radiátorový priamy V 4232 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	ks	179,000	7,780	1 392,62
27	M	551210027200.S	Ventil radiátorový priamy V 4262 1/2" s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	ks	179,000	6,620	1 184,98
28	K	734209114.S	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	ks	54,000	4,190	226,26
29	M	551210044304	Ventil STRÖMAX -GR DN 20, priamy vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	18,000	49,490	890,82
30	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	36,000	4,490	161,64
31	K	734209115.S	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	ks	36,000	4,580	164,88
32	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	24,000	6,760	162,24
33	M	551210044318.S	Ventil vyvažovací prírubový priamy DN 25, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	12,000	56,860	682,32
34	K	734209116.S	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	ks	48,000	5,460	262,08
35	M	551210044320.S	Ventil vyvažovací prírubový priamy DN 32, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	16,000	73,310	1 172,96
36	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	32,000	11,180	357,76
37	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	32,000	2,670	85,44
38	M	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	ks	32,000	5,950	190,40
39	K	734223010.S	Montáž ventilu regulačného vyvažovacieho stupačkového G 3/4	ks	18,000	4,540	81,72
40	M	551210043900.S	Ventil vyvažovací 3/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	18,000	53,570	964,26
41	K	734223020.S	Montáž ventilu regulačného vyvažovacieho stupačkového G 1	ks	12,000	5,010	60,12
42	M	551210044000.S	Ventil vyvažovací 1" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	12,000	61,040	732,48
43	K	734223030.S	Montáž ventilu regulačného vyvažovacieho stupačkového G 5/4	ks	16,000	5,890	94,24
44	M	551210044100.S	Ventil vyvažovací 5/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	16,000	77,420	1 238,72
45	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	179,000	1,860	332,94
46	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	179,000	6,020	1 077,58
47	K	734291330.S	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	18,000	4,540	81,72
48	M	422010002200.S	Filter závitový nerez 3/4", dl. 80 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	18,000	35,050	630,90
49	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	12,000	5,020	60,24
50	M	422010002300.S	Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	12,000	52,080	624,96
51	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	16,000	5,900	94,40
52	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	16,000	64,100	1 025,60

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

39 265,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 0,02380 t	m2	179,000	1,290	230,91
54	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	99,000	15,720	1 556,28
55	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	99,000	136,470	13 510,53
56	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	76,000	18,900	1 436,40
57	M	4,8453E11	Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové Korad 33K, vxl 600x1600 s bočným pripojením a tromi konvektormi,	ks	76,000	200,040	15 203,04
58	K	735162130.S	Montáž vykurovacích telies rúrkových výšky 1220 mm	ks	66,000	12,330	813,78
59	M	484520000300	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxvxl 450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO vrátane ventilom a hlavice	ks	66,000	78,800	5 200,80
60	K	735162130.S1	Montáž vykurovacích telies rúrkových výšky 1220 mm	ks	4,000	12,330	49,32
61	M	484520002800.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvxl 750x1220x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné vrátane ventilov a hlavice	ks	4,000	91,300	365,20
62	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav (bez kotlov, ohrievačov, zásobníkov a nádrží) o v.pl. vykurovacích telies	m2	179,000	0,870	155,73
63	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných (demontovaných) hmôt vykurovacích telies vodorovne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	4,260	56,270	239,71
64	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	t	10,907	46,210	504,01

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 074,00

65	K	763135090.S	Podhľady sadrokartónové - kazetové 600 x 600 mm, hrana ostrá (konštrukcia viditeľná), montáž nosnej konštrukcie	m2	100,000	19,390	1 939,00
66	K	763135095.S	Podhľady sadrokartónové - kazetové 600 x 600 mm, hrana ostrá (konštrukcia viditeľná), montáž kaziet	m2	100,000	26,210	2 621,00
67	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu alebo samostatného požiarnej prepážky, s nosnou jednovrstvou konštrukciou z oceľových profilov, opláštenie jednoduché, -0,02106t	m2	100,000	4,000	400,00
68	K	763139621.S	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu alebo samostatného požiarnej prepážky, opláštenie jednoduché, -0,01131t	m2	100,000	1,140	114,00

D M Práce a dodávky M 1 676,70

D 23-M Montáže potrubia 1 676,70

69	K	230120045.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 80	m	2 070,000	0,810	1 676,70
----	---	-------------	--	---	-----------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 410,00

70	K	001000031.S	Inžinierska činnosť skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	500,000	0,820	410,00
----	---	-------------	--	-----	---------	-------	--------

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E5 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
Ing. Marek Gešnábel

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			367 010,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH	v EUR		440 412,20

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:

E5 - Elektroinštalácia

Miesto	Bernolákovo	Dátum:	04.09.2024
Objednávateľ:	Spojená škola Ivanka pri Dunaji	Projektant:	Ing. Marek Gešnábel
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	367 010,17
HSV - Práce a dodávky HSV	9 806,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 806,00
M - Práce a dodávky M	347 976,14
21-M - Elektromontáže	278 182,43
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	69 315,21
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	478,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	760,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	8 468,03
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt: E5 - Elektroinštalácia

Miesto: Bernolákovo Dátum: 04.09.2024
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji Projektant: Ing. Marek Gešnábel
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 367 010,17

D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 806,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 806,00
1	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	2 200,000	3,710	8 162,00
2	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	400,000	4,110	1 644,00

D		M	Práce a dodávky M				347 976,14
D		21-M	Elektromontáže				278 182,43
3	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	4 400,000	0,580	2 552,00
4	M	KTR000002547	Rúrka ohybná HFXP-HT 16 11301 16mm 750N bezhal. čierna	m	4 400,000	2,870	12 628,00
5	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	2 250,000	0,580	1 305,00
6	M	KTR000000434	Rúrka ohybná HFXP-HT 20 11302 20mm 750N bezhal. čierna	m	2 250,000	3,140	7 065,00
7	K	210020131.S	Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	80,000	13,320	1 065,60
8	M	345760000700.S	Rošt s priečkou pozinkovaný Rz 20/300 dĺžka 3 m	ks	80,000	44,290	3 543,20
9	K	210020311	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery	m	400,000	7,200	2 880,00
10	M	345750010400	Žľab káblový MARS 250x100 mm	m	400,000	18,410	7 364,00
11	M	345750011800	Kryt káblového žľabu MARS 250 mm	m	400,000	9,010	3 604,00
12	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	11,000	5,620	61,82
13	M	ESP000004011	Spínač Valena Life 752151 R1 IP44 biely	ks	11,000	9,780	107,58
14	K	210110023.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	163,000	5,620	916,06
15	M	ESP000004032	Spínač sériový Valena Life 752155 R5 IP44 biely	ks	163,000	15,730	2 563,99
16	K	210110024.S	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	84,000	5,620	472,08
17	M	ESP000003916	Spínač striedavý Valena Life 752156 R6 IP44 biely	ks	84,000	10,460	878,64
18	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	45,000	5,620	252,90
19	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	45,000	4,780	215,10
20	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	61,000	5,620	342,82
21	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	61,000	7,210	439,81
22	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	63,000	5,620	354,06
23	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	63,000	5,830	367,29
24	K	210110602.S	Tlačítko bezpečnostné	ks	2,000	8,000	16,00
25	M	752230	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne so sklom 1NO+1NC IP55	ks	2,000	37,260	74,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	496,000	5,620	2 787,52
27	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	496,000	5,310	2 633,76
28	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1 031,000	5,620	5 794,22
29	M	EZA000002966	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	1 031,000	15,040	15 506,24
30	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	895,000	1,360	1 217,20
31	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	325,000	2,870	932,75
32	M	ERA000002326	Rámček Valena Life 754003 3-násobný biela	ks	160,000	4,520	723,20
33	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	29,000	6,100	176,90
34	M	632864	Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM 650MHz CPU, 64MB, 48x Gbps PoE LAN, 4x 10Gbps SFP+, 2x 40Gbps QSFP+	ks	16,000	1 014,920	16 238,72
35	M	051642	Prepoj.kábel, Cat.5e, tienený, 2xRJ45, farba šedá, dĺžka 1,0m	ks	273,000	2,090	570,57
36	K	210193071.S	Montáž rozvodnice RA	ks	42,000	85,440	3 588,48
37	M	357150000320.S	Rozvádzač RA s výbrojou	ks	42,000	331,200	13 910,40
38	K	210193077.S	Montáž rozvodnice RB	ks	12,000	85,440	1 025,28
39	M	357150000500.S	Rozvádzač RB s výbrojou	ks	12,000	467,520	5 610,24
40	M	357150000501.S	Rozvádzač RD	ks	12,000	245,760	2 949,12
41	K	210193079.S	Montáž rozvodnice RD	ks	12,000	107,520	1 290,24
42	K	210193085.S	Montáž rozvodnice RP	ks	7,000	98,880	692,16
43	M	357140008005.S	Rozvádzač RP s výbrojou	ks	7,000	437,760	3 064,32
44	K	210193086.S	Montáž rozvodnice RSS	ks	4,000	181,440	725,76
45	M	357140008010.S	Rozvádzač RSS s výbrojou	ks	4,000	362,880	1 451,52
46	K	210193087.S	Montáž rozvodnice RPO	ks	1,000	220,800	220,80
47	M	357140008020	Rozvádzač RPO s výbrojou	ks	1,000	554,880	554,88
48	K	210194065.S	Rozvádzač RACK	ks	4,000	28,800	115,20
49	M	357130002400.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový RACK s výbrojou	ks	4,000	391,330	1 565,32
50	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	640,000	12,670	8 108,80
51	K	210201511	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED	ks	57,000	12,670	722,19
52	M	SL130(1)22.1CG-S	Núdzové svietidlo LED, CBS, BEZPEČNOSTNÉ, HELPLUX, GUIDE LED SL13012.1/13022.1 CG-S stropné, prisadené, HighPower LED 1 x 2 W, 3,9W, IP41, 250Lm, asymetrická/symetrická optika	ks	27,000	105,300	2 843,10
53	M	NEXI D CG-S	Núdzové svietidlo LED, CBS, PIKTOGRAMOVÉ, HELPLUX, NexiTech D LED, 250lm CG-S, IP40, piktogram, viditeľnosť piktogramu 20 m	ks	56,000	111,480	6 242,88
54	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	505,000	12,670	6 398,35
55	M	SPS000000005	SVIETIDLO LED, 2652lm 18W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h	ks	505,000	43,820	22 129,10
56	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	135,000	12,960	1 749,60
57	M	SPS000000004	SVIETIDLO LED, 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h	ks	135,000	49,610	6 697,35
58	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	13,000	12,810	166,53
59	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	13,000	4,000	52,00
60	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	13,000	7,430	96,59
61	K	210410001	Montáž CBS, Uvedenie systému do prevádzky, programovanie svietidiel a riadiacej jednotky, zaškolenie obsluhy, Vypracovanie správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia	ks	1,000	3 185,280	3 185,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	DualGuard-S 20C6	Skriňa pre CBS - DualGuard-S 4C3, BCM.1, ACU DG-S, PSU, pre 4,3"HMI display, 5x Modul SKU CG-S.1 2x3A DualGuard-S 4C3, Nabíjací modul CM.1 - 3,4A DualGuard-S 4C3 , batérie 216V, 32Ah pre L12V15	ks	1,000	6 623,570	6 623,57
63	K	210410014.S	Montáž bezpečnostného aktora CBS	ks	5,000	9,360	46,80
64	M	40071361670	3-PM-IO modul s testovacím tlačidlom, CEAG 3-PM-IO	ks	5,000	114,930	574,65
65	K	210411103.S	Montáž a zapojenie čítačky na stenu	ks	1,000	2 289,600	2 289,60
66	M	9160345	Čítačka 2N® Access Unit 2.0 Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC	ks	1,000	1 119,400	1 119,40
67	M	9155211CB	2N® IP Verso 2.0 Hlavná jednotka s kamerou, čierne	ks	5,000	1 923,300	9 616,50
68	M	91550942	2N® IP Verso - RFID Reader NFC support, 13.56 MHz, PIC	ks	5,000	288,070	1 440,35
69	M	9155050	2N® IP Verso - propojovací kábel - dĺžka 1m	ks	5,000	22,780	113,90
70	M	9155021B	2N® IP Verso - Rám pre inštaláciu na povrch, 1 modul, čierne	ks	1,000	80,410	80,41
71	M	9155022B	2N® IP Verso Rám pre inštaláciu na povrch, 2 moduly, čierne	ks	5,000	100,520	502,60
72	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	980,000	0,580	568,40
73	M	341110012300.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	980,000	1,490	1 460,20
74	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	550,000	0,860	473,00
75	M	341110012500.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	550,000	3,600	1 980,00
76	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	20,000	0,580	11,60
77	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-O 2x1,5 mm2 E30	m	20,000	0,880	17,60
78	K	210881214.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V-J 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	660,000	0,580	382,80
79	M	341610020700.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 E60	m	660,000	1,880	1 240,80
80	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	8 410,000	0,580	4 877,80
81	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	8 410,000	0,790	6 643,90
82	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	9 310,000	0,720	6 703,20
83	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	9 310,000	1,430	13 313,30
84	K	210881218.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 3x4	m	760,000	0,860	653,60
85	M	341610021100.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x4 mm2	m	760,000	2,490	1 892,40
86	K	210881218.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 3x4	m	120,000	0,860	103,20
87	M	341610021200.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 E30	m	120,000	1,390	166,80
88	K	210881225.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V-J 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	10,000	1,010	10,10
89	M	341610021800.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 5x2,5 mm2 E60	m	10,000	4,110	41,10
90	K	210881226.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(St)H 4x2x0,8mm² PS60	m	190,000	0,580	110,20
91	M	341610021900.S	Kábel medený bezhalogénový JE-H(St)H 4x2x0,8mm² PS60	m	190,000	0,680	129,20
92	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	120,000	0,720	86,40
93	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	120,000	4,110	493,20
94	K	210881234.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V-J 0,6/1,0 kV 5x6	m	45,000	0,860	38,70
95	M	341610022700.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V-J 5x6 mm2 E60	m	45,000	5,810	261,45
96	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x6	m	200,000	0,860	172,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x6 mm2	m	200,000	5,810	1 162,00
98	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x25	m	670,000	1,730	1 159,10
99	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x25 mm2	m	670,000	21,340	14 297,80
100	K	220320311.S	Montáž vnútornej jednotky audiotelefónu zapojenie privodov,preskúšanie funkcie	ks	12,000	18,080	216,96
101	M	91378401	2N® Indoor Talk, biely	ks	12,000	508,160	6 097,92
102	M	91378800	2N® Instalačná krabica - Indoor Talk.	ks	12,000	16,990	203,88

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					69 315,21
103	K	220065021.S	Montáž optického kábla, miestna sieť	m	100,000	0,580	58,00
104	M	051773	Univerzálny optický kábel FO A/I-DQ(ZN)BH 24x9/125µm OS2 LSZH B2ca	m	100,000	2,540	254,00
105	K	220260021.S	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2 141,000	6,910	14 794,31
106	M	4400030216	Krabica elektroinštalačná Kopos KP 68 KA	ks	2 141,000	0,340	727,94
107	K	220320706.S	Montáž prijímačej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie privodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	50,000	21,600	1 080,00
108	M	KDP000003241	Kamera G5-Pro	ks	50,000	188,080	9 404,00
109	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	188,000	6,910	1 299,08
110	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	188,000	39,560	7 437,28
111	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	16 890,000	0,580	9 796,20
112	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný STP (U/FTP) cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	16 890,000	0,940	15 876,60
113	K	220512032.S	Montáž a zapojenie prístupového bodu AP	ks	15,000	17,280	259,20
114	M	383180002100	Stropné WiFi 7 AP so 6 priestorovými tokmi a podporou 6 GHz pre WiFi, U7 PRO	ks	15,000	279,090	4 186,35
115	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	45,000	7,200	324,00
116	M	SPS000000021	Senzor pohybu Luxomat PD3N-1C-FC 92196 240VAC IP23 10m/360° PIR zap. biela	ks	45,000	84,850	3 818,25

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					478,50
117	K	460202654.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 65 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	11,520	345,60
118	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	30,000	3,600	108,00
119	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,220	6,60
120	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	30,000	0,290	8,70
121	K	460560654.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	30,000	0,320	9,60

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					760,00
122	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	19,000	760,00

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					8 468,03
123	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	1 920,000	1 920,00
124	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 440,000	1 440,00
125	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	960,000	960,00
126	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	1 728,000	1 728,00
127	K	001300011.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - podružný materiál	eur	1,000	2 022,240	2 022,24
128	K	91379033	Ostatné - 2N Access Commander – licencia	sub	1,000	397,790	397,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

		VP	Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E6 - Elektrická požiarňa signalizáci

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
Ing.Marek Gešnábel

Spracovateľ:
Ing.Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 49 823,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 59 787,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:

E6 - Elektrická požiarňa signalizáci

Mesto:	Bernolákovo	Dátum:	04.09.2024
Objednávateľ:	Spojená škola Ivanka pri Dunaji	Projektant:	Ing.Marek Gešnábel
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Ing.Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	49 823,25
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	46 148,37
21-M - Elektromontáže	14 300,50
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	31 847,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 658,88
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 016,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt: E6 - Elektrická požiarňa signalizáci

Miesto: Bernolákovo Dátum: 04.09.2024
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji Projektant: Ing.Marek Gešnábel
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 49 823,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	M	Práce a dodávky M	46 148,37
D	21-M	Elektromontáže	14 300,50

1	K	210872022	Kábel medený uložený pevne JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8, B2ca, s1, d1, a1	m	2 210,000	0,860	1 900,60
2	M	K00017280	Kábel JE-H(ST)H 1x2x0,8 mm PS30 B2ca,s1,d1,a1	m	2 210,000	0,900	1 989,00
3	K	210872023	Kábel medený uložený pevne JE-H(ST)H FE180/PS30 2x2x0,8, B2ca, s1, d1, a1	m	510,000	0,960	489,60
4	M	K00017281	Kábel JE-H(ST)H 2x2x0,8 mm PS30 B2ca,s1,d1,a1	m	510,000	1,440	734,40
5	K	210872025.S	Kábel signálny uložený pevne JE-H(ST)H 8x2x0,8 mm E30	m	45,000	2,400	108,00
6	M	K00017790	Kábel JE-H(ST)H 8x2x0,8 mm E30	m	45,000	4,420	198,90
7	K	210872057	Montáž skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarňa odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	7 400,000	0,770	5 698,00
8	M	190381	Kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarňa odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	7 400,000	0,430	3 182,00

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	31 847,87
---	------	--	-----------

9	K	220081121	Vytvorenie protipožiarnej prepážky	sub	1,000	124,800	124,80
10	M	310637	Protipožiarny tmel CP 601S 600ML biel.	ks	16,000	33,600	537,60
11	K	220321741	Vyhotovenie otvorov v nadzákladových stenách alebo stropoch do železobetónu do 0,0125m2 do dĺžky 300mm	sub	1,000	182,400	182,40
12	K	220330785	Montáž tlačidlového hlásiča EPS	ks	24,000	14,400	345,60
13	M	804971	Tlačidlový hlásič IQ8 s elektronikou	ks	24,000	75,360	1 808,64
14	K	220501501.S	Montáž, atyp.dispečerské zariadenie DK,prijímacia ústredňa EPS-slaboprúdová časť,odskúšanie	ks	3,000	288,000	864,00
15	M	FX808383.CZ	Univerzálny obslužný panel požiarne ochrany - OPPO	ks	1,000	277,150	277,15
16	M	FX808380	Zobrazovací panel (FAT) pre hasičov	ks	1,000	470,400	470,40
17	M	KTPO	KTPO kľúčový trezor požiarnej ochrany	ks	1,000	359,040	359,04
18	K	220520001	Montáž ústredne EPS a jej príslušenstva	ks	1,000	480,000	480,00
19	M	8328	Ovládaci panel s displejom 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	626,880	626,88
20	M	8331	Doska s 4 pozíciami pre MM	ks	2,000	48,580	97,16
21	M	8332	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 370,880	1 370,88
22	M	8333	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT	ks	9,000	134,400	1 209,60
23	M	8335	Mikromodul essernet 62,5 kBd	ks	2,000	312,290	624,58
24	M	8336	Rozšiřovacia skrinka pre aku 2 x 12V/24Ah	ks	1,000	209,470	209,47
25	M	8337	Sada pre pripojenie 3 napájacích zdrojov	ks	1,000	24,670	24,67
26	M	8338	Kaskádovateľný napájací zdroj 24V/24Ah	ks	1,000	483,840	483,84
27	M	8342	Kabel pre kaskadovanie viac zdrojov	ks	1,000	15,170	15,17
28	M	8343	akumulátor 12V DC/25Ah EN54-4	ks	4,000	63,840	255,36
29	M	FX808393	Ústredňa FlexES Control FX10 pre 5 kruhov	ks	1,000	2 430,720	2 430,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	220520011	Montáž opticko-dymového hlásiča	ks	263,000	14,400	3 787,20
31	M	802371	Opticko-dymový hlásič série IQ8Quad - VdS G 204060	ks	263,000	39,360	10 351,68
32	M	89097	Sokel hlásiča v základnej verzii pre hlásiče IQ8Quad	ks	263,000	5,280	1 388,64
33	K	220550276	Montáž kooplek zariadení	ks	7,000	28,800	201,60
34	M	175901	Essebus-poplachový koppler s izo.doskou	ks	7,000	123,840	866,88
35	K	221330432	Montáž skrinky kooplek	ks	7,000	4,800	33,60
36	M	175903	Skrinka pre koppler na omietku biela (RAL 9003)	ks	7,000	14,110	98,77
37	K	221330901.S	Značenie hlásiča	ks	279,000	0,480	133,92
38	M	16363	Bezpečnostné značenie hlásiča	ks	279,000	0,860	239,94
39	K	221330902	Montáž majáku EPS	ks	16,000	14,400	230,40
40	M	807214RR	Maják IQ8Alarm červený	ks	16,000	107,330	1 717,28

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 658,88

41	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	15,360	737,28
42	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	19,200	921,60

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 016,00

43	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	432,000	432,00
44	K	000600012	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane programovania	sub	1,000	576,000	576,00
45	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	336,000	336,00
46	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	672,000	672,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:
E7 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:
Miesto: Bernolákovo

Objednávateľ:
Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ:
P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Projektant:
Ing.Marek Gešnábel

Spracovateľ:
Ing.Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:
Dátum: 04.09.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47764821
IČ DPH: SK2024091102

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 32 949,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 39 539,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt:

E7 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:	Bernolákovo	Dátum:	04.09.2024
Objednávateľ:	Spojená škola Ivanka pri Dunaji	Projektant:	Ing.Marek Gešnábel
Zhotoviteľ:	P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina	Spisovateľ:	Ing.Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	32 949,71
M - Práce a dodávky M	29 397,71
21-M - Elektromontáže	9 767,97
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	19 629,74
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 536,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 016,00
VP - Práce navyše	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt: E7 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Bernolákovo

Dátum: 04.09.2024

Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Projektant: Ing.Marek Gešnábel

Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ: Ing.Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 949,71

D M Práce a dodávky M

29 397,71

D 21-M Elektromontáže

9 767,97

1	K	210411181.S	Montáž prepäťovej ochrany	ks	5,000	11,520	57,60
2	M	584101	Prepet. ochran. modul pro 100 V r.linky	ks	4,000	33,840	135,36
3	M	584102	Prepät'ová ochrana pre Ethernet	ks	1,000	71,810	71,81
4	K	210872025.S	Kábel signálny uložený pevne JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30	m	35,000	2,400	84,00
5	M	K00017790	Kábel JE-H(St)H 8x2x0,8 mm E30	m	35,000	4,420	154,70
6	K	210872057	Montáž skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	3 150,000	0,770	2 425,50
7	M	405512	Kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm, UDF12	ks	3 150,000	1,440	4 536,00
8	K	210881264.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	940,000	1,060	996,40
9	M	341610025100.S	Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x2,5 mm2	m	940,000	1,390	1 306,60

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

19 629,74

10	K	220081121	Vytvorenie protipožiarnej prepážky	sub	1,000	124,800	124,80
11	M	310637	Protipožiarny tmel CP 601S 600ML biel.	ks	20,000	33,600	672,00
12	K	220260042	Montáž inštaláčnej krabice E90	ks	133,000	7,680	1 021,44
13	M	86010301	WKE 1 - 5 x 2,5mm2 (E30 - E90)	ks	133,000	28,800	3 830,40
14	K	220321741	Vyhotovenie otvoru v nadzákladových stenách alebo stropoch do železobetónu do 0,0125m2 do dĺžky 300mm	sub	1,000	182,400	182,40
15	K	220370451	Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,skriňové ho do 60 W	ks	85,000	14,400	1 224,00
16	M	582470	6,5" nástenný reproduktor 6W, EN 54, 170x170x63mm	ks	85,000	29,760	2 529,60
17	K	220370453.S	Montáž reproduktora,upevnenie,pripojenie,nastavenie,smerové ho,resp.tlakového do 10 W	ks	48,000	14,400	691,20
18	M	581257	Stropný reproduktor s meničom so zabudovaným 100 V transformátorom, 10 / 6 / 3 / 1,5 W, ø: 170 mm H: 75 mm	ks	48,000	28,800	1 382,40
19	K	220512025.S	Montáž stojanového rozvadača 19", výšky od 1970 do 2105 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	76,800	76,80
20	M	646761	LINKEO 2 19" STOJANOVÝ ROZVÁDZAČ 42U 600x800 vrátane príslušenstva	ks	1,000	594,240	594,24
21	K	220530976.S	Montáž koncového člena reproduktorovej linky	ks	4,000	14,400	57,60
22	M	583496	Koncový člen reproduktorovej linky EOL pro	ks	4,000	48,000	192,00
23	K	221330901.S	Značenie reproduktora	ks	133,000	0,480	63,84
24	M	16363	Bezpečnostné značenie reproduktora	ks	133,000	0,860	114,38
25	K	221521901	Montáž digitálneho výstupného modulu	ks	1,000	24,000	24,00
26	M	583361.22	Digitálny výstupný modul DOM4-8, EN 54-16	ks	1,000	2 419,200	2 419,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	221521902	Montáž zosilňovača HSP	ks	1,000	24,000	24,00
28	M	48791	Výkonový zosilňovač 4x250W, 100V,	ks	1,000	858,240	858,24
29	K	221521921	Montáž digitálnej stanice hlásateľa	ks	1,000	4,800	4,80
30	M	50072	Digitálna stanica hlasateľa DCS15	ks	1,000	402,240	402,24
31	M	49490	Digitálny klavesový modul DKM18	ks	1,000	372,480	372,48
32	M	48623	MM optoprevodník rozhranie DAL pre DCS	ks	1,000	784,320	784,32
33	M	44104	Sieťový napájací zdroj pre prevodník LWL a DCS / UIM VARIODYN D1	ks	1,000	374,400	374,40
34	M	44110	Univerzálny modul rozhraní UIM	ks	1,000	426,240	426,24
35	K	221521951	Montáž ústredie HSP vrátane pomocných zariadení, oživenie a spúšťanie do prevádzky	ks	1,000	96,000	96,00
36	M	49906	Núdzový napájací zdroj PSU24	ks	1,000	542,400	542,40
37	M	44156	Akumulátor pre núdzové napájanie 12 V / 150 Ah	ks	3,000	115,200	345,60
38	M	44115	Sada systémových prepojovacích káblov (kábel S12, havarijný kábel RC22, kábel 2XV3 kábel DOMRJ45, prepojovací kábel pre zóny, patch kábel)	sub	1,000	48,000	48,00
39	K	221521953	Pripojenie kabeláže do ústredie HSP	sub	1,000	46,080	46,08
40	M	784850	SEI2 sériový interface siete esernet obojsmerný	ks	1,000	32,640	32,64
41	M	784870	Modul rozhrania RS232 / V24	ks	1,000	53,760	53,76
42	M	583386.21	Adaptér TWI-RS232 EN54-16	ks	1,000	18,240	18,24

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 536,00

43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,360	768,00
44	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	19,200	768,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 2 016,00

45	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	432,000	432,00
46	K	000600012	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane programovania	sub	1,000	576,000	576,00
47	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	sub	1,000	336,000	336,00
48	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	sub	1,000	672,000	672,00

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt:

E9 - Vzduchotechnika

JKSO

Miesto:

Bernolákovo

KS:

Dátum:

04.09.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

IČO:

IČ DPH:

47764821

SK2024091102

Projektant:

PROFIARCHITEKTI s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 090,41

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

116 508,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Objekt:

E9 - Vzduchotechnika

Miesto:

Bernolákovo

Dátum:

04.09.2024

Objednávateľ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji

Projektant:

PROFIARCHITEKTI
s.r.o.

Zhotoviteľ:

P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Ing. Hladíková, Ing.
Žarnovický

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

97 090,41

HSV - Práce a dodávky HSV

25 920,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 920,00

M - Práce a dodávky M

71 170,41

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

71 170,41

D1 - Baterláreň

1 736,27

D2 - Serverovňa

4 955,61

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo
Objekt: E9 - Vzduchotechnika

Miesto: Bernolákovo Dátum: 04.09.2024
Objednávateľ: Spojená škola Ivanka pri Dunaji Projektant: PROFIARCHITEKTI s.r.o.
Zhotoviteľ: P.S. in, a.s., M. Rázusa 7, 010 01 Žilina Spracovateľ: Ing. Hladíková, Ing. Žarnovický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							97 090,41
D HSV Práce a dodávky HSV							25 920,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							25 920,00
1	K	966089003	Demontáž pôvodných rozvodov VZT potrubia s obložením z azbestocementových dosiek alebo materiálov vrátane likvidácie a poplatkov, -0,02200t	stupačky	18,000	1 440,000	25 920,00
D M Práce a dodávky M							71 170,41
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							71 170,41
2	K	Pol1	Montáž VZT potrubia	kpl	1,000	5 760,000	5 760,00
3	M	Pol2	SPIRO POTRUBIE d200	m	180,000	9,190	1 654,20
4	M	Pol3	SPIRO POTRUBIE d125	m	6,000	5,460	32,76
5	M	Pol4	SPIRO POTRUBIE d100	m	20,000	4,690	93,80
6	M	Pol5	Ventilačná hlavica Lomanco turbína TIB12	ks	18,000	196,660	3 539,88
7	M	Pol6	Rozširovacia prechodka 305/250 - dopojenie k LOMANCO	ks	18,000	14,640	263,52
8	M	Pol7	Malý ráiálny ventilátor, EBB-175HM Elektrodesign	ks	135,000	292,660	39 509,10
9	M	Pol8	Malý ráiálny ventilátor, EBB-250 S + plus REB1	ks	1,000	311,740	311,74
10	M	Pol9	Spätná klapka 100	ks	135,000	6,520	880,20
11	M	Pol10	T-kus kúpeľňa+wc 250/100	ks	135,000	16,180	2 184,30
12	M	Pol11	Prechod Hranaté jestujúce potrubie/dn 250	ks	5,000	43,450	217,25
13	M	Pol12	Spojky d250	ks	30,000	3,020	90,60
14	M	Pol13	Objímka 250	ks	250,000	4,260	1 065,00
15	M	Pol14	Otvorenie a vyspravenie strechy	ks	18,000	336,000	6 048,00
16	M	Pol15	Sifón	ks	18,000	14,260	256,68
17	M	Pol16	Protidažďová žalúzia DN 150	ks	22,000	13,250	291,50
18	K	Pol17	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	1 200,000	1 200,00
19	K	Pol18	Montáž izolácie	m2	250,000	4,320	1 080,00
D D1 Baterláreň							1 736,27
20	K	Pol19	Montáž zariadenia hľadania baterkárne	kpl	1,000	230,400	230,40
21	M	Pol20	Vonkajšia kondenzačná jednotka Standard inverter R32 LG UUA1.UL0, Chl=2,5kW, plus chladivo 0,5kg	ks	1,000	803,640	803,64
22	M	Pol21	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	1,000	63,220	63,22
23	M	Pol22	Vnúťomá nástenná jednotka LG MJ09PC.NSJ, Qchl=2,5kW	ks	1,000	225,670	225,67
24	M	Pol23	Káblový ovládač	ks	1,000	57,040	57,04
25	M	Pol24	Medené potrubie, predizolované	m	25,000	12,140	303,50
26	M	Pol25	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	28,800	28,80
27	M	Pol26	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	24,000	24,00
D D2 Serverovňa							4 955,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	Pol27	Montáž zariadenia hľadania baterkárne	kpl	1,000	230,400	230,40
29	M	Pol28	Vonkajšia kondenzačná jednotka Standard inverter R32 LG UUB1.U20, Chl=5kW, plus chladivo 0,5kg	ks	1,000	923,880	923,88
30	M	Pol21	Konštrukcia pod vonkajšiu jednotku	ks	1,000	63,220	63,22
31	M	Pol29	Vnútorná nástenná jednotka LG MJ18PC.NSK	ks	1,000	239,770	239,77
32	M	Pol23	Káblový ovládač	ks	1,000	57,040	57,04
33	M	Pol30	Medené potrubie, predizolované	m	25,000	12,140	303,50
34	M	Pol25	Závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	28,800	28,80
35	M	Pol26	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	24,000	24,00
36	M	Pol31	Protipožiarna izolácia potrubia NOBASIL LMF 10AluR/40mm	m2	250,000	12,340	3 085,00

VP		Práce navyše					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZOZNAM FIGÚR

Kód: 24-108
 Stavba: Rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo

Dátum: 04.09.2024

Kód	Popis	MJ	Výmera
E1.01a	Architektonicko-stavebné riešenie		
KZS_MW_200	KZS MW hr. 200 mm	m2	454,545
	"S01 obvodová stena"		0,000
	"2.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515
	"3.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515
	"4.NP" (3,45*2,4-(1,62*1,5+0,78*2,25))*37		151,515
KZS_MW_200	Medzisúčet		454,545
Použitie figúry:			
625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, výstužná sieťka	m2	454,545
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	787,167
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	787,167
KZS_ostenie	KZS ostenie MW hr. 20 mm	m2	226,440
	"S01 ostenie" 226,44		226,440
KZS_ostenie	Medzisúčet		226,440
Použitie figúry:			
625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	249,870
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	787,167
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	787,167
KZS_XPS_200	KZS XPS hr. 200 mm	m2	82,752
	"S02 obvodová stena"		0,000
	"2.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584
	"3.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584
	"4.NP" (3,45*0,25-(0,78*0,15))*37		27,584
KZS_XPS_200	Medzisúčet		82,752
Použitie figúry:			
625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, výstužná sieťka	m2	82,752
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	787,167
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	787,167
obklad_mur_nov	obklad_sdk	m2	979,000
			0,000
	"na nových stenách"		0,000
	"1.NP" 104,7*2,0-(0,7*2,0*25)		174,400
	"2.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200
	"3.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200
	"4.NP" 160,2*2,0-(0,7*2,0*36+0,9*2,0*1)		268,200
obklad_mur_nov	Medzisúčet		979,000
Použitie figúry:			
781445018.S	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	1 426,600
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11 236,429
612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 426,600
612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	2 146,313
612481059.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m2	8 383,229
612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	8 383,229
711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. náter pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	1 426,600

Kód	Popis	MJ	Výmera
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
obklad_mur_pov	obklad_mur	m2	447,600
	"na pôvodných stenách"		0,000
	"1.NP" 35,4*2,0		70,800
	"2.NP" 62,8*2,0		125,600
	"3.NP" 62,8*2,0		125,600
	"4.NP" 62,8*2,0		125,600
obklad_mur_pov	Medzisúččet		447,600
Použitie figúry:			
781445018.S	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	1 426,600
612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	6 236,916
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11 236,429
612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 426,600
612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	6 236,916
612481059.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m2	8 383,229
612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	8 383,229
711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. náter pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	1 426,600
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
omiet_steny_nov	Nová omietka stien	m2	3 125,313
	"nové steny"		0,000
	"vnútorné priečky, hr. 100 mm"		0,000
	"1.NP" (98,3*2,65-(0,9*2,02*12+0,7*2,02*23+1,8*2,05))*2		404,934
	"2.NP" (151,2*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3+1,0*2,05))*2		607,864
	"3.NP" (149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3))*2		600,304
	"4.NP" (149,0*2,65-(0,9*2,02*18+0,7*2,02*36+1,8*2,05*3))*2		600,304
	"vnútorné priečky šacht, hr. 100 mm"		0,000
	"1.NP" 13,6*2,65		36,040
	"2.NP" 16,2*2,65		42,930
	"3.NP" 16,2*2,65		42,930
	"4.NP" 16,2*2,65		42,930
	"obvodová stena, hr. 150 mm"		0,000
	"2.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099
	"3.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099
	"4.NP" (3,45*2,65-(1,62*1,5+0,78*2,4))*37		179,099
	"zamurovanie otvoru, hr. 150 mm"		0,000
	"1.NP" 2,0*1,2*2		4,800
	"nové vnútorné ostenie" 169,83		169,830
	"pôvodné vnútorné ostenie" 35,15		35,150
omiet_steny_nov	Medzisúččet		3 125,313
Použitie figúry:			
612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	2 146,313
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11 236,429
612481059.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m2	8 383,229
612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	8 383,229
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
oprav_vonk_ostenie	Opravované ostenie	m2	23,430
	"opravované ostenie 1.NP" 23,43		23,430
oprav_vonk_ostenie	Medzisúččet		23,430

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	23,430
622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	787,167
622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	787,167
625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	249,870
P01_podl	Podlaha_P01	m2	2 949,960
	"P01"		0,000
	"1.NP" 458,69+93,55		552,240
	"2.NP" 644,77+154,47		799,240
	"3.NP" 644,77+154,47		799,240
	"4.NP" 644,77+154,47		799,240
P01_podl	Medzisúččet		2 949,960
Použitie figúry:			
776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklov a líšť	m2	2 985,330
632440565.S	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	3 248,400
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 283,770
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 319,140
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 319,140
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 319,140
P02_podl	Podlaha_P02	m2	298,440
	"P02"		0,000
	"1.NP" 55,86		55,860
	"2.NP" 80,86		80,860
	"3.NP" 80,86		80,860
	"4.NP" 80,86		80,860
P02_podl	Medzisúččet		298,440
Použitie figúry:			
771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	298,440
632440565.S	Samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 5 mm	m2	3 248,400
711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. náter pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	298,440
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 283,770
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 319,140
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 319,140
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 319,140
P03_podl	Podlaha_P03	m2	35,370
	"P03"		0,000
	"schodisko 1.NP - 4.NP" 11,79*3		35,370
P03_podl	Medzisúččet		35,370
Použitie figúry:			
776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane soklov a líšť	m2	2 985,330
776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	3 283,770
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 319,140
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 319,140
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 319,140
P04_podl	Podlaha_P04	m2	35,370
	"schodisko 1.NP - 4.NP" 11,79*3		35,370
P04_podl	Medzisúččet		35,370
Použitie figúry:			
773500930.S	Opravy terazových podláh	m2	35,370
784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3 319,140

Kód	Popis	MJ	Výmera
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	3 319,140
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 319,140
povod_steny	povod_steny	m2	6 684,516
	"pôvodné - steny"		0,000
	"1.NP - bunky" 484,8*2,65-(2,4*1,5*26+0,9*2,02*45+0,6*2,02+2,0*1,2)		1 105,698
	"1.NP - spoločné priestory" 125,8*2,65-(1,0*2,05+0,9*2,02*18+0,6*2,02+2,0*1,2)		294,984
	"2.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"2.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
	"3.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"3.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
	"4.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"4.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
povod_steny	Medzisúččet		6 684,516
Použitie figúry:			
612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	6 236,916
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11 236,429
612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	6 236,916
612481059.S	Rohový profil pre omietky a suchú výstavbu - hliníkový	m2	8 383,229
612481121.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	8 383,229
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
povod_stropy	povod_stropy	m2	3 460,290
	"pôvodné - stropy"		0,000
	"1.NP - bunky" 526,67		526,670
	"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550
	"2.NP - bunky" 746,31		746,310
	"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"3.NP - bunky" 746,31		746,310
	"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"4.NP - bunky" 746,31		746,310
	"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
povod_stropy	Medzisúččet		3 460,290
Použitie figúry:			
611421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tváricových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	3 460,290
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	2 994,480
611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	2 994,480
611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s vloženíím bez lepidla	m2	2 994,480
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozmný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
SDK_podhl_kaz	Kazetový SDK podhľad	m2	465,810
	"R01"		0,000
	"1.NP" 47,76		47,760
			0,000
	"R02"		0,000
	"1.NP" 45,78		45,780
			0,000
	"R03"		0,000
	"2.NP" 40,71		40,710
			0,000
	"R04"		0,000
	"2.NP" 45,9		45,900

Kód	Popis	MJ	Výmera
			0,000
	"R05"		0,000
	"2.NP" 22,51		22,510
	"3.NP" 22,51		22,510
			0,000
	"R06"		0,000
	"2.NP" 46,68		46,680
	"3.NP" 46,68		46,680
			0,000
	"R07"		0,000
	"3.NP" 86,83		86,830
			0,000
	"R08"		0,000
	"2.NP" 20,15		20,150
	"3.NP" 20,15		20,150
	"4.NP" 20,15		20,150
			0,000
SDK_podhl_kaz	Medzisúčt		465,810
Použitie figúry:			
763136040.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T15, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	465,810
611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	2 994,480
611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	2 994,480
611481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	2 994,480
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	465,810
SDK_predsten	SDK predsteny	m2	23,200
	"okapotovanie rozvodov"		0,000
	"1.NP - baterkáraň" 4,0*0,5		2,000
	"1.NP" 0,4*2,65*5		5,300
	"2.NP" 0,4*2,65*5		5,300
	"3.NP" 0,4*2,65*5		5,300
	"4.NP" 0,4*2,65*5		5,300
SDK_predsten	Medzisúčt		23,200
Použitie figúry:			
763120010.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	23,200
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	23,200
784451471.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, ručne nanášané oteruvzdorné dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	11 400,909
E1.01b Búracie práce			
povod_podlahy	Pôvodné podlahy	m2	3 505,170
	"B05 , B17, B21, B24 - podlahy"		0,000
	"1.NP - bunky" 526,67		526,670
	"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550
	"2.NP - bunky" 746,31		746,310
	"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"3.NP - bunky" 746,31		746,310
	"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"4.NP - bunky" 746,31		746,310
	"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"schodisko 1.NP - 4.NP" (6,8*1,1)*3*2		44,880
povod_podlahy	Medzisúččet		3 505,170
Použitie figúry:			
776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, vrátane soklov - 0,00100t	m2	3 505,170
952902110.S	Čistenie budov zmetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	3 505,170
965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	3 505,170
povod_steny	Pôvodné steny	m2	6 684,516
			0,000
	"B23 - steny"		0,000
	"1.NP - bunky" 484,8*2,65-(2,4*1,5*26+0,9*2,02*45+0,6*2,02+2,0*1,2)		1 105,698
	"1.NP - spoločné priestory" 125,8*2,65-(1,0*2,05+0,9*2,02*18+0,6*2,02+2,0*1,2)		294,984
	"2.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"2.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
	"3.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"3.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
	"4.NP - bunky" 566,7*2,65-(0,9*2,02*55)		1 401,765
	"4.NP - spoločné priestory" 148,7*2,65-(0,9*2,02*19)		359,513
povod_steny	Medzisúččet		6 684,516
Použitie figúry:			
784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	10 144,806
978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 005,355
povod_stropy	Pôvodné stropy	m2	3 460,290
	"B23 - stropy"		0,000
	"1.NP - bunky" 526,67		526,670
	"1.NP - spoločné priestory" 45,79+54,34+59,42		159,550
	"2.NP - bunky" 746,31		746,310
	"2.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"3.NP - bunky" 746,31		746,310
	"3.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
	"4.NP - bunky" 746,31		746,310
	"4.NP - spoločné priestory" 178,38		178,380
povod_stropy	Medzisúččet		3 460,290
Použitie figúry:			
784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	10 144,806
978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 038,087