


Stavba : Novostavba denného stacionára				Miesto: Starý Tekov	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Pacala Michal	
Dňa: 2.10.2024					
Odberateľ: OBEC Starý Tekov,Tekovská 1,Starý Tekov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.				IČO: 44373538	
				DIČ: 2022672498	
Projektant: Ing. Slavomír Lieskovský				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:				
3	MCE:				
4	iné:				
5	Súčet:			528 483,82	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Individuálne náklady stavby spolu				
7					
8					
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				
12					
13					
14					
15	Sučet riadkov 11 až 14:				
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Ostatné náklady stavby spolu				
18					
19					
20	Sučet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				528 483,82
22	DPH 20 %				105 696,76
23	DPH 0 %				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				634 180,58
F					
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:		podpis:			
dátum:		dátum:			
pečiatka:		pečiatka:			
Duálne oceňovanie - SKK:					
IČO: 44373538 IČ DPH: SK 2022672498					

Názov stavby, objektu, časti	ZRM	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Novostavba denného stacionára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : Chodníky	11 222,89	11 222,89	2 244,58	0,00	13 467,47
Spolu za Objekt : Chodníky :	11 222,89	11 222,89	2 244,58	0,00	13 467,47
....Objekt : Kanalizácia do žumpy	11 888,96	11 888,96	2 377,79	0,00	14 266,75
Spolu za Objekt : Kanalizácia do žumpy :	11 888,96	11 888,96	2 377,79	0,00	14 266,75
....Objekt : SO 01 Denný stacionár - stavebná časť	329 487,00	329 487,00	65 897,40	0,00	395 384,40
.....Časť : Silnoprúd	44 241,05	44 241,05	8 848,21	0,00	53 089,26
.....Časť : Slaboprúd	9 382,78	9 382,78	1 876,56	0,00	11 259,34
.....Časť : Vetranie	21 639,70	21 639,70	4 327,94	0,00	25 967,64
.....Časť : Vykurovanie	46 540,81	46 540,81	9 308,16	0,00	55 848,97
.....Časť : Zdravotechnika	15 617,93	15 617,93	3 123,59	0,00	18 741,52
Spolu za Objekt : SO 01 Denný stacionár:	466 909,27	466 909,27	93 381,85	0,00	560 291,12
....Objekt : Spevnené plochy	33 335,17	33 335,17	6 667,03	0,00	40 002,20
Spolu za Objekt : Spevnené plochy :	33 335,17	33 335,17	6 667,03	0,00	40 002,20
....Objekt : Vodovodná prípojka a vodovod	5 127,53	5 127,53	1 025,51	0,00	6 153,04
Spolu za Objekt : Vodovodná prípojka a vodovod :	5 127,53	5 127,53	1 025,51	0,00	6 153,04
Stavba spolu :	528 483,82	528 483,82	105 696,76	0,00	634 180,58



Odberteľ: OBEC Starý Tekov, Tekovská 1, Starý Tekov
Projektant: Ing. Slavomír Lieskovský
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval: Ing. Pacala Michal
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára
Objekt : Chodníky

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	46,368	m3	5,60	259,66	
			$154,56 \cdot 0,3 = 46,368$					
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	27,821	m3	1,00	27,82	
			$46,368 \cdot 0,6 = 27,821$					
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	46,368	m3	1,50	69,55	
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	46,368	m3	0,80	37,09	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				394,12			394,12	
2 - ZÁKLADY								
5	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	154,560	m2	1,50	231,84	
2 - ZÁKLADY spolu:				231,84			231,84	
5 - KOMUNIKÁCIE								
6	002	564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-32 mm	15,456	m3	38,50	595,06	
			$154,56 \cdot 0,1 = 15,456$					
7	221	564801112	Podklad zo štrkodrtie hr. 40 mm fr.4-8mm	154,560	m2	2,80	432,77	
8	221	564831111	Podklad zo štrkodrtie hr. 100 mm fr.8 -16mm	154,560	m2	4,50	695,52	
9	221	596211122	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B 100-300 m2	154,560	m2	17,50	2 704,80	
10	MAT	5924G0291	Dlažba zámková farebná rozm. 200/100/60mm	157,651	m2	16,99	2 678,49	
			$154,56 \cdot 1,02 = 157,651$					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				7 106,64			7 106,64	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	152,000	m	7,20	1 094,40	
12	MAT	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	153,520	kus	3,00	460,56	
			$152 \cdot 1,01 = 153,520$					
13	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	9,120	m3	129,00	1 176,48	
			$152 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 9,120$					
14	272	919734205	Rezanie betónových obrubníkov hr. do 5 cm	8,000	m	6,00	48,00	
			$40 \cdot 0,2 = 8,000$					
15	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	120,483	t	5,90	710,85	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 490,29			3 490,29	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 222,89			11 222,89	
Za rozpočet celkom				11 222,89			11 222,89	

Stavba : Novostavba denného stacionára -					Miesto: Starý Tekov				
Objekt : Kanalizácia do žumpy					JKSO :				
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Pacala Michal			Dňa: 2.10.2024		
Odberateľ: Obec Starý Tekov					IČO:				
					DIČ:				
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.					IČO: 44373538				
					DIČ: 2022672498				
Projektant: Eva Ješková, Perecká 15, Levice					IČO:				
					DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	10 059,25	1 829,71	11 888,96	6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	10 059,25	1 829,71	11 888,96	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15				Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady			
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		11 888,96	
dátum:					22	DPH 20% z:	11 888,96	2 377,79	
					23	DPH 0% z:			
					24	Sučet riadkov 21 až 23:		14 266,75	
					F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				

Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková, Perecká 15, Levice
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : Kanalizácia do žumpy

ENEKO Levice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	5 001,10	1 088,91	6 090,01	24,19800	0,000	116,423
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	465,75	0,00	465,75	11,74168	0,000	7,527
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 592,40	740,80	5 333,20	0,17113	0,000	16,918
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 059,25	1 829,71	11 888,96	36,11081	0,000	140,868
Za rozpočet celkom	10 059,25	1 829,71	11 888,96	36,11081	0,000	140,868

Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková, Perecká 15, Levice
Dodávateľ: Ing. Pacala Michal

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : Kanalizácia do žumpy

ENFKO Levice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132031001	Hĺbenie rýh strojne šírka do 1 m do 100 m3	62,100	m3	55,00	3 415,50	20
2	253	132305119	Priplatok za lepivosť	18,630	m3	3,50	65,21	20
3	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	20,627	m3	19,90	410,48	20
4	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	41,473	m3	10,90	452,06	20
5	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	14,490	m3	25,50	369,50	20
6	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	14,490	m3	19,90	288,35	20
7	MAT	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	24,198	t	45,00	1 088,91	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 090,01			6 090,01	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
8	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	6,210	m3	75,00	465,75	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				465,75			465,75	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
9	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	46,000	m	5,50	253,00	20
10	MAT	2863N8020	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500 - 41 10 34	46,000	kus	5,90	271,40	20
11	MAT	2863N8021	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000 - 41 10 35	46,000	kus	8,90	409,40	20
12	MAT	2863N8067	Presuvka kanalizačná PVC-U 160 - 42 21 08	6,000	kus	10,00	60,00	20
13	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	46,000	m	3,90	179,40	20
14	271	8948061121	Montáž a dodávka revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. do 1200 mm, +poklop liatinový	3,000	kus	990,00	2 970,00	20
15	271	894808017	Montáž a dodávka revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 160, hl. do 1700 mm+poklop liat.	1,000	kus	1 190,00	1 190,00	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				5 333,20			5 333,20	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 888,96			11 888,96	
Za rozpočet celkom				11 888,96			11 888,96	

Odberateľ: OBEC Starý Tekov, Tekovská 1, Starý Tekov
 Projektant: Ing. Slavomír Lieskovský
 Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval: Ing. Pacala Michal
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára
 Objekt : SO 01 Denný stacionár

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	136,800	m3	6,50	889,20	
2	001	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	82,080	m3	0,60	49,25	
3	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	88,260	m3	28,50	2 515,41	
4	001	132201110	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	52,956	m3	7,20	381,28	
5	272	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	16,345	m3	48,50	792,73	
6	272	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	9,807	m3	3,00	29,42	
7	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	214,056	m3	1,65	353,19	
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	214,056	m3	0,70	149,84	
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	23,487	m3	3,95	92,77	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				5 253,09			5 253,09	
2 - ZÁKLADY								
10	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	456,000	m2	1,50	684,00	
11	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drevného 0-32,0-63 mm	71,205	m3	42,90	3 054,69	
12	011	274313613	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	14,625	m3	145,00	2 120,63	
13	011	274321312	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	47,088	m3	155,00	7 298,64	
14	015	274353112	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,01-0,02 m2, hl. 0,5-1,0 m - ZTI	1,000	kus	15,00	15,00	
15	015	274353122	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,02-0,05 m2, hl. 0,5-1,0 m - ZTI	8,000	kus	17,50	140,00	
16	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,798	t	1 850,00	3 326,30	
17	011	275313612	Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25	0,560	m3	150,00	84,00	
18	011	275321411	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30	11,985	m3	155,00	1 857,68	
19	011	275351217	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	4,720	m2	15,00	70,80	
20	011	275351218	Debnenie základových pätiiek drevené tradičné, odstránenie	4,720	m2	3,50	16,52	
2 - ZÁKLADY spolu:				18 668,26			18 668,26	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
21	011	311238146	Murivo nosné z tehál HELUZ 25 FAMILY 2in1 P 10 brúsených na pero a drážku na celoplošné lepidlo (250x247x249)	8,784	m3	330,00	2 898,72	
22	011	311238149	Murivo nosné z tehál HELUZ 44 FAMILY 2in1 P 10 brúsených na pero a drážku na celoplošné lepidlo (440x247x249)	11,824	m3	310,00	3 665,44	
23	011	311238150	Murivo nosné z tehál HELUZ 50 FAMILY 2in1 P 8 brúsených na pero a drážku na celoplošné lepidlo (500x247x249)	57,577	m3	300,00	17 273,10	
24	011	3112722032	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C25/30	1,193	m3	185,00	220,71	
25	011	3112722042	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT40 hr. 400mm s výplňou C25/30	15,968	m3	180,00	2 874,24	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,232	t	1 850,00	429,20	
27	011	317161130	Preklady keramické HELUZ 238/70/1000 mm	28,000	kus	22,90	641,20	
28	011	317161132	Preklady keramické HELUZ 238/70/1500 mm	4,000	kus	35,00	140,00	
29	011	317162112	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 115 mm, dl. 125 cm	3,000	kus	12,00	36,00	
30	011	317162211	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 mm, dl. 100 cm	2,000	kus	12,00	24,00	
31	011	317162212	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 mm, dl. 125 cm	10,000	kus	12,50	125,00	
32	011	317162213	Preklady keramické HELUZ ploché, v.71 mm, š. 145 mm, dl. 150 cm	3,000	kus	15,00	45,00	
33	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	4,458	m3	155,00	690,99	
34	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	49,128	m2	25,00	1 228,20	
35	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	49,128	m2	6,50	319,33	
36	011	330321510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	1,856	m3	160,00	296,96	
37	253	330351121	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	17,875	m2	20,00	357,50	
38	253	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	17,875	m2	6,50	116,19	
39	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,368	t	1 850,00	680,80	
40	011	342248312	Priečky hr. 115 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	17,247	m2	27,00	465,67	
41	011	342248313	Priečky hr. 140 mm HELUZ P+D pevnosti P 10 na MVC 5	187,422	m2	28,00	5 247,82	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				37 776,07			37 776,07	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
42	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	6,670	m3	155,00	1 033,85	
43	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	46,060	m2	10,00	460,60	
44	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	46,060	m2	5,00	230,30	
45	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,910	t	1 850,00	1 683,50	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 408,25			3 408,25	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
46	011	612465115	Príprava podkl.BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna. náteru	404,927	m2	1,65	668,13	
47	011	6124651312	Vnútna omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MVS25 hr.2 cm	404,927	m2	11,50	4 656,66	
48	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesi	97,505	m	1,25	121,88	
49	011	622464143	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová roztieraná strednozná	229,256	m2	17,90	4 103,68	
50	011	622481120	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným lepením	164,204	m2	8,00	1 313,63	
51	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	70,745	m	4,90	346,65	
52	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	83,029	m	4,00	332,12	
53	011	625258106	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 60 mm	104,138	m2	35,50	3 696,90	
54	011	625258113	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 200 mm	31,780	m2	64,50	2 049,81	
55	011	625991303	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh.EPS F hr. 30 mm	37,649	m2	31,50	1 185,94	
56	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	4,054	m3	130,00	527,02	
57	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	63,548	m3	152,00	9 659,30	
58	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	24,225	m2	10,00	242,25	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
59	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	24,225	m2	3,00	72,68	
60	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,605	t	1 850,00	2 969,25	
61	011	632421100	Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred samonivelizačným poterom	369,160	m2	1,10	406,08	
62	011	6324412151	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 60 mm C20 liaty	291,460	m2	22,50	6 557,85	
63	011	632472210	Samonivelizačná podl. hmota weber.nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	205,620	m2	21,90	4 503,08	
64	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 200 mm so zhutnením	28,683	m2	18,20	522,03	
65	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	6,500	m	7,00	45,50	
66	MAT	611983051	Parapet vnútorný plastový (PVC) komôrkový buk dub mramor orech š.250mm dl.6000mm	6,825	m	13,50	92,14	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				44 072,58			44 072,58	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
67	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	53,950	m	7,25	391,14	
68	MAT	59217A101	Obrubník parkový Prefa 1000/50/200mm	54,490	kus	3,00	163,47	
69	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	3,237	m3	135,00	437,00	
70	221	935112111	Osadenie odvodň. žlabu z bet. tvármic š. do 500 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm	6,000	m	8,50	51,00	
71	MAT	592275741	Žlabovka betónová plytká, rozm. 500x200x80(5,5) mm (PREMAC)	12,120	kus	5,29	64,11	
72	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	276,000	m2	2,40	662,40	
73	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	276,000	m2	1,40	386,40	
74	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	276,000	m2	1,30	358,80	
75	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	291,440	m2	2,90	845,18	
76	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	291,440	m2	3,00	874,32	
77	011	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	3,000	kus	10,00	30,00	
78	MAT	553500112	Hliniková protidažďová žalúzia IGC DN 250mm	3,000	kus	65,00	195,00	
79	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	576,085	t	17,90	10 311,92	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 770,74			14 770,74	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				123 948,990			123 948,99	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
80	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	351,500	m2	0,50	175,75	
81	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	104,138	m2	0,99	103,10	
82	MAT	6282B0753	Náter penetračný ICOPAL PRIMER CLASSIC / 9kg	21,000	kus	28,00	588,00	
83	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	351,500	m2	3,50	1 230,25	
84	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	104,138	m2	4,50	468,62	
85	MAT	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40 (SKLOBIT, FOALBIT)	529,191	m2	6,50	3 439,74	
86	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej	46,500	m2	3,50	162,75	
87	MAT	2831J2001	Fólia novopová 8, v. role 1m	51,150	m2	2,50	127,88	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
88	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,607	t	25,90	67,52	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				6 363,61			6 363,61	
713 - Izolácie tepelné								
89	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	240,113	m2	1,90	456,21	
90	MAT	6315A0326	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.4500 - hr.150 mm	252,119	m2	12,50	3 151,49	
91	713	713111136	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy	874,100	m2	2,50	2 185,25	
92	MAT	6315A0321	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.11000 - hr.50 mm	384,944	m2	4,40	1 693,75	
93	MAT	6315A0323	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.7000 - hr.80 mm	132,825	m2	7,19	955,01	
94	MAT	6315A0326	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.4500 - hr.150 mm	252,119	m2	12,50	3 151,49	
95	MAT	6315A0330	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.3300 - hr.220 mm	147,919	m2	19,90	2 943,59	
96	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie do lepiacej maľy	291,460	m2	6,00	1 748,76	
97	MAT	2831BA241	Doska izolačná Isover eps 150 S-12 hr.120mm 1000x500mm	297,289	m2	13,00	3 864,76	
98	713	713132211	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 10 cm	55,766	m2	1,90	105,96	
99	MAT	6315A0321	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.11000 - hr.50 mm	58,554	m2	4,40	257,64	
100	713	713132214	Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 18 cm	27,883	m2	2,50	69,71	
101	MAT	6315A0327	Rola z minerál.skl.vl.Classic 035, dĺž.4000 - hr.160 mm	29,277	m2	13,90	406,95	
102	713	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	154,383	m2	4,90	756,48	
103	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,221	t	25,90	5,72	
713 - Izolácie tepelné spolu:				21 752,77			21 752,77	
762 - Konštrukcie tesárske								
104	700	7620.03	Dodávka a montáž dreveného väzníkového krovu WOLF	13 015,150	€	1,00	13 015,15	
105	762	762311104	Montáž kotevných želiel - pomúrnica	12,000	kus	10,50	126,00	
106	762	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	401,660	m	10,50	4 217,43	
107	762	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	48,900	m	15,00	733,50	
108	762	762332150	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 450 do 550 cm2	17,000	m	16,00	272,00	
109	762	762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	23,000	m	2,50	59,00	
110	MAT	605151501	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	9,680	m3	475,00	4 598,00	
111	MAT	605161800	Hranol lepený BSH GL 24H Si 200x240 mm dl. 400-6000mm	0,857	m3	885,00	758,45	
112	MAT	605180819	Hranol KVH lepený profil smrek 100/160mm dĺžka 13m	0,123	m3	650,00	79,95	
113	MAT	605959820	Prirážka za 1 stran. hobľovanie	25,752	m2	15,90	409,46	
114	762	762341017	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 25mm	536,000	m2	15,50	8 308,00	
115	762	762341250	Montáž debnenia striech striech rovných a šikmých z hobľovaných dosiek	76,000	m2	4,50	342,00	
116	MAT	611919010	Pohľadový záklop z ohobľovaných dosiek hr.24 mm	79,800	m2	15,00	1 197,00	
117	762	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	536,000	m2	1,59	852,24	
118	MAT	605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,767	m3	500,00	383,50	
119	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	11,427	m3	62,90	718,76	
120	762	762421002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	894,225	m	4,00	3 576,90	
121	MAT	605151020	Hranolček MD 1 S25-75 L400-650	3,195	m3	450,00	1 437,75	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
122	762	762432225	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz dosky hrúbky 25 mm	37,649	m2	15,00	564,74	
123	762	762439001	Montáž obloženia stien podkladový rošt	192,000	m	2,50	480,00	
124	MAT	605153620	Hranol SM 160x40 400-600 mm	0,403	m3	400,00	161,20	
125	MAT	605163220	Hranol SM 50x80mmx400-600cm	0,554	m3	410,00	227,14	
126	762	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	37,649	m2	1,00	37,65	
127	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	425,550	%	3,50	1 489,43	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				44 045,25			44 045,25	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
128	763	763113130	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm RIGIPS na drev.hranoly 100x60mm dosky 2xRF 15mm	2,175	m2	70,00	152,25	
129	763	763123122	Predsadená stena 15 mm 1xoplaštená GKF 125 mm	27,883	m2	29,90	833,70	
130	763	763127311	SDK inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBl 12,5 mm	1,980	m2	31,90	63,16	
131	763	763133022	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm	258,525	m2	31,90	8 246,95	
132	763	763133042	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RFI hr. 15 mm	54,660	m2	32,50	1 776,45	
133	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1,510	t	39,90	60,25	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				11 132,76			11 132,76	
764 - Konštrukcie klampiarske								
134	764	764174212	MASLEN falcovaná krytina - hrebenáč sedl. 2 m r.š.310 mm lesk. polyester 25µ sklon 30 až 45°	37,000	m	13,50	499,50	
135	764	764174347	MASLEN, úžľabie 2 m r.š.500 mm lesk. polyester 35µ sklon od 30° do 45°	37,000	m	15,00	555,00	
136	764	764174452	MASLEN záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm lesk.polyester 25µ od 30° do 45°	24,400	m	7,90	192,76	
137	764	764248221	Klamp. pl. sneh. zachytávače tyčové dl. 500 mm	74,000	m	66,00	4 884,00	
138	764	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvp.polkruh Z 33 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	74,000	m	10,50	777,00	
139	MAT	5535K0404	Žľab strešný Z 33 (I.-III.sk farieb)	74,000	m	7,00	518,00	
140	MAT	5535K0417	Žľab rohový vonkajší RA 33 (I.-III.sk farieb)	4,000	kus	9,90	39,60	
141	764	764352313	Montáž PZ žľabové hrdlo HRD100 d-100	4,000	kus	8,00	32,00	
142	MAT	5535K0502	Hrdlo HRD 100 (I.-III.sk.farieb)	4,000	kus	2,50	10,00	
143	764	764410440	Klamp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 250 mm	8,000	m	18,00	144,00	
144	764	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	12,000	m	12,50	150,00	
145	MAT	5535K0422	Rúra zvodová ZR 100 (I.-III.sk farieb)	12,000	m	8,90	106,80	
146	764	764454232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	4,000	kus	6,50	26,00	
147	MAT	5535K0566	Koleno výtokové KVZ 100 (I.-III.sk.farieb)	4,000	kus	8,50	34,00	
148	764	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,457	t	55,00	25,14	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				7 993,80			7 993,80	
765 - Krytiny tvrdé								
149	765	765901050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	520,000	m2	5,50	2 860,00	
150	765	765901131	Zakrytie šik. striech podstreš. membránou s drenážnou vrstvou	520,000	m2	6,00	3 120,00	
151	765	998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0,187	t	29,90	5,59	
765 - Krytiny tvrdé spolu:				5 985,59			5 985,59	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
766 - Konštrukcie stolárske								
152	700	766.714	Montáž a dodávka zhrňovacích dverí, lamelové 700/2020mm - D05	1,000	kus	350,00	350,00	
153	766	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	11,000	kus	22,00	242,00	
154	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 cm - D01	5,000	kus	65,00	325,00	
155	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 cm - D02	5,000	kus	65,00	325,00	
156	MAT	611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 cm dyhované - D06	1,000	kus	75,00	75,00	
157	766	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva 1-kr. nad 0,8m - posuvné	10,000	kus	29,90	299,00	
158	MAT	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované posuvné - D03	7,000	kus	85,00	595,00	
159	MAT	611617300	Dvere vnútorné plné 110x197 cm dyhované - D04	3,000	kus	125,00	375,00	
160	766	766669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	21,000	kus	22,50	472,50	
161	766	766672109	Okná strešné diaľkovo ovládané s elektrickým napájaním kyvné+ventil.klap. do profil. 78x160 cm	2,000	kus	1 550,00	3 100,00	
162	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	21,000	kus	45,50	955,50	
163	MAT	6118A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197 cm	5,000	kus	105,00	525,00	
164	MAT	6118A0040	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 90 x 197 cm	5,000	kus	110,00	550,00	
165	MAT	6118A0041	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 100 x 197 cm	8,000	kus	120,00	960,00	
166	MAT	6118A0130	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 120 x 197 cm	3,000	kus	125,00	375,00	
167	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,070	t	25,90	27,71	
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				9 551,71			9 551,71	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
168	700	767.563	Dvere hliníkové jednokridlové vchodové s nadsvetlikom 1000/2520mm - V01	1,000	kus	970,00	970,00	
169	767	767392112	Montáž krytiny striech plechom skrutkovaním	521,000	m2	15,00	7 815,00	
170	MAT	5535J0545	Krytina falcovaná Maslen matný-tehlová, hnedá, šedá	573,100	m2	14,00	8 023,40	
171	767	767631510	Montáž okien hliníkových	146,400	m	17,50	2 562,00	
172	MAT	611401280	Okno hliníkové jednokridlové otváracie-sklopné 750x750mm - O01	7,000	kus	315,00	2 205,00	
173	MAT	611401480	Okno hliníkové jednokridlové otváracie-sklopné 1250x1250mm - O02	1,000	kus	550,00	550,00	
174	MAT	611401490	Okno hliníkové jednokridlové otv.-sklopné 1500x2520mm - O03	1,000	kus	1 550,00	1 550,00	
175	MAT	611401510	Zasklená stena hliníková s bezbarier.terasovými dvermi 4000x2520mm - ZS01	7,000	kus	3 290,00	23 030,00	
176	MAT	611401670	Zasklená stena hliníková s bezbarier.vchodovými dverami 4000x2520mm - ZS02	1,000	kus	3 490,00	3 490,00	
177	MAT	611401720	Zasklená stena hliníková jednokridlová pevná 1500x2520mm - ZS03	1,000	kus	1 550,00	1 550,00	
178	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	444,300	kg	3,50	1 555,05	
179	MAT	132853100	Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 16 mm	0,066	t	1 030,00	67,98	
180	MAT	136110180	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 5x1000x2000 mm	0,051	t	1 290,00	65,79	
181	MAT	136110380	Plech oceľ. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 15x1000x2000 mm	0,235	t	1 490,00	350,15	
182	MAT	5539P0346	Tyč závitová pre kotvenie chemickými hmotami (8.8 galvanický pozink) AM 24X1000 8.8 bal.5ks	32,000	kus	17,90	572,80	
183	MAT	5539P0700	Spojovací materiál - matice a podložky	1,000	kompl.	115,00	115,00	
184	767	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	99,497	kg	2,50	248,74	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
185	MAT	132853100	Tyč rebrová na výstuž do betónu BSt 500 (10505) d 16 mm	0,032	t	1 030,00	32,96	
186	MAT	136110280	Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 10x1000x2000 mm	0,072	t	1 290,00	92,88	
187	767	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii nad 500 kg	1 358,100	kg	2,90	3 938,49	
188	MAT	133833200	Tyč oceľová IPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	0,022	t	1 190,00	26,18	
189	MAT	136110240	Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 8x1000x2000 mm	0,077	t	1 450,00	111,65	
190	MAT	136110280	Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 10x1000x2000 mm	0,011	t	1 300,00	14,30	
191	MAT	136110480	Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 20x1000x2000 mm	0,101	t	1 490,00	150,49	
192	MAT	136110580	Plech ocel. hrubý hladký S 235 JR G1 (11 373).0 25x1000x2000 mm	0,416	t	1 450,00	603,20	
193	MAT	145809800	Profily ocel. obdĺžnikové 1xťahané 200x120x8mm	0,826	t	1 650,00	1 362,90	
194	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,159	t	39,50	124,78	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				61 178,74			61 178,74	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
195	771	771071141	Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber Terranova COL FLEX (elastický)	77,700	m2	32,50	2 525,25	
196	MAT	592455310	Dlažba betónová Color štiep. kameň 45x45x4	81,585	m2	25,00	2 039,63	
197	771	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	16,920	m	3,50	59,22	
198	MAT	597640450	Soklík keramický v.70mm	1,244	m2	45,00	55,98	
199	771	771573206	Montáž keram. podláh z dlažby veľkoformátovej do flexilepidla	85,840	m2	41,50	3 562,36	
200	MAT	597637251	Keramická dlažba hr.10mm	90,132	m2	24,00	2 163,17	
201	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	9,149	t	18,90	172,92	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				10 578,53			10 578,53	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
202	775	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	205,620	m2	11,50	2 364,63	
203	MAT	611942035	Kompozitná vodeodolná doska typ spoja CLIC,hr.5mm	209,732	m2	31,90	6 690,45	
204	775	775973314	Podložka pod pláv.podlahu,fólia hr.2mm+AI	205,620	m2	4,90	1 007,54	
205	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	1,541	t	25,90	39,91	
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				10 102,53			10 102,53	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
206	771	781447844	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex. v obmedz. priest., škár. Ceresit CE33 200x200mm	154,511	m2	35,90	5 546,94	
207	MAT	597671100	Obkladačky keramické 200x200x10mm	162,237	m2	25,00	4 055,93	
208	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,687	t	18,90	50,78	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				9 653,65			9 653,65	
783 - Nátery								
209	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	46,643	m2	6,50	303,18	
210	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	46,643	m2	3,60	167,91	
211	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	666,943	m2	3,90	2 601,08	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
783 - Nátery spolu:				3 072,17			3 072,17	
784 - Maľby								
212	784	784453111	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8m	750,345	m2	5,50	4 126,90	
784 - Maľby spolu:				4 126,90			4 126,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				205 538,01			205 538,01	
Za rozpočet celkom				329 487,00			329 487,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt: Elektroinštalácia objektu NOVOSTAVBY DENNÉHO STACIONÁRA - silové rozvody a umelé osvetlenie

Miesto: 935 26 Starý Tekov, ul. Krížna, k.u. Starý Tekov, parc. č. 203, 206, 204/7, 201, 199/6

Objednávateľ: Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Projektant: Pavol Mrázik

Spracovateľ Ing.Michal Pacala

Cena bez DPH			44 241,05 €
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	44 241,05	20,00%	8 848,21 €

Cena s DPH	v EUR	53 089,26 €
------------	-------	-------------

Projektant	Pečiatka	Objednávateľ	Pečiatka
Pečiatka			

Dátum a po

MIBAU SK s.r.o. IČO: 44373538 2.10.2024 2.10.2024 a podpis: 2.10.2024

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt: Elektroinštalácia objektu NOVOSTAVBY DENNÉHO STACIONÁRA - silové rozvody a umelé osvetlenie

Miesto: 935 26 Starý Tekov, ul. Krížna, k.u. Starý Tekov, parc. č. 203, 206, 204/7, 201, 199/6

Objednávateľ: Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Dátum: 2.10.2024

Projektant: Pavol Mrázik

Náklady z rozpočtu

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
Práce a dodávky HSV							
1	Vybúranie otvorov do 0,25m2 v	ks	2,00	45,00 €		90,00 €	90,00 €
2	Vŕtanie diery do 25mm pre kábel cez konštrukciu	cm	450,00	0,35 €		157,50 €	157,50 €
3	Vysekanie otvoru pre montážnu krabicu	ks	64,00	3,90 €		249,60 €	249,60 €
4	Vysekanie ryhy v tehlovom murive hĺbka do 3cm šírka do 3cm	m	1595,00	4,50 €		7 177,50 €	7 177,50 €
5	Vysekanie ryhy v tehlovom murive hĺbka do 3cm šírka do 10cm	m	50,00	5,00 €		250,00 €	250,00 €
6	Hrubé vyspravenie drážok omietkou	m	1645,00	1,88 €		3 092,60 €	3 092,60 €
7	Zemné práce (výkopy, pieskové lôžko, spatná úprava terénu...)	m	90,00	19,50 €		1 755,00 €	1 755,00 €
8	Konštrukcie a ostatné montážne alebo elektroinštalačné práce	hod	10,00	15,00 €		150,00 €	150,00 €
Práce a dodávky HSV spolu:							12 922,20 €
Práce a dodávky M							
9	Káblový žlab drôtenný šírka 200mm	m	25,00	14,00 €	350,00 €		350,00 €
10	Montáž drôtenného káblového žlabu šírky 200mm	m	25,00	12,00 €		300,00 €	300,00 €
11	Nosník plechového káblového žlabu 210mm	ks	30,00	10,00 €	300,00 €		300,00 €
12	Montáž nosníku plechového káblového žlabu 210mm	ks	30,00	6,50 €		195,00 €	195,00 €
13	Príslušenstvo pre drôtenné káblové žlaby (spojky, uzemňovacie prepoje...)	EUR	1,00	120,00 €	120,00 €		120,00 €



PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
14	Ostatné montážne práce	hod	4,00	15,00 €		60,00 €	60,00 €
15	Kábel pevný AYKY-J 4x25mm ²	m	95,00	3,10 €	294,50 €		294,50 €
16	Kábel signálny JYTY 4x1 mm ²	m	60,00	0,88 €	52,80 €		52,80 €
17	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5mm ²	m	550,00	1,10 €	605,00 €		605,00 €
18	Kábel pevný N2XH-O 3x1,5mm ²	m	390,00	1,12 €	436,80 €		436,80 €
19	Kábel pevný N2XH-J 5x1,5mm ²	m	140,00	1,50 €	210,00 €		210,00 €
20	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5mm ²	m	600,00	1,55 €	930,00 €		930,00 €
21	Kábel pevný N2XH-J 5x2,5mm ²	m	50,00	2,20 €	110,00 €		110,00 €
22	Vyrezanie rýh frézovaním v tehlovom murive hĺbka do 2cm šírka do 4cm	m	1595,00	2,90 €		4 625,50 €	4 625,50 €
23	Vyrezanie rýh frézovaním v tehlovom murive hĺbka do 3cm šírka do 4cm	m	50,00	4,20 €		210,00 €	210,00 €
24	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® Ø 50mm červená	m	90,00	0,90 €	81,00 €		81,00 €
25	Vodič ohybný H07V-K 1x25 zeleno/žltý	m	5,00	4,00 €	20,00 €		20,00 €
26	Vodič ohybný H07V-K 1x16 zeleno/žltý	m	80,00	2,20 €	176,00 €		176,00 €
27	Vodič ohybný H07V-K 1x6 zeleno/žltý	m	200,00	0,85 €	170,00 €		170,00 €
28	Pásovina FeZn 30x4mm (1kg=1m)	kg	105,00	2,60 €	273,00 €		273,00 €
29	Drôt uzemňovací FeZn Ø 10mm (1kg=1,6m)	kg	15,00	2,60 €	39,00 €		39,00 €
30	Drôt zvodový AlMgSi Ø 8mm (1kg=7,4m)	kg	13,00	9,20 €	119,60 €		119,60 €
31	Montáž kábla N2XH-J 3x1,5mm ²	m	550,00	1,00 €		550,00 €	550,00 €
32	Montáž kábla N2XH-O 3x1,5mm ²	m	390,00	1,00 €		390,00 €	390,00 €
33	Montáž kábla N2XH-J 5x1,5mm ²	m	140,00	1,00 €		140,00 €	140,00 €
34	Montáž kábla N2XH-J 3x2,5mm ²	m	600,00	1,00 €		600,00 €	600,00 €
35	Montáž kábla N2XH-J 5x2,5mm ²	m	50,00	1,25 €		62,50 €	62,50 €
36	Montáž kábla JYTY 4x1 mm ²	m	60,00	0,80 €		48,00 €	48,00 €
37	Montáž kábla AYKY-J 4x25mm ²	m	10,00	2,00 €		20,00 €	20,00 €
38	Montáž kábla AYKY-J 4x25mm ² v chráničke v zemi + uloženie výstražnej fólie	m	90,00	2,60 €		234,00 €	234,00 €
39	Montáž uzemňovacieho vedenia bez podpíer FeZn Ø 10 mm	m	6,50	2,00 €		13,00 €	13,00 €
40	Montáž uzemňovacieho vedenia bez podpíer AlMgSi Ø 8 mm	m	90,00	2,00 €		180,00 €	180,00 €
41	Montáž uzemňovacieho vedenia FeZn v zemi vrátane svoriek prepojenia, izolácie spojov do 120mm ²	m	105,00	3,85 €		404,25 €	404,25 €
42	Montáž skrytého zvodu do zateplenia FeZn Ø 10 mm	m	3,00	15,00 €		45,00 €	45,00 €
43	Montáž skrytého zvodu do zateplenia AlMgSi Ø 8 mm	m	7,50	14,00 €		105,00 €	105,00 €

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie	Cena celkom [EUR]
44	Montáž ochranného pospojovania vodičom Cu do 25mm ² , bez pripojenia	m	285,00	2,25 €		641,25 €	641,25 €
45	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm ²	ks	93,00	1,15 €		106,95 €	106,95 €
46	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 až 35 mm ²	ks	4,00	2,00 €		8,00 €	8,00 €
47	Krabica rozbočovacia 85x85x40mm šedá	ks	10,00	1,55 €	15,50 €	15,50 €	31,00 €
48	Krabica inštalačná pod omietku	ks	62,00	0,75 €	46,50 €		46,50 €
49	Krabica bleskozvodová bo zateplenia nastaviteľná	ks	3,00	6,00 €	18,00 €		18,00 €
50	Montáž krabice rozbočovacej 85x85x40mm	ks	10,00	4,15 €		41,50 €	41,50 €
51	Montáž krabice inštalačná pod omietku	ks	62,00	1,79 €		110,98 €	110,98 €
52	Montáž krabice bleskozvodovej	ks	3,00	12,41 €		37,23 €	37,23 €
53	Podpera vedenia na plechovú strechu vytočená	ks	39,00	1,80 €	70,20 €		70,20 €
54	Podpera vedenia na hrebeň strechy	ks	38,00	2,49 €	94,62 €		94,62 €
55	Podpera vedenia do dreva	ks	15,00	2,49 €	37,35 €		37,35 €
56	Montáž podpory vedenia do dreva	ks	15,00	3,10 €		46,50 €	46,50 €
57	Montáž podpory vedenia na plechovú strechu	ks	39,00	2,60 €		101,40 €	101,40 €
58	Montáž podpory vedenia na hrebeň strechy	ks	38,00	2,60 €		98,80 €	98,80 €
59	Spínač zárubňový ABB (biela) rad 6	ks	5,00	7,00 €	35,00 €		35,00 €
60	Spínač zárubňový rad tlačidlo ABB (biela)	ks	6,00	6,38 €	38,28 €		38,28 €
61	Montáž a zapojenie spínača zárubňového spínača	ks	11,00	10,00 €		110,00 €	110,00 €
62	Spínač LEGRAND VALENA rad 1 (biela) s krytom bez rámika	ks	12,00	3,77 €	45,24 €		45,24 €
63	Montáž a zapojenie spínača rad 1	ks	12,00	4,47 €		53,64 €	53,64 €
64	Spínač LEGRAND VALENA rad 6 (biela) s krytom bez rámika	ks	7,00	5,10 €	35,70 €		35,70 €
65	Montáž a zapojenie spínača rad 6	ks	7,00	5,20 €		36,40 €	36,40 €
66	Spínač LEGRAND VALENA rad 7 (biela) s krytom bez rámika	ks	7,00	8,50 €	59,50 €		59,50 €
67	Montáž a zapojenie spínača rad 7	ks	7,00	5,50 €		38,50 €	38,50 €
68	Spínač LEGRAND VALENA rad 5b (biela) s krytom bez rámika	ks	3,00	9,00 €	27,00 €		27,00 €
69	Montáž a zapojenie spínača rad 5b	ks	3,00	7,77 €		23,31 €	23,31 €
70	Spínač rad dvojtláčidlo LEGRAND VALENA (biela) s krytom bez rámika	ks	2,00	12,59 €	25,18 €		25,18 €
71	Montáž a zapojenie dvojtláčidla	ks	2,00	5,21 €		10,42 €	10,42 €
72	Zásuvka jednoduchá LEGRAND VALENA s clonkami (biela) s krytom bez rámika	ks	5,00	7,40 €	37,00 €		37,00 €
73	Zásuvka jednoduchá LEGRAND VALENA IP44 (biela) s krytom bez rámika	ks	1,00	15,00 €	15,00 €		15,00 €

70

74	Montáž a zapojenie zásuvky jednoduchej	ks	6,00	5,20 €		31,20 €	31,20 €
----	--	----	------	--------	--	---------	---------

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
75	Zásuvka dvojnásobná LEGRAND VALENA (biela)	ks	25,00	9,50 €	237,50 €		237,50 €
76	Montáž a zapojenie zásuvky dvojnásobnej	ks	25,00	5,00 €		125,00 €	125,00 €
77	Rámik 1-násobný	ks	37,00	1,22 €	45,14 €		45,14 €
78	Montáž rámika 1-násobný	ks	37,00	0,70 €	1 287,60 €		1 287,60 €
79	Sporákový spínač ABB presto	ks	2,00	34,80 €	69,60 €		69,60 €
80	Montáž a zapojenie sporákového spínača	ks	2,00	8,80 €		17,60 €	17,60 €
81	Stop tlačidlo s aretáciou EATON M22-PV/KC11/IY (1Z+1V)	ks	1,00	45,00 €	45,00 €		45,00 €
82	Montáž a zapojenie bezpečnostného stop tlačidla	ks	1,00	8,00 €		8,00 €	8,00 €
83	Rúrka pevná DIETZEL UNIVOLT Ø 25mm 750N bezhalogénová sivá	m	100,00	5,90 €	590,00 €		590,00 €
84	Inštalácia pevnej rúrky Ø 25mm	m	100,00	1,88 €		188,00 €	188,00 €
85	Rúrka ohybná DIETZEL UNIVOLT Ø 20mm 750N bezhalogénová čierna	m	500,00	1,20 €	600,00 €		600,00 €
86	Inštalácia ohybnej rúrky Ø 20mm	m	500,00	1,65 €		825,00 €	825,00 €
87	Rúrka ohybná DIETZEL UNIVOLT Ø 16mm 750N bezhalogénová čierna	m	50,00	2,28 €	114,00 €		114,00 €
88	Inštalácia ohybnej rúrky Ø 16mm	m	50,00	1,50 €		75,00 €	75,00 €
89	Rúrka ohybná DIETZEL UNIVOLT Ø 32mm 750N bezhalogénová sivá	m	10,00	1,20 €	12,00 €		12,00 €
90	Inštalácia ohybnej rúrky Ø 32mm	m	10,00	1,80 €		18,00 €	18,00 €
91	Zatiahnutie kábla do inštalačnej rúrky	m	650,00	0,79 €		513,50 €	513,50 €
92	Zatiahnutie vodiča bleskozvodového do Ø 10mm do inštalačnej rúrky	m	10,00	2,89 €		28,90 €	28,90 €
93	Príchýtka rurky PC S 37mm obojstranná kovová zinkovaná	ks	26,00	0,50 €	13,00 €		13,00 €
94	Montáž príchytiky PC S 37mm obojstrannej	ks	26,00	0,77 €		20,02 €	20,02 €
95	LED panel 300x1200mm 30W denná biela prisadená montáž	ks	3,00	120,00 €	360,00 €		360,00 €
96	Montáž a zapojenie 300x1200mm LED panelu na strop	ks	3,00	14,52 €		43,56 €	43,56 €
97	LED panel Ledvance 600x600mm 36W denná biela prisadená montáž	ks	30,00	94,89 €	2 846,70 €		2 846,70 €
98	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600mm na strop	ks	30,00	15,00 €		450,00 €	450,00 €
99	LED bodové svietidlo 10W denná biela biela prisadená montáž	ks	4,00	25,99 €	103,96 €		103,96 €
100	Montáž a zapojenie LED bodového svietidla na strop	ks	4,00	13,90 €		55,60 €	55,60 €
101	LED svietidlo stropné kruhové 18W denná biela prisadená montáž	ks	7,00	82,79 €	579,53 €		579,53 €
102	Montáž a zapojenie kruhového LED svietidla na strop	ks	7,00	14,00 €		98,00 €	98,00 €
103	LED pás denná biela + profil pre LED pás + difúzor 14W/1m	m	4,00	12,00 €	48,00 €		48,00 €

104	Koncovka pre LED profil	ks	4,00	0,33 €	1,32 €		1,32 €
105	Príchytká zaklápacia pre LED Profil	ks	6,00	0,33 €	1,98 €		1,98 €

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
106	Montáž a zapojenie LED pásu + montáž profilu pre LED + montáž difúzora	m	4,00	12,00 €		48,00 €	48,00 €
107	LED Vonkajšie nástenné svietidlo so senzorom LED/17W/230V IP65	ks	9,00	85,00 €	765,00 €		765,00 €
108	Montáž a zapojenie vonkajšieho svietidla so senzorom	ks	9,00	15,00 €		135,00 €	135,00 €
109	Napájací zdroj pre LED pás 35W	ks	2,00	15,00 €	30,00 €		30,00 €
110	Montáž a zapojenie zdroja pre LED pás	ks	2,00	13,98 €		27,96 €	27,96 €
111	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 nástenná, kompletná, s viečkom sivá	ks	1,00	28,66 €	28,66 €		28,66 €
112	Montáž a zapojenie zásuvka nástenná 250V koncová	ks	1,00	8,50 €		8,50 €	8,50 €
113	Rozvádzač RE vrátane ističov	ks	1,00	328,50 €	328,50 €		328,50 €
114	Osadenie rozvádzača RE	ks	1,00	150,00 €		150,00 €	150,00 €
115	Rozvádzač RH	ks	1,00	1 285,00 €	1 285,00 €		1 285,00 €
116	Osadenie rozvádzača RH	ks	1,00	70,00 €		70,00 €	70,00 €
117	Dokončovacie práce na rozvádzačoch	ks	1,00	83,30 €		83,30 €	83,30 €
118	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2 X1	ks	1,00	25,8	25,80 €		25,80 €
119	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,00	30		30,00 €	30,00 €
120	Svorka odbočovací pásovina/pásovina SR 02 (M8) 55x38mm FeZn	ks	5,00	1,15	5,75 €		5,75 €
121	Svorka uzemňovacia pásovina/gulatina SR 03 A 8-10mm FeZn	ks	6,00	1,60	9,60 €		9,60 €
122	Svorka bleskozvodová spojovacia VARIO (odbočovací) HLINÍK	ks	3,00	2,20 €	6,60 €		6,60 €
123	Svorka bleskozvodová krížová 8-10mm NEREZ	ks	1,00	3,60 €	3,60 €		3,60 €
124	Svorka bleskozvodová okapová Al	ks	6,00	5,20 €	31,20 €		31,20 €
125	Svorka bleskozvodová skúšobná FeZn	ks	6,00	4,50 €	27,00 €		27,00 €
126	Montáž bleskozvodovej svorky do dvoch skrutiek	ks	6,00	2,79 €	16,74 €		16,74 €
127	Montáž bleskozvodovej svorky nad dve skrutky	ks	21,00	3,25 €		68,25 €	68,25 €
128	BERNARD svorka uzemňovacia ZS4	ks	30,00	1,10 €	33,00 €		33,00 €
129	BERNARD svorka uzemňovacia EBS 4-16 nerezová	ks	10,00	3,20 €	32,00 €		32,00 €
130	Montáž uzemňovacej svorky ZS4	ks	30,00	3,40 €		102,00 €	102,00 €
131	Montáž uzemňovacej svorky na potrubie EBS 4-16	ks	10,00	4,50 €		45,00 €	45,00 €
132	Oznamovací štítok zvodu	ks	6,00	0,68 €	4,08 €		4,08 €
133	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,00	2,05 €		12,30 €	12,30 €

134	Označenie vypínačov, zásuviek, svietidiel a prístrojov popisovaciu páskou	ks	150,00	2,60 €		390,00 €	390,00 €
135	Sádra sivá, balenie 30kg	balenie	5,00	18,50 €	92,50 €		92,50 €
136	Podružný elektroinštalačný materiál	EUR	1,00	550,00 €	550,00 €		550,00 €

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
137	Hmoždina plastová do sádkokartónu HS 6 Ø 6mm x 22,5mm	ks	200,00	0,33 €	66,00 €		66,00 €
138	Hmoždina plastová Ø 10mm x 80mm	ks	20,00	0,22 €	4,40 €		4,40 €
139	Hmoždina plastová Ø 8mm x 50mm s vrutom	ks	250,00	0,44 €	110,00 €		110,00 €
140	Hmoždina plastová Ø 6mm x 35mm s vrutom	ks	20,00	0,33 €	6,60 €		6,60 €
141	Osadenie plastovej hmoždiny do SDK podhľadu	ks	200,00	0,77 €		154,00 €	154,00 €
142	Osadenie plastovej hmoždiny vrtanie diery Ø 10mm	ks	20,00	0,88 €		17,60 €	17,60 €
143	Osadenie plastovej hmoždiny vrtanie diery Ø 8mm	ks	250,00	1,10 €		275,00 €	275,00 €
144	Osadenie plastovej hmoždiny vrtanie diery Ø 6mm	ks	20,00	0,89 €		17,80 €	17,80 €
145	Komplexné vyskúšanie a uvedenie do prevádzky	hod	15,00	20,00 €		300,00 €	300,00 €
146	Spracovanie projektovej dokumentácie, projekt RP, pridružené stavebné výkony	EUR	1,00	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
147	Východisková revízia a skúška, vypracovanie správy	EUR	1,00	350,00 €		350,00 €	350,00 €

Práce a dodávky M spolu:

30 749,85 €

Práce a dodávky Ostatné

148	Montáž zariadenia MaR	hod	8,00	12,50 €		100,00 €	100,00 €
149	Záložný zdroj UPS Sentinel Pro SEP 700 A3, 700VA/630W 6min	ks	1,00	469,00 €	469,00 €		469,00 €

Práce a dodávky Ostatné spolu:

569,00 €

Prehľad rozpočtových nákladov		Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
Práce a dodávky HSV spolu:		0,00 €	12 922,20 €	12 922,20 €
Práce a dodávky M spolu:		15 305,13 €	15 444,72 €	30 749,85 €
Práce a dodávky Ostatné spolu:		469,00 €	100,00 €	569,00 €

Za rozpočet celkom bez DPH:

44 241,05 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt: Elektroinštalácia objektu NOVOSTAVBY DENNÉHO STACIONÁRA - slaboprúdové rozvody

Miesto: 935 26 Starý Tekov, ul. Krížna, k.u. Starý Tekov, parc. č. 203, 206, 204/7, 201, 199/6

Objednávateľ: Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Projektant: Pavol Mrázik

Spracovateľ: Ing. Pacala Michal

Cena bez DPH			9 382,78 €
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	9 382,78	20%	1 876,56 €

Cena s DPH	v EUR	11 259,34 €
------------	-------	-------------

Projektant Pečiatka

Objednávateľ Pečiatka

Dátum a po

2.10.2024 Dátum a podpis:

2.10.2024

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA DENNÉHO STACIONÁRA

Objekt: Elektroinštalácia objektu NOVOSTAVBY DENNÉHO STACIONÁRA - slaboprúdové rozvody

Dátum: 2.10.2024

Miesto: 935 26 Starý Tekov, ul. Krížna, k.u. Starý Tekov, parc. č. 203, 206, 204/7, 201, 199/6

Objednávateľ: Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Projektant: Pavol Mrázik

Náklady z rozpočtu

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
Práce a dodávky HSV							
1	Vybúranie otvorov do 0,25m2 v	ks	1,00	39,50 €		39,50 €	39,50 €
2	Vŕtanie diery do 25mm pre kábel cez konštrukciu	cm	230,00	0,33 €		75,90 €	75,90 €
3	Vysekanie otvoru pre montážnu krabicu	ks	6,00	4,50 €		27,00 €	27,00 €
4	Vysekanie ryhy v tehlovom murive hĺbka do 3cm šírka do 3cm	m	110,00	4,70 €		517,00 €	517,00 €
5	Hrubé vyspravenie drážok omietkou	m	110,00	1,85 €		203,50 €	203,50 €
6	Zemné práce (výkopy, pieskové lôžko, spatná úprava terénu...)	m	100,00	18,88 €		1 888,00 €	1 888,00 €
7	Konštrukcie a ostatné montážne alebo elektroinštalačné práce	hod	10,00	15,00 €		150,00 €	150,00 €

Práce a dodávky HSV spolu:

2 900,90 €

Práce a dodávky M

8	Káblový žlab drôtenný šírka 200mm	m	28,00	12,98 €	363,44 €		363,44 €
9	Montáž drôtenného káblového žlabu šírky 200mm	m	28,00	12,20 €		341,60 €	341,60 €
10	Nosník plechového káblového žlabu 210mm	ks	32,00	9,50 €	304,00 €		304,00 €
11	Montáž nosníku plechového káblového žlabu 210mm	ks	32,00	6,50 €		208,00 €	208,00 €
12	Vyrezanie rýh frézovaním v tehlovom murive hĺbka do 3cm šírka do 4cm	m	110,00	4,55 €		500,50 €	500,50 €
13	Rúrka ohybná DIETZEL UNIVOLT Ø 20mm 750N bezhalogénová čierna	m	120,00	1,30 €	156,00 €		156,00 €

77

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
14	Inštalácia ohybnej rúrky Ø 20mm	m	120,00	1,66 €		199,20 €	199,20 €
15	Zatiahnutie kábla do inštalačnej rúrky	m	120,00	0,82 €		98,40 €	98,40 €
16	Príslušenstvo pre drôtenné káblové žľaby (spojky, uzemňovacie prepoje...)	EUR	1,00	120,00 €	120,00 €		120,00 €
17	Ostatné montážne práce	hod	4,00	15,00 €		60,00 €	60,00 €
18	Krabica prístrojová inštalačná pod omietku	ks	6,00	0,77 €	4,62 €		4,62 €
19	Montáž krabice inštalačná pod omietku	ks	6,00	1,77 €		10,62 €	10,62 €
20	Kábel dátový pevný FTP cat.6A tienený	m	100,00	0,95 €	95,00 €		95,00 €
21	Kábel koaxiálny VCKY 75-4,8	m	70,00	0,80 €	56,00 €		56,00 €
22	Kábel optický univerzálny CLT Solarix 4vl 50/125 LSOH Eca OM2 čierny	m	110,00	0,80 €	88,00 €		88,00 €
23	Montáž kábla uloženého v trubkách v drážkach	m	120,00	1,59 €		190,80 €	190,80 €
24	Montáž kábla dátového/koaxiálneho	m	170,00	0,99 €		168,30 €	168,30 €
25	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® Ø 40mm červená	m	105,00	0,69 €	72,45 €		72,45 €
26	Zatiahnutie kábla do HDPE chráničky	m	105,00	0,77 €		80,85 €	80,85 €
27	Montáž optického kábla v chráničke v murive	m	10,00	1,87 €		18,70 €	18,70 €
28	Montáž optického kábla v chráničke v zemi + uloženie výstražnej fólie	m	100,00	2,88 €		288,00 €	288,00 €
29	Ukončenie dátového kábla	ks	3,00	3,50 €		10,50 €	10,50 €
30	Zásuvka dátová LEGRAND VALENA RJ45 FTP6 (biela)	ks	3,00	20,00 €	60,00 €		60,00 €
31	Zásuvka anténová LEGRAND VALENA TV+R+S (biela)	ks	3,00	20,00 €	60,00 €		60,00 €
32	Montáž dátovej zásuvky RJ45 FTP6 s krytom bez rámika	ks	3,00	7,00 €		21,00 €	21,00 €
33	Montáž televíznej zásuvky TV+R+S s krytom bez rámika	ks	3,00	5,90 €		17,70 €	17,70 €
34	Rámik 1-násobný	ks	6,00	1,20 €	7,20 €		7,20 €
35	Montáž rámika 1 násobný	ks	6,00	0,50 €		3,00 €	3,00 €
36	Videovrátnik sada + el. zámok	ks	1,00	499,00 €	499,00 €		499,00 €
37	Montáž a nastavenie videovrátnika	ks	1,00	250,00 €		250,00 €	250,00 €
38	Montáž el. zámku	ks	1,00	7,50 €		7,50 €	7,50 €
39	Zostava STA systému, zosilovače, rozbočovče + aktívne prvky	ks	1,00	50,00 €	50,00 €		50,00 €
40	Dátový rozvádzač RACK komplet (PATCH panely, SWICH,zásuvky, prepäťové ochrany,prepojovacie káble...)	ks	1,00	288,00 €	288,00 €		288,00 €
41	Montáž RACK rozvádzača	ks	1,00	50,00 €		50,00 €	50,00 €
42	Označenie vypínačov, zásuviek, prístrojov a komponentov popisovaciu páskou	ks	10,00	2,50 €		25,00 €	25,00 €
43	Meranie TV signálu	ks	4,00	12,00 €		48,00 €	48,00 €

PČ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
44	Merane a vystavenie protokolu pre certifikáciu Cat. 6	ks	3,00	25,00 €		75,00 €	75,00 €
45	Sádra sivá, balenie 30kg	balenie	1,00	18,50 €	18,50 €		18,50 €
46	Rúrka pevná DIETZEL UNIVOLT Ø 25mm 750N bezhalogénová sivá	m	4,00	6,20 €	24,80 €		24,80 €
47	Inštalácia pevnej rúrky Ø 25mm	m	4,00	1,80 €		7,20 €	7,20 €
48	Podružný elektroinštalačný materiál pre montáž slapoprúdových rozvodov	EUR	1,00	150,00 €	150,00 €		150,00 €
49	Záložný zdroj UPS do RACK 800VA 640W	ks	1,00	600,00 €	600,00 €		600,00 €
50	Východisková revízia a skúška, vypracovanie správy	hod	18,00	20,00 €		360,00 €	360,00 €
51	Spracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia	EUR	1,00	150,00 €		150,00 €	150,00 €

Práce a dodávky M spolu:

6 206,88 €

Práce a dodávky Ostatné

52	Montáž termostátov, regulátorov, snímačov teploty	hod	5,00	15,00 €		75,00 €	75,00 €
53	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	EUR	1,00	200,00 €		200,00 €	200,00 €

Práce a dodávky Ostatné spolu:

275,00 €

Prehľad rozpočtových nákladov	Špecifikovaný materiál	Konštrukcie / montáž	Cena celkom [EUR]
Práce a dodávky HSV spolu:	0,00 €	2 900,90 €	2 900,90 €
Práce a dodávky M spolu:	3 017,01 €	3 189,87 €	6 206,88 €
Práce a dodávky Ostatné spolu:	0,00 €	275,00 €	275,00 €

Za rozpočet celkom

3 017,01 €

6 365,77 €

9 382,78 €

Akcia: Novostavba denného stacionára

Investor: Obec Starý Tekov

Miesto stavby: Starý Tekov, p. č.:199/6, 201, 203, 204/7, 206

Vypracoval: Ing. Dáriuš Bálint


Projektant: Ing. Jaroslav Čimbora

2.10.2024 Ing. Pacala

VETRANIE

Neoddeliteľnou súčasťou špecifikácie materiálu je projektová dokumentácia (výkresy a technická správa).
Nie je možné špecifikáciu materiálu používať samostatne.
Všetky uvedené zariadenia, potrubné časti, atď...tvoriace vetracieho systém sú navrhnuté ako funkčný celok.
Za funkčnosť navrhnutého systému zodpovedá projektant a zhotoviteľ. Súčasti vetracieho systému môžu byť nahradené len technickým ekvivalentom.

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
1			Jednotka CWL-2-600, typ 4/0 P s výkonom 600 m3 / h, letný baypass, integrovaný elektrický predhrievací register 1000 W, rozmery: 850 x 800 x 660 mm	2 kus		3 750,0	7 500,0
2			Sifón s guličkou	2 kus		46,0	92,0
3			Ovládaci modul BM2 bez vonkajšieho snímača s držiakom, čierna	2 kus		272,0	544,0
4			ISO-potrubie DN 200 rúra, dĺžky 2000 mm	6 kus		89,9	539,4
5			ISO-potrubie DN 200 koleno 90°	15 kus		27,5	412,5
6			ISO-potrubie DN 200 koleno 45°	1 kus		20,0	20,0
7			Zvierací krúžok DN 200 na spojenie rúr a tvaroviek	11 kus		10,5	115,5
8			Upevňovacia objímka pre ISO potrubie DN 200	24 kus		8,9	213,6
9			Prípojka DN 125, 75 mm, 90°, na pripojenie ventilu DN 125, s 2 hrdlami na rúry 75 mm	36 kus		31,0	1 115,6
10			Rozvádzač vzduchu DN 125-180, 16 hrdiel, plastový na prívod alebo odvod vzduchu	4 kus		200,0	800,0
11			Adaptér na pripojenie ISO potrubia DN 200 k rozvádzačom vzduchu DBOX 200	4 kus		27,0	108,0
12			Kovový ventil prívodu vzduchu DN 125 vrátane rámu a gumového tesnenia	16 kus		15,5	248,0
13			Kovový ventil odvodu vzduchu DN 125 vrátane rámu a gumového tesnenia	18 kus		15,5	279,0
14			Kryt na odvod vzduchu z kuchyne s filtrom EU 3	2 kus		115,0	230,0
15			Vzduchová rozvodná hadica kruhová 75/63, antistatická, antibakteriálna, dĺžka 50 m	12 kus		258,0	3 096,0
16			Tesniaci krúžok 75/63, balenie 10 ks	13 kus		13,9	180,7
17			Fixačný krúžok 75/63, bal. 10 ks	13 kus		20,0	260,0
18			TLmič hluku DN 200, 1000 mm	4 kus		130,0	520,0
19			Škrtiaci kotúč DN 75, balenie 10 ks	6 kus		21,9	131,4
20			Protidažďová mriežka Wolf DN 200 pre prívod a odvod vzduchu	4 kus		140,0	560,0
			MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY				
21			Prierazy pre prestup potrubí murívo, betón	0,5 m3		50,0	25,0
22			Montážny, spojovací, tesniaci a elektroinštalačný materiál	1 súbor		200,0	200,0
23			Montáž vetrania	1 súbor		4 000,0	4 000,0
24			Spustenie, komplexné funkčné skúšky a zaregulovanie	1 súbor		199,0	199,0
25			Doprava	1 súbor		250,0	250,0
			Spolu bez DPH :				21 639,7



ENEKO Levice, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Novostavba denného stacionára -					
Miesto: Starý Tekov					
Objekt : Vlastná stavby - vykurovanie					
JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Pacala Michal	Dňa: 2.10.2024		
Odberateľ: Obec Starý Tekov	IČO:				
	DIČ:				
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.	IČO:				
	DIČ:				
Projektant: Ing. Marian Šimonovič	IČO:				
	DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:	26 815,01	18 225,80	45 040,81	7 Murárske výpomocce
3	MCE:	1 500,00		1 500,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	28 315,01	18 225,80	46 540,81	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11 Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12 Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13 Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14				19	
15			Sučet riadkov 11 až 14:	20 Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	46 540,81
dátum:				22 DPH 20% z:	46 540,81 9 308,16
				23 DPH 0% z:	
				24 Sučet riadkov 21 až 23:	55 848,97
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Ing. Imrich Drapan
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval: Ing.Pacala
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : Vlastná stavby - vykurovanie

ENEKO Levice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
713 - Izolácie tepelné	274,00	194,60	468,60	0,03944	0,000	
732 - Strojovne	7 941,31	17 641,20	25 582,51	7,29000	0,000	
733 - Rozvod potrubia	4 140,70	0,00	4 140,70	0,16316	0,000	
734 - Armatúry	630,00	0,00	630,00	0,01368	0,000	
735 - Vykurovacie telesá	13 829,00	390,00	14 219,00	0,39682	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	26 815,01	18 225,80	45 040,81	7,90310	0,000	
M21 - 155 Elektromontáže	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00000	0,000	
Za rozpočet celkom	28 315,01	18 225,80	46 540,81	7,90310	0,000	

Odberateľ: Obec Starý Tekov
 Projektant: Ing. Imrich Drapan
 Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval: Ing. Pacala
 JKSO :
 Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
 Objekt : Vlastná stavby - vykurovanie

ENEKO Levice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
1	713	713401204	Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	100,000	m	2,20	220,00	20
2	MAT	283771285	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 35x 20 mm	60,000	m	1,85	111,00	20
3	MAT	2837712851	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 28 x 20 mm	40,000	m	1,70	68,00	20
4	713	713401304	Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	12,000	m	4,50	54,00	20
5	MAT	283771278	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 18 x 30 mm	6,000	m	1,40	8,40	20
6	MAT	2837712785	Izolácia potrubia Tubolit DG DN 10 x 30 mm	6,000	m	1,20	7,20	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				468,60			468,60	
732 - Strojovne								
7	731	7324513120	Montáž kompaktného tepelného čerpadla do 12 kW (vzduch/voda)+ príslušenstva	1,000	kus	5 500,00	5 500,00	20
8	MAT	4261G06531	Čerpadlo tepelné Vitocal 111-S vzduch voda pre vyk. ohrev s nádržouTUV 210I+3cestný ventil typ ABWT-E-AC 111.A16	1,000	kus	9 890,00	9 890,00	20
9	MAT	4261G06532	Pripojovacia sada pre inšt. na omietku ZK02959	1,000	kus	290,00	290,00	20
10	MAT	4261G06533	Membránova ex. nádoba biela 35H	1,000	kus	50,00	50,00	20
11	MAT	4261G06534	Ventil s klobúčikom R3/4	1,000	kus	34,00	34,00	20
12	MAT	4261G06535	Odkalovač VITOTRAP s izoláciou 1 1/4"	1,000	kus	250,00	250,00	20
13	MAT	4261G06536	Inštalčná sada pre mont. na podlahu 10/16	1,000	kus	750,00	750,00	20
14	MAT	4261G06537	Prepojovací M-BUS kábel 15m pre Vitoccal 100-S	1,000	kus	45,00	45,00	20
15	MAT	4261G06538	Termostat protimrazovej ochrany	1,000	kus	161,90	161,90	20
16	MAT	4261G06539	WIESSMANN Vitocell 100-E , typ SVWA, 200 litr.	1,000	kus	935,00	935,00	20
17	MAT	4261G065391	Ponorný snímač teploty /NTC 10kOhm/	1,000	kus	72,00	72,00	20
18	MAT	4261G065392	Modulárny rozdeľovač 2-násobný MV2 s tep. izoláciou /DN25	1,000	kus	419,00	419,00	20
19	MAT	4261G065393	Upevnenie na tenu pre rozdeľovač /2ks/	1,000	kus	38,00	38,00	20
20	MAT	4261G065394	RMS M32 DN25 aLPHA 2.1 25-60	2,000	kus	599,00	1 198,00	20
21	MAT	4261G065395	SERVOMOTOR , Typ SR10,230V/50Hz	2,000	kus	175,00	350,00	20
22	MAT	4261G065396	Príložný snímač teploty /NTC 10 kOhm/	1,000	kus	72,00	72,00	20
23	MAT	4261G065397	Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom /nástená montáž/	1,000	kus	255,00	255,00	20
24	MAT	4261G065398	Vitotrol 200A diaľkové ovládanie Z008341	2,000	kus	183,90	367,80	20
25	MAT	4261G065399	Snímač vlhkosti 230V	2,000	kus	580,00	1 160,00	20
26	MAT	4261G06541	UDP Vitocal 11/222-S/A bez dopoj. CHO -4 hod. práce	1,000	kus	385,00	385,00	20
27	MAT	4261G06542	Dopojenie chl. okruhu	1,000	kus	203,50	203,50	20
28	MAT	4261G06543	UDP rozširovacej sady pre 1 vyk.okruh /0,8hod práce/	2,000	kus	35,00	70,00	20
29	MAT	4261G06544	Obíhadka pred UDP	1,000	kus	45,00	45,00	20
30	731	732999907	Strojovne, HZS T6 Vykurovacia skúška	48,000	hod	18,00	864,00	20
31	MAT	999730000	Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	600,000	EUR	1,00	600,00	20
32	731	732999909	Vykurovanie stavebná výpomoc	450,659	%	3,50	1 577,31	20
732 - Strojovne spolu:				25 582,51			25 582,51	
733 - Rozvod potrubia								
33	731	733223201	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 12	6,000	m	12,50	75,00	20
34	731	733223202	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 15	6,000	m	13,50	81,00	20
35	731	733223206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	14,000	m	32,50	455,00	20
36	731	733224201	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 12	6,000	m	3,50	21,00	20



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
37	731	733224202	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 15	6,000	m	4,00	24,00	20
38	731	733224206	Priplatok na potrubie Cu v kotolni d 35	14,000	m	11,50	161,00	20
39	731	733291101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	26,000	m	0,80	20,80	20
40	731	733321504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	38,000	m	25,50	969,00	20
41	731	733321505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	60,000	m	38,00	2 280,00	20
42	731	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	98,000	m	0,55	53,90	20
733 - Rozvod potrubia spolu:				4 140,70			4 140,70	
734 - Armatúry								
43	731	734292775	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou DADO vnútorný závit	18,000	kus	35,00	630,00	20
734 - Armatúry spolu:				630,00			630,00	
735 - Vykurovacie telesá								
44	731	735511015	Podlah. vykur. ,syst doska, rozvod. potrubie	300,000	m	3,80	1 140,00	20
45	731	735511062	Podlah. vykur. , okrajový izolačný pruh	240,000	m	2,50	600,00	20
46	731	735511065	Podlah. vykur. REHAU, stredový dilat. profil	60,000	m	2,40	144,00	20
47	731	735511086	Podlah. vykur. rozdelovač typ 7	2,000	kus	480,00	960,00	20
48	731	735511090	Podlah. vykur. REHAU, rozdelovač typ HKV 11	1,000	kus	650,00	650,00	20
49	731	735511107	Podlah. vykur. skrinka rozdel. pod omietku, typ .7	2,000	kus	205,00	410,00	20
50	731	735511110	Podlah. vykur. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.11	1,000	kus	310,00	310,00	20
51	731	735511142	Podlah. vykur. termostát	3,000	kus	160,00	480,00	20
52	731	735511201	Podlah. vykur. , potrubie 16x2	1 950,000	m	2,30	4 485,00	20
53	MAT	2863G7301	Plastifikátor do betónu K376Y001 bal.10l	6,000	balenie	32,50	195,00	20
54	731	735519010	Montáž podlahového vykurovania syst./Pedotherm, Gabotherm a pod.,.../	300,000	m2	15,50	4 650,00	20
55	MAT	920AM561220	Rebrik vykurovací KLCE 1220/500	2,000	kus	97,50	195,00	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				14 219,00			14 219,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				45 040,81			45 040,81	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
56	921	2100100011	elektroinštalácia - kabeláž	1,000	sub	1 500,00	1 500,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 500,00			1 500,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 500,00			1 500,00	
Za rozpočet celkom				46 540,81			46 540,81	

Stavba : Novostavba denného stacionára -				Miesto: Starý Tekov	
Objekt : vlastná stavba - zdravotníka				JKSO :	
Rozpočet:				Zmluva č.:	
Spracoval: Ing.Pacala Michal				Dňa: 2.10.2024	
Odberateľ: Obec Starý Tekov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.				IČO: 44373538	
				DIČ:	
Projektant: Eva Ješková , Levice				IČO: 30004365	
				DIČ: 1031440597	
A ZRN				Konštrukcie	
Špecifikovaný materiál				Spolu ZRN	
1	HSV:				
2	PSV:	15 421,43	196,50	15 617,93	
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	15 421,43	196,50	15 617,93	
B IN - Individuálne náklady					
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomocy				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	
podpis:					
dátum:					
E Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	15 617,93			
22	DPH 20% z:	15 617,93	3 123,59		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:	18 741,52			
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková , Levice
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : vlastná stavba - zdravotníka

ENEKO Levice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
721 - Vnútorná kanalizácia	3 598,28	0,00	3 598,28	0,86434	0,000	85,390
722 - Vnútorný vodovod	5 488,65	0,00	5 488,65	0,26873	0,000	136,447
725 - Zariadenie predmety	5 793,00	196,50	5 989,50	0,25207	1,000	51,641
732 - Strojovne	541,50	0,00	541,50	0,00724	0,000	0,706
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	15 421,43	196,50	15 617,93	1,39238	1,000	274,184
Za rozpočet celkom	15 421,43	196,50	15 617,93	1,39238	1,000	274,184



Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková, Levice
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval: Ing.Pacala Michal
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : vlastná stavba - zdravotníka

ENEKO Levice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnútna kanalizácia								
1	721	721173401	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	20,000	m	12,50	250,00	20
2	721	721173403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 systém KG	20,000	m	16,90	338,00	20
3	721	721173409	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné tvarovky KG	5,000	%	34,00	170,00	20
4	721	721174023	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 50	4,500	m	17,50	78,75	20
5	721	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	5,000	m	19,00	95,00	20
6	721	721174025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	30,000	m	25,00	750,00	20
7	721	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	6,000	m		0,00	20
8	721	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	7,000	m	12,50	87,50	20
9	721	721174045	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 100	6,000	m	15,00	90,00	20
10	721	721174062	Potrubie kanalizačné z PP vetracie DN 75	1,000	m	15,90	15,90	20
11	721	721174063	Potrubie kanalizačné z PP vetracie DN 110	3,000	m	20,00	60,00	20
12	721	721174064	Potrubie kanalizačné z PP tvarovky	10,000	%	34,00	340,00	20
13	721	721194111	Prípojka Flexi D 110x2,3 k WC	5,000	kus	140,00	700,00	20
14	721	7212114042	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 a pre pripojenie HL70 G	2,000	kus	35,00	70,00	20
15	721	721226121	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	1,000	kus	35,00	35,00	20
16	721	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	6,000	kus	15,50	93,00	20
17	721	721226412	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	2,000	kus	20,00	40,00	20
18	721	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	1,000	kus	40,00	40,00	20
19	721	721226513	Zápachová uzávierka pre odpad HL 136 N	1,000	kus	40,00	40,00	20
20	721	721273152	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75	1,000	kus	38,00	38,00	20
21	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	3,000	kus	28,00	84,00	20
22	721	721273171	Prevzdušňovací ventil	1,000	kus	55,00	55,00	20
23	721	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	102,500	m	1,25	128,13	20
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				3 598,28			3 598,28	
722 - Vnútny vodovod								
24	721	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	1,500	m	25,00	37,50	20
25	721	722170943	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 3/4	4,000	kus	12,00	48,00	20
26	721	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	1,000	kus	15,00	15,00	20
27	721	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	1,000	kus	15,00	15,00	20
28	721	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	12,000	m	20,00	240,00	20
29	721	722171214	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	45,000	m	23,20	1 044,00	20
30	721	722173102	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm	28,000	m	10,00	280,00	20
31	721	722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm	55,000	m	11,90	654,50	20
32	721	722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm	8,000	m	13,00	104,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
33	721	722173302	Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 16x2,2	28,000	m	6,00	168,00	20
34	721	722173303	Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 20x2,8	55,000	m	7,90	434,50	20
35	721	722173304	Priplatok k potrubiu vodovodnému plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 25x3,5	8,000	m	9,00	72,00	20
36	721	722173309	Priplatok k potrubiu vodovodnému plast. za tvarovky	9,000	%	34,00	306,00	20
37	721	722181241	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 22 mm	83,000	m	3,00	249,00	20
38	721	722181242	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 42 mm	66,500	m	4,50	299,25	20
39	721	722190222	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	2,000	súbor	88,00	176,00	20
40	721	722190402	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 20	2,000	kus	10,00	20,00	20
41	721	722190403	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25	1,000	kus	10,00	10,00	20
42	721	722221127	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtakový K3D G 1/2	1,000	súbor	18,20	18,20	20
43	721	722221128	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtakový K3D G 3/4	1,000	súbor	22,50	22,50	20
44	721	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1,000	kus	4,50	4,50	20
45	721	722231072	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný V 3038 G 3/4	1,000	kus	12,50	12,50	20
46	721	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	1,000	kus	55,00	55,00	20
47	721	722232044	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2,000	kus	11,90	23,80	20
48	721	722232045	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	3,000	kus	17,00	51,00	20
49	721	722254231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	1,000	súbor	650,00	650,00	20
50	721	722290225	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	149,500	m	1,80	269,10	20
51	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	149,500	m	1,40	209,30	20
722 - Vnútorný vodovod spolu:				5 488,65			5 488,65	
725 - Zariadenie predmety								
52	700	725.100	ZT - WC geberit duofix	2,000	komplet	655,00	1 310,00	20
53	700	725.1010	ZT - WC kombi pre imobilné osoby	3,000	komplet	185,00	555,00	20
54	721	725211602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	1,000	súbor	92,00	92,00	20
55	721	725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	2,000	súbor	95,00	190,00	20
56	721	725211604	Umývadlo keram prípev. na stenu pre imobilné osoby	3,000	súbor	169,00	507,00	20
57	721	725241533	Sprchovací kút s vaničkou a zástenou rohový štandard 90x 90	1,000	súbor	680,00	680,00	20
58	721	725312201	Drez jednoduchý nerezový s odk. doskou štandardná kvalita	1,000	súbor	240,00	240,00	20
59	721	725314370	Drez jednoduchý nerez. samonosný štandardná kvalita	1,000	súbor	542,00	542,00	20
60	721	725339101	Montáž výleviek keram., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	52,00	52,00	20
61	MAT	6427A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1,000	kus	180,00	180,00	20
62	MAT	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	1,000	kus	16,50	16,50	20
63	721	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	18,50	37,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
64	721	725810202	Ventil nástenný G 3/4 štandardná kvalita	1,000	súbor	22,50	22,50	20
65	721	725810267	Ventil a odtok pre AP a Myčku HL 406	1,000	súbor	119,00	119,00	20
66	721	725810407	Ventil rohový s pripojovacou rúrkou G 1/2	5,000	súbor	13,90	69,50	20
67	721	725810408	Ventil rohový G 1/2	16,000	súbor	10,00	160,00	20
68	721	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	2,000	kus	155,00	310,00	20
69	721	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	6,000	súbor	65,00	390,00	20
70	721	725830201	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 nad výlevku	1,000	súbor	102,00	102,00	20
71	721	725980121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	5,000	kus	3,00	15,00	20
72	721	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	5,000	kus	5,00	25,00	20
73	721	725991813	Murárska výpomoc Zt	125,000	%	3,00	375,00	20
725 - Zariaďovacie predmety spolu:				5 989,50			5 989,50	
732 - Strojovne								
74	731	732331612	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 12 l	1,000	súbor	51,50	51,50	20
75	731	732422313	Čerpadlo cirkulačné Grundfoss UPS 20 s fr. meničom a so sp. hodinami	1,000	súbor	490,00	490,00	20
732 - Strojovne spolu:				541,50			541,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				15 617,93			15 617,93	
Za rozpočet celkom				15 617,93			15 617,93	

Rozpočet

Stavba: Novostavba denného stacionára
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Starý Tekov

Zhotoviteľ: MIBAU SK, s.r.o.

Miesto: k.ú.Starý Tekov, C-KN 203, 204/7, 206

Spracoval: Ing. Pacala

Dátum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

925,57

1	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	97,500	1,50	146,25
2	001	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	65,000	8,50	552,50
3	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	21,645	1,50	32,47
4	001	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	65,000	2,00	130,00
5	001	171201101.S	Oloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	65,000	0,99	64,35

2

Zakladanie

1270,75

6	002	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	373,750	0,85	317,69
7	693	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	381,225	2,50	953,06

5

Komunikácie

23371,05

8	221	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	325,000	11,50	3737,50
9	221	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm, po zhut.hr. 200 mm	m2	373,750	13,50	5045,63
10	221	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	325,000	1,50	487,50
11	221	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	325,000	20,50	6662,50
12	592	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm	m2	334,750	21,50	7197,13
13	221	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	56,000	4,30	240,80

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2825,03

14	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	24,50	49,00
15	404	404410037940	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	50,00	50,00
16	404	404410181372	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-101 V2RA3 "Platí pre", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	45,00	45,00

Rozpočet

Stavba: Novostavba denného stacionára
Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Starý Tekov

Zhotoviteľ: MIRAU SK, s r o

Miesto: k.ú.Starý Tekov, C-KN 203, 204/7, 206

Spracoval: Ing. Pacala

Dátum: 2.10.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	221	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	15,00	15,00
18	404	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	4,000	12,90	51,60
19	221	914811pc	Dočasné dopravné značenie - osadenie + prenájom + demontáž (viď. výkres 04)	kpl	1,000	300,00	300,00
20	221	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	15,000	1,50	22,50
21	221	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	3,000	12,90	38,70
22	221	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	15,000	0,30	4,50
23	221	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	2,40	7,20
24	221	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	95,000	12,99	1234,05
25	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	95,950	10,50	1007,48

99

Presun hmôt HSV

4092,78

26	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	459,863	8,90	4092,78
----	-----	-------------	--	---	---------	------	---------

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

850,00

27	000	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	300,00	300,00
28	000	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	250,00	250,00
29	000	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	eur	1,000	300,00	300,00

Celkom

33335,17



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Novostavba denného stacionára -				Miesto: Starý Tekov	
Objekt : Vodovodná prípojka a vodovod				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing.Pacala Michal	
				Dňa: 2.10.2024	
Odberateľ: Obec Starý Tekov				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.				IČO: 44373538	
				DIČ:	
Projektant: Eva Ješková , Levice				IČO: 30004365	
				DIČ: 1031440597	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	4 122,56	507,97	4 630,53	6 Práce nadčas
2	PSV:	242,00		242,00	7 Murárske výpomocy
3	MCE:	75,00	180,00	255,00	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	4 439,56	687,97	5 127,53	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				5 127,53	
22 DPH 20% z:				1 025,51	
23 DPH 0% z:					
24 Sučet riadkov 21 až 23:				6 153,04	
F Odpočet - prípočet					
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková, Levice
Dodávateľ: MIBAU SK, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : Vodovodná prípojka a vodovod

ENEKO Levice, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 255,05	287,47	2 542,52	15,21074	0,000	128,376
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	247,50	0,00	247,50	8,50847	0,000	7,016
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 620,01	220,50	1 840,51	1,75985	0,000	25,267
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	4 122,56	507,97	4 630,53	25,47905	0,000	160,659
722 - Vnútorný vodovod	242,00	0,00	242,00	0,01339	0,000	3,229
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	242,00	0,00	242,00	0,01339	0,000	3,229
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	75,00	180,00	255,00	0,00250	0,000	1,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	75,00	180,00	255,00	0,00250	0,000	1,000
Za rozpočet celkom	4 439,56	687,97	5 127,53	25,49494	0,000	164,888



Odberateľ: Obec Starý Tekov
Projektant: Eva Ješková, Levice
Dodávateľ: Ing. Pacala Michal

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 2.10.2024

Stavba : Novostavba denného stacionára -
Objekt : Vodovodná prípojka a vodovod

ENEKO Levice, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	45,000	m3	29,90	1 345,50	20
2	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	13,500	m3	4,50	60,75	20
3	272	141801101	Pretláčanie bez použ.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m do D110mm-krtkovaním	7,400	m	45,50	336,70	20
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	17,820	m3	8,50	151,47	20
5	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	27,180	m3	3,50	95,13	20
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,000	m3	18,50	166,50	20
7	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	9,000	m3	11,00	99,00	20
8	MAT	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	15,210	t	18,90	287,47	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 542,52			2 542,52	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
9	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	4,500	m3	55,00	247,50	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				247,50			247,50	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
10	271	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	48,500	m	0,25	12,13	20
11	MAT	2863P0664	Potrubie vodovodné z HDPE 100 , vonk.priem.40x4,4 mm -	49,000	m	4,50	220,50	20
12	271	877357210	Poplatok za zhotovenie napojenia vod. prípojky na vv	1,000	kus	625,00	625,00	20
13	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	48,500	m	0,70	33,95	20
14	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia	48,500	m	5,50	266,75	20
15	011	893115122	Šachty domové pre vodomery,	1,000	kus	650,00	650,00	20
16	271	899712111	Orientačné tabuľky vodárenské na murive	1,000	kus	5,50	5,50	20
17	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	48,500	m	0,55	26,68	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				1 840,51			1 840,51	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 630,530			4 630,53	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
722 - Vnútný vodovod								
18	721	722190223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	1,000	súbor	120,00	120,00	20
19	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	2,000	kus	3,50	7,00	20
20	721	722232064	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit s vypúšťaním	1,000	kus	35,00	35,00	20
21	721	722232075	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185 °C 2x vonkajší závit	1,000	kus	25,00	25,00	20
22	721	722262211	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V dodavka ZsVS	1,000	kus	55,00	55,00	20
722 - Vnútný vodovod spolu:				242,00			242,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				242,000			242,00	



Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

23	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	50,000	m	1,50	75,00	20
24	MAT	999000270	Ostatný materiál pre vonkajšie vodovody a kanalizácie	180,000	EUR	180,00	180,00	20
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				255,00			255,00	

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 255,00 255,00

Za rozpočet celkom 5 127,53 5 127,53



Zoznam subdodávateľov pre novostavbu denného stacionára Starý Tekov

Dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií a strešnej krytiny:

- L a L izoklamp, s.r.o., Rybník, IČO: 50765922



Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Levice
 Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541
 Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 148/L
 www.primabanka.sk

Vážený klient
 Obec Starý Tekov
 Tekovská 1
 935 26 Starý Tekov

VÝPIS Z ÚČTU

Výpis číslo 139 z účtu 2214241001 - OBEC STARY TEKOV v mene EUR za obdobie: 01.11.2024 - 04.11.2024
 IBAN SK49 5600 0000 0022 1424 1001

Produkt: Účet samosprávy	Doručovanie výpisu: Elektronicky
Predchádzajúci výpis zo dňa 31.10.2024 mal zostatok	34,638.31
Počet kreditných položiek 1 v sume spolu	63,500.00
Počet debetných položiek 2 v sume spolu	-381.32
Nový zostatok na vašom účte	97,756.99

Transakcie uskutočnené na vašom účte

Dátum	Valuta	Popis operácie	Obraty
04.11.2024	01.11.2024	Príkaz na úhradu	-109.36
		Prijemca SK8756000000001200222008	Kód banky KOMASK2XXXX
		KOMUN.POISTOVNA A.S	
		VS: 6817999274 SS: KS: 3558	
		poistenie majetku	
04.11.2024	04.11.2024	Úverová transakcia	-271.96
		230517 SplÚroku 4NOV24	
04.11.2024	04.11.2024	Prijatá úhrada	63,500.00
		Platiteľ SK8856000000007173071001	Kód banky KOMASK2X
		MIBAU SK, S.R.O.	
		Kaucia na novostavbu denného stacionára Starý Tekov	

Potvrdzujeme, že Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov. Bližšie informácie sú uvedené v Informačnom formulári zverejnenom na webovom sídle www.primabanka.sk.

*** Koniec výpisu číslo 139 ***

1163/221424Z

Strana 1/1 ***

Detail transakcie

Účet príjemcu:	OBEC STARY TEKOV
IBAN príjemcu:	SK49 5600 0000 0022 1424 1001

Typ transakcie:	Prijatá úhrada
Suma transakcie:	63500.00 EUR
Názov protistrany:	MIBAU SK, S.R.O.
Číslo účtu protistrany	SK88 5600 0000 0071 7307 1001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Dátum zúčtovania:	04.11.2024
Variabilný symbol:	
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	
Informácia pre príjemcu:	Kaucia na novostavbu denného stacionára Starý Tekov

Dátum vystavenia: 04.11.2024

Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.

HARMONOGRAM PRÁC - NOVOSTAVBA DENNÉHO STACIONÁRA STARÝ TEKOV																			
Mesiac- rok	11.24	12.24	1.25	2.25	3.25	4.25	5.25	6.25	7.25	8.25	9.25	10.25	11.25	12.25	1.26	2.26	3.26	4.26	5.26
Činnosť																			
chodníky																			
kanalizácia do žumpy																			
stavebná časť																			
elektro-silnoprád																			
elektro-slaboprád																			
vetranie																			
vykurovanie																			
zdravotechnika																			
spevnené plochy																			
vodovodná prípojka a vodovod																			

spracoval: Ing.Michal Pacala

10.11.2024



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Michal Pacala

660110/0099

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **06059*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

26.3.2001
Dátum vydania




Ing. Ján Kyseľ
Predseda SKSI



Poisťovňa

POISTNÁ ZMLUVA

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

MIBAU SK, s.r.o., Kalnická cesta 4877, 934 01 Levice
IČO: 44 373 538 DIČ: 2022672498
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 22998/N
SK NACE: 43990
(ďalej len „poistník a poistený“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“)

ČASŤ I POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Článok 1 Poistné podmienky

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“)
- Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len „ODZ-VZ“).

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

- Príloha č. 1, Výpis z Obchodného registra

Článok 2 Základný rozsah poistenia

Poistené činnosti

poistenie podľa tejto časti zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo výpise z Obchodného registra v súlade s VPPMZ a ODZ-VZ

Obrat z poistených činností

1.200.000,00 €

Územná platnosť poistenia

územie SR

Poistná suma

500.000,00 €

Limit poistného plnenia

za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia

Spoluúčasť

10%, min. 150,00 €

Spoluúčasť

20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4 ods. 1 písm. f) (veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ (odložené veci zamestnancov)

Ročné poistné s daňou

899,06 €

Článok 3 Pripoistenia

Pripoistenia k základnému rozsahu	Sublimit	Spoluúčasť	Ročné poistné s daňou
A. Spolupoistení živnostníci	500.000,00 €	10%, min. 150,00 €	47,18 €

A. Spolupoistení živnostníci

- Živnostníkom sa rozumie fyzická osoba oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 5 zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon.
- Osobitne sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú živnostníkmi, ktorí pre poisteného vykonávajú poistenú činnosť na základe zmluvy/dohody/objednávky, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa platných právnych predpisov.
- Vylúčenia uvedené v čl. 5 vrátane vylúčení uvedených v čl. 5 ods. 1 písm. e) ODZ-VZ (škoda vyplývajúca zo zmlúv o preprave a/alebo zo zasielateľských zmlúv) a ods. 1 písm. pp) ODZ-VZ (škoda spôsobená prevádzkou motorového vozidla) zostávajú naďalej v platnosti.
- V prípade vzniku poistnej udalosti z tohto pripoistenia je poistený povinný písomne preukázať, že v čase vzniku poistnej udalosti mal so spolupoisteným živnostníkom uzatvorenú zmluvu o spolupráci a že spolupracujúci živnostník vykonával pre poisteného poistenú činnosť.

ČASŤ II SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1 Doba poistenia, poistné obdobie

Poistná doba	od 20.06.2023 na dobu neurčitú
Poistné obdobia	od 20.06. do 19.06. nasledujúceho kalendárneho roka

Článok 2 Výška a splatnosť poistného

Druh poistného:	bežné	
Frekvencia platenia:	polročne	
Poistné s daňou v poistnom období:	946,24 €	
Výška splátok:	473,12 €	473,12 €
Dátumy splatnosti splátok:	20.06.	20.12.
	príslušného kalendárneho roka	
Prvé poistné zaplatené:	bezhotovostne	
Druh avíza:	poštová poukážka	
Účet pre úhradu:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX	
Variabilný symbol:	11322622	

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané:
 - Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Informačný formulár k neživotnému poisteniu,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
3. Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté v písomnej forme.
4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Leviciach dňa 19.06.2023

V Bratislave dňa 19.06.2023

poistník/poistený
Ing. Michal Pacala
Konateľ



poisťovateľ
Mgr. Terézia Sekerová
upisovateľ korporátnych rizík

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-746

Názov sprostredkovateľa: FINPORTAL, a.s. / Ing. Lia Pacalová

Upisovateľ korporátnych rizík: Mgr. Terézia Sekerová

006

Detail transakcie

Účet platiteľa:	MIBAU SK, S.R.O.
IBAN platiteľa:	SK88 5600 0000 0071 7307 1001
Typ transakcie:	Príkaz na úhradu
Suma transakcie:	473.12 EUR
Názov protistrany:	union SK59 1111 0000 0066
Číslo účtu protistrany	SK59 1111 0000 0066 0054 7090
BIC kód banky:	UNCRSKBXXXX
Dátum zúčtovania:	12.06.2024
Variabilný symbol:	11322622
Špecifický symbol:	
Konštantný symbol:	3558
Informácia pre príjemcu:	poistenie zodpovednosti

Dátum vystavenia: 04.11.2024
Tieto údaje majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné na právne úkony.



Poistovňa

Dátum vystavenia: 30.05.2024

Union Poistovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
IČO: 31322051
DIČ: SK20860643

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Mestského súdu Bratislava II, odd. Sa, v.č. 3837B

2220007 - 00088 - CW3
C-477/1/152/239
CW3bLV01/H01

1166942031



MIBAU SK, s.r.o.
Kalnická cesta 4877
934 01 Levice

Suma na úhradu

473,12 EUR

Predpis úhrady

Vážený klient,

ďakujeme Vám, že dôverujete Union poistovni.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu poistného s daňou z poistenia
za poistnú zmluvu číslo: 11322622

názov produktu: Poistenie zodpovednosti za škodu

obdobie, za ktoré je úhrada: 20.06.2024 - 19.12.2024

splatnosť poistného s daňou: 20.06.2024

výška poistného s daňou za dané obdobie: 473,12 EUR, z toho daň z poistenia: 35,05 EUR

Daň z poistenia je vo výške 8% v zmysle zák. 213/2018 Z.z.

Poistné s daňou uhradte, prosím, podľa priloženej poukážky.

Vybavuje: Martina PACHEROVÁ, martina.pacherova@union.sk, tel: 0850 003 333

Ak ste poistné za uvedené obdobie uhradili, považujte, prosím, toto avízo za bezpredmetné.

Ing. Marek Guranič
riaditeľ odboru správy poistenia
Union poistovňa, a.s.

Uhr. 12.6.2024

Na tlač a rozoslanie tohto dokladu bol splnomocnený Tatra Billing, a.s.

UNION SK

ČLEN SKUPINY ACHMEA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK
Plajte iba na pošte
ovenskú poštu, a.s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
p. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v.č. 803/S
O: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR PEČ

POD ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 473 EUR 12 cent
K. SPRAC. 2 K. SL 00 K. PROD. 36

SLOVOM
Štyristosedemdesiattri ===== 12
(centy uveďte)

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vyplňte zľava
v prvom riadku)

S K 5 9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 5 4 7 0 9 0

VARIABILNÝ SYMBOL

KONŠT SYME

0 0 1 1 3 2 2 6 2 2 3 5 5

ADRESÁT

Union Poistovňa, a.s.

Karadžičova 10
813 60 Bratislava

SPECIFICKÝ SYMBOL

REFERENČNÉ ČÍSLO

1 1 4 5 4 7 9 0

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEĽ

MIBAU SK, s.r.o.

Kalnická cesta 4877

934 01 Levice

ÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36

JMA 473 EUR 12 cent

SLO ÚČTU IBAN
K5911110000006600547090

VARIABILNÝ SYMBOL 0011322622

SPECIFICKÝ SYMBOL

ODOSIELATEĽ
Union poistovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!

