

ZMLUVA O DIELO č. 50/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
So sídlom :	Malacká cesta 63, 902 01 Pezinok
Zastúpená :	Ing. Martin Hromádka, PhD., riaditeľ
IČO :	30801397
DIČ:	2022140483
IČ DPH	Neplatca DPH
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:	SK46 8180 0000 0070 0028 6717
Zástupca objednávateľa:	M.A. Alexander Nagy – vedúci oddelenia prevádzkových činností

zriadená: Zriaďovacou listinou MZ č. 03472-21/2006-SP z dňa 15.2.2006
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ELWORK, s.r.o.
Sídlo:	Registrovaný sociálny podnik Kollárová 53, 036 01 Martin
Registrácia:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72133/L
Štatutárny zástupca:	Ján Leštinský, konateľ
IČO:	52317374
DIČ:	2120989266
IČ DPH:	SK2120989266
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK09 0900 0000 0051 7174 6416
Tel.:	+421 904 485 312
Email:	lestinsky@elworkmt.sk
Zástupca zhotoviteľa:	Vladimír Valent, projektový manažér

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet obstarávania **„ZATEPLENIE PAVILÓNU A,B a SPOJOVACEJ CHODBY“**, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ. Zmluva bude s víťazným uchádzačom uzatvorená na celý predmet zákazky.

Čl. III

PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Predmetom Zmluvy je realizácia stavby **„Zateplenie pavilónov A, B a spojovacej chodby“** (ďalej len „dielo“) Zhotoviteľom. Dielo sa bude realizovať v súlade s cenovou ponukou (položkovitý ocenený výkaz výmer) predloženou Zhotoviteľom, ktorá určuje charakteristiku diela (Príloha č. 1).
- 3.2** Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy.
- 3.3** Zhotoviteľ je podľa tejto Zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 1. tohto článku Zmluvy v súlade s predloženou cenovou kalkuláciou a projektovou dokumentáciou, v rozsahu nacenенých položiek a podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo (jednotlivé ucelené etapy) Objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.4** Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal Objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 3.5** Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 3.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť na mieste plnenia v lehote do 10 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom. a zároveň víťazný uchádzač zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od protokolárneho odovzdania diela verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.8 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa a to za nasledovných podmienok:

3.8.1 Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:

- na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
- zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
- zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.

3.8.2 Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.

3.8.3 Dočasné dopravné značenie - zariadenie, udržiavanie a prevádzkovanie počas celej doby realizácie diela, ak je to pre realizáciu diela relevantné.

3.8.4 Realizácia všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky, a podobne) a vydanie príslušného protokolu. Zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky skúšky, ktoré sú uvedené a vyplývajú z projektovej dokumentácie.

3.8.5 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.

Čl. IV

CENA DIELA

4.1 zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH: 1 070 000,- EUR

Slovom: jedenmiliónsedemdesaťtisíc eur

DPH 10%: 107 000,- EUR

Slovom: stosedemtisíc eur

Cena s DPH: 1 177 000,- EUR

Slovom: jedenmilióntosedemdesiatsedemtisíc eur

(ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel alebo jeho ekvivalent) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.

4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že výkaz výmer obsahuje všetky potrebné práce a materiál, ktoré sú nevyhnutné na riadnu a úplnú realizáciu Diela a bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti bežné v odvetví stavebníctva sú v Cene zahrnuté všetky ďalšie náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä materiál, prepravné, vybudovanie, prevádzku a údržbu zariadenia staveniska, osvetlenie, stráženie stavby, likvidácie odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady na úpravu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do stavu podľa projektovej dokumentácie, resp. pôvodného stavu, obstaranie, osadenie a udržiavanie dopravného značenia, nákladov na geodetické práce a vyhotovenie dokumentácie geodetického zamerania, náklady na pracovnú silu a náklady na poskytnutie súvisiacich služieb, poisťovacie náklady, dane (okrem DPH) a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí. Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú tiež súčasťou Ceny.

4.5 K zmene Ceny Diela môže prísť:

4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.

4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.

4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.

4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.

4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.

4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:

- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).
- 4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.
- 4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.
- 4.10 Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve, ktorý posúdi Objednávateľ.
- 4.11 Zmluvnými stranami uzatvorený dodatok k Zmluve, týkajúci sa zmeny Ceny alebo jej časti, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných práce.
- 4.12 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok na platbu za takúto činnosť a ani právo ich fakturovať.
- 4.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 ZoVO.

Čl. V

PLATOBNE PODMIENKY, VÝKONOVÁ ZÁRUKA

5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:

- a) názov Zmluvy,
- b) názov Objednávateľa a obchodné meno Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,

- c) poradové číslo faktúry,
- d) dátum vystavenia faktúry,
- e) dátum dodania predmetu plnenia,
- f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
- h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
- i) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- j) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v dvoch origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená po 1 mesiaci realizovania prác na základe Výkazu vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.2.2 Každá nasledujúca faktúra bude vystavená mesačne, po realizovaní časti diela na základe Výkazu vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.3 Prílohou každej faktúry bude:

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.3.2 Správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovať porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác.

5.3.3 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.

5.3.4 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky ak boli za dané fakturačné obdobie prevedené.

5.3.5 Kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

5.5 Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo forme zábezpeky na vykonanie Diela a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je

Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr päť dní po podpise tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 5 % z Ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela. V prípade použitia výkonovej záruky bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne výkonovú záruku doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela vráti Objednávateľ nespotrebovanú časť výkonovej záruky v lehote šesťdesiat (60) dní.

5.8 Zhotoviteľ môže povinnú výkonovú záruku v zmysle bodu 5.7. zložiť formou bankovej záruky vystavenej bankou na základe Záručnej listiny a to v termíne podľa bodu 5.7. a to v originálnom vyhotovení. Záručná listina banky bude obsahovať minimálne:

5.8.1 Názov banky ako vystavovateľa Záručnej listiny na záruku pre výkonovú záruku

5.8.2 Názov beneficienta, t.j. Objednávateľa s uvedením sídla a IČO

5.8.3 Názov povinného, t.j. Zhotoviteľa s uvedením obchodného mena, sídla, IČO a registrových údajov v príslušnom Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri alebo príslušnom registrovom úrade

5.8.4 Identifikácia Zmluvy

5.8.5 Dátum uzatvorenia Zmluvy

5.8.6 Cena diela uvedená v Zmluve

5.8.7 Predmet Zmluvy

5.8.8 Celková výška bankovej záruky v EUR a slovom

5.8.9 Vyhlásenie banky, že preberá za klienta/povinného voči beneficientovi neodvolateľnú záruku a zaväzuje sa, že beneficientovi do 7 pracovných dní od obdržania prvej písomnej výzvy beneficienta, v ktorej beneficient vyhlási, že klient/povinný nesplnil svoje záväzky z vyššie uvedenej Zmluvy (ďalej len „Výzva“), zaplatí banka na bankový účet, ktorý beneficient uvedie vo Výzve, požadovanú peňažnú čiastku až do celkovej výšky bankovej záruky a to bez skúmania právnych vzťahov, na ktorých sa vec zakladá a pri vzdaní sa akýchkoľvek z nich vyplývajúcich námietok.

5.8.10 Vyhlásenie, že záruka slúži výlučne na usporiadanie nárokov beneficienta z právneho vzťahu s klientom/povinným, na ktorom sa vec zakladá.

5.8.11 Platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby uvedenej v Zmluve, bod 5.7. a prípadné nároky beneficienta (uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti záruky v zmysle bodu 5.7 Zmluvy,

5.8.12 Uvoľnenie výkonovej záruky zo strany beneficienta podľa bodu 5.7 a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa Zmluvy, body 5.7 a 5.8.

5.8.13 Platnosť záruky sa skončí aj dňom doručenia písomného oznámenia beneficienta, že v plnom rozsahu uvoľňuje bankovú inštitúciu zo záväzku a v plnom rozsahu sa vzdáva svojich nárokov na plnenie z predmetnej záruky (formou listu zaslaného doporučenou poštou alebo kuriérskou službou s overením podpisov konajúcich osôb ako pri zasielaní výzvy) alebo dňom vrátenia originálu záručnej listiny.

5.8.14 Výzva beneficenta na plnenie musí obsahovať číslo záruky, t.j. číslo Záručnej listiny.

5.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je Objednávateľ povinný uvoľniť výkonovú záruku Zhotoviteľovi.

5.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

5.11 Zaplatenie faktúry neznamena prevzatie Diela Objednávateľom.

5.12 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy berie na vedomie, že predmet Zmluvy je financovaný z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a Zhotoviteľ pri systéme predfinancovania nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet Zmluvy.

5.13 Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinné pri fakturácii a prijímaní faktúr postupovať podľa ustanovení zákona NR SR č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Čl. VI

LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov v lehote do 10 mesiacov od odovzdania staveniska objednávatelom a zároveň víťazný uchádzač zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od protokolárneho odovzdania diela verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi. Lehota na prevzatie staveniska je stanovená v bode 6.4 tohto článku.

6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.

6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ môže vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

6.4 Ak Objednávateľ neurčil iný čas začatia vykonávania Diela v zmysle bodu 6.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do desať (10) dní po zaslaní Výzvy na prevzatie staveniska Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný zaslať Výzvu na prevzatie staveniska v lehote stanovenej v bode 10.6 tejto Zmluvy.

6.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.

6.6 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „**Zápisnica o prevzatí**“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.

6.7 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.

6.8 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 5 pracovných dní pred prevzatím Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.

6.9 Ak tak ustanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

6.10 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť skúškam alebo technickej kontrole v rozsahu písomne odsúhlasenom Objednávateľom (ďalej aj ako „Skúšky“), za účelom zistenia, či Dielo spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.

Čl. VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa

a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.

7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.

7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**Poistenie zodpovednosti za škodu**“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenía, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v Zmluve.

7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné Zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného.

7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:

7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;

7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky vyplývajúce im z osobných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

7.11 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Diela iba osobami, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu, a ktoré vykonávajú potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.

7.13 Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe.

7.14 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác Zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.15 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

7.16 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

7.17 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady požadované podľa bodu 7.16, bude sa takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur (slovom tisíc eur) za nepredložené vážne lístky vydané skládkou, kde Zhotoviteľ uložil likvidovaný odpad a to pri každom jednom uložení likvidovaného odpadu.

Čl. VIII

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:

8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.

8.2 Výkaz vykonaných prác podlieha schváleniu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné rozpory vytknuté Objednávateľom boli odstránené. Bez rozporov odsúhlasené výkazy vykonaných prác sú podkladom pre vystavenie faktúry.

8.3 Harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

8.3.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,

8.3.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,

8.3.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,

8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer.

8.4 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie, polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.

Čl. IX

SUBDODÁVATELIA

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 2 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:

9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä:

9.2.1 špecifikáciu subdodávateľa (obchodné meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),

9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,

9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,

9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZoVO a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO novým navrhovaným subdodávateľom.

9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm. b) ZoVO. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so ZoVO.

9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe Zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, kontakt a pracovná pozícia a to najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle článku XVIII.

Čl. X

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.

10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú

zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť (5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.

10.3 Ak nie je určené inak, Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom podľa bodu 6.1 alebo 6.7 čl. VI tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

10.4 Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.

10.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi plyní lehota na plnenie povinností uvedených v bode 7.5, 7.13, 9.1.1, v článku XXII, v článku XXV, v bode 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

10.6 Objednávateľ je povinný písomne vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to v lehote najneskôr 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Čl. XI

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

11.1 Miestom plnenia Diela je Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok, Číslo parcely: 975/3, súp.č: 2192.

11.2 Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.

11.3 Staveniskom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady a podľa požiadaviek spojených s princípom „výrazne nenarušiť“.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

11.7 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť.

11.8 Stavebný denník obsahuje najmä:

- a) mesiac, deň, dátum,

- b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- c) teplota vzduchu, počasie,
- d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

11.9 Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: Zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

11.10 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.

11.11 Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

11.12 Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

11.13 Zhotoviteľ je zodpovedný aj za vedenie montážnej knihy ak je relevantné.

Čl. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

12.2 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

Čl. XIII REALIZÁCIA DIELA

13.1 Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

13.2 Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

13.3 Zhotoviteľ je pred začatím prác povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

13.4 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.

13.5 Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.

13.6 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

13.7 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

13.8 Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:

- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
- b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
- c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
- d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.

13.9 Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom dotácie.

13.10 Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne raz za týždeň za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. Stavebný dozor môže vydať pokyn na dočasné zastavenie prác, ktoré sú sporné z hľadiska kvality prevedenia alebo kvality zabudovaných materiálov, prípadne iného vážneho dôvodu, zápisom v stavebnom denníku, alebo aj pri nedodržiavaní BOZP a ohrození života, alebo zdravia.

13.11 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.

13.12 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa podmienok tejto Zmluvy.

13.13 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.

13.14 Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať, aby mohol stavebný dozor vykonať kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.

13.15 Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytýčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

13.16 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

13.17 Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na mieste vykonávania Diela na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške,

má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Vykonanie dychovej skúšky Objednávateľom alebo ním poverenej osoby nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa osobitných predpisov.

13.18 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom, pokiaľ je to relevantné pre realizáciu Diela.

13.19 Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

13.20 Pred realizáciou diela, Zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom.

13.21 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na existujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcu vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.

Čl. XIV

KONTROLA REALIZÁCIA DIELA

14.1 Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.

14.2 Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať raz za týždeň v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni. Zhotoviteľ môže podľa vlastného uváženia vykonať kontrolné dni aj v kratšom intervale alebo ak to bude vyžadovať situácia pri zhotovení Diela. Ustanovenia o oznámení konania kontrolného dňa a záznamoch do stavebného denníka sa použijú primerane.

14.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.

14.4 Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania Skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.

14.5 Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

14.6 Ak je výsledok Skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

14.7 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.

14.8 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.

14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných zdrojov zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadajú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. XV

PREBERACIE KONANIE

15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.

15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:

- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením,
- b) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
- c) plán užívania verejnej práce,
- d) geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vyznačenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom stavebným dozorom,

- e) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobcu materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - f) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce,
 - g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
 - h) záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojok, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
 - i) revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
 - j) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. tie, ktoré sú pre Dielo relevantné.
- 15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:
- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
 - c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.
- 15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 15.5 O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.
- 15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.
- 15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XVI

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť Diela a spotrebný tovar v zmysle záručných listov výrobcu, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej

aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:

16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;

16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;

16.1.3 akákoľvek záhada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;

16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.

16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).

16.2 Záručná doba pre stavebnú časť Diela a pre technologickú časť (vrátane spotrebného tovaru) Diela plynie odo dňa odovzdania Diela bez väd na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).

16.3 Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ ich oznámi Zhotoviteľovi písomne, pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to

a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela, alebo

b) odstránením väd Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;

16.3.2 bez ďalšieho odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu väd alebo ich neodstráni v primeranej lehote,

16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.

16.4 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.

16.5 Nárok z právnych väd vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.

16.6 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

16.6.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

16.6.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,

16.6.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a

16.6.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.

16.7 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.

16.8 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní väd.

Čl. XVII

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa týždenného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.

17.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Objednávateľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.

17.4 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za porušenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.

17.5 Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší bez písomného súhlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme súhlasného stanoviska k zápisu alebo osobitným zápisom v Stavebnom denníku alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto porušenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

17.6 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.7 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.

17.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas výkonovú záruku, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplatenej výkonovej záruky a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia výkonovej záruky.

17.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.

17.10 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za každý deň omeškania so splnením povinností v zmysle bodu 22.1 alebo 22.3 Zmluvy.

17.11 Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu.

17.12 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania a to v zmysle §369a zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

17.13 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

17.14 V prípade nedodržania lehoty dodania a prevzatia Diela v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15 % zmluvnej Ceny Diela uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

Čl. XVIII

ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE A ÚHRADA PLATIEB SUBDODÁVATEĽOM

18.1. V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 sa zmluvné strany zaväzujú k plneniu nasledujúcich povinností:

- Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré bude evidovať zhotoviteľ voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v zmysle ust. § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom na predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky na tretiu osobu v rozpore predchádzajúcou vetou je podľa ustanovenia ust. § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom. Uvedené sa neuplatní ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom objednávateľa ako dlžníka.
- Zhotoviteľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak zhotoviteľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.

18.2 Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy.

18.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

18.4 V prípade ak Zhotoviteľ bude realizovať plnenie podľa tejto Zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa/ov je Zhotoviteľ povinný predložiť súčasne s vystavenou faktúrou aj detailný prehľad položiek – súpis prác, ktoré boli realizované subdodávateľom/-mi;

z prehľadu musí byť zrejmé, ktorú časť plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodávateľ; ak je subdodávateľov viac, musí prehľad obsahovať údaje ku každému z nich v detailnom a prehľadnom členení.

18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zaplatenie úhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodávateľom/-mi najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní platby od Objednávateľa alebo poskytnúť iné podklady, z ktorých je bezpochyby zrejmé, že k úhrade subdodávateľom nedošlo v dôsledku vadného alebo neuskutočneného plnenia.

18.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky svoje platby voči subdodávateľom Zhotoviteľa v súlade s príslušnými uzatvorenými zmluvami. Pokiaľ bude Zhotoviteľ v omeškaní s úhradami svojich platieb voči svojim subdodávateľom dlhšie než 30 kalendárnych dní oproti príslušným uzatvoreným zmluvám, Zhotoviteľ súhlasí a Objednávateľ má právo (nie však povinnosť) uhradiť takéto platby takýmto subdodávateľom Zhotoviteľa priamo a takto vzniknutú pohľadávku/pohľadávky voči Zhotoviteľovi je Objednávateľ oprávnený si započítať proti pohľadávke/pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný preveriť oprávnenosť nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. Uvedené realizuje písomnou žiadosťou, ktorou bude požadovať od Zhotoviteľa, aby v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia žiadosti doručil Objednávateľovi stanovisko k nároku uplatneného subdodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nedoručí svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdení a dôkazov predložených subdodávateľom predávajúceho bude vyplývať nespochybniteľný právny nárok na úhradu platby, Objednávateľ má právo túto platbu subdodávateľom Zhotoviteľa uhradiť. Úhradu takejto platby je Objednávateľ povinný oznámiť minimálne 5 dní vopred písomne Zhotoviteľovi.

18.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na realizácii Diela také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok subdodávateľa/subdodávateľov voči Zhotoviteľovi na Objednávateľa, v opačnom prípade sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny kontraktu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľom.

Čl. XIX

ZÁZNAMY

19.1 Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmkoľvek čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/montážny denník, údaje o materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež povinný viesť záznamy o nasledovnom:

- 19.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
- 19.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
- 19.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,
- 19.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.

19.2 Knihy a záznamy podľa osobitných predpisov, ako aj všetky knihy a záznamy súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu účinnosti

Zmluvy a minimálne desať (10) rokov po úplnom odovzdaní Diela. Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Rovnopisy kníh a záznamov podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi pri preberacom konaní podľa tejto Zmluvy.

Čl. XX

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK

20.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť dotáciu na základe výzvy poskytovateľa dotácie alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím dotácie.

20.2 V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nepreplateniu/ nevyčerpaniu celej alebo aj len časti dotácie poskytovateľom dotácie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplatenej/nevyčerpanej dotácie až do výšky celej schválenej a poskytnutej dotácie. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje, v zmysle § 534 zákona č 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie.

20.3 Záväzok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Čl. XXI

ZÁNIK ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

21.1 Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade

21.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo

21.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo

21.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.

21.2 Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:

21.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo

21.2.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela alebo časti Diela alebo

21.2.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo

21.2.4 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo

21.2.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo

21.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo

21.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržiaval platné právne predpisy

najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;

21.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.

21.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné.

21.2.10 ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia v lehote podľa bodu 7.5 Čl. VII Zmluvy.

21.3 Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

21.4 Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie Diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením.

Čl. XXII

PREUKÁZANIE FINANČNÉHO KRYTIA

22.1 Zhotoviteľ je najneskôr do desať pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný preukázať Objednávateľovi, že disponuje finančným krytím a je schopný dodať predmet Zmluvy, pričom túto skutočnosť preukáže

22.1.1 úverovou zmluvou uzatvorenou medzi Zhotoviteľom a bankou alebo pobočkou zahraničnej banky členského štátu Európskej únie, vinkuláciou finančných prostriedkov v prospech Objednávateľa (ďalej len Zmluva o úvere) alebo

22.1.2 iným ekvivalentným dokladom.

22.2 Zmluva o úvere musí byť uzatvorená minimálne vo výške Ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH), ktorú má dodávateľ podpísanú s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na financovanie predmetu Diela. Zo zmluvy o úvere musí jednoznačne vyplývať suma, na ktorú je uzatvorená, názov predmetu zákazky, disponibilita Zhotoviteľa s týmito finančnými prostriedkami po uzatvorení tejto Zmluvy a počas celého obdobia realizácie zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

22.3 Objednávateľ uzná rovnocenný doklad na úrovni Zmluvy o úvere vydaný bankou iného členského štátu.

22.4 V prípade preukázania finančného krytia ekvivalentným dokladom, ktorým bude výpis z bankového účtu Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný:

22.4.1 k výpisu z bankového účtu predložiť potvrdenie banky o preukázateľnom finančnom krytí, ktoré nesmie byť staršie ako 5 (päť) pracovných dní.

22.4.2 vo výpise z bankového účtu a v potvrdení banky preukázať finančné krytie minimálne vo výške Ceny Diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH), resp. „aliquótnej výške“, t.j. vo výške Ceny Diela, ktorá nebude v čase preukazovania

finančného krytia predmetom fakturácie v zmysle bodov 5.2.1 až 5.2.4, to znamená v hodnote neprestavanej a nefakturovanej výšky Ceny Diela.

22.4.3 v priebehu trvania Zmluvy predložiť kedykoľvek na vyzvanie Objednávateľa potvrdenie banky o preukázateľnom finančnom krytie minimálne vo výške Ceny diela uvedenej v článku IV, bod 4.1 (cena s DPH) , resp. v „aliquótnej výške“ a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Objednávateľa. Za písomné zaslanie výzvy sa považuje aj zaslanie formou elektronickej pošty. Potvrdenie banky o preukázateľnom finančnom krytí nesmie byť staršie ako tri pracovné dni k uplynutiu lehoty na predloženie predmetného potvrdenia banky.

22.5 Akýkoľvek z dokladov v zmysle bodu 22.1 predloží Zhotoviteľ v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu. V prípade, ak Zhotoviteľ uzatvoril zmluvu o úvere s bankou členského štátu Európskej únie alebo predkladá doklad podľa bodu 22.1.2 a ich originálne vyhotovenie je v jazyku inom ako určil Objednávateľ vo verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady predložiť aj ich úradne vyhotovený preklad do slovenského jazyka.

Čl. XXIII DORUČOVANIE

23.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučenou, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu, ak nie je v tejto Zmluve ustanovené inak.

23.2 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

Čl. XXIV REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

24.1 Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

24.2 Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.

24.3 Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto Zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 24.1. a 24.2.

24.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.

24.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa bodu 24.2 tohto článku je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej Ceny uvedenej

v bode 4.1 Článku IV tejto Zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora alebo za dobu, počas ktorej nebol nezapísaný subdodávateľ vymenený za subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v bode 24.3 tohto článku.

24.6 Zodpovednosti podľa bodov 24.1 až 24.3 sa Zhotoviteľ nemôže zbaviť.

Čl. XXV

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY - ZRIADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

25.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZoVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.

25.2 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady:

25.2.1 patria k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň

25.2.2 sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

25.2.3 pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodov 25.2.2 a 25.2.3 poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

25.2.4 Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 25.2. a 25.2.3 Zhotoviteľ preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa 25.2.2) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa 25.2.3).

25.2.5 Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa bodov 25.2.2 a 25.2.3.

25.2.6 Zhotoviteľ je oprávnený pre splnenie zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tohto článku zamestnať aj jednu osobu patriacej k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň jednu osobu spĺňajúcu bod 25.2.2, pokiaľ Objednávateľovi preukáže, že objektívne nie je schopný zamestnať minimálne dve osoby, ktoré patria k marginalizovanej rómskej komunite.

25.3 Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 25.2 podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

25.4 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 25.2 tak, aby osoba podľa bodu 25.2 vykonávala prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas doby realizácie stavebných prác podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jej

uzatvorení. Zároveň je Zhotoviteľ povinný predložiť súhlasy uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov.

25.5 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tohto článku.

25.6 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi. Povinnosti Zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmito nie sú dotknuté.

25.7 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s osobou podľa bodu 25.2. najneskôr pätnásť (15) pracovných dní po dátume začatia stavebných prác, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.500,00 EUR za nevytvorené pracovné miesto v zmysle bodu 25.2 alebo v zmysle bodu 25.5.

25.8 Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu 25.7 v prípade, že Zhotoviteľ preukáže, že vyvinul maximálne úsilie splniť si povinnosť v zmysle bodu 25.01 až 25.07 a z preukázateľných objektívnych dôvodov nemôže splniť povinnosť v zmysle bodov 25.01 až 25.07.“

25.9 Zhotoviteľ môže túto zmluvnú povinnosť preniesť aj na subdodávateľa ale len s písomným súhlasom Objednávateľa. V prípade prenesenia tejto zmluvnej povinnosti na subdodávateľa je subdodávateľ povinný dodržať zmluvné podmienky uvedené v bodoch 25.1 až 25.5.

25.10 V prípade, že Zhotoviteľ preniesol zmluvnú povinnosť uvedenú v bodoch 25.1 až 25.5 na subdodávateľa, je povinný splnenie tejto povinnosti preukázať v zmysle bodu 25.6.

25.11 V prípade, že Zhotoviteľ preniesie zmluvnú povinnosť v zmysle bodov 25.1 až 25.5 na subdodávateľa a subdodávateľ nedodrží tieto zmluvné povinnosti, Objednávateľ má nárok na uplatniť si zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi v súlade s bodom 25.7 tohto článku.

Čl. XXVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

26.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívne po schválení procesu verejného obstarávania na predmet zákazky zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (dotácie) alebo Úradu pre verejné obstarávanie, pokiaľ sa takéto schválenie procesu verejného obstarávania vyžaduje v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a zároveň po zverejnení Zmluvy podľa osobitných predpisov. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

26.2 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy; v takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.

26.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 18 ZoVO

26.4 Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

26.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.

26.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a preukázanie splnenia § 32 ods. 1 ZVO zo strany subdodávateľov. V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.

Príloha č. 3 – Zoznam odborne spôsobilých osôb

Príloha č. 4 – Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch (*predloží len úspešný uchádzač po odsúhlasení s verejným obstarávateľom a projektantom pred uzatvorením tejto Zmluvy*).

26.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Pezinku, dňa

V Martine , dňa

Objednávateľ:

Ing. Martin Hromádka, PhD
Riaditeľ

Zhotoviteľ

Ján Leštinský
konateľ

KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:
ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY
Objekt:

001 - ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY

JKSO:
Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
ELWORK, s.r.o., r.s.p.

Projektant:
KubisArchitekti, s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:
Viliam Bajzík

Poznámka:

KS:
Dátum: 25. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

1,070,000.00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1,070,000.00	10.00%	107,000.00

Cena s DPH

v EUR

1,177,000.00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY

Objekt:

001 - ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY

Miesto: Pezinok

Dátum: 25. 9. 2024

Objednávateľ:

Projektant: KubisArchitekti,
s.r.o., Bratislava

Zhotovitel': ELWORK, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Viliam Bajzík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1,070,000.00
HSV - Práce a dodávky HSV	612,321.48
1 - Zemné práce	46,269.49
2 - Zakladanie	18,907.68
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1,805.62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	447,048.14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	82,690.39
99 - Presun hmôt HSV	15,600.16
PSV - Práce a dodávky PSV	457,678.52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8,601.69
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	192,240.11
713 - Izolácie tepelné	165,304.42
764 - Konštrukcie klampiarske	38,127.24
766 - Konštrukcie stolárske	19,434.40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	14,704.17
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	1,100.00
771 - Podlahy z dlaždíc	17,358.15
783 - Nátery	808.34

ZADANIE

Stavba: ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY
Objekt:

001 - ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B A SPOJOVACEJ CHODBY

Miesto: Pezinok Dátum: 25. 9. 2024
Objednávateľ: Projektant: KubisArchitekti, s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: ELWORK, s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Viliam Bajžík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1,070,000.00

D HSV Práce a dodávky HSV 612,321.48
D 1 Zemné práce 46,269.49

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	227.350	8.00	1,818.80
	VV		Vybúranie bet. okap. chodník "štrkové lôžko"				
	VV		298,36*0,762		227.350		
	VV		Medzisúččet		227.350		
	VV		Súččet		227.350		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	227.350	28.00	6,365.80
	VV		Vybúranie bet. okap. chodník				
	VV		298,36*0,762		227.350		
	VV		Medzisúččet		227.350		
	VV		Súččet		227.350		
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	346.675	4.00	1,386.70
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Súččet		346.675		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	346.675	1.30	450.68
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Súččet		346.675		
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	346.675	2.00	693.35
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Súččet		346.675		
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	238.402	5.00	1,192.01
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-108,273		-108.273		
	VV		Medzisúččet		-108.273		
	VV		Súččet		238.402		
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,668.814	0.50	834.41
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-108,273		-108.273		
	VV		Medzisúččet		-108.273		
	VV		Súččet		238.402		
	VV		238,402*7 "Prepočítané koeficientom množstva		1,668.814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		1,668.814		
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	238.402	2.40	572.16
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-108,273		-108.273		
	VV		Medzisúččet		-108.273		
	VV		Súčet		238.402		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	238.402	0.80	190.72
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-108,273		-108.273		
	VV		Medzisúččet		-108.273		
	VV		Súčet		238.402		
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	417.204	21.00	8,761.28
	VV		Odkopanie okolo objektu				
	VV		298,36*1,05*0,7		219.295		
	VV		259,96*0,7*0,7		127.380		
	VV		Medzisúččet		346.675		
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-108,273		-108.273		
	VV		Medzisúččet		-108.273		
	VV		Súčet		238.402		
	VV		238,402*1,75 "Prepočítané koeficientom množstva		417.204		
	VV		Súčet		417.204		
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	318.456	4.00	1,273.82
	VV		Spätný zásyp "zemina"				
	VV		259,96*0,7*0,595		108.273		
	VV		Medzisúččet		108.273		
	VV		Spätný zásyp "drvené kamenivo"				
	VV		298,36*1,18*0,597		210.183		
	VV		Medzisúččet		210.183		
	VV		Súčet		318.456		
12	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	388.839	24.00	9,332.14
	VV		Drvené kamenivo "spätný zásyp"				
	VV		210,183*1,85		388.839		
	VV		Medzisúččet		388.839		
	VV		Súčet		388.839		
13	K	183205505.S	Vykonanie suchého výsevu rezkov rozchodníkov pre zelené strechy do 5°	m2	3,189.911	2.00	6,379.82
	VV		Strecha 4				
	VV		(10,7*7,7)*2		164.780		
	VV		(17,75*7,7)*5		683.375		
	VV		Medzisúččet		848.155		
	VV		Strecha 5				
	VV		13,5*12,175		164.363		
	VV		12,0*10,5		126.000		
	VV		6,875*6,3		43.313		
	VV		Medzisúččet		333.676		
	VV		Strecha 6				
	VV		20,11*10,6		213.166		
	VV		17,17*13,6		233.512		
	VV		Medzisúččet		446.678		
	VV		Strecha 7				
	VV		60,52*14,77		893.880		
	VV		6,2*3,65		22.630		
	VV		Medzisúččet		916.510		
	VV		Strecha 8				
	VV		19,15*5,925		113.464		
	VV		12,1*31,055		375.766		
	VV		6,0*5,95		35.700		
	VV		17,725*3,275		58.049		
	VV		Medzisúččet		582.979		
	VV		Strecha 9				
	VV		12,7*4,875		61.913		
	VV		Medzisúččet		61.913		
	VV		Súčet		3,189.911		
14	M	005740000110.S	Rezky rozchodníkov viac druhov, výdatnosť 100 g/m2	kg	318.991	22.00	7,017.80
	VV		3189,91*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva		318.991		
	VV		Súčet		318.991		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	85.944	220.00	18,907.68
VV			Strecha 4				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(10,7+7,7)*2*0,25*0,25*2		4.600		
VV			(17,75+7,7)*2*0,25*0,25*5		15.906		
VV			Medzisúččet		20.506		
VV			Strecha 5				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(32,5+14,9)*2*0,75*0,25		17.775		
VV			Medzisúččet		17.775		
VV			Strecha 6				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)*0,5*0,25		11.321		
VV			Medzisúččet		11.321		
VV			Strecha 7				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(60,52+14,77)*2*0,5*0,25		18.823		
VV			(3,65+3,65)*0,5*0,25		0.913		
VV			Medzisúččet		19.736		
VV			Strecha 8				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(38,025+22,47)*2*0,5*0,25		15.124		
VV			Medzisúččet		15.124		
VV			Strecha 9				
VV			Debníacie tvárnice hr. 250mm				
VV			(13,03+4,875+5,8)*0,25*0,25		1.482		
VV			Medzisúččet		1.482		
VV			Súččet		85.944		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1,805.62
16	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499)	m3	0.253	309.96	78.42
VV			Domurovanie Ytong hr. 300mm				
VV			(0,883*0,35*0,6)		0.185		
VV			(0,9*0,15*0,5)		0.068		
VV			Medzisúččet		0.253		
VV			Súččet		0.253		
17	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1.016	1,700.00	1,727.20
VV			Strecha 4				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(656,2+526,4)*0,22*0,001		0.260		
VV			Medzisúččet		0.260		
VV			Strecha 5				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(568,8+342,0)*0,22*0,001		0.200		
VV			Medzisúččet		0.200		
VV			Strecha 6				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(362,28+236,6)*0,22*0,001		0.132		
VV			Medzisúččet		0.132		
VV			Strecha 7				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(631,52+410,8)*0,22*0,001		0.229		
VV			Medzisúččet		0.229		
VV			Strecha 8				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(483,96+314,6)*0,22*0,001		0.176		
VV			Medzisúččet		0.176		
VV			Strecha 9				
VV			Výstuž DT250 "prúty D6"				
VV			(47,41+37,4)*0,22*0,001		0.019		
VV			Medzisúččet		0.019		
VV			Súččet		1.016		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							447,048.14
18	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	121.050	2.30	278.42
VV			Plocha "okná a dvere"				
VV			0,9*0,9*2		1.620		
VV			2,4*1,6*17		65.280		
VV			0,9*1,6*2		2.880		
VV			2,4*1,2*16		46.080		
VV			1,8*1,6*1		2.880		
VV			1,1*2,1*1		2.310		
VV			Medzisúččet		121.050		
VV			Súččet		121.050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	621255057.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na hliníkový rošt s tepelnou izoláciou hr. 250 mm	m2	454.756	98.00	44,566.09
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Skladba prevetrávaná fasáda St/01 : - vlákno cementová doska hr. 8mm - hliníkový rošt, vzduchová medzera hr. 40mm - UV-odolná, difúzne otvorená fólia - tepelná izolácia na báze kamennej vlny vložená medzi hliníkové L profily 100mm							
	P						
	VV		Prevetrávaná fasáda - podhľad St/01 TI hr. 200mm				
	VV		Prízemie				
	VV		1,92*11,26		21.619		
	VV		3,22*97,35		313.467		
	VV		Medzisúččet		335.086		
	VV		Odpočet "stĺpy"				
	VV		-0,7*0,7*37		-18.130		
	VV		Medzisúččet		-18.130		
	VV		Poschodie "balkóny"				
	VV		60,8*1,625		98.800		
	VV		24,0*1,625		39.000		
	VV		Medzisúččet		137.800		
	VV		Súččet		454.756		
20	K	621255058.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na hliníkový rošt s tepelnou izoláciou hr.50 mm - prestrešenie vstupu	m2	9.900	98.00	970.20
	VV		Prestrešenie vstupu				
	VV		(3,3*1,5)*2		9.900		
	VV		Medzisúččet		9.900		
	VV		Súččet		9.900		
21	K	621255059.S	Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s kombinovanou konštrukcou, uchytenie na nity, jednosmerná na hliníkový rošt s tepelnou izoláciou hr.50 mm - zastávka	m2	45.720	98.00	4,480.56
	VV		Prestrešenie zastávky				
	VV		3,6*12,7		45.720		
	VV		Medzisúččet		45.720		
	VV		Súččet		45.720		
22	M	591510000100.S	Fasádna vlákno cementová doska, rozmer 8x1192x2500 mm, prírodná	m2	510.376	40.00	20,415.04
23	K	621460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	164.976	4.50	742.39
	VV		Penetrácia vonkajších podhľadov				
	VV		20,161*2,4*2		96.773		
	VV		6,414*2,91*2		37.329		
	VV		6,432*2,4*2		30.874		
	VV		Medzisúččet		164.976		
	VV		Súččet		164.976		
24	K	621460243.S	Vonkajšia omietka podhľadov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	82.488	19.00	1,567.27
	VV		Vonkajšia omietka podhľadov				
	VV		20,161*2,4		48.386		
	VV		6,414*2,91		18.665		
	VV		6,432*2,4		15.437		
	VV		Medzisúččet		82.488		
	VV		Súččet		82.488		
25	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	82.488	18.00	1,484.78
	VV		Vonkajšia omietka silikátová podhľadov				
	VV		20,161*2,4		48.386		
	VV		6,414*2,91		18.665		
	VV		6,432*2,4		15.437		
	VV		Medzisúččet		82.488		
	VV		Súččet		82.488		
26	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	82.488	8.00	659.90
	VV		Celoplošné nalepenie sietečky "podhľady"				
	VV		20,161*2,4		48.386		
	VV		6,414*2,91		18.665		
	VV		6,432*2,4		15.437		
	VV		Medzisúččet		82.488		
	VV		Súččet		82.488		
27	K	622255016.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 160 mm	m2	424.669	95.00	40,343.56

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Skladba prevetrávaná fasáda St/01 : -
vlákno cementová doska hr. 8mm - hliníkový rošt, vzduchová medzera hr. 40mm - UV-odolná, difúzne otvorená fólia - tepelná izolácia na báze kamennej vlny vložená medzi hliníkové L profily 100mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Prevetrávaná fasáda St/01 TI hr. 100mm				
VV			Prízemie - stĺpy				
VV			(0,7*4)*2,75*37		284.900		
VV			Medzisúččet		284.900		
VV			Schodisko - steny				
VV			(7,3+4,2)*2*7,79		179.170		
VV			Medzisúččet		179.170		
VV			Ostenie				
VV			0,45*7,79		3.506		
VV			0,25*7,79		1.948		
VV			0,15*7,79*2		2.337		
VV			Medzisúččet		7.791		
VV			Odpočet "otvory"				
VV			-3,4*7,79		-26.486		
VV			-3,4*6,09		-20.706		
VV			Medzisúččet		-47.192		
VV			Súččet		424.669		
28	M	591510000100.S	Fasádna vláknocementová doska, rozmer 8x1192x2500 mm, prírodná	m2	424.669	40.00	16,986.76
29	K	622255017.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 200 mm	m2	1,321.323	95.00	125,525.69
P			Poznámka k položke:				
VV			Poznámka k položke: Skladba prevetrávaná fasáda St/01 :				
VV			Prevetrávaná fasáda St/01 TI hr. 200mm				
VV			Zvislé steny objektu				
VV			10,6*4,73		50.138		
VV			18,0*4,52*5		406.800		
VV			12,0*4,187		50.244		
VV			65,412*4,187		273.880		
VV			24,2*4,187		101.325		
VV			37,775*5,33		201.341		
VV			5,8*3,48		20.184		
VV			3,46*3,48		12.041		
VV			3,46*67,01		231.855		
VV			24,2*3,46		83.732		
VV			5,8*3,48		20.184		
VV			12,075*5,39		65.084		
VV			20,05*3,94		78.997		
VV			22,8*5,38		122.664		
VV			Medzisúččet		1,718.469		
VV			Ostenia otvorov				
VV			(5,45+2,1+2,1)*0,26*33		82.797		
VV			(2,5+2,75+2,75)*0,26*3		6.240		
VV			(2,4+1,8+1,8)*0,26*2		3.120		
VV			(2,4+2,4+2,4)*0,26*2		3.744		
VV			(1,5+2,4+2,4)*0,26*1		1.638		
VV			(2,4+1,6+1,6)*0,26*13		18.928		
VV			(2,7+1,1+1,1)*0,26*15		19.110		
VV			(1,35+1,6+1,6)*0,26*15		17.745		
VV			(1,4+2,15+2,15)*0,26*1		1.482		
VV			Medzisúččet		154.804		
VV			Odpočet otvory "dvere a okná"				
VV			-5,45*2,1*33		-377.685		
VV			-2,5*2,75*3		-20.625		
VV			-2,4*1,8*2		-8.640		
VV			-2,4*2,4*2		-11.520		
VV			-1,5*2,4*1		-3.600		
VV			-2,4*1,6*13		-49.920		
VV			-2,7*1,1*15		-44.550		
VV			-1,35*1,6*15		-32.400		
VV			-1,4*2,15*1		-3.010		
VV			Medzisúččet		-551.950		
VV			Súččet		1,321.323		
30	M	591510000100.S	Fasádna vláknocementová doska, rozmer 8x1192x2500 mm, prírodná	m2	1,321.323	40.00	52,852.92
31	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	1,642.487	2.00	3,284.97
VV			Penetrácia vonkajších stien				
VV			32,15*0,97		31.186		
VV			3,16*25,05		79.158		
VV			21,875*1,36		29.750		
VV			10,6*1,556		16.494		
VV			18,0*2,45		44.100		
VV			18,0*2,65		47.700		
VV			18,0*2,24		40.320		
VV			18,0*1,84		33.120		
VV			18,0*1,45		26.100		
VV			18,0*1,06		19.080		
VV			5,86*1,76		10.314		
VV			4,262*2,7		11.507		
VV			14,5*5,51		79.895		
VV			17,625*4,54		80.018		
VV			60,725*7,14		433.577		
VV			5,65*3,94		22.261		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			5,96*3,94		23.482		
VV			30,754*5,49		168.839		
VV			Medzisúččet		1,196.901		
VV			Ostenia "okná a dvere"				
VV			(0,9+0,9+0,9)*0,25*2		1.350		
VV			(2,4+1,6+1,6)*0,25*17		23.800		
VV			(0,9+1,6+1,6)*0,25*2		2.050		
VV			(2,4+1,2+1,2)*0,25*16		19.200		
VV			(1,8+1,6+1,6)*0,25*1		1.250		
VV			(1,1+2,1+2,1)*0,25*1		1.325		
VV			Medzisúččet		48.975		
VV			Odpočet "okná a dvere"				
VV			-0,9*0,9*2		-1.620		
VV			-2,4*1,6*17		-65.280		
VV			-0,9*1,6*2		-2.880		
VV			-2,4*1,2*16		-46.080		
VV			-1,8*1,6*1		-2.880		
VV			-1,1*2,1*1		-2.310		
VV			Medzisúččet		-121.050		
VV			Strecha 8				
VV			(5,0+3,5)*2*1,21		20.570		
VV			Medzisúččet		20.570		
VV			Odpočet otvorov				
VV			-0,9*1,2		-1.080		
VV			Medzisúččet		-1.080		
VV			Penetrácia steny "rampa"				
VV			(0,632+25,46+0,15)*1,7*2		89.223		
VV			(0,495+25,323)*1,3*2		67.127		
VV			(0,7+24,5+6,415+7,44+0,7+0,15)*1,7*2		135.677		
VV			(0,563+24,356+6,415+7,305+0,59)*1,3*2		101.995		
VV			(0,348+8,86+0,15)*1,7*2		31.817		
VV			(0,24+8,86)*1,3*2		23.660		
VV			Medzisúččet		449.499		
VV			Penetrácia omietka stĺpy "rampa"				
VV			(2,1+0,5)*2*2,34*2*2		48.672		
VV			Medzisúččet		48.672		
VV			Súččet		1,642.487		
32	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	249.086	17.00	4,234.46
VV			Vonkajšia omietka steny "rampa"				
VV			(0,632+25,46+0,15)*1,7		44.611		
VV			(0,495+25,323)*1,3		33.563		
VV			(0,7+24,5+6,415+7,44+0,7+0,15)*1,7		67.839		
VV			(0,563+24,356+6,415+7,305+0,59)*1,3		50.998		
VV			(0,348+8,86+0,15)*1,7		15.909		
VV			(0,24+8,86)*1,3		11.830		
VV			Medzisúččet		224.750		
VV			Vonkajšia omietka stĺpy "rampa"				
VV			(2,1+0,5)*2*2,34*2		24.336		
VV			Medzisúččet		24.336		
VV			Súččet		249.086		
33	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	249.086	15.00	3,736.29
VV			Vonkajšia omietka silikátová steny "rampa"				
VV			(0,632+25,46+0,15)*1,7		44.611		
VV			(0,495+25,323)*1,3		33.563		
VV			(0,7+24,5+6,415+7,44+0,7+0,15)*1,7		67.839		
VV			(0,563+24,356+6,415+7,305+0,59)*1,3		50.998		
VV			(0,348+8,86+0,15)*1,7		15.909		
VV			(0,24+8,86)*1,3		11.830		
VV			Medzisúččet		224.750		
VV			Vonkajšia omietka silikátová stĺpy "rampa"				
VV			(2,1+0,5)*2*2,34*2		24.336		
VV			Medzisúččet		24.336		
VV			Súččet		249.086		
34	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	19.490	14.02	273.25
VV			Strecha 8				
VV			(5,0+3,5)*2*1,21		20.570		
VV			Medzisúččet		20.570		
VV			Odpočet otvorov				
VV			-0,9*1,2		-1.080		
VV			Medzisúččet		-1.080		
VV			Súččet		19.490		
35	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1,124.826	15.00	16,872.39
VV			Vonkajšia silikátová omietka "zrno 2,0mm"				
VV			32,15*0,97		31.186		
VV			3,16*25,05		79.158		
VV			21,875*1,36		29.750		
VV			10,6*1,556		16.494		
VV			18,0*2,45		44.100		
VV			18,0*2,65		47.700		
VV			18,0*2,24		40.320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			18,0*1,84		33.120		
VV			18,0*1,45		26.100		
VV			18,0*1,06		19.080		
VV			5,86*1,76		10.314		
VV			4,262*2,7		11.507		
VV			14,5*5,51		79.895		
VV			17,625*4,54		80.018		
VV			60,725*7,14		433.577		
VV			5,65*3,94		22.261		
VV			5,96*3,94		23.482		
VV			30,754*5,49		168.839		
VV			Medzisúččet		1,196.901		
VV			Ostenia "okná a dvere"				
VV			(0,9+0,9+0,9)*0,25*2		1.350		
VV			(2,4+1,6+1,6)*0,25*17		23.800		
VV			(0,9+1,6+1,6)*0,25*2		2.050		
VV			(2,4+1,2+1,2)*0,25*16		19.200		
VV			(1,8+1,6+1,6)*0,25*1		1.250		
VV			(1,1+2,1+2,1)*0,25*1		1.325		
VV			Medzisúččet		48.975		
VV			Odpočet "okná a dvere"				
VV			-0,9*0,9*2		-1.620		
VV			-2,4*1,6*17		-65.280		
VV			-0,9*1,6*2		-2.880		
VV			-2,4*1,2*16		-46.080		
VV			-1,8*1,6*1		-2.880		
VV			-1,1*2,1*1		-2.310		
VV			Medzisúččet		-121.050		
VV			Súččet		1,124.826		
36	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,619.786	6.00	15,718.72
VV			Celoplošné nalepenie sieťky "steny" dvojnásobné				
VV			32,15*0,97*2		62.371		
VV			3,16*25,05*2		158.316		
VV			21,875*1,36*2		59.500		
VV			10,6*1,556*2		32.987		
VV			18,0*2,45*2		88.200		
VV			18,0*2,65*2		95.400		
VV			18,0*2,24*2		80.640		
VV			18,0*1,84*2		66.240		
VV			18,0*1,45*2		52.200		
VV			18,0*1,06*2		38.160		
VV			5,86*1,76*2		20.627		
VV			4,262*2,7*2		23.015		
VV			14,5*5,51*2		159.790		
VV			17,625*4,54*2		160.035		
VV			60,725*7,14*2		867.153		
VV			5,65*3,94*2		44.522		
VV			5,96*3,94*2		46.965		
VV			30,754*5,49*2		337.679		
VV			Medzisúččet		2,393.800		
VV			Ostenia "okná a dvere"				
VV			(0,9+0,9+0,9)*0,25*2*2		2.700		
VV			(2,4+1,6+1,6)*0,25*17*2		47.600		
VV			(0,9+1,6+1,6)*0,25*2*2		4.100		
VV			(2,4+1,2+1,2)*0,25*16*2		38.400		
VV			(1,8+1,6+1,6)*0,25*1*2		2.500		
VV			(1,1+2,1+2,1)*0,25*1*2		2.650		
VV			Medzisúččet		97.950		
VV			Odpočet "okná a dvere"				
VV			-0,9*0,9*2		-1.620		
VV			-2,4*1,6*17		-65.280		
VV			-0,9*1,6*2		-2.880		
VV			-2,4*1,2*16		-46.080		
VV			-1,8*1,6*1		-2.880		
VV			-1,1*2,1*1		-2.310		
VV			Medzisúččet		-121.050		
VV			Potiahnutie sklotextilnou mriežkou steny "rampa"				
VV			(0,632+25,46+0,15)*1,7		44.611		
VV			(0,495+25,323)*1,3		33.563		
VV			(0,7+24,5+6,415+7,44+0,7+0,15)*1,7		67.839		
VV			(0,563+24,356+6,415+7,305+0,59)*1,3		50.998		
VV			(0,348+8,86+0,15)*1,7		15.909		
VV			(0,24+8,86)*1,3		11.830		
VV			Medzisúččet		224.750		
VV			Potiahnutie sklotextilnou mriežkou stípy "rampa"				
VV			(2,1+0,5)*2*2,34*2		24.336		
VV			Medzisúččet		24.336		
VV			Súččet		2,619.786		
37	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	19.490	35.00	682.15
VV			Strecha 8				
VV			(5,0+3,5)*2*1,21		20.570		
VV			Medzisúččet		20.570		
VV			Odpočet otvorov				
VV			-0,9*1,2		-1.080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		-1.080		
	VV		Súččet		19.490		
38	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy vrátane zvislej dilatácie	m2	1,075.851	45.00	48,413.30
	VV		Kontaktný zatepľovací systém KSZ "mineral" hr. 200mm				
	VV		32,15*0,97		31.186		
	VV		3,16*25,05		79.158		
	VV		21,875*1,36		29.750		
	VV		10,6*1,556		16.494		
	VV		18,0*2,45		44.100		
	VV		18,0*2,65		47.700		
	VV		18,0*2,24		40.320		
	VV		18,0*1,84		33.120		
	VV		18,0*1,45		26.100		
	VV		18,0*1,06		19.080		
	VV		5,86*1,76		10.314		
	VV		4,262*2,7		11.507		
	VV		14,5*5,51		79.895		
	VV		17,625*4,54		80.018		
	VV		60,725*7,14		433.577		
	VV		5,65*3,94		22.261		
	VV		5,96*3,94		23.482		
	VV		30,754*5,49		168.839		
	VV		Medzisúččet		1,196.901		
	VV		Odpočet "okná a dvere"				
	VV		-0,9*0,9*2		-1.620		
	VV		-2,4*1,6*17		-65.280		
	VV		-0,9*1,6*2		-2.880		
	VV		-2,4*1,2*16		-46.080		
	VV		-1,8*1,6*1		-2.880		
	VV		-1,1*2,1*1		-2.310		
	VV		Medzisúččet		-121.050		
	VV		Súččet		1,075.851		
39	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu ľahčeného, váha v mokrom stave max. 0,8t/m3 s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	215.032	187.00	40,210.98
	VV		Strecha 4				
	VV		(10,7*7,7)*2*0,08		13.182		
	VV		(17,75*7,7)*5*0,08		54.670		
	VV		Medzisúččet		67.852		
	VV		Strecha 5				
	VV		13,5*12,175*0,08		13.149		
	VV		12,0*10,5*0,08		10.080		
	VV		6,875*6,3*0,08		3.465		
	VV		Medzisúččet		26.694		
	VV		Strecha 6				
	VV		20,11*10,6*0,06		12.790		
	VV		17,17*13,6*0,06		14.011		
	VV		Medzisúččet		26.801		
	VV		Strecha 7				
	VV		60,52*14,77*0,06		53.633		
	VV		6,2*3,65*0,06		1.358		
	VV		Medzisúččet		54.991		
	VV		Strecha 8				
	VV		19,15*5,925*0,06		6.808		
	VV		12,1*31,055*0,06		22.546		
	VV		6,0*5,95*0,06		2.142		
	VV		17,725*3,275*0,06		3.483		
	VV		Medzisúččet		34.979		
	VV		Strecha 9				
	VV		12,7*4,875*0,06		3.715		
	VV		Medzisúččet		3.715		
	VV		Súččet		215.032		
40	K	632452247.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	68.723	15.00	1,030.85
	VV		Cem. poter "rampa"				
	VV		24,355*2,1		51.146		
	VV		6,415*2,74		17.577		
	VV		Medzisúččet		68.723		
	VV		Súččet		68.723		
41	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	114.480	15.00	1,717.20
	VV		Cementový poter v spáde "balkóny"				
	VV		60,8*1,35		82.080		
	VV		24,0*1,35		32.400		
	VV		Medzisúččet		114.480		
	VV		Súččet		114.480		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				82,690.39
42	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2,870.818	2.50	7,177.05
	VV		Lešenie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			424,669+1321,323+1124,826		2,870.818		
VV			Medzisúčtet		2,870.818		
VV			Súčtet		2,870.818		
43	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5,741.636	1.00	5,741.64
VV			Lešenie				
VV			(424,669+1321,323+1124,826)*2		5,741.636		
VV			Medzisúčtet		5,741.636		
VV			Súčtet		5,741.636		
44	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2,870.818	1.50	4,306.23
VV			Lešenie				
VV			424,669+1321,323+1124,826		2,870.818		
VV			Medzisúčtet		2,870.818		
VV			Súčtet		2,870.818		
45	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	353.646	3.00	1,060.94
VV			Pomocné pracovné lešenie				
VV			1,92*11,26		21.619		
VV			3,22*97,35		313.467		
VV			18,56		18.560		
VV			Medzisúčtet		353.646		
VV			Súčtet		353.646		
46	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2,870.818	1.00	2,870.82
VV			Lešenie				
VV			424,669+1321,323+1124,826		2,870.818		
VV			Medzisúčtet		2,870.818		
VV			Súčtet		2,870.818		
47	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2,870.818	0.70	2,009.57
VV			Lešenie				
VV			424,669+1321,323+1124,826		2,870.818		
VV			Medzisúčtet		2,870.818		
VV			Súčtet		2,870.818		
48	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	252.970	4.00	1,011.88
VV			Rohový Al profil				
VV			Okná a dvere				
VV			(0,9+0,9+0,9)*2		5.400		
VV			(2,4+1,6+1,6)*17		95.200		
VV			(0,9+1,6+1,6)*2		8.200		
VV			(2,4+1,2+1,2)*16		76.800		
VV			(1,8+1,6+1,6)*1		5.000		
VV			(1,1+2,1+2,1)*1		5.300		
VV			Medzisúčtet		195.900		
VV			Zvislé rohy - steny				
VV			5,51+1,56+5,51+5,51+5,51+5,51+3,65+3,65+1,76+2,7+4,54+4,54+3,94+3,18		57.070		
VV			Medzisúčtet		57.070		
VV			Súčtet		252.970		
49	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	85.700	4.00	342.80
VV			Okapnička "okná a dvere"				
VV			0,9*2		1.800		
VV			2,4*17		40.800		
VV			0,9*2		1.800		
VV			2,4*16		38.400		
VV			1,8*1		1.800		
VV			1,1*1		1.100		
VV			Medzisúčtet		85.700		
VV			Súčtet		85.700		
50	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	195.900	4.00	783.60
VV			APU lišty "okná a dvere"				
VV			(0,9+0,9+0,9)*2		5.400		
VV			(2,4+1,6+1,6)*17		95.200		
VV			(0,9+1,6+1,6)*2		8.200		
VV			(2,4+1,2+1,2)*16		76.800		
VV			(1,8+1,6+1,6)*1		5.000		
VV			(1,1+2,1+2,1)*1		5.300		
VV			Medzisúčtet		195.900		
VV			Súčtet		195.900		
51	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	18.119	49.00	887.83
VV			Búranie podkladov pod dlažbou				
VV			60,8*1,45*0,125		11.020		
VV			24,0*1,45*0,125		4.350		
VV			Medzisúčtet		15.370		
VV			Búranie podkladov pod dlažbou				
VV			24,355*2,1*0,04		2.046		
VV			6,415*2,74*0,04		0.703		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		2.749		
	VV		Súččet		18.119		
52	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	213.313	6.00	1,279.88
	VV		Vybúranie jestvujúcej keramikcej dlažby "balkóny"				
	VV		60,8*1,45		88.160		
	VV		24,0*1,45		34.800		
	VV		Medzisúččet		122.960		
	VV		Vybúranie jestvujúcej keramikcej dlažby "rampa"				
	VV		24,355*2,1		51.146		
	VV		6,415*2,74		17.577		
	VV		Medzisúččet		68.723		
	VV		Vybúranie jestvujúcej keramikcej dlažby "rampa"				
	VV		1,2*2,1		2.520		
	VV		Medzisúččet		2.520		
	VV		Vybúranie jestvujúcej keramikcej dlažby "schody"				
	VV		Nástupnica				
	VV		2,1*0,3*20		12.600		
	VV		Medzisúččet		12.600		
	VV		Podstupnica				
	VV		2,1*0,155*20		6.510		
	VV		Medzisúččet		6.510		
	VV		Súččet		213.313		
53	K	967032974.S	Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva, -0,10800t	m2	7.854	10.10	79.33
	VV		Odstránenie plošných prvkov na fasáde				
	VV		(0,6*1,87)*7		7.854		
	VV		Medzisúččet		7.854		
	VV		Súččet		7.854		
54	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	34.000	2.00	68.00
	VV		Drevené jednokrídlové okno 900/900mm				
	VV		2,0		2.000		
	VV		Medzisúččet		2.000		
	VV		Drevené dvojkrídlové okno 2400/1200mm				
	VV		(8,0+8,0)*2		32.000		
	VV		Medzisúččet		32.000		
	VV		Súččet		34.000		
55	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1.000	2.00	2.00
	VV		Drevené dvere 800/2000mm				
	VV		1,0		1.000		
	VV		Medzisúččet		1.000		
	VV		Súččet		1.000		
56	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	3.000	2.00	6.00
	VV		Drevené dvere 1100/2100mm				
	VV		1,0		1.000		
	VV		Medzisúččet		1.000		
	VV		Drevené dvere 1700/2100mm				
	VV		2,0		2.000		
	VV		Medzisúččet		2.000		
	VV		Súččet		3.000		
57	K	968062244.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	1.620	12.00	19.44
	VV		Drevené jednokrídlové okno 900/900mm				
	VV		(0,9*0,9)*2		1.620		
	VV		Medzisúččet		1.620		
	VV		Súččet		1.620		
58	K	968062246.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	m2	46.080	12.00	552.96
	VV		Drevené dvojkrídlové okno 2400/1200mm				
	VV		(2,4*1,2)*16		46.080		
	VV		Medzisúččet		46.080		
	VV		Súččet		46.080		
59	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1.600	12.00	19.20
	VV		Dvere 800/2000mm 1ks				
	VV		0,8*2,0		1.600		
	VV		Medzisúččet		1.600		
	VV		Súččet		1.600		
60	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5.880	12.00	70.56
	VV		Dvere 1100/2100mm 1ks				
	VV		1,1*2,1		2.310		
	VV		Medzisúččet		2.310		
	VV		Dvere 1700/2100mm 1ks				
	VV		1,7*2,1		3.570		
	VV		Medzisúččet		3.570		
	VV		Súččet		5.880		
61	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	84.800	9.00	763.20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Demontáž jestvujúceho kovového zábradlia výška 1100mm				
VV			60,8+24,0		84.800		
VV			Medzisúččet		84.800		
VV			Súččet		84.800		
62	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	307.238	3.00	921.71
VV			Otlčenie vonkajšej omietky steny "rampa"				
VV			(0,632+25,46+0,15)*1,7		44.611		
VV			(0,495+25,323)*1,3		33.563		
VV			(0,7+24,5+6,415+7,44+0,7+0,15)*1,7		67.839		
VV			(0,563+24,356+6,415+7,305+0,59)*1,3		50.998		
VV			(0,348+8,86+0,15)*1,7		15.909		
VV			(0,24+8,86)*1,3		11.830		
VV			Medzisúččet		224.750		
VV			Otlčenie vonkajšej omietky podhľad "rampa"				
VV			20,161*2,4		48.386		
VV			6,414*2,91		18.665		
VV			6,432*2,4		15.437		
VV			Medzisúččet		82.488		
VV			Súččet		307.238		
63	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	2,351.352	4.50	10,581.08
VV			Odstránenie jestvujúce obloženie fasády "keramický obklad"				
VV			Prízemie - stĺpy				
VV			(0,7*4)*2,75*37		284.900		
VV			Medzisúččet		284.900		
VV			Schodisko - steny				
VV			(7,3+4,2)*2*7,79		179.170		
VV			Medzisúččet		179.170		
VV			Ostenie				
VV			0,45*7,79		3.506		
VV			0,25*7,79		1.948		
VV			0,15*7,79*2		2.337		
VV			Medzisúččet		7.791		
VV			Odpočet "otvory"				
VV			-3,4*7,79		-26.486		
VV			-3,4*6,09		-20.706		
VV			Medzisúččet		-47.192		
VV			Zvislé steny objektu I				
VV			10,6*4,73		50.138		
VV			18,0*4,52*5		406.800		
VV			12,0*4,187		50.244		
VV			65,412*4,187		273.880		
VV			24,2*4,187		101.325		
VV			37,775*5,33		201.341		
VV			5,8*3,48		20.184		
VV			3,46*3,48		12.041		
VV			3,46*67,01		231.855		
VV			24,2*3,46		83.732		
VV			5,8*3,48		20.184		
VV			12,075*5,39		65.084		
VV			20,05*3,94		78.997		
VV			22,8*5,38		122.664		
VV			Medzisúččet		1,718.469		
VV			Ostenia otvorov				
VV			(2,1+2,1+2,1)*0,26*21		34.398		
VV			(2,1+1,5+1,5)*0,26*19		25.194		
VV			(3,0+2,1+2,1)*0,26*16		29.952		
VV			(3,0+1,5+1,5)*0,26*16		24.960		
VV			(3,0+3,1+3,1)*0,26*2		4.784		
VV			(1,88+3,1+3,1)*0,26*1		2.101		
VV			(5,4+0,9+0,9)*0,26*5		9.360		
VV			1,32+1,32		2.640		
VV			(5,25+1,6+1,6)*0,26*10		21.970		
VV			(46,0+2,4+2,4)*0,26*2		26.416		
VV			(2,4+1,6+1,6+1,03+1,03)*0,26*15		29.874		
VV			(3,0+2,4+2,4)*0,26*4		8.112		
VV			(1,8+3,1+3,1)*0,26*2		4.160		
VV			(5,45+2,1+2,1)*0,26*33		82.797		
VV			(2,5+2,75+2,75)*0,26*3		6.240		
VV			(2,4+1,8+1,8)*0,26*2		3.120		
VV			(2,4+2,4+2,4)*0,26*2		3.744		
VV			(1,5+2,4+2,4)*0,26*1		1.638		
VV			(2,4+1,6+1,6)*0,26*13		18.928		
VV			(2,7+1,1+1,1)*0,26*15		19.110		
VV			(1,35+1,6+1,6)*0,26*15		17.745		
VV			(1,4+2,15+2,15)*0,26*1		1.482		
VV			Medzisúččet		378.725		
VV			Odpočet otvory "dvere a okná"				
VV			-2,1*2,1*21		-92.610		
VV			-2,1*1,5*19		-59.850		
VV			-3,0*2,1*16		-100.800		
VV			-3,0*1,5*16		-72.000		
VV			-3,0*3,1*2		-18.600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-1,88*3,1*1		-5.828		
VV			-5,4*0,9*5		-24.300		
VV			-5,25*1,6*10		-84.000		
VV			-46,0*2,4*2		-220.800		
VV			-3,0*2,4*4		-28.800		
VV			-1,8*3,1*2		-11.160		
VV			-5,45*2,1*33		-377.685		
VV			-2,5*2,75*3		-20.625		
VV			-2,4*1,8*2		-8.640		
VV			-2,4*2,4*2		-11.520		
VV			-1,5*2,4*1		-3.600		
VV			-2,4*1,6*13		-49.920		
VV			-2,7*1,1*15		-44.550		
VV			-1,35*1,6*15		-32.400		
VV			-1,4*2,15*1		-3.010		
VV			Medzisúčtet		-1,270.698		
VV			Zvislé steny objektu II				
VV			32,15*0,97		31.186		
VV			3,16*25,05		79.158		
VV			21,875*1,36		29.750		
VV			10,6*1,556		16.494		
VV			18,0*2,45		44.100		
VV			18,0*2,65		47.700		
VV			18,0*2,24		40.320		
VV			18,0*1,84		33.120		
VV			18,0*1,45		26.100		
VV			18,0*1,06		19.080		
VV			5,86*1,76		10.314		
VV			4,262*2,7		11.507		
VV			14,5*5,51		79.895		
VV			17,625*4,54		80.018		
VV			60,725*7,14		433.577		
VV			5,65*3,94		22.261		
VV			5,96*3,94		23.482		
VV			30,754*5,49		168.839		
VV			Medzisúčtet		1,196.901		
VV			Odpočítet "okná a dvere"				
VV			-0,9*0,9*2		-1.620		
VV			-2,4*1,6*17		-65.280		
VV			-0,9*1,6*2		-2.880		
VV			-2,4*1,2*16		-46.080		
VV			-1,8*1,6*1		-2.880		
VV			-1,1*2,1*1		-2.310		
VV			Medzisúčtet		-121.050		
VV			Odstránenie jestvujúce obloženie fasády "keramický obklad"				
VV			(2,1+0,5)*2*2,34*2		24.336		
VV			Medzisúčtet		24.336		
VV			Súčtet		2,351.352		
64	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	190.126	12.00	2,281.51
65	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (2x)	t	380.252	1.00	380.25
VV			190,126*2 "Prepočítané koeficientom množstva		380.252		
VV			Súčtet		380.252		
66	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	380.251	15.00	5,703.77
67	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	3,802.510	1.00	3,802.51
VV			380,251*10 "Prepočítané koeficientom množstva		3,802.510		
VV			Súčtet		3,802.510		
68	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	380.251	12.00	4,563.01
69	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (2x)	t	760.502	12.00	9,126.02
VV			380,251*2 "Prepočítané koeficientom množstva		760.502		
VV			Súčtet		760.502		
70	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	380.251	7.00	2,661.76
71	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	372.461	32.00	11,918.75
72	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	7.790	1.00	7.79
73	K	981011315.S	Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 30%, - 0,55000t - prístrešok	m3	37.540	45.00	1,689.30
VV			Rozobratie prístrešku				
VV			7,12*2,85*1,85		37.540		
VV			Medzisúčtet		37.540		
VV			Súčtet		37.540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	821.061	19.00	15,600.16

D PSV Práce a dodávky PSV 457,678.52

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8,601.69

75	K	711111020.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná	m2	198.323	27.00	5,354.72
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV	Izolácia balkónov "vodorovná"	
VV	60,8*1,35	82.080
VV	24,0*1,35	32.400
VV	Medzisúččet	114.480
VV	Izolácia rampy "vodorovná"	
VV	24,355*2,1	51.146
VV	6,415*2,74	17.577
VV	1,2*2,1	2.520
VV	2,1*0,3*20	12.600
VV	Medzisúččet	83.843
VV	Súččet	198.323

76	K	711111025.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou zvislá	m2	28.221	29.00	818.41
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

VV	Izolácia balkónov "zvislá"	
VV	60,8*0,15	9.120
VV	24,0*0,15	3.600
VV	Medzisúččet	12.720
VV	Odpočet otvory	
VV	-0,98*0,15*15	-2.205
VV	Medzisúččet	-2.205
VV	Izolácia rampy "zvislá"	
VV	2,1*0,155*20	6.510
VV	(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*0,15	11.196
VV	Medzisúččet	17.706
VV	Súččet	28.221

77	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novopou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	560.889	4.00	2,243.56
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

VV	Zvislá izolácia "ochrana tep. izolácie"	
VV	298,36*1,27	378.917
VV	259,96*0,7	181.972
VV	Medzisúččet	560.889
VV	Súččet	560.889

78	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74.000	2.50	185.00
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 192,240.11

79	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	3,835.866	7.50	28,769.00
----	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

VV	Strecha 4	
VV	(10,7*7,7)*2	164.780
VV	(17,75*7,7)*5	683.375
VV	Medzisúččet	848.155
VV	Zvislá PVC	
VV	(10,7+7,7)*2*0,25*2	18.400
VV	(17,75+7,7)*2*0,25*5	63.625
VV	Medzisúččet	82.025
VV	Atiky PVC	
VV	(10,7+7,7)*2*0,4*2	29.440
VV	(17,75+7,7)*2*0,4*5	101.800
VV	Medzisúččet	131.240
VV	Strecha 5	
VV	13,5*12,175	164.363
VV	12,0*10,5	126.000
VV	6,875*6,3	43.313
VV	Medzisúččet	333.676
VV	Zvislá PVC	
VV	(32,5+14,9)*2*0,75	71.100
VV	Medzisúččet	71.100
VV	Atiky PVC	
VV	(32,5+14,9)*2*0,3	28.440
VV	Medzisúččet	28.440
VV	Strecha 6	
VV	20,11*10,6	213.166
VV	17,17*13,6	233.512
VV	Medzisúččet	446.678
VV	Zvislá PVC	
VV	(38,12+17,27)*2*0,5	55.390
VV	Medzisúččet	55.390
VV	Atiky PVC	
VV	(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)*0,3	27.171
VV	Medzisúččet	27.171

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Strecha 7				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Zvislá PVC				
VV			(60,52+14,77)*2*0,5		75.290		
VV			(3,65+3,65)*0,5		3.650		
VV			Medzisúččet		78.940		
VV			Atiky PVC				
VV			(60,52+14,77)*2*0,3		45.174		
VV			(3,65+3,65)*0,3		2.190		
VV			Medzisúččet		47.364		
VV			Strecha 8				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Zvislá PVC				
VV			(38,025+22,47)*2*0,5		60.495		
VV			Medzisúččet		60.495		
VV			Atiky PVC				
VV			(38,025+22,47)*2*0,3		36.297		
VV			Medzisúččet		36.297		
VV			Strecha 9				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Zvislá PVC				
VV			(12,7+4,875)*2*0,25		8.788		
VV			Medzisúččet		8.788		
VV			Atiky PVC				
VV			(12,7+4,875)*2*0,3		10.545		
VV			Medzisúččet		10.545		
VV			Strecha "prístrešky"				
VV			3,4*1,2*2		8.160		
VV			Medzisúččet		8.160		
VV			Súččet		3,835.866		
80	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	4,411.246	8.00	35,289.97
81	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	12,044.619	1.10	13,249.08
82	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	3,189.911	3.50	11,164.69
VV			Strecha 4				
VV			(10,7*7,7)*2		164.780		
VV			(17,75*7,7)*5		683.375		
VV			Medzisúččet		848.155		
VV			Strecha 5				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Strecha 6				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Strecha 7				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Strecha 8				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Strecha 9				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Súččet		3,189.911		
83	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 20 mm	m2	3,668.398	7.00	25,678.79
VV			3189,91130434783*1,15 "Prepočítané koeficientom		3,668.398		
VV			Súččet		3,668.398		
84	K	712391250.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE položenou voľne	m2	3,827.706	2.00	7,655.41
VV			Strecha 4				
VV			(10,7*7,7)*2		164.780		
VV			(17,75*7,7)*5		683.375		
VV			Medzisúččet		848.155		
VV			Zvislá PVC				
VV			(10,7+7,7)*2*0,25*2		18.400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(17,75+7,7)*2*0,25*5		63.625		
VV			Medzisúččet		82.025		
VV			Atiky PVC				
VV			(10,7+7,7)*2*0,4*2		29.440		
VV			(17,75+7,7)*2*0,4*5		101.800		
VV			Medzisúččet		131.240		
VV			Strecha 5				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Zvislá PVC				
VV			(32,5+14,9)*2*0,75		71.100		
VV			Medzisúččet		71.100		
VV			Atiky PVC				
VV			(32,5+14,9)*2*0,3		28.440		
VV			Medzisúččet		28.440		
VV			Strecha 6				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Zvislá PVC				
VV			(38,12+17,27)*2*0,5		55.390		
VV			Medzisúččet		55.390		
VV			Atiky PVC				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)*0,3		27.171		
VV			Medzisúččet		27.171		
VV			Strecha 7				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Zvislá PVC				
VV			(60,52+14,77)*2*0,5		75.290		
VV			(3,65+3,65)*0,5		3.650		
VV			Medzisúččet		78.940		
VV			Atiky PVC				
VV			(60,52+14,77)*2*0,3		45.174		
VV			(3,65+3,65)*0,3		2.190		
VV			Medzisúččet		47.364		
VV			Strecha 8				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Zvislá PVC				
VV			(38,025+22,47)*2*0,5		60.495		
VV			Medzisúččet		60.495		
VV			Atiky PVC				
VV			(38,025+22,47)*2*0,3		36.297		
VV			Medzisúččet		36.297		
VV			Strecha 9				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Zvislá PVC				
VV			(12,7+4,875)*2*0,25		8.788		
VV			Medzisúččet		8.788		
VV			Atiky PVC				
VV			(12,7+4,875)*2*0,3		10.545		
VV			Medzisúččet		10.545		
VV			Súččet		3.827.706		
85	M	283230007650.S	Separáčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	4.401.862	2.00	8.803.72
VV			3827,706*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		4.401.862		
VV			Súččet		4.401.862		
86	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste, chlíča a bezpečnostného prepadu	ks	31.000	8.00	248.00
VV			Strecha 4, 5, 6, 7, 8 a 9				
VV			31,0		31.000		
VV			Medzisúččet		31.000		
VV			Súččet		31.000		
87	M	283770003600.S	Strešná vpusť zvislá TW SAN BZ 75 PVC, nevyhrievaný s integrovanou manžetou + hliníková šachta TWS	ks	5.000	151.00	755.00
88	M	283770003601.S	Strešná vpusť zvislá TW SAN BZ 100 PVC, nevyhrievaný s integrovanou manžetou + hliníková šachta TWS	ks	17.000	154.00	2,618.00
89	M	283770003603.S	Chríč vodorovný TWC 110 PVC, nevyhrievaný s integrovanou manžetou + hliníková šachta TWS	ks	1.000	115.00	115.00
90	M	283770003604.S	Bezpečnostný prepád TOPWET TWPP 150x150 PVC	ks	8.000	190.00	1,520.00
91	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	57.000	10.00	570.00
VV			Strecha 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			4,0*2		8.000		
VV			4,0*5		20.000		
VV			Medzisúčtet		28.000		
VV			Strecha 5				
VV			6,0		6.000		
VV			Medzisúčtet		6.000		
VV			Strecha 6				
VV			4,0		4.000		
VV			Medzisúčtet		4.000		
VV			Strecha 7				
VV			4,0+2,0		6.000		
VV			Medzisúčtet		6.000		
VV			Strecha 8				
VV			9,0		9.000		
VV			Medzisúčtet		9.000		
VV			Strecha 9				
VV			4,0		4.000		
VV			Medzisúčtet		4.000		
VV			Súčtet		57.000		
92	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	2.280	8.00	18.24
VV			57*0,04 "Prepočítané koeficientom množstva		2.280		
VV			Súčtet		2.280		
93	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	844.490	12.00	10,133.88
VV			Strecha 4				
VV			(10,7+7,7)*2*2		73.600		
VV			(17,75+7,7)*2*5		254.500		
VV			Medzisúčtet		328.100		
VV			Strecha 5				
VV			(32,5+14,9)*2		94.800		
VV			Medzisúčtet		94.800		
VV			Strecha 6				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)		90.570		
VV			Medzisúčtet		90.570		
VV			Strecha 7				
VV			(60,52+14,77)*2		150.580		
VV			(3,65+3,65)		7.300		
VV			Medzisúčtet		157.880		
VV			Strecha 8				
VV			(38,025+22,47)*2		120.990		
VV			(5+3,5)*2		17.000		
VV			Medzisúčtet		137.990		
VV			Strecha 9				
VV			(12,7+4,875)*2		35.150		
VV			Medzisúčtet		35.150		
VV			Súčtet		844.490		
94	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	6,755.920	0.16	1,080.95
95	K	712973771.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	65.130	18.00	1,172.34
VV			Strecha 4				
VV			7,7+7,7		15.400		
VV			Medzisúčtet		15.400		
VV			Strecha 6				
VV			14,9+0,95+6,45		22.300		
VV			Medzisúčtet		22.300		
VV			Strecha 8				
VV			(5,0+3,5)*2		17.000		
VV			Medzisúčtet		17.000		
VV			Strecha 9				
VV			7,25+3,18		10.430		
VV			Medzisúčtet		10.430		
VV			Súčtet		65.130		
96	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	521.040	0.16	83.37
97	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	10,518.664	0.75	7,889.00
VV			Strecha 4				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			10,7*7,7		82.390		
VV			17,75*7,7		136.675		
VV			Medzisúčtet		219.065		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			10,7*7,7		82.390		
VV			17,75*7,7		136.675		
VV			(10,7+7,7)*2*0,25*2		18.400		
VV			(17,75+7,7)*2*0,25*5		63.625		
VV			Medzisúčtet		301.090		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			10,7*7,7		82.390		
VV			17,75*7,7		136.675		
VV			Medzisúčtet		219.065		
VV			Separačná vrstva 4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			10,7*7,7		82.390		
VV			17,75*7,7		136.675		
VV			Medzisúččet		219.065		
VV			Strecha 5				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			(32,5+14,9)*2*0,75		71.100		
VV			Medzisúččet		404.776		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Separačná vrstva 4				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Strecha 6				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)*0,5		45.285		
VV			Medzisúččet		491.963		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Separačná vrstva 4				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Strecha 7				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			(60,52+14,77)*2*0,5		75.290		
VV			(3,65+3,65)*0,5		3.650		
VV			Medzisúččet		995.450		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Separačná vrstva 4				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Strecha 8				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			-5,0*3,5		-17.500		
VV			(38,025+22,47)*2*0,5		60.495		
VV			Medzisúččet		625.974		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Separačná vrstva 4				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Strecha 9				
VV			Separačná vrstva 1				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Separačná vrstva 2				
VV			(12,7+4,875)*2*0,25		8.788		
VV			Medzisúččet		8.788		
VV			Separačná vrstva 3				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Separačná vrstva 4				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Strecha "prístrešky"				
VV			3,4*1,2*2		8.160		
VV			Medzisúččet		8.160		
VV			Súččet		10,518.664		
98	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	12,096.464	1.20	14,515.76
VV			10518,664*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		12,096.464		
VV			Súččet		12,096.464		
99	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	792.340	12.00	9,508.08
VV			Strecha 4				
VV			Atika šírky "600mm"				
VV			(10,7+7,7)*2*2		73.600		
VV			(17,75+7,7)*2*5		254.500		
VV			Medzisúččet		328.100		
VV			Strecha 5				
VV			Atika šírky "570mm"				
VV			(32,5+14,9)*2		94.800		
VV			Medzisúččet		94.800		
VV			Strecha 6				
VV			Atika šírky "600mm"				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)		90.570		
VV			Medzisúččet		90.570		
VV			Strecha 7				
VV			Atika šírky "600mm"				
VV			(60,52+14,77)*2		150.580		
VV			(3,65+3,65)		7.300		
VV			Medzisúččet		157.880		
VV			Strecha 8				
VV			Atika šírky "600mm"				
VV			(38,025+22,47)*2		120.990		
VV			Medzisúččet		120.990		
VV			Súččet		792.340		
100	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	6,338.720	0.16	1,014.20
101	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	491.251	12.00	5,895.01
102	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	23.705	14.00	331.87
VV			Strecha 9				
VV			Atika šírky "675mm"				
VV			13,03+4,875+5,8		23.705		
VV			Medzisúččet		23.705		
VV			Súččet		23.705		
103	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	189.640	0.16	30.34
104	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	19.201	12.00	230.41
105	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,500.000	2.60	3,900.00
D 713 Izolácie tepelné							165,304.42
106	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	114.480	7.90	904.39
VV			Tepelná izolácia balkónov hr. 100mm				
VV			60,8*1,35		82.080		
VV			24,0*1,35		32.400		
VV			Medzisúččet		114.480		
VV			Súččet		114.480		
107	M	283720029900	Doska Austrotherm EPS 150 hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	116.770	8.90	1,039.25
P			Poznámka k položke:				
VV			Poznámka k položke: Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_D = 0,034W/m.K$				
VV			114,48*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		116.770		
VV			Súččet		116.770		
108	K	713132215.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	m2	1,207.139	9.00	10,864.25
VV			Izolácia XPS stien				
VV			XPS hr. 100mm				
VV			60,8*1,27		77.216		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			24,0*1,27		30.480		
VV			223,15*0,7		156.205		
VV			256,32*1,27		325.526		
VV			204,055*0,7		142.839		
VV			Medzisúččet		732.266		
VV			XPS hr. 200mm				
VV			60,8*0,58		35.264		
VV			24,0*0,58		13.920		
VV			223,15*0,55		122.733		
VV			256,32*0,58		148.666		
VV			204,055*0,55		112.230		
VV			Medzisúččet		432.813		
VV			XPS hr. 200mm "balkóny"				
VV			60,8*0,6		36.480		
VV			24,0*0,6		14.400		
VV			Medzisúččet		50.880		
VV			Odpočet otvory				
VV			-0,98*0,6*15		-8.820		
VV			Medzisúččet		-8.820		
VV			Súččet		1,207.139		
109	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, základanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	746.911	12.50	9,336.39
VV			679,01*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		746.911		
110	M	283750002600	Doska XPS STYRODUR 3000 SQ hr. 200 mm, základanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	484.370	28.00	13,562.36
111	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	25.660	9.00	230.94
VV			Strecha 8				
VV			5,0*3,5		17.500		
VV			Medzisúččet		17.500		
VV			Strecha "prístrešky"				
VV			3,4*1,2*2		8.160		
VV			Medzisúččet		8.160		
VV			Súččet		25.660		
112	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	26.173	9.00	235.56
VV			25,66*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		26.173		
VV			Súččet		26.173		
113	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	3,172.411	2.00	6,344.82
VV			Strecha 4				
VV			10,7*7,7*2		164.780		
VV			17,75*7,7*5		683.375		
VV			Medzisúččet		848.155		
VV			Strecha 5				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Strecha 6				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Strecha 7				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Strecha 8				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Odpočet "plocha"				
VV			-5,0*3,5		-17.500		
VV			Medzisúččet		-17.500		
VV			Strecha 9				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Súččet		3,172.411		
114	M	283760007500.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	634.484	15.00	9,517.26
VV			6220,43273760954*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		634.484		
VV			Súččet		634.484		
115	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	3,577.866	9.00	32,200.79
VV			Strecha 3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			45,97*8,82		405.455		
VV			Medzisúččet		405.455		
VV			Strecha 4				
VV			10,7*7,7*2		164.780		
VV			17,75*7,7*5		683.375		
VV			Medzisúččet		848.155		
VV			Strecha 5				
VV			13,5*12,175		164.363		
VV			12,0*10,5		126.000		
VV			6,875*6,3		43.313		
VV			Medzisúččet		333.676		
VV			Strecha 6				
VV			20,11*10,6		213.166		
VV			17,17*13,6		233.512		
VV			Medzisúččet		446.678		
VV			Strecha 7				
VV			60,52*14,77		893.880		
VV			6,2*3,65		22.630		
VV			Medzisúččet		916.510		
VV			Strecha 8				
VV			19,15*5,925		113.464		
VV			12,1*31,055		375.766		
VV			6,0*5,95		35.700		
VV			17,725*3,275		58.049		
VV			Medzisúččet		582.979		
VV			Odpočet "plocha"				
VV			-5,0*3,5		-17.500		
VV			Medzisúččet		-17.500		
VV			Strecha 9				
VV			12,7*4,875		61.913		
VV			Medzisúččet		61.913		
VV			Súččet		3,577.866		
116	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3,649.423	9.00	32,844.81
VV			3577,866*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,649.423		
VV			Súččet		3,649.423		
117	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	3,649.423	10.00	36,494.23
VV			3577,866*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,649.423		
VV			Súččet		3,649.423		
118	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	496.265	7.50	3,721.99
VV			Strecha 4				
VV			XPS "100mm"				
VV			(10,7+7,7)*2*2*0,6		44.160		
VV			(17,75+7,7)*2*5*0,6		152.700		
VV			Medzisúččet		196.860		
VV			Strecha 5				
VV			XPS "100mm"				
VV			(32,5+14,9)*2*0,57		54.036		
VV			Medzisúččet		54.036		
VV			Strecha 6				
VV			XPS "100mm"				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)*0,6		54.342		
VV			Medzisúččet		54.342		
VV			Strecha 7				
VV			XPS "100mm"				
VV			(60,52+14,77)*2*0,6		90.348		
VV			(3,65+3,65)*0,6		4.380		
VV			Medzisúččet		94.728		
VV			Strecha 8				
VV			XPS "100mm"				
VV			(38,025+22,47)*2*0,6		72.594		
VV			Medzisúččet		72.594		
VV			Strecha 9				
VV			XPS "100mm"				
VV			(13,03+4,875+5,8)		23.705		
VV			Medzisúččet		23.705		
VV			Súččet		496.265		
119	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	506.190	12.50	6,327.38
VV			496,265*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		506.190		
VV			Súččet		506.190		
120	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,200.000	1.40	1,680.00
D	764	Konštrukcie klampiarske					38,127.24
121	K	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	40.200	21.00	844.20
VV			Okno 900900mm 2ks				
VV			0,9*2		1.800		
VV			Medzisúččet		1.800		
VV			Okno 2400/1200mm 16ks				
VV			2,4*16		38.400		
VV			Medzisúččet		38.400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		40.200		
122	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	620.230	25.00	15,505.75
VV			Oplechovanie parapetov pôvodných okien r.š. 330mm				
VV			0,90*3		2.700		
VV			1,15*2		2.300		
VV			1,35*15		20.250		
VV			1,50*1		1.500		
VV			1,80*1		1.800		
VV			2,10*52		109.200		
VV			2,40*38		91.200		
VV			3,00*44		132.000		
VV			3,38*1		3.380		
VV			5,30*31		164.300		
VV			45,80*2		91.600		
VV			Medzisúččet		620.230		
VV			Súčet		620.230		
123	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	620.230	3.00	1,860.69
VV			Demontáž oplechovania parapetov pôvodných okien				
VV			0,90*3		2.700		
VV			1,15*2		2.300		
VV			1,35*15		20.250		
VV			1,50*1		1.500		
VV			1,80*1		1.800		
VV			2,10*52		109.200		
VV			2,40*38		91.200		
VV			3,00*44		132.000		
VV			3,38*1		3.380		
VV			5,30*31		164.300		
VV			45,80*2		91.600		
VV			Medzisúččet		620.230		
VV			Súčet		620.230		
124	K	764421420.S	Oplechovanie balkónov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 130 mm	m	83.180	20.00	1,663.60
VV			Oplechovanie balkónov r.š. 130mm				
VV			59,58+23,6		83.180		
VV			Medzisúččet		83.180		
VV			Súčet		83.180		
125	K	764430500.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	816.045	19.00	15,504.86
VV			Strecha 4				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			(10,7+7,7)*2*2		73.600		
VV			(17,75+7,7)*2*5		254.500		
VV			Medzisúččet		328.100		
VV			Strecha 5				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			(32,5+14,9)*2		94.800		
VV			Medzisúččet		94.800		
VV			Strecha 6				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)		90.570		
VV			Medzisúččet		90.570		
VV			Strecha 7				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			(60,52+14,77)*2		150.580		
VV			(3,65+3,65)		7.300		
VV			Medzisúččet		157.880		
VV			Strecha 8				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			(38,025+22,47)*2		120.990		
VV			Medzisúččet		120.990		
VV			Strecha 9				
VV			Oplechovanie atiky "rš 200mm"				
VV			13,03+4,875+5,8		23.705		
VV			Medzisúččet		23.705		
VV			Súčet		816.045		
126	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	816.045	3.00	2,448.14
VV			Strecha 4				
VV			Oplechovanie atiky "rš 600mm"				
VV			(10,7+7,7)*2*2		73.600		
VV			(17,75+7,7)*2*5		254.500		
VV			Medzisúččet		328.100		
VV			Strecha 5				
VV			Oplechovanie atiky "rš 600mm"				
VV			(32,5+14,9)*2		94.800		
VV			Medzisúččet		94.800		
VV			Strecha 6				
VV			Oplechovanie atiky "rš 600mm"				
VV			(5,86+11,82+38,0+17,26+17,63)		90.570		
VV			Medzisúččet		90.570		
VV			Strecha 7				
VV			Oplechovanie atiky "rš 600mm"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(60,52+14,77)*2		150.580		
	VV		(3,65+3,65)		7.300		
	VV		Medzisúččet		157.880		
	VV		Strecha 7				
	VV		Oplechovanie atiky "rš 600mm"				
	VV		(38,025+22,47)*2		120.990		
	VV		Medzisúččet		120.990		
	VV		Strecha 9				
	VV		Oplechovanie atiky "rš 600mm"				
	VV		13,03+4,875+5,8		23.705		
	VV		Medzisúččet		23.705		
	VV		Súččet		816.045		
127	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150.000	2.00	300.00
D 766 Konštrukcie stolárske							19,434.40
128	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	122.400	15.00	1,836.00
	VV		Montáž plastových okien				
	VV		Okno 900/900mm 2ks				
	VV		(0,9*4)*2		7.200		
	VV		Medzisúččet		7.200		
	VV		Okno 2400/1200mm 16ks				
	VV		(2,4+1,2)*2*16		115.200		
	VV		Medzisúččet		115.200		
	VV		Súččet		122.400		
129	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	128.520	2.50	321.30
130	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	128.520	1.50	192.78
131	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS 900/900mm, izolačné trojsklo	ks	2.000	200.00	400.00
132	M	611410091021.S	Okno plastové dvojkrídlové O+OS 2400/1200mm, izolačné trojsklo	ks	16.000	600.00	9,600.00
Poznámka k položke: Okno je vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Je dimenzované tak, aby spĺňalo požiadavky na tepelnú izoláciu okien podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akejkoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
133	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	19.600	15.00	294.00
	VV		Plastové dvere 800/2000mm 1ks				
	VV		(0,8+2,0)*2*1		5.600		
	VV		Medzisúččet		5.600		
	VV		Plastové dvere 1100/2100mm 1ks				
	VV		(1,1+2,1)*2*1		6.400		
	VV		Medzisúččet		6.400		
	VV		Plastové dvere 1700/2100mm 1ks				
	VV		(1,7+2,1)*2*1		7.600		
	VV		Medzisúččet		7.600		
	VV		Súččet		19.600		
134	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	20.580	2.50	51.45
135	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	20.580	1.50	30.87
136	M	611420091030.S	Dvere plastové plné jednokridlové 800/2000mm, bezpečnostné kovanie	ks	1.000	950.00	950.00
137	M	611420091031.S	Dvere plastové plné jednokridlové 1100/2100mm, bezpečnostné kovanie	ks	1.000	1,200.00	1,200.00
Poznámka k položke: Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akejkoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
138	M	611420091033.S	Dvere plastové plné dvojkrídlové 1700/2100mm, bezpečnostné kovanie	ks	1.000	2,100.00	2,100.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akejkoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).							
P							
139	K	766694941.S	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2.000	10.00	20.00
	VV		Plastové jednokrídlové okno 900/900mm 2ks				
	VV		2,0		2.000		
	VV		Medzisúččet		2.000		
	VV		Súččet		2.000		
140	K	766694943.S	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	16.000	10.00	160.00
	VV		Plastové dvojkrídlové okno 2400/1200mm 16ks				
	VV		8,0+8,0		16.000		
	VV		Medzisúččet		16.000		
	VV		Súččet		16.000		
141	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	40.200	25.00	1,005.00
142	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	36.000	2.00	72.00
143	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	1.800	5.00	9.00
	VV		Drevené jednokrídlové okno 900/900mm				
	VV		0,9*2		1.800		
	VV		Medzisúččet		1.800		
	VV		Súččet		1.800		
144	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	38.400	5.00	192.00
	VV		Drevené dvojkrídlové okno 2400/1200mm				
	VV		2,4*16		38.400		
	VV		Medzisúččet		38.400		
	VV		Súččet		38.400		
145	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10.000	100.00	1,000.00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				14,704.17
146	K	767163015.S	Montáž zábradlia hliníkového na balkóny, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie zboku	m	83.190	40.00	3,327.60
	VV		Zábradlie "výplň bezpečnostné sklo" výšky 1000mm				
	VV		59,58+23,61		83.190		
	VV		Medzisúččet		83.190		
	VV		Súččet		83.190		
147	M	553520002400.S	Zábradlie na balkóny a lodžie, výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, výška do 1200 mm, hliníkové madlo, kotvenie zboku, exteriérové, viditeľné prvky v RAL	m	83.190	90.00	7,487.10
148	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	316.956	5.00	1,584.78
	VV		Demontáž jestvujúcich podhľadov "FEAL"				
	VV		Prízemie				
	VV		1,92*11,26		21.619		
	VV		3,22*97,35		313.467		
	VV		Medzisúččet		335.086		
	VV		Odpočet "stĺpy"				
	VV		-0,7*0,7*37		-18.130		
	VV		Medzisúččet		-18.130		
	VV		Súččet		316.956		
149	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	316.956	2.00	633.91
	VV		Demontáž jestvujúcich podhľadov "FEAL"				
	VV		Prízemie				
	VV		1,92*11,26		21.619		
	VV		3,22*97,35		313.467		
	VV		Medzisúččet		335.086		
	VV		Odpočet "stĺpy"				
	VV		-0,7*0,7*37		-18.130		
	VV		Medzisúččet		-18.130		
	VV		Súččet		316.956		
150	K	767585112.S	Montáž doplnkov stien, vzduchotechnická mriežka	ks	4.000	6.30	25.20
	VV		VZT mriežky 550/500mm				
	VV		4,0		4.000		
	VV		Medzisúččet		4.000		
	VV		Súččet		4.000		
151	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery 550/500 mm	ks	4.000	10.00	40.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	2.600	22.00	57.20
	VV		Montáž hliníkových okien 800/500mm 1ks				
	VV		(0,8+0,5)*2		2.600		
	VV		Medzisúččet		2.600		
	VV		Súččet		2.600		
153	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	2.730	2.50	6.83
154	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	2.730	1.50	4.10
155	M	553410091030.S	Okno hliníkové jednokrídlové 800/500mm OS, izolačné trojsklo	ks	1.000	190.00	190.00
156	K	767612130.S	Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	4.200	19.00	79.80
	VV		Mont. hliník. dverí				
	VV		(0,9+1,2)*2		4.200		
	VV		Medzisúččet		4.200		
	VV		Súččet		4.200		
157	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	4.410	2.50	11.03
158	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	4.410	1.50	6.62
159	M	553410097011.S	Dvere hliníkové jednokrídlové 900/1200mm, izolačné trojsklo	ks	1.000	1,100.00	1,100.00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Dvere sú vyhotovené v základnom prevedení najbežnejšie používaného profilu. Sú dimenzované tak, aby spĺňali požiadavky na tepelnú izoláciu podľa platných predpisov. V prípade zmeny vlastností povrchovej úpravy rámu alebo zmeny typu izolačného skla resp. akejkoľvek inej modifikácie sa cena môže líšiť a je potrebná individuálna kalkulácia. V cene materiálu nie je kalkulované príslušenstvo (sieťky proti hmyzu, žalúzie, prahy, parapety, spojovacie a rozširovacie profily).				
160	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	150.000	1.00	150.00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				1,100.00
161	K	769011099.S	Úprava jestvujúcich VZT vetracích šacht	súbor	1.000	1,000.00	1,000.00
162	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	10.000	10.00	100.00
	D	771	Podlahy z dlaždíc				17,358.15
163	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	19.110	24.00	458.64
	VV		Keramická dlažba "nástupnice 300/300mm"				
	VV		2,1*0,3*20		12.600		
	VV		Medzisúččet		12.600		
	VV		Keramická dlažba "podstupnice 300/300mm"				
	VV		2,1*0,155*20		6.510		
	VV		Medzisúččet		6.510		
	VV		Súččet		19.110		
164	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	19.874	18.00	357.73
	VV		19,11*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		19.874		
	VV		Súččet		19.874		
165	K	771411064.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x 80 mm	m	18.200	6.00	109.20
	VV		Keramický soklík schodiska				
	VV		(0,3+0,3)*20		12.000		
	VV		(0,155+0,155)*20		6.200		
	VV		Medzisúččet		18.200		
	VV		Súččet		18.200		
166	M	597640006300.S .1	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x10 mm	ks	63.099	8.00	504.79
	VV		18,2*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		63.099		
	VV		Súččet		63.099		
167	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného tmelu veľ. 300 x 50 mm	m	99.500	6.00	597.00
	VV		Keramický soklík výšky 50mm				
	VV		60,8+24,0		84.800		
	VV		Medzisúččet		84.800		
	VV		Odpočet otvory				
	VV		0,98*15		14.700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúčtet		14.700		
	VV		Súčtet		99.500		
168	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxhr 298x50x10 mm	ks	344.967	8.00	2,759.74
	VV		99,5*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		344.967		
	VV		Súčtet		344.967		
169	K	771415004.S.1	Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	74.640	6.00	447.84
	VV		Keramický soklík výšky 100mm				
	VV		8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35		74.640		
	VV		Medzisúčtet		74.640		
	VV		Súčtet		74.640		
170	M	597640006300.S.2	Sokel keramický, lxxhr 298x80x10 mm	ks	344.967	8.00	2,759.74
	VV		99,5*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		344.967		
	VV		Súčtet		344.967		
171	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	114.480	24.00	2,747.52
	VV		Keramická dlažba "balkóny 300/300mm"				
	VV		60,8*1,35		82.080		
	VV		24,0*1,35		32.400		
	VV		Medzisúčtet		114.480		
	VV		Súčtet		114.480		
172	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxhr 297x297x10 mm, hutné glazované	m2	119.059	18.00	2,143.06
	VV		114,48*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		119.059		
	VV		Súčtet		119.059		
173	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	71.243	24.00	1,709.83
	VV		Keramická dlažba "rampa 300/300mm"				
	VV		24,355*2,1		51.146		
	VV		6,415*2,74		17.577		
	VV		1,2*2,1		2.520		
	VV		Medzisúčtet		71.243		
	VV		Súčtet		71.243		
174	M	597740001600.S.1	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxx 300x300 mm, jednofarebné	m2	119.059	18.00	2,143.06
	VV		114,48*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		119.059		
	VV		Súčtet		119.059		
175	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	155.000	4.00	620.00
D 783 Nátery							808.34
176	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	42.544	6.00	255.26
	VV		Odstránenie pôvodných náterov "madlo-rampa"				
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,15+0,03)		26.870		
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,03)		15.674		
	VV		Medzisúčtet		42.544		
	VV		Súčtet		42.544		
177	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	42.544	9.00	382.90
	VV		2x vrchný náter "madlo-rampa"				
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,15+0,03)		26.870		
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,03)		15.674		
	VV		Medzisúčtet		42.544		
	VV		Súčtet		42.544		
178	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	42.544	4.00	170.18
	VV		Základný náter "madlo-rampa"				
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,15+0,03)		26.870		
	VV		(8,86+0,7+7,305+6,415+25,325+24,355+0,7+0,63+0,35)*(0,15+0,03+0,03)		15.674		
	VV		Medzisúčtet		42.544		
	VV		Súčtet		42.544		

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: ELWORK, s. r. o., registrovaný sociálny podnik

Sídlo: Kollárova 53, 03601 Martin

IČO: 52 317 374

Zápis v registri: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 72133/L

V mene spoločnosti koná: Ján Leštinský, konateľ

Predmet zákazky: ZATEPLENIE PAVILÓNU A, B a SPOJOVACEJ CHODBY

☐ **Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☒ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky ¹

V prípade, že zhotoviteľ uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, objednávateľ požaduje uvedenie nasledovných informácií:

p.č.	Subdodávateľ – informácie v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ³
1.	DIKRA s. r. o., Tematínska 1990/8, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO 47 465 590	Daniel Kriš, konateľ, Javorinská 1907/16, Nové Mesto nad Váhom 915 01, nar. 10.03.1978	strecha	22%
2.	RAVOZA s. r. o., Vinné 3662, 072 31 Vinné, IČO: 50310810	Ing. Rastislav Vojna, konateľ, Zalužice 367, Zalužice 072 34, nar. 21.03.1974	fasáda	25%
3.				
			Súhrn % podielu subdodávok 47%	

¹Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie

² uchádzač v prípade subdodávateľov splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia a neexistencie dôvodov u subdodávateľov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň oprávnenie subdodávateľa uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, preukazuje predložením dokladov v ponuke

³ percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Ako uchádzač čestne prehlasujeme, že:

- navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z.
- navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase podpisu Zmluvy o dielo bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z.
- navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie uskutočniť stavebné práce/poskytnúť služby/dodať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ako uchádzač čestne prehlasujeme, že nami uvedený každý subdodávateľ:

- nemá sídlo v tretom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto tretom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike;
- v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
 1. nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
 2. nie je vlastnený z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 1.
 3. nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.
 4. nemá sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
 5. údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

V Martine dňa 25.9.2024

Povinné

Ján Leštinský, konateľ

Uchádzač uvádza požadované údaje verejného obstarávateľa

1: Stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby:

Titul, Meno a priezvisko: Daniel Kriš

**Odborná kvalifikácia: Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby
Osvedčenie vydané SKSI**

*podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov*

**Informáciu o súčasnej pracovnej pozícii experta u uchádzača,
resp. iný právny vzťah medzi expertom a uchádzačom:**

*B) Vlastný zamestnanec u inej osoby: DIKRA, s.r.o., Tematínska 1990/8, Nové Mesto nad
Váhom 915 01
IČO: 47 465 590
typ pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

2. 2 osoby preškolené na zhotovovanie a montáž kontaktného zatepľovacieho
systému, od ktorého uchádzač predkladá platnú licenciu na zhotovovanie
vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) v zmysle STN 73
2901

Titul, Meno a priezvisko: Daniel Kriš,

Titul, Meno a priezvisko: Stanislav Berák

*B) Vlastní zamestnanci u inej osoby: DIKRA, s.r.o., Tematínska 1990/8, Nové Mesto nad
Váhom 915 01
IČO: 47 465 590
typ pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer

Ján Leštinský, konateľ

Príloha Č. 4 Vecný a časový harmonogram postupu prác v týždňoch
 STAVBA: "Zateplenie pavilónov A, B a spojovacej chodby"

	Rok												2024												2025															
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
Odozdanie / prevzatie staveniska																																								
Zemné práce - výkop okolo budovy																																								
Zemné práce - spŕŕny zásp/ŕnk																																								
Buracie práce - obklady, dlažby																																								
Konštrukcie stolarŕke - výmena okien/ŕverí																																								
Zakladanie - atŕky																																								
Izolácie proti vode a vlhkosti - zvislá izolácia, ochrana tepelnej izolácie																																								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - montáž prevetřaných fasád																																								
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - montáž WZS																																								
Izolácie tepelné - strechy																																								
Izolácie střech, potřakové krytiny																																								
Konštrukcie klamplarske - atŕky																																								
Konštrukcie klamplarske - parapety																																								
Izolácie proti vode a vlhkosti - balkóny																																								
Konštrukcie doplnkové korové - zábradlia, madiá																																								
Podlahy z dlaždíc - balkóny, rampa																																								
Nátery - maľba, rampa																																								