


ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“) medzi:



Objednávateľ: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Forma: príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR
Sídlo: Trnavská cesta 8/A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zápis: Štatistický úrad Slovenskej republiky, reg. č.: 24598/2022
IČO: 36 076 643
DIČ: 2022063802
IČ DPH: SK2022063802
v zastúpení: MUDr. Osama Al-Khaldi, riaditeľ
Kontaktná osoba:

Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Keraming a. s.
Sídlo: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín
Zápis: OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, vložka č. 10284/R
IČO: 31 431 968
DIČ: 2020384531
V zastúpení: Ing. Emil Gallovič, podpredseda predstavenstva
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a súčasne s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“)

1. ÚČEL ZMLUVY

- 1.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Dvojposádková stanica ZZS Partizánske – Malé Kršteňany“.
- 1.2. Do predmetného postupu zadávania zákazky Zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predmetného postupu zadávania zákazky, Zmluvné strany uzatvorením tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác pri výstavbe Dvojposádkovej stanice ZZS Partizánske – Malé Kršteňany (ďalej len „Dielo“).

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu:

Zoznam hlavných stavebných objektov:

SO 01 VYBRANÉ PRVKY RIEŠENIA: 1 Architektonicko-stavebné riešenie, 3 – Statika, 4 – Zdravotechnika, 5 – Vykurovanie, 6 – Vetranie, chladenie, 7 – Elektroinštalácie - silnoprád, 8 – Elektroinštalácie - slaboprád

SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO 03 VONKAJŠÍ VODOVOD A KANALIZÁCIA

SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, VSAKOVANIE

SO 05 PRÍPOJKA NN

Zhotoviteľ sám, na vlastnú zodpovednosť, vo vlastnom mene, na vlastné náklady, v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá bude Zhotoviteľovi odovzdaná najneskôr pri prevzatí staveniska, a oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, podľa pokynov Objednávateľa, podľa súťažných pokladov a vysvetlení k nim a v rozsahu stavebného povolenia č. j. č. *SOcÚ-18/2024/SP-U9/2*, ktoré bude Zhotoviteľovi odovzdané najneskôr pri prevzatí staveniska, podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác (ďalej len „*Harmonogram prác*“), spracovaného Zhotoviteľom v súlade s čl. 6.39 tejto Zmluvy a schváleného Objednávateľom zhotoví Dielo. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s výkazom výmer, s podmienkami verejného obstarávania Objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu Diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu Diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo, ktoré bude vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami Zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme Dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu Diela.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsobilosť Diela k prevádzke, kvalitu použitých materiálov, prác a dodávok podľa platných ISO, Európskych noriem a slovenských technických noriem a podľa tejto Zmluvy, najmä dodacie listy, atesty, certifikáty zabudovaných výrobkov a materiálov, protokoly o vykonaných skúškach a revíziách, doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami v súlade s zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o odpadoch*“) v čase realizácie Diela a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že dodané Dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce upravujúce zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a (ďalej len „*Zákon o BOZP*“), zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a ostatnými predpismi.

2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje potrebnými, vhodnými materiálovo-technologickými, strojnými zariadeniami a personálnymi kapacitami. Zariadenia musia byť riadne označené, zabezpečené proti znečisteniu životného prostredia, zároveň je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípadné označenie pre

chodcov a účastníkov dopravy a to všetko v súlade s platnou legislatívou SR, najmä nie však výlučne so zákonom BOZP.

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom podľa jeho druhu a kategórie v zmysle Zákona o odpadoch na vlastné náklady, pričom musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu odpadu je Zhotoviteľ oprávnený zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady (napr. vážne lístky, sprievodný list nebezpečných odpadov), potvrdené príjemcom, zo skládky - zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.

2.7. Súčasťou Diela je aj plnenie povinností Zhotoviteľa uvedených v súťažných podkladoch.

3. ČAS A MIESTO PLNENIA

3.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo v rozsahu stanovenom v čl. 2 tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať v termínoch podľa Harmonogramu prác, pričom je povinný dodržať nasledovné časové míľniky:

3.1.1. Míľnik č. 1 - prevzatie staveniska a začatie prác na Diele: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;

3.1.2. Míľnik č. 2 - ukončenie základovej dosky: do 70 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.3. Míľnik č. 3 - ukončenie betónáže stropu 1. nadzemného podlažia: do 110 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.4. Míľnik č. 4 - ukončenie betónáže stropu 2. nadzemného podlažia: do 150 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.5. Míľnik č. 5 - ukončenie hydroizolácie strechy a terás, ukončenie montáže výplní otvorov: do 180 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.6. Míľnik č. 6 - ukončenie rozvodov HVAC, ZTI, ELI, ukončenie montáže garážových brán, ukončenie omietok a poterov: do 260 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.7. Míľnik č. 7 - ukončenie obkladov, dlažieb, sadrokartónových konštrukcií, malieb, zámočníckych a stolárskych výrobkov, ukončenie montáže zariadení: do 390 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.8. Míľnik č. 8 - ukončenie fasády, spevnených plôch, úpravy terénu: do 420 dní odo dňa prevzatia staveniska;

3.1.9. Míľnik č. 9 - protokolárne odovzdanie Diela: do 440 dní odo dňa prevzatia staveniska.

Míľnik sa považuje za splnený, ak sú naplnené predpoklady uvedené v špecifikácii daného míľnika a ak sú dokončené všetky práce, ktoré v zmysle Harmonogramu prác predchádzajú daný míľnik, a to v kvalite podľa projektovej dokumentácie so všetkými súvisiacimi detailmi patriacimi k záväzkom

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Splnenie sankcionovateľného míľníka potvrdí Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k vykonaniu tohto zápisu 3 dni vopred.

- 3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania Diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa má Zhotoviteľ právo na predĺženie zmluvne dojednaných termínov vykonania Diela (vrátane jednotlivých sankcionovateľných míľníkov), a to o dobu zodpovedajúcu dobe prerušenia vykonávania Diela. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa zaktualizovať Harmonogram prác s ohľadom na dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa a odovzdať ho Objednávateľovi, pričom po schválení zaktualizovaného Harmonogramu prác zo strany Objednávateľa uzavrujú Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, ktorým bude pôvodný Harmonogram prác nahradený zaktualizovaným Harmonogramom prác a v ktorom si Zmluvné strany potvrdia nové termíny vykonania Diela (nové sankcionovateľné míľníky). Náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania Diela sumárne v trvaní do 10 kalendárnych dní (vrátane) sú obsiahnuté v Zmluvnej cene. Ak dôjde k prerušeniu vykonávania Diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu dlhšiu než 10 kalendárnych dní, preukázané a účelne vynaložené náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania Diela hradí Objednávateľ.
- 3.3. Prerušenie vykonávania Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na zmluvne dojednané termíny vykonania Diela (vrátane sankcionovateľných míľníkov).
- 3.4. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek časový míľník, alebo ak z priebežného plnenia čiastkových prác zahrnutých v konkrétnom míľníku bude zrejmé, že dôjde k omeškaniu míľníka, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa zaktualizovať Harmonogram prác tak, aby vytváral predpoklad dodržania ostatných časových míľníkov, a odovzdať ho Objednávateľovi, pričom po schválení zaktualizovaného Harmonogramu prác zo strany Objednávateľa uzavrujú Zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve, ktorým bude pôvodný Harmonogram prác nahradený zaktualizovaným Harmonogramom prác.
- 3.6. Miestom vykonania a odovzdania Diela sú pozemky nachádzajúce sa v okrese Partizánske, v obci Malé Kršteňany, v k.ú. Malé Kršteňany, zapísaný na LV č. 514 ako:
- parcela registra "C" parc. č. .650/1 v k.ú. Malé Kršteňany (Ostatná plocha), výmera 41831 m².
 - a príslušných pozemkoch, kde sa budú realizovať IS v určení a rozsahu podľa SP a PD.

4. ZMLUVNÁ CENA

- 4.1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:
- Cena bez DPH: 555 976,18 EUR
Sadzba DPH: 111 195,24 EUR
Cena s DPH: 667 171,42 EUR
(slovom: šesťstošesťdesiatsedemtisícstosedemdesiatjeden EUR a štyridsaťdva centov)
(ďalej len „Zmluvná cena“).

Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia Zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Zmluvná cena sa považuje za cenu platnú počas celej doby realizácie Diela, ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie Zmluvnej ceny počas celej realizácie Diela v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia tejto Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať.

- 4.2. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii alebo iných prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok stavebného povolenia, ktoré nie sú uvedené v ponuke Zhotoviteľa, a v prípade iných zmien/rozšírení Diela s dopadom na Zmluvnú cenu a/alebo termíny vykonania Diela Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi nároky, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú zmenou plnenia, a to najneskôr do 7 dní odo dňa iniciovania zmeny plnenia Objednávateľom, formou zmenového listu obsahujúceho predmet a popis navrhovanej zmeny, dopad na Zmluvnú cenu a dopad na termíny vykonania Diela, ktorého prílohou bude upravený Harmonogram prác. Objednávateľ sa k zmenovému listu vyjadrí do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; keďže Dielo je financované z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnutých Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako vykonávateľom Plánu Obnovy a odolnosti SR, pre Objednávateľa je záväzné stanovisko príslušného riadiaceho orgánu, a preto po dobu posudzovania zo strany príslušného riadiaceho orgánu uvedená lehota Objednávateľovi neplynie. Schválený zmenový list bude podkladom pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve; pre predídienie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že akékoľvek peňažné alebo iné nároky v spojitosti so zmenami Diela a/alebo naviac prácami môžu Zhotoviteľovi vzniknúť iba na podklade účinného dodatku k tejto Zmluve.

Pre ocenenie naviac prác použije Zhotoviteľ nasledovné jednotkové ceny:

- 4.2.1. pri položkách obsiahnutých v ocenenom výkaze výmer použije jednotkové ceny z tohto oceneného výkazu výmer;
- 4.2.2. pri položkách, ktoré v ocenenom výkaze výmer absentujú, sa pri tvorbe jednotkovej ceny bude vychádzať z databázy cien CENKROS 4 Q2 2023 znížených o 15 % v čase zadania požiadavky;
- 4.2.3. pri položkách, ktoré v ocenenom výkaze výmer absentujú a zároveň sa nenachádzajú v databáze CENKROS 4 Q2 2023, predloží Zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu jednotkovej ceny; ak Zhotoviteľ takúto osobitnú kalkuláciu jednotkovej ceny nepredloží, alebo ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o tejto osobitnej kalkulácii jednotkovej ceny, budú naviac práce ocenené pomocou smerných orientačných cien odporučených niektorým uznávaným cenníkom v oblasti stavebníctva na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané.

- 4.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce, pokiaľ neboli splnené podmienky podľa čl. 4.2 tejto Zmluvy. V opačnom prípade platí, že cena za zrealizované naviac práce je zahrnutá v Zmluvnej cene.

- 4.4. V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si Objednávateľ právo zaplatiť Zhotoviteľovi Zmluvnú cenu zníženú o cenu nezrealizovaných prác a dodávok v zmysle jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer. Rozsah a cena menej prác bude odsúhlasená rovnakou formou ako naviac práce. Pod pojmom „menej práce“ sa na účely tejto Zmluvy rozumejú jednak reálne vykonané práce, ktoré sú vykonané v menšom rozsahu ako boli stanovené v ocenenom výkaze výmer a takisto aj práce a dodávky, ktoré neboli Zhotoviteľom vykonané na základe požiadavky Objednávateľa.

- 4.5. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
- 4.5.1. v prípade zúženia alebo inej zmeny predmetu Diela zo strany Objednávateľa;
 - 4.5.2. pri zmene zákonnej sadzby DPH;
 - 4.5.3. pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí Zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 Zmluvy upozorniť; akékoľvek zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok je Zhotoviteľ povinný preukázať, ako aj ich vplyv na cenu Diela;
 - 4.5.4. pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa - cena položiek, ktorých sa to týka, bude upravená s použitím štatistických indexov nárastu cien stavebných prác určených Štatistickým úradom SR;
 - 4.5.5. v prípade nárastu cien vstupov o viac ako desať percent (10 %) - cena položiek, ktorých sa to týka, bude upravená s použitím štatistických indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov určených Štatistickým úradom SR, pričom východiskovým indexom bude posledný známy index v čase uplynutia lehoty na predloženie súťažnej ponuky.
- 4.6. Úprava ceny Diela podľa čl. 4.5 tejto Zmluvy sa nepoužije:
- 4.6.1. na práce, za ktoré bol Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác podľa čl. 5.3 tejto Zmluvy;
 - 4.6.2. na práce, ktoré boli zrealizované v lehote troch (3) kalendárnych mesiacov nasledujúcich odo dňa odovzdania staveniska, pričom začiatkom tejto lehoty je prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni odovzdania staveniska podľa čl. 6 tejto Zmluvy.
- 4.7. Žiadne iné zmeny ceny Diela okrem prípadov podľa čl. 4.5 tejto Zmluvy nie sú prípustné. Pre predídienie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že akékoľvek zvýšené náklady Zhotoviteľa spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v Zmluvnej cene.
- 4.8. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy a že pri dojednávaní Zmluvnej ceny:
- 4.8.1. prevzal od Objednávateľa všetky vstupné informácie, dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval, a preto prehlasuje že nevie o žiadnych prekážkach alebo nedostatkoch brániacich riadnemu a včasnému vykonávaniu, resp. vykonaniu Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - 4.8.2. dôkladne pri vynaložení odbornej starostlivosti preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
 - 4.8.3. zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Zmluvnej ceny;
 - 4.8.4. pri rokovaní o zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa týkajúce sa tejto Zmluvy a jej plnenia.
- 4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prekontroľuje všetky ostatné podklady predložené Objednávateľom v priebehu trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou a zistené prekážky a nedostatky brániace riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, ktoré môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, oznámi Objednávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa predloženia podkladov zo strany Objednávateľa.
- 4.10. Akýmkoľvek požiadavkám Zhotoviteľa uplatneným voči Objednávateľovi po uzavretí tejto Zmluvy a týkajúcim sa vykonávania Diela, vrátane Zmluvnej ceny a dohodnutého času plnenia, ktoré vyplývajú (i) z nepravdivosti vyhlásenia (potvrdenia) Zhotoviteľa uvedeného v čl. 4.8 tejto Zmluvy alebo (ii)

z porušenia oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v článku 4.9 tejto Zmluvy, nie je Objednávateľ povinný vyhovieť, a to bez akejkolvek náhrady.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok na realizáciu Diela. Úhrada nákladov za práce sa bude vykonávať mesačnými faktúrami so splatnosťou šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe Objednávateľom schváleného súpisu prác. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú slúžiť ako podklady pre vystavenie faktúry.

5.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa ustanovení § 71 až 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Zákon o DPH*“).

Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje:

- označenie „*priebežná faktúra*“ prípadne „*záverečná faktúra*“ a jej číslo,
- názov a sídlo Objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa,
- názov Diela „*Dvojposádková stanica ZZS Partizánske - Malé Kršteňany*“,
- číslo a názov tejto Zmluvy (označenie úsekov podľa projektovej dokumentácie),
- názov a adresa banky Zhotoviteľa,
- číslo účtu Zhotoviteľa,
- výška požadovaná v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, v zložení cena v EUR bez DPH, DPH v percentuálnom vyjadrení a v EUR, cena s DPH,
- náležitosti podľa právnych predpisov,
- podpis zástupcu Zhotoviteľa.

5.3. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť súpis vykonaných prác v znení tvoriacom prílohu č. 4 tejto zmluvy, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami uvedenými vo výkaze výmer ako neoddeliteľnej súčasťou tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktorý je súčasťou Zmluvy,
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebnotechnického dozoru Objednávateľa pečiatkou a jeho podpisom,
- súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
- systém vykazovania vykonávaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

- 5.5. DPH za vykonané práce bude Zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotoviteľovi.
- 5.6. Poslednú faktúru uhradí Objednávateľ po protokolárnom prevzatí Diela, do šesťdesiatich (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Pokiaľ však Zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vady zistené pri protokolárnom prevzatí Diela, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Zhotoviteľovi.
- 5.7. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH súhlas a oprávnenie, aby Zhotoviteľ vyúčtoval dodanie prác faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme. Na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi faktúru aj v papierovej forme.
- 5.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy je jeho účtom, ktorý je správcom dane zverejnený v zoznamoch na stránke Finančnej správy v súlade so splnením oznamovacej povinnosti Zhotoviteľa podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85 kk spôsobom podľa § 6 ods. 5 Zákona o DPH. Zhotoviteľ je povinný uvádzať na faktúre vystavenej na základe tejto Zmluvy iba ten účet, ktorý je správcom dane zverejnený v súlade so Zákomom o DPH. Pokiaľ dôjde počas trvania tejto Zmluvy k zmene identifikácie zverejneného účtu, zaväzuje sa Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o takejto zmene. Keďže podľa § 69 ods. 14 Zákona o DPH ručí príjemca zdaniteľného plnenia za nezaplatenú daň z tohto plnenia, pokiaľ je úhrada za toto plnenie poskytnutá vcelku alebo sčasti bezhotovostným prevodom na iný účet než účet poskytovateľa zdaniteľného plnenia, ktorý je správcom dane zverejnený v príslušnom zozname, Objednávateľ uskutoční úhradu ceny Diela iba na účet, ktorý je účtom zverejneným podľa príslušných ustanovení Zákona o DPH. Ak sa kedykoľvek preukáže, že účet Zhotoviteľa, na ktorý Zhotoviteľ požaduje uskutočniť úhradu ceny Diela, nie je zverejneným účtom podľa príslušných ustanovení Zákona o DPH, Objednávateľ nebude povinný cenu Diela na takýto účet uhradiť. V takomto prípade sa nejedná o omeškanie so zaplatením ceny Diela zo strany Objednávateľa. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na neplatcov DPH a na zahraničné subjekty, ktoré nepodliehajú povinnosti registrácie podľa Zákona o DPH.
- 5.9. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že si Zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. konečnej faktúry) vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby zadržania platieb podľa tohto článku Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. V prípade, ak Zhotoviteľ v lehote poskytnutej Objednávateľom nepreukáže Objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ, je Objednávateľ oprávnený uhradiť vykonané práce priamo subdodávateľovi, ktorý práce uskutočnil, ak o to subdodávateľ požiada a k svojej žiadosti predloží doklady preukazujúce riadne splnenie príslušnej časti záväzku. K subdodávateľom predloženým dokladom si Objednávateľ vyžiada písomné stanovisko Zhotoviteľa, ktorý je povinný ho Objednávateľovi doručiť do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ v stanovenej lehote svoje stanovisko Objednávateľovi nedoručí, bude sa to považovať za uznanie oprávnenosti nároku subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa. Pre predídienie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že stanovisko Zhotoviteľa nie je pre Objednávateľa záväzné. Uspokojením nároku subdodávateľa voči Zhotoviteľovi sa Objednávateľ zbaví svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi

z tejto Zmluvy do výšky Objednávateľom uspokojenej pohľadávky subdodávateľa, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že Objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred úhradou faktúry vystavenej subdodávateľom. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela zaniká v časti zodpovedajúcej výške úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, a to dňom tejto úhrady subdodávateľovi. V prípade, ak už Zhotoviteľ Objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným Objednávateľom subdodávateľovi a ak už prijal platbu zodpovedajúcu týmto prácam, je povinný túto platbu Objednávateľovi vrátiť.

5.10. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci zo Zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.

5.11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

ODOVZDANIE STAVENISKA:

6.1. Objednávateľ poveruje funkciou:

Oprávnená osoba	
Oprávnená osoba	

6.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou:

Hlavný stavbyvedúci	
Koordinátor BOZP	
Riaditeľ stavby	

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby vykonávania Diela kvalifikovaného Hlavného stavbyvedúceho, ktorý bude v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne v obchodno-záväzkovom vzťahu so Zhotoviteľom a ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri vykonávaní Diela. Hlavný stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na Diela a bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy vrátane zmeny Diela; Objednávateľ berie na vedomie, že Hlavný stavbyvedúci nie je v mene Zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy alebo zmenu Diela.

6.4. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno (1) vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely výstavby v písomnej podobe a tiež kópiu projektovej dokumentácie v elektronickej podobe, a to pri prevzatí staveniska Zhotoviteľom.

6.5. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko nezaťažené právami tretích osôb s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príslušných nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.

6.6. Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.

- 6.7. Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie Diela a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania priestoru staveniska uhradza Zhotoviteľ za celý čas, v ktorom je v omeškaní. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu realizácie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania Diela, stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku a v súvislosti s jeho činnosťou; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, a to minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle Zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady Objednávateľ.
- 6.9. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou Zmluvnej ceny.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň, dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenie obce o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavať príslušnú STN 83 70 10 – Ochrana prírody, ošetrovať, udržiavať a ochraňovať stromovú vegetáciu, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- Všetky tieto činnosti zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ, pričom tieto náklady sú súčasťou Zmluvnej ceny.
- 6.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie Diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy.

REALIZÁCIA:

- 6.12. Pred realizáciou predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ:

- 6.12.1. zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený Objednávateľom;
- 6.12.2. zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela (§ 5 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko),

zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela (§ 6 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko);

- 6.12.3. zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarom pre každú časť Diela (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii).
- 6.13. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcou vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zodpovedá za škodu popri projektantovi v zmysle ustanovení § 46 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“), ak táto škoda vznikne v dôsledku vadného obsahu projektovej dokumentácie k Dielu aj za predpokladu, že nie je jej autorom, pokiaľ voči obsahu projektovej dokumentácie nevznesie námietky v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie.
- 6.15. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu Zmluvy zabezpečuje Zhotoviteľ ako súčasť realizácie Diela.
- 6.16. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný Objednávateľom alebo nie. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na vylúčení nárokov Zhotoviteľa podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka. Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 6.17. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné a náklady na zabezpečenie energií.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný vždy umožniť Objednávateľovi alebo ním určeným osobám vstup na stavenisko za účelom kontroly plnenia tejto Zmluvy, pričom je zároveň povinný poskytnúť týmto osobám potrebnú súčinnosť a podľa povahy vecí alebo požiadavky Objednávateľa zabezpečiť tiež prítomnosť a/alebo súčinnosť kľúčových odborníkov Zhotoviteľa.
- 6.19. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku a v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 6.20. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.
- 6.21. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady a vypratať stavenisko do 14 dní odo dňa odovzdania Diela a všetkého zmluvného plnenia bez väd a nedorobkov.
- 6.22. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä Stavebný zákon, Zákon o BOZP, Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon

niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Koordinátora BOZP na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR, zákon č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách BOZP (OP 16).

- 6.23. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu Zmluvy podľa Zmluvy vykonáva stavebný dozor (ďalej len „*Stavebný dozor*“). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 6.24. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného príkazu Stavebného dozoru.
- 6.25. Odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v stavebnom denníku (napr. poveternostnými vplyvmi a podobne). Jedna kópia stavebného denníka bude zápisom odovzdaná na kontrolných dňoch zástupcovi Objednávateľa, zároveň bude ukladaná v digitálnej forme a zasielaná Objednávateľovi ako sken v PDF formáte elektronicky na adresu uvedenú v čl. 6.1 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah zápisov v stavebnom denníku musí zodpovedať všeobecným štandardom a bude dohodnutý medzi Hlavným stavbyvedúcim a Stavebným dozorom.

SPRÁVY O POSTUPE PRÁC A SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC, KONTROLNÉ DNI:

- 6.26. Zhotoviteľ je povinný pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele, a to do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do dvoch (2) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto Zmluvy.
- 6.27. Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä, avšak nie výlučne, počas kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán (ďalej len „*Kontrolné dni*“). Presný termín prvého Kontrolného dňa bude spresnený zápisom v stavebnom denníku pri prevzatí staveniska Zhotoviteľom. Každý ďalší termín Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na Kontrolných dňoch.
- 6.28. Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „*Písomný záznam*“).

- 6.29. V Písomnom zázname bude uvedená lehota na odstránenie zistených väd a nedorobkov, spôsob ich odstránenia, príp. námietky Zhotoviteľa k vytýkaným vadám a nedorobkom. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných väd a nedorobkov, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví Písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných väd a nedorobkov sú záväzné pre obe Zmluvné strany.
- 6.30. Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša Zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou Zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 6.31. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tie, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť vyhovujúcimi. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie je dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 6.32. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály, výrobky a zariadenia spĺňajúce technicko-kvalitatívne parametre definované vo vzorovej projektovej dokumentácii, ktoré budú schválené Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky, technické listy na preskúmanie technicko-kvalitatívnych parametrov materiálov, výrobkov a zariadení, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii Diela, najneskôr 20 dní pred ich zabudovaním. Ak Objednávateľ zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál, výrobok alebo zariadenie na inštaláciu do Diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem a technicko-kvalitatívnych parametrov definovaných vo vzorovej projektovej dokumentácii, Zhotoviteľ je povinný nahradiť predmetný materiál, výrobok alebo zariadenie takým, ktorý spĺňa požadované parametre a na ktorom sa dohodne s Objednávateľom.
- 6.33. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi technologické postupy/predpisy pre jednotlivé časti/celky stavebných prác najneskôr 5 dní pred ich začatím.
- 6.34. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.35. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu Stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ je povinný aspoň tri (3) pracovné dni vopred vyzvať Stavebný dozor zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že Objednávateľ kontrolu nevykoná, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje; ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľ nevyzve Stavebný dozor na kontrolu riadne a včas podľa tohto článku Zmluvy, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, a to aj v prípade, že práce boli vykonané riadne. Zhotoviteľ je vždy povinný vyhovieť písomnej požiadavke Objednávateľa na odkrytie a opätovné zakrytie prác.
- 6.36. Stavebný dozor je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy, v stavebnom denníku.
- 6.37. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo

odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie Stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.

- 6.38. Skutočnosť, že Objednávateľ (Stavebný dozor) priebežne vykonával kontrolu vykonaných prác a odsúhlasil Zhotoviteľom predložené materiály, výrobky a technologické zariadenia, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné chyby a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
- 6.39. Zhotoviteľ je povinný vypracovať detailný Harmonogram prác v týždennom sledovaní postupu jednotlivých stavebných činností, zahŕňajúci míľniky podľa čl. 3.1 tejto Zmluvy a zohľadňujúci dopravnú situáciu v mieste realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi Harmonogram prác najneskôr pri podpise tejto Zmluvy. Harmonogram prác tvorí v písomnej podobe prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.40. Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať funkčné skúšky Diela (ďalej len „*Funkčné skúšky*“). Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje projektovej dokumentácii, ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky podľa tejto Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.
- 6.41. Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade s touto Zmluvou.
- 6.42. Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
- 6.43. Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a projektovej dokumentácie.
- 6.44. O výsledku každých Funkčných skúšok podľa čl. 6.43 tejto Zmluvy bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 6.45. Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela a Objednávateľa nezbavuje nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a na náhradu škody v celom rozsahu.

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN:

- 6.46. Zhotoviteľ je pred začatím realizácie Diela povinný odovzdať Objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „KSP“) s cieľom preveriť a preukázať zhody požadovaných technicko-kvalitatívnych vlastností Diela, a to 2x v papierovej podobe a 1x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG).
- 6.47. Za vykonanie skúšok a kontrol podľa KSP je zodpovedný Zhotoviteľ (resp. Hlavný stavbyvedúci).
- 6.48. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku najmenej 3 pracovné dni vopred o výkone jednotlivých kontrolných a skúšobných úkonov určených v KSP.
- 6.49. Kontrolné a skúšobné úkony predpísané KSP môžu vykonať iba osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon týchto úkonov v zhode so všeobecne platnými predpismi.
- 6.50. Objednávateľ môže požadovať vykonanie kontrol a skúšok nad rámec KSP v prípade podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec KSP znáša Zhotoviteľ, ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade znáša náklady Objednávateľ.
- 6.51. Ak výsledky kontrol a skúšok nevyhovujú predpisom určeným v KSP, je Zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi. Pokračovať v stavebných prácach môže Zhotoviteľ len po odstránení nedostatkov a so súhlasom Objednávateľa. Za takto vzniknuté omeškanie je zodpovedný Zhotoviteľ.
- 6.52. Záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach sa zaznamenávajú:
- v stavebnom denníku,
 - osobitným protokolom alebo
 - iným dokladom.

Za evidenciu záznamov o vykonaných kontrolách a skúškach je zodpovedný Zhotoviteľ. Zhotoviteľ túto evidenciu priebežne predkladá Objednávateľovi. Po ukončení prác je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletný KSP s podpismi oboch Zmluvných strán potvrdzujúcimi vykonanie predpísaných kontrolných a skúšobných úkonov spolu s podpornou dokumentáciou (protokol z akreditovaných laboratórií, zápisy v stavebnom denníku) ako súčasť dokumentácie k prevzatíu Diela.

ODOVZDANIE DIELA:

- 6.53. Dielo sa považuje za riadne ukončené jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím preberacím protokolom, ktorý podpíšu Objednávateľ aj Zhotoviteľ; v protokole sa uvedie najmä:
- popis odovzdávaného Diela (alebo jeho častí),
 - vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo dokončené v súlade s touto Zmluvou (so zadaním, pokynmi Objednávateľa, stavebným povolením vzťahujúcim sa na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - zhodnotenie kvality (akosti) Diela (jeho častí) a súpis zistených väd (prípadne aj s popisom, ako sa prejavujú),
 - dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako tridsať (30) pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
 - zoznam dokumentov odovzdaných spolu s Dielom,
 - zoznam špeciálnych nástrojov a iného príslušenstva odovzdaných spolu s Dielom,
 - iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
 - dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán.

- 6.54. Vlastníkom Diela je počas celej doby jeho zhotovovania Objednávateľ. Protokolárnym prevzatím Diela od Zhotoviteľa prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 6.55. Prevzatie Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a nedorobky, a to až do ich úplného odstránenia.
- 6.56. Zhotoviteľ je povinný najneskôr päť (5) dní vopred oznámiť Objednávateľovi a písomne ho vyzvať na prevzatie Diela s určením termínu.
- 6.57. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr štyri (4) dni pred odovzdaním Diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu, prevzatiu a užívaniu, resp. kolaudácii, ak bude potrebná, dokončeného Diela, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej Zmluvnej ceny:
- 5x projekt skutočného vykonania Diela v papierovej forme, z toho 2x s farebným vyznačením zmien oproti projektovej dokumentácii a 3x v čistopise so zapracovanými zmenami, a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - 3x geodetické zameranie zrealizovaného Diela v papierovej forme a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - geometrický plán Diela v rozsahu potrebnom pre zápis Diela do katastra nehnuteľností, pre potreby zmlúv o zriadení vecného bremena;
 - 3x manuál užívania stavby v papierovej forme a 2x digitálne na USB (vo formáte PDF a DWG);
 - zápisnice, protokoly, certifikáty všetkých prvkov a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, ako aj ďalšie doklady potrebné k uvedeniu zariadenia do prevádzky;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - stavebný denník a jeho všetky zápisy;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - revízne správy;
 - manuály na údržbu, kontrolu, servis a obsluhu;
 - príslušnú fotodokumentáciu;
 - záručné listy a certifikáty na použité materiály a výrobky;
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti.

Bez predloženia vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať Dielo za dokončené a táto skutočnosť je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela zo strany Objednávateľa. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu Diela.

- 6.58. Okrem dokladov uvedených v čl. 6.57 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný pripraviť na preberacie konanie aj iné súvisiace doklady a podpornú dokumentáciu tak, aby bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie preberacieho konania a následného kolaudačného konania.
- 6.59. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 6.60. V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela), Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom denníku. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na termínoch odstránenia väd a nedorobkov Diela, uplatní sa lehota podľa čl. 6.53 tejto Zmluvy.

- 6.61. Protokol o odovzdaní a prevzatí Díla spisuje Objednatel, ak nebolo dohodnuté inak.
- 6.62. Ak Objednatel odmieta Dílo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení väd a nedorobkov sa opakuje preberacie konanie. Ak Dílo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky, Zmluvné strany podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Díla. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sa dojednáva, že je právom Objednávateľa prevziať Dílo aj v prípade, ak Dílo vykazuje vady a nedorobky, pričom takýto postup Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za predmetné vady a nedorobky Díla. V prípade prevzatia Díla so zjavnými vadami a nedorobkami budú tieto vady a nedorobky uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Díla, pričom zodpovednosť Zhotoviteľa za takéto vady a nedorobky sa bude primerane spravovať ustanoveniami čl. 7 tejto Zmluvy.

OSOBITNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY:

- 6.63. Zhotoviteľ je povinný použiť materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a testami. Stavebné výrobky, ktoré budú zabudované do Díla musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona, technických predpisoch (vrátane príslušných technických noriem) a v iných súvisiacich právnych predpisoch, budú v prvotriednej kvalite (akosti), ak v jednotlivom prípade dohoda Zmluvných strán alebo podmienky a požiadavky uvedené v zadaní alebo v inej (záväznej) dokumentácii podľa tejto Zmluvy nestanovujú inak, a ďalej nové, nepoškodené a takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa tejto Zmluvy, resp. zodpovedajúce účelu, na ktorý má byť použitá tá časť Díla, do ktorej sa majú tieto stavebné výrobky zabudovať. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 6.64. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 6.65. Zhotoviteľ nie je oprávnený používať drobnú a/alebo veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, ktoré: (i) boli neodborne upravované a nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a (ii) ich prevádzkovaním by mohli byť porušené bezpečnostné a hygienické predpisy alebo predpisy o ochrane zdravia, resp. v dôsledku použitia by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.66. Do prevádzky nesmú byť spustené stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. mechanizácia, ktorá svojim technickým stavom nezodpovedá schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 6.67. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné oprávnenia v zmysle príslušných právnych predpisov na vykonanie Díla podľa tejto Zmluvy, pričom je povinný týmito oprávneniami disponovať po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek oprávnenia potrebného na vykonanie Díla podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich (5) dní odo dňa uplynutia jeho platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania Díla podľa tejto Zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak v uvedenom termíne Zhotoviteľ nezíska potrebné oprávnenie, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať Zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania Díla sa o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje.

ZODPOVEDNOSŤ ZA SPÔSOBENÉ ŠKODY:

6.68. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo ich častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o ne sa starať, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť tieto škody.

6.69. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, svojvoľným uzatvorením ciest, poprípade porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas záručnej doby (ďalej len „Záručná doba“) v trvaní:

7.1.1. 60 mesiacov od protokolárneho prevzatia Diela;

7.1.2. 24 mesiacov na technologické zariadenia, resp. podľa záručných listov ich výrobcov.

Ak o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný postúpiť na Objednávateľa akékoľvek a všetky práva zo záruk, resp. zabezpečiť, aby mohol Objednávateľ tieto práva uplatňovať priamo voči Zhotoviteľovým subdodávateľom.

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

7.2. V prípade vád, ktoré sa vyskytnú kedykoľvek do uplynutia Záručnej doby (skryté vady), má Objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

7.3. Ak je vada odstrániteľná, je Objednávateľ oprávnený:

7.3.1. požadovať bezplatné odstránenie vád opravou do troch (3) dní od prijatia reklamácie, alebo

7.3.2. požadovať primeranú zľavu z ceny Diela.

7.4. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny Diela alebo zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

7.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady Diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o zodpovednosti za vzniknutú vadu Zhotoviteľ.

7.6. Ak je vada neodstrániteľná alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi, avšak nebráni riadnemu užívaniu Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny Diela, bez odstránenia vád.

7.7. Ak je vada neodstrániteľná alebo odstrániteľná s neprimeranými nákladmi a bráni riadnemu užívaniu Diela, má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

7.8. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas Záručnej doby. V oznámení

Objednávateľ uvedie, ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje.

- 7.9. Za včasné oznámenie väd sa považuje ich oznámenie Zhotoviteľovi kedykoľvek do uplynutia Záručnej doby.
- 7.10. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné vady takejto časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela. Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, vo vzťahu k takejto časti Diela plyní nová Záručná doba.
- 7.11. Popri nárokoch z väd Diela má Objednávateľ nárok na náhradu škody, ako aj na zmluvnú pokutu.
- 7.12. Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu uzavretia tejto Zmluvy uzatvorené:
- 7.12.1. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy na majetku Objednávateľa a tretích osôb, s poistnou sumou minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH; a
- 7.12.2. poistenie Diela a všetkých jeho častí, s poistnou sumou minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH.
- Zhotoviteľ je povinný najneskôr do okamihu prevzatia staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto odseku Zmluvy. Toto poistenie sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (a areálu stavby) znáša v plnej výške.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa, poistenie požadované podľa tejto Zmluvy; porušenie tejto povinnosti, ako aj povinnosti podľa článku 7.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 7.14. Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas plynutia Záručnej doby bude voči Zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie a/alebo sa začne pripravovať reštrukturalizačný posudok (o čom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať), dňom zverejnenia uznesenia o začatí konkurzného konania a/alebo dňom vypracovania reštrukturalizačného posudku správcom (o čom je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať) vznikne Objednávateľovi nárok na zľavu vo výške 5% z ceny Diela bez DPH.

8. ZÁDRŽNÉ A BANKOVÁ ZÁRUKA

- 8.1. Z každej faktúry Zhotoviteľa vystavenej v spojitosti s touto Zmluvou bude Objednávateľom zadržaná suma vo výške 10 % fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „Zádržné“), úhrnne vo výške maximálne 10 % Zmluvnej ceny bez DPH.
- 8.2. Objednávateľ je oprávnený započítať voči Zádržnému akúkoľvek svoju pohľadávku voči Zhotoviteľovi z tejto Zmluvy alebo z jej porušenia (vrátane nesplatenj pohľadávky, premĺčanej pohľadávky, rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhať), najmä, nie však výlučne sankčné nároky, nároky na náhradu škody, nároky z väd Diela.

- 8.3. Ak sa Objednávateľ uspokojí zo Zádržného, Zhotoviteľ je povinný doplniť sumu Zádržného do výšky, ktorú malo Zádržné pred jeho použitím zo strany Objednávateľa, a to najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o započítaní nárokov Objednávateľa voči Zádržnému.
- 8.4. Prvú polovicu Zádržného uvoľní Objednávateľ v jej nespotrebovanej časti do tridsať (30) dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
- 8.4.1. dôjde k protokolárnemu prevzatiu Diela Objednávateľom;
 - 8.4.2. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi písomné potvrdenie opatrené úradne osvedčeným podpisom štatutárneho orgánu Zhotoviteľa, že všetky záväzky, ktoré vznikli Zhotoviteľovi v spojitosti s realizáciou Diela voči subdodávateľom Zhotoviteľa, sú v plnom rozsahu uhradené;
 - 8.4.3. Objednávateľovi bude doručená písomná žiadosť Zhotoviteľa o uvoľnenie prvej polovice Zádržného.
- 8.5. Druhú polovicu Zádržného uvoľní Objednávateľ v jej nespotrebovanej časti do tridsať (30) dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledujúcich podmienok:
- 8.5.1. dôjde k uplynutiu poslednej zo Záručných dôb;
 - 8.5.2. budú odstránené všetky vady Diela oznámené Zhotoviteľovi pred uplynutím Záručnej doby a/alebo budú uspokojené všetky nároky Objednávateľa z väd Diela uplatnené pred uplynutím Záručnej doby;
 - 8.5.3. Objednávateľovi bude doručená písomná žiadosť Zhotoviteľa o uvoľnenie druhej polovice Zádržného.
- 8.6. Zhotoviteľ je po protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom oprávnený nahradiť druhú polovicu Zádržného bankovou zárukou (ďalej len „Banková záruka“) spĺňajúcou nasledujúce požiadavky:
- 8.6.1. musí byť neodvolateľná;
 - 8.6.2. musí obsahovať záväzok banky plniť na prvú výzvu a bez námietok;
 - 8.6.3. jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa;
 - 8.6.4. musí byť vystavená najmenej na sumu vo výške 50 % Zádržného (bez zohľadnenia prípadného použitia Zádržného na uspokojenie nárokov Objednávateľa);
 - 8.6.5. musí byť vystavená minimálne na dobu do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynie posledná zo Záručných dôb;
 - 8.6.6. musí byť vopred odsúhlasená Objednávateľom.
- 8.7. Ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi originál účinnej Bankovej záruky, vznikne Zhotoviteľovi právo na vyplatenie druhej polovice Zádržného, pričom Objednávateľ uvoľní druhú polovicu Zádržného do tridsať (30) dní odo dňa doručenia Bankovej záruky Objednávateľovi.
- 8.8. Objednávateľ je oprávnený použiť Bankovú záruku v prípade, ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek svoj záväzok zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou počas plynutia Záručnej doby.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní po každom čerpaní Bankovej záruky doplniť ju do jej pôvodnej výšky. Doplnením Bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (v závislosti od dohody s bankou):
- 8.9.1. rozšírenie Bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - 8.9.2. zriadenie novej Bankovej záruky a doručenie záručnej listiny, ktorou bola Banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená, Objednávateľovi.

- 8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť predĺženie platnosti Bankovej záruky v prípade akéhokoľvek predĺženia Záručnej doby, a to tak, aby Banková záruka vždy spĺňala požiadavku podľa čl. 8.6.5 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je tak povinný urobiť vždy najneskôr do 5 dní po predĺžení Záručnej doby.
- 8.11. Náklady Bankovej záruky znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.

9. SANKCIE

- 9.1. Pri nedodržaní ktoréhokoľvek časového míľníka zakotveného v tejto Zmluve je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to samostatne vo vzťahu k jednotlivým míľnikom (t. j. zmluvná pokuta za nedodržanie jednotlivých míľnikov sa kumuluje), maximálne však vo výške 10 % zo Zmluvnej ceny bez DPH (za nedodržanie všetkých míľnikov spolu).
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1 % zo Zmluvnej ceny bez DPH za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do pätnástich (15) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd Diela vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v tejto Zmluve vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5. V prípade, že Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela poruší predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), predpisy o požiarnej ochrane alebo plán BOZP, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

1.000,- EUR	pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia života pracovníkov na stavbe (napr. závaďy na lešení, zdvíhacích zariadeniach, životu nebezpečné elektrické inštalácie a pod.), alebo pokiaľ došlo k poškodeniu zariadenia slúžiaceho k zaisteniu bezpečnosti pri práci (odstránenie zábradlí, krytov otvorov smerujúcich do nebezpečných priestorov a pod.), a to za každý aj začatý deň zastavenia prác;
200,- EUR	pokiaľ je možné závaďu odstrániť bez zastavenia prác ihneď;
500,- EUR	za každý aj začatý deň omeškania s odstránením závaďy počnúc dňom upozornenia na závaďu až do jej odstránenia;
1.000,- EUR	za každé jednotlivé zistenie, že niektorý z pracovníkov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov sa nachádza na stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;

100,- EUR

za každé jednotlivé porušenie povinnosti viesť riadnu evidenciu porušení BOZP alebo umožnenia nahliadnutia do tejto evidencie v súlade s čl. 11.9 tejto Zmluvy, v úhrne maximálne tisíc eur (1.000,- EUR).

- 9.6. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zúčastniť sa na Kontrolnom dni, Objednávateľovi vznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,00 EUR za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.7. V prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 7.12 alebo 7.13 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 400,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.
- 9.8. V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa čl. 11.4 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa čl. 13 (okrem čl. 13.2) tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR, a to za každý prípad porušenia povinnosti samostatne.
- 9.10. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. 11.2, 11.3, 11.12. alebo 13.2 tejto Zmluvy vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa, pričom porušenie povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako tridsať (30) dní, sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 9.11. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, Zhotoviteľovi vznikne nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania Objednávateľa.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení Diela alebo v jeho dôsledku.
- 9.13. Právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušení povinností sankcionovaných zmluvnými pokutami podľa tohto článku Zmluvy, nie je dotknuté v žiadnej jeho časti.
- 9.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť Objednávateľovi škodu spôsobenú porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy vrátane škody, ktorá vznikne Objednávateľovi úhradou sankcií uložených Objednávateľovi / uplatnených voči Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej moci alebo akýchkoľvek iných subjektov v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.
- 9.15. Zhotoviteľ je zaviazaný plniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
- 9.16. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej Objednávateľom a doručenej Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.17. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané s ohľadom na zabezpečované povinnosti.

10. RIEŠENIE SPOROV

- 10.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení Zmluvy, majú prioritu dokumenty v nasledujúcom poradí:
- 10.1.1. Rámcová dohoda;
 - 10.1.2. táto Zmluva;
 - 10.1.3. súťažné podklady;
 - 10.1.4. súťažná ponuka Zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny);
 - 10.1.5. technické špecifikácie prác - realizačná projektová dokumentácia;
 - 10.1.6. všeobecné technické podmienky.
- 10.2. Pre predídanie akýmkoľvek pochybnostiam sa stanovuje, že ak z Rámцovej dohody vyplýva odlišný rozsah záväzkov Zhotoviteľa oproti rozsahu vyplývajúceму z tejto Zmluvy, Zhotoviteľ nie je oprávnený sa na takúto skutočnosť odvolávať a je povinný plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy aj záväzky z Rámцovej dohody.
- 10.3. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce na Diele.
- 10.4. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt stavebných dielcov (materiálu), pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže každá Zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša Zmluvná strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnuté.
- 10.5. Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov týkajúcich sa jej platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie, a ktoré nebudú vyriešené dohodou, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným všeobecným súdom.
- 10.6. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a tejto Zmluvy.

11. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

ZHOTOVITEĽ:

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania Diela ho odovzdať Objednávateľovi. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela inú osobu (subdodávateľa).
- 11.2. Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie Diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru) predloží Objednávateľovi:
- údaje o všetkých známych subdodávateľoch, (príloha č. 3 tejto Zmluvy)
 - údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 11.3. V súlade s § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní sa zároveň Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho článku tejto Zmluvy a v súlade s čl. 13 tejto Zmluvy.
- 11.4. Pri vykonávaní Diela inou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác. Porušenie tohto článku sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa doklady a informácie o fyzických osobách, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ dodáva Objednávateľovi práce, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania Objednávateľom.
- 11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, spôsobilosť experta, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 11.7. Ak má byť ktorýkoľvek kľúčový odborník Zhotoviteľa dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o zástupcovi kľúčového odborníka Zhotoviteľa. Pre účely tejto Zmluvy bude mať zástupca kľúčového odborníka Zhotoviteľa rovnaké právomoci ako sú dané kľúčovému odborníkovi Zhotoviteľa.
- 11.8. Zhotoviteľ určil podľa čl. 6.2 tejto Zmluvy Koordinátora BOZP, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov o BOZP.
- 11.9. Koordinátor BOZP eviduje všetky porušenia predpisov o BOZP v samostatnej evidencii, ktorú je povinný na vyžiadanie poskytnúť Objednávateľovi alebo osobe ním poverenej na nahliadnutie.
- 11.10. Zhotoviteľ určil Hlavného stavbyvedúceho podľa čl. 6.2 tejto Zmluvy, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Pre vylúčenie pochybností platí, že Funkciu Koordinátora BOZP a Hlavného stavbyvedúceho nesmie zastávať tá istá osoba.
- 11.11. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží Objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a BOZP

a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 11.12. Zhotoviteľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Zákon o RPVS*“) a spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS počas trvania celého zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa, okrem subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorí podľa platnej právnej úpravy nemajú povinnosť zapisovať sa do RPVS.
- 11.13. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 11.14. Zhotoviteľ sa v plnej miere zaručuje za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy tretím osobám, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá takýmto zneužitím vznikla.
- 11.15. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ.
- 11.16. Zhotoviteľ je na výzvu Objednávateľa povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Objednávateľovi plnú súčinnosť v kolaudačnom konaní / pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom je, okrem iného, povinný vypracovať a dodať príslušnú dokumentáciu potrebnú k riadnej kolaudácii a k riadnemu užívaniu Diela a zabezpečiť prítomnosť Hlavného stavbyvedúceho na kolaudačnom konaní.
- 11.17. Zmena kľúčových odborníkov Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby a Hlavný stavbyvedúci) bude po predložení požadovaných dokladov zo strany Zhotoviteľa a po odsúhlasení zmeny Objednávateľom potvrdená písomnou akceptáciou zástupcom Objednávateľa. V prípade žiadosti o zmenu kľúčových odborníkov sa vyžaduje predloženie dokladov, ktorými sa preukáže odborná spôsobilosť a skúsenosti navrhovaného kľúčového odborníka (Riaditeľ stavby, Hlavný stavbyvedúci). Navrhovaný kľúčový odborník musí pritom spĺňať minimálne kritériá stanovené pre kľúčových odborníkov (Riaditeľ stavby, Hlavný stavbyvedúci) v súťažných podkladoch. Zhotoviteľ súčasne predloží všetky doklady podľa súťažných podkladov, prostredníctvom ktorých preukáže splnenie podmienok účasti u daného kľúčového odborníka. Nedodržanie vyššie uvedenej podmienky je podstatným porušením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný plniť túto Zmluvu osobami, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti (resp. ktorými nahradil tieto osoby v súlade s týmto článkom) a ktoré spĺňajú stanovené podmienky účasti. V prípade, ak Zhotoviteľ uvedenú podmienku nedodrží, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR.
- 11.18. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy má splnené všetky záväzky voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

OBJEDNÁVATEĽ:

- 11.19. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania Diela. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela porušuje svoje povinnosti, je Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závalu (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na Diele a vykonávať ďalej Dielo riadne a včas. Ak tak Zhotoviteľ neurobí do siedmich (7) pracovných dní, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

- 11.20. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom a subdodávateľom Zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný, najmä ak porušujú pracovnú disciplínu, pracovný poriadok, pracovné postupy alebo všeobecne záväzné predpisy. Zhotoviteľ je povinný sa s týmito námietkami bez zbytočného odkladu vysporiadať a v prípade ich dôvodnosti zabezpečiť nápravu v súlade s požiadavkami Objednávateľa.
- 11.21. Stavebný dozor Objednávateľa, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA:

- 11.22. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie čl. 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského Diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Autorský zákon*“), tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského Diela, pričom pôjde výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) licenciu / sublicenciu v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto článku je zahrnutá v Zmluvnej cene.
- 11.23. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela, nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 11.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 11.25. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 11.26. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.
- 11.27. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do piatich (5) dní od dátumu vzniku takej udalosti a do piatich (5) dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú Zmluvnú stranu.

12. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 12.1. Od tejto Zmluvy možno odstúpiť výhradne v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva; v ostatných prípadoch je odstúpenie od Zmluvy *en bloc* vylúčené. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 12.2. Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení tejto Zmluvy, a to písomným oznámením Zhotoviteľovi o odstúpení od tejto Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení tejto Zmluvy Objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Objednávateľ vopred písomne vyzve na odstránenie nedostatkov a / alebo na upustenie od konania, ktoré má charakter podstatného porušenia tejto Zmluvy, v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako štrnásť (14) pracovných dní. Písomná výzva Zhotoviteľa musí zároveň obsahovať upozornenie, že v prípade nezjednania nápravy, môže Zhotoviteľ od tejto Zmluvy odstúpiť; ak výzva neobsahuje všetky náležitosti podľa tohto článku, hľadá sa na ňu, ako by nebola uskutočnená. V prípade, že Objednávateľ nezjednal nápravu ani v primeranej lehote určenej vo výzve Zhotoviteľa a zároveň bol o možnosti odstúpenia vo výzve poučený, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť písomným oznámením doručeným Objednávateľovi.
- 12.4. Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje:
- 12.4.1. omeškanie Zhotoviteľa s plnením niektorého z dojednaných časových míľnikov v trvaní viac než tri (3) dni;
 - 12.4.2. ak Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, stavebným povolením alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - 12.4.3. ak s ohľadom na postup Zhotoviteľa pri výkone prác je zrejmé, že zmluvný termín dokončenia Diela nebude pre okolnosti na strane Zhotoviteľa dodržaný;
 - 12.4.4. ak táto Zmluva spája s určitým porušením právo Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť;
 - 12.4.5. porušenie povinností Zhotoviteľa majúce za následok nesprávne zhotovovanie Diela, t. j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov Diela [aspoň 3], resp. výskyt podstatných väd Diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu Stavebného dozoru;
 - 12.4.6. ak Zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie bolo odsúhlasené Objednávateľom;
 - 12.4.7. ak Zhotoviteľ nepoistí Dielo a zodpovednosť za škodu spôsobenú Objednávateľovi a tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné a neudržiava poistné zmluvy v platnosti;
 - 12.4.8. ak Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - 12.4.9. omeškanie Zhotoviteľa s plnením niektorého záväzku podľa čl. 8 tejto Zmluvy v trvaní viac než tri (3) dni;
 - 12.4.10. ak počas realizácie Diela dôjde k poškodeniu Diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby Dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - 12.4.11. vykonanie akejkoľvek zmeny Diela bez súhlasu Objednávateľa;
 - 12.4.12. preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ alebo akýchkoľvek predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť Zhotoviteľa v rámci realizácie Diela;

- 12.4.13. poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa;
- 12.4.14. ak nastane skutočnosť podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.5. Okrem iných dôvodov uvedených v tejto Zmluve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa považuje:
- 12.5.1. ak je Objednávateľ v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči Zhotoviteľovi;
 - 12.5.2. ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní Diela a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať Dielo;
 - 12.5.3. ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do tridsiatich (30) dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené Dielo, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote Objednávateľa Dielo prevziať;
 - 12.5.4. ak táto Zmluva spája s určitým porušením právo Zhotoviteľa od tejto Zmluvy odstúpiť;
 - 12.5.5. ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 15 dní.
- 12.6. Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy od momentu odstúpenia s účinnosťou *ex nunc*, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastanú ku dňu písomného doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 12.7. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy sú nasledujúce:
- 12.7.1. práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy naďalej trvajú;
 - 12.7.2. ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - 12.7.3. všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa z tejto Zmluvy.
- 12.8. Po predčasnom ukončení tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú Zmluvné strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto Zmluvy najneskôr štrnásť (14) dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- 12.9. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný v lehote sedem (7) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy vypratať stavenisko.
- 12.10. Práce a dodávky realizované Zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy sa vyúčtujú.
- 12.11. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od tejto Zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od tejto Zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte po márnom pokuse o jej doručenie, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

13. SUBDODÁVATELIA

- 13.1. Pre účely tejto Zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu/objednávku na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení tejto Zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku Zhotoviteľa, a to na základe zmluvy/objednávky so subdodávateľom. Zhotoviteľ je pred uzatvorením zmluvy/objednávky so subdodávateľom, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, povinný získať predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný uviesť tú časť Diela, ktorú by mal realizovať subdodávateľ, a presnú identifikáciu subdodávateľa.
- 13.2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena subdodávateľa nastať, a predložiť Objednávateľovi nasledovné údaje:
- a) podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,
 - b) predmet subdodávky,
 - c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa,
 - d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 - e) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa ustanovení § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; Objednávateľ si splnenie týchto podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní navrhovaným subdodávateľom overí na Úrade pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od Zhotoviteľa alebo navrhovaného subdodávateľa; ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa,
 - f) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má podľa platnej právnej úpravy povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia tejto Zmluvy bude spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS; Objednávateľ si splnenie podmienky podľa Zákona o RPVS u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora; Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie tejto povinnosti zo strany subdodávateľa po celý čas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou; k navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, Objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa; uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia tejto Zmluvy.
- 13.3. Informáciu o akceptovaní alebo neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle čl. 13.1 tejto Zmluvy zašle Objednávateľ Zhotoviteľovi do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu subdodávateľa.
- 13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že do tejto Zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých Objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení nových subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 13.5. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas

Objednávateľa s uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezavaruje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

- 13.6. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za tohto subdodávateľa alebo požadovať, aby Zhotoviteľ sám začal poskytovať časť Diela poskytovanej týmto subdodávateľom.
- 13.7. Časť Diela, ktorého realizáciou poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu subdodávateľa, nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe.
- 13.8. Každé poverenie tretej strany poskytovaním časti Diela a každá zmena subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy oprávňujúce Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľov len postupom v súlade s touto Zmluvou, t. j. písomným odsúhlasením zo strany Objednávateľa.
- 13.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa; nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní; využitie subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a túto povinnosť si nespĺni), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 14.1. Zmluvné strany v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto Zmluvy budú spracúvať, resp. spracúvajú aj osobné údaje fyzických osôb z prostredia druhej Zmluvnej strany uvedené v tejto Zmluve a získané v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Ide o titul, meno, priezvisko, funkciu a kontaktné údaje. Povinnosť poskytnúť údaje príslušných fyzických osôb druhej Zmluvnej strane vyplýva Zmluvným stranám z tejto Zmluvy. Ak by neboli poskytnuté, mohlo by to brániť riadnemu a včasnému plneniu Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sú pri spracúvaní osobných údajov povinné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 14.3. Zodpovednou osobou za spracovávanie osobných údajov je:

Za Zhotoviteľa:		

Za Objednávateľa:		

- 14.4. V rozsahu, v akom je potrebné túto Zmluvu alebo nadväzujúce podklady, vrátane v nich uvedených osobných údajov fyzických osôb, evidovať a uchovávať na účely daňovej, účtovnej alebo podobnej

evidencie alebo tieto osobné údaje inak spracúvať na účely daňových, účtovných alebo podobných predpisov, napr. na účely doručenia faktúry príslušnému pracovníkovi druhej Zmluvnej strany, je zodpovedajúce uchovávanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie príslušnej zákonnej povinnosti Zmluvnej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

- 14.5. Zmluvné strany spracúvajú uvedené osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, napr. za účelom komunikácie s príslušnými pracovníkmi druhej Zmluvnej strany súvisiacej s plnením Zmluvy a na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov.
- 14.6. Zmluvné strany neposkytujú osobné údaje tretím osobám s výnimkou obvyklého predkladania podkladov a informácií daňovým, právnym a podobným poradcom a daňovým úradom a iným príslušným orgánom na základe povinností podľa osobitných právnych predpisov.
- 14.7. Zmluvné strany budú osobné údaje nevyhnutné na plnenie tejto Zmluvy uchovávať najmenej desať (10) rokov od ukončenia vzájomnej zmluvnej spolupráce Zmluvných strán založenej touto Zmluvou. Osobné údaje, ktoré je nevyhnutné uchovávať podľa daňových, účtovných alebo iných právnych predpisov po dlhší čas, budú uchovávané na dobu, ktoré stanovujú tieto predpisy.
- 14.8. Dotknuté fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané, majú právo na prístup k osobným údajom o nich, právo na ich opravu, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať v určitých prípadoch proti spracúvaniu, právo na ich prenos inej osobe a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- 14.9. Viac informácií o ochrane osobných údajov zo strany Zhotoviteľa na webovom sídle: <https://www.keraming.sk/> alebo na webovom sídle Objednávateľa: <https://155.sk/spracovanie-osobnych-udajov/> prípadne prostredníctvom ich zodpovedných osôb podľa čl. 14.3 tejto Zmluvy.

15. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva Objednávateľa (ďalej len „Dôverné informácie“).
- 15.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať Dôverné informácie výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej tretej osobe.
- 15.3. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu.
- 15.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy ostane v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, a to minimálne 5 rokov od ukončenia účinnosti tejto Zmluvy.

16. DORUČOVANIE

- 16.1. Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu, sa doručujú prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ adresát neoznámil v súlade s touto Zmluvou inú adresu na doručovanie.
- 16.2. Ak adresát odmietne prevziať doručovanú písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.3. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky, aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
- 16.4. Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
- 16.5. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v čl. 6.1 a 6.2 tejto Zmluvy, pokiaľ adresát neoznámil v súlade s touto Zmluvou inú adresu na doručovanie. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní.

17. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 17.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
- 17.3. Zmenu tejto Zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísanými oboma Zmluvnými stranami a len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku, ktorá mu vznikla voči Zhotoviteľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou (vrátane nesplatennej pohľadávky, premĺčanej pohľadávky, pohľadávky, ktorej sa nemožno domáhať na súde, a pohľadávky, ktorú nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktorú nemožno vymáhať), s akoukoľvek peňažnou pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 17.5. Zhotoviteľ je oprávnený započítať akékoľvek svoje peňažné pohľadávky, ktoré mu vznikli voči Objednávateľovi zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Porušenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa sa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 17.6. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený previesť (postúpiť) práva a povinnosti z tejto Zmluvy v časti a ani vcelku na tretiu osobu; uvedené sa týka aj prípadov nepeňažného vkladu do základného imania tretej osoby (ust. § 59 ods. 2 až 5 Obchodného

zákonníka), prevodu podniku (jeho částí) a (obdobne) případov zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti (spoločností). Potrebný súhlas Objednávateľ Zhotoviteľovi bezdôvodne neodoprie. V prípade, ak pôjde o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností na osobu, ktorá je ovládaná Zhotoviteľom alebo je ovládajúcou osobou Zhotoviteľa alebo ktorá je ovládaná osobou ovládajúcou Zhotoviteľa (ust. § 66a Obchodného zákonníka), je Objednávateľ oprávnený odoprieť súhlas len z vážneho dôvodu. Vážnym dôvodom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie najmä skutočnosť, že by zamýšľaný o prevod (postúpenie), resp. prechod práv a povinností mohol ohroziť plnenie záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy, prípadne by mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda.

- 17.7. K návrhom zmeny tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do desiatich (10) dní od doručenia návrhu zmeny. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná Zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 17.8. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých tri (3) si ponecháva Objednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ.
- 17.9. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
- | | |
|---------------|--|
| Príloha č. 1: | Ocenený výkaz výmer (<i>predkladá uchádzač vo svojej ponuke</i>) |
| Príloha č. 2: | Harmonogram prác (<i>predkladá úspešný uchádzač pred podpisom tejto Zmluvy</i>) |
| Príloha č. 3: | Zoznam subdodávateľov (<i>predkladá úspešný uchádzač pred podpisom tejto Zmluvy</i>) |
| Príloha č. 4: | Vzor súpisu prác |
- 17.10. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
- 17.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na jej doplnenie. Vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi.

[****]

[nasleduje podpisová strana, zvyšok strany je úmyselne vynechaný]

Podpisová strana

Objednávateľ

BRATISLAVA
V dňa [•]

08. NOV. 2024

Zhotoviteľ

28.11.2024
KERAMING a.s.

.....
Operačné stredisko záchranej
zdravotnej služby Slovenskej republiky
MUDr. Osama Al-Khaldi , riaditeľ

.....
KERAMING a.s.
Ing. Dušan Jasečko
predseda predstavenstva

Príloha č. 1
OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

REKAPITULACIA STAVBY

Kód: ZZS29_CPI
Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

JKSO:
Miesto: Nemocničná cesta p.č. 650/1, Malé Kršteňany

KS:
Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.L.Šariczká

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			555 976,18
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	555 976,18	111 195,24
Cena s DPH v EUR			667 171,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

08. NOV. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28.10.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: ZZS29 CPI

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Miesto: Nemocničná cesta p.č. 650/1, Malé Kršteňany

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ: Ing.L. Šariczká

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		555 976,18	667 171,42
SO 00	Príprava územia - Nový objekt	4 079,16	4 894,99
011	Architektonicko - stavebné riešenie	294 275,38	353 130,46
011a	ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD	10 397,00	12 476,40
012	Vzduchotechnika	24 354,78	29 225,74
013	Vykurovanie	35 803,71	42 964,45
013a	Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD	187,41	224,89
014	Zdravotechnika	28 129,33	33 755,20
014a	Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD	-82,33	-98,80
015	Silnoprúd	49 747,50	59 697,00
016	Slaboprúd	10 368,34	12 442,01
017	Chladenie - rozvody - Nový objekt	3 152,45	3 782,94
SO 02	Spevnené plochy, statická doprava	13 652,37	16 382,84
SO 02a	Spevnené plochy,statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD	30 907,79	37 089,35
SO 03	Vonkajší vodovod a kanalizácia	6 744,25	8 093,10
SO 03a	Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD	7 307,06	8 768,47
SO 04	Dažďová kanalizácia	18 733,47	22 480,16
SO 04a	Dažďová kanalizá - rozdiely oproti vzorovej PD	321,82	386,18
SO 05	Prípojka NN	3 648,51	4 378,21
SO 05a	Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD	5 230,95	6 277,14
SO 06	Oplotenie - nový objekt	2 057,73	2 469,28
SO 07	Preložka plynovod - Nový objekt	6 959,50	8 351,40

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 00 - Príprava územia - Nový objekt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 079,16

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

4 079,16

20,00%

815,83

Cena s DPH

v EUR

4 894,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 00 - Príprava územia - Nový objekt

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum:

6. 9. 2024

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 079,16
HSV - Práce a dodávky HSV	3 948,49
1 - Zemné práce	573,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 375,10
PSV - Práce a dodávky PSV	130,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	130,67

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 00 - Príprava územia - Nový objekt

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 079,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 948,49

D 1

Zemné práce

1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,000	60,78	182,34
2	K	112201103.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	3,000	32,69	98,07
3	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	20,49	61,47
4	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	51,000	0,37	18,87
5	K	162601413.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	3,000	30,25	90,75
6	K	162601423.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	51,000	2,39	121,89

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 375,10

7	K	962042334.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	m3	14,375	78,12	1 122,98
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	31,954	13,69	437,45
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	543,218	0,43	233,58
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	31,954	10,68	341,27
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	127,816	1,20	153,38
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,954	34,00	1 086,44

D PSV

Práce a dodávky PSV

130,67

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

13	K	767914810.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m, -0,00900t	m	36,500	3,58	130,67
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt:
011 - Architektonicko - stavebné riešenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:
Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:
Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:
Ing.L. Šariczká

Poznámka:

KS:
Dátum: 6. 9. 2024

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			294 275,38
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	294 275,38	20,00%	58 855,08
Cena s DPH			353 130,46
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Bratislava
Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	294 275,38
1 - Zemné práce	181 924,13
2 - Zakladanie	913,51
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	22 561,66
4 - Vodorovné konštrukcie	31 952,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	37 245,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	78 615,07
99 - Presun hmôt HSV	6 404,31
PSV - Práce a dodávky PSV	4 231,84
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	112 351,25
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 093,82
713 - Izolácie tepelné	13 862,55
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	9 046,56
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	408,10
762 - Konštrukcie tesárske	877,64
763 - Konštrukcie - drevostavby	836,32
764 - Konštrukcie klampiarske	19 832,60
766 - Konštrukcie stolárske	7 952,73
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 243,34
771 - Podlahy z dlaždíc	18 805,17
776 - Podlahy povlakové	4 043,46
777 - Podlahy syntetické	3 542,19
781 - Obklady	7 884,42
783 - Nátery	5 855,09
784 - Maľby	243,49
	2 823,77

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

011 - Architektonicko - stavebné riešenie

Miesto:

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024

Projektant: Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava
Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

294 275,38

181 924,13

D HSV Práce a dodávky HSV

913,51

D	1	Zemné práce					
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	94,418	2,53	238,88
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	28,325	0,11	3,12
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,587	8,25	46,09
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,676	0,55	0,92
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	45,884	7,15	328,07
6	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,765	0,55	7,57
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	145,889	1,10	160,48
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	145,889	0,88	128,38

22 561,66

D 2 Zakladanie

9	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	314,726	0,88	276,96
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	36,145	36,30	1 312,06
11	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	15,491	115,50	1 789,21
12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	44,967	126,50	5 688,33
13	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	13,008	22,00	286,18
14	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	13,008	4,40	57,24
15	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieťl KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	292,286	7,70	2 250,60
16	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	6,283	214,50	1 347,70
17	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,609	115,50	416,84
18	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	43,302	121,00	5 239,54
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov a pätiiek z ocele B500 (10505)	t	1,929	1 265,00	2 440,19
20	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,565	1 265,00	714,73
21	K	275313521.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,435	121,00	52,64
22	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,223	132,00	689,44

31 952,59

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

23	K	311233161.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	101,110	209,00	21 131,99
24	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	8,376	218,58	1 830,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,754	1 265,00	953,81
26	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - A2	ks	6,000	22,00	132,00
27	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - A1	ks	42,000	24,20	1 016,40
28	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm - A3	ks	6,000	26,95	161,70
29	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm - A6	ks	3,000	30,47	91,41
30	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm - A4	ks	3,000	37,40	112,20
31	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm - A5	ks	3,000	48,40	145,20
32	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,914	137,50	813,18
33	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	59,898	25,30	1 515,42
34	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	59,898	7,70	461,21
35	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	2,110	1 265,00	2 669,15
36	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,888	137,50	122,10
37	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	11,832	28,60	338,40
38	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	11,832	6,60	78,09
39	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži prekladov	t	0,000	1 265,00	0,00
40	K	332381506.S	Stĺpy železobetónové, betónované do papierového systémového debnenia, kruhové - špirálové prevedenie d 400 mm, betón C 25/30, bez výstuže	m	3,450	110,00	379,50
D 4 Vodorovné konštrukcie							37 245,15
41	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	81,256	137,50	11 172,70
42	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	413,688	18,70	7 735,97
43	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	413,688	5,50	2 275,28
44	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	376,995	3,85	1 451,43
45	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	376,995	1,65	622,04
46	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	5,838	1 265,00	7 385,07
47	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	1,061	137,50	145,89
48	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	14,398	25,30	364,27
49	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	14,398	5,50	79,19
50	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505) - zahrnuté vo výstuži prekladov	t	0,000	1 265,00	0,00
51	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,852	137,50	804,65
52	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	73,935	25,30	1 870,56
53	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	73,935	5,50	406,64
54	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505) - započítané vo výstuži prekladov	t	0,000	1 265,00	0,00
55	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	77,201	4,66	359,76
56	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	81,061	5,56	450,70
57	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,920	143,00	274,56
58	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,164	1 265,00	207,46
59	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	16,046	44,00	706,02
60	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	16,046	27,50	441,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	25,300	14,48	366,34
62	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,225	24,06	101,65
63	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,225	5,61	23,70
							78 615,07
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
64	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	355,370	1,10	390,91
65	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	100,000	1,10	110,00
66	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	255,370	11,66	2 977,61
67	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	255,370	9,90	2 528,16
68	K	611491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	100,000	6,16	616,00
69	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	531,605	1,10	584,77
70	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	531,605	11,66	6 198,51
71	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	486,412	9,90	4 815,48
72	K	612481041.R	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm vrátane šrafovania - Z8	m	26,000	16,50	429,00
73	K	622461035.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	521,969	16,50	8 612,49
74	K	625250203.R	Kontaktný zatepľovací systém z CLT-C1 Thermal hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	100,000	31,90	3 190,00
75	K	625250543.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F5	m2	21,100	52,80	1 114,08
76	K	625250544.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F3	m2	41,626	53,90	2 243,64
77	K	625250554.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F2	m2	77,888	69,30	5 397,64
78	K	625250711.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F1	m2	400,767	68,20	27 332,31
79	K	625250719.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 300 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane príslušných lišt - F6	m2	3,062	93,50	286,30
80	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	210,535	7,70	1 621,12
81	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z práného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,878	94,60	934,46
274	K	631571015.S1	Násyp z práného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu - okapový chodník	m3	3,377	94,60	319,46
82	K	632200100.S	Montáž dlažby 500x500 mm kladená na sucho na rektifikačné terče výšky nad 150 mm na plochých strechách - ST3	m2	13,000	55,00	715,00
83	M	59774000	Dlaždice keramické, gresové hr. 20 mm, protišmyková	m2	14,300	25,95	371,09
84	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	161,950	1,32	213,77
85	K	632452219.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 54 mm	m2	8,440	14,30	120,69
86	K	632452220.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 57 mm	m2	21,050	14,30	301,02
87	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	120,570	14,30	1 724,15
88	K	632452224.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 80 mm	m2	32,470	17,60	571,47
89	K	632452225.S1	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 95 mm	m2	51,800	20,90	1 082,62
90	K	632452257.S1	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75-92 mm	m2	110,150	20,90	2 302,14
91	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	44,00	352,00
92	M	553310008400.S1	Zárubňa oceľová šxv 600x1970 mm	ks	2,000	126,39	252,78
93	M	553310010370.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 800x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30	ks	3,000	157,08	471,24
94	M	553310010375.S1	Zárubňa požiaro oceľová, šxvxhr 900x1970x160 mm, bez povrchovej úpravy, EI30 EW30	ks	2,000	157,08	314,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	553310008700.S 1	Zárubňa oceľová šxv 800x1970 mm	ks	1,000	121,00	121,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 404,31
275	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,000	8,25	280,50
276	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	35,000	1,38	48,30
96	K	935141113.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žlabu univerzálneho svetlej šírky 100 mm s roštom triedy C 250 - Z7	m	10,000	49,50	495,00
97	M	592270047600.S	Odvodňovací žlab polymérbetónový univerzálny, svetlá šírka 100 mm, dl. 1 m, bez spádu, bez ochrany hrany	ks	10,000	42,13	421,30
98	M	592270049100.S	Môstkový rošt liatinový, dl. 0,5 m, C 250, pre odvodňovacie žlaby univerzálne polymérbetónové svetlej šírky 100 mm	ks	20,000	14,64	292,80
99	M	592270049600.S	Skrutková aretácia pre kotvenie liatinových môstkových roštov (2ks/m)	ks	10,000	2,20	22,00
100	K	941941041.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,388	1,65	830,59
101	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 006,776	1,21	1 218,20
102	K	941941841.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	503,388	1,43	719,84
103	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	355,370	3,30	1 172,72
104	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	16,50	16,50
105	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	17,000	16,50	280,50
106	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000	16,50	66,00
107	K	971081311.S1	Vybúranie otvoru v priečkach sdk, heraklitových, rabic. a iných doskových, plochy do 0,09 m2, -0,01000t	ks	16,000	5,50	88,00
108	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	22,000	16,50	363,00
109	K	974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	9,200	9,68	89,06
D 99			Presun hmôt HSV				4 231,84
110	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	846,367	5,00	4 231,84
D PSV			Práce a dodávky PSV				112 351,25
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				4 093,82
111	K	711113131.S1	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,440	17,60	148,54
112	K	711113141.S1	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	9,900	18,70	185,13
277	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	40,703	1,10	44,77
278	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	46,808	0,74	34,64
113	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	224,835	2,20	494,64
114	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	258,560	7,82	2 021,94
115	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	65,040	2,75	178,86
116	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	78,048	7,82	610,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	224,835	0,55	123,66
118	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	258,560	0,64	165,48
119	K	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	65,040	0,55	35,77
120	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	78,048	0,64	49,95
121	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							13 862,55
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				
122	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	283,655	1,10	312,02
123	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	70,914	2,86	202,81
124	K	712331110.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarovým spojím	m2	245,903	6,60	1 622,96
125	M	309200014905	Skrutka do betónu, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií	ks	985,000	0,55	541,75
126	M	311210003800.S	Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou	ks	985,000	0,15	147,75
127	M	628320000105	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	282,788	5,15	1 456,36
128	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	283,655	6,60	1 872,12
129	M	628310001005	Pás asfaltový modifikovaný hr. 3,0 mm vystužený sklenenou rohožou - parozábrana	m2	326,203	4,41	1 438,56
130	K	712341559.S1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	245,903	6,60	1 622,96
131	M	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	282,788	7,15	2 021,93
132	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	470,543	1,10	517,60
133	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	541,124	0,64	346,32
134	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie - KP11	m	23,000	11,00	253,00
135	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	184,000	0,55	101,20
136	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	14,260	6,13	87,41
137	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie - KP10	m	58,400	13,20	770,88
138	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	467,000	0,55	256,85
139	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	47,304	6,13	289,97
140	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							9 046,56
D 713			Izolácie tepelné				
141	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	344,480	0,77	265,25
142	M	283230011400.S1	Krycia PE fólia	m2	396,152	0,23	91,11
143	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	344,480	1,32	454,71
144	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	204,152	6,96	1 420,90
145	M	283720002700.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 30 mm, pre podlahy	m2	157,553	1,65	259,96
146	K	713142131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena	m2	19,450	5,50	106,98
147	M	283750002005	Doska XPS v spáde hr. 60 - 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	20,423	8,10	165,43
148	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	212,869	3,30	702,47
149	M	283760007405	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, polystyrén pre vyspádovanie plochých striech	m3	23,266	68,59	1 595,81
150	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojevrstvová kladenými voľne	m2	212,869	1,65	351,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
151	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	447,025	6,79	3 035,30
152	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením - F4	m2	27,620	11,00	303,82
153	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	29,001	10,12	293,49
154	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				408,10
155	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	8,80	61,60
156	M	449170000905	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A, vrátane úchyty na stenu a označenia	ks	7,000	49,50	346,50
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				877,64
157	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	1,000	82,50	82,50
158	M	554950000105	Písoárová deliaca stena, plastová, biela - T4	ks	1,000	18,34	18,34
159	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriesk. dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	4,725	15,52	73,33
160	M	6079300015005	T5, T6 - Deliaca WC priečka - doska doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTD) pre použitie v interiéri, hliníkový rám, dvere vrátane kovania a WC zámku	m2	4,961	141,78	703,37
161	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
D 762			Konštrukcie tesárske				836,32
162	K	762431314.S1	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20 mm - T2	m2	14,000	33,00	462,00
163	K	762810044.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 18 mm - T3 - ST4	m2	18,000	20,79	374,22
164	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
D 763			Konštrukcie - drevostavby				19 832,60
165	K	763113334.S1	Priečka SDK hr. 300 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 15 mm, TI 2x100 mm	m2	2,681	71,50	191,69
166	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	166,122	50,93	8 460,59
167	K	763115514.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	18,142	51,59	935,95
168	K	763115713.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	67,149	54,89	3 685,81
169	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	41,407	57,20	2 368,48
170	K	763116522.S1	Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm	m2	2,778	75,35	209,32
171	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	14,031	43,89	615,82
172	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	m2	1,850	36,63	67,77
173	K	763161540.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	15,085	31,90	481,21
174	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	15,839	2,63	41,66
175	K	763182113.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 125 mm	ks	7,000	141,90	993,30
176	K	763182114.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 600 mm hr. 150 mm	ks	1,000	163,90	163,90
177	K	763182123.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 700 mm hr. 125 mm	ks	1,000	173,80	173,80
178	K	763182133.S	Zárubne oceľové pre SDK priečky dvojito opláštené výšky do 2,75 m šírky 800 mm hr. 125 mm	ks	8,000	180,40	1 443,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
179	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,000	0,10	0,10
							7 952,73
D 764			Konštrukcie klampiarske				
180	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30° vrátane príslušenstva	m2	19,450	57,86	1 125,38
181	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	19,450	25,30	492,09
182	K	764323418.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 210 mm - KP8	m	28,400	28,16	799,74
183	K	764333420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 250 mm - KP9	m	21,900	31,79	696,20
184	K	764410737.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 225 mm	m	26,800	23,10	619,08
185	K	764430448.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 575 mm - KP11	m	23,000	47,59	1 094,57
186	K	764430455.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 680 mm - KP10	m	58,400	53,52	3 125,57
187	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							12 243,34
D 766			Konštrukcie stolárske				
188	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	105,900	17,05	1 805,60
189	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	111,195	2,97	330,25
190	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	111,195	1,10	122,31
191	M	O01,O02	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 1000x1000 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	5,000	140,14	700,70
192	M	O03	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS + pevný parapet, 1100x2450 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	291,50	291,50
193	M	O04,O5	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 1450x1500 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	4,000	217,80	871,20
194	M	O06	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS + pevný parapet, 1000x2400 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	2,000	279,40	558,80
195	M	O07,O08	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS, 850x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	3,000	97,13	291,39
196	M	O09	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, OS+O, 1700x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	220,00	220,00
197	M	O10	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, S, 1450x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	156,64	156,64
198	M	O11 a,b	Dodávka plastové okno s izolačným trojsklom, S+OS, 2500x800 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	270,60	270,60
199	M	O12a,b	Dodávka plastová zasklená stena s izolačným trojsklom, P+O, 2000x1000x2400 mm, podkladný profil, celoobvodové kovanie, vnútorný parapet	ks	1,000	743,93	743,93
200	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	13,000	12,32	160,16
201	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	13,650	2,97	40,54
202	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	13,650	1,10	15,02
203	M	D01/P	Dodávka plné plastové dvere 1150x2300 mm, vrátane kovania, elektr.zámku na čip.kartu, tr. bezp 3	ks	1,000	797,50	797,50
204	M	D02/L	Dodávka plné plastové dvere 1000x2050 mm, vrátane kovania,bezp..zámku, tr. bezp 3	ks	1,000	682,00	682,00
205	K	766661422.S1	Montáž dverí drevených protipožiarňch do kovovej požiarnej zárubne	ks	5,000	44,00	220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiaroma výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	3,000	253,00	759,00
207	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiariarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiaroma výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	253,00	506,00
208	M	549150000605	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	5,000	15,95	79,75
209	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	16,50	330,00
210	M	549150000604.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	20,000	11,00	220,00
211	M	611610000800.S 1	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	20,000	86,55	1 731,00
212	K	766669119.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla	ks	5,000	11,00	55,00
213	M	549170000305.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	5,000	56,87	284,35
214	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 805,17
215	K	767163000.S1	Montáž zábradlia na terasu - Z12	m	20,800	44,00	915,20
216	M	5535200019	Z12 - Zábradlie na terasu - madlo, vhodné do interiéru aj exteriéru, vrátane povrchovej úpravy	m	20,800	200,20	4 164,16
217	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,150	44,00	226,60
218	M	553520000405	Z16,Z17 - Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie do podlahy	m	5,150	201,63	1 038,39
219	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	3,260	27,50	89,65
220	M	553520003505	Z16a - Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	3,260	59,40	193,64
221	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu - Z3	m2	0,360	121,00	43,56
222	M	697510001605	Z3 - Hliníková rohož s vložkou z gumovej plátky s pridaním hliníkovej škrabky, výška rohože 22 mm	m2	0,360	86,90	31,28
223	K	767590220.S	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	2,400	5,50	13,20
224	M	697590000300.S	Z3 - Nábehový hliníkový rám, k čistiacej rohoži	m	2,520	26,97	67,96
225	K	767601000	Montáž a dodávka nábehovej nerezovej lišty - Z9	m	2,500	110,00	275,00
226	K	767640010.S1	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,350	15,95	260,78
227	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	17,168	2,97	50,99
228	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	17,168	1,10	18,88
229	M	AL01	Dodávka exter.hliníkové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 1700x3250 mm, izolačné trojsklo, integr.samozatvárač, kovanie, el. zámok na čip. kartu, bezp. tr.3	ks	1,000	2 275,68	2 275,68
230	M	AL02	Dodávka exter.hliníkové dvere, 1050x2175 mm, izolačné trojsklo, kovanie, el. zámok na čip. kartu, bezp. tr.3	ks	1,000	1 028,06	1 028,06
231	K	767649193.S	Montáž doplnkov dverí, stavač kridla	ks	21,000	2,75	57,75
232	M	457	Zarážka na priskrutkovanie NOP - Z4	ks	18,000	2,20	39,60
233	M	1241	Zarážka na stenu nerez OSN - Z6	ks	2,000	6,05	12,10
234	M	1516	dverová zarážka nerez NOWD - Z2	ks	1,000	4,40	4,40
235	K	767658345.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 9 do 13 m2 - GB 01,02	ks	2,000	440,00	880,00
236	M	553410061795.S 1	GB 01,02 - Brána sekcionalna zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 3200x3300 mm	ks	2,000	2 730,20	5 460,40
237	K	767832100.S1	Montáž rebríkov do muríva	m	4,500	27,50	123,75
238	M	Z20	Dodávka oceľový rebrík s konečnou povrchovou úpravou	ks	1,000	764,50	764,50
239	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	42,240	5,29	223,45
240	M	133310004405	Profil nerez L rozmer 80x65x6 mm	kg	44,352	9,90	439,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
279	M	631367031	PURENIT doska z polyuretánovej peny, hrúbka 40mm, vrátane osadenia	m2	1,216	88,00	107,01
							4 043,46
D 771			Podlahy z dlaždíc				
242	K	771275307.S1	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 600 x 600 mm	m2	15,115	43,89	663,40
243	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	16,627	16,49	274,18
244	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výšky 100 mm	m	77,790	6,49	504,86
245	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	8,557	16,49	141,10
246	K	771541215.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného vef. 300 x 300 mm	m2	25,900	24,09	623,93
247	M	TR735007	Taurus Color dlaždica porcelánová 298x298x9 tmavošedá, alebo ekvivalent	m2	28,490	10,99	313,11
248	K	771541225.S1	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibilného vef. 600 x 600 mm	m2	36,060	24,09	868,69
249	M	DAK63791	Betonico dlaždica porcelánová 598x598x10 šedá, alebo ekvivalent	m2	39,666	16,49	654,09
250	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							3 542,19
D 776			Podlahy poviakové				
251	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	205,442	2,15	441,70
252	M	283410017905	Soklová PVC lišta	m	225,986	2,59	585,30
253	K	776541100.S	Lepenie poviakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	120,570	5,94	716,19
254	M	284110000115	Podlaha PVC, hrúbka 3,0 mm, ref. produkt Breno - Blacktex Zinc 099M	m2	132,627	12,60	1 671,10
255	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením poviakových podláh	m2	120,570	1,06	127,80
256	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							7 884,42
D 777			Podlahy syntetické				
257	K	777610032.S1	Epoxidový hrubovrstvý náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný náter, kremičitý piesok, ref. produkt IN EPOX 2020 + IN EPOX 4020	m2	118,150	50,27	5 939,40
258	K	777610100.S	Epoxidový penetračný náter jednonásobný	m2	64,766	0,55	35,62
259	K	777616201.S	Epoxidový náter na podlahy, silnovrstvý hr. 1 mm	m2	64,766	29,48	1 909,30
260	K	998777202.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							5 855,09
D 781			Obklady				
261	K	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 200x400 mm	m2	144,888	25,19	3 649,73
262	M	WAAMB012	Concept Plus obkladačka 398x198x7 svetlošedá, resp. ekvivalent	m2	159,377	11,76	1 874,27
263	K	781491113.S1	Montáž plastových profilov pre dlažbu do tmelu - ukončovacia lišta	m	35,000	2,09	73,15
264	M	11782A	Ukončovací L- profil dlažby hliníkový, dl. 2,5 m - Z11	ks	14,000	6,49	90,86
265	K	781491114.S	Montáž plastových profilov do tmelu - stupeň	m	30,000	2,09	62,70
266	M	Z10	Schodová hrana 10 mm , hliníková	ks	12,000	8,69	104,28
267	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
							243,49
D 783			Nátery				
268	K	783225100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,669	4,62	127,83
269	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	27,669	4,18	115,66
							2 823,77
D 784			Maľby				
270	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 238,645	0,11	136,25
271	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	355,370	0,39	138,59
272	K	784441110.S1	Maľby umývateľné tónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	100,720	4,18	421,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
273	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 137,925	1,87	2 127,92

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 397,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižaná

10 397,00

20,00%

2 079,40

Cena s DPH

v EUR

12 476,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 397,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 144,65

1 - Zemné práce

9 334,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

132,00

4 - Vodorovné konštrukcie

-321,31

99 - Presun hmôt HSV

-0,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 252,35

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 011,47

783 - Nátery

240,88

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

011a - ASR zmeny - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 397,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 144,65

D 1 Zemné práce 9 334,08

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	94,418	1,08	101,97
2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	94,418	1,10	103,86
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	240,307	4,39	1 054,95
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 085,219	0,44	1 797,50
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,418	0,88	83,09
6	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	240,307	25,77	6 192,71

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 132,00

7	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - A2	ks	6,000	22,00	132,00
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie -321,31

8	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	-0,257	1 265,00	-325,11
9	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,003	1 265,00	3,80

D 99 Presun hmôt HSV -0,12

10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	-0,023	5,00	-0,12
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 252,35

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 011,47

11	K	767635010.S	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisnežnej fólie na okná	m2	7,159	16,24	116,26
12	M	283290007305	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná trojvrstvá, čiara s atestom, P3A	m2	8,233	110,31	908,18
13	M	Z20	Dodávka oceľový rebrík s konečnou povrchovou úpravou	ks	-1,000	764,50	-764,50
14	M	Z20 - úprava	Dodávka oceľový rebrík sochranným košom s konečnou povrchovou úpravou	ks	1,000	723,80	723,80
15	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zväraním	m	4,500	6,14	27,63
16	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,10	0,10

D 783 Nátery 240,88

17	K	783992000.S	Nátery ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	5,328	45,21	240,88
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

012 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 354,78

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
24 354,78

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 870,96

Cena s DPH

v EUR

29 225,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

012 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L. Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	24 354,78
D1 - Zariadenie č. 1 - Podtlakové vetranie garáže	3 881,50
D2 - Zariadenie č. 2 - Vetranie so spätným získvaním tepla na 1.NP	4 951,75
D3 - Zariadenie č. 3 - Vetranie so spätným získvaním tepla na 2.NP	5 442,56
D4 - Zariadenie č. 4 - Vetranie WC na 1.NP	332,92
D5 - Zariadenie č. 5 - Vetranie hygienického zázemia na 2.NP	3 179,54
D6 - Zariadenie č. 6 - Chladienie dennej miestnosti a oddychových miestností	5 235,51
D7 - Ostatné náklady	1 331,00

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

012 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Bratislava
Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 354,78

D D1		Zariadenie č. 1 - Podtlakové vetranie garáže					3 881,50
0	K	Pol1	Ventilator IRB 250 C1 EC, 990m3/h, alebo ekvivalent	ks	1,000	1 204,87	1 204,87
0	K	Pol2	Spona AP-250, alebo ekvivalent	ks	2,000	9,37	18,74
0	K	Pol3	Snímač CO, typ FCCO8-R, výstup 0-10V, napajanie 230V, alebo ekvivalent	ks	2,000	333,89	667,78
0	K	Pol4	Regulátor CAP/EC, napajanie 230V, alebo ekvivalent	ks	1,000	287,73	287,73
0	K	Pol5	prekáblovanie komponentov	bm	50,000	4,70	235,00
0	K	Pol6	Timič hluku LRCA 250/1000, alebo ekvivalent	ks	2,000	229,57	459,14
0	K	Pol7	Protidážďová žalúzia PZ-AL-500X500-UR-S, alebo ekvivalent	ks	1,000	138,36	138,36
0	K	Pol8	Podtlaková žalúzia PTZ-S-600X500-2-AL, alebo ekvivalent	ks	1,000	107,42	107,42
0	K	Pol9	Výuska do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-600x100-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	3,000	53,58	160,74
0	K	Pol10	Výuska s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-400x150-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	57,05	57,05
0	K	Pol11	Regulačná klapka kruhová TUNE-R-160-B, alebo ekvivalent	ks	2,000	16,86	33,72
0	K	Pol12	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 1260 mm	m2	1,000	46,78	46,78
0	K	Pol13	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 2000 mm	m2	2,000	45,66	91,32
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	7,000	10,96	76,72
0	K	Pol15	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø200	bm	3,000	13,84	41,52
0	K	Pol16	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø250	bm	2,000	17,09	34,18
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	1,000	75,63	75,63
0	K	Pol18	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø250	bm	2,000	72,40	144,80

D D2		Zariadenie č. 2 - Vetranie so spätným získaním tepla na 1.NP					4 951,75
0	K	Pol19	Podstropná rekuperačná VZT jednotka DOMEKT-R-250-F-R2-F7/M5-C6-L/A, Vp=190 m3/h; Vo= 190 m3/h; I=6,1A, 230 V,Quk=1,00 kW - technické údaje viď príloha, alebo ekvivalent	ks	1,000	2 459,53	2 459,53
0	K	Pol20	Ovládací panel C6.2, alebo ekvivalent	ks	1,000	206,59	206,59
0	K	Pol21	Prekáblovanie ovládača s VZT jednotkou	bm	40,000	4,70	188,00
0	K	Pol22	Spätná klapka RSK 160, alebo ekvivalent	ks	2,000	9,44	18,88
0	K	Pol23	Timič hluku LRCA 160/1000, alebo ekvivalent	ks	3,000	152,88	458,64
0	K	Pol24	Timič hluku LRCA 160/500, alebo ekvivalent	ks	1,000	95,34	95,34
0	K	Pol25	Protidážďová žalúzia IGC 200, alebo ekvivalent	ks	2,000	18,60	37,20
0	K	Pol26	Regulačná klapka kruhová TUNE-R-100-B, alebo ekvivalent	ks	1,000	16,63	16,63
0	K	Pol27	Štvorhranná výuska s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-200x100-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	40,32	40,32
0	K	Pol28	Štvorhranná výuska s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-325x75-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	43,43	43,43
0	K	Pol29	Štvorhranná výuska s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-2-3-200x100-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	45,46	45,46
0	K	Pol30	Výuska do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-325x75-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	3,000	32,05	96,15
0	K	Pol31	Štvorhranná výuska s pevnými lamelami NOVA-L1-1-200x100-1-12-SW, alebo ekvivalent	ks	2,000	45,46	90,92
0	K	Pol32	Požiarna vetracia mriežka F-B90-150x250-11-H0, alebo ekvivalent	ks	1,000	363,58	363,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol33	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	m2	1,000	51,24	51,24
0	K	Pol34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø100	bm	12,000	6,96	83,52
0	K	Pol35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø125	bm	8,000	8,64	69,12
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	3,000	10,96	32,88
0	K	Pol15	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø200	bm	1,000	13,84	13,84
0	K	Pol36	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø100	bm	1,000	92,91	92,91
0	K	Pol37	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø125	bm	2,000	75,25	150,50
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	2,000	75,63	151,26
0	K	Pol38	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø200	bm	1,000	75,25	75,25
0	K	Pol39	Tepelná izolácia kaučuková napr. K-Flex HDUCT KRAFT METAL h = 20 mm	m2	3,000	23,52	70,56

D3 Zariadenie č. 3 - Vetracie so spätným získaním tepla na 2.NP 5 442,56

0	K	Pol40	Rekuperátor KWL EC 45-160, s prietokom vzduchu približne do 45 m3/h, alebo ekvivalent	ks	6,000	473,37	2 840,22
0	K	Pol41	Stenová chránička - KWL 45-160 WH (500 mm dĺžka), alebo ekvivalent	ks	6,000	47,50	285,00
0	K	Pol42	Exteriérová mriežka z nehrdzavejúcej oceli - KWL 45-160 FB-E (brúsený povrch bez laku), alebo ekvivalent	ks	6,000	126,49	758,94
0	K	Pol43	Hluk tlmiaci element KWL 45-160 SE, alebo ekvivalent	ks	6,000	19,50	117,00
0	K	Pol44	Regulačný komplet KWL 45 STS-UP (Do podomietkovej krabičky), alebo ekvivalent	ks	5,000	222,48	1 112,40
0	K	Pol21	Prekáblovanie ovládača s VZT jednotkou	bm	70,000	4,70	329,00

D4 Zariadenie č. 4 - Vetracie WC na 1.NP 332,92

0	K	Pol45	MiniVent M1/100 NC, dvojotáčkový ventilátor (s nastaviteľným dobehom), alebo ekvivalent	ks	2,000	118,12	236,24
0	K	Pol46	Teleskopický stenový prestup s mriežkou WES 90/100, alebo ekvivalent	ks	2,000	24,10	48,20
0	K	Pol47	Vzduchotesná spätná klapka do kruhového potrubia RVE 100 (DN 100 mm), alebo ekvivalent	ks	2,000	24,24	48,48

D5 Zariadenie č. 5 - Vetracie hygienického zázemia na 2.NP 3 179,54

0	K	Pol45	MiniVent M1/100 NC, dvojotáčkový ventilátor (s nastaviteľným dobehom), alebo ekvivalent	ks	2,000	118,12	236,24
0	K	Pol46	Teleskopický stenový prestup s mriežkou WES 90/100, alebo ekvivalent	ks	2,000	24,10	48,20
0	K	Pol47	Vzduchotesná spätná klapka do kruhového potrubia RVE 100 (DN 100 mm), alebo ekvivalent	ks	2,000	24,24	48,48
0	K	Pol48	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 60m3/h, inštalácia pod omietku, alebo ekvivalent	ks	1,000	272,93	272,93
0	K	Pol49	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 100m3/h, inštalácia pod omietku s výfukom dozadu, alebo ekvivalent	ks	1,000	290,79	290,79
0	K	Pol50	Ventilátor ELS-VN (S dobehom) jednootáčkový ventilátor 100m3/h, inštalácia pod omietku s montážnou konzolou, alebo ekvivalent	ks	1,000	290,79	290,79
0	K	Pol51	Potrubný ventilátor MultiVent MV 160 (MV 160), alebo ekvivalent	ks	1,000	167,02	167,02
0	K	Pol43	Hluk tlmiaci element KWL 45-160 SE, alebo ekvivalent	ks	2,000	19,50	39,00
0	K	Pol52	Spätná klapka RSK 100, alebo ekvivalent	ks	1,000	7,05	7,05
0	K	Pol53	Spätná klapka RSK 160, alebo ekvivalent	ks	1,000	10,16	10,16
0	K	Pol54	Výustka do kruhového potrubia s nastaviteľnými lamelami NOVA-C-1-400x100-R1-H-ZN, alebo ekvivalent	ks	1,000	38,12	38,12
0	K	Pol55	Štvorhranná výustka s nastaviteľnými lamelami NOVA-A-1-3-300x150-R1-H-SW, alebo ekvivalent	ks	1,000	47,59	47,59
0	K	Pol25	Protidážďová žalúzia IGC 200, alebo ekvivalent	ks	1,000	18,60	18,60
0	K	Pol56	Stenový prechod OVX-300-SW, alebo ekvivalent	ks	7,000	65,01	455,07
0	K	Pol57	Výfuková hlavica THS 160 Black, alebo ekvivalent	ks	2,000	303,60	607,20
0	K	Pol33	Štvorhranné potrubie sk. 1 do obvodu 800 mm	m2	1,000	51,24	51,24
0	K	Pol34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø100	bm	2,000	6,96	13,92
0	K	Pol35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø125	bm	4,000	8,64	34,56
0	K	Pol14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, Ø160	bm	3,000	10,96	32,88
0	K	Pol36	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø100	bm	1,000	92,91	92,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	Pol37	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø125	bm	2,000	75,25	150,50
0	K	Pol17	Tvarovky pre kruhové spiro potrubie, Ø160	bm	2,000	75,63	151,26
0	K	Pol58	Ohybné pripojovacie potrubie Ø100	bm	1,000	4,47	4,47
0	K	Pol39	Tepelná izolácia kaučuková napr. K-Flex HDUCT KRAFT METAL h = 20 mm	m2	3,000	23,52	70,56

D6

Zariadenie č. 6 - Chladenie dennej miestnosti a oddychových miestností

5 235,51

0	K	Pol59	Nastenná jednotka HAWAIR 18, V =592 m3/h; 230 V/53 W, Qch1=2,36 kW - čerpadlo kondenzátu dodá ZTI, alebo ekvivalent	ks	2,000	631,29	1 262,58
0	K	Pol60	Regulácia 2110 - KIT SYSLOGIC - Súprava riadiacej dosky Syslogic, alebo ekvivalent	ks	2,000	244,40	488,80
0	K	Pol61	Regulácia 2114 - KIT WRC - Súprava nástenného diaľkového LCD ovládača, alebo ekvivalent	ks	1,000	70,71	70,71
0	K	Pol62	Regulácia 2215 - KIT 3W4P - Sada 3-cestný ventil 2-rúrk. - Napájanie 230V, alebo ekvivalent	ks	2,000	130,55	261,10
0	K	Pol63	Prekáblovanie ovládača s nástennými jednotkami	bm	40,000	4,70	188,00
0	K	Pol64	Nastenná jednotka HAWAIR 9 + infračervený ovládač, alebo ekvivalent	ks	4,000	610,53	2 442,12
0	K	Pol62	Regulácia 2215 - KIT 3W4P - Sada 3-cestný ventil 2-rúrk. - Napájanie 230V, alebo ekvivalent	ks	4,000	130,55	522,20

D7

Ostatné náklady

1 331,00

0	K	Pol65	Montáž, komplexné uvedenie do prevádzky a vyskúšanie zariadení. Vystavenie všetkých potrebných protokolov v súlade s platnými predpismi a vyhláškami. Vykonanie všetkých skúšok, kontrol, meraní a revízií, vrátane všetkých protokolov, osvedčení a revíznych	kpl	1,000	385,00	385,00
0	K	Pol66	Montážny, závesný, spojovací a tesniaci materiál, certifikovaný systém	kpl	1,000	330,00	330,00
0	K	Pol67	Doprava strojov a zariadení, presun na miesto inštalácie	kpl	1,000	616,00	616,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			35 803,71
		Základ dane	Výška dane
		0,00	0,00
DPH základná		35 803,71	20,00%
znižená			20,00%
Cena s DPH		v EUR	42 964,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	35 803,71
713 - Izolácie tepelné	34 936,03
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 675,28
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	18 198,45
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 603,71
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 882,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 212,36
OST - Ostatné	363,62
	867,68

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							35 803,71
Náklady z rozpočtu							
							34 936,03
D PSV Práce a dodávky PSV							1 675,28
D 713 Izolácie tepelné							1 306,80
1	K	713461111	Montáž izolácie tepel.potrubi a ohybov	m	297,000	4,40	1 306,80
2	M	2837741568	Izolácia Trubice pre potrubie do DN32	m	297,000	1,24	368,28
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	0,10	0,10
4	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,000	0,10	0,10
							18 198,45
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							1 650,00
5	K	731241031	Montáž a spustenie zariadení strojovne	súb	1,000	1 650,00	1 650,00
6	M	Z023234	Monoblokové, reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda (MAX. VÝSTUPNÁ TEPLOTA 70°C, TEP. VÝKON 11,1kW (A-7W35+ELEKTRICKY PRIETOKOVY OHRIEVAC 8kW) s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 190l, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, s 4/3-cestným ven	ks	1,000	11 527,21	11 527,21
7	M	ZK05155	termostatický ventil proti zamrznutiu pre monoblokové TČ	ks	1,000	385,62	385,62
8	M	ZK06060	Pripojovacia sada na omietku	ks	1,000	198,29	198,29
9	M	ZK06057	sada guf. kohútov pre plnenie a odvzduš	ks	1,000	63,05	63,05
10	M	ZK06013	konzola pre montáž na zem pre vonkajšiu jednotku	ks	1,000	159,91	159,91
11	M	ZK06020	pripojov. sada pre konzolu na zem vlnitá rúra z ušl. ocele, matica, izol.	ks	1,000	241,23	241,23
12	M	ZK06064	pripojovacia sada cirkulácie TUV vrátane cirkulačného čerpadla	ks	1,000	342,66	342,66
13	M	7973123	komunikačný kábel CAN-BUS IDU-ODU 15m	ks	1,000	84,99	84,99
14	M	ZK04657	odkalovač s izoláciou 1 1/4"	ks	1,000	220,85	220,85
15	M	7938083	membránová exp. nádoba H35 biela	ks	1,000	74,13	74,13
16	M	9572213	Ventil s klobúčikom R 3/4	ks	1,000	27,03	27,03
17	M	7721239	akumulačný zásobník PUK 100 l, vyk/chlad izolácia 50 mm	ks	1,000	886,36	886,36
18	M	7819693	Jímka R 1/2 x 200 mm dĺžky	ks	1,000	51,17	51,17
19	M	7438702	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	ks	1,000	67,62	67,62
20	M	7741068	mosadzný rozdeľovač DN32 2-násobný s tepelnou izoláciou	ks	1,000	400,77	400,77
21	M	7011090	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač (2ks)	ks	1,000	30,10	30,10
22	M	7194333	Súprava závitových krúžkov DN 25 - DN 32	ks	1,000	34,75	34,75
23	M	7741079	RMS M32 DN25 Alpha2.1 25-60 - Okruh radiatory	ks	1,000	466,41	466,41
24	M	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	ks	1,000	137,46	137,46
25	M	Z025981	rozširovacia sada zmiešavača EM-M1 - pre 1 vyk. okruh so zmiešavačom	ks	1,000	281,45	281,45
26	M	7741074	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladenie-fancoil	ks	1,000	434,75	434,75
27	K	7001506	Obhliadka pred UDP Na uvedenie do prevádzky zariadení	ks	1,000	57,92	57,92
28	K	7547828	UDP rozširovacej sady pre 1 vyk. okruh cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika	ks	1,000	46,33	46,33
29	K	7547860	UDP Vitocal 111/222-S/A bez dopoj. CHO cena zodpovedá 4,0 hod. práce technika	ks	1,000	328,19	328,19
30	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
31	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,000	0,10	0,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				4 603,71
32	K	230180007	Montáž potrubia z plastlinikových rúr a tvaroviek do DN32	m	297,000	10,78	3 201,66
33	M	2861401102	Rúrka plastliniková 16x2,2	m	160,000	0,84	134,40
34	M	2861401103	Rúrka plastliniková 20x2,8	m	68,000	1,43	97,24
35	M	2861401105	Rúrka plastliniková 25x3,5	m	27,000	2,59	69,93
36	M	2861401107	Rúrka plastliniková 32x4,4	m	30,000	4,20	126,00
37	M	2861401108	Rúrka plastliniková 40x5,5	m	12,000	8,13	97,56
38	M	2861414451	Tvarovky pre plastlinikové rúry do DN32	sub	1,000	462,00	462,00
39	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok do DN50	ks	36,000	5,91	212,76
40	K	733191301	Tlaková skúška plastlinikového potrubia do 50mm vr. nastavenia regulačných prvkov.	m	297,000	0,68	201,96
41	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
42	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	1,000	0,10	0,10
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 882,61
43	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	43,000	1,49	64,07
44	M	4848906360	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2**	ks	6,000	6,96	41,76
45	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo plniaci a vypúšťací guľový kohút	ks	6,000	5,30	31,80
46	M	5517300790	Armatúry a príslušenstvo termostatická hlavica	ks	29,000	45,47	1 318,63
47	M	3884100000	Tlakomer kruhový	ks	2,000	58,37	116,74
48	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	29,000	5,50	159,50
49	M	5517302330	Kúpeľňový termostatický ventil 1/2"xM24; rohový s termostatickou hlavou	ks	2,000	53,15	106,30
50	M	5517302300	Armatúry a príslušenstvo pripájacia sada ventil kompaktný - dvojtrubkový systém priamy s termostatickou hlavou	ks	27,000	19,00	513,00
51	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G5/4	ks	17,000	5,83	99,11
52	M	5517300070	Armatúry a príslušenstvo Guľový kohút do 5/4"	ks	14,000	15,44	216,16
53	M	4849210155	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre SV DN20	ks	1,000	11,72	11,72
54	M	4849250142	Sada obmedzovača teploty vratnej vody	ks	2,000	101,81	203,62
55	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
56	K	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,000	0,10	0,10
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 212,36
57	K	735158110	Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	11,00	319,00
58	K	735159522	Montáž vykurovacieho telesa doskového	sub	27,000	38,50	1 039,50
59	M	4845390100	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/400	ks	2,000	77,96	155,92
60	M	4845390200	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/600	ks	3,000	84,94	254,82
61	M	4845390300	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/800	ks	2,000	96,09	192,18
62	M	4845390350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 11 VK 600/900	ks	2,000	101,67	203,34
63	M	4845400350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/600	ks	1,000	113,96	113,96
64	M	4845400500	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/900	ks	1,000	138,38	138,38
65	M	4845400550	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1000	ks	2,000	168,47	336,94
66	M	4845400650	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1200	ks	5,000	166,67	833,35
67	M	4845400850	Vykurovacie telesá doskové RADIK 22 VK 600/1600	ks	2,000	204,38	408,76
68	M	4845404500	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 600/1200	ks	1,000	240,88	240,88
69	M	4845404650	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 600/1600	ks	1,000	299,42	299,42
70	M	4845405200	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1000	ks	1,000	288,45	288,45
71	M	4845405250	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1200	ks	2,000	331,73	663,46
72	M	4845405350	Vykurovacie telesá doskové RADIK 33 VK 900/1400	ks	2,000	375,45	750,90
73	K	735169111	Montáž vykurovacieho telesa rebrikového s el. vložkou	ks	2,000	27,50	55,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	4845503020	Vykurovacie rebriky KORALUX LINEAR CLASSIC 1820/600 + el.vložka s integrovaným termostatom	ks	1,000	305,34	305,34
75	M	4845503030	Vykurovacie rebriky KORALUX LINEAR CLASSIC 1820/750 + el.vložka s integrovaným termostatom	ks	1,000	311,82	311,82
76	K	735321112	Montáž podlahového kúrenia	m2	7,800	14,30	111,54
77	M	2837643010	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	18,100	1,16	21,00
78	M	2861730350	Rúrka 17x2,0 (120 m, 240 m, 500 m)	m	71,700	1,14	81,74
79	M	2837643090	Systémová doska 30-2 mm	m2	7,800	10,91	85,10
80	M	2862312450	Plastifikátor P (10 kg)	kg	0,430	3,16	1,36
81	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
82	K	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,000	0,10	0,10
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				363,62
83	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	18,000	9,89	178,02
84	M	2837731000	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	18,000	10,30	185,40
85	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	0,10	0,10
86	K	998767292	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,000	0,10	0,10
D OST			Ostatné				867,68
87	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	38,400	13,20	506,88
88	K	979081111	Odvoz a vynosenie sutiny a vybúraných hmôt	sub	1,000	44,00	44,00
89	K	HZS0001	Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška	hod	24,000	13,20	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

187,41

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
187,41

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
37,48

Cena s DPH

v EUR

224,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum:

6. 9. 2024

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

187,41

PSV - Práce a dodávky PSV

187,41

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

187,41

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

013a - Vykurovanie - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L'.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187,41

o PSV

Práce a dodávky PSV

187,41

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

187,41

1	M	7199567	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	ks	1,000	137,46	137,46
2	M	7741074	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladienie-fancoil	ks	-1,000	434,75	-434,75
3	M	7741074a	RMS M32 DN32 Alpha2.1 32-60 - Okruh chladienie-fancoil	ks	1,000	484,70	484,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

014 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			28 129,33
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 129,33	20,00%	5 625,87
Cena s DPH	v EUR		33 755,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

014 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	28 129,33
1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod	2 724,06
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	2 261,01
	463,05
PSV - Práce a dodávky PSV	24 899,27
713 - Izolácie tepelné	2 205,95
721 - Zdravotechnika - kanalizácia	6 079,46
722 - Zdravotechnika - vodovod	8 478,46
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	7 771,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	363,62
OST - Ostatné	506,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

014 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šarická

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 129,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 724,06

D 1

Zemné práce - kanalizácia a vodovod

2 261,01

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	52,200	14,85	775,17
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	17,000	1,65	28,05
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,710	8,25	236,86
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,660	17,60	275,62
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,830	25,69	201,15
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	37,584	19,80	744,16

D 99

Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

463,05

7	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	15,034	1,65	24,81
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,034	3,85	57,88
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	150,340	0,55	82,69
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	15,034	19,80	297,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

24 899,27

D 713

Izolácie tepelné

2 205,95

11	K	713311111	Montáž izolácie tepelnej	m	255,000	7,24	1 846,20
12	M	2837741523	Izolácia Trubice Tubolit DG do 20mm	m	255,000	1,41	359,55
13	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
14	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	1,000	0,10	0,10

D 721

Zdravotechnika - kanalizácia

6 079,46

15	K	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr HT od DN32 do 100 - pripojovacie	m	90,000	12,10	1 089,00
16	M	2861414504	Odpadová rúra HT do DN40	m	36,000	2,59	93,24
17	M	2861414511	Odpadová rúra HT DN50	m	10,000	2,72	27,20
18	M	2861414519	Odpadová rúra HT DN70	m	15,000	4,27	64,05
19	M	2861414534	Odpadová rúra HT DN100	m	29,000	7,76	225,04
20	K	230180029	Montáž potrubia z plastických rúr PVC do DN200 - ležaté rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie v zemi	m	99,000	10,45	1 034,55
21	M	2861113000	Rúrka odpadová hrdlová z PVC do DN110	m	61,000	8,66	528,26
22	M	2861115500	Rúrka odpadová hrdlová z PVC DN160	m	38,000	12,25	465,50
23	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 40x1,8	ks	12,000	3,93	47,16
24	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	5,000	4,35	21,75
25	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	6,000	6,44	38,64
26	K	721212401	Montáž zariadení HL	ks	9,000	14,30	128,70
27	M	HL002	HL138 - Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,000	31,43	62,86
28	M	HL003	HL900 - Prívzdušňovacia hlavica DN110 s dvojitou izolačnou stenou	ks	1,000	42,52	42,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	HL004	HL810 - Súprava atmosferickej vetraciej hlavice na odvetracie potrubie DN 110	ks	3,000	31,55	94,65
30	M	HL005	HL807 - Súprava atmosferickej vetraciej hlavice na odvetracie potrubie DN 70	ks	2,000	27,58	55,16
31	M	HL006	HL310N - Podlahový vpust DN110 zvislý s protizápachovým uzáverom	ks	1,000	39,08	39,08
32	K	721212403	Montáž strešného vpustu	ks	4,000	16,50	66,00
33	M	5624811200	Vpust' strešná TOPWET D110 mm s výhrevom a ochranným košom	ks	4,000	416,21	1 664,84
34	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	189,000	1,54	291,06
35	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
36	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	1,000	0,10	0,10

D		722	Zdravotechnika - vodovod				8 478,46
37	K	230180017	Montáž potrubia z plasthliníkových rúr do DN40	m	255,000	11,87	3 026,85
38	M	2861730380	Univerzálna rúrka plasthliník DN15	m	118,000	1,80	212,40
39	M	2861730440	Univerzálna rúrka plasthliník DN20	m	62,000	3,27	202,74
40	M	2861730450	Univerzálna rúrka plasthliník DN25	m	60,000	5,31	318,60
41	M	2861800011	Univerzálna rúrka plasthliník DN32	m	15,000	10,31	154,65
42	M	2861730110	Univerzálna rúrka plasthliník- tvarovky	sub	1,000	2 123,00	2 123,00
43	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	29,000	11,40	330,60
44	K	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	3,000	11,40	34,20
45	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 32	ks	1,000	11,40	11,40
46	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	29,000	10,84	314,36
47	M	2862312510	Nástenka DN15	ks	29,000	7,59	220,11
48	K	722229101	Montáž závitovej armatúry G 1/2	ks	23,000	5,53	127,19
49	M	5514103000	Ventil rohový T 66 1/2" vršok T 13	ks	16,000	4,25	68,00
50	M	5517301170	Armatúry a príslušenstvo OVENTROP plniaci a vypúšťací guľový K ohút	ks	6,000	5,30	31,80
51	M	3885001330	Tlakomer 03370 0-1,6MPa	ks	1,000	58,37	58,37
52	K	722229102	Montáž závitovej armatúry od G 3/4 do G2	ks	12,000	6,05	72,60
53	M	4849210155	Poistný ventil pre SV DN 25 + expanzná nádoba REFLEX REFIX DD 15L	ks	1,000	126,13	126,13
54	M	5517301030	Guľový kohút 3/4"	ks	2,000	4,55	9,10
55	M	5517300081	Záhradný ventil 1"	ks	1,000	8,24	8,24
56	M	5517300070	Guľový kohút 1"	ks	3,000	8,11	24,33
57	M	5517300080	Guľový kohút 5/4"	ks	1,000	15,44	15,44
58	M	4221102000	Ventil spätný, DN20	ks	1,000	4,57	4,57
59	M	4221102600	Ventil spätný, DN25	ks	1,000	7,52	7,52
60	M	4226077000	Filter s vložkou, PN 16, DN20	ks	1,000	4,31	4,31
61	M	4226077600	Filter s vložkou, PN 16, DN25	ks	1,000	7,85	7,85
62	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	255,000	2,20	561,00
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	255,000	1,58	402,90
64	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
65	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	1,000	0,10	0,10

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				7 771,78
66	K	725119721	Montáž záchoda závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	4,000	99,00	396,00
67	M	5514700100	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX montážny prvok pre WC + tlačítko	ks	4,000	257,79	1 031,16
68	M	6420131490	Sanitárna keramika WC závesné + sedátko	ks	4,000	88,17	352,68
69	K	725129721	Montáž pisoára s tlakovým spalchovačom do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	súb	1,000	38,50	38,50
70	M	2861188536	Geberit Duofix pre pisoár	ks	1,000	200,53	200,53
71	M	6420134210	Sanitárna keramika pisoár s tlakovým splachovačom	ks	1,000	208,75	208,75
72	K	725219401	Montáž umývadla s výtokovou armatúrou závesného do ľahkých stien s kovovou konštrukciou - GEBERIT	ks	6,000	22,00	132,00
73	M	2861188529	Geberit Duofix pre umývadlo	ks	6,000	131,27	787,62
74	M	6420135330	Sanitárna keramika umývadlo so stojánkovou inštaláciou	ks	4,000	94,85	379,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	6420135370	Sanitárna keramika umývadielko so stojánkovou jednopákovou batériou	ks	2,000	89,84	179,68
76	K	725249113	Montáž sprchového žľabu s výtokovou armatúrou	súb	3,000	110,00	330,00
77	M	6424314021	Sprchovacie kúty so sprchovým žlabom 750mm	ks	2,000	609,50	1 219,00
78	M	6424314022	Sprchový žlab 1000mm z nerezovej ocele	ks	1,000	165,00	165,00
79	M	5514360700	Sprchová termostatická batéria nátenná komplet so stenovou bezdotykovou batériou	ks	1,000	419,47	419,47
80	M	5514360600	Sprchová termostatická batéria nástenná komplet	ks	2,000	203,87	407,74
81	K	725319101	Montáž drezovej výtokovej armatúry	ks	2,000	22,00	44,00
82	M	5523142200	Drezová stenová bezdotyková batéria	ks	1,000	240,20	240,20
83	M	5523142300	Drezová stojánková jednopáková batéria	ks	1,000	80,83	80,83
84	K	725332320	Montáž výlevky s výtokovou armatúrou	súb	2,000	38,50	77,00
85	M	2861188523	Geberit Duofix pre výlevku	ks	1,000	165,19	165,19
86	M	6420134850	Sanitárna keramika výlevka s roštom so stenovou bezdotykovou batériou	ks	1,000	249,04	249,04
87	M	6420134860	Výlevka roštom s nátennou jednopákovou batériou + sifón	ks	1,000	273,49	273,49
88	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	15,000	9,90	148,50
89	M	5516131100	Uzávierka zápachová pre zariadenie predmety	ks	15,000	6,44	96,60
90	K	725989101	Montáž dvierok	ks	10,000	8,80	88,00
91	M	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	10,000	6,12	61,20
92	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
93	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	1,000	0,10	0,10
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							363,62
94	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	18,000	9,89	178,02
95	M	2837731030	Závesný systém radiátory a potrubia	kg	18,000	10,30	185,40
96	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10
97	K	998767293	Kovové stav. dopln. konštr. prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	1,000	0,10	0,10
D OST Ostatné							506,00
98	K	979081111.1	Odvoz a vynosenie sutiny a vybraných hmôt	sub	1,000	44,00	44,00
99	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	35,000	13,20	462,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Poznámka:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-82,33

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

-82,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

-16,47

Cena s DPH

v EUR

-98,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: 014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD
Miesto:
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024
Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava
Spracovateľ: Ing.L. Šariczka

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	-82,33
PSV - Práce a dodávky PSV	-82,33
722 - Zdravotechnika - vodovod	-82,33

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

014a - Zdravotechnika - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L. Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-82,33

D PSV

Práce a dodávky PSV

-82,33

D 722

Zdravotechnika - vodovod

-82,33

1	M	2861730450	Univerzálna rúrka plastliník DN25	m	15,000	5,31	79,65
2	M	2861800011	Univerzálna rúrka plastliník DN32	m	-15,000	10,31	-154,65
3	M	5517300070	Guľový kohút 1"	ks	1,000	8,11	8,11
4	M	5517300080	Guľový kohút 5/4"	ks	-1,000	15,44	-15,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

015 - Silnoprúd

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L. Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 747,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	49 747,50	20,00%	9 949,50
Cena s DPH	v EUR		59 697,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

015 - Silnoprúd

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Bratislava
Ing.L. Šariczka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	49 747,50
D1 - Vnútna elektroinštalácia	12 759,48
D2 - Rozvádzače	8 541,50
D3 - Svetidlá	4 953,08
D4 - Bleskozvod a uzemnenie (objekt)	4 569,74
D5 - Fotovotaická elektráreň - FVE	13 637,30
D6 - Záložný zdroj UPS	2 541,00
D7 - HZS , Ostatné	2 745,40

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

015 - Silnoprúd

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ: Ing.I.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 747,50

D	D1	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		Vnútorná elektroinštalácia				12 759,48
1	K	Pol89 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	21,000	10,78	226,38
2	K	Pol90 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	5,000	12,43	62,15
3	K	Pol91 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1/0+1/0, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	2,000	13,31	26,62
4	K	Pol92 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	6,000	17,38	104,28
5	K	Pol93 Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	2,000	21,23	42,46
6	K	Pol94 Tlačidlo 6A/230V, na povrch, IP44	ks	2,000	12,54	25,08
7	K	Pol95 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 +rámiky (Biela farba)	ks	85,000	14,63	1 243,55
8	K	Pol96 Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 +rámiky (Biela farba)	ks	10,000	23,21	232,10
9	K	Pol97 Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (Biela farba)	ks	1,000	15,29	15,29
10	K	Pol98 Zásuvková skriňa na povrch (1x16A/400V, 1x32A/400V, 2x16A/230V), IP44, vrátane prúdového chrániča (SCAME)	ks	1,000	181,72	181,72
11	K	Pol99 Tlačidlo 10A/230V, 2 kontakty NO, IP20, na povrch, s ochranným skliťkom - CENTRAL STOP	ks	1,000	52,25	52,25
12	K	Pol100 Havarijné tlačidlo 10A/230V hribové s aret., kont. 1/1, záb. proti náh. zatlač., na povrch, IP44, červené	ks	1,000	45,32	45,32
13	K	Pol101 Snímač pohybu na povrch, 12m/180°, IP20	ks	7,000	51,15	358,05
14	K	Pol102 Snímač prítomnosti vrátane relé (10A), IP 20, MTN550499 (Scheider-electric)	ks	2,000	56,32	112,64
15	K	Pol103 Rozbočovací krabica na povrch, IP44	ks	15,000	22,33	334,95
16	K	Pol104 Rozbočovací krabica KR68	ks	35,000	11,44	400,40
17	K	Pol105 Prístrojová krabica pod omietku KP68	ks	120,000	4,05	486,00
18	K	Pol106 Prístrojová krabica do dutých podkladov HWAD 65	ks	50,000	3,47	173,50
19	K	Pol107 Prístrojová krabica na povrch, IP44	ks	5,000	13,75	68,75
20	K	Pol108 Montáž ventilátora (ventilátor dodávka VZT), vrátane zapojenia	ks	5,000	6,16	30,80
21	K	Pol109 Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	1,94	194,00
22	K	Pol110 Kábel CYKY-J 3x1,5	m	480,000	1,94	931,20
23	K	Pol111 Kábel CYKY-J 3x2,5	m	600,000	2,68	1 608,00
24	K	Pol112 Kábel CYKY-J 5x1,5	m	40,000	2,55	102,00
25	K	Pol113 Kábel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	3,65	146,00
26	K	Pol114 Kábel H07RN-F 3G4	m	20,000	4,63	92,60
27	K	Pol115 Kábel NHXH-J FE180/E30 3x1,5	m	40,000	3,64	145,60
28	K	Pol116 Vodič CYA 4 žltozelený	m	60,000	1,49	89,40
29	K	Pol117 Vodič CYA 6 žltozelený	m	100,000	2,07	207,00
30	K	Pol118 Vodič CYA 10 žltozelený	m	10,000	2,98	29,80
31	K	Pol119 Vodič CYA 16 žltozelený	m	60,000	4,33	259,80
32	K	Pol120 Vodič CYA 25 žltozelený	m	50,000	6,17	308,50
33	K	Pol121 Kábová príchytky Grip Pož. Odolnosť E60, vrátane úchyto (každých 0,3m)	ks	50,000	2,33	116,50
34	K	Pol122 I-Trubka FXP 16 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	100,000	3,43	343,00
35	K	Pol123 I-Trubka FXP 20 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	230,000	3,80	874,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol124	I-Trubka FXP 25 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	80,000	4,07	325,60
37	K	Pol125	I-Trubka FXP 32 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	70,000	5,12	358,40
38	K	Pol126	I-Trubka FXP 50 (750 N), vrátane úchyto a príslušenstva	m	30,000	7,49	224,70
39	K	Pol127	Pevná rúrka PVC VRM 16, vrátane úchyto a príslušenstva	m	120,000	3,25	390,00
40	K	Pol128	Pevná rúrka PVC VRM 20, vrátane úchyto a príslušenstva	m	250,000	3,53	882,50
41	K	Pol129	Pevná rúrka PVC VRM 25, vrátane úchyto a príslušenstva	m	80,000	4,19	335,20
42	K	Pol130	Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	ks	20,000	6,53	130,60
43	K	Pol131	Uzemňovacia príchytka na potrubie f150 OBO BETTERMANN	ks	10,000	0,84	8,40
44	K	Pol132	Svorka pre páskovú uzemňovaciu objímku OBO BETTERMANN	ks	10,000	0,77	7,70
45	K	Pol133	Montážny pás pre páskovú uzemňovaciu objímku (bal. 40m) OBO BETTERMANN	bal	1,000	19,25	19,25
46	K	Pol134	Svorkovnica vyrovnania potenciálu - Obo bettermann TYP 1809	ks	2,000	66,22	132,44
47	K	Pol135	Súbor prepäťových ochrán pre slabopráúdové vedenia vstupujúce do objektu	kpl	1,000	275,00	275,00

D D2 Rozvádzače 8 541,50

48	K	Pol136	Rozvádzač RH (podľa výkresu E1.7.5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	5 632,00	5 632,00
49	K	Pol137	Rozvádzač R-FVE (podľa výkresu E1.7.6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 123,00	2 123,00
50	K	Pol138	Rozvádzač R-DC1 (podľa výkresu E1.7.6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	786,50	786,50

D D3 Svetidlá 4 953,08

51	K	Pol139	LED SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ, 1980lm 4000K, IP20 REF.: SCHRACK LED Karo II 22W 1980lm 4000K IP44 230V 120°	ks	10,000	49,61	496,10
52	K	Pol140	LED SVIETIDLO PRISADENÉ PANEL 600x600 S OPÁLOVÝM DIFÚZOROM, 4000lm 4000K, IP20 REF.: SCHRACK LED Lano 4 40W 840 4000lm 1000mA M600 s opál. Difúzorom + napájač + rám	ks	36,000	68,64	2 471,04
53	K	Pol141	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, 44W 6300lm 4000K, IP66 REF.: SCHRACK LED Devo Eco II 44W 840 5720lm 1500mm sivé	ks	11,000	61,82	680,02
54	K	Pol142	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, 1500lm 4000K, IP44 SO SNÍMAČOM POHYBU REF.: SCHRACK LED Karo II 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120° so sním.	ks	3,000	51,92	155,76
55	K	Pol143	LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ NÁSTENNÉ, VÝŠKA OSADENIA MIN. 1,8m NAD PODLAHOU, IP44 REF.: SCHRACK Bain R LED, 15W, 4000K, 1300lm, 230V, IP44, chróm	ks	2,000	85,91	171,82
56	K	Pol144	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 1500lm 4000K, IP66, IP44 REF.: SCHRACK LED Karo II 18W 1530lm 4000K IP44 230V 120°	ks	1,000	44,22	44,22
57	K	Pol145	LED SVIETIDLO NÁSTENNÝ REFLEKTOR, 3600lm 4000K, IP44 REF.: SCHRACK LED Capri Basic 30W 3600lm 4000K symetrické IP65 čierne	ks	3,000	43,56	130,68
58	K	Pol146	LED SVIETIDLO NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ - PIKTOGRAM, min. 190lm/230V BAT.1HOD., IP54 REF.: SCHRACK Nůdzové svetidlo K5, HP-LED 3h, univerzálne, SC	ks	4,000	46,86	187,44
59	K	Pol147	recyklačný poplatok za svetidlá	ks	70,000	8,80	616,00

D D4 Bleskozvod a uzemnenie (objekt) 4 569,74

60	K	Pol148	Uzemňovacie vedenie pásik Fe/Zn 30x4	m	100.000	5,37	537,00
----	---	--------	--------------------------------------	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	Pol149	Gulatina pre zvod pod zateplením AlMgSi 8PVC vrátane podpory (každých 0,6m)	m	70,000	5,06	354,20
62	K	Pol150	Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm PVC - (1kg/7,40m)	m	20,000	2,15	43,00
63	K	Pol151	Gulatina - drôt AL/Mg/Si 8mm - (1kg/7,40m)	m	90,000	2,15	193,50
64	K	Pol152	HR - svorka SR02 (spoj pásik / pásik)	ks	26,000	5,51	143,26
65	K	Pol153	HR - svorka SK	ks	25,000	5,08	127,00
66	K	Pol154	HR - svorka SU A (univerzálna svorka-pripojenie atiky)	ks	8,000	3,47	27,76
67	K	Pol155	HR - svorka SZ + krabica s viečkom - zapustená do vonkajšieho prostredia (UV a teplotne stála)	ks	9,000	22,55	202,95
68	K	Pol156	HR - podpera vedenia na ploché strechy výška min.100mm (každých 1m) napr. PV21 + nadstavec	ks	90,000	5,83	524,70
69	K	Pol157	Zachytávacia tyč JP40 (l=4m)	ks	6,000	70,29	421,74
70	K	Pol158	Podstavec k zachytávacej tyči JP 350x350mm Be/FeZn	ks	6,000	297,88	1 787,28
71	K	Pol159	Svorka k zachytávacej tyči	ks	6,000	7,81	46,86
72	K	Pol160	Označovaci štítok skúšobnej svorky	ks	9,000	2,09	18,81
73	K	Pol161	Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov, zvar a náter	ks	9,000	9,02	81,18
74	K	Pol162	Protikoročná ochrana spojenia FeZn v zemi (PKO), napr. asfaltový lak Konkor 500	ks	10,000	6,05	60,50

D D5

Fotovoltaická elektrárň - FVE

13 637,30

75	K	Pol163	Trojfázový menič napätia REF.:Huawei SUN 2000-4KTL-M1 4000 W s dvoma MPPT a optimalizovaným AC konektorom pre rýchle pripojenie, dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu,	ks	1,000	2 046,00	2 046,00
76	K	Pol164	Trojfázový výkonový snímač REF.: Huawei DTSU666 vrátane MTP - osadený v rozvádzači RH	ks	1,000	308,66	308,66
77	K	Pol165	Panely - fotovoltaický panel REF.:LONGI - 370 Wp, 1755 x 1038 x 35mm (š x v x h), 19,5 kg, MC4, vrátane: zapojenia, osadenia a uchytenia na nosnej konštrukcii	ks	12,000	392,48	4 709,76
78	K	Pol166	Káble FVE - medený kábel FLEX-SOL 4 mm2 - čierna, pre fotovoltaické aplikácie, 1000V DC	m	100,000	4,24	424,00
79	K	Pol167	Káblový žľab 100x60 s vekom, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	30,000	30,69	920,70
80	K	Pol168	I-Trubka FXP 16 (750 N) UV stabilná, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	70,000	3,43	240,10
81	K	Pol169	Konektory FVE - konektor MC4+, pre 4-6mm2 káble pár	ks	12,000	17,51	210,12
82	K	Pol170	Nosná konštrukcia – kompletná sada pre uchytenie profilu na rovnú strechu + uchytenie o panely	ks	12,000	294,80	3 537,60
83	K	Pol171	Nosná konštrukcia - hliníkový nosný profil 40x40mm, l=4,12m	ks	12,000	57,53	690,36
84	K	Pol172	Naprogramovanie, oživenie systému FVE a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky	kpl	1,000	550,00	550,00

D D6

Záložný zdroj UPS

2 541,00

85	K	Pol173	UPS 3kVA, 1f/1f, REF.: APC Smart-UPS 3000VA, SMT300I (vrátane príslušenstva)	ks	1,000	2 541,00	2 541,00
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------

D D7

HZS , Ostatné

2 745,40

86	K	Pol174	Nepredvídané práce	hod	20,000	15,40	308,00
87	K	Pol175	Murárska výpomoc	kpl	1,000	110,00	110,00
88	K	Pol176	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	275,00	275,00
89	K	Pol177	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásy, natlčacie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	0,10	0,10
90	K	Pol180	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,10	0,10
91	K	Pol181	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	572,00	572,00
92	K	Pol183	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	132,00	132,00
93	K	Pol209	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	220,00	220,00
94	K	Pol210	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpory a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat.	kg	30,000	7,48	224,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	Pol211	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68	ks	100,000	4,95	495,00
96	K	Pol212	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	180,000	0,01	1,80
97	K	Pol213	Plošina/lešenie	kpl	1,000	352,00	352,00
98	K	Pol214	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	55,00	55,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

016 - Slaboprúd

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-I, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 368,34

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

10 368,34

20,00%

2 073,67

Cena s DPH

v EUR

12 442,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: 016 - Slaboprúd

Miesto:
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024
Projektant: Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava
Spracovateľ: Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	10 368,34
D1 - Slaboprúdové rozvody	8 508,89
D2 - HZS , Ostatné	1 859,45

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

016 - Slaboprúd

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ: Ing.L. Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 368,34

D		D1	Slaboprúdové rozvody	8 508,89			
1	K	Pol185	Zásuvka tel/data. FTP Cat. 6a (2xRJ45), pod omietku, IP20 (Biela farba)	ks	9,000	37,51	337,59
2	K	Pol186	Keystone Jack, Cat 6A , RJ45/s	ks	20,000	6,71	134,20
3	K	Pol187	Kábel FTP 4x2x24 AWG, Cat.6a, LSOH	m	770,000	3,53	2 718,10
4	K	Pol188	RACK 19'' - nástenný rozvádzač rozvádzač 21U, šírka 600 hĺbka 400mm, dvere a kryty	ks	1,000	418,00	418,00
5	K	Pol189	Podstavec 600x400 s filtrom 1x	ks	1,000	104,72	104,72
6	K	Pol190	Vent.j.strešná 220V/150W 4 ventil.,termostat	ks	1,000	291,50	291,50
7	K	Pol191	Systémová optická vaňa 24xLC SM, 1U	ks	1,000	43,45	43,45
8	K	Pol192	Systémový Patch panel, Cat 6a FTP, 24xRJ45/s	ks	2,000	42,35	84,70
9	K	Pol193	Horizontálny organizátor s plastovými sponami, 1U	ks	2,000	30,25	60,50
10	K	Pol194	Napájaci blok 6x zásuvka 2P+T + prepáťová ochrana + spínač so signálkou, 1U	ks	1,000	56,10	56,10
11	K	Pol195	Rýchlopínacia polica 450mm 1U	ks	1,000	35,75	35,75
12	K	Pol196	Ukončenie metalického kábla TP cat. 6a v rozvádzači	ks	20,000	27,83	556,60
13	K	Pol197	Patch kábel FTP, Cat 6a, LSOH, šedý, 0.5m	ks	20,000	3,16	63,20
14	K	Pol198	Krabica KO125 (TV + Tel/Data)	ks	1,000	7,48	7,48
15	K	Pol199	16 kanálové NVR - max rozlíšenie až 5 Mpx, šírka vstupného/výstupného pásma 100 / 80 Mbps, 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI, 1x VGA výstup, synchrónne prehrávanie 16 kanálov 4CIF / 12 kanálov 720p, 6 kanálov 1080p, Dual stream, 2xHDD SATA 4TB, 1xUS	ks	1,000	844,80	844,80
16	K	Pol200	Vonkajšia antivandal dome kamera s IR, 1/3" CCD s progresívnym skenovaním, kompresia H.264/MJPEG, rozlíšenie 3MPx, 2048x1536 12,5 sn/s, 1980x1080 real time 25 sn/s, objektív 2,8 mm alebo 4mm, na objednávku 12mm, 0,07lux/F=1,2, dosah IR 10m,ICR - mechanic	ks	5,000	376,20	1 881,00
17	K	Pol201	24 portový switch s 8 x PoE,2x GB port, PoE 54V DC s výkonom 15,4W na port, celkový výkon 130W, napájanie 100-240V AC, rozmery 330x180x44mm, hmotnosť 2000g,	ks	1,000	475,20	475,20
18	K	Pol202	Certifikácia rýchlosti a priechodnosti kabeláže	ks	1,000	396,00	396,00

D		D2	HZS , Ostatné	1 859,45			
19	K	Pol76	Nepredvídané práce	hod	20,000	15,40	308,00
20	K	Pol203	Murárska výpomoc	kpl	1,000	110,00	110,00
21	K	Pol204	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,šlítky, pásky, natlakacie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svetidiel)	%	1,000	0,10	0,10
22	K	Pol205	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,10	0,10
23	K	Pol206	Prierazy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	462,00	462,00
24	K	Pol83	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	82,50	82,50
25	K	Pol84	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	220,00	220,00
26	K	Pol178	Pomocná oceľová konštrukcia pre závesy, podpery a montáž el. Zariadení, vrátane spojovacieho mat.	kg	30,000	7,48	224,40
27	K	Pol179	Otvor pre vývodkovú skriňu malú KP68	ks	9,000	4,95	44,55
28	K	Pol85	Páska sťahovacia 100x2,5 prírodná	ks	80,000	0,01	0,80
29	K	Pol208	Plošina/lešenie	kpl	1,000	352,00	352,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol184	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	55,00	55,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

017 - Chladenie - rozvody - Nový objekt

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 152,45
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 3 152,45	20,00% 20,00%	0,00 630,49
Cena s DPH			3 782,94
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt: 017 - Chladenie - rozvody - Nový objekt

Miesto:

Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024

Projektant: Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 152,45

PSV - Práce a dodávky PSV

3 152,45

733 - Chladenie, rozvodné potrubie

3 152,45

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

017 - Chladenie - rozvody - Nový objekt

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 152,45
D PSV Práce a dodávky PSV							3 152,45
D 733 Chladenie, rozvodné potrubie							3 152,45
1	K	230180007.R	Montáž potrubia z plasthliníkových rúr a tvaroviek do DN32 + izolácia	m	71,000	8,25	585,75
2	M	2861401103	Rúrka plasthliníková 20x2,8 + izolácia K-FLEX 13mm	m	5,000	6,72	33,60
3	M	2861401105	Rúrka plasthliníková 25x3,5 + izolácia K-FLEX 13mm	m	14,000	8,10	113,40
4	M	2861401107	Rúrka plasthliníková 32x4,4 + izolácia K-FLEX 13mm	m	16,000	9,39	150,24
5	M	2861401108	Rúrka plasthliníková 40x5,5 + izolácia K-FLEX 13mm	m	36,000	15,09	543,24
6	M	2861414451	Tvarovky pre plasthliníkové rúry do DN32	sub	1,000	1 450,10	1 450,10
7	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,10	2,20
8	M	4848906360	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2**	ks	2,000	9,05	18,10
9	K	733113118.S	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 50	ks	12,000	17,65	211,80
10	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	71,000	0,62	44,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L'.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 652,37
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	13 652,37	20,00%	2 730,47
Cena s DPH		v EUR	16 382,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 652,37

HSV - Práce a dodávky HSV

13 652,37

1 - Zemné práce

1 417,41

2 - Zakladanie

334,29

5 - Komunikácie

8 134,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 001,38

99 - Presun hmôt HSV

764,42

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy, statická doprava

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 652,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 652,37

D 1

Zemné práce

1 417,41

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,100	1,08	32,51
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	38,040	2,53	96,24
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,412	0,11	1,26
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,500	8,25	20,63
5	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,750	0,55	0,41
6	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	70,640	1,10	77,70
7	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	15,000	3,85	57,75
8	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	36,500	2,20	80,30
9	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	1,128	22,00	24,82
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,628	9,90	26,02
11	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	5,000	2,20	11,00
12	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	160,000	3,30	528,00
13	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	160,000	2,20	352,00
14	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	4,944	22,00	108,77

D 2

Zakladanie

334,29

15	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	2,300	36,30	83,49
16	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	13,500	8,80	118,80
17	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	150,000	0,88	132,00

D 5

Komunikácie

8 134,87

18	K	564201111.S1	Podklad alebo podsyp zo 70% štrkopiesku + 15%zemina + substrát s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	36,500	5,50	200,75
19	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,000	6,60	244,20
20	K	564841112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	37,000	8,58	317,46
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,500	9,90	668,25
22	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	114,300	11,88	1 357,88
23	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	41,000	13,20	541,20
24	K	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	3,600	33,00	118,80
25	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	67,500	33,00	2 227,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,000	16,50	627,00
27	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	41,800	12,10	505,78
28	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	36,500	16,50	602,25
29	M	284520000405	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 330x330x40 mm	ks	329,000	2,20	723,80
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 001,38
30	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	11,00	66,00
31	M	404410011401	Dopravná značka, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	6,000	49,50	297,00
32	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	44,00	264,00
33	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	6,000	38,50	231,00
34	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	5,50	33,00
35	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	30,000	4,40	132,00
36	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,000	14,30	314,60
37	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	13,000	11,00	143,00
38	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	9,000	12,10	108,90
39	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,500	8,25	424,88
40	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	53,000	3,85	204,05
41	K	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia D 400 - Z1	m	8,000	11,00	88,00
42	M	14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom prípadne ekvivalent	ks	7,000	50,25	351,75
43	M	14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu prípadne ekvivalent	ks	2,000	22,00	44,00
44	M	23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom prípadne ekvivalent	ks	7,000	30,80	215,60
45	M	23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom prípadne ekvivalent	ks	2,000	30,80	61,60
46	M	22230.3	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV) prípadne ekvivalent	ks	2,000	11,00	22,00
D 99			Presun hmôt HSV				764,42
47	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	152,884	5,00	764,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02a - Spevnené plochy,statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 907,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	30 907,79	20,00%	6 181,56

Cena s DPH

v EUR

37 089,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02a - Spevnené plochy,statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 907,79

HSV - Práce a dodávky HSV

30 907,79

1 - Zemné práce

10 621,84

2 - Zakladanie

1 027,37

5 - Komunikácie

11 677,23

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 285,50

99 - Presun hmôt HSV

1 295,85

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 02a - Spevnené plochy,statická doprava - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 907,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 907,79

D 1

Zemné práce

10 621,84

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,588	1,08	51,40
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	66,720	6,91	461,04
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	20,016	1,05	21,02
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	71,930	2,53	181,98
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,579	0,11	2,37
6	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,060	8,25	107,75
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,918	0,55	2,15
8	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	128,658	1,10	141,52
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	269,938	4,39	1 185,03
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 588,946	0,44	2 019,14
11	K	171101105.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	-3,720	3,85	-14,32
12	K	171209002.S1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	269,938	25,77	6 956,30
13	K	180405111.S	Založenie trávniku vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	6,700	2,20	14,74
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	0,207	22,00	4,55
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	0,482	9,90	4,77
16	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	89,920	2,20	197,82
17	K	182301121.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	-160,000	3,30	-528,00
18	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	-65,080	2,20	-143,18
19	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	-2,011	22,00	-44,24

D 2

Zakladanie

1 027,37

20	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	10,900	36,30	395,67
21	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	47,940	8,80	421,87
22	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	238,440	0,88	209,83

D 5

Komunikácie

11 677,23

23	K	564201111.S1	Podklad alebo podsyp zo 70% štrkopiesku + 15%zemina + substrát s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	5,500	5,50	30,25
24	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	-4,360	6,60	-28,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	564841112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm	m2	-4,360	8,58	-37,41
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	201,480	9,90	1 994,65
27	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	205,440	11,88	2 440,63
28	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,000	13,20	92,40
29	K	581120312.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 120 mm	m2	-3,600	33,00	-118,80
30	K	581130313.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	217,500	33,00	7 177,50
31	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	-4,400	16,50	-72,60
32	M	592460018100.S	Dlažba betónová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	-4,840	12,10	-58,56
33	K	596913111.S	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	m2	6,700	16,50	110,55
34	M	284520000405	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 330x330x40 mm	ks	67,000	2,20	147,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 285,50

35	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	11,00	22,00
36	M	404410011401	Dopravná značka, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	49,50	99,00
37	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	44,00	88,00
38	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	2,000	38,50	77,00
39	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	5,50	11,00
40	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	20,000	1,62	32,40
41	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	20,000	80,33	1 606,60
42	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	-18,000	4,40	-79,20
43	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	13,42	53,68
44	M	592170002405	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x250x150(100) mm	ks	5,000	5,37	26,85
45	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,700	14,30	810,81
46	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	71,000	12,10	859,10
47	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	-13,000	11,00	-143,00
48	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,800	8,25	353,10
49	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,000	3,85	169,40
50	K	935141414.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 100 mm pre triedu zaťaženia D 400	m	15,000	23,75	356,25
51	M	14576	BGU-Z Univerzálny žľab SV V NW 100, č. 1, s oceľovou pozinkovanou hranou, s 0,5 % spádom	ks	15,000	49,28	739,20
52	M	22195	BGU-Z Vpust SV V NW 100, s oceľovou pozinkovanou hranou a presuvkou DN 150	ks	1,000	127,16	127,16
53	M	22220	Čelná, koncová stena NW 100, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV)	ks	2,000	15,40	30,80
54	M	22520	Kalový kôš NW 100 sklolaminát biely	ks	1,000	15,40	15,40
55	M	23251	BG-SV Mriežkový rošt NW 100, 500/147/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlozáverom	ks	30,000	60,43	1 812,90
56	K	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia D 400 - Z1	m	-8,000	11,00	-88,00
57	M	14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom prípadne ekvivalent	ks	-7,000	50,25	-351,75
58	M	14617	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, dĺžka 500 mm, s liatinovou hranou, bez spádu prípadne ekvivalent	ks	-2,000	22,00	-44,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	23260	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 1000/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom prípadne ekvivalent	ks	-7,000	30,80	-215,60
60	M	23261	BG-SV Mriežkový rošt NW 150, 500/197/25, MW 30/10, tr. D 400 kN, pozinkovaný s rýchlouzáverom prípadne ekvivalent	ks	-2,000	30,80	-61,60
61	M	22230.3	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (BGU-Z SV, BGZ-S SV) prípadne ekvivalent	ks	-2,000	11,00	-22,00
D		99	Presun hmôt HSV				1 295,85
62	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	259,169	5,00	1 295,85

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 744,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 744,25	20,00%	1 348,85
Cena s DPH	v	EUR	8 093,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

Miesto:
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024
Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava
Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 744,25
HSV - Práce a dodávky HSV	6 414,25
1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod	2 149,07
8 - Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod	3 873,10
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	392,08
OST - Ostatné	330,00

ROZPOCET

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: SO 03 - Vonkajší vodovod a kanalizácia

Miesto: Dátum: 6. 9. 2024
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 744,25
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 414,25
D 1			Zemné práce - kanalizácia a vodovod				2 149,07
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	61,090	14,85	907,19
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť horniny 3	m3	25,000	1,65	41,25
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,200	8,25	339,90
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,040	17,60	194,30
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,520	25,69	141,81
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	26,496	19,80	524,62
D 8			Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod				3 873,10
7	K	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do DN50	m	40,000	2,75	110,00
8	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D32	m	18,000	4,95	89,10
9	M	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D40	m	22,000	6,60	145,20
10	K	721290112	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	40,000	3,85	154,00
11	K	722290226	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	14,000	5,50	77,00
12	M	871353121	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110	m	4,000	9,35	37,40
13	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	10,000	13,75	137,50
14	K	2861102200	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	14,000	4,95	69,30
15	K	893810113	Osadenie vodomernej šachty hranatej betónovej s poklopom s vodomernou zostavou	ks	1,000	275,00	275,00
16	M	5922410200	Vodomerná šachta 1200x900x1800 s pojazdným poklopom s vodomernou zostavou	ks	1,000	1 375,00	1 375,00
17	K	894431143	Montáž revíznej šachty PVC s poklopom	ks	2,000	90,20	180,40
18	M	2866101413	Šachta DN 400 P do 2m vtok DN 150 s poklopom pojazdným	ks	2,000	611,60	1 223,20
D 99			Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)				392,08
19	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	12,730	1,65	21,00
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,730	3,85	49,01
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	127,300	0,55	70,02
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	12,730	19,80	252,05
D OST			Ostatné				330,00
23	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	330,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 307,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 307,06	20,00%	1 461,41

Cena s DPH

v EUR

8 768,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 307,06

HSV - Práce a dodávky HSV

5 492,06

1 - Zemné práce - kanalizácia a vodovod

3 105,74

8 - Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod

1 761,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

516,21

99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

109,09

OST - Ostatné

1 815,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 03a - Vonkajší vodovod a kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 307,06

D HSV Práce a dodávky HSV 5 492,06

D 1 Zemné práce - kanalizácia a vodovod 3 105,74

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	50,090	14,85	743,84
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	30,200	1,65	49,83
3	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	111,180	7,51	834,96
4	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	111,180	4,26	473,63
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,550	8,25	334,54
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,580	17,60	151,01
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,290	25,69	110,21
8	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	20,592	19,80	407,72

D 8 Rúrové vedenie, šachty - kanalizácia a vodovod 1 761,02

9	K	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP do DN50	m	-31,500	2,75	-86,63
10	M	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D32	m	-9,500	4,95	-47,03
11	M	2861130800	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 D40	m	-22,000	6,60	-145,20
12	K	2861102200	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	32,000	4,95	158,40
13	K	721170959.R	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového do D 300 vrátane materiálu	ks	1,000	275,00	275,00
14	K	722131919.R	Oprava vodovodného potrubia vsadenie odbočky do potrubia DN150	súb	1,000	60,50	60,50
15	M	2861626400	Prípojková navíťavacia armatúra do DN150/32	ks	1,000	165,00	165,00
16	K	721290112	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	-31,500	3,85	-121,28
17	K	722290226	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	32,000	5,50	176,00
18	M	2861100200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	32,000	13,75	440,00
19	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	19,46	19,46
20	M	4229126129	Zemná súprava teleskopická. RD=2.0-2.50 m do DN25 vrátane poklopu a šupátka na vodovodnej prípojke	ks	1,000	165,00	165,00
21	K	894431143	Montáž revíznej šachty PVC s poklopom	ks	1,000	90,20	90,20
22	M	2866101413	Šachta DN 400 P do 2m vtok DN 150 s poklopom pojazdným	ks	1,000	611,60	611,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 516,21

23	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1,000	2,47	2,47
24	K	566905111.R	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,750	242,00	181,50
25	K	572943112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	m2	3,000	36,64	109,92
26	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	1,000	21,96	21,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	5921745000	Obrubník betónový cestný	m	1,000	24,08	24,08
28	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	3,08	18,48
29	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	6,000	7,97	47,82
30	K	961043111.R	Búranie betónu prostého alebo preloženého kameňom	m3	0,750	118,87	89,15
31	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,150	138,85	20,83
D 99 Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)							109,09
32	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	3,542	1,65	5,84
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,542	3,85	13,64
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	35,420	0,55	19,48
35	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	3,542	19,80	70,13
D OST Ostatné							1 815,00
36	K	210251368.R	Vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1,000	550,00	550,00
37	K	210251369.R	Rozkopávkové povolenie	ks	1,000	440,00	440,00
38	K	210251370.R	Projekt dopravného značenia	ks	1,000	440,00	440,00
39	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	385,00	385,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L. Šariczka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 733,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 733,47	20,00%	3 746,69

Cena s DPH

v

EUR

22 480,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia
Miesto:
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Dátum: 6. 9. 2024
Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava
Spracovateľ: Ing.L.Šariczka

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	18 733,47
HSV - Práce a dodávky HSV	18 348,47
1 - Zemné práce	2 578,25
8 - Rúrové vedenie, šachty	14 521,21
99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)	1 249,01
OST - Ostatné	385,00

ROZPOČET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 04 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L. Šariczka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 733,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 348,47

D 1

Zemné práce

2 578,25

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	97,740	14,85	1 451,44
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	36,000	1,65	59,40
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,680	8,25	286,11
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	4,560	17,60	80,26
5	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,280	25,69	58,57
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	10,944	19,80	216,69
7	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny (vsakovacích blokov)	m3	8,640	17,60	152,06
8	M	5834419700	Štr - okolo vsakovacích blokov	t	13,824	19,80	273,72

D 8

Rúrové vedenie, šachty

14 521,21

9	K	230060002	Osadenie požiarnej nádrže	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
10	M	2866112100	Požiarma nádrž prefabrikát betón 25m3 s pojazdným poklopom, so skružou	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
11	K	242111111	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 40kus	sub	1,000	440,00	440,00
12	M	2867104132	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	1,000	1 760,00	1 760,00
13	K	894431143	Montáž filtračnej šachty s poklopom	ks	1,000	495,00	495,00
14	M	2866101413	Šachta DN1000 s filtračnou prekážkou vtok DN 200 s poklopom pojazdným	ks	1,000	1 485,00	1 485,00
15	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	19,000	5,50	104,50
16	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	7,000	13,75	96,25
17	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	12,000	17,60	211,20
18	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	19,000	1,54	29,26

D 99

Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

1 249,01

19	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	40,552	1,65	66,91
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,552	3,85	156,13
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	405,520	0,55	223,04
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	40,552	19,80	802,93

D OST

Ostatné

385,00

23	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	385,00	385,00
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		321,82	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	321,82	20,00%	64,36
Cena s DPH		v EUR	386,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

321,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-63,18

1 - Zemné práce

573,14

8 - Rúrové vedenie, šachty

-408,08

99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

-228,24

OST - Ostatné

385,00

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 04a - Dažďová kanalizácia - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							321,82
D HSV Práce a dodávky HSV							-63,18
D 1 Zemné práce							573,14
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,665	14,85	54,43
2	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,400	1,65	23,76
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,584	8,25	37,82
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,944	17,60	87,01
5	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (vsakovacích blokov)	m3	1,469	17,60	25,85
6	M	5834419700	Štr - okolo vsakovacích blokov	t	2,340	19,80	46,33
7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,452	25,69	62,99
8	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	11,866	19,80	234,95
D 8 Rúrové vedenie, šachty							-408,08
9	K	242111111	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 40kus	sub	-1,000	440,00	-440,00
10	M	2867104132	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	-1,000	1 760,00	-1 760,00
11	K	242111111A	Montáž vsakovacích blokov 0,6*0,6*0,6m - 30 kus	sub	1,000	330,00	330,00
12	M	2867104132A	Vsakovacie bloky+príslušenstvo	sub	1,000	1 320,00	1 320,00
13	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	m	7,400	1,54	11,40
14	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	7,400	5,50	40,70
15	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	10,500	13,75	144,38
16	M	2861102700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	-3,100	17,60	-54,56
D 99 Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)							-228,24
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku + poplatok za skládku	t	-7,410	19,80	-146,72
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-7,410	3,85	-28,53
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (10km)	t	-74,100	0,55	-40,76
20	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	-7,410	1,65	-12,23
D OST Ostatné							385,00
21	K	120001102	Režijné náklady	sub	1,000	385,00	385,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 648,51

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 648,51

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
729,70

Cena s DPH

v EUR

4 378,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 648,51

D1 - Prípojka NN

2 443,81

D2 - HZS , Ostatné

1 204,70

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 05 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 648,51

D1

Prípojka NN

2 443,81

1	K	Pol68	Rozvadzacia RE - HASMA PLASTOVY PILIEROVY (podľa výkresu E5.2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaistenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizáciou	ks	1,000	973,50	973,50
2	K	Pol69	Kábel CYKY-J 4x16	m	15,000	14,41	216,15
3	K	Pol70	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	15,000	1,94	29,10
4	K	Pol71	Kábel NAYY-J 4x25	m	20,000	6,82	136,40
5	K	Pol72	Chránička FXKVR DN110	m	20,000	7,65	153,00
6	K	Pol73	Výkop káblového ložka 1150/350mm v teréne, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp	m	20,000	27,83	556,60
7	K	Pol74	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky	ks	6,000	4,51	27,06
8	K	Pol75	Inžiniering + konzultácie na rozvodných závodoch	kpl	1,000	352,00	352,00

D2

HZS , Ostatné

1 204,70

9	K	Pol76	Nepredvídané práce	hod	10,000	15,40	154,00
10	K	Pol77	Murárska výpomoc	kpl	1,000	110,00	110,00
11	K	Pol78	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	165,00	165,00
12	K	Pol79	Revízia a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	275,00	275,00
13	K	Pol80	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	0,10	0,10
14	K	Pol81	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,10	0,10
15	K	Pol82	Prieryzy a drážkovanie pre káble do priemeru D29	kpl	1,000	165,00	165,00
16	K	Pol83	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl	1,000	93,50	93,50
17	K	Pol84	Cetris dosky - dištancia od horľavých podkladov (nábytok, obklad stien,...)	kpl	1,000	187,00	187,00
18	K	Pol88	Doprava (do 20km)	kpl	1,000	55,00	55,00

KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 230,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 230,95	20,00%	1 046,19

Cena s DPH

v EUR

6 277,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 230,95

D1 - Prípojka NN

5 230,75

D2 - HZS , Ostatné

0,20

ROZPOCET

Stavba: Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske
Objekt: SO 05a - Prípojka NN - rozdiely oproti vzorovej PD

Miesto: Dátum: 6. 9. 2024
Objednávateľ: Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava Projektant: Team-t, spol.s.r.o., Bratislava
Zhotoviteľ: Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 230,95

D		D1	Prípojka NN					5 230,75
1	K	Pol69	Kábel CYKY-J 4x16	m	-15,000	14,41	-216,15	
2	K	Pol692	Kábel CYKY-J 4x25	m	115,000	18,92	2 175,80	
3	K	Pol70	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	100,000	1,94	194,00	
4	K	Pol71	Kábel NAYY-J 4x25	m	-15,000	6,82	-102,30	
5	K	Pol72	Chránička FXKVR DN110	m	14,000	7,65	107,10	
6	K	Pol73	Výkop káblového ložka 1150/350mm v teréne, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp	m	60,000	27,83	1 669,80	
7	K	Pol90	Pretlak - technológiou mikrotunelovaním pod komunikáciou, chránička ø100mm, záťah kábla	m	30,000	46,75	1 402,50	

D		D2	HZS , Ostatné					0,20
8	K	Pol80	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut,..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svietidiel)	%	1,000	0,10	0,10	
9	K	Pol81	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	0,10	0,10	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 06 - Oplotenie - nový objekt

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 057,73

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

2 057,73

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

411,55

Cena s DPH

v EUR

2 469,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 06 - Oplotenie - nový objekt

Miesto:

Dátum:

6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-I, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 057,73

HSV - Práce a dodávky HSV

464,02

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

461,66

99 - Presun hmôt HSV

2,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 593,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 593,71

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 06 - Oplotenie - nový objekt

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 057,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

464,02

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

461,66

1	K	338171123.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do zemnej skrutky	ks	15,000	14,76	221,40
2	M	553510022203	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,25 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	15,000	10,78	161,70
3	K	338172113.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej do zemnej skrutky	ks	4,000	12,32	49,28
4	M	553510023204	Vzpera, d 38 mm, výška 1,75 m, výška pletiva 2,0 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	4,000	7,32	29,28

D 99

Presun hmôt HSV

2,36

5	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	0,114	20,66	2,36
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 593,71

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 593,71

6	K	767871206.S	Montáž zemnej skrutky pre ploty a dopravné značky, priemeru 68 mm, dĺžky 650 mm	ks	23,000	26,92	619,16
7	M	311490000300.S	Zemná skrutka 68x650-1xM8, d 68 mm, dl. 650 mm so závitom, pozinkovaná oceľ	ks	23,000	13,77	316,71
8	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	24,000	2,50	60,00
9	M	313290003705	Pletivo extrudované na pozinkovanej oceli pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	1,000	100,38	100,38
10	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	72,000	0,57	41,04
11	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	1,000	12,06	12,06
12	K	767920210.S	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	14,23	28,46
13	M	553510010305	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,6 m, úprava epoxidínok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 7016 - B1	ks	2,000	207,90	415,80
14	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,10	0,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 07 - Preložka plynovod - Nový objekt

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o., Bratislava

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczka

Poznámka:

KS:

Dátum:

6. 9. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 959,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 959,50	20,00%	1 391,90

Cena s DPH

v EUR

8 351,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 07 - Preložka plynovod - Nový objekt

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant:

Team-t, spol.s.r.o.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ:

Ing.L.Šariczká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 959,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 999,50

1 - Zemné práce - plynovod

1 573,17

8 - Rúrové vedenie - plynovod

1 092,03

99 - Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)

334,30

OST - Ostatné

3 960,00

ROZPOCET

Stavba:

Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Objekt:

SO 07 - Preložka plynovod - Nový objekt

Miesto:

Dátum: 6. 9. 2024

Objednávateľ:

Operačné stredisko ZZS SR, Bratislava

Projektant: Team-t, spol.s.r.o.,

Bratislava

Zhotoviteľ:

Keraming a.s.,Jesenského 3839, 911 01 Trenčín

Spracovateľ: Ing.L.Šariczká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 959,50
D HSV Práce a dodávky HSV							2 999,50
D 1 Zemné práce - plynovod							1 573,17
1	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,040	20,13	705,36
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiť horniny 3	m3	17,000	1,11	18,87
3	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,790	3,78	82,37
4	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,832	17,36	153,32
5	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,416	43,86	193,69
6	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	21,190	19,80	419,56
D 8 Rúrové vedenie - plynovod							1 092,03
7	K	723190918	Oprava plynovodného potrubia prerezanie jestvujúceho potrubia a demontáž	ks	2,000	11,00	22,00
8	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	úsek	1,000	1,10	1,10
9	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	úsek	1,000	1,10	1,10
10	K	230203593	Montáž prechodky USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 do D 63/2"	ks	2,000	66,00	132,00
11	M	2861659500	Prechodka PE/ocel USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" do 63/2"	ks	2,000	132,00	264,00
12	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru do 63 mm spájané elektrotvarovkami	m	36,500	2,75	100,38
13	M	2861131000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 do 63x 5.8 s výstražnou fóliou	m	36,500	5,50	200,75
14	K	230011105	Montáž potrubia z ocelových rúr zvarovaním do DN50 s náterom	m	4,000	8,25	33,00
15	K	723150312	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 DN50 s náterom	m	4,000	16,50	66,00
16	K	230230001	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6MPa	úsek	1,000	93,50	93,50
17	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	m	40,500	4,40	178,20
D 99 Presun hmôt HSV (odvoz 40% výkopu)							334,30
18	K	979087311	Vodorovné premiestnenie sutiny alebo vybúraných hmôt s naložením do 50m	t	8,476	1,65	13,99
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,476	13,69	116,04
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,760	0,43	36,45
21	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky + poplatok za skládku	t	8,476	19,80	167,82
D OST Ostatné							3 960,00
22	K	210251368.R	Vytýčenie inžinierskych sietí	sub	1,000	550,00	550,00
23	K	914002814.R	Nízkotlakové plynovody-revizia + revízna správa	sub	1,000	440,00	440,00
24	K	HZS000212.R	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín, búranie a vyspravenie vrátane materiálu	hod	6,000	440,00	2 640,00
25	K	120001102.R	Režijné náklady	sub	1,000	330,00	330,00

Príloha č. 2
HARMONOGRAM STAVEBNOTECHNICKÝCH PRÁC

[illegible]

Príloha č. 3
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: **Keraming a. s.**, so sídlom: Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968 týmto vyhlasujem, že v zákazke - predmet zákazky: „výstavba staníc ZZS“

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu Subdodávateľov počas plnenia Zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch/Zmluve)¹
- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~¹

1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

Podiel v percentách	Suma v EUR
.....%	t. z. EUR bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia ²

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Kontaktná osoba

3. predmety subdodávok: ²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Hospodársky subjekt / uchádzač

V Trenčíne dňa 28.10.2024

KERAMING a.s.

Jesenského 3839

911 01 TRENČÍN

-13-

Keraming a. s.

Ing. Dušan Jasečko

predseda predstavenstva

Príloha č. 4
VZOR SÚPISU PRÁC

Kód: ZZS29-Male_Krstenany
Stavba: ZZS29 - Dvojposádková-Malé Kršteňany okr. Partizánske

Mesto	Datum
Objednavatelj	ICQ: 36076643
Zhotovitelj	ICQ: SK202063802
	ICQ: 31431968
	ICQ: SK2020384531

Zmluvný rozpočet						
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prestavané %	Obdobie (01.11. - 30.11.) % Cena	Zostatok % Cena
S	ZS29- Male_Kristena ny	ZS29 - Dvojposadková-Male Kristeňany okr. Partizánske	555 976,18	0,00	0,00	
O	SO 00	Priprava uzemia ...	4 079,16	0,00	0,00	
O	011	Architektonicko - s...	294 275,38	0,00	0,00	
O	011a	ASR zmeny - rozdie...	10 397,00	0,00	0,00	
O	012	Vzduchotechnika	24 354,78	0,00	0,00	
O	013	Vykurovanie	35 803,71	0,00	0,00	
O	013a	Vykurovanie - rozd...	187,41	0,00	0,00	
O	014	Zdravotechnika	28 129,33	0,00	0,00	
O	014a	Zdravotechnika - r...	-82,33	0,00	0,00	
O	015	Slinopriúd	49 747,50	0,00	0,00	
O	016	Slaboprúd	10 368,34	0,00	0,00	
O	017	Chladenie - rozvody...	3 152,45	0,00	0,00	
O	SO 02	Spevnené plochy, ...	13 652,37	0,00	0,00	
O	SO 02a	Spevnené plochy...	30 907,79	0,00	0,00	
O	SO 03	Vonkajši vodovod ...	6 744,25	0,00	0,00	
O	SO 03a	Vonkajši vodovod...	7 307,06	0,00	0,00	
O	SO 04	Dažďová kanalizácia	18 733,47	0,00	0,00	
O	SO 04a	Dažďová kanaliza...	321,82	0,00	0,00	
O	SO 05	Pripojka NN	3 648,51	0,00	0,00	
O	SO 05a	Pripojka NN - ro...	5 230,95	0,00	0,00	
O	SO 06	Oplotenie - nový ...	2 057,73	0,00	0,00	
O	SO 07	Preložka plynovod...	6 959,50	0,00	0,00	

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.11.2024 - 30.11.2024

Príprava úterňa ...

Miesto:

Objekt:

06.11.2024

Objektová:

Príprava:

SK 202063802

Objektová:

Príprava:

SK 2020384531

Operatívne stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Keraming a.s.

Zmluvný rozpočet																
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%	Množstvo	Cena	%
S 25529 Male_Kis Partizánske																
O 50.00																
Príprava územia																
D HSV																
Práce a dodávky HSV																
D 1																
Zemné práce																
1	K	112101113 S	Vybavenie stromu listnatého vo svahu do 1,5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,000	60,78	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	3,000	182,34	100,00	3,000	182,34
2	K	112201103 S	Odstáranie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	3,000	32,69	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	3,000	98,07	100,00	3,000	98,07
3	K	162501412 S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	3,000	20,49	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	3,000	61,47	100,00	3,000	61,47
4	K	162501422 S	Prípratok za každých ďalších 1000 m premiest. kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spenenej ceste	ks	51,000	0,37	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	51,000	18,87	100,00	51,000	18,87
5	K	162601413 S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	3,000	30,25	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	3,000	90,75	100,00	3,000	90,75
6	K	162601423 S	Prípratok za každých ďalších 1000 m premiest. pŕov nad 500 do 700 mm po spenenej ceste	ks	51,000	2,39	0,00	0,000	0,00	0,00	100,00	51,000	121,89	100,00	51,000	121,89
D 9																
Ostatná konštrukcia a práce bŕanje																
7	K	962042334 S	Bŕanje muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov. - 2,20000x	m3	14,175	78,12	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	7,188	561,49	50,00	7,188	561,49
8	K	979081111 S	Odkos sutiny a vyburaných hmŕt na skládku do 11 m	t	31,954	13,69	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	15,977	218,73	50,00	15,977	218,73
9	K	979081121 S	Odkos sutiny a vyburaných hmŕt na skládku za každý ďalší 11 m	t	543,218	0,43	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	271,609	116,79	50,00	271,609	116,79
10	K	979082111 S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmŕt do 10 m	t	31,954	10,68	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	15,977	170,63	50,00	15,977	170,63
11	K	979082121 S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmŕt za každých ďalších 5 m	t	127,816	1,20	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	63,908	76,69	50,00	63,908	76,69
12	K	979089012 S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,954	34,09	0,00	0,000	0,00	0,00	50,00	15,977	543,22	50,00	15,977	543,22

