

CEZO: zmluva č. 157/2024
zverejnená dňa 15. 11. 2024

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o VO**“)


(ďalej len „**dodatok**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno:	Obec Lozorno
Sídlo:	Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO:	00 304 905
DIČ:	2020643669
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK61 0900 0000 0052 1279 9275
V zastúpení:	Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail:	obec@lozorno.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Obchodné meno:	N.L. stav s. r. o.
Sídlo:	Hlboká 7/1097, 900 55 Lozorno
IČO:	45 374 937
DIČ:	2022962678
IČ DPH:	SK2022962678
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN:	SK56 1111 0000 0010 8175 6006
V zastúpení:	Ing. Stanislav Lazar, konateľ
Zápis v registri:	Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 62925/B
E-mail:	
Telefonický kontakt:	

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.07.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť Dielo – „Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne“ – vybudovanie lávky pre peších pre objednávateľa a objednávateľ sa zaviazal po riadnom a úplnom zhotovení Diela bez väd a nedorobkov a jeho prevzatí zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba vykonať naviac práce, ktoré nebolo možné ani pri vynaložení dostatočnej odbornej starostlivosti predvídať pri vypracovaní Projektovej dokumentácie, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve, ktorým upravujú rozsah naviac práce a odplatu za takéto naviac práce.
3. Pojmy označené veľkým písmenom a bližšie nedefinované v tomto dodatku majú význam aký je im daný Zmluvou.

Článok 1 Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave niektorých vzájomných práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich im zo Zmluvy a to tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany vzájomne odsúhlasujú a potvrdzujú naviac práce na Diele v rozsahu uvedenom v krycom liste rozpočtu a rozpočte naviac prác, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto dodatku, a to v celkovej sume 1.137,79 EUR bez DPH, t. j. v sume 1.365,35 EUR s DPH.
3. Na základe skutočnosti uvedenej v ods. 2 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene celkovej ceny Diela, celková cena Diela teda predstavuje sumu vo výške 9.195,71 EUR bez DPH, t. j. sumu vo výške 11.034,85 EUR s DPH.
4. Vzhľadom na úpravu celkovej ceny Diela sa na základe dohody zmluvných strán Článok 7 ods. 1 Zmluvy mení a nahrádza novým nasledovným znením:
 1. *Zmluvné strany dohodli cenu Diela podľa tejto zmluvy v celkovej výške 9.195,71 EUR bez DPH, t. j. vo výške ~~11034~~,85 EUR s DPH.*
5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že naviac práce dohodnuté a potvrdené v tomto dodatku sú konečnými naviac prácami a na riadne a včasné zhotovenie Diela nebude potrebné vykonať žiadne ďalšie naviac práce, pričom toto vyhlásenie dáva s vynaložením dostatočnej odbornej starostlivosti a znalosti už všetkých okolností a podmienok zhotovovania Diela. Zhotoviteľ ďalej potvrdzuje, že naviac práce nemajú a nebudú mať vplyv na dohodnutý termín zhotovenia Diela, ako je tento uvedený v Článku 5 ods. 1 Zmluvy.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bezo zmeny naďalej platné a účinné.
7. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) Zákona o VO.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Pojmy použité v tomto dodatku majú rovnaký význam, ako je im daný podľa Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným predpisom.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.
4. Prílohy:

Príloha č. 1 – krycí list rozpočtu a rozpočet naviac prác

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, že tento dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán konať.

V Lozorne dňa ...1.4 -11- 2024	V Lozorne dňa 14 -11- 2024
Obec Lozorno (objednávateľ)	N.L. stav s. r. o. (zhotoviteľ)
 Mgr. Ľuboš Tvrdoň starosta obce Lozorno	N. L. stav s.r.o. Hlboká 1097/7 IČO Ing. Stanislav Lazar konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne
Objekt: 01 - SO_03 Lávka pre peších

JKSO:
Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
N.L. stav s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČ DPH:
IČO: 45374937
IČ DPH: SK2022962678
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 057,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 057,92	20,00%	1 611,58
Cena s DPH			9 669,50
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne

Objekt:

01 - SO_03 Lávka pre peších

Miesto:

Lozorno

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

N.L. stav s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 057,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 091,38
D 1			Zemné práce				472,92
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 (0,8+0,6*2)*(0,85+0,6*2)*(0,8+0,1)*2	m3	7,380	28,48	210,18
			Súčet		7,380		
					7,380		
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,380	1,42	10,48
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	6,526	1,78	11,62
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,854	5,14	4,39
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,248	0,52	5,33
			V1-ZAS1				
			Súčet		0,000		
			0,854*12 "Prepočítané koeficientom množstva		10,248		
			Súčet		10,248		
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,526	9,95	64,93
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,854	0,88	0,75
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,623	30,00	48,69
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,526	17,86	116,55
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 083,74
10	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového C25/30 XC4(SK)-Cl 0.4-Dmax 16-S3	m3	1,669	136,62	228,02
			"z. pätky				
			0,8*0,85*(2,07-1,67)*2		0,544		
			"zvislá časť				
			0,5*0,4*1,2*2		0,480		
			"vodorovná časť				
			0,4*0,4*4,03		0,645		
			Súčet		1,669		
11	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	11,796	35,82	422,53
			"z. pätky - 2x				
			(0,8+0,85)*2*(2,07-1,67)*2		2,640		
			"zvislá časť - 2x				
			(0,5+0,4)*2*1,2*2		4,320		
			"vodorovná časť				
			(0,4+0,4*2)*4,03		4,836		
			Súčet		11,796		
12	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	11,796	15,36	181,19
13	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,144	1 750,00	252,00
			143,53*0,001 "č.v. 003		0,144		
			Súčet		0,144		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22,85
14	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - podkladný betón	m3	0,150	152,33	22,85
			"z. pätky				
			0,8*0,85*0,1*2*1,1		0,150		
			Súčet		0,150		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				426,42
15	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,060	3,62	36,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(4,03+1,0)*2		10,060		
	VV		Súčet		10,060		
16	K	953943123.S-Z1	ozn. Z1 D+M Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus, vrátane povrch. úpravy a kotvenia - kotevná platňa + strmene	ks	4,000	30,00	120,00
	VV		4		4,000		
	VV		"(0,15*0,4*0,01*7850+0,05*0,15*0,005*7850*4)*1,05		"6,182		
	VV		kg/ks				
	VV		Súčet		4,000		
17	K	953943123.S-Z2	ozn. Z2 D+M Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus, vrátane povrch. úpravy a kotvenia - kotevná platňa + strmene	ks	6,000	45,00	270,00
	VV		6		6,000		
	VV		"(0,3*0,4*0,01*7850+0,05*0,15*0,005*7850*4)*1,05		"11,127		
	VV		kg/ks				
	VV		Súčet		6,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				85,45
18	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	4,659	18,34	85,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 966,54
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 918,40
19	K	766411133.S-1	D+M obloženia zábradlia s medzerou 11 mm - drevené dosky Dub letný hr. 20 mm š. 90 mm, 6 strane hobľované, vrátane impregnácie (podrobný popis viď TS/ASR)	m2	16,362	123,74	2 024,63
	VV		"obojsstranné obloženie				
	VV		1,05*4,03*2		8,463		
	VV		0,98*4,03*2		7,899		
	VV		Súčet		16,362		
20	K	766411133.S-2	D+M obloženie podlahy - drevené dosky Dub letný hr. 20 mm š. 90 mm, 6 strane hobľované, vrátane impregnácie (podrobný popis viď TS/ASR)	m2	6,045	142,60	862,02
	VV		1,5*4,03		6,045		
	VV		Súčet		6,045		
25	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	28,867	1,10	31,75
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 048,14
22	K	76799-01	D+M lávka pre peších - podlaha a zábradlie, vrátane kotvenia a povrch. úpravy - pozink	kg	424,000	7,00	2 968,00
	VV		424,0		424,000		
	VV		Súčet		424,000		
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	29,680	2,70	80,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia Vendelinskej ulice v Lozorne

Objekt:

01-naviac práce - SO_03 Lávka pre peších

JKSO:

Miesto: Lozorno

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

NL stav sro

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.10.2024,

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45374937

IČ DPH:

SK2022962678

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 137,79

DPH základná
zľúžená

Základ dane
0,00
1 137,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
227,56

Cena s DPH

v EUR

1 365,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia Vendelínskej ulice v Lozorne

Objekt:

01-naviac práce - SO_03 Lávka pre peších

Miesto:

Lozorno

Dátum:

25.10.2024.

Objednávateľ:

Obec Lozorno

Projektant:

Zhotoviteľ:

N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 137,79
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 137,79
D		1	Zemné práce				911,09
1	K	115101200.R	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prílokom litrov za minútu do 100 l	hod	8,000	13,50	108,00
2	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000	19,84	99,20
3	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľcové	m	5,000	7,22	36,10
4	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,000	28,48	256,32
	W		(0,8+0,6*2)*(0,85+0,6*2)*(0,8+0,1)*2*0		0,000		
	W		"výkop 2 x z dôvodu záplav"4,5*2		9,000		
	W		Súčet		9,000		
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,000	1,42	12,78
	W		V1				
	W		4,5*2		9,000		
	W		Súčet		9,000		
6	K	151101102.R	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	8,000	21,50	172,00
7	K	151101112.R	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	8,000	7,00	56,00
8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	9,000	1,78	16,02
	W		ZAS1				
	W		4,5*2		9,000		
	W		Súčet		9,000		
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,14	0,00
	W		V1-ZAS1				
	W		Súčet		0,000		
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,52	0,00
	W		V1-ZAS1				
	W		Súčet		0,000		
	W		0,854*12 *0"Prepočítané koeficientom množstva		0,000		
	W		Súčet		0,000		
11	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornln tr.1-4 do 100 m3	m3	9,000	9,95	89,55
	W		ZAS1				
	W		4,5*2		9,000		
	W		Súčet		9,000		
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,88	0,00
	W		V1-ZAS1				
	W		Súčet		0,000		
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	30,00	0,00
	W		(V1-ZAS1)*1,9				
	W		0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
14	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	3,646	17,86	65,12
	W		"V1"4,5		4,500		
	W		Medzisúčet		4,500		
	W		"odpočet vstavaných konštr.				
	W		-0,8*0,85*0,4*2		-0,544		
	W		-0,5*0,4*0,4*2		-0,160		
	W		-0,8*0,85*0,1*1*2 "podklad. bet.		-0,150		
	W		Medzisúčet		-0,854		
	W		Súčet		3,646		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				174,84
15	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového C25/30 XC4(SK)-CI 0.4-Dmax 16-S3	m3	0,240	136,62	32,79
	W		"z. pátky				
	W		0,8*0,85*(2,07-1,67)*2*0		0,000		
	W		"zvislá časť				
	W		0,5*0,4*0,6*2		0,240		
	W		"vodorovná časť				
	W		0,4*0,4*4,03*0		0,000		
	W		Súčet		0,240		
16	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	2,160	35,82	77,37
	W		"z pátky - 2x				
	W		(0,8+0,85)*2*(2,07-1,67)*2*0		0,000		
	W		"zvislá časť - 2x				
	W		(0,5+0,4)*2*0,6*2		2,160		
	W		"vodorovná časť				
	W		(0,4+0,4*2)*4,03*0		0,000		
	W		Súčet		2,160		
17	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	2,160	15,36	33,18
18	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,018	1 750,00	31,50
	W		0,24*0,075 "č v. 003		0,018		
	W		Súčet		0,018		
D	8		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
19	K	631313511.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - podkladný betón	m3	0,000	152,33	0,00
	W		"z pátky				
	W		0,8*0,85*0,1*2*1,1*0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				33,52
20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	9,260	3,62	33,52
	W		(4,03+0,6)*2		9,260		
	W		Súčet		9,260		
21	K	953943123.S-Z1	ozn. Z1 D+M Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus, vrátane povrch. úpravy a kotvenia - kotevná platňa + strmene	ks	0,000	30,00	0,00
	W		4*0		0,000		
	W		"(0,15*0,4*0,01*7850+0,05*0,15*0,005*7850*4)*1,05 "6,182				
	W		kg/ks				
	W		Súčet		0,000		
22	K	953943123.S-Z2	ozn. Z2 D+M Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus, vrátane povrch. úpravy a kotvenia - kotevná platňa + strmene	ks	0,000	45,00	0,00
	W		6*0		0,000		
	W		"(0,3*0,4*0,01*7850+0,05*0,15*0,005*7850*4)*1,05 "11,127				
	W		kg/ks				
	W		Súčet		0,000		
D	99		Presun hmôt HSV				18,34
23	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	1,000	18,34	18,34
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				0,00
24	K	766411133.S-1	D+M obloženia zábradlia s medzerou 11 mm - drevené dosky Dub letný hr. 20 mm š. 90 mm, 6 strane hobľované, vrátane impregnácie (podrobný popis vid' TS/ASR)	m2	0,000	123,74	0,00
	W		"obojsmerné obloženie				
	W		1,05*4,03*2*0		0,000		
	W		0,98*4,03*2*0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
25	K	766411133.S-2	D+M obloženie podlahy - drevené dosky Dub letný hr. 20 mm š. 90 mm, 6 strane hobľované, vrátane impregnácie (podrobný popis vid' TS/ASR)	m2	0,000	142,60	0,00
	W		1,5*4,03*0		0,000		
	W		Súčet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,10	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
27	K	76799-01	D+M lávka pre peších - podlaha a zábradlie, vrátane kotvenia a povrch. úpravy - pozink	kg	0,000	7,00	0,00
	W		424,0*0		0,000		
	W		Súčet		0,000		
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,70	0,00