

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6. 11. 2024**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY DODATKU**

#### **1. Objednávateľ**

Obchodné meno: Obec Lendak  
Sídlo: Kostolná 194/14, 059 07 Lendak  
IČO: 00326321  
DIČ: 2020697206  
Zastúpený: Mgr. Miroslav Koščák, starosta obce  
Názov banky: Príma banka Slovensko banka, a. s.  
IBAN: SK81 5600 0000 0016 4178 6001  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**a**

#### **2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: PESMENPOL, spol. s r. o.  
Sídlo: Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov  
IČO: 36507881  
DIČ: 2022036137  
IČ DPH: SK2022036137  
Zastúpený: Ing. Jozef Višňovský - konateľ  
Názov banky: UniCredit bank  
IBAN: SK03 1111 0000 0066 2600 7009  
E-mail: obchod@pesmenpol.sk

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **Článok II. PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 06.11.2024, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Tribúna futbalového ihriska“ (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Súčasne niektoré práce nie je potrebné vykonať, prípadne nie je potrebné vykonať v stanovenom rozsahu vzhľadom na zistené okolnosti.

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 6. 11. 2024**

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

### **Článok III.**

#### **PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Článku IV. bod 3 Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2024, ktoré po zmene znie nasledovne:  
Cena diela predstavuje:  
**Cena bez DPH: 39 101,53 EUR**  
**DPH vo výške 20 %: 7 489,56 EUR**  
**Cena s DPH: 46 591,09 EUR**  
**(slovom: štyridsaťšesťtisícpäťstodeväťdesiatjeden 9/100 EUR)**
2. K pôvodnej Prílohe č. 1 Zmluvy, Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača (ocenený výkaz výmer) sa dopĺňa nová Príloha č. 1A, Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača (ocenený výkaz výmer) – upravený, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku.
3. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto dodatku nepresahujú zákonom stanovené limity uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) – c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok IV.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 06.11.2024 týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú aj naďalej v platnosti.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpisujú.

#### **Za Objednávateľa:**

V Lendaku, dňa: 12. 11. 2024

Mgr. Miroslav Koščák  
starosta obce

#### **Za Zhotoviteľa:**

V Prešove, dňa: 12. 11. 2024

Ing. Jozef Višňovský  
konateľ

#### **Prílohy zmluvy o dielo:**

1. Rozpočet stavby z ponuky úspešného uchádzača (ocenený výkaz výmer) - upravený

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20242  
Stavba: Lendak - tribúna futbalového ihriska

JKSO:  
Miesto: Lendak

KS:  
Dátum: 11.11.2024

Objednávateľ:  
Obec Lendak

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PESMENPOL, spol. s r. o.

IČO: 36507881  
IČ DPH: SK2022036137

Projektant:  
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |                       |                     |                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Cena bez DPH            |                       |                     | 39 101,53          |
| DPH základná<br>znižená | Sadzba dane<br>20,00% | Základ dane<br>0,00 | Výška dane<br>0,00 |
|                         | 20,00%                | 37 447,78           | 7 489,56           |
|                         | Cena s DPH v EUR      |                     | 46 591,09          |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted signature]



Obec Lendak  
PSČ 059 07

-2-

[Redacted signature]

PESMENPOL  
spol. s r.o.  
Sedlica 16, 089 01 Prešov  
IČO: 36507881 IČ DPH: SK2022036137

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 11.11.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                      |              |                       |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Kód:          | 20242                                |              |                       |
| Stavba:       | Lendak - tribúna futbalového ihriska |              |                       |
| Miesto:       | Lendak                               | Dátum:       | 11.11.2024            |
| Objednávateľ: | Obec Lendak                          | Projektant:  | Stavuprojekt, s.r.o., |
| Zhotoviteľ:   | PESMENPOL, spol. s r. o.             | Spracovateľ: | Prašný                |

| Kód                 | Popis            | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                  | 39 101,53          | 46 921,84        |
| SO-01               | Tribúna          | 37 447,78          | 44 937,34        |
| SO-02               | BLZ - Bleskozvod | 1 653,75           | 1 984,50         |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Lendak - tribúna futbalového ihriska  
Objekt:  
SO-01 - Tribúna

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:  
Obec Lendak  
Zhotoviteľ:  
PESMENPOL, spol. s r. o.  
Projektant:  
Stavoprojekt, s.r.o., Prešov  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 11.11.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 36507881  
IČ DPH: SK2022036137  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 37 447,78  |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 37 447,78   | 20,00%      | 7 489,56   |
| Cena s DPH              |             |             | 44 937,34  |
| v EUR                   |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Obec Lendak

PSČ 059 07

-2-

ESMENPOL

DoL. s r.o.



Dátum a podpis:

12.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.11.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Lendak - tribúna futbalového ihriska  
Objekt: SO-01 - Tribúna  
Miesto:  
Objednávateľ: Obec Lendak  
Zhotoviteľ: PESMENPOL, spol. s r. o.

Dátum: 11.11.2024  
Projektant: Stavoprojekt, s.r.o.,  
Prešov  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                      | 37 447,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 9 325,79  |
| 1 - Zemné práce                         | 1 797,22  |
| 2 - Zakladanie                          | 5 881,40  |
| 5 - Komunikácie                         | 1 050,64  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,00      |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 596,53    |
| M - Práce a dodávky M                   | 28 121,99 |
| 43-M - Montáž ocelových konštrukcií     | 28 121,99 |

| ROZPOČET                                     |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   | Zmena k pôv. Rozpočtu |
|----------------------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Stavba: Lendak - tribúna futbalového ihriska |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   |                       |
| Objekt: SO-01 - Tribúna                      |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   |                       |
| Miesto:                                      |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   |                       |
| Objednávateľ: Obec Lendak                    |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dátum: 11.11.2024                        |          |               |                   |                       |
| Zhotoviteľ: PESMENPOL, spol. s r. o.         |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektant: Stavoprojekt, s.r.o., Prešov |          |               |                   |                       |
| Spracovateľ:                                 |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   |                       |
| PČ                                           | Typ  | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ                                       | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |                       |
| Náklady z rozpočtu                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   | 37 447,78             |
| D                                            | HSV  |                | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |               | 9 325,79          |                       |
| D                                            | 1    |                | Zemné práce                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |               | 1 797,22          |                       |
| 1                                            | K    | 122201101.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                                                                                                                                          | m3                                       | 57,000   | 1,15          | 65,55             |                       |
|                                              | PP   |                | Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3                                                                                                                     |                                          |          |               |                   |                       |
| 19                                           | K    | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                                     | m3                                       | 17,550   | 43,30         | 759,92            | +759,92               |
|                                              | PP   |                | Hĺbenie ryh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodnením výkopu na príslušom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3 |                                          |          |               |                   |                       |
| 2                                            | K    | 162401101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m                                                                                                                                                           | m3                                       | 74,550   | 6,23          | 464,45            | +109,34               |
|                                              | PP   |                | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m                              |                                          |          |               |                   |                       |
| 3                                            | K    | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                                                                                                                            | m3                                       | 57,550   | 0,78          | 44,89             | +13,69                |
|                                              | PP   |                | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                                                                                                                                            |                                          |          |               |                   |                       |
| 4                                            | K    | 180402111.S    | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                                                                                                                                               | m2                                       | 38,000   | 1,54          | 58,52             |                       |
|                                              | PP   |                | Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu v rovine do 1:5                                                                                              |                                          |          |               |                   |                       |
| 5                                            | M    | 005720001400.S | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                                                                                                                                                | kg                                       | 1,174    | 6,89          | 8,09              |                       |
|                                              | PP   |                | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                                                                                                                                                |                                          |          |               |                   |                       |
| 6                                            | K    | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                                                                                                | m2                                       | 74,250   | 0,79          | 58,66             |                       |
|                                              | PP   |                | Úprava pláne vyrovaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením                                                                                                                                                                               |                                          |          |               |                   |                       |
| 7                                            | K    | 182101101.S    | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4                                                                                                                                                                                                        | m2                                       | 32,250   | 1,96          | 63,21             |                       |
|                                              | PP   |                | Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní v zárezoch v hornine tr.1 až 4                                                                                                                             |                                          |          |               |                   |                       |
| 8                                            | K    | 182201101.S    | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                                                                                                                                                               | m2                                       | 13,500   | 2,94          | 39,69             |                       |
|                                              | PP   |                | Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní násypu                                                                                                                                                     |                                          |          |               |                   |                       |
| 9                                            | K    | 182301121.S    | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                                                                                                                                  | m2                                       | 45,750   | 5,12          | 234,24            |                       |
|                                              | PP   |                | Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením z hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby vo vzdial. do 30 m vo svahu nad 1:5 pri súvalej ploche do 500 m2, hr. vrstvy do 100 mm                                                          |                                          |          |               |                   |                       |
| D                                            | 2    |                | Zakladanie                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |          |               | 5 881,40          |                       |
| 10                                           | K    | 273321211.S    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15                                                                                                                                                                                                     | m3                                       | 0,000    | 133,00        | 0,00              | -904,93               |
|                                              | PP   |                | Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 12/15                                                                                                                                                                                                        |                                          |          |               |                   |                       |
| 11                                           | K    | 273321511.S    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37                                                                                                                                                                                                     | m3                                       | 9,600    | 121,93        | 1 170,53          | -390,17               |
|                                              | PP   |                | Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 30/37                                                                                                                                                                                                        |                                          |          |               |                   |                       |
| 12                                           | K    | 273351215.S    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                                                                                                                                              | m2                                       | 8,000    | 4,79          | 38,32             |                       |
|                                              | PP   |                | Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné prame alebo založené, stien dosiek vo voľných alebo zapážaných jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzper zhotovenie -dielce                                                                            |                                          |          |               |                   |                       |
| 13                                           | K    | 273351216.S    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                                                                                                                                             | m2                                       | 8,000    | 81,20         | 649,60            |                       |
|                                              | PP   |                | Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné prame alebo založené, stien dosiek vo voľných alebo zapážaných jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzper odstránenie -dielce                                                                           |                                          |          |               |                   |                       |
| 14                                           | K    | 273361821.S    | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                                                                                                                                                                                                    | t                                        | 0,785    | 2 151,34      | 1 688,80          | -892,81               |
|                                              | PP   |                | Výstuž základových dosiek z betonárskej ocele B500 (10 505)                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |               |                   |                       |
| 22                                           | K    | 274313521.S    | Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15                                                                                                                                                                                                                       | m3                                       | 17,550   | 133,00        | 2 334,15          | +2334,15              |
|                                              | PP   |                | Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15                                                                                                                                                                                                                        |                                          |          |               |                   |                       |
| D                                            | 5    |                | Komunikácie                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |          |               | 1 050,64          |                       |
| 15                                           | K    | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm (vibr štrk) po zhut. hr. 200 mm                                                                                                                                                                      | m2                                       | 74,250   | 14,15         | 1 050,64          |                       |
|                                              | PP   |                | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s výplňovým kamennom (vibrovany štrk), s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm                                                                                                  |                                          |          |               |                   |                       |
| D                                            | 9    |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                                                                                                                                               |                                          |          |               | 0,00              |                       |
| D                                            | 99   |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |          |               | 596,53            |                       |
| 16                                           | K    | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                                                                                                                | t                                        | 84,018   | 7,10          | 596,53            |                       |
|                                              | PP   |                | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2 3, 822 5 3) akejkoľvek dĺžky objektu                                                                                                                                                                |                                          |          |               |                   |                       |
| D                                            | M    |                | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |          |               | 28 121,99         |                       |
| D                                            | 43-M |                | Montáž oceľových konštrukcií                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |          |               | 28 121,99         |                       |
| 17                                           | K    | 430 - M        | Dodávka oceľovej tribúny vrátane zábradlia, sedadiel a prestrešenia, (pozinkovaná konštrukcia) 87 miest na sedenie                                                                                                                                                | sub                                      | 1,000    | 22 421,99     | 22 421,99         |                       |
|                                              | PP   |                | Oceľová žarovo zinkovaná tribúna 87 miest na sedenie vrátane zábradlia, sedadiel a prestrešenia                                                                                                                                                                   |                                          |          |               |                   |                       |
| 18                                           | K    | 430111202.M    | Montáž oceľovej konštrukcie tribúny vrátane zábradlia, sedadiel, prestrešenia, spojovacieho a kotviaceho materiálu                                                                                                                                                | sub                                      | 1,000    | 5 700,00      | 5 700,00          |                       |
|                                              | PP   |                | Montáž oceľovej žarovo zinkovanej tribúny 87 miestnej vrátane zábradlia, sedadiel, prestrešenia, spojovacích a kotviacich materiálov                                                                                                                              |                                          |          |               |                   |                       |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Lendak - tribúna futbalového ihriska  
Objekt:  
SO02 BLZ - Bleskozvod

JKSO:  
Miesto:  
Objednávateľ:

KS:  
Dátum: 11.11.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 36507881  
IČ DPH: SK2022036137  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
PESMENPOL, spol. s r.o.  
Projektant:  
Dodávateľ:  
Spracovateľ:

Poznámka:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 1 653,75   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 1 653,75    | 20,00%      | 330,75     |
| Cena s DPH   |             |             | 1 984,50   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Obec Lendak  
PSČ 059 07

-2-

DESIGNPOL



Právny zástupca

Dátum a podpis:

12.11.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.11.2024

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Lendak - tribúna futbalového ihriska  
 Objekt: SO02 BLZ - Bleskozvod  
 Miesto:  
 Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Dátum: 11.11.2024  
 Projektant: Dodávateľ:  
 Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> | <b>1 653,75</b> |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ  | 0,00            |
| D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ  | 567,11          |
| D2 - PRÁCE A DODÁVKY M    | 1 086,64        |
| M21 - 155 Elektromontáže  | 1 086,64        |

ROZPOČET

Stavba: Lendak - tribúna futbalového ihriska  
Objekt: SO02 BLZ - Bleskozvod

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ: PESMENPOL, spol. s r.o.

Dátum: 11.11.2024  
Projektant: Dodávateľ:  
Spracovateľ:

| PČ                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J. cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu       |     |            |                                                                                                             |     |          |               | 1 653,75          |
| D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ |     |            |                                                                                                             |     |          |               | 0,00              |
| D D1 PRÁCE A DODÁVKY INÉ |     |            |                                                                                                             |     |          |               | 567,11            |
| 1                        | M   | 3549000A34 | Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30/4 [0,95kg/m]                                                             | kg  | 40,000   | 4,14          | 165,60            |
|                          | PP  |            | Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30/4 [0,95kg/m]                                                             |     |          |               |                   |
| 2                        | M   | 3549001A70 | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]                                                           | kg  | 7,000    | 11,40         | 79,80             |
|                          | PP  |            | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]                                                           |     |          |               |                   |
| 3                        | M   | 3549020A11 | Podpera vedenia na ploché strechy KF prílepovacia (PV 21), voľné uloženie vodiča Rd 8mm, plast              | kus | 46,000   | 2,30          | 105,80            |
|                          | PP  |            | Podpera vedenia na ploché strechy KF prílepovacia (PV 21), voľné uloženie vodiča Rd 8mm, plast              |     |          |               |                   |
| 4                        | M   | 3549033A30 | Týč zachytávacia (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm                                                | kus | 3,000    | 14,69         | 44,07             |
|                          | PP  |            | Týč zachytávacia (AlMgSi) : JP 10, bez osadenia (D18x1000)mm                                                |     |          |               |                   |
| 5                        | M   | 3549040A01 | Svorka pre zachytávacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)                                                      | kus | 3,000    | 1,52          | 4,56              |
|                          | PP  |            | Svorka pre zachytávacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)                                                      |     |          |               |                   |
| 6                        | M   | 3549040A20 | Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)                                                  | kus | 12,000   | 0,96          | 11,52             |
|                          | PP  |            | Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8)                                                  |     |          |               |                   |
| 7                        | M   | 3549040A34 | Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)                                        | kus | 3,000    | 1,32          | 3,96              |
|                          | PP  |            | Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)                                        |     |          |               |                   |
| 8                        | M   | 3549040A50 | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka             | kus | 3,000    | 1,23          | 3,69              |
|                          | PP  |            | Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka             |     |          |               |                   |
| 9                        | M   | 3549040A64 | Svorka pripojovacia SP1                                                                                     | kus | 6,000    | 1,42          | 8,52              |
|                          | PP  |            | Svorka pripojovacia SP1                                                                                     |     |          |               |                   |
| 10                       | M   | 3549044A36 | Svorka skúšobná SZ (4xM8)                                                                                   | kus | 3,000    | 5,23          | 15,69             |
|                          | PP  |            | Svorka skúšobná SZ (4xM8)                                                                                   |     |          |               |                   |
| 11                       | M   | 3549060A01 | Zavádzacia tyč FeZn 16/10 (PVC) 1,5 m                                                                       | kus | 3,000    | 32,14         | 96,42             |
|                          | PP  |            | Zavádzacia tyč FeZn 16/10 (PVC) 1,5 m                                                                       |     |          |               |                   |
| 12                       | M   | 3549071N01 | Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov ! | kus | 3,000    | 2,60          | 7,80              |
|                          | PP  |            | Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov ! |     |          |               |                   |
| 13                       | M   | 3549076N03 | Páska antikoročná (petrolat), šírka 50mm, dĺžka 10m                                                         | kus | 1,000    | 19,68         | 19,68             |
|                          | PP  |            | Páska antikoročná (petrolat), šírka 50mm, dĺžka 10m                                                         |     |          |               |                   |
| D D2 PRÁCE A DODÁVKY M   |     |            |                                                                                                             |     |          |               | 1 086,64          |
| D M21 155 Elektromontáže |     |            |                                                                                                             |     |          |               | 1 086,64          |
| 14                       | K   | 210220025  | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn 30/4 pás v zemi, spojenie svorkami                                | m   | 42,000   | 5,15          | 216,30            |
|                          | PP  |            | Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn 30/4 pás v zemi, spojenie svorkami                                |     |          |               |                   |
| 15                       | K   | 210220107  | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8                                         | m   | 51,000   | 8,15          | 415,65            |
|                          | PP  |            | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8                                         |     |          |               |                   |
| 16                       | K   | 210220301  | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03)                                                    | kus | 21,000   | 5,33          | 111,93            |
|                          | PP  |            | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS.SP1.SR 03)                                                    |     |          |               |                   |
| 17                       | K   | 210220302  | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ01, SZ, SO)                                                    | kus | 9,000    | 7,15          | 64,35             |
|                          | PP  |            | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ01, SZ, SO)                                                    |     |          |               |                   |
| 18                       | K   | 210220372  | Montáž zavádzacej tyče                                                                                      | kus | 3,000    | 18,47         | 55,41             |
|                          | PP  |            | Montáž zavádzacej tyče                                                                                      |     |          |               |                   |
| 19                       | K   | 210220401  | Označenie zvodu štítkom (kov, plast)                                                                        | kus | 3,000    | 5,00          | 15,00             |
|                          | PP  |            | Označenie zvodu štítkom (kov, plast)                                                                        |     |          |               |                   |
| 20                       | K   | 213291102  | Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy                                                                   | hod | 8,000    | 26,00         | 208,00            |
|                          | PP  |            | Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy                                                                   |     |          |               |                   |