



Dodatok číslo 6

**KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KOD PROJEKTU 25110220011 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“), UZATVORENEJ
DŇA 26.07.2010, REG. ČÍSLO VS-1/2010-KAHR**

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiacim orgánom pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“) v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

názov	: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
IČO	: 00686832
konajúci v zastúpení ¹	: Ing. Tomáš Malatinský, minister
názov	: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo	: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
IČO	: 00002801
DIČ	: 2020877749
konajúci	: Ing. Ivan Drobny – poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov	
poštová adresa ¹	:

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov:	Mesto Levoča
Sídlo:	Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Slovenská Republika
IČO:	00329321
DIČ:	2020717754
konajúci:	Ing. Miroslav Vilkovský, primátor mesta
banka:	Prima banka Slovensko a.s.,

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

číslo účtu (vrátane predčíslia) a
kód banky pre predfinancovanie a refundáciu : XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

na druhej strane.

Článok I.

Predmet Dodatku

(1) Zmluvné strany sa v zmysle **článku 6, bod 6.1** zmluvy dohodli na zmene **Prílohy č. 11 „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220011 “ a Prílohy č. 8 „Podpisový vzor“** tejto zmluvy a to tak, že pôvodné Príloha č. 11 a č.8 sa zo zmluvy vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 a č.8 zmluvy sú Prílohou č. 1, 2 tohto dodatku.

Článok II.

Ostatné ustanovenia

(1) Ostatné články tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

(1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V prípade, že obidve zmluvné strany majú povinnosť zverejniť uzavretý dodatok, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku v súlade s § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

(2) Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z toho 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží prijímateľ, 1 (slovom: jeden) rovnopis obdrží vykonávateľ, 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží poskytovateľ a 1 (slovom: jeden) rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.

(3) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dodatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, oprávnené osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

(4) Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je **Príloha č. 1. a č. 2**

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 2012:

.....
Ing. Ivan Drobny
poverený riadením SIEA

Za Prijímateľa, v, dňa 2012:

.....
Ing. Miroslav Vilkovský
primátor mesta

Prílohy k Dodatku č. 6:

Príloha č.1 - „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220011“

Príloha č.2 – „Podpisový vzor“

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotkov a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov p.č. 4588/3, 4588/5, 4588/6, 4588/14, 4588/16od APP, s.r.o. Bratislava	m2	10,46	17724	185 393,04	185 393,04	0,00	95,00%	176 123,39	júl 10	august 11
2	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov p.č.2262/6, 4588/11, 4588/42, 4588/43, 4588/12, 4588/13,4588/15 od Trade City, a.s. Trebišov	m2	13,45	16085	216 343,25	216 343,25	0,00	95,00%	205 526,09	júl 10	august 11
3	1) Nákup pozemkov a budov	711001 Nákup pozemkov	Odkúpenie pozemkov od p. Majchrzáková, Levoča	m2	10,07	320	3 222,40	3 222,40	0,00	95,00%	3 061,28	júl 10	máj 11
4	1) Nákup pozemkov a budov	712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	Odkúpenie stavieb so sup.č. 2848 na p.č. 4588/6 - výrobná hala a stavba so sup.č. 2857 na p.č. 4588/5 - sklad od APP, s.r.o. Bratislava		2205226	1	2 205 225,95	2 205 225,95	0,00	95,00%	2 094 964,65	júl 10	august 11
			SO 01 Všeobecné položky				7 999,20	7 999,20	0,00	95,00%	7 599,24		
5	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné geodetické zamerania	ks	7 252,80	1,000	7 252,80	7 252,80	0,00	95,00%	6 890,16	september 11	máj 13
6	hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Preloženie križa	ks	746,40	1,000	746,40	746,40	0,00	95,00%	709,08	september 11	máj 13
			SO 101 Vnútroareálová komunikácia - časť: komunikácia Zemné práce				382 788,70	382 788,70	0,00	95,00%	363 649,26		
7	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiest- nením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	2 127,000	5 087,99	5 087,99	0,00	95,00%	4 833,59	september 11	máj 13
8	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a leťská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,24	100,000	124,09	124,09	0,00	95,00%	117,89	september 11	máj 13
9	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hĺbka 1a2 do 100 m3	m3	11,93	22,000	262,47	262,47	0,00	95,00%	249,35	september 11	máj 13
10	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,75	122,000	213,41	213,41	0,00	95,00%	202,73	september 11	máj 13
11	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zárod. zeminy 500-1000m	m3	1,75	302,000	528,26	528,26	0,00	95,00%	501,85	september 11	máj 13
12	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	1 098,000	426,81	426,81	0,00	95,00%	405,47	september 11	máj 13
13	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zárod. nad 5000 do 6000m	m3	3,51	1 825,000	6 411,94	6 411,94	0,00	95,00%	6 091,35	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
14	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnúťného výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	2 127,000	1 590,00	1 590,00	0,00	95,00%	1 510,50	september 11	máj 13
15	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,39	4 191,000	10 025,26	10 025,26	0,00	95,00%	9 524,00	september 11	máj 13
16	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Šírkopiesok 0-63 N	m3	37,69	4 191,000	157 960,88	157 960,88	0,00	95,00%	150 062,83	september 11	máj 13
17	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	122,000	127,68	127,68	0,00	95,00%	121,29	september 11	máj 13
18	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výšpiek do násypov predpísaných tvarov s uromňaním	m3	1,09	1 825,000	1 991,80	1 991,80	0,00	95,00%	1 892,21	september 11	máj 13
19	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	14,89	16,000	238,25	238,25	0,00	95,00%	226,34	september 11	máj 13
20	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	3 839,000	2 008,84	2 008,84	0,00	95,00%	1 908,40	september 11	máj 13
21	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestretie omíčky na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	0,33	2 013,000	662,10	662,10	0,00	95,00%	629,00	september 11	máj 13
22	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydrosevom na orniciu	m2	1,20	2 013,000	2 407,65	2 407,65	0,00	95,00%	2 287,26	september 11	máj 13
23	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	122,000	547,19	547,19	0,00	95,00%	519,83	september 11	máj 13
24	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	26,73	57,000	1 523,71	1 523,71	0,00	95,00%	1 447,52	september 11	máj 13
25	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	115,97	57,400	6 656,79	6 656,79	0,00	95,00%	6 323,95	september 11	máj 13
26	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100 šírkodvvy 0-63 mm	m	14,20	380,000	5 397,17	5 397,17	0,00	95,00%	5 127,31	september 11	máj 13
27	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovorné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkodvvy 0-63 mm	m3	37,69	0,900	33,92	33,92	0,00	95,00%	32,23	september 11	máj 13
28	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodovornej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z šírkodvvy 2-8	m2	4,59	720,000	3 304,68	3 304,68	0,00	95,00%	3 139,45	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			Komunikácie									september 11	máj 13
29	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr. 15cm	m2	2,57	2 414,000	6 207,61	6 207,61	0,00	95,00%	5 897,23	september 11	máj 13
30	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkočiviny s rozprestrením a zhuštením, hr. po zhuštení 200 mm	m2	9,09	3 119,000	28 351,63	28 351,63	0,00	95,00%	26 934,05	september 11	máj 13
31	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkočiviny s rozprestrením a zhuštením, hr. po zhuštení 250 mm	m2	10,44	720,000	7 513,58	7 513,58	0,00	95,00%	7 137,90	september 11	máj 13
32	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuštením tr. II. .po zhuštení hr.70 mm	m2	15,01	2 346,000	35 214,44	35 214,44	0,00	95,00%	33 453,71	september 11	máj 13
33	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akékoľvek triedy so zhuštením	m3	22,59	25,000	564,76	564,76	0,00	95,00%	536,52	september 11	máj 13
34	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	38,44	25,000	960,95	960,95	0,00	95,00%	912,90	september 11	máj 13
35	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,84	2 346,000	1 964,15	1 964,15	0,00	95,00%	1 865,94	september 11	máj 13
36	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhušení 1.tr. strednozrný	m2	10,72	2 311,000	24 772,97	24 772,97	0,00	95,00%	23 534,32	september 11	máj 13
37	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	12,07	720,000	8 686,90	8 686,90	0,00	95,00%	8 252,56	september 11	máj 13
38	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,74	720,000	9 171,30	9 171,30	0,00	95,00%	8 712,74	september 11	máj 13
			Rúrové vedenie									september 11	máj 13
39	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	50,16	12,000	601,91	601,91	0,00	95,00%	571,82	september 11	máj 13
40	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vioková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	230,54	8,000	1 844,31	1 844,31	0,00	95,00%	1 752,09	september 11	máj 13
41	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vioková mreža C250 500x500 s kalovým košom	kus	218,37	4,000	873,47	873,47	0,00	95,00%	829,80	september 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									september 11	máj 13
42	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vstupu uličného z betónových dielcov typ UV- 50_LVB-50 (D+M)	ks	57,44	12,000	689,28	689,28	0,00	95,00%	654,82	september 11	máj 13
43	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 390/60/10a	kus	21,63	12,000	259,60	259,60	0,00	95,00%	246,62	september 11	máj 13
44	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TBV-Q 450/295/5b	kus	25,28	12,000	303,38	303,38	0,00	95,00%	288,21	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
45	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/570/6d	kus	37,26	8,000	298,06	298,06	0,00	95,00%	283,15	september 11	máj 13
46	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	33,65	12,000	403,85	403,85	0,00	95,00%	383,65	september 11	máj 13
47	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou záhonovou dl. 0.5 m.	m	9,30	405,000	3 766,21	3 766,21	0,00	95,00%	3 577,90	september 11	máj 13
48	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový záhonový dl. 0.5 m.	Kus	1,93	810,000	1 562,19	1 562,19	0,00	95,00%	1 484,08	september 11	máj 13
49	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou	m	12,47	408,000	5 087,28	5 087,28	0,00	95,00%	4 832,91	september 11	máj 13
50	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový cestný Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diazobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 -pod žlab	kus	6,05	408,000	2 470,44	2 470,44	0,00	95,00%	2 346,92	september 11	máj 13
51	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	m3	119,90	48,000	5 755,39	5 755,39	0,00	95,00%	5 467,62	september 11	máj 13
52	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt HSV Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2,57	10 862,951	27 934,14	27 934,14	0,00	95,00%	26 537,43	september 11	máj 13
			SO 101 Vnútroareálová komunikácia - časť: prístup Zemné práce				12 238,90	12 238,90	0,00	0,00%	11 626,96		
53	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop nezapažené jamy v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	1,55	109,000	169,48	169,48	0,00	95,00%	161,01	január 12	máj 13
54	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,75	10,500	18,37	18,37	0,00	95,00%	17,45	január 12	máj 13
55	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,75	98,500	172,30	172,30	0,00	95,00%	163,68	január 12	máj 13
56	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripratok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	886,500	344,60	344,60	0,00	95,00%	327,37	január 12	máj 13
57	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdžnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,39	10,500	25,12	25,12	0,00	95,00%	23,86	január 12	máj 13
58	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	98,500	103,08	103,08	0,00	95,00%	97,93	január 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
59	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatiny	m3	14,89	3,100	46,16	46,16	0,00	95,00%	43,85	január 12	máj 13
60	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok drevený 0-32	m3	37,69	3,100	116,84	116,84	0,00	95,00%	111,00	január 12	máj 13
61	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	98,500	441,79	441,79	0,00	95,00%	419,70	január 12	máj 13
			Vodorovné konštrukcie									január 12	máj 13
62	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkodvy 0-63 mm	m3	37,69	3,100	116,84	116,84	0,00	95,00%	111,00	január 12	máj 13
63	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C	m3	132,55	2,500	331,38	331,38	0,00	95,00%	314,81	január 12	máj 13
64	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C	m3	143,54	3,500	502,39	502,39	0,00	95,00%	477,27	január 12	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									január 12	máj 13
65	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Celá priepustov z prostého betónu tr.C 25/30 s debnením a ukončujúcou	m3	676,38	11,400	7 710,74	7 710,74	0,00	95,00%	7 325,20	január 12	máj 13
66	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 600	m	14,47	13,000	188,14	188,14	0,00	95,00%	178,73	január 12	máj 13
67	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra TZR 24-60 (d=600, dl. 2500)	ks	298,67	6,000	1 792,01	1 792,01	0,00	95,00%	1 702,41	január 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									január 12	máj 13
68	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez SO 102 ROZŠÍRENIE CESTY II. TRIEDY II-533	t	2,57	62,089	159,66	159,66	0,00	95,00%	151,68	január 12	máj 13
			Zemné práce				121 957,96	121 957,96	0,00	95,00%	115 860,06		
69	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	393,000	940,09	940,09	0,00	95,00%	893,09	apríl 12	máj 13
70	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,24	980,000	1 216,08	1 216,08	0,00	95,00%	1 155,28	apríl 12	máj 13
71	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnené výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,75	980,000	1 714,24	1 714,24	0,00	95,00%	1 628,53	apríl 12	máj 13
72	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnené výkopku bez naloženia ale so zložením zárod. zeminy 500-1000m	m3	1,75	135,000	236,14	236,14	0,00	95,00%	224,34	apríl 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
73	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	8 820,000	3 428,47	3 428,47	0,00	95,00%	3 257,05	apríl 12	máj 13
74	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	3,51	258,000	906,46	906,46	0,00	95,00%	861,13	apríl 12	máj 13
75	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neuhľahutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	393,000	293,79	293,79	0,00	95,00%	279,10	apríl 12	máj 13
76	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,39	880,000	2 105,05	2 105,05	0,00	95,00%	1 999,79	apríl 12	máj 13
77	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Štrkopiesok 0-63 N	m3	37,69	880,000	33 167,64	33 167,64	0,00	95,00%	31 509,26	apríl 12	máj 13
78	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	980,000	1 025,61	1 025,61	0,00	95,00%	974,33	apríl 12	máj 13
79	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	1,09	258,000	281,58	281,58	0,00	95,00%	267,50	apríl 12	máj 13
80	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	1 080,000	565,13	565,13	0,00	95,00%	536,88	apríl 12	máj 13
81	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozpreštie omeče na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m ² , hr. 150 mm	m2	0,30	900,000	269,11	269,11	0,00	95,00%	255,66	apríl 12	máj 13
82	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydrosevom na orniciu	m2	1,20	900,000	1 076,44	1 076,44	0,00	95,00%	1 022,62	apríl 12	máj 13
83	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	980,000	4 395,48	4 395,48	0,00	95,00%	4 175,71	apríl 12	máj 13
			Vodorovné konštrukcie				0,00					apríl 12	máj 13
84	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z beton. ocele	m2	7,55	295,000	2 227,27	2 227,27	0,00	95,00%	2 115,90	apríl 12	máj 13
85	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Výstužná mreža typu napr. GLASGRID 8501	m2	7,46	295,000	2 200,81	2 200,81	0,00	95,00%	2 090,76	apríl 12	máj 13
86	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	kotevná tyč dĺžky 800mm D20mm/4m	ks	10,90	72,000	784,73	784,73	0,00	95,00%	745,49	apríl 12	máj 13
			Komunikácie									apríl 12	máj 13
87	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr. 17cm	m2	0,06	956,000	57,17	57,17	0,00	95,00%	54,31	apríl 12	máj 13
88	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkovičky s rozprestrením a zhutnením; hr. po zhutnení 250 mm	m2	10,44	1 080,000	11 270,37	11 270,37	0,00	95,00%	10 706,85	apríl 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
89	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II..po zhutnení hr.80 mm	m2	16,63	920,000	15 295,08	15 295,08	0,00	95,00%	14 530,32	apríl 12	máj 13
90	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajín z hornín akékoľvek triedy so zhutnením	m3	22,59	13,000	293,67	293,67	0,00	95,00%	278,99	apríl 12	máj 13
91	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-16 N	m3	38,44	13,000	499,69	499,69	0,00	95,00%	474,71	apríl 12	máj 13
92	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,84	1 435,000	1 201,43	1 201,43	0,00	95,00%	1 141,36	apríl 12	máj 13
93	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	10,72	1 130,000	12 113,14	12 113,14	0,00	95,00%	11 507,48	apríl 12	máj 13
94	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení tr.II.ložkový /ADLLB-70,000	m2	15,01	1 140,000	17 111,87	17 111,87	0,00	95,00%	16 256,28	apríl 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									apríl 12	máj 13
95	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2,57	2 831,570	7 281,40	7 281,40	0,00	95,00%	6 917,33	apríl 12	máj 13
			SO 103 Príjazd k hale M4				61 210,61	61 210,61	0,00	95,00%	58 150,07		
			Zemné práce										
96	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie vozovky s krytom betónovým	m3	7,04	270,000	1 901,27	1 901,27	0,00	95,00%	1 806,21	máj 12	máj 13
97	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	30,000	71,76	71,76	0,00	95,00%	68,17	máj 12	máj 13
98	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,24	192,000	238,25	238,25	0,00	95,00%	226,34	máj 12	máj 13
99	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	11,93	2,000	23,86	23,86	0,00	95,00%	22,67	máj 12	máj 13
100	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,75	194,000	339,34	339,34	0,00	95,00%	322,37	máj 12	máj 13
101	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príjazdok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	1 746,000	678,70	678,70	0,00	95,00%	644,76	máj 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
102	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	3,51	30,000	105,40	105,40	0,00	95,00%	100,13	máj 12	máj 13
103	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neutilizovateľného výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	30,000	22,43	22,43	0,00	95,00%	21,30	máj 12	máj 13
104	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	194,000	203,03	203,03	0,00	95,00%	192,88	máj 12	máj 13
105	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín vysypiek do násypov predpísaných tvarov s urovňaním	m3	1,09	30,000	32,74	32,74	0,00	95,00%	31,10	máj 12	máj 13
106	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	14,89	1,000	14,89	14,89	0,00	95,00%	14,15	máj 12	máj 13
107	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	875,000	457,86	457,86	0,00	95,00%	434,97	máj 12	máj 13
108	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za skládku zeminy	m3	4,49	194,000	870,13	870,13	0,00	95,00%	826,62	máj 12	máj 13
109	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakladanie Lôžko pre trativod z betónu prstého	m3	115,97	8,030	931,25	931,25	0,00	95,00%	884,69	máj 12	máj 13
110	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	14,20	87,000	1 235,67	1 235,67	0,00	95,00%	1 173,88	máj 12	máj 13
111	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	37,69	0,100	3,77	3,77	0,00	95,00%	3,58	máj 12	máj 13
112	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie Podklad z SC 1z mať. nakubovaného hr.15cm	m2	2,57	594,000	1 527,47	1 527,47	0,00	95,00%	1 451,10	máj 12	máj 13
113	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodry s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	9,09	875,000	7 953,73	7 953,73	0,00	95,00%	7 556,04	máj 12	máj 13
114	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II..po zhutnení hr.70 mm	m2	17,34	590,000	10 232,20	10 232,20	0,00	95,00%	9 720,59	máj 12	máj 13
115	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,84	594,000	497,32	497,32	0,00	95,00%	472,45	máj 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
116	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhučení 1tr. strednozrný (ABS) hr.40mm	m2	10,72	585,000	6 270,96	6 270,96	0,00	95,00%	5 957,41	máj 12	máj 13
			Rúrové vedenie									máj 12	máj 13
117	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej siete vratane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	50,16	1,000	50,16	50,16	0,00	95,00%	47,65	máj 12	máj 13
118	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	vtoková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	230,54	1,000	230,54	230,54	0,00	95,00%	219,01	máj 12	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									máj 12	máj 13
119	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vypustu uličného z betónových dielcov typ UV- 50,UVB-50 (D+M)	ks	57,44	1,000	57,44	57,44	0,00	95,00%	54,57	máj 12	máj 13
120	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 390/60/10a	kus	21,63	1,000	21,63	21,63	0,00	95,00%	20,55	máj 12	máj 13
121	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/295/5b	kus	25,28	1,000	25,28	25,28	0,00	95,00%	24,02	máj 12	máj 13
122	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/570/6d	kus	37,26	1,000	37,26	37,26	0,00	95,00%	35,39	máj 12	máj 13
123	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	33,65	1,000	33,65	33,65	0,00	95,00%	31,97	máj 12	máj 13
124	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekopových tvárnic šírky 500-800 mm do betónu	m	12,26	87,000	1 066,58	1 066,58	0,00	95,00%	1 013,25	máj 12	máj 13
125	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Prídlažba 50x8x25	Kus	2,02	348,000	702,38	702,38	0,00	95,00%	667,26	máj 12	máj 13
126	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,00	675,000	1 352,28	1 352,28	0,00	95,00%	1 284,67	máj 12	máj 13
127	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,55	6 075,000	3 360,52	3 360,52	0,00	95,00%	3 192,50	máj 12	máj 13
128	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,47	675,000	988,98	988,98	0,00	95,00%	939,53	máj 12	máj 13
129	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok z skládka sutiny	t	26,36	675,000	17 791,60	17 791,60	0,00	95,00%	16 902,02	máj 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									máj 12	máj 13
130	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2,57	731,192	1 880,26	1 880,26	0,00	95,00%	1 786,25	máj 12	máj 13
			SO 104 REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH VOZOVIEK				67 303,84	67 303,84	0,00	95,00%	63 938,65		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
131	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytaním sponami z beton. ocele	m2	7,55	448,000	3 382,43	3 382,43	0,00	95,00%	3 213,31	júl 12	máj 13
132	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstužná mreža typu napr. GLASGRID 8501	m2	7,46	448,000	3 342,24	3 342,24	0,00	95,00%	3 175,13	júl 12	máj 13
133	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,84	4 741,000	3 969,32	3 969,32	0,00	95,00%	3 770,86	júl 12	máj 13
134	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový po zhušení ltr. strednozrný	m2	10,72	4 741,000	50 821,58	50 821,58	0,00	95,00%	48 280,50	júl 12	máj 13
135	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výplnenie škár akejkoľvek hrubky asfaltovou zálievkou	m	3,21	1 400,000	4 500,13	4 500,13	0,00	95,00%	4 275,13	júl 12	máj 13
136	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,57	500,928	1 288,14	1 288,14	0,00	95,00%	1 223,73	júl 12	máj 13
			SO 105 Chodník				25 625,11	25 625,11	0,00	95,00%	24 343,85		
			Zemné práce										
137	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	58,000	138,74	138,74	0,00	95,00%	131,80	máj 12	máj 13
138	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop šachty hornína 1a2 do 100 m3	m3	11,93	4,000	47,72	47,72	0,00	95,00%	45,34	máj 12	máj 13
139	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,75	4,000	7,00	7,00	0,00	95,00%	6,65	máj 12	máj 13
140	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	36,000	13,99	13,99	0,00	95,00%	13,29	máj 12	máj 13
141	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	3,51	58,000	203,78	203,78	0,00	95,00%	193,59	máj 12	máj 13
142	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neuhnutého výkopku z hromady zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	58,000	43,34	43,34	0,00	95,00%	41,17	máj 12	máj 13
143	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	4,000	4,19	4,19	0,00	95,00%	3,98	máj 12	máj 13
144	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	1,09	58,000	63,30	63,30	0,00	95,00%	60,14	máj 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
145	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,89	3,000	44,67	44,67	0,00	95,00%	42,44	máj 12	máj 13
146	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	0,52	315,000	164,83	164,83	0,00	95,00%	156,59	máj 12	máj 13
147	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	4,000	17,94	17,94	0,00	95,00%	17,04	máj 12	máj 13
148	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zakladanie Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	115,87	0,100	11,60	11,60	0,00	95,00%	11,02	máj 12	máj 13
149	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo šírkodvy 0-63 mm	m3	37,69	0,300	11,31	11,31	0,00	95,00%	10,74	máj 12	máj 13
150	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z šírkodvy 2-8	m2	4,59	315,000	1 445,80	1 445,80	0,00	95,00%	1 373,51	máj 12	máj 13
151	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komunikácie Podklad zo štrkovičiny s rozprestrením a zhrutnením, hr. po zhrutnení 250 mm	m2	10,44	315,000	3 287,19	3 287,19	0,00	95,00%	3 122,83	máj 12	máj 13
152	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	12,07	315,000	3 800,52	3 800,52	0,00	95,00%	3 610,49	máj 12	máj 13
153	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,74	315,000	4 012,45	4 012,45	0,00	95,00%	3 811,82	máj 12	máj 13
154	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrové vedenie Osadenie liatinovej mreže vratane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 50 do 100 kg	ks	50,16	4,000	200,64	200,64	0,00	95,00%	190,61	máj 12	máj 13
155	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubníková viťková mreža s kalovým košom	kus	593,29	4,000	2 373,14	2 373,14	0,00	95,00%	2 254,48	máj 12	máj 13
156	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV- 50, UVB-50 (D+M)	ks	57,44	4,000	229,76	229,76	0,00	95,00%	218,27	máj 12	máj 13
157	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 390/60/10a	kus	21,63	4,000	86,53	86,53	0,00	95,00%	82,21	máj 12	máj 13
158	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/295/5b	kus	25,28	4,000	101,13	101,13	0,00	95,00%	96,07	máj 12	máj 13
159	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	33,65	4,000	134,62	134,62	0,00	95,00%	127,88	máj 12	máj 13
160	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou	m	9,30	172,000	1 599,48	1 599,48	0,00	95,00%	1 519,50	máj 12	máj 13
161	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,93	344,000	663,45	663,45	0,00	95,00%	630,28	máj 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
162	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	12,47	181,000	2 256,85	2 256,85	0,00	95,00%	2 144,01	máj 12	máj 13
163	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový cestný	kus	6,05	181,000	1 095,95	1 095,95	0,00	95,00%	1 041,16	máj 12	máj 13
164	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajinky alebo obruby z diazobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 -pod žľab	m3	119,90	21,000	2 517,98	2 517,98	0,00	95,00%	2 392,08	máj 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									máj 12	máj 13
165	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2,57	407,236	1 047,21	1 047,21	0,00	95,00%	994,85	máj 12	máj 13
			SO 106 PARKOVACIA PLOCHA				152 212,49	152 212,49	0,00	95,00%	144 601,86		
166	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výthanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	3,53	160,000	564,54	564,54	0,00	95,00%	536,31	marec 12	máj 13
167	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	383,000	916,17	916,17	0,00	95,00%	870,36	marec 12	máj 13
168	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiska v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	1,24	628,000	779,29	779,29	0,00	95,00%	740,32	marec 12	máj 13
169	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	11,93	11,000	131,24	131,24	0,00	95,00%	124,67	marec 12	máj 13
170	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	0,25	639,000	162,41	162,41	0,00	95,00%	154,29	marec 12	máj 13
171	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	5 751,000	2 235,49	2 235,49	0,00	95,00%	2 123,72	marec 12	máj 13
172	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	3,51	383,000	1 345,63	1 345,63	0,00	95,00%	1 278,35	marec 12	máj 13
173	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahnúťo výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	383,000	286,30	286,30	0,00	95,00%	271,99	marec 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
174	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,39	15,000	35,88	35,88	0,00	95,00%	34,09	marec 12	máj 13
175	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Štrkopiesok 0-63 N	m3	37,69	15,000	565,36	565,36	0,00	95,00%	537,09	marec 12	máj 13
176	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,05	11,000	11,51	11,51	0,00	95,00%	10,94	marec 12	máj 13
177	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovňatím	m3	1,09	383,000	418,00	418,00	0,00	95,00%	397,10	marec 12	máj 13
178	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,89	10,000	148,91	148,91	0,00	95,00%	141,46	marec 12	máj 13
179	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	3 173,000	1 660,34	1 660,34	0,00	95,00%	1 577,32	marec 12	máj 13
180	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	639,000	2 866,03	2 866,03	0,00	95,00%	2 722,73	marec 12	máj 13
181	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zakladanie Lôžko pre trativod z betónu prstého	m3	115,97	5,280	612,33	612,33	0,00	95,00%	581,72	marec 12	máj 13
182	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 100	m	14,20	99,000	1 406,11	1 406,11	0,00	95,00%	1 335,80	marec 12	máj 13
183	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej 0-63 mm	m3	37,69	0,400	15,08	15,08	0,00	95,00%	14,32	marec 12	máj 13
184	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkovej 2-8	m2	4,59	213,000	977,64	977,64	0,00	95,00%	928,75	marec 12	máj 13
185	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komunikácie Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr 15cm	m2	2,57	2 590,000	6 660,20	6 660,20	0,00	95,00%	6 327,19	marec 12	máj 13
186	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkovej s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	9,09	2 960,000	26 906,32	26 906,32	0,00	95,00%	25 561,00	marec 12	máj 13
187	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkovej s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	10,44	2 130,000	2 222,77	2 222,77	0,00	95,00%	2 111,63	marec 12	máj 13
188	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. II. .po zhutnení hr. 70 mm	m2	15,01	2 585,000	38 801,93	38 801,93	0,00	95,00%	36 861,83	marec 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
189	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	m ²	0,84	2 585,000	2 164,25	2 164,25	0,00	95,00%	2 056,04	marec 12	máj 13
190	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Betón asfaltový po zluhnutí ltr. strednozrnný	m ²	10,72	2 583,000	27 688,70	27 688,70	0,00	95,00%	26 304,27	marec 12	máj 13
191	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m ²	m ²	12,07	213,000	2 569,88	2 569,88	0,00	95,00%	2 441,38	marec 12	máj 13
192	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dlažba zámková hr 6 cm	m ²	12,74	213,000	2 713,18	2 713,18	0,00	95,00%	2 577,52	marec 12	máj 13
			Rúrov vedenie									marec 12	máj 13
193	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	50,16	6,000	300,96	300,96	0,00	95,00%	285,91	marec 12	máj 13
194	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	vioková mreža D400 500x500 s kalovým košom	kus	230,54	6,000	1 383,23	1 383,23	0,00	95,00%	1 314,07	marec 12	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									marec 12	máj 13
195	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV- 50,UVB-50 (D+M)	ks	57,44	6,000	344,64	344,64	0,00	95,00%	327,41	marec 12	máj 13
196	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 390/60/10a	kus	21,63	6,000	129,80	129,80	0,00	95,00%	123,31	marec 12	máj 13
197	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/295/5b	kus	25,28	6,000	151,69	151,69	0,00	95,00%	144,10	marec 12	máj 13
198	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/570/6d	kus	37,26	6,000	223,54	223,54	0,00	95,00%	212,36	marec 12	máj 13
199	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TBV-Q 450/330/1a PVC	kus	33,65	6,000	201,92	201,92	0,00	95,00%	191,83	marec 12	máj 13
200	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betonový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,93	810,000	1 562,19	1 562,19	0,00	95,00%	1 484,08	marec 12	máj 13
201	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodníka, obrubníka betonového stojateho s bočnou oporou	m	12,47	206,000	2 568,58	2 568,58	0,00	95,00%	2 440,15	marec 12	máj 13
202	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betonový cestný	kus	6,05	206,000	1 247,33	1 247,33	0,00	95,00%	1 184,96	marec 12	máj 13
203	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5 -pod žlab	m ³	119,90	14,200	1 702,64	1 702,64	0,00	95,00%	1 617,50	marec 12	máj 13
204	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadenie odv. žlabu typu napr. BIRCO do betónu	m	22,55	48,000	1 082,19	1 082,19	0,00	95,00%	1 028,08	marec 12	máj 13
205	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Odvodňovacie žlaby napr. BIRCOLight vrátane vpusť	m	180,42	48,000	8 660,35	8 660,35	0,00	95,00%	8 227,33	marec 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									marec 12	máj 13
206	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dlžky objektu	t	2,57	3 028,561	7 787,96	7 787,96	0,00	95,00%	7 398,56	marec 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			SO 107 PRIJAZD KU PREČERPÁVAČEJ STANICI				21 920,50	21 920,50	0,00	95,00%	20 824,48		
			Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	2,39	105,000	251,17	251,17	0,00	95,00%	238,61	apríl 12	máj 13
207	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1-2 had 100 do 1000 m3	m3	1,24	100,000	124,09	124,09	0,00	95,00%	117,89	apríl 12	máj 13
208	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	1,75	100,000	174,92	174,92	0,00	95,00%	166,18	apríl 12	máj 13
209	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	1,75	46,000	80,46	80,46	0,00	95,00%	76,44	apríl 12	máj 13
210	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,39	900,000	349,87	349,87	0,00	95,00%	332,37	apríl 12	máj 13
211	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zložením z úrod. zeminy 500-1000m	m3	3,51	59,000	207,29	207,29	0,00	95,00%	196,93	apríl 12	máj 13
212	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neufahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	0,75	105,000	78,49	78,49	0,00	95,00%	74,57	apríl 12	máj 13
213	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	2,39	103,000	246,39	246,39	0,00	95,00%	234,07	apríl 12	máj 13
214	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Štrkopiesok 0-63 N	m3	37,69	103,000	3 882,12	3 882,12	0,00	95,00%	3 688,02	apríl 12	máj 13
215	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na sklady	m3	1,05	100,000	104,65	104,65	0,00	95,00%	99,42	apríl 12	máj 13
216	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výšpiek do násypov predpísaných tvarov s urovňaním	m3	1,09	105,000	114,60	114,60	0,00	95,00%	108,87	apríl 12	máj 13
217	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,52	310,000	162,21	162,21	0,00	95,00%	154,10	apríl 12	máj 13
218	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozprestrelie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. 150 mm	m2	0,33	307,000	100,98	100,98	0,00	95,00%	95,93	apríl 12	máj 13
219	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výsev trávniku hydroosevom na ornici	m2	1,20	307,000	367,19	367,19	0,00	95,00%	348,83	apríl 12	máj 13
220	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb											

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
221	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	100,000	448,52	448,52	0,00	95,00%	426,09	apríl 12	máj 13
			Vodovorné konštrukcie									apríl 12	máj 13
222	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladová vrstva z betónu prosieho vodostavebného pod dlažbu hr.do 100 mm	m2	12,44	10,000	124,39	124,39	0,00	95,00%	118,17	apríl 12	máj 13
223	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,49	10,000	54,87	54,87	0,00	95,00%	52,13	apríl 12	máj 13
224	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad pod dlažbu v ploche vodovornej alebo v sklone do 1:5 hr. 30 mm z štrkopy 2-8	m2	4,59	10,000	45,90	45,90	0,00	95,00%	43,60	apríl 12	máj 13
225	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Komunikácie Podklad z SC I z mat. nakupovaného hr.15cm	m2	2,57	367,000	943,74	943,74	0,00	95,00%	896,56	apríl 12	máj 13
226	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	9,09	300,000	2 726,99	2 726,99	0,00	95,00%	2 590,64	apríl 12	máj 13
227	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.il..po zhutnení hr.70 mm	m2	17,34	326,000	5 653,72	5 653,72	0,00	95,00%	5 371,04	apríl 12	máj 13
228	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie zemných krajnic z homín akékoľvek triedy so zhutnením	m3	22,59	4,000	90,36	90,36	0,00	95,00%	85,84	apríl 12	máj 13
229	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Štrkopiesok 0-16 N	m3	38,44	4,000	153,75	153,75	0,00	95,00%	146,06	apríl 12	máj 13
230	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z	m2	0,84	326,000	272,94	272,94	0,00	95,00%	259,29	apríl 12	máj 13
231	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrný	m2	10,72	311,000	3 333,79	3 333,79	0,00	95,00%	3 167,10	apríl 12	máj 13
232	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	12,07	10,000	120,65	120,65	0,00	95,00%	114,62	apríl 12	máj 13
233	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,74	10,000	127,38	127,38	0,00	95,00%	121,01	apríl 12	máj 13
234	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Osadenie zábrnných betónového, s bočnou	m	9,30	5,000	46,50	46,50	0,00	95,00%	44,17	apríl 12	máj 13
235	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,93	10,000	19,29	19,29	0,00	95,00%	18,32	apríl 12	máj 13
236	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou	m	12,47	5,000	62,34	62,34	0,00	95,00%	59,23	apríl 12	máj 13
237	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obrubník betónový cestný	kus	6,05	5,000	30,27	30,27	0,00	95,00%	28,76	apríl 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
238	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbočných kociek z betónu prostého tr. B12,5 -pod žlab	m3	119,90	1,000	119,90	119,90	0,00	95,00%	113,91	apríl 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									apríl 12	máj 13
239	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	2,57	505,836	1 300,76	1 300,76	0,00	95,00%	1 236,72	apríl 12	máj 13
			SO 110 Dopravné značenie				11 892,07	11 892,07	0,00	95,00%	11 297,47		
240	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt	ks	73,78	5,000	368,91	368,91	0,00	95,00%	350,46	apríl 12	máj 13
241	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	C25 Riadenie jazdných pruhov pred križovatkou	kus	251,57	1,000	251,57	251,57	0,00	95,00%	239,00	apríl 12	máj 13
242	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	IS 36a Obec	kus	109,27	1,000	109,27	109,27	0,00	95,00%	103,81	apríl 12	máj 13
243	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	IS 36b Koniec obce	kus	109,27	1,000	109,27	109,27	0,00	95,00%	103,81	apríl 12	máj 13
244	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	P8 Hlavná cesta	kus	67,11	1,000	67,11	67,11	0,00	95,00%	63,76	apríl 12	máj 13
245	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	P1 Daj prednosť v jazde!	kus	83,80	1,000	83,80	83,80	0,00	95,00%	79,61	apríl 12	máj 13
246	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Stĺpik pre dopravnú značku AL dl. 3 m	m	53,48	5,000	267,39	267,39	0,00	95,00%	254,02	apríl 12	máj 13
247	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striežkané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,61	1 125,000	689,60	689,60	0,00	95,00%	655,12	apríl 12	máj 13
248	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striežkané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1,23	758,000	929,23	929,23	0,00	95,00%	882,77	apríl 12	máj 13
249	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balonitých deliacich čiar šírky 125 mm	m	0,09	1 125,000	100,92	100,92	0,00	95,00%	95,87	apríl 12	máj 13
250	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balonitých vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	0,18	758,000	135,99	135,99	0,00	95,00%	129,19	apríl 12	máj 13
251	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné značenie krytu striežkané farbou stopčiar, zeber, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,54	329,000	3 467,72	3 467,72	0,00	95,00%	3 294,33	apríl 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
252	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za reflexnú úpravu baliťovú stopčiar, zber, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,70	329,000	231,18	231,18	0,00	95,00%	219,62	apríl 12	máj 13
253	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	0,13	1 883,000	253,37	253,37	0,00	95,00%	240,70	apríl 12	máj 13
254	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,67	329,000	221,34	221,34	0,00	95,00%	210,28	apríl 12	máj 13
255	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky A4b Zúžená vozovka z prava	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
256	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky B31a Najvyššia dovolená	ks	139,31	2,000	278,62	278,62	0,00	95,00%	264,69	apríl 12	máj 13
257	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky A19 Práca	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
258	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky B39 Konec Viacerých zákazov	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
259	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky B6b Prikázaný smer jazdy	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
260	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky Z4A Smerovacia doska lavá	m	9,66	100,000	965,81	965,81	0,00	95,00%	917,52	apríl 12	máj 13
261	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky A4b Zúžená vozovka z prava	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
262	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky B31a Najvyššia dovolená	ks	139,31	2,000	278,62	278,62	0,00	95,00%	264,69	apríl 12	máj 13
263	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky A19 Práca	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
264	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky B39 Konec Viacerých zákazov	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
265	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prenajom značky B6b Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	ks	132,28	2,000	264,57	264,57	0,00	95,00%	251,34	apríl 12	máj 13
266	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prenajom značky Z4A Smerovacia doska lavá	m	9,66	100,000	965,81	965,81	0,00	95,00%	917,52	apríl 12	máj 13
267	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	SO 201 HALA M4 S ADMINISTRAT. BUDOVOU - architektúr Hlbenie rýh šírka do 60cm v hornine 3 ručne	m3	19,15	238,320	4 564,69	4 564,69	0,00	95,00%	1 406 762,45	september 11	máj 13
268	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zásyp zhutnený iám,rých,okolo objektu	m3	2,65	238,320	631,75	631,75	0,00	95,00%	600,17	september 11	máj 13
269	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZAKLADY Zhotovenie opláštenia triatvudu z geotextilie	m2	1,24	190,656	236,63	236,63	0,00	95,00%	224,80	september 11	máj 13
270	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Geotextília polypropylen 500 g/m2 do šírky 880cm	m2	2,50	194,469	485,71	485,71	0,00	95,00%	461,43	september 11	máj 13
271	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tratvody z flexibilných rúrok DN 100	m	8,95	327,760	2 932,98	2 932,98	0,00	95,00%	2 786,33	september 11	máj 13
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
272	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Muriivo výplňové z pôrbet. tvárníc P3-580 hr.300mm	m3	229,02	5,400	1 236,68	1 236,68	0,00	95,00%	1 174,85	september 11	máj 13
273	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Komin Schiedel prieduch 24cm	m	1,53	7,100	10,86	10,86	0,00	95,00%	10,32	september 11	máj 13
274	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priečky z pôrbetónových tvárníc P3-580 hr.100mm	m2	30,52	88,830	2 711,36	2 711,36	0,00	95,00%	2 575,79	september 11	máj 13
			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
275	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Oprava váp.omičky vnút. stropov štukových do	m2	2,56	3 140,090	8 035,20	8 035,20	0,00	95,00%	7 633,44	september 11	máj 13
276	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Omička vnút.stropov zo suchých zmesí štuková	m2	17,99	466,350	8 389,20	8 389,20	0,00	95,00%	7 989,74	september 11	máj 13
277	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Potiahnutie vnút.stropov vypnutím keramikého	m2	10,45	466,350	4 873,45	4 873,45	0,00	95,00%	4 629,78	september 11	máj 13
278	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Začistenie omietky okolo okien a dverí	m	3,17	1 375,180	4 361,85	4 361,85	0,00	95,00%	4 143,75	september 11	máj 13
279	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Oprava váp.omičky vnút. stien štukových do 5%	m2	2,74	6 527,919	17 904,75	17 904,75	0,00	95,00%	17 009,51	september 11	máj 13
280	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Postrek pod vnút.keram.obklady	m2	10,85	1 219,595	13 230,90	13 230,90	0,00	95,00%	12 569,36	september 11	máj 13
281	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zakryvanie vyplní vnúť otvorov z lešenia	m2	1,69	1 221,066	2 058,13	2 058,13	0,00	95,00%	1 955,22	september 11	máj 13
282	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Omička vonk.stien such zmes.prednástrekk štuková	m2	8,80	3 012,888	26 499,36	26 499,36	0,00	95,00%	25 174,39	september 11	máj 13
283	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Náter vonkajších omietok silikátová-penetrácia	m2	14,65	3 012,888	44 134,82	44 134,82	0,00	95,00%	41 928,08	september 11	máj 13
284	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Oprava poškodených hrán plymcermentovou maltou	m	5,09	1 375,180	6 995,81	6 995,81	0,00	95,00%	6 646,02	september 11	máj 13
285	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zateplenie vonk.stien-mriežka.siterka a styrodur hr.10cm	m2	40,73	63,072	2 568,81	2 568,81	0,00	95,00%	2 440,37	september 11	máj 13
286	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zateplenie vonk.stien-mriežka.siterka.mineral.vlh a hr.10cm	m2	35,81	2 949,816	105 631,67	105 631,67	0,00	95,00%	100 350,09	september 11	máj 13
287	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.5-8cm	m3	339,46	8,775	2 978,79	2 978,79	0,00	95,00%	2 829,85	september 11	máj 13
288	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Mazanina z betónu prostého tr.B 15 hr.8-12cm	m3	263,61	19,066	5 026,08	5 026,08	0,00	95,00%	4 774,78	september 11	máj 13
289	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prehľadenie povrchu mazaniny oceľ.lhadiťkom	m3	28,09	8,775	246,46	246,46	0,00	95,00%	234,14	september 11	máj 13
290	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Konečná úprava bet.mazaniny hr.8-12cm	m3	21,47	19,066	409,30	409,30	0,00	95,00%	388,83	september 11	máj 13
291	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Mazanina z betónu perlitového zn. 80 hr. 5-8	m3	328,95	11,049	3 634,59	3 634,59	0,00	95,00%	3 452,86	september 11	máj 13
292	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Debonenie stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	15,32	31,776	486,90	486,90	0,00	95,00%	462,55	september 11	máj 13
293	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Debonenie stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	4,18	31,776	132,92	132,92	0,00	95,00%	126,28	september 11	máj 13
294	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Náryp zo širokopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	49,22	19,066	938,37	938,37	0,00	95,00%	891,45	september 11	máj 13
295	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Poter cementový schod.stupňov ocelou	m2	13,53	66,816	904,03	904,03	0,00	95,00%	858,83	september 11	máj 13
296	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Samonivelečná siterka podlahová KNAUF hrubky	m2	12,58	1 357,400	17 076,21	17 076,21	0,00	95,00%	16 222,40	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
297	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie dverných zárubní, rámov ocelových do 2,5m2	kus	10,73	50,000	536,30	536,30	0,00	95,00%	509,49	september 11	máj 13
298	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadenie dverných zárubní, rámov ocelových	kus	13,79	8,000	110,32	110,32	0,00	95,00%	104,81	september 11	máj 13
299	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zárubňa ocelová CGH 60x197x16cm komaxit.	kus	52,05	18,000	936,94	936,94	0,00	95,00%	890,09	september 11	máj 13
300	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zárubňa ocelová CGH 80x197x16cm komaxit.	kus	53,51	23,000	1 230,66	1 230,66	0,00	95,00%	1 169,12	september 11	máj 13
301	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zárubňa ocelová CGH 90x197x16cm komaxit.	kus	56,42	9,000	507,74	507,74	0,00	95,00%	482,35	september 11	máj 13
302	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zárubňa ocelová CGH 110x197x16cm komaxit.	kus	57,14	1,000	57,14	57,14	0,00	95,00%	54,29	september 11	máj 13
303	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zárubňa ocelová CGH 150x197x16cm komaxit.	kus	64,61	7,000	452,27	452,27	0,00	95,00%	429,65	september 11	máj 13
304	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	m	3,55	436,450	1 551,54	1 551,54	0,00	95,00%	1 473,96	september 11	máj 13
305	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Parapet vnútorný komórkový plastový	m	9,47	445,179	4 215,64	4 215,64	0,00	95,00%	4 004,86	september 11	máj 13
306	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	RÚROVÉ VEDEŇA Zberné jímky z betónu, obostripriestor do 1,3m3	m3	536,30	1,024	549,17	549,17	0,00	95,00%	521,71	september 11	máj 13
307	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE Montáž lešenia ľahk. radové +podlahy š.1,5m v do 24m	m2	2,82	4 149,440	11 698,98	11 698,98	0,00	95,00%	11 114,03	september 11	máj 13
308	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Nájom za prvý, každý ďalší mesiac použitia lešenia	m2	1,59	4 149,440	6 612,46	6 612,46	0,00	95,00%	6 281,84	september 11	máj 13
309	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž lešenia ľahk. radové +podlahy	m2	1,70	4 149,440	7 057,53	7 057,53	0,00	95,00%	6 704,66	september 11	máj 13
310	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lešenie ľahké pracovné po- mocné výšky podlahy do	m2	4,92	891,050	4 382,76	4 382,76	0,00	95,00%	4 163,62	september 11	máj 13
311	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vyčistenie budov pri výške podlažia do 4m	m2	5,23	1 559,250	8 147,24	8 147,24	0,00	95,00%	7 739,88	september 11	máj 13
312	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	4,50	3 233,320	14 551,01	14 551,01	0,00	95,00%	13 823,46	september 11	máj 13
313	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadenie oceľ.pokloпов váhy do 100kg	kus	64,63	1,000	64,63	64,63	0,00	95,00%	61,40	september 11	máj 13
314	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Poklop ocelový požiarly E190/D1 80x80cm	kus	1 157,43	1,000	1 157,43	1 157,43	0,00	95,00%	1 099,56	september 11	máj 13
315	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie priečok z tehál MVC hr.do 10cm,plocha	m2	2,56	88,830	227,31	227,31	0,00	95,00%	215,94	september 11	máj 13
316	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie muriva z tehál na MC plochy nad 4m2	m3	3,83	5,400	20,69	20,69	0,00	95,00%	19,65	september 11	máj 13
317	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie sklobetónovej výplne	m2	4,52	529,356	2 392,82	2 392,82	0,00	95,00%	2 273,18	september 11	máj 13
318	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie podklad betónu hr.do 10cm do 1m2	m3	70,49	0,072	5,07	5,07	0,00	95,00%	4,82	september 11	máj 13
319	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie podklad betónu hr.do 10cm nad 4m2	m3	51,55	6,906	355,98	355,98	0,00	95,00%	338,18	september 11	máj 13
320	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie podklad betónu hr.nad 10cm do 1m2	m3	58,92	0,579	34,11	34,11	0,00	95,00%	32,41	september 11	máj 13
321	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Búranie keramických podláh-nášlap.vrstvy	m2	1,21	138,120	167,20	167,20	0,00	95,00%	158,84	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
322	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na maltu	m2	7,66	20,000	153,23	153,23	0,00	95,00%	145,57	september 11	máj 13
323	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prisekanie rovných ostiení v betóne	m2	26,80	5,000	134,00	134,00	0,00	95,00%	127,30	september 11	máj 13
324	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúranie kov.okenných rámov zdvojených do 2m2	m2	25,96	17,550	455,54	455,54	0,00	95,00%	432,77	september 11	máj 13
325	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúranie kov.okenných rámov zdvojených nad	m2	25,96	532,026	13 809,78	13 809,78	0,00	95,00%	13 119,29	september 11	máj 13
326	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúranie kovových dverných zárubní	m2	7,81	17,174	134,21	134,21	0,00	95,00%	127,50	september 11	máj 13
327	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúranie kovových vrát do 5m2	m2	7,14	124,960	892,27	892,27	0,00	95,00%	847,66	september 11	máj 13
328	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúr.otvorov do 0,0225m2 mur.tehl.MVC	kus	3,75	6,000	22,52	22,52	0,00	95,00%	21,40	september 11	máj 13
329	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúr.otvorov do 0,25m2 murivo teh.MVC hr.do	kus	12,26	12,000	147,10	147,10	0,00	95,00%	139,74	september 11	máj 13
330	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vysekanie tých v betón,dlažbe hl.do 20cm	m	16,84	1,200	20,21	20,21	0,00	95,00%	19,20	september 11	máj 13
331	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Očistenie vnút.omietok stropu vápenocem.do 5%	m2	0,29	3 622,850	1 054,74	1 054,74	0,00	95,00%	1 002,00	september 11	máj 13
332	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Očistenie vnút.omietok stien vápenocem.do 5%	m2	0,29	6 527,919	1 900,50	1 900,50	0,00	95,00%	1 805,48	september 11	máj 13
333	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vybúranie vnút.keramických obkladov	m2	5,21	1 136,855	5 922,77	5 922,77	0,00	95,00%	5 626,63	september 11	máj 13
334	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Oškrabanie machu,spiny z povlak.kvityny stiech	m2	2,60	2 842,411	7 404,17	7 404,17	0,00	95,00%	7 033,96	september 11	máj 13
335	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž parapetov iš 600mm	m	0,75	464,550	348,79	348,79	0,00	95,00%	331,35	september 11	máj 13
336	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž oplechovania atik.múrov iš 500mm	m	7,66	478,240	3 664,01	3 664,01	0,00	95,00%	3 480,81	september 11	máj 13
337	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž priečok z plechu zváraných	m2	11,58	112,140	1 299,04	1 299,04	0,00	95,00%	1 234,09	september 11	máj 13
338	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž vetracích mechanizmov	kus	31,03	26,000	806,75	806,75	0,00	95,00%	766,41	september 11	máj 13
339	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	18,77	1 414,620	26 553,17	26 553,17	0,00	95,00%	25 225,51	september 11	máj 13
340	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž kovových rebríkov do 100kg	kg	0,67	100,000	67,42	67,42	0,00	95,00%	64,05	september 11	máj 13
341	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odstánenie podlahovín zo schod.stupňov lepených	m	2,21	144,000	317,74	317,74	0,00	95,00%	301,85	september 11	máj 13
342	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odstánenie hrán zo schod.stupňov	m	0,34	144,000	48,54	48,54	0,00	95,00%	46,12	september 11	máj 13
343	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž podlahových lišt plastových	m	0,12	822,200	100,79	100,79	0,00	95,00%	95,75	september 11	máj 13
344	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odstánenie PVC povlak.podláh lepených s	m2	3,19	1 219,280	3 886,04	3 886,04	0,00	95,00%	3 691,74	september 11	máj 13
345	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zvislá doprava sute.vybúr.hmôt za prvú	t	4,90	531,096	2 604,14	2 604,14	0,00	95,00%	2 473,93	september 11	máj 13
346	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	hmôt za každé ďalšie	t	3,37	531,096	1 790,34	1 790,34	0,00	95,00%	1 700,83	september 11	máj 13
347	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odvoz sute.vybúraných hmôt na skládku do 1km	t	7,66	531,096	4 068,96	4 068,96	0,00	95,00%	3 865,51	september 11	máj 13
348	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odvoz sute.vybúraných hmôt na skládku každý	t	0,46	4 779,864	2 197,24	2 197,24	0,00	95,00%	2 087,38	september 11	máj 13
349	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vnútrostavenskú doprava sute.vybúraných	t	5,21	531,096	2 766,89	2 766,89	0,00	95,00%	2 628,55	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpôložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
350	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrost.doprava sute, vybud. ranych hmôt každých ďalších.5m	t	0,61	531,096	325,52	325,52	0,00	95,00%	309,24	september 11	máj 13
351	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na Presun hmôt pre opravy,rekonštrukcie v objekte výšky do 25m	t	27,58	531,096	14 648,26	14 648,26	0,00	95,00%	13 915,85	september 11	máj 13
352	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prerun hmôt pre opravy,rekonštrukcie v objekte výšky do 25m	t	24,26	522,450	12 676,13	12 676,13	0,00	95,00%	12 042,32	september 11	máj 13
353	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	hod	12,26	10,000	122,58	122,58	0,00	95,00%	116,45	september 11	máj 13
354	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž bleskozvodu a opätovná montáž	m2	0,23	2 842,411	653,31	653,31	0,00	95,00%	620,64	september 11	máj 13
355	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ocenenie statiky	subor	233 235,21	1,000	233 235,21	233 235,21	0,00	95,00%	221 573,45	september 11	máj 13
356	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie proti vode a vlhkosti Zhotovenie hydroizolácie stud.zvislý náter	m2	0,84	397,200	334,74	334,74	0,00	95,00%	318,01	september 11	máj 13
357	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lak asfaltový penetračný	t	4 044,40	0,099	400,40	400,40	0,00	95,00%	380,38	september 11	máj 13
358	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie hydroizolácie prítavením NAIP zvislá	m2	3,82	397,200	1 515,48	1 515,48	0,00	95,00%	1 439,70	september 11	máj 13
359	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pás ťažký asfaltový	m2	8,43	476,640	4 018,27	4 018,27	0,00	95,00%	3 817,35	september 11	máj 13
360	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hydroizolačný tekutý náter na vodorovnej ploche	m2	18,48	138,120	2 552,37	2 552,37	0,00	95,00%	2 424,76	september 11	máj 13
361	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Povlakové krytiny Hydrotermoizol.systém PUR pena	m2	79,68	2 842,411	226 480,46	226 480,46	0,00	95,00%	215 156,44	september 11	máj 13
362	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Povlakové krytiny, HZS T5	hod	18,23	40,000	729,37	729,37	0,00	95,00%	692,90	september 11	máj 13
363	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné Montáž tep.izolácie stropu rovného spodom.	m2	6,07	466,350	2 829,75	2 829,75	0,00	95,00%	2 688,26	september 11	máj 13
364	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tepel.izol.doska minerálna obj.hmotn.40kg/m3	m2	14,13	475,677	6 720,80	6 720,80	0,00	95,00%	6 384,76	september 11	máj 13
365	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vonk.tep.izolácie stien, doskami nastretelenie	m2	6,07	397,200	2 410,15	2 410,15	0,00	95,00%	2 289,65	september 11	máj 13
366	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Polystyrén extrudovaný tvrdý, hr.60mm	m2	19,43	405,144	7 870,84	7 870,84	0,00	95,00%	7 477,30	september 11	máj 13
367	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Položenie PE fólie na podlahy,m+D	m2	1,49	138,120	205,29	205,29	0,00	95,00%	195,03	september 11	máj 13
368	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž nopovej fólie na zakrytie tepel.izolácie	m2	9,41	397,200	3 736,96	3 736,96	0,00	95,00%	3 550,11	september 11	máj 13
369	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nopová fólia izolačná	m2	2,61	413,088	1 079,75	1 079,75	0,00	95,00%	1 025,76	september 11	máj 13
370	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná, osadenie odvetrávacích komínkov	1kus	5,36	14,000	75,08	75,08	0,00	95,00%	71,33	september 11	máj 13
371	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Komínček odvetrávaci z PVC, h=225mm, priemer	kus	12,99	14,000	181,91	181,91	0,00	95,00%	172,82	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
372	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 12-24m	t	47,84	3,177	151,98	151,98	0,00	95,00%	144,38	september 11	máj 13
			Konštrukcie sádkokartónové rovniny									september 11	máj 13
373	hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	sádkokart.kazetové	m2	24,03	891,050	21 408,62	21 408,62	0,00	95,00%	20 338,19	september 11	máj 13
			Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky 12-24m									september 11	máj 13
374	hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	drevostavby v objektoch	t	54,92	0,205	11,26	11,26	0,00	95,00%	10,70	september 11	máj 13
			Konštrukcie klampiarske									september 11	máj 13
375	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330mm	m	21,90	464,550	10 171,97	10 171,97	0,00	95,00%	9 683,37	september 11	máj 13
376	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PZ pl. oplechovanie atik.múrov rš 500mm	m	25,13	478,240	12 017,95	12 017,95	0,00	95,00%	11 417,05	september 11	máj 13
377	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre klampiarske konštr.v	t	77,21	2,160	166,78	166,78	0,00	95,00%	158,44	september 11	máj 13
			Konštrukcie stolárske									september 11	máj 13
378	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž plastových výplň. prvkov. PUR pena po	bm	32,81	1 279,580	41 978,28	41 978,28	0,00	95,00%	39 879,37	september 11	máj 13
379	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Plastové okna s izoláčným dvojsklom 5-komorové	m2	92,49	1 078,932	99 789,27	99 789,27	0,00	95,00%	94 799,80	september 11	máj 13
380	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Plastové vonk.dvere s izoláčným dvojsklom	m2	251,80	17,174	4 324,43	4 324,43	0,00	95,00%	4 108,21	september 11	máj 13
381	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Drevotrieskové WC kabinky s dverami,m-hd	m2	129,72	112,140	14 547,20	14 547,20	0,00	95,00%	13 819,84	september 11	máj 13
382	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž dvier kompl.otvár.do	kus	12,31	51,000	627,93	627,93	0,00	95,00%	596,54	september 11	máj 13
383	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž dvier kompl.otvár.do	kus	34,02	7,000	238,12	238,12	0,00	95,00%	226,21	september 11	máj 13
384	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dvere vnút.plné 60x197 dýha, signo D14	kus	104,25	18,000	1 876,46	1 876,46	0,00	95,00%	1 782,64	september 11	máj 13
385	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dvere vnút.plné 80x197 dýha, signo D15	kus	104,25	23,000	2 397,70	2 397,70	0,00	95,00%	2 277,81	september 11	máj 13
386	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dvere vnút.plné požiar.90x197 dýha, signo	kus	316,62	9,000	2 849,55	2 849,55	0,00	95,00%	2 707,07	september 11	máj 13
387	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dvere vnút.plné 110x197 dýha, signo D12	kus	185,13	1,000	185,13	185,13	0,00	95,00%	175,87	september 11	máj 13
388	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dvere vnút.plné požiar. 150x197 dýha, signo D11 PO.30	kus	897,09	7,000	6 279,66	6 279,66	0,00	95,00%	5 965,67	september 11	máj 13
389	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Kľučka+vložka+kovanie	kus	43,03	58,000	2 495,55	2 495,55	0,00	95,00%	2 370,77	september 11	máj 13
390	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž prahov dvier 1- kridl. š. nad 10cm	kus	4,64	50,000	232,14	232,14	0,00	95,00%	220,53	september 11	máj 13
391	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž prahov dvier 2- kridl. š. nad 10cm	kus	6,22	7,000	43,55	43,55	0,00	95,00%	41,37	september 11	máj 13
392	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	14,39	18,000	259,10	259,10	0,00	95,00%	246,15	september 11	máj 13
393	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	16,69	23,000	383,88	383,88	0,00	95,00%	364,69	september 11	máj 13
394	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	18,14	9,000	163,25	163,25	0,00	95,00%	155,09	september 11	máj 13
395	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prah dubový dĺžka 152 šírka 15cm	kus	42,92	7,000	300,42	300,42	0,00	95,00%	285,40	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
396	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre konštr. Stolár-ske v objekte výšky	t	44,07	59,609	2 626,89	2 626,89	0,00	95,00%	2 495,54	september 11	máj 13
			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									september 11	máj 13
397	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž kovových vrát, PUR pena po obvode	bm	74,01	95,600	7 075,31	7 075,31	0,00	95,00%	6 721,55	september 11	máj 13
398	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priemyselná plechová brána	m2	412,08	124,960	51 493,31	51 493,31	0,00	95,00%	48 918,64	september 11	máj 13
399	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž polykarbon.svetlíkov s	m	61,23	125,500	7 684,40	7 684,40	0,00	95,00%	7 300,18	september 11	máj 13
400	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Svetlíky s polykarbon.vypňou	m2	96,95	753,000	73 001,76	73 001,76	0,00	95,00%	69 351,67	september 11	máj 13
401	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami	m	10,21	42,500	433,71	433,71	0,00	95,00%	412,03	september 11	máj 13
402	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž ochranného koša rebríka skrukovanim	m	5,10	42,500	216,86	216,86	0,00	95,00%	206,01	september 11	máj 13
403	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rebrík ocelový dl.3,2m	m	102,05	42,500	4 337,14	4 337,14	0,00	95,00%	4 120,29	september 11	máj 13
404	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové konštr.v objektoch výšky 12-24m	t	170,08	8,681	1 476,50	1 476,50	0,00	95,00%	1 402,67	september 11	máj 13
			Podlahy z dlaždíc keramických									september 11	máj 13
405	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž podláh z vnút. keram. dlaždíc relief do	m2	23,90	138,120	3 301,58	3 301,58	0,00	95,00%	3 136,50	september 11	máj 13
406	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Keramické dlaždice	m2	15,78	145,026	2 288,88	2 288,88	0,00	95,00%	2 174,44	september 11	máj 13
407	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objekte výšky do	t	39,84	3,579	142,59	142,59	0,00	95,00%	135,46	september 11	máj 13
			Podlahy povlakové									september 11	máj 13
408	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lepenie podlahovín plastových na	m	12,03	144,000	1 732,10	1 732,10	0,00	95,00%	1 645,49	september 11	máj 13
409	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lepenie podlahovín plastových na	m	8,64	144,000	1 244,46	1 244,46	0,00	95,00%	1 182,24	september 11	máj 13
410	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž plastovej hrany na schodišťových stupňoch	m	5,61	144,000	807,58	807,58	0,00	95,00%	767,20	september 11	máj 13
411	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Hrana na schod.stupeň 1,5/2,0/2,5m plastová	m	4,81	151,200	727,48	727,48	0,00	95,00%	691,11	september 11	máj 13
412	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Spárovanie na schodišťových stupňoch	m	0,86	144,000	123,56	123,56	0,00	95,00%	117,39	september 11	máj 13
413	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lepenie plastovej lišty ukončovacie samolepiace	m	1,70	822,200	1 398,43	1 398,43	0,00	95,00%	1 328,51	september 11	máj 13
414	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lišta PVC	m	0,77	863,310	661,42	661,42	0,00	95,00%	628,35	september 11	máj 13
415	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lepenie povlakových podláh plastových štvorcov	m2	7,48	1 219,280	9 117,25	9 117,25	0,00	95,00%	8 661,39	september 11	máj 13
416	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Podlahovina PVC štvorce 600x600x1,7mm	m2	23,64	1 280,244	30 269,08	30 269,08	0,00	95,00%	28 755,62	september 11	máj 13
417	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Spojovanie podláh z plastov zvarovanie za	m	9,18	1 300,000	11 931,93	11 931,93	0,00	95,00%	11 335,33	september 11	máj 13
418	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objekte výšky 12-24m	t	20,90	3,165	66,15	66,15	0,00	95,00%	62,84	september 11	máj 13
			Obklady z obkladačiek a dosiek									september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
419	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vnútrokeramických obkladov do tmelu 200x200mm	m2	25,13	1 219,595	30 647,85	0,00	0,00	95,00%	29 115,46	september 11	máj 13
420	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Škárovanie pri montáži Keramické obkladacky 200x200mm	m2	1,73	1 219,595	2 111,71	0,00	0,00	95,00%	2 006,13	september 11	máj 13
421	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Profil PVC na ukončenie keram.obkladu	m	16,63	1 280,575	21 289,98	0,00	0,00	95,00%	20 225,48	september 11	máj 13
422	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre obklady keramické v objekte výšky 12-24m	t	0,87	175,800	153,54	0,00	0,00	95,00%	145,87	september 11	máj 13
423	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie náterov z kov.doplňk.konštr.opálením	m2	8,73	168,895	1 475,14	0,00	0,00	95,00%	1 401,38	september 11	máj 13
424	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konštr. polystyrénové jednonás.+2x email	m2	5,44	168,895	918,73	0,00	0,00	95,00%	872,79	september 11	máj 13
425	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.doplňk.konštr. polystyrénové základné Odstánenie náterov z omietok stien oškrábaním	m2	2,90	168,895	489,12	0,00	0,00	95,00%	464,67	september 11	máj 13
426	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Oprava náterov omietok stropov olejové jednonásobné+1x email	m2	1,18	66,690	78,69	0,00	0,00	95,00%	74,75	september 11	máj 13
427	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Bezpečnostné šrafovanie betonového povrchu na rovnej ploche	m2	8,58	66,690	572,25	0,00	0,00	95,00%	543,64	september 11	máj 13
428	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba		24,12	25,620	617,91	0,00	0,00	95,00%	587,01	september 11	máj 13
429	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Malba váp.2 far.s bielym stropom 2x páčok. v miest. do3,8m	m2	2,38	10 134,359	24 069,58	0,00	0,00	95,00%	22 866,10	september 11	máj 13
430	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PSV ostatné Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	12,26	10,000	122,58	0,00	0,00	95,00%	116,45	september 11	máj 13
431	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SO 201 HALA M4 S ADMINIS- TRATÍVNOU - PLYNOINSTALÁCIA				61 297,91	0,00	0,00	95,00%	58 233,01		
432	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocelových rúrok závitových číemých spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	10,48	230,000	2 410,49	0,00	0,00	95,00%	2 289,96	december 11	máj 13
433	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocelových rúrok závitových číemých spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	15,46	12,000	185,51	0,00	0,00	95,00%	176,23	december 11	máj 13
434	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocelových rúrok závitových číemých spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	17,70	24,000	424,84	0,00	0,00	95,00%	403,59	december 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
435	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 1.1 353.0 DN 40	m	19,35	12,000	232,15	232,15	0,00	95,00%	220,55	december 11	máj 13
436	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 1.1 353.0 D 76/3, 2	m	20,68	50,000	1 033,83	1 033,83	0,00	95,00%	982,14	december 11	máj 13
437	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 1.1 353.0 D 89/3, 6	m	26,87	110,000	2 955,29	2 955,29	0,00	95,00%	2 807,52	december 11	máj 13
438	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 1.1 353.0 D 108/4	m	42,88	50,000	2 143,92	2 143,92	0,00	95,00%	2 036,72	december 11	máj 13
439	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	ks	13,83	10,000	138,29	138,29	0,00	95,00%	131,38	december 11	máj 13
440	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	ks	19,51	2,000	39,02	39,02	0,00	95,00%	37,07	december 11	máj 13
441	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/65	ks	41,44	3,000	124,33	124,33	0,00	95,00%	118,11	december 11	máj 13
442	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	26,79	1,500	40,19	40,19	0,00	95,00%	38,18	december 11	máj 13
443	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 133/4, 5	m	34,58	2,000	69,16	69,16	0,00	95,00%	65,70	december 11	máj 13
444	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb	34,36	19,000	652,77	652,77	0,00	95,00%	620,14	december 11	máj 13
445	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.vypustiek na potrubí DN15 s nástenkou	ks	8,57	19,000	162,77	162,77	0,00	95,00%	154,63	december 11	máj 13
446	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového.gulového kohútika.plyn.filtr DN100	ks	55,69	1,000	55,69	55,69	0,00	95,00%	52,91	december 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
447	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatury a príslušenstvo gulový kohút prírubový DN 100 plyn	ks	236,88	1,000	236,88	236,88	0,00	95,00%	225,03	december 11	máj 13
448	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit-sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	sub	2,92	15,000	43,73	43,73	0,00	95,00%	41,54	december 11	máj 13
449	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nízkotlakovým regulátor tlaku plynu G 1/2	ks	6,38	15,000	95,76	95,76	0,00	95,00%	90,97	december 11	máj 13
450	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závit-sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	sub	2,92	17,000	49,56	49,56	0,00	95,00%	47,08	december 11	máj 13
451	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Manometer 0-6kPa	ks	50,58	17,000	859,82	859,82	0,00	95,00%	816,83	december 11	máj 13
452	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1/2	sub	4,96	18,000	89,34	89,34	0,00	95,00%	84,88	december 11	máj 13
453	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátr. K 800 1/2"	ks	7,30	18,000	131,33	131,33	0,00	95,00%	124,76	december 11	máj 13
454	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 3/4	sub	8,18	4,000	32,71	32,71	0,00	95,00%	31,08	december 11	máj 13
455	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút pre plynový inštalčný priamy s nátr. K 800 3/4"	ks	10,29	4,000	41,14	41,14	0,00	95,00%	39,09	december 11	máj 13
456	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trnavý infražiarč s odvodom spalin, o výkone 44,6 kW, dĺžky 10m	ks	3 274,68	12,000	39 296,13	39 296,13	0,00	95,00%	37 331,33	december 11	máj 13
457	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trnavý infražiarč s odvodom spalin, o výkone 32,8 kW, dĺžky 6m	ks	2 815,08	3,000	8 445,24	8 445,24	0,00	95,00%	8 022,98	december 11	máj 13
458	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	20,23	4,920	99,52	99,52	0,00	95,00%	94,55	december 11	máj 13
459	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	0,96	150,000	143,53	143,53	0,00	95,00%	136,35	december 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
460	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	41,04	0,010	0,41	0,41	0,00	95,00%	0,39	december 11	máj 13
			Dokončovacie práce - nátery									december 11	máj 13
461	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syniet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	1,99	278,000	552,78	552,78	0,00	95,00%	525,14	december 11	máj 13
462	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr syniet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	2,44	210,000	511,76	511,76	0,00	95,00%	486,17	december 11	máj 13
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - vykurovanie				100 819,49	100 819,49	0,00	95,00%	95 778,52		
463	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Montáž trubic z PE, hr.15- 20 mm, vnút.priemer do 38	m	3,77	500,000	1 883,78	1 883,78	0,00	95,00%	1 789,59	október 11	máj 13
464	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 15, hrúbka 20mm	m	1,78	190,000	338,03	338,03	0,00	95,00%	321,13	október 11	máj 13
465	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 20, hrúbka 20mm	m	2,05	140,000	286,75	286,75	0,00	95,00%	272,42	október 11	máj 13
466	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 25, hrúbka 20mm	m	2,32	80,000	185,39	185,39	0,00	95,00%	176,12	október 11	máj 13
467	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 32, hrúbka 20mm	m	2,80	90,000	251,57	251,57	0,00	95,00%	238,99	október 11	máj 13
468	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Montáž trubic z PE, hr.15- 20 mm, vnút.priemer 42-70	m	4,08	310,000	1 265,27	1 265,27	0,00	95,00%	1 202,01	október 11	máj 13
469	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 40, hrúbka 20mm	m	3,83	240,000	918,57	918,57	0,00	95,00%	872,64	október 11	máj 13
470	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 50, hrúbka 20mm	m	4,23	20,000	84,62	84,62	0,00	95,00%	80,39	október 11	máj 13
471	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia Trubice DN 65, hrúbka 20mm	m	4,86	50,000	242,95	242,95	0,00	95,00%	230,80	október 11	máj 13
472	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Izolácia páska 50mm	m	0,40	1 050,000	423,85	423,85	0,00	95,00%	402,66	október 11	máj 13
473	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m.do 24 m	t	42,68	0,500	21,34	21,34	0,00	95,00%	20,27	október 11	máj 13
			Ústredné kúrenie, kotle									október 11	máj 13
474	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Montáž kotla ocel. násten. na plyn kondenzačného do	ks	129,86	4,000	519,44	519,44	0,00	95,00%	493,47	október 11	máj 13
475	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Kotol plynový závesný Kondenzačný 46kW	ks	4 989,29	4,000	19 957,16	19 957,16	0,00	95,00%	18 959,30	október 11	máj 13
476	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Hadica napušťacia gušená	m	3,71	10,000	37,08	37,08	0,00	95,00%	35,22	október 11	máj 13
477	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Nerezový komín KAMINODUR ERS DN	ks	6 356,22	1,000	6 356,22	6 356,22	0,00	95,00%	6 038,41	október 11	máj 13
478	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína KAMINODUR ERS DN 400, výšk.nad 8 do 18 m	ks	710,80	5,000	3 553,99	3 553,99	0,00	95,00%	3 376,29	október 11	máj 13
479	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kotle umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	t	173,07	0,010	1,73	1,73	0,00	95,00%	1,64	október 11	máj 13
			Ústredné kúrenie, strojnove									október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
480	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200	m	4,56	6,000	27,36	27,36	0,00	95,00%	25,99	október 11	máj 13
481	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353,0 DN 150	ks	1 161,89	1,000	1 161,89	1 161,89	0,00	95,00%	1 103,79	október 11	máj 13
482	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž orientačného štítka	ks	2,87	40,000	114,82	114,82	0,00	95,00%	109,08	október 11	máj 13
483	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Príchytky perová 30x30 mm	ks	2,05	40,000	81,93	81,93	0,00	95,00%	77,83	október 11	máj 13
484	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu nad 2500 do 4000 l	ks	94,08	2,000	188,17	188,17	0,00	95,00%	178,76	október 11	máj 13
485	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demonťovaného ohrievača objemu nad 2500 do 6300 l	ks	196,74	2,000	393,47	393,47	0,00	95,00%	373,80	október 11	máj 13
486	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 2500 do 6300 l	ks	33,19	2,000	66,38	66,38	0,00	95,00%	63,06	október 11	máj 13
487	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	ks	211,88	2,000	423,76	423,76	0,00	95,00%	402,57	október 11	máj 13
488	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Ohrievač vody zásobníkový objemu 1 000 litrov	ks	3 622,37	2,000	7 244,74	7 244,74	0,00	95,00%	6 882,50	október 11	máj 13
489	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž výmenníka tepla	ks	144,90	1,000	144,90	144,90	0,00	95,00%	137,66	október 11	máj 13
490	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Výmenník tepla o výkone 40kW pre 30% zmes	ks	1 161,89	1,000	1 161,89	1 161,89	0,00	95,00%	1 103,79	október 11	máj 13
491	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozrezanie podpemej konštrukcie ohrievača TUV	súb	17,28	2,000	34,57	34,57	0,00	95,00%	32,84	október 11	máj 13
492	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozrezanie podpemej konštrukcie nádrže a	súb	9,16	6,000	54,99	54,99	0,00	95,00%	52,24	október 11	máj 13
493	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Expanzomat, objem 500 l	ks	1 073,04	1,000	1 073,04	1 073,04	0,00	95,00%	1 019,38	október 11	máj 13
494	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Úprava vody hydraulický stabilizátor HST 65 P	ks	544,04	1,000	544,04	544,04	0,00	95,00%	516,84	október 11	máj 13
495	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Demontáž čerpadla obehového špičkového (do	ks	7,33	6,000	43,95	43,95	0,00	95,00%	41,76	október 11	máj 13
496	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	ks	5,05	2,000	10,11	10,11	0,00	95,00%	9,60	október 11	máj 13
497	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Čerpadlo DN 25, veľkosť 60	ks	738,14	1,000	738,14	738,14	0,00	95,00%	701,23	október 11	máj 13
498	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Čerpadlo DN 25, veľkosť 40	ks	697,13	1,000	697,13	697,13	0,00	95,00%	662,28	október 11	máj 13
499	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	ks	11,62	4,000	46,47	46,47	0,00	95,00%	44,14	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpôľžka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
500	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Čerpadlo DN 32, veľkosť 60	ks	792,82	4,000	3 171,26	3 171,26	0,00	95,00%	3 012,70	október 11	máj 13
501	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Úprava vody neriadený prístroj DN65	ks	703,41	1,000	703,41	703,41	0,00	95,00%	668,24	október 11	máj 13
502	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt strojovni vodovodne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	60,88	6,000	365,27	365,27	0,00	95,00%	347,01	október 11	máj 13
503	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	65,93	0,670	44,17	44,17	0,00	95,00%	41,97	október 11	máj 13
			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie									október 11	máj 13
504	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	0,37	120,000	44,85	44,85	0,00	95,00%	42,61	október 11	máj 13
505	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m	0,40	190,000	76,70	76,70	0,00	95,00%	72,86	október 11	máj 13
506	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m	0,84	80,000	66,98	66,98	0,00	95,00%	63,63	október 11	máj 13
507	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80	m	0,99	240,000	236,82	236,82	0,00	95,00%	224,98	október 11	máj 13
508	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	12,05	190,000	2 289,54	2 289,54	0,00	95,00%	2 175,06	október 11	máj 13
509	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	12,87	140,000	1 802,15	1 802,15	0,00	95,00%	1 712,04	október 11	máj 13
510	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	15,85	80,000	1 267,81	1 267,81	0,00	95,00%	1 204,42	október 11	máj 13
511	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m	19,11	90,000	1 719,62	1 719,62	0,00	95,00%	1 633,64	október 11	máj 13
512	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	21,57	240,000	5 177,70	5 177,70	0,00	95,00%	4 918,81	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
513	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 50	m	26,76	20,000	535,23	535,23	0,00	95,00%	508,47	október 11	máj 13
514	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2 (DN65)	m	27,60	50,000	1 379,94	1 379,94	0,00	95,00%	1 310,94	október 11	máj 13
515	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	0,43	810,000	351,19	351,19	0,00	95,00%	333,63	október 11	máj 13
516	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50	ks	0,09	860,000	77,15	77,15	0,00	95,00%	73,29	október 11	máj 13
517	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	0,25	100,000	25,42	25,42	0,00	95,00%	24,15	október 11	máj 13
518	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodovodne do 100 mm z obj. výš. do 24m	t	65,47	100,000	6 546,87	6 546,87	0,00	95,00%	6 219,53	október 11	máj 13
519	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	48,35	6,270	303,16	303,16	0,00	95,00%	288,00	október 11	máj 13
520	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredné kúrenie, armatúry, demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150	ks	8,07	50,000	403,67	403,67	0,00	95,00%	383,48	október 11	máj 13
521	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN65	súb	41,49	6,000	248,93	248,93	0,00	95,00%	236,48	október 11	máj 13
522	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Guľovité ventily prírubové DN65	ks	198,20	5,000	991,00	991,00	0,00	95,00%	941,45	október 11	máj 13
523	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Filter prírubový DN65	ks	133,96	1,000	133,96	133,96	0,00	95,00%	127,26	október 11	máj 13
524	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom	ks	0,66	44,000	28,94	28,94	0,00	95,00%	27,50	október 11	máj 13
525	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom	ks	0,96	220,000	210,50	210,50	0,00	95,00%	199,98	október 11	máj 13
526	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi	ks	1,88	140,000	263,73	263,73	0,00	95,00%	250,54	október 11	máj 13
527	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 1/2 do G 1	ks	2,44	10,000	24,37	24,37	0,00	95,00%	23,15	október 11	máj 13
528	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	0,99	213,000	210,18	210,18	0,00	95,00%	199,67	október 11	máj 13
529	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút plniaci a vypúšťací PN 10, D 10 mm	ks	4,74	72,000	341,23	341,23	0,00	95,00%	324,17	október 11	máj 13
530	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil odvodušňovací k radiátorom D 10 mm	ks	0,97	65,000	63,17	63,17	0,00	95,00%	60,01	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
531	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	14,35	4,000	57,41	57,41	0,00	95,00%	54,54	október 11	máj 13
532	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Teplomer 0 - 200°C, dĺžky stonky 250 mm	ks	17,51	10,000	175,07	175,07	0,00	95,00%	166,32	október 11	máj 13
533	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Termostatická hlavica na termostatické ventily 6 - 28	ks	25,61	62,000	1 587,84	1 587,84	0,00	95,00%	1 508,45	október 11	máj 13
534	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,92	128,000	373,17	373,17	0,00	95,00%	354,51	október 11	máj 13
535	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	1/2" termostatický ventil TS- 90-V, priamy, vonkajší závit	ks	17,73	62,000	1 099,35	1 099,35	0,00	95,00%	1 044,38	október 11	máj 13
536	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	1/2" spiatkový ventil RL- 1, priamy	ks	10,45	62,000	647,93	647,93	0,00	95,00%	615,53	október 11	máj 13
537	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Poistný ventil pre kúrenie 1/2"	ks	18,45	4,000	73,80	73,80	0,00	95,00%	70,11	október 11	máj 13
538	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,90	12,000	46,83	46,83	0,00	95,00%	44,48	október 11	máj 13
539	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vykurovanie - armatúra Gulový ventil 1"	ks	10,79	8,000	86,35	86,35	0,00	95,00%	82,04	október 11	máj 13
540	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ventil spätný DN 25 mm	ks	78,91	4,000	315,64	315,64	0,00	95,00%	299,86	október 11	máj 13
541	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,62	14,000	64,68	64,68	0,00	95,00%	61,44	október 11	máj 13
542	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vykurovanie - armatúra Gulový ventil 1 1/4"	ks	17,57	10,000	175,67	175,67	0,00	95,00%	166,89	október 11	máj 13
543	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ventil spätný DN 32 mm	ks	75,50	2,000	151,00	151,00	0,00	95,00%	143,45	október 11	máj 13
544	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	1 1/4" ventil šikmý, uzatvárací, regulačný	ks	86,80	2,000	173,61	173,61	0,00	95,00%	164,93	október 11	máj 13
545	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	5,94	32,000	189,93	189,93	0,00	95,00%	180,44	október 11	máj 13
546	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vykurovanie - armatúra Gulový ventil 1 1/2"	ks	23,76	24,000	570,16	570,16	0,00	95,00%	541,65	október 11	máj 13
547	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ventil spätný DN 40 mm	ks	118,59	8,000	948,71	948,71	0,00	95,00%	901,27	október 11	máj 13
548	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	ks	5,04	1,000	5,04	5,04	0,00	95,00%	4,79	október 11	máj 13
549	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zmiešavač vody trojcestný MIX AP D 32	ks	68,43	1,000	68,43	68,43	0,00	95,00%	65,01	október 11	máj 13
550	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4	ks	5,88	4,000	23,50	23,50	0,00	95,00%	22,33	október 11	máj 13
551	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zmiešavač vody trojcestný MIX AP D 40	ks	90,56	4,000	362,22	362,22	0,00	95,00%	344,11	október 11	máj 13
552	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej "Mix A" DN 65	ks	5,79	4,000	23,14	23,14	0,00	95,00%	21,99	október 11	máj 13
553	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	27,23	4,000	108,90	108,90	0,00	95,00%	103,46	október 11	máj 13
554	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	37,05	0,330	12,23	12,23	0,00	95,00%	11,61	október 11	máj 13
			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá									október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
555	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Demontáž vykurovacích teles litinových sk. 1000x1000x1000	m2	1,06	347,200	368,55	368,55	0,00	95,00%	350,12	október 11	máj 13
556	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VŠZ Košice dvojradového	ks	7,42	62,000	459,76	459,76	0,00	95,00%	436,77	október 11	máj 13
557	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	12,32	35,000	431,18	431,18	0,00	95,00%	409,62	október 11	máj 13
558	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	64,26	4,000	257,03	257,03	0,00	95,00%	244,18	október 11	máj 13
559	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	76,77	5,000	383,86	383,86	0,00	95,00%	364,66	október 11	máj 13
560	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	86,47	3,000	259,42	259,42	0,00	95,00%	246,45	október 11	máj 13
561	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	94,59	1,000	94,59	94,59	0,00	95,00%	89,86	október 11	máj 13
562	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	110,05	1,000	110,05	110,05	0,00	95,00%	104,55	október 11	máj 13
563	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	110,74	1,000	110,74	110,74	0,00	95,00%	105,20	október 11	máj 13
564	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	93,13	1,000	93,13	93,13	0,00	95,00%	88,47	október 11	máj 13
565	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	117,90	2,000	235,80	235,80	0,00	95,00%	224,01	október 11	máj 13
566	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	127,63	8,000	1 021,07	1 021,07	0,00	95,00%	970,01	október 11	máj 13
567	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	94,91	1,000	94,91	94,91	0,00	95,00%	90,16	október 11	máj 13
568	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	131,79	1,000	131,79	131,79	0,00	95,00%	125,20	október 11	máj 13
569	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	142,97	3,000	428,92	428,92	0,00	95,00%	407,47	október 11	máj 13
570	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	154,81	2,000	309,63	309,63	0,00	95,00%	294,15	október 11	máj 13
571	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	115,66	2,000	231,32	231,32	0,00	95,00%	219,75	október 11	máj 13
572	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	13,31	15,000	199,59	199,59	0,00	95,00%	189,61	október 11	máj 13
573	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	126,83	1,000	126,83	126,83	0,00	95,00%	120,48	október 11	máj 13
574	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	136,04	1,000	136,04	136,04	0,00	95,00%	129,23	október 11	máj 13
575	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	144,53	1,000	144,53	144,53	0,00	95,00%	137,30	október 11	máj 13
576	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	136,92	8,000	1 095,34	1 095,34	0,00	95,00%	1 040,57	október 11	máj 13
577	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K	ks	146,43	2,000	292,85	292,85	0,00	95,00%	278,21	október 11	máj 13
578	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	165,44	1,000	165,44	165,44	0,00	95,00%	157,17	október 11	máj 13
579	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	176,67	1,000	176,67	176,67	0,00	95,00%	167,84	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
580	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacieho telesá panelového dvoiradového do 1980mm	ks	15,16	6,000	90,96	90,96	0,00	95,00%	86,41	október 11	máj 13
581	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	232,74	6,000	1 396,42	1 396,42	0,00	95,00%	1 326,60	október 11	máj 13
582	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacieho telesá panelového dvoiradového do 2820mm	ks	17,70	4,000	70,81	70,81	0,00	95,00%	67,27	október 11	máj 13
583	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K	ks	189,81	2,000	379,63	379,63	0,00	95,00%	360,64	október 11	máj 13
584	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K	ks	255,22	2,000	510,44	510,44	0,00	95,00%	484,92	október 11	máj 13
585	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž vykurovacieho telesá panelového trojradového do 1140mm	ks	14,83	2,000	29,66	29,66	0,00	95,00%	28,18	október 11	máj 13
586	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K	ks	179,60	1,000	179,60	179,60	0,00	95,00%	170,62	október 11	máj 13
587	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K	ks	201,98	1,000	201,98	201,98	0,00	95,00%	191,88	október 11	máj 13
588	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 3	ks	6,50	22,000	143,08	143,08	0,00	95,00%	135,92	október 11	máj 13
589	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Demontáž teplovodných teplovzdušných jednotiek	ks	5,28	14,000	73,89	73,89	0,00	95,00%	70,19	október 11	máj 13
590	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozrezanie demontovaného registra	m	1,24	50,000	62,05	62,05	0,00	95,00%	58,94	október 11	máj 13
591	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Demontáž konzol alebo držtiakov vykurovacieho telesá, registra, konvektora	ks	0,39	300,000	116,61	116,61	0,00	95,00%	110,78	október 11	máj 13
592	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	m2	0,36	860,000	308,58	308,58	0,00	95,00%	293,15	október 11	máj 13
593	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vnútrosteniskové premiest- nie je vybúraných hmôt vykurovacích teles do 24m	t	1,30	860,000	1 118,60	1 118,60	0,00	95,00%	1 062,67	október 11	máj 13
594	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	41,46	1,950	80,84	80,84	0,00	95,00%	76,80	október 11	máj 13
595	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	6,62	95,000	629,20	629,20	0,00	95,00%	597,74	október 11	máj 13
596	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	48,81	0,010	0,49	0,49	0,00	95,00%	0,46	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			Dokončovacie práce - nátery									október 11	máj 13
597	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nátery kov.potr.a armatúr smyt. do DN 50 mm farby bielej dvojínas. 1x email a základný náter	m	1,18	760,000	897,63	897,63	0,00	95,00%	852,75	október 11	máj 13
598	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nátery kov.potr.a armatúr smyt. do DN 100 mm dvojínas. 1x email a	m	2,90	50,000	145,02	145,02	0,00	95,00%	137,77	október 11	máj 13
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - vzduchotechnii				189 873,52	189 873,52	0,00	95,00%	180 379,84	október 11	máj 13
			Izolácie tepelné									október 11	máj 13
599	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž izolácie tepelipotrubia a onybov samolepiaca izolácia s AL fóliou	m2	45,30	86,000	3 895,83	3 895,83	0,00	95,00%	3 701,04	október 11	máj 13
600	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Samolepiaca izolácia s povrchovou úpravou Al	m2	19,21	111,800	2 147,85	2 147,85	0,00	95,00%	2 040,46	október 11	máj 13
601	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	34,67	74,000	2 565,62	2 565,62	0,00	95,00%	2 437,33	október 11	máj 13
602	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Plech pozinkovaný min. 285g/m2,1000x2, hr.0,60	t	723,43	21,090	15 257,15	15 257,15	0,00	95,00%	14 494,29	október 11	máj 13
603	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	45,30	21,960	994,80	994,80	0,00	95,00%	945,06	október 11	máj 13
			Konštrukcie doplnkové kovové									október 11	máj 13
604	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	4,80	225,000	1 079,82	1 079,82	0,00	95,00%	1 025,83	október 11	máj 13
605	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	45,31	0,010	0,45	0,45	0,00	95,00%	0,43	október 11	máj 13
			Montáže vzduchotechnických zariad.									október 11	máj 13
606	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž střešného ventilátora s	ks	45,30	27,000	1 223,11	1 223,11	0,00	95,00%	1 161,95	október 11	máj 13
607	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Střešný ventilátor Q= 10 000m3/h	ks	1 765,55	26,000	45 904,25	45 904,25	0,00	95,00%	43 609,03	október 11	máj 13
608	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Střešný podstavec pod ventilátor	ks	194,43	26,000	5 055,25	5 055,25	0,00	95,00%	4 802,49	október 11	máj 13
609	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Adaptér pre spätnú klapku	ks	87,15	26,000	2 265,83	2 265,83	0,00	95,00%	2 152,53	október 11	máj 13
610	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Spätná klapka	ks	116,42	26,000	3 026,93	3 026,93	0,00	95,00%	2 875,58	október 11	máj 13
611	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Střešný ventilátor Q= 2 000m3/h	ks	669,73	1,000	669,73	669,73	0,00	95,00%	636,24	október 11	máj 13
612	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Střešný podstavec pod ventilátor	ks	130,83	1,000	130,83	130,83	0,00	95,00%	124,29	október 11	máj 13
613	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Adaptér pre spätnú klapku	ks	50,68	1,000	50,68	50,68	0,00	95,00%	48,15	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
614	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Spätná klapka	ks	88,81	1,000	88,81	88,81	0,00	95,00%	84,37	október 11	máj 13
615	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž stenového ventilátora	ks	45,30	4,000	181,20	181,20	0,00	95,00%	172,14	október 11	máj 13
616	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Stenový ventilátor Q= 10 000 m3/h, D630	ks	967,38	4,000	3 869,52	3 869,52	0,00	95,00%	3 676,04	október 11	máj 13
617	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Samotiažna žalúzia D630	ks	132,03	4,000	528,12	528,12	0,00	95,00%	501,71	október 11	máj 13
618	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Kruhové potrubie na prepojenie ventilátora a	m	33,71	3,000	101,14	101,14	0,00	95,00%	96,08	október 11	máj 13
619	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vetracej jednotky	ks	45,30	4,000	181,20	181,20	0,00	95,00%	172,14	október 11	máj 13
620	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia jednotka pre prívod i odvod vzduchu, s jednostupňovou filtráciou na prívode i odvode s dosk	ks	17 507,56	2,000	35 015,12	35 015,12	0,00	95,00%	33 264,36	október 11	máj 13
621	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vetracia jednotka pre prívod i odvod vzduchu, s jednostupňovou filtráciou na prívode i odvode s dosk	ks	13 610,13	2,000	27 220,25	27 220,25	0,00	95,00%	25 859,24	október 11	máj 13
622	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž potrubného ventilátora	ks	45,30	6,000	271,80	271,80	0,00	95,00%	258,21	október 11	máj 13
623	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubný ventilátor Q= 500 m3/h + pružné spojky + spätná klapka	ks	199,13	6,000	1 194,76	1 194,76	0,00	95,00%	1 135,03	október 11	máj 13
624	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž nástrešných ventilátorov s	ks	56,02	26,000	1 456,52	1 456,52	0,00	95,00%	1 383,69	október 11	máj 13
625	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž vzduchotechnických	ks	176,03	2,000	352,06	352,06	0,00	95,00%	334,45	október 11	máj 13
626	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž prísušenstva vzduchotechniky	ks	4,80	24,000	115,18	115,18	0,00	95,00%	109,42	október 11	máj 13
627	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Demontáž vzduchotechnického	m2	2,39	84,000	200,94	200,94	0,00	95,00%	190,89	október 11	máj 13
628	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž regulačnej klapky	ks	45,30	6,000	271,80	271,80	0,00	95,00%	258,21	október 11	máj 13
629	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Regulačné klapky tesné 2000x1000 + servopohon	ks	494,61	6,000	2 967,67	2 967,67	0,00	95,00%	2 819,28	október 11	máj 13
630	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž regulačnej klapky do potrubia	ks	45,30	11,000	498,30	498,30	0,00	95,00%	473,39	október 11	máj 13
631	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Regulačná klapka ručná 315x400	ks	63,18	4,000	252,73	252,73	0,00	95,00%	240,09	október 11	máj 13
632	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Regulačná klapka ručná 400x400	ks	68,47	7,000	479,32	479,32	0,00	95,00%	455,35	október 11	máj 13
633	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž protdažďovej žalúzie	ks	45,30	10,000	453,00	453,00	0,00	95,00%	430,35	október 11	máj 13
634	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Protdažďová žalúzia pozinkovaná 2000x1000	ks	219,97	6,000	1 319,81	1 319,81	0,00	95,00%	1 253,82	október 11	máj 13
635	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Protdažďová žalúzia pozinkovaná 1000x630	ks	79,24	4,000	316,95	316,95	0,00	95,00%	301,11	október 11	máj 13
636	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž krycej mriežky	ks	45,30	3,000	135,90	135,90	0,00	95,00%	129,11	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
637	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Krycia mriežka DN200	ks	13,10	3,000	39,29	39,29	0,00	95,00%	37,33	október 11	máj 13
638	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rámik do potrubia/rámik do steny DN200	ks	2,75	3,000	8,25	8,25	0,00	95,00%	7,84	október 11	máj 13
639	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhrannej výustky do hranatého potrubia s úpravou nástavca	ks	45,30	98,000	4 439,44	4 439,44	0,00	95,00%	4 217,46	október 11	máj 13
640	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - odvodná 425x125	ks	14,95	21,000	313,96	313,96	0,00	95,00%	298,26	október 11	máj 13
641	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - prívodná 425x125	ks	22,13	22,000	486,79	486,79	0,00	95,00%	462,45	október 11	máj 13
642	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - odvodná 525x225	ks	18,63	36,000	670,62	670,62	0,00	95,00%	637,09	október 11	máj 13
643	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do štvorhranného potrubia - prívodná 525x225	ks	33,38	19,000	634,31	634,31	0,00	95,00%	602,59	október 11	máj 13
644	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž štvorhrannej výustky na kruhové potrubie	ks	45,30	42,000	1 902,62	1 902,62	0,00	95,00%	1 807,48	október 11	máj 13
645	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výustka štvorhranná do kruhového potrubia - odvodná 325x75	ks	17,01	42,000	714,58	714,58	0,00	95,00%	678,85	október 11	máj 13
646	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výfukového kolena	ks	45,30	2,000	90,60	90,60	0,00	95,00%	86,07	október 11	máj 13
647	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výfukové koleno so sitom	ks	71,05	2,000	142,09	142,09	0,00	95,00%	134,99	október 11	máj 13
648	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž dverovej mriežky	ks	45,30	2,000	90,60	90,60	0,00	95,00%	86,07	október 11	máj 13
649	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepriezorová 825x425	ks	85,82	1,000	85,82	85,82	0,00	95,00%	81,53	október 11	máj 13
650	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dverová mriežka nepriezorová 325x325	ks	37,99	1,000	37,99	37,99	0,00	95,00%	36,09	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
651	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pozinkovanie pôvodných žaluzií pre vetranie trafostanice	ks	64,02	9,000	576,17	576,17	0,00	95,00%	547,36	október 11	máj 13
652	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž protipožiarnej klapky	ks	45,30	4,000	181,20	181,20	0,00	95,00%	172,14	október 11	máj 13
653	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka protipožiarna s tavnou spojkou rozmerov 500x400	ks	181,26	4,000	725,04	725,04	0,00	95,00%	688,79	október 11	máj 13
654	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlmiča hluku rozmerov 800x500/1000mm THP100	ks	45,30	4,000	181,20	181,20	0,00	95,00%	172,14	október 11	máj 13
655	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlmič hluku THP 100 800x500/1000mm	ks	242,57	4,000	970,29	970,29	0,00	95,00%	921,78	október 11	máj 13
656	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Volná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 1700	ks	45,30	170,000	7 701,06	7 701,06	0,00	95,00%	7 316,01	október 11	máj 13
657	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/4 (nad obvod 710)	ks	0,63	680,000	426,99	426,99	0,00	95,00%	405,64	október 11	máj 13
658	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P40/ 1,2 (nad obvod 710)	m	4,52	289,000	1 304,86	1 304,86	0,00	95,00%	1 239,62	október 11	máj 13
659	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Volná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 2 000	ks	45,30	68,000	3 080,42	3 080,42	0,00	95,00%	2 926,40	október 11	máj 13
660	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,52	272,000	142,33	142,33	0,00	95,00%	135,21	október 11	máj 13
661	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	2,36	136,000	321,26	321,26	0,00	95,00%	305,20	október 11	máj 13
662	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Volná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 2 700	ks	45,30	26,000	1 177,81	1 177,81	0,00	95,00%	1 118,92	október 11	máj 13
663	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovniček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,52	104,000	54,42	54,42	0,00	95,00%	51,70	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
664	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	2,36	70,200	165,83	165,83	0,00	95,00%	157,53	október 11	máj 13
665	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Volná príruha štvorhranná skup. I. Veľkosť : 3 500	ks	45,30	8,000	362,40	362,40	0,00	95,00%	344,28	október 11	máj 13
666	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rohovníček typ: P30/3 (nad obvod 710)	ks	0,52	8,000	4,19	4,19	0,00	95,00%	3,98	október 11	máj 13
667	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lišta prírubová typ: P30/ 0,9 (nad obvod 710)	m	2,36	8,000	18,90	18,90	0,00	95,00%	17,95	október 11	máj 13
668	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié kruhové skupiny III, diely podľa PM 120313, D 160	m	12,93	70,000	905,26	905,26	0,00	95,00%	860,00	október 11	máj 13
669	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié kruhové skupiny III, diely podľa PM 120313, D 200	m	14,73	12,000	176,72	176,72	0,00	95,00%	167,88	október 11	máj 13
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - zdravotechnika				77 480,06	77 480,06	0,00	95,00%	73 606,06		
			Zemné práce										
670	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	31,31	30,000	939,20	939,20	0,00	95,00%	892,24	september 11	máj 13
671	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výkop rýhy šírky 600- 2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,46	80,000	1 076,44	1 076,44	0,00	95,00%	1 022,62	september 11	máj 13
672	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	0,78	80,000	62,19	62,19	0,00	95,00%	59,08	september 11	máj 13
673	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3,53	160,000	564,54	564,54	0,00	95,00%	536,31	september 11	máj 13
674	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1,90	160,000	303,80	303,80	0,00	95,00%	288,61	september 11	máj 13
675	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie vykopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	19,15	80,000	1 532,14	1 532,14	0,00	95,00%	1 455,53	september 11	máj 13
676	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 10000 m	m3	7,22	30,000	216,63	216,63	0,00	95,00%	205,80	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
677	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prehodenie neulahtaného výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,77	30,000	113,03	113,03	0,00	95,00%	107,38	september 11	máj 13
678	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie neulahtaného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,20	30,000	186,14	186,14	0,00	95,00%	176,83	september 11	máj 13
679	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	1,21	30,000	36,33	36,33	0,00	95,00%	34,51	september 11	máj 13
680	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,35	50,000	167,45	167,45	0,00	95,00%	159,07	september 11	máj 13
681	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,77	20,000	255,36	255,36	0,00	95,00%	242,59	september 11	máj 13
682	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B	t	28,99	37,000	1 072,60	1 072,60	0,00	95,00%	1 018,97	september 11	máj 13
683	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	37,69	10,000	376,90	376,90	0,00	95,00%	358,06	september 11	máj 13
684	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácie tepelné Montáž trubic z PE, hr.15- 20 mm,vnúť.priemer do 38	m	3,68	196,000	720,86	720,86	0,00	95,00%	684,82	september 11	máj 13
685	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN15, hrúbky 20mm	m	1,72	84,000	144,42	144,42	0,00	95,00%	137,20	september 11	máj 13
686	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN20, hrúbky 20mm	m	2,00	40,000	80,14	80,14	0,00	95,00%	76,13	september 11	máj 13
687	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN25, hrúbky 20mm	m	2,26	28,000	63,21	63,21	0,00	95,00%	60,05	september 11	máj 13
688	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN32, hrúbky 20mm	m	2,72	44,000	119,72	119,72	0,00	95,00%	113,74	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
689	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž trubíc z PE, hr. 15- 20 mm, vnút.priemer 42-70	m	3,99	136,000	542,89	542,89	0,00	95,00%	515,74	september 11	máj 13
690	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN40, hrúbky 20mm	m	3,72	52,000	193,58	193,58	0,00	95,00%	183,90	september 11	máj 13
691	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Trubice DN50, hrúbky 20mm	m	4,13	84,000	346,62	346,62	0,00	95,00%	329,28	september 11	máj 13
692	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Izolácia Tubolit AR páska 50mm x 15m- modrá ARC- 0221 Armacell AZ FLEX	m	0,40	450,000	181,65	181,65	0,00	95,00%	172,57	september 11	máj 13
693	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	41,61	0,210	8,74	8,74	0,00	95,00%	8,30	september 11	máj 13
			Zdravotech. vnútorná kanalizácia									september 11	máj 13
694	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	2,59	240,000	620,75	620,75	0,00	95,00%	589,71	september 11	máj 13
695	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 0,03065 t	m	3,65	110,000	401,27	401,27	0,00	95,00%	381,21	september 11	máj 13
696	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	16,73	28,000	468,43	468,43	0,00	95,00%	445,01	september 11	máj 13
697	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	17,70	112,000	1 982,57	1 982,57	0,00	95,00%	1 883,44	september 11	máj 13
698	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	21,23	33,000	700,59	700,59	0,00	95,00%	665,56	september 11	máj 13
699	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	22,52	46,000	1 035,72	1 035,72	0,00	95,00%	983,93	september 11	máj 13
700	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	28,36	84,000	2 382,35	2 382,35	0,00	95,00%	2 263,23	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
701	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 114 do D160,0,00263 t	m	0,72	80,000	57,41	57,41	0,00	95,00%	54,54	september 11	máj 13
702	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	10,15	40,000	406,06	406,06	0,00	95,00%	385,76	september 11	máj 13
703	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	12,60	60,000	756,20	756,20	0,00	95,00%	718,39	september 11	máj 13
704	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	13,99	44,000	615,73	615,73	0,00	95,00%	584,94	september 11	máj 13
705	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 32x1, 8	ks	2,33	8,000	18,66	18,66	0,00	95,00%	17,73	september 11	máj 13
706	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	2,74	54,000	147,74	147,74	0,00	95,00%	140,35	september 11	máj 13
707	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63x1, 8	ks	3,20	18,000	57,59	57,59	0,00	95,00%	54,71	september 11	máj 13
708	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 75x1, 9	ks	3,30	12,000	39,65	39,65	0,00	95,00%	37,67	september 11	máj 13
709	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	4,05	52,000	210,68	210,68	0,00	95,00%	200,15	september 11	máj 13
710	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vpusťu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	ks	2,36	10,000	23,62	23,62	0,00	95,00%	22,44	september 11	máj 13
711	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž vpusťu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	ks	3,21	14,000	45,00	45,00	0,00	95,00%	42,75	september 11	máj 13
712	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž strešného vťoku DN 125 0,02011t	ks	5,91	22,000	129,92	129,92	0,00	95,00%	123,42	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
713	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust, odvodnenie podláh DN 75	ks	81,29	36,000	2 926,31	2 926,31	0,00	95,00%	2 780,00	september 11	máj 13
714	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podlahový vpust, odvodnenie podláh DN 100	ks	86,61	2,000	173,22	173,22	0,00	95,00%	164,56	september 11	máj 13
715	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70 0,00310t	ks	1,96	12,000	23,50	23,50	0,00	95,00%	22,33	september 11	máj 13
716	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100 0,00420t	ks	2,83	10,000	28,26	28,26	0,00	95,00%	26,84	september 11	máj 13
717	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Strešný vík plastový korugovaný pre ploché strechy so zvislým odtokom DN 100 mm, elektricky vyhriev	ks	357,11	22,000	7 856,43	7 856,43	0,00	95,00%	7 463,61	september 11	máj 13
718	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventilačná hlavica novodurová D 110/600	ks	23,77	6,000	142,63	142,63	0,00	95,00%	135,50	september 11	máj 13
719	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,60	317,000	189,57	189,57	0,00	95,00%	180,10	september 11	máj 13
720	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,78	130,000	101,07	101,07	0,00	95,00%	96,01	september 11	máj 13
721	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodovodne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	37,17	1,200	44,60	44,60	0,00	95,00%	42,37	september 11	máj 13
722	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	25,67	5,590	143,50	143,50	0,00	95,00%	136,32	september 11	máj 13
723	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zdravotechnika - vnútorný vodovod Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.0 DN 15	m	14,62	84,000	1 228,22	1 228,22	0,00	95,00%	1 166,81	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
724	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 20	m	14,76	40,000	590,25	590,25	0,00	95,00%	560,74	september 11	máj 13
725	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	22,65	28,000	634,21	634,21	0,00	95,00%	602,49	september 11	máj 13
726	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	24,80	44,000	1 091,34	1 091,34	0,00	95,00%	1 036,77	september 11	máj 13
727	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	28,56	52,000	1 484,89	1 484,89	0,00	95,00%	1 410,65	september 11	máj 13
728	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrúbie z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 50	m	34,76	84,000	2 919,85	2 919,85	0,00	95,00%	2 773,86	september 11	máj 13
729	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	1,11	156,000	172,59	172,59	0,00	95,00%	163,96	september 11	máj 13
730	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40 0,00497 t	m	1,29	210,000	270,01	270,01	0,00	95,00%	256,51	september 11	máj 13
731	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 40 do DN 50 0,00670 t	m	1,51	95,000	143,45	143,45	0,00	95,00%	136,28	september 11	máj 13
732	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž plstených pásov z rúr do D50 0,00023 t	m	0,45	356,000	159,67	159,67	0,00	95,00%	151,69	september 11	máj 13
733	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	ks	7,12	184,000	1 309,43	1 309,43	0,00	95,00%	1 243,96	september 11	máj 13
734	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25	ks	7,12	10,000	71,16	71,16	0,00	95,00%	67,61	september 11	máj 13
735	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami do DN 80 0,02826 t	ks	2,75	22,000	60,52	60,52	0,00	95,00%	57,49	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
736	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,17	12,000	74,10	74,10	0,00	95,00%	70,39	september 11	máj 13
737	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	ks	1,36	2,000	2,72	2,72	0,00	95,00%	2,58	september 11	máj 13
738	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	3,80	10,000	37,97	37,97	0,00	95,00%	36,08	september 11	máj 13
739	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	0,52	10,000	5,23	5,23	0,00	95,00%	4,97	september 11	máj 13
740	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 2 0.00244 t	ks	1,45	24,000	34,81	34,81	0,00	95,00%	33,06	september 11	máj 13
741	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 - 5/4	ks	3,69	20,000	73,86	73,86	0,00	95,00%	70,16	september 11	máj 13
742	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uzaváracie, regulačné a spätné armatúry	ks	38,11	20,000	762,18	762,18	0,00	95,00%	724,07	september 11	máj 13
743	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	6,82	1,000	6,82	6,82	0,00	95,00%	6,48	september 11	máj 13
744	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Gulový ventil ARCO FF,PN 25 2" ,s páčkou	ks	31,32	1,000	31,32	31,32	0,00	95,00%	29,76	september 11	máj 13
745	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hadícový naviják DN25 s tvorovo stálovou hadicou dĺžky 30m	ks	466,38	10,000	4 663,84	4 663,84	0,00	95,00%	4 430,65	september 11	máj 13
746	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodovodného potrubia a modernizácia závitového do DN 50	m	1,54	332,000	511,25	511,25	0,00	95,00%	485,69	september 11	máj 13
747	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,51	332,000	168,76	168,76	0,00	95,00%	160,32	september 11	máj 13
748	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	37,17	2,500	92,92	92,92	0,00	95,00%	88,27	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
749	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	23,37	4.370	102,12	102,12	0,00	95,00%	97,01	september 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny		Zdravotechnika - strojné vybavenie									september 11	máj 13
750	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tlakovej nádrže objemu 30 litrov	ks	57,11	1.000	57,11	57,11	0,00	95,00%	54,26	september 11	máj 13
751	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková nádrža objemu 30 litrov	ks	119,26	1.000	119,26	119,26	0,00	95,00%	113,30	september 11	máj 13
752	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž úpravovne TUV typ 01	súb	359,41	1.000	359,41	359,41	0,00	95,00%	341,44	september 11	máj 13
753	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Úprava vody DN50	ks	1 665,65	1.000	1 665,65	1 665,65	0,00	95,00%	1 582,37	september 11	máj 13
754	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	42,38	0.290	12,29	12,29	0,00	95,00%	11,68	september 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny		Zdravotechnika - zariadenia, predmety									september 11	máj 13
755	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	6,95	30.000	208,56	208,56	0,00	95,00%	198,13	september 11	máj 13
756	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	34,94	30.000	1 048,19	1 048,19	0,00	95,00%	995,78	september 11	máj 13
757	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	WC kombi biele vonkajší rovinný odpad	ks	166,56	30.000	4 996,94	4 996,94	0,00	95,00%	4 747,10	september 11	máj 13
758	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	3,33	20.000	66,68	66,68	0,00	95,00%	63,35	september 11	máj 13
759	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž pískára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t	súb	5,11	18.000	92,04	92,04	0,00	95,00%	87,43	september 11	máj 13
760	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž pískarového záchodu z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	36,52	18.000	657,44	657,44	0,00	95,00%	624,57	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
761	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pisoár biely	ks	158,58	18,000	2 854,46	2 854,46	0,00	95,00%	2 711,74	september 11	máj 13
762	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	4,59	54,000	247,85	247,85	0,00	95,00%	235,46	september 11	máj 13
763	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielého dlhuru so zápchovou uzávierkou na konzoly	sub	35,63	54,000	1 923,87	1 923,87	0,00	95,00%	1 827,68	september 11	máj 13
764	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlo s dierou 55cm	ks	45,23	54,000	2 442,18	2 442,18	0,00	95,00%	2 320,07	september 11	máj 13
765	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín 0,08800t	sub	8,79	30,000	263,73	263,73	0,00	95,00%	250,54	september 11	máj 13
766	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	68,65	4,650	319,24	319,24	0,00	95,00%	303,28	september 11	máj 13
767	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0,00049t	ks	1,45	214,000	310,34	310,34	0,00	95,00%	294,83	september 11	máj 13
768	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu nástenného G 3/4	sub	7,51	18,000	135,09	135,09	0,00	95,00%	128,34	september 11	máj 13
769	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pneumatické pisoárové ovládanie	ks	64,63	18,000	1 163,37	1 163,37	0,00	95,00%	1 105,20	september 11	máj 13
770	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	6,03	216,000	1 301,42	1 301,42	0,00	95,00%	1 236,35	september 11	máj 13
771	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ventil rohový 1/2"	ks	4,86	216,000	1 049,53	1 049,53	0,00	95,00%	997,06	september 11	máj 13
772	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	2,74	30,000	82,08	82,08	0,00	95,00%	77,97	september 11	máj 13
773	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru 0,00086 t	sub	2,81	54,000	151,78	151,78	0,00	95,00%	144,19	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
774	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,37	54,000	506,20	506,20	0,00	95,00%	480,89	september 11	máj 13
775	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	63,96	54,000	3 453,77	3 453,77	0,00	95,00%	3 281,08	september 11	máj 13
776	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	11,62	30,000	348,50	348,50	0,00	95,00%	331,07	september 11	máj 13
777	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Sprchová batéria so sprch.súpravou	ks	83,95	30,000	2 518,43	2 518,43	0,00	95,00%	2 392,51	september 11	máj 13
778	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž konzoly jednoduchou 0.00500 t	ks	1,06	212,000	225,04	225,04	0,00	95,00%	213,78	september 11	máj 13
779	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre zaťažovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	26,72	2,060	55,04	55,04	0,00	95,00%	52,28	september 11	máj 13
			Ústredné kúrenie, stroje									september 11	máj 13
780	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	4,89	1,000	4,89	4,89	0,00	95,00%	4,64	september 11	máj 13
781	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpadlo teplovodné obehové DN25, veľkosť 40	ks	678,10	1,000	678,10	678,10	0,00	95,00%	644,20	september 11	máj 13
782	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	64,27	0,010	0,64	0,64	0,00	95,00%	0,61	september 11	máj 13
			Konštrukcie doplnkové kovové									september 11	máj 13
783	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	3,53	120,000	423,36	423,36	0,00	95,00%	402,19	september 11	máj 13
784	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	47,59	0,010	0,48	0,48	0,00	95,00%	0,45	september 11	máj 13
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - EPS				29 453,51	29 453,51	0,00	95,00%	27 980,84		
785	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ÚSTREDNA skrinka s výrezom a tlačiarňou, 2	ks	4 240,97	1,000	4 240,97	4 240,97	0,00	95,00%	4 028,92	október 11	máj 13
786	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ovládaci panel interný CZ	ks	778,49	1,000	778,49	778,49	0,00	95,00%	739,57	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
787	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zákaznícky text 2x20 znakov	ks	1,88	1,000	1,88	1,88	0,00	95,00%	1,79	október 11	máj 13
788	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Akku 12 V / 17 Ah	ks	123,45	2,000	246,89	246,89	0,00	95,00%	234,55	október 11	máj 13
789	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	multisenzorový hlásič	ks	89,85	13,000	1 168,09	1 168,09	0,00	95,00%	1 109,69	október 11	máj 13
790	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	sokel pod hlásič	ks	15,35	13,000	199,60	199,60	0,00	95,00%	189,62	október 11	máj 13
791	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	popisný štítok	ks	1,99	13,000	25,85	25,85	0,00	95,00%	24,56	október 11	máj 13
792	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tlačítkový hlásič	ks	136,92	16,000	2 190,68	2 190,68	0,00	95,00%	2 081,15	október 11	máj 13
793	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tlačítkový hlásič červený- IP54	ks	193,60	8,000	1 548,76	1 548,76	0,00	95,00%	1 471,33	október 11	máj 13
794	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	štítok se symbolom pro	ks	1,99	24,000	47,72	47,72	0,00	95,00%	45,34	október 11	máj 13
795	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	náhradné sklo pre tlačítkový hlásič	ks	3,90	2,000	7,80	7,80	0,00	95,00%	7,41	október 11	máj 13
796	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	povetnostný kryt pso tlačítkový hlásič	ks	4,83	8,000	38,63	38,63	0,00	95,00%	36,70	október 11	máj 13
797	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	reléový modul vr. zkrat. izolátoru	ks	216,59	7,000	1 516,13	1 516,13	0,00	95,00%	1 440,32	október 11	máj 13
798	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krabica pro moduly	ks	24,53	7,000	171,74	171,74	0,00	95,00%	163,15	október 11	máj 13
799	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	priechodka / záslepka PG16	ks	1,93	28,000	54,00	54,00	0,00	95,00%	51,30	október 11	máj 13
800	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	šrobovacia prechodka M16	ks	1,35	28,000	37,68	37,68	0,00	95,00%	35,79	október 11	máj 13
801	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kontramatka PG16	ks	0,34	28,000	9,63	9,63	0,00	95,00%	9,15	október 11	máj 13
802	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	klakson 24 V	ks	53,84	9,000	484,53	484,53	0,00	95,00%	460,31	október 11	máj 13
803	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kombinovaná síreňa/maják, červená. IP43	ks	124,54	14,000	1 743,54	1 743,54	0,00	95,00%	1 686,36	október 11	máj 13
804	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kombinovaná síreňa/maják, červená. IP65	ks	124,54	8,000	996,31	996,31	0,00	95,00%	946,49	október 11	máj 13
805	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zdroj 3A + AKKU 2x12/Ah v skrinke	ks	230,45	7,000	1 613,14	1 613,14	0,00	95,00%	1 532,48	október 11	máj 13
806	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kabel bezhalogénový v ohni fungujúci JE-H(S)H-V	m	2,11	700,000	1 475,63	1 475,63	0,00	95,00%	1 401,84	október 11	máj 13
807	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kabel funkčný počas požiaru 1-CHKE-V 2Ax1,5	m	2,32	350,000	811,07	811,07	0,00	95,00%	770,52	október 11	máj 13
808	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kabel funkčný počas požiaru napájací 1-CHKE-V	m	3,11	380,000	1 181,70	1 181,70	0,00	95,00%	1 122,61	október 11	máj 13
809	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ohybná bezhalogénová rúrka. 320N/5cm. -	m	4,87	350,000	1 705,87	1 705,87	0,00	95,00%	1 620,57	október 11	máj 13
810	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ohybná bezhalogénová rúrka. 320N/5cm. -	m	5,67	400,000	2 266,51	2 266,51	0,00	95,00%	2 153,19	október 11	máj 13
811	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Pevná bezhalogénová rúrka. 320N/5cm. -	m	4,99	330,000	1 647,86	1 647,86	0,00	95,00%	1 565,46	október 11	máj 13
812	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Pevná bezhalogénová rúrka. 320N/5cm. -	m	6,29	300,000	1 888,26	1 888,26	0,00	95,00%	1 793,85	október 11	máj 13
813	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kabel trasa dokonč. + kompl. mat. pod omietku.	m	0,34	1 300,000	447,02	447,02	0,00	95,00%	424,67	október 11	máj 13
814	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Naprogramovanie, oživenie a skúšky systému	ks	301,78	1,000	301,78	301,78	0,00	95,00%	286,69	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
815	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zaškolenie obsluhy	ks	101,28	1,000	101,28	101,28	0,00	95,00%	96,21	október 11	máj 13
816	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Revízia EPS	ks	45,00	1,000	45,00	45,00	0,00	95,00%	42,75	október 11	máj 13
817	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Práce vo výške a plošiny	ks	135,03	1,000	135,03	135,03	0,00	95,00%	128,28	október 11	máj 13
818	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Projektová dokumentácia skut. stav.k revízií, certifikát.	ks	324,43	1,000	324,43	324,43	0,00	95,00%	308,21	október 11	máj 13
			SO 201 HALA M4 S ADMINIST. BUDOVOU - elektroinštaláci				400 219,75	400 219,75	0,00	95,00%	380 208,76		
			Špecifikácia dodávky - Rozvážače										
819	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozvážač RM...	ks	3 302,98	3,000	9 908,94	9 908,94	0,00	95,00%	9 413,49	september 11	máj 13
820	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozvážač RS...	ks	1 335,55	3,000	4 006,66	4 006,66	0,00	95,00%	3 806,33	september 11	máj 13
821	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozvážač RP1	ks	1 503,70	1,000	1 503,70	1 503,70	0,00	95,00%	1 428,52	september 11	máj 13
822	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozvážač RR...	ks	3 975,59	4,000	15 902,37	15 902,37	0,00	95,00%	15 107,25	september 11	máj 13
823	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rozvážač DT1	ks	2 041,81	1,000	2 041,81	2 041,81	0,00	95,00%	1 939,72	september 11	máj 13
			Špecifikácia dodávky - Svietidlá										
824	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	GPK110, High&Low-Bay refl.-univerzálny Al refl., wid	ks	153,59	74,000	11 365,49	11 365,49	0,00	95,00%	10 797,21	september 11	máj 13
825	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZPK110 GC, High&Low- Bay , Prachotesný sklenený	ks	28,50	74,000	2 108,75	2 108,75	0,00	95,00%	2 003,31	september 11	máj 13
826	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	sv.zdro MASTER HPI Plus 250W/745 BU, E40 CRP/12, HID Halogenid, výbojka	ks	26,45	74,000	1 957,13	1 957,13	0,00	95,00%	1 859,27	september 11	máj 13
827	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EI, jedn. MPK110 1x HPI- P250W-BU IC 230V, High- Bay Low-Bay	ks	9,99	74,000	739,04	739,04	0,00	95,00%	702,09	september 11	máj 13
			Špecifikácia dodávky - Nudzové osvetlenie										
828	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Centrálny batérový systém ZB S/10C, 18Ah, 8 Okruhov, 1Hod., 1 skriňa	ks	16 665,97	1,000	16 665,97	16 665,97	0,00	95,00%	15 832,67	september 11	máj 13
829	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DLS modul do rozvážačov	ks	445,36	2,000	890,73	890,73	0,00	95,00%	846,19	september 11	máj 13
830	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nudzové svietidlá - adresné, 57011 CG-S, Bezpečnostné 8W, IP54	ks	305,40	65,000	19 850,75	19 850,75	0,00	95,00%	18 858,21	september 11	máj 13
831	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nudzové svietidlá - adresné, 57021 CG-S, Piktogramové 8W, IP54	ks	335,84	8,000	2 686,69	2 686,69	0,00	95,00%	2 552,35	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
832	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Špecifikácia dodávky - Pripojnicový systém				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	máj 13
833	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KONC. NAP.SKR.500/630A/VPRA VO	ks	977,99	4,000	3 911,98	3 911,98	0,00	95,00%	3 716,38	september 11	máj 13
834	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DJS.VED. 3M / 500A / 6VÝV	ks	1 010,30	4,000	4 041,21	4 041,21	0,00	95,00%	3 839,15	september 11	máj 13
835	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	DIST.VED. 500 A / 5 M 10 VÝV.	ks	1 493,16	52,000	77 644,46	77 644,46	0,00	95,00%	73 762,24	september 11	máj 13
836	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	UNIVERZAL. DRŽIAK 500- 1000A	ks	9,09	94,000	854,46	854,46	0,00	95,00%	811,73	september 11	máj 13
837	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST-NSV. / 50A / 3P+N+PE	ks	96,98	20,000	1 939,69	1 939,69	0,00	95,00%	1 842,71	september 11	máj 13
838	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST- NSV./100A/3P+N+PE/IP55	ks	182,56	32,000	5 841,98	5 841,98	0,00	95,00%	5 549,88	september 11	máj 13
839	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST- NSV./160A/3P+N+PE/IP55	ks	480,71	16,000	7 691,31	7 691,31	0,00	95,00%	7 306,75	september 11	máj 13
840	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST-NSV. / 250A / 3P+PE	ks	765,70	20,000	15 313,91	15 313,91	0,00	95,00%	14 548,22	september 11	máj 13
841	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VÝV. SKR. POIST DIN- NSV./160A/3P+PE/IP55	ks	486,37	14,000	6 809,23	6 809,23	0,00	95,00%	6 488,77	september 11	máj 13
			Špecifikácia dodávky - Evakuačný rozhlas									september 11	máj 13
842	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Ústredňa Evak. Rozhlasu, 200W,4 okruhy	ks	1 890,25	1,000	1 890,25	1 890,25	0,00	95,00%	1 795,74	september 11	máj 13
843	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor 6W, stropný	ks	45,75	8,000	365,99	365,99	0,00	95,00%	347,69	september 11	máj 13
844	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Reproduktor 6W, nástenný	ks	40,85	6,000	245,07	245,07	0,00	95,00%	232,82	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
845	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Externý mikrofón	ks	31,11	1,000	31,11	31,11	0,00	95,00%	29,56	september 11	máj 13
			Elektromontáže									september 11	máj 13
846	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 2x1.5 , pevne	m	3,44	200,000	687,73	687,73	0,00	95,00%	653,34	september 11	máj 13
847	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 3x1.5 , pevne	m	3,47	250,000	867,14	867,14	0,00	95,00%	823,78	september 11	máj 13
848	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	1-CHKE-V-O 5x1.5 , pevne	m	4,92	250,000	1 229,69	1 229,69	0,00	95,00%	1 168,20	september 11	máj 13
849	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x240+240 , pevne	m	126,06	280,000	35 297,80	35 297,80	0,00	95,00%	33 532,91	september 11	máj 13
850	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x70 , pevne	m	54,82	180,000	9 868,30	9 868,30	0,00	95,00%	9 374,89	september 11	máj 13
851	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x25 , pevne	m	19,00	90,000	1 710,20	1 710,20	0,00	95,00%	1 624,69	september 11	máj 13
852	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-O 5x25	m	1,69	90,000	152,05	152,05	0,00	95,00%	144,45	september 11	máj 13
853	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x10 , pevne	m	8,55	180,000	1 539,32	1 539,32	0,00	95,00%	1 462,35	september 11	máj 13
854	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x16 , pevne	m	12,98	200,000	2 595,43	2 595,43	0,00	95,00%	2 465,66	september 11	máj 13
855	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x1.5 , pevne	m	2,35	500,000	1 173,62	1 173,62	0,00	95,00%	1 114,94	september 11	máj 13
856	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 5x2.5 , pevne	m	3,05	150,000	457,49	457,49	0,00	95,00%	434,61	september 11	máj 13
857	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x2.5 , pevne	m	2,35	500,000	1 173,62	1 173,62	0,00	95,00%	1 114,94	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
858	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CYKY-J 3x1.5 , pevne	m	1,93	500,000	964,31	964,31	0,00	95,00%	916,10	september 11	máj 13
859	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	žlab	m	23,35	150,000	3 502,93	3 502,93	0,00	95,00%	3 327,78	september 11	máj 13
860	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátový žlab	m	12,81	150,000	1 921,90	1 921,90	0,00	95,00%	1 825,81	september 11	máj 13
861	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátový žlab	m	13,32	250,000	3 330,25	3 330,25	0,00	95,00%	3 163,74	september 11	máj 13
862	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátový žlab	m	13,81	100,000	1 381,44	1 381,44	0,00	95,00%	1 312,36	september 11	máj 13
863	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	drátový žlab	m	14,32	200,000	2 864,54	2 864,54	0,00	95,00%	2 721,31	september 11	máj 13
864	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1pólový ťazení 1pod omítku	ks	3,92	8,000	31,34	31,34	0,00	95,00%	29,77	september 11	máj 13
865	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový ťazení 5 pod omítku	ks	5,46	18,000	98,23	98,23	0,00	95,00%	93,31	september 11	máj 13
866	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač 1pólový ťazení 1 s kontrolkou pod omítku	ks	5,82	4,000	23,26	23,26	0,00	95,00%	22,10	september 11	máj 13
867	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový ťazení 5 pod omítku	ks	5,46	5,000	27,28	27,28	0,00	95,00%	25,92	september 11	máj 13
868	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový; ťazení 1; d. Classic; b. jasné bílá	ks	3,92	6,000	23,50	23,50	0,00	95,00%	22,33	september 11	máj 13
869	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spínač jednopólový, se signalizační doutnavkou; ťazení 1S; d. Classic; b. jasné bílá	ks	5,82	2,000	11,63	11,63	0,00	95,00%	11,05	september 11	máj 13
870	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač střídavý IP 44; ťazení 6; d. Praktik; b. bílá	ks	5,44	6,000	32,65	32,65	0,00	95,00%	31,02	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
871	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá	ks	10,17	31,000	315,16	315,16	0,00	95,00%	299,40	september 11	máj 13
872	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá	ks	9,42	8,000	75,35	75,35	0,00	95,00%	71,58	september 11	máj 13
873	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Přepínač křížový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 7; d. Tango; b. bílá	ks	10,96	1,000	10,96	10,96	0,00	95,00%	10,41	september 11	máj 13
874	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojjásovkva 1P+N+PE pod omítku 16A	ks	12,75	10,000	127,53	127,53	0,00	95,00%	121,15	september 11	máj 13
875	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvka 1P+N+PE do vlhka 16A	ks	7,19	22,000	158,21	158,21	0,00	95,00%	150,30	september 11	máj 13
876	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohybový senzor PIR, 10A	ks	20,50	10,000	204,97	204,97	0,00	95,00%	194,72	september 11	máj 13
877	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásuvkové skříňe, IP54, 2x16A,2x25A,2x35A	ks	450,88	30,000	13 526,42	13 526,42	0,00	95,00%	12 850,10	september 11	máj 13
878	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dvojitlačkový ovládač so sign. IP5425	ks	96,28	10,000	962,82	962,82	0,00	95,00%	914,68	september 11	máj 13
879	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Havarijné tlačítko, Hřib, IP54	ks	37,12	10,000	371,22	371,22	0,00	95,00%	352,66	september 11	máj 13
880	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Krabice protahovací pod omítku KO68	ks	2,89	46,000	132,73	132,73	0,00	95,00%	126,09	september 11	máj 13
881	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRABICE ODBOČNÁ	ks	6,04	11,000	66,44	66,44	0,00	95,00%	63,12	september 11	máj 13
882	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KRABICE	ks	3,84	95,000	365,02	365,02	0,00	95,00%	346,77	september 11	máj 13
883	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVIETIDLA 11W, 480lumen, IP55, 1hodina	ks	52,51	47,000	2 467,81	2 467,81	0,00	95,00%	2 344,42	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
884	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-I-PMMA- WR,2x36W,IP66 kompenzované	ks	55,47	44,000	2 440,54	2 440,54	0,00	95,00%	2 318,51	september 11	máj 13
885	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-I-PMMA- WR,1x58W,IP66 kompenzované	ks	46,48	3,000	139,44	139,44	0,00	95,00%	132,47	september 11	máj 13
886	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VIPET-N-I-PC- WR,2x58W,IP66,kompenz ované	ks	135,26	72,000	9 738,59	9 738,59	0,00	95,00%	9 251,66	september 11	máj 13
887	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SANTA-ST-150S, 1x150W, IP43, stropní	ks	209,29	7,000	1 465,06	1 465,06	0,00	95,00%	1 391,80	september 11	máj 13
888	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SANTA-ST-250S, 1x250W, IP43, stropní	ks	234,80	74,000	17 375,15	17 375,15	0,00	95,00%	16 506,40	september 11	máj 13
889	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	CORSO-PC 1x16W, GR8, IP65	ks	43,85	22,000	964,70	964,70	0,00	95,00%	916,47	september 11	máj 13
890	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SV. ZÁŘ. 4x18W,IP20, LESKLÁ PAR.MRÍŽKA KONV. PŘEDŘADNÍK, KOMPENZ	ks	49,11	18,000	884,03	884,03	0,00	95,00%	839,83	september 11	máj 13
891	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SV. ZÁŘ. 1x18W IP44 KRUHOVÉ KONV. PŘEDŘADNÍK, KOMPENZ	ks	56,17	60,000	3 370,17	3 370,17	0,00	95,00%	3 201,66	september 11	máj 13
892	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	EI 120 Kabel, pfeřařka PROMASEAL Mastic	m2	214,32	20,000	4 286,34	4 286,34	0,00	95,00%	4 072,02	september 11	máj 13
893	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm,Stena do 300mm	ks	12,26	20,000	245,19	245,19	0,00	95,00%	232,93	september 11	máj 13
894	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM DO PLOCHY 10 dm2 Hl.150mm	ks	12,26	20,000	245,19	245,19	0,00	95,00%	232,93	september 11	máj 13
895	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - HLOUBKA 30mm,Šire 30 mm	m	4,56	250,000	1 139,98	1 139,98	0,00	95,00%	1 082,99	september 11	máj 13
896	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZABETONOVANI OTVORU O PLOSE DO 1 m2 VE STROPU Vcetne vyztuze	m3	263,64	3,000	790,92	790,92	0,00	95,00%	751,37	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
897	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OSAZENÍ KOVOVÝCH KONZOL V CETNE VYSEKANI KAPES A ZAZDENÍ Stena betonova	ks	3,98	100,000	397,69	397,69	0,00	95,00%	377,80	september 11	máj 13
898	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire	m2	13,68	20,000	273,60	273,60	0,00	95,00%	259,92	september 11	máj 13
899	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Demontáž stavajichho zarizeni	hod	10,17	1 600,000	16 266,27	16 266,27	0,00	95,00%	15 452,95	september 11	máj 13
900	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadani pripojovaciho miesta	hod	17,90	20,000	357,92	357,92	0,00	95,00%	340,02	september 11	máj 13
901	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpeceni pracoviste	hod	17,90	100,000	1 789,59	1 789,59	0,00	95,00%	1 700,11	september 11	máj 13
902	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priprava ke komplexni zkouske	hod	17,90	100,000	1 789,59	1 789,59	0,00	95,00%	1 700,11	september 11	máj 13
903	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montaz nešpecifikovanych zarizeni	hod	12,54	500,000	6 271,78	6 271,78	0,00	95,00%	5 988,19	september 11	máj 13
904	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach	hod	17,90	100,000	1 789,59	1 789,59	0,00	95,00%	1 700,11	september 11	máj 13
905	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	17,90	100,000	1 789,59	1 789,59	0,00	95,00%	1 700,11	september 11	máj 13
906	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	5,70	200,000	1 139,24	1 139,24	0,00	95,00%	1 082,27	september 11	máj 13
907	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podruzny material	kpl	541,81	1,000	541,81	541,81	0,00	95,00%	514,72	september 11	máj 13
908	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektromontáže - Bleskozvod									september 11	máj 13
909	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera PV xx	ks	1,42	283,000	401,95	401,95	0,00	95,00%	381,85	september 11	máj 13
910	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podpera na ploché stiechy PV21 litina	ks	3,60	389,000	1 401,61	1 401,61	0,00	95,00%	1 331,52	september 11	máj 13
911	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	8 drát o 8mm(0,40kg/m),	m	3,15	1 000,000	3 154,58	3 154,58	0,00	95,00%	2 986,85	september 11	máj 13
912	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Drát 10 drát o 4mm(0,20kg/m),	m	3,60	200,000	720,62	720,62	0,00	95,00%	684,59	september 11	máj 13
913	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OCELOVY PÁSEK POZINKOVANY Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	6,03	350,000	2 108,78	2 108,78	0,00	95,00%	2 003,34	september 11	máj 13
914	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY DUŽ držák ochranného úhelniku do zdva, L 170mm	ks	41,22	46,000	1 896,07	1 896,07	0,00	95,00%	1 801,26	september 11	máj 13
914	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNI/JUZEMNO VACI SP pripojovaci	ks	4,47	69,000	308,45	308,45	0,00	95,00%	293,02	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
915	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍJUZEMŇO VACI SK křížová	ks	5,61	54,000	302,75	302,75	0,00	95,00%	287,61	september 11	máj 13
916	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍJUZEMŇO VACI SR 3b svorka páska- drát	ks	4,44	23,000	102,13	102,13	0,00	95,00%	97,02	september 11	máj 13
917	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZEMNIČE ZT 2,0t zemnicí tyč z "T" profilu, L 2000mm	ks	47,47	23,000	1 091,77	1 091,77	0,00	95,00%	1 037,18	september 11	máj 13
918	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JIMACI TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 3,0 s rovným konceom, L 3000mm	ks	61,87	4,000	247,46	247,46	0,00	95,00%	235,09	september 11	máj 13
919	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	JIMACI TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 2,0 s rovným konceom, L 2000mm	ks	40,98	13,000	532,74	532,74	0,00	95,00%	506,10	september 11	máj 13
920	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍJUZEMŇO VACI SZc zkušební	ks	6,35	23,000	146,14	146,14	0,00	95,00%	138,84	september 11	máj 13
921	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	SVORKA HROMOSVODNÍJUZEMŇO VACI SP pripojovací	ks	4,47	30,000	134,11	134,11	0,00	95,00%	127,40	september 11	máj 13
922	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Demontaz stavajicijo zařízení	hod	12,54	200,000	2 508,71	2 508,71	0,00	95,00%	2 383,28	september 11	máj 13
923	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zabezpečení pracoviste	hod	12,54	100,000	1 254,36	1 254,36	0,00	95,00%	1 191,64	september 11	máj 13
924	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK Revizni technik	hod	17,10	50,000	855,18	855,18	0,00	95,00%	812,42	september 11	máj 13
925	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podružný materiál	kpl	136,29	1,000	136,29	136,29	0,00	95,00%	129,48	september 11	máj 13
			Zemné práce									september 11	máj 13
926	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	HLOUBENI KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	2,92	350,000	1 020,38	1 020,38	0,00	95,00%	969,36	september 11	máj 13
927	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZŘÍZENI KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	0,33	350,000	115,12	115,12	0,00	95,00%	109,36	september 11	máj 13
928	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	0,64	350,000	225,01	225,01	0,00	95,00%	213,76	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
929	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ÚPRAVA POVRCHU Provizori úprava terénu v zemná triedy 3	m2	0,52	200,000	104,65	104,65	0,00	95,00%	99,42	september 11	máj 13
			S0 202 Zariadenie stavebniska				115 883,84	115 883,84	0,00	95,00%	110 089,65		
			Zemné práce										
930	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie krovin a stromov s koreňom nad 1000 m2	m2	0,60	3 000,000	1 794,07	1 794,07	0,00	95,00%	1 704,37	september 11	máj 13
931	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spálenie odstránených krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre akúkoľvek plochu	m2	0,22	3 000,000	672,78	672,78	0,00	95,00%	639,14	september 11	máj 13
932	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kozoruby na spevnennej plochy z cestných panelov - 0,355t	m2	2,24	130,000	291,54	291,54	0,00	95,00%	276,96	september 11	máj 13
933	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	0,91	1 500,000	1 367,98	1 367,98	0,00	95,00%	1 299,58	september 11	máj 13
934	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,09	1 500,000	1 637,09	1 637,09	0,00	95,00%	1 555,24	september 11	máj 13
935	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	0,24	13 500,000	3 229,33	3 229,33	0,00	95,00%	3 067,87	september 11	máj 13
936	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,66	1 500,000	986,74	986,74	0,00	95,00%	937,40	september 11	máj 13
937	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,33	3 000,000	986,74	986,74	0,00	95,00%	937,40	september 11	máj 13
938	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za skládku zeminy	m3	4,49	1 500,000	6 727,78	6 727,78	0,00	95,00%	6 391,39	september 11	máj 13
			Komunikácie									september 11	máj 13
939	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého druženého veľ.32-63 mm, po zhuťnení hr.150 mm	m2	3,72	3 000,000	11 168,11	11 168,11	0,00	95,00%	10 609,70	september 11	máj 13
940	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	0,31	30 000,000	9 418,89	9 418,89	0,00	95,00%	8 947,94	september 11	máj 13
941	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodiviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 250 mm	m2	5,22	3 000,000	15 653,28	15 653,28	0,00	95,00%	14 870,62	september 11	máj 13
942	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie spevnenej plochy z cest. panelov osadených do lôžka z kameniva hr.50 mm	m2	23,17	130,000	3 012,55	3 012,55	0,00	95,00%	2 861,92	september 11	máj 13
943	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Cestný panel 18 IZD 300/150	kus	156,53	29,000	4 539,45	4 539,45	0,00	95,00%	4 312,48	september 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
944	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dočasné oplietenie výšky 2 m	m	14,35	238,000	3 415,92	0,00	0,00	95,00%	3 245,12	september 11	máj 13
945	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Stavebná bunka-montáž	ks	897,04	9,000	8 073,33	0,00	0,00	95,00%	7 669,66	september 11	máj 13
946	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Stavebná bunka-demontáž	ks	897,04	9,000	8 073,33	0,00	0,00	95,00%	7 669,66	september 11	máj 13
947	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Stavebná bunka-prenájom na mesiac	s/mesiac	149,51	108,000	16 146,66	0,00	0,00	95,00%	15 339,33	september 11	máj 13
948	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodovodná prípojka	ks	1 495,06	1,000	1 495,06	0,00	0,00	95,00%	1 420,31	september 11	máj 13
949	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Elektrická prípojka	ks	1 794,07	1,000	1 794,07	0,00	0,00	95,00%	1 704,37	september 11	máj 13
950	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Energie	mesiac	971,79	12,000	11 661,48	0,00	0,00	95,00%	11 078,40	september 11	máj 13
951	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osvetlenie areálu	kpl	1 495,06	1,000	1 495,06	0,00	0,00	95,00%	1 420,31	september 11	máj 13
952	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	ŽUMPA montáž+demontáž pre všetky druhy stromov	kpl	2 242,59	1,000	2 242,59	0,00	0,00	95,00%	2 130,46	september 11	máj 13
			SO 02 Výrub stromov				2 019,96	0,00	0,00	95,00%	1 918,96		
953	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spálenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 100 mm, na hromádach pre všetky druhy stromov	ks	16,92	13,000	220,01	0,00	0,00	95,00%	209,01	september 11	máj 13
954	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	28,75	13,000	373,75	0,00	0,00	95,00%	355,06	september 11	máj 13
955	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Odstránenie prívov na vzdial. 50 m priemeru nad	ks	43,48	13,000	565,19	0,00	0,00	95,00%	536,93	september 11	máj 13
956	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	17,45	13,000	226,82	0,00	0,00	95,00%	215,47	september 11	máj 13
957	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeňov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	0,57	221,000	125,56	0,00	0,00	95,00%	119,28	september 11	máj 13
958	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.prívov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	15,49	13,000	201,35	0,00	0,00	95,00%	191,29	september 11	máj 13
959	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.prívov nad 100 do 300 mm po nespevnenej ceste	ks	1,39	221,000	307,28	0,00	0,00	95,00%	291,92	september 11	máj 13
			SO 03 Máhradná výsadba stromov				4 733,59	0,00	0,00	95,00%	4 496,91		
960	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00	ks	37,03	23,000	851,75	0,00	0,00	95,00%	809,16	máj 12	máj 13
961	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výsadba drevin s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600	ks	43,75	23,000	1 006,15	0,00	0,00	95,00%	955,84	máj 12	máj 13
962	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Lipa - Tilia cordata,strom obv. 12 - 14 cm	ks	88,01	1,000	88,01	0,00	0,00	95,00%	83,61	máj 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
963	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Jaseň - Fraxinus excelsior, kríkový tvar stromu, 150 - 200 cm	ks	77,83	5,000	389,16	389,16	0,00	95,00%	369,71	máj 12	máj 13
964	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Acer pseudoplatanus	ks	73,96	7,000	517,72	517,72	0,00	95,00%	491,84	máj 12	máj 13
965	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Carpinus betulus COLUMNARIS	ks	126,66	1,000	126,66	126,66	0,00	95,00%	120,33	máj 12	máj 13
966	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Fagus silvatica	ks	124,91	1,000	124,91	124,91	0,00	95,00%	118,67	máj 12	máj 13
967	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Quercus robur	ks	205,72	2,000	411,44	411,44	0,00	95,00%	390,87	máj 12	máj 13
968	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Acer platanoides CLEVELAND	ks	107,35	1,000	107,35	107,35	0,00	95,00%	101,98	máj 12	máj 13
969	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Sorbus aucuparia	ks	103,83	5,000	519,16	519,16	0,00	95,00%	493,20	máj 12	máj 13
970	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zakotvenie dreviný trojma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m, do 3 m.	ks	12,60	23,000	289,88	289,88	0,00	95,00%	275,38	máj 12	máj 13
971	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Tyče ihličtanové tr. 1. hrúbka 6-7, dĺžky 6m a viac	ks	12,65	23,000	290,91	290,91	0,00	95,00%	276,36	máj 12	máj 13
972	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivé nad 20	m3	5,24	2,000	10,48	10,48	0,00	95,00%	9,96	máj 12	máj 13
			SO 203 Vrátnica				32 541,42	32 541,42	0,00	95,00%	30 914,35		
			Zemné práce										
973	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a	m3	2,81	13,519	38,00	38,00	0,00	95,00%	36,10	máj 12	máj 13
974	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	2,20	13,159	28,92	28,92	0,00	95,00%	27,47	máj 12	máj 13
975	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4	m3	0,49	13,159	6,49	6,49	0,00	95,00%	6,17	máj 12	máj 13
976	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládky	m3	1,32	13,159	17,31	17,31	0,00	95,00%	16,45	máj 12	máj 13
977	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,66	58,778	38,67	38,67	0,00	95,00%	36,73	máj 12	máj 13
978	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za skládku zemina	m3	4,49	13,519	60,64	60,64	0,00	95,00%	57,60	máj 12	máj 13
979	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné konštrukcie plochy vodorovnej alebo v skládkach	m2	4,59	29,850	137,01	137,01	0,00	95,00%	130,16	máj 12	máj 13
980	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komunikácie Podklad zo strikroviny s rozprestrením a zhutnením; hr.po zhutnení 440 mm	m2	6,77	29,850	202,16	202,16	0,00	95,00%	192,05	máj 12	máj 13
981	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad zo strikroviny s rozprestrením a zhutnením; hr.po zhutnení 230 mm	m2	11,03	29,548	326,03	326,03	0,00	95,00%	309,73	máj 12	máj 13
982	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podklad z prostého betónu tr.B 7,5 hr.150 mm	m2	26,18	29,548	773,62	773,62	0,00	95,00%	734,94	máj 12	máj 13
983	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	12,07	29,850	360,14	360,14	0,00	95,00%	342,14	máj 12	máj 13
984	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dlažba zámková hr 6 cm	m2	12,74	29,850	380,23	380,23	0,00	95,00%	361,22	máj 12	máj 13
985	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
986	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	9,30	22,900	212,95	212,95	0,00	95,00%	202,31	máj 12	máj 13
987	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obrubník betónový záhonový dl. 0,5 m	Kus	1,93	46,000	88,72	88,72	0,00	95,00%	84,28	máj 12	máj 13
988	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diazobných kociek z betónu prostého tr. B12,5 -pod žľab	m3	119,90	0,916	109,83	109,83	0,00	95,00%	104,34	máj 12	máj 13
989	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dodávka a montáž unimobuniek vrátane vybavenia /WC./	kus	10 716,15	2,000	21 432,30	21 432,30	0,00	95,00%	20 360,69	máj 12	máj 13
990	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodovodná prípojka	ks	2 846,88	1,000	2 846,88	2 846,88	0,00	95,00%	2 704,54	máj 12	máj 13
991	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kanalizačná prípojka	kpl	2 180,28	1,000	2 180,28	2 180,28	0,00	95,00%	2 071,26	máj 12	máj 13
992	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická prípojka	ks	3 139,63	1,000	3 139,63	3 139,63	0,00	95,00%	2 982,65	máj 12	máj 13
			Presun hmôt HSV									máj 12	máj 13
993	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,12	51,721	161,61	161,61	0,00	95,00%	153,53	máj 12	máj 13
			SO 701 Oplotenie				107 272,87	107 272,87	0,00	95,00%	101 909,23		
			Zemné práce										
994	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zemné práce pod oplotením, úprava, výkopy	m	3,53	1 611,000	5 684,16	5 684,16	0,00	95,00%	5 399,96	máj 12	máj 13
			Konstrukcie doplnkové kovové									máj 12	máj 13
995	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž vrát elektrick. posuvných s plochou nad a modernizácia 13 do 20 m2	ks	1 304,41	1,000	1 304,41	1 304,41	0,00	95,00%	1 239,19	máj 12	máj 13
996	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Elektrická posuvná brána dl. do 10 m	kus	9 843,48	1,000	9 843,48	9 843,48	0,00	95,00%	9 351,31	máj 12	máj 13
997	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m vrátane betónáže stĺpikov	m	17,34	1 611,000	27 939,11	27 939,11	0,00	95,00%	26 542,15	máj 12	máj 13
998	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kadreko /Plotové panely G, stĺpiky	m	38,80	1 611,000	62 501,70	62 501,70	0,00	95,00%	59 376,62	máj 12	máj 13
			SO 401 PRELOŽKA VODOVODU DN 500				255 282,12	255 282,12	0,00	95,00%	242 518,02		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
999	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zemné práce Hibenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%.	m3	6,46	523,720	3 382,53	3 382,53	0,00	95,00%	3 213,41	september 11	máj 13
1000	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripätok za lepiťosť horniny tr.3	m3	0,78	523,720	407,16	407,16	0,00	95,00%	386,80	september 11	máj 13
1001	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Hibenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3-50%.	m3	10,44	523,720	5 465,29	5 465,29	0,00	95,00%	5 192,03	september 11	máj 13
1002	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripätok za lepiťosť horniny tr.4	m3	2,09	523,720	1 096,19	1 096,19	0,00	95,00%	1 041,38	september 11	máj 13
1003	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,50	1 496,350	3 736,02	3 736,02	0,00	95,00%	3 549,21	september 11	máj 13
1004	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,30	1 496,350	1 946,30	1 946,30	0,00	95,00%	1 848,99	september 11	máj 13
1005	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,02	1 047,440	3 163,27	3 163,27	0,00	95,00%	3 005,11	september 11	máj 13
1006	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripätok za kazovú ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po odstránení paženia	m3	7,22	438,590	3 167,12	3 167,12	0,00	95,00%	3 008,77	september 11	máj 13
1007	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	438,590	970,46	970,46	0,00	95,00%	921,94	september 11	máj 13
1009	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	614,250	624,47	624,47	0,00	95,00%	593,25	september 11	máj 13
1010	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachtet alebo okolo objektu	m3	3,11	614,250	1 910,15	1 910,15	0,00	95,00%	1 814,64	september 11	máj 13
1011	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,05	317,670	4 146,19	4 146,19	0,00	95,00%	3 938,88	september 11	máj 13
1012	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	37,69	34,380	1 295,80	1 295,80	0,00	95,00%	1 231,01	september 11	máj 13
1013	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	179,41	5,400	968,80	968,80	0,00	95,00%	920,36	september 11	máj 13
1014	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	24,50	7,650	187,46	187,46	0,00	95,00%	178,08	september 11	máj 13
1015	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komunikácie Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B1	m3	28,99	317,670	9 209,01	9 209,01	0,00	95,00%	8 748,56	september 11	máj 13
1016	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrové vedenie Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových	kus	294,29	2,000	588,58	588,58	0,00	95,00%	559,15	september 11	máj 13
1017	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN	m	30,22	343,800	10 387,98	10 387,98	0,00	95,00%	9 888,58	september 11	máj 13
1018	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. hrdl. otv. výk.	kus	160,18	5,000	800,90	800,90	0,00	95,00%	760,86	september 11	máj 13
1019	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. otv. výk.	kus	81,74	1,000	81,74	81,74	0,00	95,00%	77,65	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1020	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prif. otv. výk.	kus	111,47	3,000	334,42	334,42	0,00	95,00%	317,69	september 11	máj 13
1021	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž ventilov odvzduš. prírub. na vonk. radoch DN	kus	16,91	1,000	16,91	16,91	0,00	95,00%	16,06	september 11	máj 13
1022	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrka liatinová tlaková hrdlová DN 500	m	451,33	343,800	155 166,96	155 166,96	0,00	95,00%	147 408,61	september 11	máj 13
1023	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 500	kus	2 364,11	1,000	2 364,11	2 364,11	0,00	95,00%	2 245,91	september 11	máj 13
1024	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Koleno hrdlové 45st. DN 500	kus	2 579,03	4,000	10 316,10	10 316,10	0,00	95,00%	9 800,30	september 11	máj 13
1025	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Koleno hrdlové 30st. DN 500	kus	2 421,42	2,000	4 842,83	4 842,83	0,00	95,00%	4 600,69	september 11	máj 13
1026	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 500/400	kus	3 324,07	2,000	6 648,15	6 648,15	0,00	95,00%	6 315,74	september 11	máj 13
1027	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 500/450	kus	3 510,33	1,000	3 510,33	3 510,33	0,00	95,00%	3 334,81	september 11	máj 13
1028	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prechod(redukcia) prírubový DN 100/80	kus	80,24	1,000	80,24	80,24	0,00	95,00%	76,23	september 11	máj 13
1029	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dielec na stuhu TBH 100/50 100x50x9	kus	169,06	1,000	169,06	169,06	0,00	95,00%	160,61	september 11	máj 13
1030	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	VESTRACIA ODVZDUŠNOVACIA SÚPRAVA DN 80	KS	1 332,49	1,000	1 332,49	1 332,49	0,00	95,00%	1 265,86	september 11	máj 13
1031	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	WAGA Multi/jom hrdlo-prírubu priame DN 125	KS	408,35	4,000	1 633,38	1 633,38	0,00	95,00%	1 551,72	september 11	máj 13
1032	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 400-500	m	1,88	343,800	647,64	647,64	0,00	95,00%	615,26	september 11	máj 13
1033	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 400-500	m	12,36	343,800	4 250,80	4 250,80	0,00	95,00%	4 038,26	september 11	máj 13
1034	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN 300-400	kus	650,64	3,000	1 951,91	1 951,91	0,00	95,00%	1 854,31	september 11	máj 13
1035	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm.na	m	1,57	345,000	541,59	541,59	0,00	95,00%	514,51	september 11	máj 13
1036	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vodič CY čierny 4 drôt	m	1,93	350,000	675,02	675,02	0,00	95,00%	641,27	september 11	máj 13
1037	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	40,83	30,000	1 224,90	1 224,90	0,00	95,00%	1 163,66	september 11	máj 13
1038	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Presun nímot pre potrubie z ul. V. K.	t	5,37	685,501	3 679,27	3 679,27	0,00	95,00%	3 495,31	september 11	máj 13
			SO 402 AREÁLOVÝ VODOVOD				73 397,84	73 397,84	0,00	95,00%	69 727,95		
			Zemné práce										
1039	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Hibenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m ³ -	m3	8,00	362,425	2 898,88	2 898,88	0,00	95,00%	2 753,94	september 11	máj 13
1040	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priplatok za lepitvos horniny tr.3	m3	0,78	362,425	281,76	281,76	0,00	95,00%	267,67	september 11	máj 13
1041	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Hibenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m ³ -50%	m3	20,53	362,425	7 439,57	7 439,57	0,00	95,00%	7 067,59	september 11	máj 13
1042	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priplatok za lepitvos horniny tr.4	m3	2,09	362,425	758,59	758,59	0,00	95,00%	720,66	september 11	máj 13
1043	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,47	1 301,210	1 906,48	1 906,48	0,00	95,00%	1 811,16	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1044	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zhotovenie pazenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,50	52,800	131,83	131,83	0,00	95,00%	125,24	september 11	máj 13
1045	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstánenie pazenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,79	1 301,210	1 031,06	1 031,06	0,00	95,00%	979,50	september 11	máj 13
1046	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Odstánenie pazenia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,30	52,800	68,68	68,68	0,00	95,00%	65,24	september 11	máj 13
1047	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 Vodotrovné premiestnenie	m3	3,02	724,850	2 189,05	2 189,05	0,00	95,00%	2 079,60	september 11	máj 13
1048	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	224,650	1 622,23	1 622,23	0,00	95,00%	1 541,12	september 11	máj 13
1049	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Pripíslak za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po	m3	0,54	2 246,500	1 209,12	1 209,12	0,00	95,00%	1 148,66	september 11	máj 13
1050	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	224,650	497,08	497,08	0,00	95,00%	472,23	september 11	máj 13
1051	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	224,650	228,39	228,39	0,00	95,00%	216,97	september 11	máj 13
1052	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	3,11	500,470	1 556,33	1 556,33	0,00	95,00%	1 478,51	september 11	máj 13
1053	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	m3	13,05	158,620	2 070,29	2 070,29	0,00	95,00%	1 986,78	september 11	máj 13
1054	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	37,69	36,050	1 358,74	1 358,74	0,00	95,00%	1 290,81	september 11	máj 13
1055	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	179,41	0,270	48,44	48,44	0,00	95,00%	46,02	september 11	máj 13
1056	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	24,92	3,600	89,72	89,72	0,00	95,00%	85,24	september 11	máj 13
1057	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Komunikácie Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B1	m3	28,99	158,620	4 598,27	4 598,27	0,00	95,00%	4 368,36	september 11	máj 13
1058	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Rúrové vedenie Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN	kus	21,72	8,000	173,79	173,79	0,00	95,00%	165,10	september 11	máj 13
1059	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN	kus	25,66	2,000	51,31	51,31	0,00	95,00%	48,74	september 11	máj 13
1060	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk.	kus	17,34	3,000	52,03	52,03	0,00	95,00%	49,43	september 11	máj 13
1061	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk.	kus	23,76	3,000	71,27	71,27	0,00	95,00%	67,71	september 11	máj 13
1062	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. hrdl. otv. výk.	kus	60,94	2,000	121,88	121,88	0,00	95,00%	115,78	september 11	máj 13
1063	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Potrubie vodovodné HDPE 160x9,5x12000 - 2010160	m	25,37	365,908	9 283,52	9 283,52	0,00	95,00%	8 819,35	september 11	máj 13
1064	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	PE- KOLENO 45°D160MM	KUS	181,20	1,000	181,20	181,20	0,00	95,00%	172,14	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1065	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PE - koleno 90° d 160mm	kus	181,20	3,000	543,60	543,60	0,00	95,00%	516,42	september 11	máj 13
1066	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PE - el. spojka presná d 160mm	kus	41,70	5,000	208,49	208,49	0,00	95,00%	198,06	september 11	máj 13
1067	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	GULOVÝ UZÁVER s prip na hadicu 1/2"	KS	41,70	3,000	125,09	125,09	0,00	95,00%	118,84	september 11	máj 13
1068	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž potrubia z litkových rúrok polveľk.	m	1,99	360,500	716,83	716,83	0,00	95,00%	680,99	september 11	máj 13
1069	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vodov. ventílov hlavných pre prípojky DN	kus	5,80	3,000	17,40	17,40	0,00	95,00%	16,53	september 11	máj 13
1070	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vodov. posuváčov v otv. výk. alebo šachte DN	kus	32,37	3,000	97,10	97,10	0,00	95,00%	92,25	september 11	máj 13
1071	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	33,67	3,000	101,01	101,01	0,00	95,00%	95,96	september 11	máj 13
1072	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vodov. posuváčov v šachte s kolieskom DN	kus	31,20	3,000	93,61	93,61	0,00	95,00%	88,93	september 11	máj 13
1073	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž kompenzátorov alebo mont. vložiek DN 150	kus	31,64	1,000	31,64	31,64	0,00	95,00%	30,05	september 11	máj 13
1074	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž spätných klapiek DN 150	kus	29,89	1,000	29,89	29,89	0,00	95,00%	28,39	september 11	máj 13
1075	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra litainová tlaková prírubová DN 100 dĺžka	kus	68,52	6,000	411,11	411,11	0,00	95,00%	390,56	september 11	máj 13
1076	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra litainová tlaková prírubová DN 100 dĺžka	kus	142,85	2,000	285,71	285,71	0,00	95,00%	271,42	september 11	máj 13
1077	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra litainová tlaková prírubová DN 150 dĺžka	kus	326,54	2,000	653,07	653,07	0,00	95,00%	620,42	september 11	máj 13
1078	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Koleno prírubové päťka DN 100	kus	137,02	3,000	411,07	411,07	0,00	95,00%	390,51	september 11	máj 13
1079	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	VODOMERNÁ SAGHTA 4,5x1,5m	KS	3 571,49	1,000	3 571,49	3 571,49	0,00	95,00%	3 392,92	september 11	máj 13
1080	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ultrazvukový vodomer 100 (FLOMIC.FL 102X DN 100	KS	2 696,84	1,000	2 696,84	2 696,84	0,00	95,00%	2 561,99	september 11	máj 13
1081	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZEMNA SUPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN 100	KS	37,90	2,000	75,80	75,80	0,00	95,00%	72,01	september 11	máj 13
1082	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZEMNA SUPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN150	KS	40,82	1,000	40,82	40,82	0,00	95,00%	38,77	september 11	máj 13
1083	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750	KS	33,53	3,000	100,60	100,60	0,00	95,00%	95,57	september 11	máj 13
1084	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN100	KS	1 632,68	3,000	4 898,05	4 898,05	0,00	95,00%	4 653,14	september 11	máj 13
1085	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 150	KS	422,74	3,000	1 268,23	1 268,23	0,00	95,00%	1 204,82	september 11	máj 13
1086	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 100	KS	244,91	3,000	734,72	734,72	0,00	95,00%	697,98	september 11	máj 13
1087	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prírubový prechod FFR- kus DN 150/100-HAWLE	KS	110,78	3,000	332,35	332,35	0,00	95,00%	315,73	september 11	máj 13
1088	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lapač nečistôt HAWLE č.9910 DN 150	KS	1 209,94	1,000	1 209,94	1 209,94	0,00	95,00%	1 149,44	september 11	máj 13
1089	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 150 pre PE:potr.	KS	202,63	4,000	810,50	810,50	0,00	95,00%	769,98	september 11	máj 13
1090	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TVAROVKA HAWLE č. 8580 DN 150/5/4"	KS	137,02	3,000	411,07	411,07	0,00	95,00%	390,51	september 11	máj 13
1091	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TVAROVKA VM/A HAWLE č. 8525 DN 160/100	KS	364,44	2,000	728,87	728,87	0,00	95,00%	692,43	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1092	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zábrana spätného toku HAWLE č.9900 DN 150	KS	2 623,95	1,000	2 623,95	2 623,95	0,00	95,00%	2 492,75	september 11	máj 13
1093	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montážna vložka HAWLE č.9810 DN150	KS	625,34	1,000	625,34	625,34	0,00	95,00%	594,07	september 11	máj 13
1094	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	DAVKOVACIE ZARIADENIE PROMINENT	KS	2 449,02	1,000	2 449,02	2 449,02	0,00	95,00%	2 326,56	september 11	máj 13
1095	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	m	0,93	365,000	338,33	338,33	0,00	95,00%	321,42	september 11	máj 13
1096	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-	m	4,60	365,000	1 680,75	1 680,75	0,00	95,00%	1 596,71	september 11	máj 13
1097	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	251,32	3,000	753,96	753,96	0,00	95,00%	716,26	september 11	máj 13
1098	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm.na	m	1,60	370,000	591,89	591,89	0,00	95,00%	562,30	september 11	máj 13
1099	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodič CY čierny 4 drôt	m	1,97	370,000	730,19	730,19	0,00	95,00%	693,68	september 11	máj 13
1100	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Páska izolčná čierna 50mm/15m	kus	41,55	30,000	1 246,43	1 246,43	0,00	95,00%	1 184,11	september 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1101	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv.	t	5,46	336,009	1 833,59	1 833,59	0,00	95,00%	1 741,91	september 11	máj 13
			SO 403 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ				235 009,30	235 009,30	0,00	95,00%	223 258,84		
			Zemné práce										
1102	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	26,13	35,000	914,68	914,68	0,00	95,00%	868,94	september 11	máj 13
1103	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	4,01	32,000	128,22	128,22	0,00	95,00%	121,81	september 11	máj 13
1104	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	3,63	4,000	14,53	14,53	0,00	95,00%	13,81	september 11	máj 13
1105	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	12,77	4,000	51,07	51,07	0,00	95,00%	48,52	september 11	máj 13
1106	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za sťahujú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,74	100,000	1 273,81	1 273,81	0,00	95,00%	1 210,12	september 11	máj 13
1107	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%	m3	6,46	1 210,155	7 815,99	7 815,99	0,00	95,00%	7 425,19	september 11	máj 13
1108	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,78	1 210,155	940,81	940,81	0,00	95,00%	893,77	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1109	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	10,44	1 210,155	12 628,61	12 628,61	0,00	95,00%	11 997,18	september 11	máj 13
1110	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	m3	2,09	1 210,155	2 532,96	2 532,96	0,00	95,00%	2 406,31	september 11	máj 13
1111	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,20	1 338,720	2 942,16	2 942,16	0,00	95,00%	2 795,05	september 11	máj 13
1112	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	3,74	2 848,980	10 648,50	10 648,50	0,00	95,00%	10 116,08	september 11	máj 13
1113	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	m2	5,52	68,400	377,35	377,35	0,00	95,00%	358,48	september 11	máj 13
1114	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,18	1 338,720	1 581,16	1 581,16	0,00	95,00%	1 502,10	september 11	máj 13
1115	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,94	2 848,980	5 537,22	5 537,22	0,00	95,00%	5 280,36	september 11	máj 13
1116	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 8 m	m2	2,00	68,400	137,03	137,03	0,00	95,00%	130,18	september 11	máj 13
1117	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,02	1 827,090	5 517,86	5 517,86	0,00	95,00%	5 241,96	september 11	máj 13
1118	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	5,07	528,240	2 677,26	2 677,26	0,00	95,00%	2 543,39	september 11	máj 13
1119	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	m3	6,52	64,980	423,57	423,57	0,00	95,00%	402,39	september 11	máj 13
1120	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	763,076	5 510,28	5 510,28	0,00	95,00%	5 234,77	september 11	máj 13
1121	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,54	7 630,760	4 107,04	4 107,04	0,00	95,00%	3 901,69	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1122	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	763,076	1 688,45	1 688,45	0,00	95,00%	1 604,03	september 11	máj 13
1123	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	763,076	775,77	775,77	0,00	95,00%	736,99	september 11	máj 13
1124	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiev alebo okolo objektu	m3	3,11	1 657,440	5 154,19	5 154,19	0,00	95,00%	4 896,48	september 11	máj 13
1125	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	13,05	560,350	7 313,62	7 313,62	0,00	95,00%	6 947,94	september 11	máj 13
			Zakladanie									september 11	máj 13
1126	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. ložkom a obsypom	m	8,58	693,050	5 947,51	5 947,51	0,00	95,00%	5 650,14	september 11	máj 13
			Vodorovné konštrukcie									september 11	máj 13
1127	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	37,69	111,750	4 211,91	4 211,91	0,00	95,00%	4 001,32	september 11	máj 13
1128	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	220,88	0,216	47,71	47,71	0,00	95,00%	45,32	september 11	máj 13
1129	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné dosky zo želez. tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	279,34	2,187	610,91	610,91	0,00	95,00%	580,37	september 11	máj 13
1130	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	16,52	6,120	101,11	101,11	0,00	95,00%	96,05	september 11	máj 13
1131	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výstuž podklad, dosák, blokov, podvalov z ocele 10335	t	1 480,11	0,100	148,01	148,01	0,00	95,00%	140,61	september 11	máj 13
			Komunikácie									september 11	máj 13
1132	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodite hr. 15 cm	m2	5,65	35,000	197,80	197,80	0,00	95,00%	187,91	september 11	máj 13
1133	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B1	m3	28,99	560,350	16 244,12	16 244,12	0,00	95,00%	15 431,91	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1134	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	22,64	35,000	792,23	792,23	0,00	95,00%	752,62	september 11	máj 13
1135	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABU š. do 3 m hr. 5 cm	m2	14,32	35,000	501,29	501,29	0,00	95,00%	476,23	september 11	máj 13
			Rúrové vedenie									september 11	máj 13
1136	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Potrubié vodovodné HDPE 110x6,6x12000 - 2010110	m	12,75	321,298	4 097,47	4 097,47	0,00	95,00%	3 892,60	september 11	máj 13
1137	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 45°d 110mm	kus	12,72	4,000	50,89	50,89	0,00	95,00%	48,35	september 11	máj 13
1138	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - koleno 90°d 110mm	kus	13,53	1,000	13,53	13,53	0,00	95,00%	12,85	september 11	máj 13
1139	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	PE - el. spojka pres. d 110mm	kus	13,53	6,000	81,18	81,18	0,00	95,00%	77,12	september 11	máj 13
1140	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KOLENO 30°HD PE DN 100	KS	103,65	1,000	103,65	103,65	0,00	95,00%	98,47	september 11	máj 13
1141	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	1,78	316,550	563,18	563,18	0,00	95,00%	535,02	september 11	máj 13
1142	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,93	261,650	242,53	242,53	0,00	95,00%	230,41	september 11	máj 13
1143	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	1,87	431,400	806,21	806,21	0,00	95,00%	765,90	september 11	máj 13
1144	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,30	18,000	41,44	41,44	0,00	95,00%	39,37	september 11	máj 13
1145	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	4,11	18,000	74,01	74,01	0,00	95,00%	70,31	september 11	máj 13
1146	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	50,07	57,197	2 863,83	2 863,83	0,00	95,00%	2 720,64	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1147	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	128,25	94,304	12 094,15	12 094,15	0,00	95,00%	11 489,44	september 11	máj 13
1148	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	21,08	18,180	383,24	383,24	0,00	95,00%	364,08	september 11	máj 13
1149	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	34,25	18,180	622,70	622,70	0,00	95,00%	591,56	september 11	máj 13
1150	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,15	261,650	563,30	563,30	0,00	95,00%	535,14	september 11	máj 13
1151	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,72	431,400	1 173,84	1 173,84	0,00	95,00%	1 115,15	september 11	máj 13
1152	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrky bezové 11523,0 d 245 mm hr.steny 6,3 mm s úkos.	m	92,16	10,000	921,56	921,56	0,00	95,00%	875,48	september 11	máj 13
1153	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpacia stanica dodávka montáž	KS	64 753,56	1,000	64 753,56	64 753,56	0,00	95,00%	61 515,88	september 11	máj 13
1154	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	TESNIACA MANŽETA PLITEC-MODEL "S" ROZMER 112x250	SB	13,46	2,000	26,91	26,91	0,00	95,00%	25,57	september 11	máj 13
1155	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT G 41	KS	13,46	7,000	94,19	94,19	0,00	95,00%	89,48	september 11	máj 13
1156	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	KLZNA OBJIMKA "RACI" SEGMENT F 41	KS	13,86	7,000	97,01	97,01	0,00	95,00%	92,16	september 11	máj 13
1157	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	0,66	316,550	208,24	208,24	0,00	95,00%	197,82	september 11	máj 13
1158	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	237,48	1,000	237,48	237,48	0,00	95,00%	225,60	september 11	máj 13
1159	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	67,77	4,000	271,08	271,08	0,00	95,00%	257,53	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1160	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachtiet do 4 t	kus	51,10	19,000	970,92	970,92	0,00	95,00%	922,38	september 11	máj 13
1161	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rátnom nad 150 kg	kus	34,22	19,000	650,22	650,22	0,00	95,00%	617,71	september 11	máj 13
1162	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	237,18	19,000	4 506,35	4 506,35	0,00	95,00%	4 281,04	september 11	máj 13
1163	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 25	kus	63,24	7,000	442,69	442,69	0,00	95,00%	420,55	september 11	máj 13
1164	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 50	kus	93,11	9,000	838,01	838,01	0,00	95,00%	796,11	september 11	máj 13
1165	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 100	kus	145,81	4,000	583,25	583,25	0,00	95,00%	554,09	september 11	máj 13
1166	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	377,71	9,000	3 399,41	3 399,41	0,00	95,00%	3 229,44	september 11	máj 13
1167	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/93	kus	421,64	10,000	4 216,37	4 216,37	0,00	95,00%	4 005,55	september 11	máj 13
1168	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	23,71	16,000	379,39	379,39	0,00	95,00%	360,42	september 11	máj 13
1169	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	28,11	7,000	196,75	196,75	0,00	95,00%	186,91	september 11	máj 13
1170	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	31,62	5,000	158,10	158,10	0,00	95,00%	150,20	september 11	máj 13
1171	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	114,19	18,000	2 055,47	2 055,47	0,00	95,00%	1 952,70	september 11	máj 13
1172	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zákrývová doska TZD 100/30-65	kus	89,60	1,000	89,60	89,60	0,00	95,00%	85,12	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1173	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	m	0,40	320,000	129,17	129,17	0,00	95,00%	122,71	september 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									september 11	máj 13
1174	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	10,67	70,000	747,23	747,23	0,00	95,00%	709,87	september 11	máj 13
1175	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, M/VC hr. do 45 cm	kus	23,34	1,000	23,34	23,34	0,00	95,00%	22,17	september 11	máj 13
1176	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prisun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv.	t	11,08	1 421,060	15 743,08	15 743,08	0,00	95,00%	14 955,92	september 11	máj 13
			SO 404 AREÁLOVA KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ ZEMNE PRÁČE				300 786,54	300 786,54	0,00	95,00%	285 747,21		
1177	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	4,01	40,000	160,27	160,27	0,00	95,00%	152,26	september 11	máj 13
1178	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	3,63	5,000	18,16	18,16	0,00	95,00%	17,26	september 11	máj 13
1179	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za staženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,92	200,000	3 184,48	3 184,48	0,00	95,00%	3 025,26	september 11	máj 13
1180	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3 - 50%.	m3	6,46	1 629,525	10 524,56	10 524,56	0,00	95,00%	9 998,33	september 11	máj 13
1181	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepvosť horniny tr.3	m3	0,78	1 629,525	1 266,84	1 266,84	0,00	95,00%	1 203,50	september 11	máj 13
1182	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	10,41	1 629,525	16 956,25	16 956,25	0,00	95,00%	16 108,44	september 11	máj 13
1183	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepvosť horniny tr.4	m3	2,09	1 629,525	3 410,74	3 410,74	0,00	95,00%	3 240,20	september 11	máj 13
1184	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,20	1 050,040	2 307,72	2 307,72	0,00	95,00%	2 192,33	september 11	máj 13
1185	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	3,74	4 030,720	15 065,43	15 065,43	0,00	95,00%	14 312,16	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1186	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,18	1 060,040	1 240,20	1 240,20	0,00	95,00%	1 178,19	september 11	máj 13
1187	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,94	4 030,720	7 834,03	7 834,03	0,00	95,00%	7 442,32	september 11	máj 13
1188	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,02	2 273,310	6 865,45	6 865,45	0,00	95,00%	6 522,18	september 11	máj 13
1189	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	5,07	985,740	4 995,98	4 995,98	0,00	95,00%	4 746,19	september 11	máj 13
1190	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	1 460,780	10 548,51	10 548,51	0,00	95,00%	10 021,08	september 11	máj 13
1191	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,54	14 607,800	7 862,24	7 862,24	0,00	95,00%	7 469,13	september 11	máj 13
1192	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	1 460,780	3 232,25	3 232,25	0,00	95,00%	3 070,64	september 11	máj 13
1193	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	1 460,780	1 485,09	1 485,09	0,00	95,00%	1 410,84	september 11	máj 13
1194	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	3,11	2 119,940	6 592,44	6 592,44	0,00	95,00%	6 262,81	september 11	máj 13
1195	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	13,05	807,800	10 543,31	10 543,31	0,00	95,00%	10 016,15	september 11	máj 13
			ZÁKLADY									september 11	máj 13
1196	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tratiovdy z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. ložkom a obsypom	m	8,58	677,500	5 814,07	5 814,07	0,00	95,00%	5 523,37	september 11	máj 13
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									september 11	máj 13
1197	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Konštr. hati z betónu prost. vodost. V4 TO B12,5-B15	m3	232,30	4,500	1 045,36	1 045,36	0,00	95,00%	993,09	september 11	máj 13
1198			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1199	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. čisteného	m3	37,69	142,740	5 379,94	5 379,94	0,00	95,00%	5 110,94	september 11	máj 13
1200	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dlažba z lom. kam. na sucho do 20m2, hr. 40cm bez vypl. skár	m2	63,36	3,000	190,08	190,08	0,00	95,00%	180,58	september 11	máj 13
			KOMUNIKÁCIE									september 11	máj 13
1201	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B1	m3	28,99	1 129,470	32 742,48	32 742,48	0,00	95,00%	31 105,35	september 11	máj 13
			RÚROVÉ VEDENIA									september 11	máj 13
1202	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripí. za zhotovenie kanaliz. pripojky DN100- 300	kus	28,41	18,000	511,31	511,31	0,00	95,00%	485,75	september 11	máj 13
1203	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	1,03	125,100	129,05	129,05	0,00	95,00%	122,60	september 11	máj 13
1204	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,93	108,800	100,85	100,85	0,00	95,00%	95,81	september 11	máj 13
1205	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	1,87	409,900	766,03	766,03	0,00	95,00%	727,73	september 11	máj 13
1206	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 500 mm	m	6,31	245,500	1 548,90	1 548,90	0,00	95,00%	1 471,45	september 11	máj 13
1207	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	1,93	253,300	488,52	488,52	0,00	95,00%	464,10	september 11	máj 13
1208	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	4,38	2,000	8,76	8,76	0,00	95,00%	8,32	september 11	máj 13
1209	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,30	11,000	25,33	25,33	0,00	95,00%	24,06	september 11	máj 13
1210	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	6,52	8,000	52,15	52,15	0,00	95,00%	49,54	september 11	máj 13
1211	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	4,11	24,000	98,67	98,67	0,00	95,00%	93,74	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1212	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	4,49	26,000	116,61	116,61	0,00	95,00%	110,78	september 11	máj 13
1213	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	33,38	27,347	912,97	912,97	0,00	95,00%	867,32	september 11	máj 13
1214	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	50,07	23,784	1 190,86	1 190,86	0,00	95,00%	1 131,31	september 11	máj 13
1215	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	119,47	10,930	1 305,81	1 305,81	0,00	95,00%	1 240,52	september 11	máj 13
1216	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	128,25	78,674	10 089,65	10 089,65	0,00	95,00%	9 585,17	september 11	máj 13
1217	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná hrdlivá 400x9,8x5000	kus	279,34	55,371	15 467,18	15 467,18	0,00	95,00%	14 693,82	september 11	máj 13
1218	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PVC kanalizačná hrdlivá 500x12,2x5000	kus	448,00	53,666	24 042,11	24 042,11	0,00	95,00%	22 840,00	september 11	máj 13
1219	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	6,25	7,000	43,75	43,75	0,00	95,00%	41,56	september 11	máj 13
1220	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45°	kus	17,57	2,000	35,13	35,13	0,00	95,00%	33,38	september 11	máj 13
1221	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45°	kus	65,99	8,000	527,94	527,94	0,00	95,00%	501,54	september 11	máj 13
1222	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	15,82	8,080	127,81	127,81	0,00	95,00%	121,42	september 11	máj 13
1223	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	21,08	6,060	127,75	127,75	0,00	95,00%	121,36	september 11	máj 13
1224	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d250mm	kus	25,48	2,020	51,46	51,46	0,00	95,00%	48,89	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1225	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	34,25	22,220	761,08	761,08	0,00	95,00%	723,02	september 11	máj 13
1226	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	kus	51,61	14,140	729,76	729,76	0,00	95,00%	693,27	september 11	máj 13
1227	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d500mm	kus	105,42	12,000	1 265,00	1 265,00	0,00	95,00%	1 201,75	september 11	máj 13
1228	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	2,15	233,900	503,56	503,56	0,00	95,00%	478,38	september 11	máj 13
1229	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,72	409,900	1 115,34	1 115,34	0,00	95,00%	1 059,58	september 11	máj 13
1230	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou	m	3,72	253,300	942,96	942,96	0,00	95,00%	895,81	september 11	máj 13
1231	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN 500 vodou	m	4,35	245,500	1 068,08	1 068,08	0,00	95,00%	1 014,68	september 11	máj 13
1232	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK U2AFA3A	KS	18 822,67	1,000	18 822,67	18 822,67	0,00	95,00%	17 881,54	september 11	máj 13
1233	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	67,77	4,000	271,08	271,08	0,00	95,00%	257,53	september 11	máj 13
1234	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie prefa šachtet do 4 t	kus	51,10	27,000	1 379,73	1 379,73	0,00	95,00%	1 310,75	september 11	máj 13
1235	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Spádisko kanal. bet. jedn. kruhové dno čaditč DN 300	kus	1 053,48	1,000	1 053,48	1 053,48	0,00	95,00%	1 000,81	september 11	máj 13
1236	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Osadenie pokloпов litinových, ocel. s rámom nad 150 kg	kus	34,22	29,000	992,44	992,44	0,00	95,00%	942,81	september 11	máj 13
1237	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Klapka koncová PTK-G DN500	kus	1 651,41	1,000	1 651,41	1 651,41	0,00	95,00%	1 568,84	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1238	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	237,18	29,000	6 878,12	6 878,12	0,00	95,00%	6 534,21	september 11	máj 13
1239	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 25	kus	63,24	18,000	1 138,34	1 138,34	0,00	95,00%	1 081,42	september 11	máj 13
1240	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 50	kus	93,11	11,000	1 024,24	1 024,24	0,00	95,00%	973,02	september 11	máj 13
1241	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Skruž šachtová TBH 100- 100	kus	145,81	5,000	729,07	729,07	0,00	95,00%	692,61	september 11	máj 13
1242	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/68	kus	377,71	4,000	1 510,85	1 510,85	0,00	95,00%	1 435,31	september 11	máj 13
1243	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/93	kus	421,64	17,000	7 167,83	7 167,83	0,00	95,00%	6 809,44	september 11	máj 13
1244	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno šachtové TBS 100/1070	kus	544,62	6,000	3 267,73	3 267,73	0,00	95,00%	3 104,34	september 11	máj 13
1245	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-05	kus	23,71	21,000	497,95	497,95	0,00	95,00%	473,05	september 11	máj 13
1246	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	28,11	10,000	281,07	281,07	0,00	95,00%	267,02	september 11	máj 13
1247	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pristenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	31,62	11,000	347,83	347,83	0,00	95,00%	330,43	september 11	máj 13
1248	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN	kus	114,19	27,000	3 083,21	3 083,21	0,00	95,00%	2 929,05	september 11	máj 13
1249	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zákrývová doska TZD 100/30-65	kus	89,60	1,000	89,60	89,60	0,00	95,00%	85,12	september 11	máj 13
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									september 11	máj 13
1250	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre potrebie z rúr plast. a skloam. v otv. výk.	t	11,08	2 453,388	27 179,63	27 179,63	0,00	95,00%	25 820,64	september 11	máj 13
			SO 405 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE HALU M4				47 288,45	47 288,45	0,00	95,00%	44 924,03		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
			ZEMNE PRÁCE										
1251	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m ³ - 50%	m3	8,00	245,400	1 962,85	1 962,85	0,00	95,00%	1 864,71	september 11	máj 13
1252	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,78	245,400	190,78	190,78	0,00	95,00%	181,24	september 11	máj 13
1253	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m ³ -50%	m3	20,53	245,400	5 037,37	5 037,37	0,00	95,00%	4 785,50	september 11	máj 13
1254	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	m3	2,09	245,400	513,64	513,64	0,00	95,00%	487,96	september 11	máj 13
1255	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,47	833,100	1 220,62	1 220,62	0,00	95,00%	1 159,59	september 11	máj 13
1256	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,50	52,800	131,80	131,80	0,00	95,00%	125,21	september 11	máj 13
1257	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,79	833,100	660,13	660,13	0,00	95,00%	627,13	september 11	máj 13
1258	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,30	52,800	68,68	68,68	0,00	95,00%	65,24	september 11	máj 13
1259	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,02	490,800	1 482,23	1 482,23	0,00	95,00%	1 408,12	september 11	máj 13
1260	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	139,790	1 009,44	1 009,44	0,00	95,00%	958,87	september 11	máj 13
1261	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,54	1 397,900	752,38	752,38	0,00	95,00%	714,76	september 11	máj 13
1262	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m3	2,21	139,790	309,31	309,31	0,00	95,00%	293,85	september 11	máj 13
1263	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	139,790	142,12	142,12	0,00	95,00%	135,01	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1264	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	3,11	351,280	1 092,39	1 092,39	0,00	95,00%	1 037,77	september 11	máj 13
1265	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypariny	m3	13,05	91,830	1 198,55	1 198,55	0,00	95,00%	1 138,63	september 11	máj 13
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									september 11	máj 13
1266	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. třaženého	5m3	37,69	23,105	870,84	870,84	0,00	95,00%	827,30	september 11	máj 13
1267	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk.	m3	179,41	0,270	48,44	48,44	0,00	95,00%	46,02	september 11	máj 13
1268	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	1,8m2	16,52	3,600	59,47	59,47	0,00	95,00%	56,50	september 11	máj 13
1269	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	KOMUNIKÁCIE	m3	28,99	91,830	2 662,08	2 662,08	0,00	95,00%	2 528,98	september 11	máj 13
			Kamenivo tlažené drobné 0- 4 B1									september 11	máj 13
			RÚROVÉ VEDENIA									september 11	máj 13
1270	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž potr. z rúr liat. tlak. prír. do 1m v otv. výk. DN	kus	17,76	2,000	35,52	35,52	0,00	95,00%	33,75	september 11	máj 13
1271	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž potr. rúr. liat. tlak. prír. do 1 m otv. výk. DN	kus	21,69	7,000	151,85	151,85	0,00	95,00%	144,26	september 11	máj 13
1272	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž tvaroviek liat. 1- osých potr. prír. otv. výk.	kus	17,33	4,000	69,31	69,31	0,00	95,00%	65,85	september 11	máj 13
1273	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž tvaroviek liat.	kus	25,34	1,000	25,34	25,34	0,00	95,00%	24,07	september 11	máj 13
1274	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	odboč. potr. prír. otv. výk. Rúrká tlaková HDPE d 63x 3,8	bm	4,29	17,400	74,66	74,66	0,00	95,00%	70,93	september 11	máj 13
1275	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Potrubie vodovodné HDPE 110x6,6x12000 - 2010110	m	11,36	216,855	2 464,01	2 464,01	0,00	95,00%	2 340,81	september 11	máj 13
1276	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PE - koleno 45° d 110mm	kus	66,99	3,000	200,98	200,98	0,00	95,00%	190,93	september 11	máj 13
1277	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	GULOVÝ UZÁVER s prip na hadicu 1/2"	KS	41,65	3,000	124,96	124,96	0,00	95,00%	118,71	september 11	máj 13
1278	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl.	m	1,88	218,150	410,95	410,95	0,00	95,00%	390,40	september 11	máj 13
1279	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN	kus	5,68	3,000	17,04	17,04	0,00	95,00%	16,19	september 11	máj 13
1280	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž vodov. posuváčov v otv. výk. alebo šachte DN	kus	32,19	5,000	160,94	160,94	0,00	95,00%	152,90	september 11	máj 13
1281	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž kompenzátorov alebo mont. vibzlek DN 100	kus	22,43	1,000	22,43	22,43	0,00	95,00%	21,30	september 11	máj 13
1282	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž spätných klapiek DN 100	kus	20,09	1,000	20,09	20,09	0,00	95,00%	19,09	september 11	máj 13
1283	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž hydrantov nadzemných DN 100	kus	33,64	2,000	67,28	67,28	0,00	95,00%	63,91	september 11	máj 13
1284	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ELEKTROBPUMKA PRIAMA ELOFIT HD-PE	ks	23,29	4,000	93,17	93,17	0,00	95,00%	88,51	september 11	máj 13
1285	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Pásky navrtávacie H 5002 DN100	kus	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	máj 13
1286	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka	kus	68,44	6,000	410,66	410,66	0,00	95,00%	390,13	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoľožka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1287	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra litinová tlaková prírubová DN 100	kus	214,06	2,000	428,13	428,13	0,00	95,00%	406,72	september 11	máj 13
1288	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prechod(redukcia) prírubový DN 100/80	kus	75,72	2,000	151,45	151,45	0,00	95,00%	143,88	september 11	máj 13
1289	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Koleno prírubové s pákou DN 100 tvárna latina	kus	136,89	2,000	273,78	273,78	0,00	95,00%	260,09	september 11	máj 13
1290	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	VODOMERNÁ SAGHTA 4.5x1,5m	KS	4 150,28	1,000	4 150,28	4 150,28	0,00	95,00%	3 942,76	september 11	máj 13
1291	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ultrazvukový vodomer 100 (FLOMIC FL 102X DN 80	KS	2 461,04	1,000	2 461,04	2 461,04	0,00	95,00%	2 337,98	september 11	máj 13
1292	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 DN 100	KS	37,85	3,000	113,56	113,56	0,00	95,00%	107,89	september 11	máj 13
1293	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9101 DN50	KS	24,76	1,000	24,76	24,76	0,00	95,00%	23,52	september 11	máj 13
1294	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750	KS	33,49	4,000	133,96	133,96	0,00	95,00%	127,26	september 11	máj 13
1295	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1650	KS	32,04	1,000	32,04	32,04	0,00	95,00%	30,44	september 11	máj 13
1296	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN100 č.220 L-2350mm	KS	1 630,99	2,000	3 261,98	3 261,98	0,00	95,00%	3 098,89	september 11	máj 13
1297	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	E-posúvač HAWLE s prírubami č.4000 DN 100	KS	244,65	5,000	1 223,26	1 223,26	0,00	95,00%	1 162,10	september 11	máj 13
1298	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lapač nečistôt HAWLE č.9910 DN 100	KS	604,33	1,000	604,33	604,33	0,00	95,00%	574,12	september 11	máj 13
1299	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Špeciálna príruba HAWLE č.0400 DN 150 pre PE.potr.	KS	202,42	4,000	809,67	809,67	0,00	95,00%	769,18	september 11	máj 13
1300	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Špeciálna príruba HAWLE č.0400 DN 50 pre PE.potr.	KS	91,74	1,000	91,74	91,74	0,00	95,00%	87,15	september 11	máj 13
1301	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TVAROVKA HAWLE č. 8580 DN 150/54'	KS	136,89	3,000	410,66	410,66	0,00	95,00%	390,13	september 11	máj 13
1302	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TVAROVKA MMA HAWLE č. 8525 DN 110/100	KS	283,97	1,000	283,97	283,97	0,00	95,00%	269,77	september 11	máj 13
1303	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zábrana spätného toku HAWLE č.9900 DN 100	KS	1 630,99	1,000	1 630,99	1 630,99	0,00	95,00%	1 549,44	september 11	máj 13
1304	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montážna vložka HAWLE č.9810 DN100	KS	405,86	1,000	405,86	405,86	0,00	95,00%	385,57	september 11	máj 13
1305	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DAVKOVACIE ZARIADENIE PROMINENT	KS	2 810,54	1,000	2 810,54	2 810,54	0,00	95,00%	2 670,01	september 11	máj 13
1306	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,70	17,400	12,23	12,23	0,00	95,00%	11,62	september 11	máj 13
1307	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	m	0,70	218,150	153,29	153,29	0,00	95,00%	145,62	september 11	máj 13
1308	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125	m	2,35	218,150	512,05	512,05	0,00	95,00%	486,45	september 11	máj 13
1309	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	kus	251,05	3,000	753,15	753,15	0,00	95,00%	715,49	september 11	máj 13
1310	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na	m	1,60	220,000	351,94	351,94	0,00	95,00%	334,34	september 11	máj 13
1311	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vodič CY čierny 4 drôt	m	1,96	225,000	440,67	440,67	0,00	95,00%	418,64	september 11	máj 13
1312	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Páska izoláčná čierna 50mm/15m	kus	41,50	22,000	913,06	913,06	0,00	95,00%	867,41	september 11	máj 13
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1313	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presunutí pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. SO 406 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PRE HALU	t	5,46	199,329	1 087,73	1 087,73	0,00	95,00%	1 033,35	september 11	máj 13
			Zemné práce				48 553,54	48 553,54	0,00	95,00%	46 125,86		
1314	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	26,13	30,000	784,01	784,01	0,00	95,00%	744,81	september 11	máj 13
1315	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	4,01	32,000	128,22	128,22	0,00	95,00%	121,81	september 11	máj 13
1316	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500	deň	3,63	4,000	14,53	14,53	0,00	95,00%	13,81	september 11	máj 13
1317	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	12,77	2,000	25,54	25,54	0,00	95,00%	24,26	september 11	máj 13
1318	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Pripäťok za staženú vykopávku v blízkosti	m3	15,92	50,000	796,12	796,12	0,00	95,00%	756,31	september 11	máj 13
1319	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3-50%	m3	10,00	293,195	2 932,52	2 932,52	0,00	95,00%	2 785,90	september 11	máj 13
1320	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Pripäťok za lepvosť horniny tr.3	m3	0,78	293,195	227,94	227,94	0,00	95,00%	216,54	september 11	máj 13
1321	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3-50%	m3	20,53	293,195	6 018,47	6 018,47	0,00	95,00%	5 717,55	september 11	máj 13
1322	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Pripäťok za lepvosť horniny tr.4	m3	2,09	293,195	613,68	613,68	0,00	95,00%	583,00	september 11	máj 13
1323	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,20	455,810	1 001,75	1 001,75	0,00	95,00%	951,66	september 11	máj 13
1324	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	3,74	679,700	2 540,48	2 540,48	0,00	95,00%	2 413,46	september 11	máj 13
1325	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,18	455,810	538,36	538,36	0,00	95,00%	511,44	september 11	máj 13
1326	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,94	679,700	1 321,05	1 321,05	0,00	95,00%	1 255,00	september 11	máj 13
1327	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5	m3	3,02	246,540	744,56	744,56	0,00	95,00%	707,33	september 11	máj 13
1328	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	3,02	339,850	1 026,36	1 026,36	0,00	95,00%	975,04	september 11	máj 13
1329	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	158,050	1 141,30	1 141,30	0,00	95,00%	1 084,24	september 11	máj 13
1330	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripäťok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,54	1 580,500	850,66	850,66	0,00	95,00%	808,13	september 11	máj 13
1331	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	158,050	349,72	349,72	0,00	95,00%	332,23	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1332	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	158,050	160,68	160,68	0,00	95,00%	152,65	september 11	máj 13
1333	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	m3	3,11	428,340	1 332,02	1 332,02	0,00	95,00%	1 265,42	september 11	máj 13
1334	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	13,05	108,100	1 410,91	1 410,91	0,00	95,00%	1 340,36	september 11	máj 13
			Zakladanie									september 11	máj 13
1335	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Tratiový z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. ložkom a obšypom	m	8,58	230,000	1 973,78	1 973,78	0,00	95,00%	1 875,09	september 11	máj 13
1336	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	37,69	23,000	866,88	866,88	0,00	95,00%	823,54	september 11	máj 13
			Komunikácie									september 11	máj 13
1337	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Podklad zo štrkoidite hr. 15 cm	m2	5,65	30,000	169,54	169,54	0,00	95,00%	161,06	september 11	máj 13
1338	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	m3	28,99	108,100	3 133,74	3 133,74	0,00	95,00%	2 977,05	september 11	máj 13
1339	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	22,64	30,000	679,06	679,06	0,00	95,00%	645,10	september 11	máj 13
			Rúrové vedenie									september 11	máj 13
1340	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Pripí. za zhotovenie kanaliz. pripojky DN100- rúr tvr. PVC otv. výk.	kus	28,41	3,000	85,22	85,22	0,00	95,00%	80,96	september 11	máj 13
1341	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk.	m	0,93	230,000	213,20	213,20	0,00	95,00%	202,54	september 11	máj 13
1342	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,30	16,000	36,84	36,84	0,00	95,00%	35,00	september 11	máj 13
1343	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom	kus	50,07	50,278	2 517,40	2 517,40	0,00	95,00%	2 391,53	september 11	máj 13
1344	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	21,08	16,160	340,66	340,66	0,00	95,00%	323,63	september 11	máj 13
1345	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 60 cm výšky	m	2,15	230,000	495,16	495,16	0,00	95,00%	470,41	september 11	máj 13
1346	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Pripí. za každých ďalších 60 cm výšky	kus	67,77	3,000	203,31	203,31	0,00	95,00%	193,15	september 11	máj 13
1347	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadenie prefa šachtí do 4 t	kus	51,10	8,000	408,81	408,81	0,00	95,00%	388,37	september 11	máj 13
1348	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadenie poklopotv liatinových, ocel. s rátnom	kus	34,22	8,000	273,78	273,78	0,00	95,00%	260,09	september 11	máj 13
1349	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	237,18	8,000	1 897,41	1 897,41	0,00	95,00%	1 802,54	september 11	máj 13
1350	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Skruž šachtová TBH 100-25	kus	63,24	5,000	316,21	316,21	0,00	95,00%	300,40	september 11	máj 13
1351	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Skruž šachtová TBH 100-50	kus	93,11	4,000	372,45	372,45	0,00	95,00%	353,83	september 11	máj 13
1352	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Skruž šachtová TBH 100-100	kus	145,81	2,000	291,63	291,63	0,00	95,00%	277,05	september 11	máj 13
1353	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dno šachtové TBS 100/68	kus	377,71	8,000	3 021,70	3 021,70	0,00	95,00%	2 870,61	september 11	máj 13
1354	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Prístavec vyrovnávací TBS 60-05	kus	23,71	5,000	118,56	118,56	0,00	95,00%	112,63	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1355	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia stavieb	Prístavec vyrovnávací TBS 60-10	kus	28,11	1,000	28,11	28,11	0,00	95,00%	26,70	september 11	máj 13
1356	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia stavieb	Prístavec vyrovnávací TBS 60-15	kus	31,62	3,000	94,86	94,86	0,00	95,00%	90,12	september 11	máj 13
1357	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia stavieb	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	114,19	8,000	913,54	913,54	0,00	95,00%	867,87	september 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie									september 11	máj 13
1358	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	41,34	60,000	2 480,31	2 480,31	0,00	95,00%	2 356,29	september 11	máj 13
1359	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	23,34	1,000	23,34	23,34	0,00	95,00%	22,17	september 11	máj 13
1360	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presunutím pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. 400x400 mm	t	11,08	328,494	3 639,19	3 639,19	0,00	95,00%	3 457,23	september 11	máj 13
			SO 407 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽDOVÁ PRE HALU M4				112 860,61	112 860,61	0,00	95,00%	107 217,58		
			Zemné práce								0,00		
1361	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	26,13	35,000	914,68	914,68	0,00	95,00%	868,94	október 11	máj 13
1362	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	4,01	40,000	160,27	160,27	0,00	95,00%	152,26	október 11	máj 13
1363	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	3,64	5,000	18,18	18,18	0,00	95,00%	17,27	október 11	máj 13
1364	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dočasné zaistenie káblov do 6 káblov	m	12,77	2,000	25,54	25,54	0,00	95,00%	24,26	október 11	máj 13
1365	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za stažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	15,92	70,000	1 114,57	1 114,57	0,00	95,00%	1 058,84	október 11	máj 13
1366	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3-50%	m3	8,00	433,325	3 465,98	3 465,98	0,00	95,00%	3 292,68	október 11	máj 13
1367	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,78	433,325	336,88	336,88	0,00	95,00%	320,04	október 11	máj 13
1368	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3-50%	m3	20,53	433,325	8 894,95	8 894,95	0,00	95,00%	8 450,20	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1369	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripätok za lepiťosť horniny tr.4	m3	2,09	433,325	906,99	906,99	0,00	95,00%	861,64	október 11	máj 13
1370	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,20	265,430	583,35	583,35	0,00	95,00%	554,18	október 11	máj 13
1371	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	3,74	1 109,400	4 146,55	4 146,55	0,00	95,00%	3 939,23	október 11	máj 13
1372	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	1,18	265,430	313,50	313,50	0,00	95,00%	297,82	október 11	máj 13
1373	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	1,94	1 109,400	2 156,21	2 156,21	0,00	95,00%	2 048,40	október 11	máj 13
1374	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,02	866,650	2 617,30	2 617,30	0,00	95,00%	2 486,44	október 11	máj 13
1375	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	323,270	2 334,38	2 334,38	0,00	95,00%	2 217,66	október 11	máj 13
1376	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Pripätok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	0,54	3 232,700	1 739,91	1 739,91	0,00	95,00%	1 652,92	október 11	máj 13
1377	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	323,270	715,30	715,30	0,00	95,00%	679,53	október 11	máj 13
1378	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	323,270	328,65	328,65	0,00	95,00%	312,22	október 11	máj 13
1379	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhrutný jam, rýh, šacht alebo okolo objektu	m3	3,11	543,380	1 689,76	1 689,76	0,00	95,00%	1 605,28	október 11	máj 13
1380	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	m3	13,05	215,800	2 816,60	2 816,60	0,00	95,00%	2 675,77	október 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny		Vodorovné konštrukcie									október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1381	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťažného	m3	37,69	40,310	1 519,30	1 519,30	0,00	95,00%	1 443,34	október 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny		Komunikácie									október 11	máj 13
1382	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad zo štrkodrite hr. 15 cm	m2	5,65	35,000	197,80	197,80	0,00	95,00%	187,91	október 11	máj 13
1383	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kamenivo ťažené drobné 0- 4 B1	m3	28,99	215,800	6 255,88	6 255,88	0,00	95,00%	5 943,08	október 11	máj 13
1384	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 15 cm	m2	22,64	35,000	792,23	792,23	0,00	95,00%	752,62	október 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny		Rúrové vedenie									október 11	máj 13
1385	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100- 300	kus	28,41	15,000	426,09	426,09	0,00	95,00%	404,79	október 11	máj 13
1386	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	1,03	22,150	22,85	22,85	0,00	95,00%	21,71	október 11	máj 13
1387	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,93	84,900	78,70	78,70	0,00	95,00%	74,76	október 11	máj 13
1388	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	1,87	61,700	115,31	115,31	0,00	95,00%	109,54	október 11	máj 13
1389	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400	m	1,93	157,550	303,86	303,86	0,00	95,00%	288,66	október 11	máj 13
1390	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	4,38	2,000	8,76	8,76	0,00	95,00%	8,32	október 11	máj 13
1391	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	kus	2,30	15,000	34,54	34,54	0,00	95,00%	32,81	október 11	máj 13
1392	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	6,52	1,000	6,52	6,52	0,00	95,00%	6,19	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1393	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	kus	4,11	6,000	24,67	24,67	0,00	95,00%	23,44	október 11	máj 13
1394	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN400	kus	4,49	14,000	62,79	62,79	0,00	95,00%	59,65	október 11	máj 13
1395	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom	kus	33,38	4,842	161,65	161,65	0,00	95,00%	153,57	október 11	máj 13
1396	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom	kus	50,07	18,559	929,24	929,24	0,00	95,00%	882,78	október 11	máj 13
1397	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom	kus	128,25	13,488	1 729,79	1 729,79	0,00	95,00%	1 643,30	október 11	máj 13
1398	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrka PVC kanalizačná hrdlivá 400x9,8x5000	kus	279,34	34,440	9 620,38	9 620,38	0,00	95,00%	9 139,36	október 11	máj 13
1399	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	kus	6,25	1,000	6,25	6,25	0,00	95,00%	5,94	október 11	máj 13
1400	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odbočka kanalizačná PVC d 200/160mm-45°	kus	17,57	2,000	35,13	35,13	0,00	95,00%	33,38	október 11	máj 13
1401	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Odbočka kanalizačná PVC d 315/160mm-45°	kus	65,99	1,000	65,99	65,99	0,00	95,00%	62,69	október 11	máj 13
1402	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	15,82	4,040	63,90	63,90	0,00	95,00%	60,71	október 11	máj 13
1403	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	kus	21,08	10,100	212,91	212,91	0,00	95,00%	202,27	október 11	máj 13
1404	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	kus	34,25	6,060	207,57	207,57	0,00	95,00%	197,19	október 11	máj 13
1405	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm	kus	51,61	14,140	729,76	729,76	0,00	95,00%	693,27	október 11	máj 13
1406	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skušica tesnosti kanalizačného potrubia DN	m	2,15	107,050	230,47	230,47	0,00	95,00%	218,94	október 11	máj 13
1407	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skušica tesnosti kanalizačného potrubia DN	m	2,72	61,700	167,89	167,89	0,00	95,00%	159,49	október 11	máj 13
1408	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skušica tesnosti kanalizačného potrubia DN	m	3,72	157,550	586,51	586,51	0,00	95,00%	557,19	október 11	máj 13
1409	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ODLUČOVAC ROPNYCH LÁTOK U2AE3A	SB	30 618,02	1,000	30 618,02	30 618,02	0,00	95,00%	29 087,12	október 11	máj 13
1410	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadenie prefa šachtiet do 4 t	kus	51,10	15,000	766,52	766,52	0,00	95,00%	728,19	október 11	máj 13
1411	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadenie pokloпов liatinových, ocel. s rámcom.	kus	34,22	15,000	513,33	513,33	0,00	95,00%	487,66	október 11	máj 13
1412	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	237,18	15,000	3 557,65	3 557,65	0,00	95,00%	3 379,77	október 11	máj 13
1413	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skruž šachtová TBH 100- 25	kus	63,24	4,000	252,96	252,96	0,00	95,00%	240,32	október 11	máj 13
1414	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skruž šachtová TBH 100- 50	kus	93,11	5,000	465,56	465,56	0,00	95,00%	442,28	október 11	máj 13
1415	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dno šachtové TBS 100/68	kus	377,71	5,000	1 888,56	1 888,56	0,00	95,00%	1 794,13	október 11	máj 13
1416	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dno šachtové TBS 100/93	kus	421,64	10,000	4 216,37	4 216,37	0,00	95,00%	4 005,55	október 11	máj 13
1417	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prístavec vyrovnávací TBS 60-05	kus	23,71	9,000	213,41	213,41	0,00	95,00%	202,73	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1418	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10	kus	28,11	7,000	196,75	196,75	0,00	95,00%	186,91	október 11	máj 13
1419	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15	kus	31,62	1,000	31,62	31,62	0,00	95,00%	30,04	október 11	máj 13
1420	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Kónus prechodový TBS 1000/65-60 DN 1000/600	kus	114,19	12,000	1 370,31	1 370,31	0,00	95,00%	1 301,80	október 11	máj 13
1421	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zákrývacia doska TZD 100/30-65	kus	89,60	3,000	268,80	268,80	0,00	95,00%	255,36	október 11	máj 13
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
1422	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	41,34	70,000	2 893,69	2 893,69	0,00	95,00%	2 749,01	október 11	máj 13
1423	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	23,34	1,000	23,34	23,34	0,00	95,00%	22,17	október 11	máj 13
1424	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv.	t	11,08	515,188	5 707,46	5 707,46	0,00	95,00%	5 422,09	október 11	máj 13
			SO 501 - Vnútroosáľové rozvody NN				15 123,46	15 123,46	0,00	95,00%	14 367,28		
			MONTAŽ - SILNOPRÚD										
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel AYKY3x240+120mm2 -	m	2,24	50,00	112,13	112,13	0,00	95,00%	106,52	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie kábla do 4x240mm2	ks	27,45	2,00	54,91	54,91	0,00	95,00%	52,16	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	eprosinová koncovka do 4x240mm2	ks	6,97	2,00	13,94	13,94	0,00	95,00%	13,24	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž skrine SR	ks	121,94	1,00	121,94	121,94	0,00	95,00%	115,85	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistka nožová do 500V	ks	1,05	6,00	6,28	6,28	0,00	95,00%	5,97	november 11	máj 13
1425	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel AYKY4Bx50mm2 - ul.volne	m	1,03	303,000	312,57	312,57	0,00	95,00%	296,94	november 11	máj 13
1426	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY5x6mm2 - ul. volne	m	0,85	131,000	111,64	111,64	0,00	95,00%	106,05	november 11	máj 13
1427	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY3x1,5mm2 - ul. pevne	m	0,70	20,000	14,05	14,05	0,00	95,00%	13,35	november 11	máj 13
1428	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	eprosinová koncovka do 4x50mm2	ks	14,28	2,000	28,56	28,56	0,00	95,00%	27,13	november 11	máj 13
1429	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	epros. koncovka do 4x25mm2	ks	6,73	2,000	13,46	13,46	0,00	95,00%	12,78	november 11	máj 13
1430	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie kábla do 4x50mm2	ks	12,54	2,000	25,09	25,09	0,00	95,00%	23,83	november 11	máj 13
1431	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie kábla do 4x25mm2	ks	9,70	2,000	19,41	19,41	0,00	95,00%	18,44	november 11	máj 13
1432	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistka nožová do 500V	ks	1,05	3,000	3,14	3,14	0,00	95,00%	2,98	november 11	máj 13
1433	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 struktury-SP1	ks	1,73	2,000	3,47	3,47	0,00	95,00%	3,30	november 11	máj 13
1434	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	1,18	100,000	118,11	118,11	0,00	95,00%	112,20	november 11	máj 13
1435	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Cu 16mm2-pre ochr. pospoj. - ul. pevne	m	0,70	30,000	21,08	21,08	0,00	95,00%	20,03	november 11	máj 13
1436	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka Bernard	ks	3,59	12,000	43,06	43,06	0,00	95,00%	40,90	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1437	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž a zapojenie el. maiálka	ks	10,81	1,000	10,81	10,81	0,00	95,00%	10,27	november 11	máj 13
1438	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	ks	1,12	16,000	17,94	17,94	0,00	95,00%	17,04	november 11	máj 13
1439	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie kábla do 4x10mm2	ks	3,27	4,000	13,10	13,10	0,00	95,00%	12,44	november 11	máj 13
1440	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie šnúry do 12x4mm2	ks	9,72	6,000	58,31	58,31	0,00	95,00%	55,39	november 11	máj 13
1441	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž rozvodnice	ks	121,94	2,000	243,87	243,87	0,00	95,00%	231,88	november 11	máj 13
1442	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	13,93	1,000	13,93	13,93	0,00	95,00%	13,24	november 11	máj 13
			MATERIAL										
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel AYKY3x240+120mm2	m	10,63	52,500	558,07	558,07	0,00	95,00%	530,17	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka KSCE 5	ks	41,58	2,000	83,16	83,16	0,00	95,00%	79,00	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozpojovacia skriňa SR6 - F 803 VV 7/0 P3 IP44/20	ks	1 033,78	1,000	1 033,78	1 033,78	0,00	95,00%	982,09	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistková patróna PH1 - 250A	ks	4,37	6,000	26,19	26,19	0,00	95,00%	24,88	november 11	máj 13
1443	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NAYY-J 4Bx50mm2	m	2,89	318,150	918,01	918,01	0,00	95,00%	872,11	november 11	máj 13
1444	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY5x6mm2	m	2,54	137,550	349,60	349,60	0,00	95,00%	332,12	november 11	máj 13
1445	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY5x1,5mm2	m	0,67	21,000	14,13	14,13	0,00	95,00%	13,42	november 11	máj 13
1446	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka KSCE 2	ks	7,91	2,000	15,82	15,82	0,00	95,00%	15,03	november 11	máj 13
1447	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka KSCE 1	ks	4,41	2,000	8,82	8,82	0,00	95,00%	8,38	november 11	máj 13
1448	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistková patróna PH1 - 63A gG	ks	4,47	3,000	13,41	13,41	0,00	95,00%	12,74	november 11	máj 13
1449	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SP1	ks	0,34	2,000	0,69	0,69	0,00	95,00%	0,65	november 11	máj 13
1450	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn 30x4mm	kg	1,09	105,000	114,60	114,60	0,00	95,00%	108,87	november 11	máj 13
1451	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	CY 6mm2	m	0,54	31,500	16,95	16,95	0,00	95,00%	16,11	november 11	máj 13
1452	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka Bernard	ks	1,12	12,000	13,46	13,46	0,00	95,00%	12,78	november 11	máj 13
	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	maják 230V IP55	ks	38,42	1,00	38,42	38,42	0,00	95,00%	36,50	november 11	máj 13
1453	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	13,56	3,00	40,67	40,67	0,00	95,00%	38,63	november 11	máj 13
1454	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	10,45	1,00	10,45	10,45	0,00	95,00%	9,93	november 11	máj 13
			MONTÁŽ MaR										
1455	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž stavoznaku	ks	14,08	3,000	42,25	42,25	0,00	95,00%	40,14	november 11	máj 13
1456	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zariadenie čerpadiel	ks	15,52	2,000	31,04	31,04	0,00	95,00%	29,49	november 11	máj 13
1457	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	naprogramovanie regulátora	hod.	8,87	8,000	70,93	70,93	0,00	95,00%	67,38	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1458	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	13,93	1,000	13,93	13,93	0,00	95,00%	13,24	november 11	máj 13
			ZEMNÉ PRÁCE									november 11	máj 13
1459	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vývinie trasy v zasiavanom priestore	km	94,07	0,438	41,20	41,20	0,00	95,00%	39,14	november 11	máj 13
1460	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop rýhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	8,67	426,000	3 694,00	3 694,00	0,00	95,00%	3 509,30	november 11	máj 13
			výkop rýhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	17,19	12,000	206,32	206,32	0,00	95,00%	196,00	november 11	máj 13
1461	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zriadenie káblového lžka z preosiatej zeminy do 10cm	m	2,39	438,000	1 047,74	1 047,74	0,00	95,00%	995,35	november 11	máj 13
1462	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	0,70	438,000	307,77	307,77	0,00	95,00%	292,38	november 11	máj 13
1463	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie rýhy 35x90cm tr. zeminy 4	m	2,20	426,000	936,24	936,24	0,00	95,00%	889,43	november 11	máj 13
			zahŕňovanie rýhy 50x120cm - tr. zeminy 5	m	5,50	12,000	66,02	66,02	0,00	95,00%	62,72	november 11	máj 13
1464	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prestup z rúry FXKVR 100	m	1,26	438,000	550,06	550,06	0,00	95,00%	522,56	november 11	máj 13
1465	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ochranná rúra FXKVR 100	m	1,64	438,000	720,32	720,32	0,00	95,00%	684,30	november 11	máj 13
1466	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	1,12	438,000	491,13	491,13	0,00	95,00%	466,57	november 11	máj 13
1467	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zatlaknutie kábla do kanála, rúry, žlabu	m	0,94	438,000	412,55	412,55	0,00	95,00%	391,92	november 11	máj 13
1468	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	59,22	1,000	59,22	59,22	0,00	95,00%	56,26	november 11	máj 13
			Rozvodnice									november 11	máj 13
1469	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozvodnica R-Č	ks	893,55	1,000	893,55	893,55	0,00	95,00%	848,88	november 11	máj 13
1470	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozvodnica R-VŠ	ks	392,71	1,000	392,71	392,71	0,00	95,00%	373,07	november 11	máj 13
1471	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DOPRAVA	%	10,13	3,60	36,46	36,46	0,00	95,00%	34,64	november 11	máj 13
1472	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PRESUN	%	16,37	1,00	16,37	16,37	0,00	95,00%	15,55	november 11	máj 13
			Ostatné									november 11	máj 13
1473	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Východzia revízia správa	hod.	7,76	16,000	124,15	124,15	0,00	95,00%	117,94	november 11	máj 13
1474	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	11,09	4,000	44,37	44,37	0,00	95,00%	42,15	november 11	máj 13
1475	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné zameranie	m	0,66	438,000	288,13	288,13	0,00	95,00%	273,72	november 11	máj 13
			SO 502 - Verejně osvětlení				65 653,58	65 653,58	0,00	95,00%	62 370,90		
			MONTÁŽ - SILNOPRŮD										
1476	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel AYKY3x240+120mm2 -	m	2,05	54,000	110,60	110,60	0,00	95,00%	105,07	január 12	máj 13
1477	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistka nožová do 500V	ks	0,19	6,000	1,17	1,17	0,00	95,00%	1,11	január 12	máj 13
1478	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž rozvodnice RVO	ks	18,82	1,000	18,82	18,82	0,00	95,00%	17,88	január 12	máj 13
1479	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NAYY-J4Bx25mm2 - ul.volhe	m	0,79	6,000	4,75	4,75	0,00	95,00%	4,52	január 12	máj 13
1480	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY4x10mm2 - ul. volhe	m	0,79	1 100,000	871,62	871,62	0,00	95,00%	828,04	január 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1481	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY3x2,5mm ² - ul. volne	m	0,63	184,000	115,60	115,60	0,00	95,00%	109,82	január 12	máj 13
1482	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svietidlo MODUS NV 70SG/70W IP65	ks	12,60	23,000	289,89	289,89	0,00	95,00%	275,40	január 12	máj 13
1483	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar osvetľovací St 260/76 l=7m	ks	79,85	23,000	1 836,58	1 836,58	0,00	95,00%	1 744,75	január 12	máj 13
1484	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vyložník jednoramenný VUD 10 A	ks	40,35	23,000	928,09	928,09	0,00	95,00%	881,08	január 12	máj 13
1485	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie kábla do 4x10mm ²	ks	4,26	46,000	196,00	196,00	0,00	95,00%	186,20	január 12	máj 13
1486	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	epros. koncovka do 4x25mm ²	ks	14,94	28,000	418,20	418,20	0,00	95,00%	397,29	január 12	máj 13
1487	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčasti NN vovýške	m ²	3,08	81,650	251,47	251,47	0,00	95,00%	238,89	január 12	máj 13
1488	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ruřka Kopek 2448-48mm- ul. pod omietkou	m	1,33	69,000	91,81	91,81	0,00	95,00%	87,22	január 12	máj 13
1489	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	el. výzbroj pre 1 okruh	ks	18,78	23,000	431,89	431,89	0,00	95,00%	410,30	január 12	máj 13
1490	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn fi 10mm-v zemi	m	1,69	1 065,000	1 799,23	1 799,23	0,00	95,00%	1 709,27	január 12	máj 13
1491	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka do 2 skrutek-SS	ks	3,47	46,000	159,55	159,55	0,00	95,00%	151,58	január 12	máj 13
1492	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 skruty-SP1	ks	4,84	23,000	111,41	111,41	0,00	95,00%	105,84	január 12	máj 13
1493	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistka nožová do 500V	ks	0,19	3,000	0,58	0,58	0,00	95,00%	0,55	január 12	máj 13
1494	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž rozvodnice RVO	ks	18,82	1,000	18,82	18,82	0,00	95,00%	17,88	január 12	máj 13
1495	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	76,53	1,000	76,53	76,53	0,00	95,00%	72,71	január 12	máj 13
			MATERIAL									január 12	máj 13
1496	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel AYKY3x240+120mm ²	m	17,31	56,700	981,64	981,64	0,00	95,00%	932,55	január 12	máj 13
1497	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistková patróna PH1 - 250A	ks	5,88	6,000	35,25	35,25	0,00	95,00%	33,49	január 12	máj 13
1498	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozpojovacia skriňa SR6 - F 803 VV 7/0 P3 IP44/20	ks	1 353,79	1,000	1 353,79	1 353,79	0,00	95,00%	1 286,10	január 12	máj 13
1499	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NAYY-J 4Bx25mm ²	m	3,80	6,300	23,92	23,92	0,00	95,00%	22,73	január 12	máj 13
1500	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY4Bx10mm ²	m	6,14	1 155,000	7 097,13	7 097,13	0,00	95,00%	6 742,27	január 12	máj 13
1501	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY3x2,5mm ²	m	1,24	193,200	239,74	239,74	0,00	95,00%	227,75	január 12	máj 13
1502	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svietidlo MODUS NV 70SG/70W IP65	ks	121,10	23,000	2 785,30	2 785,30	0,00	95,00%	2 646,03	január 12	máj 13
1503	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar oceľový typ St 260/76 l=7m pozinkovaný	ks	354,49	23,000	8 153,36	8 153,36	0,00	95,00%	7 745,69	január 12	máj 13
1504	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vyložník jednoramenný VUD 10 A	ks	117,62	23,000	2 705,18	2 705,18	0,00	95,00%	2 569,92	január 12	máj 13
1505	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka KSCE 1	ks	29,60	28,000	828,86	828,86	0,00	95,00%	787,42	január 12	máj 13
1506	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	farba syntetická	kg	11,98	10,206	122,22	122,22	0,00	95,00%	116,11	január 12	máj 13
1507	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	riedidlo S6002	kg	11,98	5,103	61,11	61,11	0,00	95,00%	58,06	január 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1508	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rúrka Kopex 2448-48mm	m	10,38	72,450	751,72	751,72	0,00	95,00%	714,14	január 12	máj 13
1509	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	elektrovýzbroj pre stožiar LZ-35/5P IP20	ks	44,25	23,000	1 017,84	1 017,84	0,00	95,00%	966,95	január 12	máj 13
1510	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn fi 10mm	kg	2,08	883,950	1 836,97	1 836,97	0,00	95,00%	1 745,12	január 12	máj 13
1511	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SS	ks	0,63	46,000	28,88	28,88	0,00	95,00%	27,44	január 12	máj 13
1512	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SP1	ks	1,18	23,000	27,17	27,17	0,00	95,00%	25,81	január 12	máj 13
1513	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	poistková patróna PH1 - 63A gG	ks	3,84	3,000	11,53	11,53	0,00	95,00%	10,95	január 12	máj 13
1514	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	280,55	3,000	841,64	841,64	0,00	95,00%	799,56	január 12	máj 13
1515	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	259,62	1,000	259,62	259,62	0,00	95,00%	246,64	január 12	máj 13
			ZEMNÉ PRÁCE										
1516	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,19	0,500	17,60	17,60	0,00	95,00%	16,72	január 12	máj 13
1517	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	8,09	0,250	2,02	2,02	0,00	95,00%	1,92	január 12	máj 13
1518	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	betónový základ	m3	54,69	0,250	13,67	13,67	0,00	95,00%	12,99	január 12	máj 13
1519	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vytýčenie trasy v zastavanom priestore	km	56,26	0,802	45,12	45,12	0,00	95,00%	42,86	január 12	máj 13
1520	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop rýhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	8,67	723,000	6 269,39	6 269,39	0,00	95,00%	5 955,92	január 12	máj 13
1521	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop rýhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	17,19	79,000	1 358,26	1 358,26	0,00	95,00%	1 290,35	január 12	máj 13
1522	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zriadenie káblového lôžka z priesečnej zeminy do 10cm	m	0,91	802,000	731,41	731,41	0,00	95,00%	694,84	január 12	máj 13
1523	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	základ pre stožiar do 250x1500mm	ks	51,83	23,000	1 192,18	1 192,18	0,00	95,00%	1 132,57	január 12	máj 13
1524	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	0,42	802,000	335,73	335,73	0,00	95,00%	318,94	január 12	máj 13
1525	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie rýhy 35x90cm - tr. zeminy 4	m	2,20	723,000	1 588,97	1 588,97	0,00	95,00%	1 509,52	január 12	máj 13
1526	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie rýhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	4,41	79,000	348,42	348,42	0,00	95,00%	331,00	január 12	máj 13
1527	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prestup z rury FXKVR 100	m	1,33	991,000	1 318,63	1 318,63	0,00	95,00%	1 252,70	január 12	máj 13
1528	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ochranná rúra FXKVR 100	m	2,83	991,000	2 800,24	2 800,24	0,00	95,00%	2 660,22	január 12	máj 13
1529	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	2,83	802,000	2 266,18	2 266,18	0,00	95,00%	2 152,87	január 12	máj 13
1530	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	betónová rúra 200mm	m	4,05	23,000	93,19	93,19	0,00	95,00%	88,53	január 12	máj 13
1531	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	33,55	1,000	33,55	33,55	0,00	95,00%	31,87	január 12	máj 13
1532	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zatlachtanie kábla do kanála, rúry, žlabu	m	5,20	1 100,000	5 723,10	5 723,10	0,00	95,00%	5 436,94	január 12	máj 13
1533	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	285,95	1,000	285,95	285,95	0,00	95,00%	271,65	január 12	máj 13
			DODÁVKA										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1534	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozvodnica RVO	ks	1 022,40	1,000	1 022,40	1 022,40	0,00	95,00%	971,28	január 12	máj 13
1535	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DOPRAVA	%	10,21	3,600	36,76	36,76	0,00	95,00%	34,92	január 12	máj 13
1536	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PRESUN	%	10,21	1,000	10,21	10,21	0,00	95,00%	9,70	január 12	máj 13
			Ostatné									január 12	máj 13
1537	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Východzia revízná správa	hod.	29,87	24,000	716,91	716,91	0,00	95,00%	681,07	január 12	máj 13
1538	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Výpnutie a zapnutie siete	hod.	18,76	8,000	150,10	150,10	0,00	95,00%	142,60	január 12	máj 13
1539	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné zameranie	m	2,99	802,000	2 398,08	2 398,08	0,00	95,00%	2 278,17	január 12	máj 13
			SO503.1 - VN preložka linky číslo 420				68 142,34	68 142,34	0,00	95,00%	64 735,23		
			MONTÁŽ - VN PRIPOJKA										
1540	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN J 12/12	ks	51,09	2	102,17	102,17	0,00	95,00%	97,06	október 11	máj 13
1541	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN J 10,5/10	ks	51,09	1	51,09	51,09	0,00	95,00%	48,53	október 11	máj 13
1542	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN D 2x12/20	ks	81,90	2	163,80	163,80	0,00	95,00%	155,61	október 11	máj 13
1543	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN D 2x10,5/12	ks	81,90	3	245,70	245,70	0,00	95,00%	233,41	október 11	máj 13
1544	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	lano AlFe	km	340,57	1,8	613,03	613,03	0,00	95,00%	582,38	október 11	máj 13
1545	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ťažká na stĺp	ks	16,25	4	65,01	65,01	0,00	95,00%	61,76	október 11	máj 13
1546	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor podpěrný VPA 180, R 170 N	ks	7,37	36	265,34	265,34	0,00	95,00%	252,08	október 11	máj 13
1547	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor kotevný dvojitý	ks	38,17	6	229,03	229,03	0,00	95,00%	217,58	október 11	máj 13
1548	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ANTIBIRD	ks	16,25	9	146,26	146,26	0,00	95,00%	138,95	október 11	máj 13
1549	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola VN1000 A1	ks	16,25	2	32,50	32,50	0,00	95,00%	30,88	október 11	máj 13
1550	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž UO na stožiar	ks	231,50	1	231,50	231,50	0,00	95,00%	219,92	október 11	máj 13
1551	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	bezpečnostný záves	ks	15,17	6	91,05	91,05	0,00	95,00%	86,50	október 11	máj 13
1552	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	čiapka na stĺp	ks	1,90	8	15,19	15,19	0,00	95,00%	14,43	október 11	máj 13
1553	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zapojenie AlFe 120 na obočnú stožiarovú tabuľku výstražná na betónový stožiar	ks	11,08	30	332,35	332,35	0,00	95,00%	315,73	október 11	máj 13
1554	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	príchytká káblová KOZ	ks	3,99	10	39,92	39,92	0,00	95,00%	37,92	október 11	máj 13
1555	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	číslovanie stožiaru farbou	ks	0,81	8	6,46	6,46	0,00	95,00%	6,14	október 11	máj 13
1556	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stúpačka so strieňom 270x280	ks	4,31	7	30,14	30,14	0,00	95,00%	28,63	október 11	máj 13
1557	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie vodiča v kotevnej svorke UO	ks	10,39	6	62,34	62,34	0,00	95,00%	59,23	október 11	máj 13
1558	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	náter uzemnenia na povrchu	m	0,48	2	0,96	0,96	0,00	95,00%	0,91	október 11	máj 13
1559	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia											

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1560	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zvodový vodič lano FeZn 50mm2	m	4,50	10	45,00	45,00	0,00	95,00%	42,75	október 11	máj 13
1561	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ochranná lišta drevená na betónový stožiar	ks	3,48	1	3,48	3,48	0,00	95,00%	3,31	október 11	máj 13
1562	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka skúšobná SZ	ks	5,01	1	5,01	5,01	0,00	95,00%	4,76	október 11	máj 13
1563	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SR03	ks	3,59	1	3,59	3,59	0,00	95,00%	3,41	október 11	máj 13
1564	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	uzamčenie v zemi pásoč FeFn 30x4mm	m	1,09	50	54,57	54,57	0,00	95,00%	51,84	október 11	máj 13
1565	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prúdový spoj do 120 mm2	m	11,59	30	347,60	347,60	0,00	95,00%	330,22	október 11	máj 13
1566	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie vodiča v kotevnej svorke	m	10,39	30	311,72	311,72	0,00	95,00%	296,13	október 11	máj 13
1567	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie uzemňovacieho lana na stožiar	m	0,88	1	0,88	0,88	0,00	95,00%	0,84	október 11	máj 13
1568	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčasťou NN vo výške	m2	2,30	7,464	17,19	17,19	0,00	95,00%	16,33	október 11	máj 13
1569	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčasťou VN na zemi	m2	2,77	75,152	207,86	207,86	0,00	95,00%	197,47	október 11	máj 13
1570	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčasťou VN vo výške	m2	3,21	75,152	241,57	241,57	0,00	95,00%	229,49	október 11	máj 13
1571	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	0,90	43,84	39,33	39,33	0,00	95,00%	37,36	október 11	máj 13
1572	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN J 12/12	ks	1 142,65	2	2 285,29	2 285,29	0,00	95,00%	2 171,03	október 11	máj 13
1573	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN J 12/20	ks	2 350,48	4	9 401,90	9 401,90	0,00	95,00%	8 931,81	október 11	máj 13
1574	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN J 10,5/12	ks	900,00	7	6 299,98	6 299,98	0,00	95,00%	5 984,98	október 11	máj 13
1575	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vodič AlFe 110/22	m	6,13	1890	11 585,23	11 585,23	0,00	95,00%	11 005,97	október 11	máj 13
1576	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ťažká PNE 34 8601-02; OEG 34 8614	ks	175,64	4	702,56	702,56	0,00	95,00%	667,43	október 11	máj 13
1577	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	podpera ťažká PNE 34 8601-07; OEG 34 8612;	ks	98,69	8	789,51	789,51	0,00	95,00%	750,04	október 11	máj 13
1578	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	upevňovací pás prestĺp J	ks	14,86	3	44,58	44,58	0,00	95,00%	42,35	október 11	máj 13
1579	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	upevňovací pás prestĺp D	ks	14,86	3	44,58	44,58	0,00	95,00%	42,35	október 11	máj 13
1580	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor R 170 N	ks	89,27	36	3 213,72	3 213,72	0,00	95,00%	3 053,04	október 11	máj 13
1581	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor kotevný dvojitý 910 1278	ks	382,17	6	2 293,01	2 293,01	0,00	95,00%	2 178,36	október 11	máj 13
1582	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ANTIBIRD AB III Jz Jb 2 x VN	ks	648,29	3	1 944,87	1 944,87	0,00	95,00%	1 847,62	október 11	máj 13
1583	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ANTIBIRD AB III Dz Db 2 x VN	ks	825,75	6	4 954,51	4 954,51	0,00	95,00%	4 706,79	október 11	máj 13
1584	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola VN1000 A1	ks	407,43	2	814,87	814,87	0,00	95,00%	774,12	október 11	máj 13
1585	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	úsekový odpojovač UVEI/ 25/400 PPN + stiel. Zákl.	ks	3 543,82	1	3 543,82	3 543,82	0,00	95,00%	3 366,63	október 11	máj 13
1586	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	čiapka na stĺp	ks	3,80	8	30,38	30,38	0,00	95,00%	28,86	október 11	máj 13
1587	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	skrutka s obojstranným závitom M20x400 K6, 122	ks	11,41	60	684,44	684,44	0,00	95,00%	650,22	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1588	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	skrutka s obojstranným závitom M20x450 K6. 122	ks	11,41	60	684,44	684,44	0,00	95,00%	650,22	október 11	máj 13
1589	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	matica hrubá M20	ks	0,31	90	28,26	28,26	0,00	95,00%	26,84	október 11	máj 13
1590	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	pás pre bandáž	ks	10,78	30	323,38	323,38	0,00	95,00%	307,21	október 11	máj 13
1591	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	držiak triangel KOZ 18-26	ks	7,25	10	72,51	72,51	0,00	95,00%	68,88	október 11	máj 13
1592	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	štitok označovací pre kábel	ks	0,90	8	7,18	7,18	0,00	95,00%	6,82	október 11	máj 13
1593	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zvodový vodič lano lano FeZn 50mm ²	m	1,00	10,5	10,52	10,52	0,00	95,00%	9,99	október 11	máj 13
1594	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	lišta drevaná 36x70 mm dĺžka 2500mm	ks	9,91	1	9,91	9,91	0,00	95,00%	9,42	október 11	máj 13
1595	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SZ	ks	1,63	1	1,63	1,63	0,00	95,00%	1,55	október 11	máj 13
1596	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SR03	ks	1,18	1	1,18	1,18	0,00	95,00%	1,12	október 11	máj 13
1597	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn 30x4mm	kg	2,14	50	106,90	106,90	0,00	95,00%	101,55	október 11	máj 13
1598	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka odbočná lisovaná do 120	ks	5,35	3	16,06	16,06	0,00	95,00%	15,25	október 11	máj 13
1599	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tabuľka výstražná smaltovaná	ks	27,54	2	55,08	55,08	0,00	95,00%	52,32	október 11	máj 13
1600	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stúpačka na betónový stožiar	ks	21,01	10	210,06	210,06	0,00	95,00%	199,55	október 11	máj 13
1601	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prememce oceľové 50, 540 MPa	kg	1,81	16	28,94	28,94	0,00	95,00%	27,50	október 11	máj 13
1602	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	oko káblové ALUF 240mm	ks	5,43	12	65,12	65,12	0,00	95,00%	61,87	október 11	máj 13
1603	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	benzín technický	kg	12,30	0,6	7,38	7,38	0,00	95,00%	7,01	október 11	máj 13
1604	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	asfalt izolačný AOSI 85/25 BU	t	481,69	0,015	7,23	7,23	0,00	95,00%	6,86	október 11	máj 13
1605	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	email syntetický	kg	12,30	2,522	31,03	31,03	0,00	95,00%	29,48	október 11	máj 13
1606	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	riedidlo olejové	kg	12,30	0,5	6,15	6,15	0,00	95,00%	5,84	október 11	máj 13
1607	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	2,18	230,69	503,55	503,55	0,00	95,00%	478,37	október 11	máj 13
1608	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	2,18	230,69	503,55	503,55	0,00	95,00%	478,37	október 11	máj 13
1609	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	MONTÁŽ - VN DEMONTÁŽ stožiar betónový NN	ks	65,53	7	458,70	458,70	0,00	95,00%	435,76	október 11	máj 13
1610	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola kábová koncová na stožiar	ks	22,92	6	137,52	137,52	0,00	95,00%	130,64	október 11	máj 13
1611	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž UO na stožiar	ks	155,19	1	155,19	155,19	0,00	95,00%	147,43	október 11	máj 13
1612	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor kotevný dvojité	ks	27,00	6	162,00	162,00	0,00	95,00%	153,90	október 11	máj 13
1613	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor podpěrný VPA 180, R 170 N	ks	5,89	18	106,03	106,03	0,00	95,00%	100,73	október 11	máj 13
1614	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,90	6	5,38	5,38	0,00	95,00%	5,11	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1615	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	lano AlFe	km	272,45	1,8	490,40	490,40	0,00	95,00%	465,88	október 11	máj 13
1616	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zväzkovanie jednožilového kábla VN	ks	0,30	21	6,28	6,28	0,00	95,00%	5,97	október 11	máj 13
1617	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prúdový spoj do 120 mm2	m	9,27	21	194,66	194,66	0,00	95,00%	184,92	október 11	máj 13
1618	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	0,10	12,68	1,33	1,33	0,00	95,00%	1,26	október 11	máj 13
			ZEMNÉ PRÁCE - VN PRIPOJKA										
1619	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vyčistenie trasy v zastavanom priestore	km	57,80	0,575	33,23	33,23	0,00	95,00%	31,57	október 11	máj 13
1620	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop rýhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	5,05	60	303,20	303,20	0,00	95,00%	288,04	október 11	máj 13
1621	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,19	61,98	2 181,31	2 181,31	0,00	95,00%	2 072,24	október 11	máj 13
1622	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	8,09	4,62	37,37	37,37	0,00	95,00%	35,50	október 11	máj 13
1623	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie rýhy 35x70cm - tr. zeminy 3	m	1,93	60	115,72	115,72	0,00	95,00%	109,93	október 11	máj 13
1624	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	betónový základ do debnenia	m3	56,18	57,36	3 222,74	3 222,74	0,00	95,00%	3 061,60	október 11	máj 13
1625	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	0,07	883,56	66,05	66,05	0,00	95,00%	62,75	október 11	máj 13
			Ostatné										
1626	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Východzia revízná správa	hod.	30,69	32	982,20	982,20	0,00	95,00%	933,09	október 11	máj 13
1627	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vypnutie a zapnutie siete	hod.	19,27	16	308,34	308,34	0,00	95,00%	292,92	október 11	máj 13
1628	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné zameranie	m	3,06	575	1 762,30	1 762,30	0,00	95,00%	1 674,19	október 11	máj 13
1629	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vyčistenie trasy, skriň geodetom	m	1,84	575	1 057,38	1 057,38	0,00	95,00%	1 004,51	október 11	máj 13
1630	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TI Košice	hod.	42,97	24	1 031,23	1 031,23	0,00	95,00%	979,67	október 11	máj 13
			SO503.2 - VN prípojka pre trafostanice TR1 a TR2				82 683,76	82 683,76	0,00	95,00%	78 549,57		
			MONTÁŽ - VN PRIPOJKA										
1631	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN D 2x12/20	ks	86,78	1	86,78	86,78	0,00	95,00%	82,44	november 11	máj 13
1632	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	lano AlFe	km	360,91	1,2	433,09	433,09	0,00	95,00%	411,44	november 11	máj 13
1633	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ťažka na stĺp	ks	17,22	1	17,22	17,22	0,00	95,00%	16,36	november 11	máj 13
1634	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor podpěrný VPA 180, R 170 N	ks	7,80	3	23,40	23,40	0,00	95,00%	22,23	november 11	máj 13
1635	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor kotevný dvojtyp	ks	40,44	15	606,60	606,60	0,00	95,00%	576,27	november 11	máj 13
1636	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola odbočná na stožiar	ks	30,38	4	121,54	121,54	0,00	95,00%	115,46	november 11	máj 13
1637	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	bezpečnostný záves	ks	16,07	12	192,82	192,82	0,00	95,00%	183,18	november 11	máj 13
1638	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zapojenie AlFe 95/50-70 na odbočnú stožiarovú lisoVANÚ svorku a modernizácia	ks	11,74	12	140,83	140,83	0,00	95,00%	133,79	november 11	máj 13
1639	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	hurka piesová KSX-PE 225 fi 200mm - ul.pevne	m	8,21	4	32,83	32,83	0,00	95,00%	31,19	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1640	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	upevnenie jednej ochrannej rúrky na stožiar	ks	5,36	1	5,36	5,36	0,00	95,00%	5,10	november 11	máj 13
1641	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž ÚO na jestvujúci stožiar	ks	245,30	2	490,61	490,61	0,00	95,00%	466,08	november 11	máj 13
1642	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	1,16	1	1,16	1,16	0,00	95,00%	1,11	november 11	máj 13
1643	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NA2XS(F)2Y 1x150 RMI/25mm2 - ul.volne	m	1,56	1887	2 943,74	2 943,74	0,00	95,00%	2 796,55	november 11	máj 13
1644	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NA2XS(F)2Y 1x150 RMI/25mm2 - ul.pevne	m	2,53	120	303,84	303,84	0,00	95,00%	288,65	november 11	máj 13
1645	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	príchytky kábovka KOZ	ks	4,24	21	88,96	88,96	0,00	95,00%	84,51	november 11	máj 13
1646	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	štitok označovaci pre kábel	ks	0,32	3	0,97	0,97	0,00	95,00%	0,92	november 11	máj 13
1647	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zväzkovanie jednožľového kábla VN	ks	0,38	55	21,12	21,12	0,00	95,00%	20,06	november 11	máj 13
1648	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	pripátok na zatahovanie kábla do 2 kg	m	1,16	250	291,00	291,00	0,00	95,00%	276,45	november 11	máj 13
1649	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka vnútorná RICS do 240	ks	35,63	9	320,65	320,65	0,00	95,00%	304,62	november 11	máj 13
1650	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka vonkajšia POLT do 240	ks	87,32	3	261,97	261,97	0,00	95,00%	248,87	november 11	máj 13
1651	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž bleskoisťky VN do ka 35 kV	ks	30,24	3	90,72	90,72	0,00	95,00%	86,18	november 11	máj 13
1652	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola kábovej koncovky	ks	30,38	1	30,38	30,38	0,00	95,00%	28,86	november 11	máj 13
1653	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	náter uzemnenia na povrchu	m	0,49	1	0,49	0,49	0,00	95,00%	0,47	november 11	máj 13
1654	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zvodový vodič lano lano FeZn 50mm2	m	4,70	20	94,08	94,08	0,00	95,00%	89,38	november 11	máj 13
1655	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ochranná lišta drevená na betónový stožiar	ks	3,67	2	7,34	7,34	0,00	95,00%	6,98	november 11	máj 13
1656	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka skúšobná SZ	ks	5,27	2	10,54	10,54	0,00	95,00%	10,01	november 11	máj 13
1657	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SR03	ks	3,77	2	7,54	7,54	0,00	95,00%	7,16	november 11	máj 13
1658	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	1,14	100	114,00	114,00	0,00	95,00%	108,30	november 11	máj 13
1659	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ľahká na stĺp	ks	25,30	1	25,30	25,30	0,00	95,00%	24,03	november 11	máj 13
1660	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor podpermý VPA 180, R 170 N	ks	7,80	3	23,40	23,40	0,00	95,00%	22,23	november 11	máj 13
1661	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prúdový spoj do 120 mm2	ks	12,28	3	36,83	36,83	0,00	95,00%	34,99	november 11	máj 13
1662	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie vodiča v kotevnej svorke ÚO	ks	10,88	3	32,65	32,65	0,00	95,00%	31,02	november 11	máj 13
1663	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie uzemňovacieho lana na stožiar	ks	0,91	1	0,91	0,91	0,00	95,00%	0,87	november 11	máj 13
1664	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčastí NN vo výške	m2	2,18	0,933	2,04	2,04	0,00	95,00%	1,94	november 11	máj 13
1665	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčastí VN na zemi	m2	0,72	9,394	6,76	6,76	0,00	95,00%	6,43	november 11	máj 13
1666	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vrchný náter súčastí VN vo výške	m2	1,04	9,394	9,81	9,81	0,00	95,00%	9,32	november 11	máj 13
1667	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	0,94	73,03	68,36	68,36	0,00	95,00%	64,94	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1668	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stoziar betónový NN J 10.5/20	ks	1 592,69	2	3 185,38	3 185,38	0,00	95,00%	3 026,11	november 11	máj 13
1669	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vodič AlFe 70/11	m	2,68	1260	3 371,76	3 371,76	0,00	95,00%	3 203,17	november 11	máj 13
1670	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ťažká PNE 34 8601-02; OEG 34 8614	ks	186,13	1	186,13	186,13	0,00	95,00%	176,83	november 11	máj 13
1671	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	podpera ťažká PNE 34 8601-07; OEG 34 8612;	ks	104,58	2	209,16	209,16	0,00	95,00%	198,70	november 11	máj 13
1672	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	upevňovací pás prestlíp J	ks	15,74	5	78,72	78,72	0,00	95,00%	74,78	november 11	máj 13
1673	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor R 170 N	ks	94,60	3	283,79	283,79	0,00	95,00%	269,60	november 11	máj 13
1674	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor kotevný dvojtyp 910 1278	ks	404,96	15	6 074,46	6 074,46	0,00	95,00%	5 770,74	november 11	máj 13
1675	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola odbočná - koncová 3000 mm	ks	109,38	4	437,52	437,52	0,00	95,00%	415,64	november 11	máj 13
1676	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rúrka plastová KSX-PE 225 fi 200mm - ul.pevne	m	2,40	4,2	10,08	10,08	0,00	95,00%	9,58	november 11	máj 13
1677	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	upevňovací pás pre rúru	ks	0,60	3	1,80	1,80	0,00	95,00%	1,71	november 11	máj 13
1678	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	skrutka s obojstranným závitom M20x400 K6, 122	ks	12,08	3	36,25	36,25	0,00	95,00%	34,44	november 11	máj 13
1679	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	skrutka s obojstranným závitom M20x450 K6, 122	ks	12,66	3	37,98	37,98	0,00	95,00%	36,08	november 11	máj 13
1680	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	matica hrubá M20	ks	0,35	4	1,39	1,39	0,00	95,00%	1,32	november 11	máj 13
1681	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	pás pre bandáž	ks	11,42	4	45,70	45,70	0,00	95,00%	43,41	november 11	máj 13
1682	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	úsekový odpájač OTE 25/400+HDA	ks	2 423,58	1	2 423,58	2 423,58	0,00	95,00%	2 302,40	november 11	máj 13
1683	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stirneň svorníkový na stoziar 270x280mm	ks	9,04	13	117,47	117,47	0,00	95,00%	111,59	november 11	máj 13
1684	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel NAXXS(F)2Y 1x150 RM/25mm2	m	15,88	2107,35	33 456,29	33 456,29	0,00	95,00%	31 783,47	november 11	máj 13
1685	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	držiak triangel KOZ 18-26	kg	7,67	21	161,03	161,03	0,00	95,00%	152,98	november 11	máj 13
1686	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	štitok označovací pre kábel	ks	0,96	3	2,88	2,88	0,00	95,00%	2,74	november 11	máj 13
1687	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka kábová POLT 24D/1X1-L12B	sada	202,64	9	1 823,80	1 823,80	0,00	95,00%	1 732,61	november 11	máj 13
1688	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka kábová TFTO 5131	sada	266,16	3	798,48	798,48	0,00	95,00%	758,56	november 11	máj 13
1689	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	bleskoisťka RDA 24/10 RAYCHEM	sada	505,63	3	1 516,90	1 516,90	0,00	95,00%	1 441,05	november 11	máj 13
1690	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola kábových koncovek OEG 34 8617	ks	205,32	1	205,32	205,32	0,00	95,00%	195,05	november 11	máj 13
1691	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zvodový vodič lano lano FeZn-50mm2	m	1,06	21	22,18	22,18	0,00	95,00%	21,07	november 11	máj 13
1692	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	lišia drevená 36x70 mm dĺžka 2500mm	ks	12,08	2	24,17	24,17	0,00	95,00%	22,96	november 11	máj 13
1693	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SZ	ks	1,72	2	3,43	3,43	0,00	95,00%	3,26	november 11	máj 13
1694	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SR03	ks	1,26	2	2,52	2,52	0,00	95,00%	2,39	november 11	máj 13
1695	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn 30x4mm	kg	2,26	100	225,60	225,60	0,00	95,00%	214,32	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1696	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola ľahká 3000 mm	ks	104,58	1	104,58	104,58	0,00	95,00%	99,35	november 11	máj 13
1697	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	podpera ľahká pre konzolu	ks	42,22	2	84,43	84,43	0,00	95,00%	80,21	november 11	máj 13
1698	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor R 170 N	ks	94,60	3	283,79	283,79	0,00	95,00%	269,60	november 11	máj 13
1699	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka obočná lisovaná 95/50-70 C. 610907	ks	4,76	3	14,29	14,29	0,00	95,00%	13,58	november 11	máj 13
1700	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tabuľka výstražná smalovaná	ks	29,17	1	29,17	29,17	0,00	95,00%	27,71	november 11	máj 13
1701	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stúpačka na betónový stožiar	ks	22,26	10	222,60	222,60	0,00	95,00%	211,47	november 11	máj 13
1702	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	premenice ocelové 50, 540 MPa	kg	1,91	4	7,63	7,63	0,00	95,00%	7,25	november 11	máj 13
1703	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	oko káblové ALUF 240mm	ks	5,76	6	34,56	34,56	0,00	95,00%	32,83	november 11	máj 13
1704	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	benzím technický	kg	13,03	0,6	7,82	7,82	0,00	95,00%	7,43	november 11	máj 13
1705	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	asfalt izolačný AOSI 85/25 BU	t	510,43	0,015	7,66	7,66	0,00	95,00%	7,27	november 11	máj 13
1706	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	email syntetický	kg	13,03	2,522	32,87	32,87	0,00	95,00%	31,22	november 11	máj 13
1707	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	eriédidlo olejové	kg	13,03	0,5	6,52	6,52	0,00	95,00%	6,19	november 11	máj 13
1708	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,22	455,93	558,06	558,06	0,00	95,00%	530,16	november 11	máj 13
1709	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	1,22	455,93	558,06	558,06	0,00	95,00%	530,16	november 11	máj 13
			MONTÁŽ - VN DEMONTÁŽ										
1710	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	stožiar betónový NN	ks	69,44	1	69,44	69,44	0,00	95,00%	65,97	november 11	máj 13
1711	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	konzola káblová koncová na stožiar	ks	24,30	1	24,30	24,30	0,00	95,00%	23,09	november 11	máj 13
1712	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	izolátor podpěrný VPA 180, R 170 N	ks	6,25	3	18,76	18,76	0,00	95,00%	17,82	november 11	máj 13
1713	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	tabuľka výstražná na betónový stožiar	ks	0,94	1	0,94	0,94	0,00	95,00%	0,89	november 11	máj 13
1714	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zväzkovanie jednožilového kábla VN	ks	0,31	3	0,94	0,94	0,00	95,00%	0,89	november 11	máj 13
1715	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	prúdový spoj do 120 mm ²	m	6,83	3	20,48	20,48	0,00	95,00%	19,46	november 11	máj 13
1716	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	1,93	0,74	1,43	1,43	0,00	95,00%	1,36	november 11	máj 13
			ZEMNÉ PRÁCE - VN PŘIPOJKA										
1717	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vytyčenie trasy v zastavanom priestore	km	61,24	0,949	58,11	58,11	0,00	95,00%	55,21	november 11	máj 13
1718	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vykop ryhy 50x90cm - tr. zeminy 4	m	8,68	549	4 763,12	4 763,12	0,00	95,00%	4 524,97	november 11	máj 13
1719	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop jamy - tr. zeminy 3	m ³	35,20	4,2	147,82	147,82	0,00	95,00%	140,43	november 11	máj 13
1720	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie jamy - tr. zeminy 3	m ³	8,09	0,5	4,04	4,04	0,00	95,00%	3,84	november 11	máj 13
1721	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červaná	m	0,44	549	243,76	243,76	0,00	95,00%	231,57	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1722	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie tyŕhy 50x120cm - tr. zeminy 4	m	4,79	549	2 628,61	2 628,61	0,00	95,00%	2 497,18	november 11	máj 13
1723	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel	m	1,26	549	691,74	691,74	0,00	95,00%	657,15	november 11	máj 13
1724	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	zariadenie vstupu proti vniknutiu vody	ks	36,53	3	109,58	109,58	0,00	95,00%	104,10	november 11	máj 13
1725	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	pieskové lôžko 10+10cm a betonové dosky 50x15x4 cm na šírku 45cm	m	2,03	549	1 113,37	1 113,37	0,00	95,00%	1 057,70	november 11	máj 13
1726	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	krycia doska KPL 250/10 - červená	m	2,88	549	1 581,12	1 581,12	0,00	95,00%	1 502,06	november 11	máj 13
1727	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	0,56	267,02	150,60	150,60	0,00	95,00%	143,07	november 11	máj 13
			Ostatné									november 11	máj 13
1728	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Východzia revizna správa	hod.	32,52	32	1 040,64	1 040,64	0,00	95,00%	988,61	november 11	máj 13
1729	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Výpnutie a zapnutie siete	hod.	20,42	16	326,78	326,78	0,00	95,00%	310,44	november 11	máj 13
1730	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné zameranie	m	3,26	949	3 097,54	3 097,54	0,00	95,00%	2 942,66	november 11	máj 13
1731	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Výčítanie trasy, skriň geodetom	m	1,96	949	1 856,24	1 856,24	0,00	95,00%	1 763,43	november 11	máj 13
1732	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	TI Košice	hod.	45,54	24	1 092,96	1 092,96	0,00	95,00%	1 038,31	november 11	máj 13
			SO 503.3 - Trafostanica TR1				189 480,36	189 480,36	0,00	95,00%	180 006,34		
			MONTÁŽ - SILNOPRÚD										
1733	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 skruty-SR02	ks	4,34	77,000	333,85	333,85	0,00	95,00%	317,15	december 11	máj 13
1734	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 skruty-SZ	ks	4,34	5,000	21,68	21,68	0,00	95,00%	20,59	december 11	máj 13
1735	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	ochranný uholník	ks	10,70	2,000	21,41	21,41	0,00	95,00%	20,34	december 11	máj 13
1736	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	0,94	486,000	457,76	457,76	0,00	95,00%	434,87	december 11	máj 13
1737	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	náter uzemnenia na povrchu	m	0,40	8,000	3,23	3,23	0,00	95,00%	3,07	december 11	máj 13
1738	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	8,34	1,000	8,34	8,34	0,00	95,00%	7,93	december 11	máj 13
			MATERIAL									december 11	máj 13
1739	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	FeZn 30x4mm	kg	1,85	486,000	898,13	898,13	0,00	95,00%	853,22	december 11	máj 13
1740	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	ochranný uholník OU	ks	5,97	2,000	11,95	11,95	0,00	95,00%	11,35	december 11	máj 13
1741	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	svorka SR02	ks	0,72	77,000	55,46	55,46	0,00	95,00%	52,68	december 11	máj 13
1742	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	svorka SZ	ks	1,42	5,000	7,08	7,08	0,00	95,00%	6,73	december 11	máj 13
1743	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	držák DÚZ pre ochranný uholník do steny	ks	0,96	4,000	3,84	3,84	0,00	95,00%	3,65	december 11	máj 13
1744	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	email syntetický	kg	10,72	1,000	10,72	10,72	0,00	95,00%	10,18	december 11	máj 13
1745	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	eriadidlo olejové	kg	10,72	0,500	5,36	5,36	0,00	95,00%	5,09	december 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1746	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	178,62	3,000	535,86	535,86	0,00	95,00%	509,07	december 11	máj 13
1747	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	148,85	1,000	148,85	148,85	0,00	95,00%	141,41	december 11	máj 13
1748	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ZEMNÉ PRÁČE výkop ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	6,76	64,000	432,38	432,38	0,00	95,00%	410,76	december 11	máj 13
1749	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	4,86	64,000	311,04	311,04	0,00	95,00%	295,49	december 11	máj 13
1750	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	6,47	140,000	905,52	905,52	0,00	95,00%	860,24	december 11	máj 13
1751	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop jamy - tr. zeminy 3	m3	35,20	27,990	985,14	985,14	0,00	95,00%	935,88	december 11	máj 13
1752	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x40cm tr. zeminy 5	m	1,32	64,000	84,48	84,48	0,00	95,00%	80,26	december 11	máj 13
1753	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x60cm tr. zeminy 4	m	1,69	64,000	108,29	108,29	0,00	95,00%	102,87	december 11	máj 13
1754	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x80cm tr. zeminy 4	m	2,30	140,000	322,56	322,56	0,00	95,00%	306,43	december 11	máj 13
1755	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie jamy - tr. zeminy 3	m3	8,09	13,995	113,19	113,19	0,00	95,00%	107,53	december 11	máj 13
1756	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	podklad z kameňova drveného 32-63mm hrúbky	m2	7,48	13,995	104,63	104,63	0,00	95,00%	99,40	december 11	máj 13
1757	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	148,85	1,000	148,85	148,85	0,00	95,00%	141,41	december 11	máj 13
1758	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DODÁVKA TRAFOSTANICA EH2 2x1250 kVA	ks	173 249,09	1,000	173 249,09	173 249,09	0,00	95,00%	164 586,63	december 11	máj 13
1759	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PRESUN STROJOV	%	1 732,48	1,000	1 732,48	1 732,48	0,00	95,00%	1 645,85	december 11	máj 13
1760	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	1 732,48	3,000	5 197,43	5 197,43	0,00	95,00%	4 937,56	december 11	máj 13
1761	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ostatné Východzia revízia správa	hod.	26,71	32,000	854,78	854,78	0,00	95,00%	812,04	december 11	máj 13
1762	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Výpnutie a zapnutie siete	hod.	16,79	16,000	268,61	268,61	0,00	95,00%	255,18	december 11	máj 13
1763	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Porealizačné zameranie	m	2,68	100,000	267,60	267,60	0,00	95,00%	254,22	december 11	máj 13
1764	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TI	hod.	37,42	50,000	1 870,80	1 870,80	0,00	95,00%	1 777,26	december 11	máj 13
1765	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	SO 503.4 - Trafostanica TR2 IMONTÁŽ - SILNOPRÚD mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	73,92	5,000	369,60	369,60	0,00	95,00%	351,12	január 12	máj 13
1766	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	73,92	1,000	73,92	73,92	0,00	95,00%	70,22	január 12	máj 13
1767	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	transformátor suchý do 1000kVA	ks	333,35	1,000	333,35	333,35	0,00	95,00%	316,88	január 12	máj 13
1768	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vodič CYY-J 1x240mm ² - ul. pevne	m	2,62	96,000	251,14	251,14	0,00	95,00%	238,58	január 12	máj 13
1769	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie vodiča do 240mm ²	ks	6,95	24,000	166,75	166,75	0,00	95,00%	158,41	január 12	máj 13
1770	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYYK12x1,5mm ² - ul. pevne	m	1,30	12,000	15,55	15,55	0,00	95,00%	14,77	január 12	máj 13
							127 732,82	127 732,82	0,00	95,00%	121 346,18		

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1771	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY3x1.5mm ² - ul. pevne	m	1,26	40,000	50,40	50,40	0,00	95,00%	47,88	január 12	máj 13
1772	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	el. hůkačka PIRATA 4FE60165 230V IP65	ks	12,17	1,000	12,17	12,17	0,00	95,00%	11,56	január 12	máj 13
1773	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž a zapojenie el. majátka	ks	44,64	1,000	44,64	44,64	0,00	95,00%	42,41	január 12	máj 13
1774	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž VN rozvážzača	ks	510,16	6,000	3 060,94	3 060,94	0,00	95,00%	2 907,89	január 12	máj 13
1775	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka vŕitómá RICS do 240	ks	31,67	6,000	190,01	190,01	0,00	95,00%	180,51	január 12	máj 13
1776	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel N2XSy	m	2,32	42,000	97,27	97,27	0,00	95,00%	92,41	január 12	máj 13
1777	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	1x35RM/16mm ² - ul.pevne PPV	%	46,64	1,000	46,64	46,64	0,00	95,00%	44,31	január 12	máj 13
			MATERIÁL									január 12	máj 13
1778	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYY-J 1x240mm ²	m	40,97	100,800	4 129,57	4 129,57	0,00	95,00%	3 923,10	január 12	máj 13
1779	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY12x1.5mm ²	m	3,14	12,600	39,61	39,61	0,00	95,00%	37,63	január 12	máj 13
1780	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel CYKY3x1.5mm ²	m	0,77	42,000	32,26	32,26	0,00	95,00%	30,64	január 12	máj 13
1781	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	el. hůkačka PIRATA 4FE60165 230V IP65	ks	40,66	1,000	40,66	40,66	0,00	95,00%	38,62	január 12	máj 13
1782	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	maják 230V IP55	ks	287,50	1,000	287,50	287,50	0,00	95,00%	273,12	január 12	máj 13
1783	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	koncovka káblová POLT 24D/1X1-CEE05	sada	147,46	6,000	884,74	884,74	0,00	95,00%	840,50	január 12	máj 13
1784	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	54,16	3,000	162,47	162,47	0,00	95,00%	154,34	január 12	máj 13
1785	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	54,16	1,000	54,16	54,16	0,00	95,00%	51,45	január 12	máj 13
			MONTÁŽ - SILNOPRŮD									január 12	máj 13
1786	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm	m	1,04	60,000	62,64	62,64	0,00	95,00%	59,51	január 12	máj 13
1787	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Cu do 50mm ² na povrch	m	2,75	4,000	10,99	10,99	0,00	95,00%	10,44	január 12	máj 13
1788	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 skrutky-SR02	ks	4,85	20,000	96,96	96,96	0,00	95,00%	92,11	január 12	máj 13
1789	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka nad 2 skrutky-SP1	ks	4,85	3,000	14,54	14,54	0,00	95,00%	13,82	január 12	máj 13
1790	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	1,85	1,000	1,85	1,85	0,00	95,00%	1,76	január 12	máj 13
			MATERIÁL									január 12	máj 13
1791	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	FeZn 30x4mm	kg	2,08	63,000	130,79	130,79	0,00	95,00%	124,25	január 12	máj 13
1792	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	CYA 35mm ²	m	5,40	4,200	22,68	22,68	0,00	95,00%	21,55	január 12	máj 13
1793	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SR02	ks	0,80	20,000	16,08	16,08	0,00	95,00%	15,28	január 12	máj 13
1794	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	svorka SP1	ks	1,18	3,000	3,53	3,53	0,00	95,00%	3,35	január 12	máj 13
1795	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	1,74	3,000	5,22	5,22	0,00	95,00%	4,96	január 12	máj 13
1796	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	1,74	1,000	1,74	1,74	0,00	95,00%	1,65	január 12	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1797	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	59,12	20,000	1 182,48	1 182,48	0,00	95,00%	1 123,36	január 12	máj 13
1798	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	mont. rozv. deleného do 300 kg	ks	59,12	4,000	236,50	236,50	0,00	95,00%	224,67	január 12	máj 13
1799	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	transformátor suchý do 1000kVA	ks	266,69	2,000	533,38	533,38	0,00	95,00%	506,71	január 12	máj 13
1800	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	vodič CYY-J 1x240mm ² - uľ.pevne	m	2,09	180,000	375,84	375,84	0,00	95,00%	357,05	január 12	máj 13
1801	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	ukončenie vodiča do 240mm ²	ks	5,56	24,000	133,34	133,34	0,00	95,00%	126,68	január 12	máj 13
1802	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	montáž VN rozvádzača	ks	408,13	6,000	2 448,79	2 448,79	0,00	95,00%	2 326,35	január 12	máj 13
1803	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	kábel N2XSy	m	1,85	80,000	147,84	147,84	0,00	95,00%	140,45	január 12	máj 13
1804	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	50,60	1,000	50,60	50,60	0,00	95,00%	48,07	január 12	máj 13
			ZEMNÉ PRÁCE										
1805	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop ryhy 35x40cm - tr. zeminy 5	m	6,76	6,000	40,54	40,54	0,00	95,00%	38,51	január 12	máj 13
1806	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop ryhy 35x60cm - tr. zeminy 4	m	4,86	6,000	29,16	29,16	0,00	95,00%	27,70	január 12	máj 13
1807	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	výkop ryhy 35x80cm - tr. zeminy 4	m	6,47	6,000	38,81	38,81	0,00	95,00%	36,87	január 12	máj 13
1808	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x40cm tr. zeminy 5	m	1,46	6,000	8,78	8,78	0,00	95,00%	8,34	január 12	máj 13
1809	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x60cm tr. zeminy 4	m	1,88	6,000	11,30	11,30	0,00	95,00%	10,74	január 12	máj 13
1810	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	zahŕňovanie ryhy 35x80cm tr. zeminy 4	m	2,59	6,000	15,55	15,55	0,00	95,00%	14,77	január 12	máj 13
1811	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PPV	%	2,38	1,000	2,38	2,38	0,00	95,00%	2,26	január 12	máj 13
			DODÁVKA										
1812	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozdávač VN SM6	ks	39 297,38	1,000	39 297,38	39 297,38	0,00	95,00%	37 332,51	január 12	máj 13
1813	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	transformátor TRIHAL 1000 kVA	ks	24 859,30	1,000	24 859,30	24 859,30	0,00	95,00%	23 616,33	január 12	máj 13
1814	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	rozdávač NN HR-M4	ks	39 807,12	1,000	39 807,12	39 807,12	0,00	95,00%	37 816,76	január 12	máj 13
1815	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	DOPRAVA	%	1 039,63	3,600	3 742,68	3 742,68	0,00	95,00%	3 555,54	január 12	máj 13
1816	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	PRESUN	%	1 041,12	1,000	1 041,12	1 041,12	0,00	95,00%	989,06	január 12	máj 13
			Ostatné										
1817	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Východzia revízná správa	hod.	29,89	40,000	1 195,68	1 195,68	0,00	95,00%	1 135,90	január 12	máj 13
1818	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Výpnutie a zapnutie siete	hod.	18,77	8,000	150,14	150,14	0,00	95,00%	142,64	január 12	máj 13
1819	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	TI Košice	hod.	41,84	40,000	1 673,76	1 673,76	0,00	95,00%	1 590,07	január 12	máj 13
			SO 601 Prekládka VTL plynovodu				113 751,17	113 751,17	0,00	95,00%	108 063,61		
			Zemné práce										
1820	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	12,94	3,000	38,81	38,81	0,00	95,00%	36,87	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková a cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1821	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia O-4	t	23,80	367,500	8 745,03	8 745,03	0,00	95,00%	8 307,78	september 11	máj 13
1822	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priplatok za sťažené vykopávky v blízkosti	m3	19,20	3,400	65,28	65,28	0,00	95,00%	62,02	september 11	máj 13
1823	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Híbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	39,64	7,526	298,30	298,30	0,00	95,00%	283,38	september 11	máj 13
1824	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Híbenie rýh š. 60, hl. 140, zem. tr. 3	m	9,68	560,000	5 423,04	5 423,04	0,00	95,00%	5 151,89	september 11	máj 13
1825	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Híbenie šachtier horn. 3	m3	33,24	46,200	1 535,68	1 535,68	0,00	95,00%	1 458,90	september 11	máj 13
1826	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn.	m3	7,22	752,640	5 437,07	5 437,07	0,00	95,00%	5 165,22	september 11	máj 13
1827	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	752,640	1 661,83	1 661,83	0,00	95,00%	1 578,74	september 11	máj 13
1828	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	752,640	767,69	767,69	0,00	95,00%	729,31	september 11	máj 13
1829	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia	m3	20,33	245,520	4 990,93	4 990,93	0,00	95,00%	4 741,38	september 11	máj 13
1830	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Zvislé a kompletne konštrukcie										
1830	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Osadzovanie sliptikov ocelí do 2 m so zaliatím	kus	5,41	5,000	27,06	27,06	0,00	95,00%	25,71	september 11	máj 13
1831	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúry konštrukčné 11373 d51 hr.steny2,5	m	3,10	7,500	23,22	23,22	0,00	95,00%	22,06	september 11	máj 13
1832	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúrové vedenie										
1832	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž výstraž PVC žltá	m	0,86	558,000	482,11	482,11	0,00	95,00%	458,01	september 11	máj 13
1833	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Fólia výstražná žltá s potlačou "POZOR PLYN"	m	0,72	558,000	401,76	401,76	0,00	95,00%	381,67	september 11	máj 13
1834	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	máj 13
			M23 - 157 Montáž potrubia										
1835	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Priplatok za zvary 1. a 2. st. 159 x 4	kus	78,78	20,000	1 575,60	1 575,60	0,00	95,00%	1 496,82	september 11	máj 13
1836	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	máj 13
			Vedenie diaľkovej a prípojnej - plynovody										
1837	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž plynovodu z ocelových rúr 159 x 4,5	m	13,42	558,000	7 486,13	7 486,13	0,00	95,00%	7 111,82	september 11	máj 13
1838	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Rúra ocelová bezosová dĺž.5-7 m - 159x4,5 mm -	m	98,10	558,000	54 739,80	54 739,80	0,00	95,00%	52 002,81	september 11	máj 13
1839	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Manžeta tesniaca C - D1xD2 - 150-160x200 mm	kus	94,92	2,000	189,84	189,84	0,00	95,00%	180,35	september 11	máj 13
1840	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Ohyb hladký 90st., D 159x4,5, R=3D	kus	26,69	5,000	133,44	133,44	0,00	95,00%	126,77	september 11	máj 13
1841	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Montáž orientačného sípička	kus	12,48	5,000	62,40	62,40	0,00	95,00%	59,28	september 11	máj 13
1842	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Orientačné tabuľky hneď priemyselnej na sípičku	kus	17,75	3,000	53,24	53,24	0,00	95,00%	50,58	september 11	máj 13
1843	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Prezariadenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny filim D5 pr.rúrk.do 180mm hr. - a modernizácia	kus	237,31	18,000	4 271,62	4 271,62	0,00	95,00%	4 058,04	september 11	máj 13
1844	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skúška tesnotní potrubia DN nad 125 do 200	m	1,36	558,000	756,65	756,65	0,00	95,00%	718,82	september 11	máj 13
1845	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	3,17	558,000	1 767,74	1 767,74	0,00	95,00%	1 679,36	september 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1846	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 MPa 150	m	1,02	558,000	569,16	569,16	0,00	95,00%	540,70	september 11	máj 13
1847	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Čistenie potrubí do DN 200	m	3,34	558,000	1 861,49	1 861,49	0,00	95,00%	1 768,41	september 11	máj 13
1848	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Odsránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	m	0,86	500,000	432,00	432,00	0,00	95,00%	410,40	september 11	máj 13
1849	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uzavorenie VTL potrubia DN 150, TDW štopovanie	kus	4 977,12	2,000	9 954,24	9 954,24	0,00	95,00%	9 456,53	september 11	máj 13
			SO 602 STL plynovod pre halu M4 a vrátnicu				31 272,86	31 272,86	0,00	95,00%	29 709,21		
			ZEMNE PRÁCE										
1850	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	24,06	131,324	3 159,07	3 159,07	0,00	95,00%	3 001,11	október 11	máj 13
1851	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 60	m3	0,84	292,800	245,14	245,14	0,00	95,00%	232,89	október 11	máj 13
1852	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	40,05	5,856	234,55	234,55	0,00	95,00%	222,82	október 11	máj 13
1853	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 140, zem. tr. 3	m	9,79	279,500	2 737,05	2 737,05	0,00	95,00%	2 600,19	október 11	máj 13
1854	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	7,22	234,780	1 695,38	1 695,38	0,00	95,00%	1 610,61	október 11	máj 13
1855	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	234,780	519,50	519,50	0,00	95,00%	493,52	október 11	máj 13
1856	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	234,780	238,69	238,69	0,00	95,00%	226,75	október 11	máj 13
1857	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do	m3	3,41	159,450	543,52	543,52	0,00	95,00%	516,35	október 11	máj 13
1858	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia	m3	20,54	75,330	1 547,45	1 547,45	0,00	95,00%	1 470,08	október 11	máj 13
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1859	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Osadzovanie stĺpkov oceľ do 2 m so zaliatím	kus	5,47	2,000	10,94	10,94	0,00	95,00%	10,40	október 11	máj 13
1860	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Rúry konštrukčné 11373 d51 hr.steny2,5	m	3,12	2,000	6,25	6,25	0,00	95,00%	5,94	október 11	máj 13
			RÚROVÉ VEDENIA										
1861	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž elektrovaroviek na potrubí PE otv. výkop zväz. DN 110	kus	13,04	8,000	104,30	104,30	0,00	95,00%	99,08	október 11	máj 13
1862	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž výstraž. PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,88	279,500	246,54	246,54	0,00	95,00%	234,22	október 11	máj 13
1863	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž výstraž. ziar. s potlačou "POZOR PLYN"-	m	0,73	279,500	204,76	204,76	0,00	95,00%	194,52	október 11	máj 13
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1864	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	9,09	111,880	1 016,99	1 016,99	0,00	95,00%	966,14	október 11	máj 13
1865	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	2,33	1 118,800	2 609,37	2 609,37	0,00	95,00%	2 478,90	október 11	máj 13
1866	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp.na urč.skład.-hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	9,48	111,888	1 060,55	1 060,55	0,00	95,00%	1 007,52	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpôložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1867	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Ventil pre typ D-410 pre odbočku 3" a 4" - 85 30 41	kus	157,44	1,000	157,44	157,44	0,00	95,00%	149,57	október 11	máj 13
1868	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Súprava zemná pre ventil typ D - 410, D - 430 - 85 30	kus	67,05	1,000	67,05	67,05	0,00	95,00%	63,70	október 11	máj 13
1869	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	T-kus odbočkový D-410 bez sedla pre ventil 4"	kus	240,54	1,000	240,54	240,54	0,00	95,00%	228,51	október 11	máj 13
1870	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Presun hmot pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch úprav komunikácií	t	13,04	131,347	1 712,36	1 712,36	0,00	95,00%	1 626,74	október 11	máj 13
1871	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Páska Denso E15, spodná kotúč	kus	21,57	6,000	129,44	129,44	0,00	95,00%	122,97	október 11	máj 13
1872	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Páska Denso PE3, vrchná kotúč	kus	26,96	3,000	80,87	80,87	0,00	95,00%	76,82	október 11	máj 13
1873	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Lep - Primer	l	33,52	0,400	13,41	13,41	0,00	95,00%	12,74	október 11	máj 13
1874	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	157 Montáž potrubia Ručné opláštenie ovínutím pásy za studena-2 vrstv.	m2	13,98	1,300	18,17	18,17	0,00	95,00%	17,26	október 11	máj 13
1875	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Odborná prehliadka - východisková revízia	hod	29,15	6,000	174,92	174,92	0,00	95,00%	166,18	október 11	máj 13
1876	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	Geodetické zameranie trasy plynovodu so sietacovaním T-obvln	ks	1 239,12	1,000	1 239,12	1 239,12	0,00	95,00%	1 177,17	október 11	máj 13
1877	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon Elektrospojka d 110 - FF485708W	kus	21,87	8,000	174,98	174,98	0,00	95,00%	166,23	október 11	máj 13
1878	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Obľuk 90st. 110 - FF000814W	kus	83,10	1,000	83,10	83,10	0,00	95,00%	78,94	október 11	máj 13
1879	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody Uloženie plynovod. potrubia do riny z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D110	m	3,06	279,500	856,63	856,63	0,00	95,00%	813,80	október 11	máj 13
1880	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovíek MB objímka so záražkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr.D110mm	kus	12,57	8,000	100,59	100,59	0,00	95,00%	95,56	október 11	máj 13
1881	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž elektrovarovíek W90°koleno PE100	kus	14,53	2,000	29,06	29,06	0,00	95,00%	27,61	október 11	máj 13
1882	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Dno elektrovarovíek klenuté MV - 612 033 d 110	kus	52,48	2,000	104,95	104,95	0,00	95,00%	99,71	október 11	máj 13
1883	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Koleno elektrovarovíek W 90st.612.105 d 110	kus	67,05	2,000	134,11	134,11	0,00	95,00%	127,40	október 11	máj 13
1884	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovíek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	kus	11,15	1,000	11,15	11,15	0,00	95,00%	10,60	október 11	máj 13
1885	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D110/DN100mm	kus	34,70	1,000	34,70	34,70	0,00	95,00%	32,97	október 11	máj 13
1886	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Prechodka PE/oc.USTR 612 785 d/DN 110/100	kus	335,30	1,000	335,30	335,30	0,00	95,00%	318,53	október 11	máj 13
1887	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR17	kus	16,33	1,000	16,33	16,33	0,00	95,00%	15,51	október 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1888	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	T-kus BTR 90str.reduk. 800 118 d 110/63	kus	49,58	1,000	49,58	49,58	0,00	95,00%	47,10	október 11	máj 13
1889	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 110x6,3x12000NAV plyn	m	12,54	293,475	3 681,22	3 681,22	0,00	95,00%	3 497,16	október 11	máj 13
1890	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D nad 150	m	1,97	286,000	564,42	564,42	0,00	95,00%	536,19	október 11	máj 13
1891	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž PE fólie na obsyp	m	0,88	279,500	246,54	246,54	0,00	95,00%	234,22	október 11	máj 13
1892	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Montáž orientačného súpisu	kus	12,60	5,000	63,02	63,02	0,00	95,00%	59,87	október 11	máj 13
1893	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Orientačné tabuľky	kus	16,43	3,000	49,29	49,29	0,00	95,00%	46,83	október 11	máj 13
1894	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	plynárenské na súpisu	m	0,88	279,500	246,54	246,54	0,00	95,00%	234,22	október 11	máj 13
1895	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Skúška tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	m	2,99	279,500	835,74	835,74	0,00	95,00%	793,95	október 11	máj 13
1896	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa, 100	m	3,36	279,500	940,21	940,21	0,00	95,00%	893,20	október 11	máj 13
1897	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Čistenie potrubí do DN 200	kus	2 690,47	1,000	2 690,47	2 690,47	0,00	95,00%	2 555,94	október 11	máj 13
1898	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vysadenie odbočky D 110 na ocel. plynovode DN 300 vŕtaním MANIBS	t	18,22	0,634	11,55	11,55	0,00	95,00%	10,98	október 11	máj 13
			ostatné										
			SO 603 Vnútroreálny STL plynovod				32 695,14	32 695,14	0,00	95,00%	31 060,38	december 11	máj 13
			ZEMNE PRÁCE										
1899	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Páska Denso E15, spodná kotúč	kus	20,95	10,000	209,45	209,45	0,00	95,00%	198,98	november 11	máj 13
1900	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Páska Denso PE3, vrchná kotúč	kus	26,18	5,000	130,89	130,89	0,00	95,00%	124,35	november 11	máj 13
1901	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Lep - Primer	l	32,55	0,500	16,27	16,27	0,00	95,00%	15,46	november 11	máj 13
1902	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	23,34	94,283	2 200,37	2 200,37	0,00	95,00%	2 090,35	november 11	máj 13
1903	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	38,89	1,430	55,61	55,61	0,00	95,00%	52,83	november 11	máj 13
1904	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Hlbenie rýh š. 50, hl. 130, zem. tr. 3	m	9,51	272,100	2 587,29	2 587,29	0,00	95,00%	2 457,92	november 11	máj 13
1905	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Vodotvorné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	m3	7,22	176,865	1 277,17	1 277,17	0,00	95,00%	1 213,31	november 11	máj 13
1906	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,21	176,865	391,35	391,35	0,00	95,00%	371,78	november 11	máj 13
1907	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,02	176,865	179,81	179,81	0,00	95,00%	170,82	november 11	máj 13
1908	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	3,11	121,085	376,54	376,54	0,00	95,00%	357,71	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1909	1) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	LOZKA a obsyp plynovodného potrubia	m3	20,54	57,141	1 173,78	1 173,78	0,00	95,00%	1 115,10	november 11	máj 13
			ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1910	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Osadzovanie stĺpkov oceľ. do 2 m so zaliatím	kus	5,31	1,000	5,31	5,31	0,00	95,00%	5,04	november 11	máj 13
1911	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Rúrkový konštrukčný 11373 d51 hr.steny2,5	m	3,05	3,000	9,15	9,15	0,00	95,00%	8,69	november 11	máj 13
			RÚROVÉ VEDENIA										
1912	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž potrubia z tlakových PE polyetylénových rúrok priemeru do D 400 mm	m	10,02	272,100	2 725,60	2 725,60	0,00	95,00%	2 589,32	november 11	máj 13
1913	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovniak na potrubí PE otv. výkop zvrát. DN 63	kus	8,94	13,000	116,23	116,23	0,00	95,00%	110,41	november 11	máj 13
1914	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, š.20 až 30cm na obsyp	m	0,85	272,100	231,88	231,88	0,00	95,00%	220,29	november 11	máj 13
1915	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,4-0,6mm, š.20 až 30cm na potlačou "POZOR PLYN"-obsyp	m	0,70	272,100	191,20	191,20	0,00	95,00%	181,64	november 11	máj 13
			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
1916	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	t	8,82	81,630	720,05	720,05	0,00	95,00%	684,04	november 11	máj 13
1917	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	2,27	816,300	1 855,04	1 855,04	0,00	95,00%	1 762,28	november 11	máj 13
1918	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Poplatok za ulož.a zneškodn.op na urč.skład.-hlušina a kamenivo "O"-ostodpad	t	9,19	85,000	781,54	781,54	0,00	95,00%	742,47	november 11	máj 13
1919	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	12,66	94,313	1 194,30	1 194,30	0,00	95,00%	1 134,59	november 11	máj 13
			Vnútrotný plynovod										
1920	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	B40 a plynomer AJGas súbor	súbor	1 627,39	5,000	8 136,95	8 136,95	0,00	95,00%	7 730,10	november 11	máj 13
			157 Montáž potrubia										
1921	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Ručné opláštenie ovínutím pásky za studena-2 vrstv.	m2	13,58	3,750	50,91	50,91	0,00	95,00%	48,36	november 11	máj 13
1922	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Odborná prehliadka - východisková revízia	hod	28,30	6,000	169,81	169,81	0,00	95,00%	161,32	november 11	máj 13
1923	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Geodetické zameranie trasy plynovodu so spracovaním T-plyn	ks	1 132,09	1,000	1 132,09	1 132,09	0,00	95,00%	1 075,49	november 11	máj 13
			202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
1924	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	Obľúk 90st.- 63 - FF001011W	kus	50,65	2,000	101,31	101,31	0,00	95,00%	96,24	november 11	máj 13
1925	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	Rekonštrukcia	HSV				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 11	máj 13
			Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody										

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1926	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Uloženie plynovod. potrubia do rúry z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	1,69	272,100	459,69	459,69	0,00	95,00%	436,71	november 11	máj 13
1927	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovíek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	8,78	13,000	114,09	114,09	0,00	95,00%	108,38	november 11	máj 13
1928	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Objímka so zarážkou MB - 612 685 d 63	kus	11,33	13,000	147,32	147,32	0,00	95,00%	139,96	november 11	máj 13
1929	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovíek W90*koleno PE100 SDR11 D63mm	kus	9,25	2,000	18,51	18,51	0,00	95,00%	17,58	november 11	máj 13
1930	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž DAA (Kit) pripoj navit. armatúra s predlž. odb. PE100 SDR11 110/63mm	kus	23,85	5,000	119,23	119,23	0,00	95,00%	113,27	november 11	máj 13
1931	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž elektrovarovíek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm	kus	7,58	2,000	15,16	15,16	0,00	95,00%	14,40	november 11	máj 13
1932	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Dno elektrovarovkové klenuté MV - 612 030 d 63	kus	20,51	2,000	41,02	41,02	0,00	95,00%	38,97	november 11	máj 13
1933	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Armatúra navrtávacia DAA 615 664 d1 110, d2 63	kus	80,64	5,000	403,22	403,22	0,00	95,00%	383,06	november 11	máj 13
1934	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	kus	19,60	5,000	98,00	98,00	0,00	95,00%	93,10	november 11	máj 13
1935	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Prechodka PE/oc.USTR 612 783 d/DN 63/50	kus	89,45	5,000	447,25	447,25	0,00	95,00%	424,89	november 11	máj 13
1936	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 63x5,8xNAV plyn	m	5,80	285,705	1 657,33	1 657,33	0,00	95,00%	1 574,46	november 11	máj 13
1937	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž plynovodných pripojok z ocelových rúr zváraním 2 " /50/	m	15,43	8,000	123,43	123,43	0,00	95,00%	117,26	november 11	máj 13
1938	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Rúra bralenová 2"	m	19,53	8,160	159,33	159,33	0,00	95,00%	151,36	november 11	máj 13
1939	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž rúrových dielov závitových 2"	kus	10,12	5,000	50,61	50,61	0,00	95,00%	48,08	november 11	máj 13
1940	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 150 - 2"	kus	54,63	5,000	273,15	273,15	0,00	95,00%	259,49	november 11	máj 13
1941	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	1,91	280,100	536,02	536,02	0,00	95,00%	509,22	november 11	máj 13
1942	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Montáž orientáčného súpisníka	kus	10,81	1,000	10,81	10,81	0,00	95,00%	10,27	november 11	máj 13
1943	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej zóny	717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	Orientáčné tabuľky plynárnské na murive	kus	17,40	9,000	156,62	156,62	0,00	95,00%	148,79	november 11	máj 13

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1944	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	0,70	272,100	191,20	191,20	0,00	95,00%	181,64	november 11	máj 13
1945	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - 80	m	2,80	272,100	760,73	760,73	0,00	95,00%	722,69	november 11	máj 13
1946	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Čistenie potrubí do DN 200	m	3,27	272,100	890,91	890,91	0,00	95,00%	846,36	november 11	máj 13
			ostatné									november 11	máj 13
1947	2) Rekonštrukcia hnedej priemyselnej	717002 Rekonštrukcia	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	17,70	0,092	1,63	1,63	0,00	95,00%	1,55	november 11	máj 13
1948	Riadenie projektu	neoprávnený výdavok	riadenie - administratíva projektu	projekt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	júl 10	máj 13
1949	Riadenie projektu	neoprávnený výdavok	monitoring projektu	projekt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	júl 10	máj 13
Celkom							7 877 446,39	7 877 446,39	0,00		7 483 574,07	júl 10	máj 13

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Mesto Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Miroslav Vilkovský
IČO: 00329321
Kód projektu /ITMS/: 25110220011

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán -----
Priezvisko: Vilkovský	Priezvisko: -----
Meno: Miroslav	Meno: -----
Titul: Ing.	Titul: -----
Funkcia: primátor mesta	Funkcia: -----
Dátum narodenia:	Dátum narodenia: -----
Trvale bytom:	Trvale bytom: -----
Miesto pre podpis: -	Miesto pre podpis: -----

Štatutárny orgán - -----	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: -----	Priezvisko: Vira
Meno: -----	Meno: Ľubomír
Titul: -----	Titul: PhDr.
Funkcia: -----	Funkcia: zástupca primátora
Dátum narodenia: -----	Dátum narodenia: -
Trvale bytom: -----	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: -----	Miesto pre podpis: