

REKAPITULÁCIA STAVBY

stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

OSO: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

KS: 14.11.2024

Inávateľ: Obec Lieskovec

IČO: 00323209
IČ DPH: 2021232719

stoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

IČO: 45875669
IČ DPH: SK2023116843

ektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

IČO:
IČ DPH:

ovateľ: Ing.Sciranko

IČO:
IČ DPH:


ámka:

Cena bez DPH			318 667,92
DPH	základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00
	znížená	20,00%	318 667,92
			Výška dane 63 733,58
Cena s DPH v EUR			382 401,50

ektant Spracovateľ

um a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Jednávateľ Zhotoviteľ



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

um a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC		
Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		318 667,92	382 401,50
A	Aktivity A	191 201,07	229 441,28
A1	Zateplenie	104 860,23	125 832,28
01	Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím	48 214,54	57 857,45
02	Zlepšenie tepelnej ochrany vnútr.konštr.oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory	36 084,19	43 301,03
03	Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií	8 425,58	10 110,70
04	Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom	12 135,92	14 563,10
A2	Vlhkosť	7 162,69	8 595,23
05	Sanácia vlhkosti stien	7 162,69	8 595,23
A3	Adaptačné opatrenia	6 737,90	8 085,48
06	Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie	6 737,90	8 085,48
A4	Vetranie a chladenie	42 943,61	51 532,33
07	Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla	42 943,61	51 532,33
A6	Osvetlenie	6 742,39	8 090,87
08	Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED	6 742,39	8 090,87
A7	Obnoviteľné zdroje energie	22 754,25	27 305,10
09	Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el.energie pre vlastnú spotrebu budovy	22 754,25	27 305,10
B	Aktivity B	127 466,85	152 960,22
B1	Aktivity realizované na/v budove	117 834,77	141 401,72
01	Obnova vonkaj.povrchových úprav a otvorových konštr. bez zlepšenia TI vlastností konštrukcie	8 338,86	10 006,63
02	Obnova staveb.konštr. budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy	71 374,32	85 649,18
02.1	Obnova /výmena krytiny strechy	25 800,45	30 960,54
02.2	Obnova/výmena drevených častí krovu	30 760,99	36 913,19
02.3	Obnova sociálnych priestorov (WC,umýdľá)	5 701,79	6 842,15
02.4	Obnova vnútorných povrchových úprav po rozvode	9 111,09	10 933,31
03	Obnova alebo inštalácia nových technických systémov, ktorou nenastane zlepšenie energ.HB	34 703,08	41 643,70
03.1	Obnova alebo inštalácia nových technických systém	3 899,40	4 679,28
03.2	Obnova alebo inštalácia nových technických systém	7 028,42	8 434,10
03.3	Obnova alebo inštalácia nových technických systém	23 775,26	28 530,31
04	Zvýšenie mobility a debarierizácia	3 418,51	4 102,21
B2	Aktivity realizované na príslušnom pozemku	9 632,08	11 558,50
05	Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody	5 204,67	6 245,60
06	Výsadba stromov a krov	1 991,48	2 389,78
07	Prvky cyklo dopravy	2 435,93	2 923,12

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A1 - Zateplenie

01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

KS:

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

IČO: 00323209

IČ DPH: 2021232719

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

IČO: 45875669

IČ DPH: SK2023116843

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 214,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	48 214,54	20,00%	9 642,91

Cena s DPH

v EUR

57 857,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
0:45 875 669
I:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A1 - Zateplenie

01 - Zlepšenie tepelnej ochrany obvodových stien a stropu nad vonkajším prostredím

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 214,54

D HSV Práce a dodávky HSV

43 099,23

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

34 355,07

1	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	451,165	2,10	947,45
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	40,670	2,30	93,54
3	K	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm(40 z plochy)	m2	38,150	18,50	705,78
4	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná,	m2	451,165	17,00	7 669,81
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	40,670	8,60	349,76
6	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkované kotvy	m2	381,499	61,00	23 271,44
7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	28,996	45,43	1 317,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 638,63

8	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	533,600	2,50	1 334,00
9	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 067,200	1,10	1 173,92
10	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	533,600	2,40	1 280,64
11	K	953945102	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	76,185	11,00	838,04
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	28,240	4,10	115,78
13	K	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	236,080	2,50	590,20
14	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	24,000	9,00	216,00
15	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	92,460	4,50	416,07
16	K	978015251.S	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,02300t	m2	381,499	1,00	381,50
17	K	711712016.S	Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením	m2	451,165	1,00	451,17
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,027	15,00	135,41
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	135,405	0,50	67,70
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,027	13,50	121,86
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	54,162	1,20	64,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,027	50,00	451,35
D 99 Presun hmôt HSV							1 105,53
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,221	25,00	1 105,53
D PSV Práce a dodávky PSV							5 115,31
D 713 Izolácie tepelné							1 338,12
24	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	40,670	14,12	574,26
25	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm	m2	41,483	18,00	746,69
26	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,210	1,30	17,17
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							350,00
27	K	723219190.S	Demontáž a montáž plynového potrubia	ks	1,000	350,00	350,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 768,41
28	K	764352421.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové	m	36,000	35,00	1 260,00
29	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	36,000	1,33	47,88
30	K	764359432.S	Kotlík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvpové žľaby	ks	3,000	44,00	132,00
31	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	3,000	3,83	11,49
32	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu, vrátane rohov	m	21,540	33,25	716,21
33	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,540	1,78	38,34
34	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	14,400	34,00	489,60
35	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	14,400	1,57	22,61
36	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	27,181	1,85	50,28
D 766 Konštrukcie stolárske							458,78
37	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	14,640	13,07	191,34
38	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová	m	14,640	15,00	219,60
39	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	20,000	1,00	20,00
40	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	m	14,640	1,73	25,33
41	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,563	0,55	2,51
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							200,00
42	K	767833599.S	Demontáž a spätná montáž rebríka	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivítý A

A1 - Zateplenie

02 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútr.konštr.oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875869

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 084,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 084,19	20,00%	7 216,84

Cena s DPH

v EUR

43 301,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



U-STAV s.r.o.
231 VINNÉ 3063
ČO:45 875 669
PH:SK2023116843

Dátum a podpis. / /

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivítý A

A1 - Zateplenie

02 - Zlepšenie tepelnej ochrany vnútr.konštr.oddeľujúcich vykurované a nevykurované priestory

Miesto:k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum:14.11.2024

Objednávateľ:Obec Lieskovec

Projektant:Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ:NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ:Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 084,19
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 084,19
D	713		Izolácie tepelné				31 136,76
1	K	713131244.S	Montáž paropriepustnej fólie	m2	448,718	2,00	897,44
2	M	283280000600.S	Paropriepustná fólia	m2	516,026	3,00	1 548,08
3	K	713132143.S	Montáž parotesnej fólie	m2	448,718	2,00	897,44
4	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia	m2	516,026	3,00	1 548,08
5	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	897,436	3,00	2 692,31
6	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre strechy, nezaťažené stropy	m2	964,743	24,00	23 153,83
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	307,372	1,30	399,58
D	763		Konštrukcie - drevostavby				4 947,43
8	K	763134010.S	Podhľad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska štandardná A 12,5 mm	m2	119,410	36,00	4 298,76
9	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	179,115	1,80	322,41
10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	119,410	2,50	298,53
11	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	46,212	0,60	27,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A1 - Zateplenie

03 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 425,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 425,58	20,00%	1 685,12

Cena s DPH

v EUR

10 110,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
72 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivítý A

A1 - Zateplenie

03 - Zlepšenie tepelnej ochrany otvorových konštrukcií

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 425,58
D		HSV	Práce a dodávky HSV				813,27
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				531,54
1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	29,530	18,00	531,54
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				254,00
2	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	15,000	0,80	12,00
3	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	54,660	3,00	163,98
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,756	15,00	11,34
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,340	0,50	5,67
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,756	13,50	10,21
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,536	1,20	5,44
8	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,756	60,00	45,36
D		99	Presun hmôt HSV				27,73
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,109	25,00	27,73
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 612,31
D		764	Konštrukcie klampiarske				1 123,15
10	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov	m	21,540	28,00	603,12
11	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,540	1,00	21,54
12	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	14,640	15,00	219,60
13	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová	m	14,640	16,50	241,56
14	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	20,000	0,60	12,00
15	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	m	14,640	1,73	25,33
D		766	Konštrukcie stolárske				6 489,16
16	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	59,060	20,00	1 181,20
17	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	62,013	2,50	155,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	62,013	2,20	136,43
19	M	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	115,00	115,00
20	M	611410007900.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1450x1250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	410,00	820,00
21	M	611410010400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x2060 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	685,00	1 370,00
22	M	611410010300.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	584,00	584,00
23	M	611410008200.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1450x1400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	510,00	510,00
24	M	611410009400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	532,00	532,00
25	M	611410009490.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1300x1850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	605,00	605,00
26	M	611410006300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x900 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	210,00	210,00
27	M	611410009090.S	Plastové okno O, vxš 900x900 mm, izolačné 6 komorový profil	ks	1,000	235,00	235,00
28	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	64,537	0,55	35,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A1 - Zateplenie

04 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 135,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 135,92	20,00%	2 427,18

Cena s DPH

v EUR

14 563,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A1 - Zateplenie

04 - Zlepšenie tepelnej ochrany konštrukcií v styku s terénom

Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 12 135,92

D HSV Práce a dodávky HSV 12 135,92

D 1 Zemné práce 3 038,89

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,063	50,00	1 753,15
2	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	35,063	3,00	105,19
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	35,063	25,00	876,58
4	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	58,437	1,00	58,44
5	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	15,540	6,50	101,01
6	M	583990003500.S	Dunajský štrk	t	2,331	62,00	144,52

D 5 Komunikácie 1 359,53

7	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	33,111	7,20	238,40
8	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	33,111	15,50	513,22
9	M	592460009000.S	Dlažba betónová hr.60mm	m2	33,773	18,00	607,91

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 665,64

10	K	622460232.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	31,874	15,00	478,11
11	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	71,717	55,00	3 944,44
12	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	47,811	26,00	1 243,09

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 338,53

13	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	63,085	9,08	572,81
14	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	63,716	3,50	223,01
15	K	711712016.S	Očistenie povrchu betónu vysokotlakým vodným zariadením	m2	31,874	1,00	31,87
16	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	47,811	5,00	239,06
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,916	15,00	43,74
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,740	0,50	21,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,916	13,50	39,37
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,496	1,20	21,00
21	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,916	50,00	145,80
D 99			Presun hmôt HSV				733,33
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,333	25,00	733,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A2 - Vlhkosť

05 - Sanácia vlhkosti stien

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 162,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 162,69	20,00%	1 432,54

Cena s DPH

v EUR

8 595,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A2 - Vlhkosť

05 - Sanácia vlhkosti stien

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 162,69
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 162,69
D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie					4 065,00
1	K	311208350.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva kryštalizačnou hmotou na báze cementu pre hrúbku muriva 500 mm	m	54,200	75,00	4 065,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 587,39
2	K	612465113.S	Vnútorňý sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m2	21,680	15,00	325,20
3	K	612465122.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, podkladová / vyrovnávacía omietka, hr. 15 mm	m2	21,680	25,00	542,00
4	K	612465132.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka, hr. 15 mm	m2	21,680	22,00	476,96
5	K	612465161.S	Vnútorňý sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 10 mm	m2	21,680	25,00	542,00
6	K	622460232.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	31,874	22,00	701,23
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					456,77
7	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	21,680	1,00	21,68
8	K	978021191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	31,874	5,50	175,31
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,942	15,00	44,13
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,420	0,50	14,71
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,942	13,50	39,72
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,768	1,20	14,12
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,942	50,00	147,10
D	99	Presun hmôt HSV					53,53
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,141	25,00	53,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A3 - Adaptačné opatrenia

06 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 737,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 737,90	20,00%	1 347,58

Cena s DPH

v EUR

8 085,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



J-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
SO:45 875 669
PH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A3 - Adaptačné opatrenia

06 - Inštalácia tieniacej techniky alebo iných tieniacich prvkov za účelom zníženia spotreby energie

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 737,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 737,90
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 737,90
1	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie	ks	9,000	100,00	900,00
2	M	611530025801.S	Žalúzie exteriérové šxl 1500x1000 mm	ks	2,000	450,00	900,00
3	M	611530019010.S	Žalúzie exteriérové, šxl 1250x1450 mm	ks	2,000	545,00	1 090,00
4	M	611530033510.S	Žalúzie exteriérové , šxl 2060x1450 mm	ks	2,000	850,00	1 700,00
5	M	611530029810.S	Žalúzie exteriérové šxl 1650x1450 mm	ks	1,000	717,80	717,80
6	M	611530022710.S	Žalúzie exteriérové , šxl 1400x1450 mm	ks	1,000	610,00	610,00
7	M	611530026310.S	Žalúzie exteriérové , šxl 1620x1500 mm	ks	1,000	760,00	760,00
8	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	66,778	0,90	60,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivita A

A4 - Vetranie a chladenie

07 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

42 943,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 943,61	20,00%	8 588,72

Cena s DPH

v EUR

51 532,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A4 - Vetranie a chladenie

07 - Inštalácia alebo výmena systémov núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 943,61
D	PSV	Práce a dodávky PSV					42 943,61
D	D1	Zariadenie č. 1 - Vetranie administratívnych a spoločných priestorov					12 334,36
1	K	Pol1	VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia	kpl	1,000	8 700,00	8 700,00
2	K	Pol10	Tanierový ventil prívodný TFF 125	ks	8,000	14,41	115,28
3	K	Pol11	Tanierový ventil odvodný EFF 125	ks	5,000	10,42	52,10
4	K	Pol12	Tanierový ventil odvodný EFF 100	ks	8,000	7,85	62,80
5	K	Pol13	- rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	3,000	38,02	114,06
6	K	Pol14	- tvarovky do obvodu 1800mm	m2	2,000	55,92	111,84
7	K	Pol15	- rovné rúry do obvodu 1000mm	m2	3,000	38,02	114,06
8	K	Pol16	- tvarovky do obvodu 1000mm	m2	1,000	55,92	55,92
9	K	Pol17	- DN 250 - rovné rúry	bm	6,000	17,15	102,90
10	K	Pol18	- DN 250 - tvarovky	bm	3,000	46,99	140,97
11	K	Pol19	- DN 200 - rovné rúry	bm	27,000	13,87	374,49
12	K	Pol2	Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	kpl	1,000	58,57	58,57
13	K	Pol20	- DN 200 - tvarovky	bm	3,000	34,11	102,33
14	K	Pol21	- DN 160 - rovné rúry	bm	12,000	11,22	134,64
15	K	Pol22	- DN 160 - tvarovky	bm	3,000	23,79	71,37
16	K	Pol23	- DN 125 - rovné rúry	bm	24,000	8,90	213,60
17	K	Pol24	- DN 125 - tvarovky	bm	3,000	18,51	55,53
18	K	Pol25	- DN 100 - rovné rúry	bm	6,000	7,20	43,20
19	K	Pol26	- DN 100 - tvarovky	bm	1,000	19,48	19,48
20	K	Pol27	- DN 125	bm	15,000	13,46	201,90
21	K	Pol28	- DN 100	bm	10,000	11,81	118,10
22	K	Pol29	Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, samolepiaca s kovovo lesklým povrchom s hrúbkou steny 20mm - Kaiflex DUCT ALU (SA) alebo ekvivalent	m2	10,000	24,13	241,30
23	K	Pol3	Protidažďová žalúzia PZAL-400x315-UR-S	ks	1,000	150,00	150,00
24	K	Pol30	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	300,00	300,00
25	K	Pol4	Protidažďová žalúzia PZAL-315x315-UR-S	ks	1,000	150,00	150,00
26	K	Pol5	Ľmič hľuku potrubný kruhový LDC 250-900	ks	1,000	213,18	213,18
27	K	Pol6	Ľmič hľuku potrubný kruhový LDC 250-600	ks	1,000	172,19	172,19
28	K	Pol7	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-200-1-H alebo ekvivalent	ks	1,000	38,07	38,07
29	K	Pol8	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-160-1-H alebo ekvivalent	ks	1,000	35,96	35,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol9	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-125-1-H alebo ekvivalent	ks	2,000	35,26	70,52
D D2			Zariadenie č. 2 - Vetranie spoločenskej sály				18 406,75
31	K	Pol13	- rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	70,000	38,02	2 661,40
32	K	Pol14	- tvarovky do obvodu 1800mm	m2	15,000	55,92	838,80
33	K	Pol2	Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	kpl	1,000	58,57	58,57
34	K	Pol29	Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, samolepiaca s kovovo lesklým povrchom s hrúbkou steny 20mm - Kaiflex DUCT ALU (SA) alebo ekvivalent	m2	15,000	24,13	361,95
35	K	Pol3	Protidažďová žalúzia PZAL-400x315-UR-S	ks	1,000	150,00	150,00
36	K	Pol31	VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia DUPLEX 1500 Multi Eco/30/0 alebo ekvivalent	kpl	1,000	11 681,25	11 681,25
37	K	Pol32	Protidažďová žalúzia PZAL-710x315-UR-S	ks	1,000	150,00	150,00
38	K	Pol33	Timič hluku potrubný kruhový LDC 315-900	ks	1,000	350,00	350,00
39	K	Pol34	Timič hluku potrubný kruhový LDC 315-600	ks	1,000	296,00	296,00
40	K	Pol35	Výustka štvorhranná s reguláciou do kruhového potrubia NOVA-C-1-625x125-R1 alebo ekvivalent	ks	12,000	56,22	674,64
41	K	Pol36	- rovné rúry do obvodu 2240mm	m2	4,000	38,02	152,08
42	K	Pol37	- tvarovky do obvodu 2240mm	m2	4,000	55,92	223,68
43	K	Pol38	- DN 315 - rovné rúry	bm	18,000	23,33	419,94
44	K	Pol39	- DN 315 - tvarovky	bm	3,000	51,39	154,17
45	K	Pol40	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	234,27	234,27
D D3			Zariadenie č. 3 - Vetranie priestorov kuchyne				5 402,51
46	K	Pol12	Tanierový ventil odvodný EFF 100	ks	2,000	7,85	15,70
47	K	Pol13	- rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	2,000	38,02	76,04
48	K	Pol14	- tvarovky do obvodu 1800mm	m2	2,000	55,92	111,84
49	K	Pol17	- DN 250 - rovné rúry	bm	1,000	17,15	17,15
50	K	Pol18	- DN 250 - tvarovky	bm	1,000	46,99	46,99
51	K	Pol23	- DN 125 - rovné rúry	bm	4,000	8,90	35,60
52	K	Pol24	- DN 125 - tvarovky	bm	1,000	18,51	18,51
53	K	Pol25	- DN 100 - rovné rúry	bm	2,000	7,20	14,40
54	K	Pol26	- DN 100 - tvarovky	bm	1,000	19,48	19,48
55	K	Pol28	- DN 100	bm	5,000	11,81	59,05
56	K	Pol29	Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, samolepiaca s kovovo lesklým povrchom s hrúbkou steny 20mm - Kaiflex DUCT ALU (SA) alebo ekvivalent	m2	5,000	24,13	120,65
57	K	Pol38	- DN 315 - rovné rúry	bm	2,000	23,33	46,66
58	K	Pol39	- DN 315 - tvarovky	bm	1,000	51,39	51,39
59	K	Pol41	Ventilátor radiálny skriňový (teplota vzdušiny do +120°C) VORTICE VORT QBK SAL-KC M 315 alebo ekvivalent	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
60	K	Pol42	Frekvenčný menič IREM INVERTER 4M alebo ekvivalent	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
61	K	Pol43	Ovládač POT POTENCIOMETER	ks	1,000	94,53	94,53
62	K	Pol44	Protidažďová žalúzia PZAL-250x400-UR-S	ks	1,000	105,42	105,42
63	K	Pol45	Spätná klapka RSK 315	ks	1,000	26,71	26,71
64	K	Pol46	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	117,13	117,13
65	K	Pol9	Regulačná klapka ručná do kruhového potrubia TUNE-R-125-1-H alebo ekvivalent	ks	1,000	35,26	35,26
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				6 799,99
66	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 m3/h	ks	1,000	6 799,99	6 799,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivitty A

A6 - Osvetlenie

08 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 742,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 742,39	20,00%	1 348,48

Cena s DPH

v EUR

8 090,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivitý A

A6 - Osvetlenie

08 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 742,39
D M Práce a dodávky M							6 742,39
1	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla , stropného - nástenného	ks	22,000	7,56	166,32
2	M	348120001600.S3	LED svietidlo kruhové, 18W , 4000K, IP20, CRI80	ks	22,000	35,00	770,00
3	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla , stropného - nástenného	ks	21,000	7,56	158,76
4	M	348140003464.S3	LED svietidlo interiérové stropné lineárne 1x48W, IP20, 4000 K,CRI80	ks	14,000	110,00	1 540,00
5	M	348140003464.S77	Led svietidlo interiérové stropné lineárne, 1x48W, IP65, 4000K, CRI80	ks	7,000	95,00	665,00
6	K	210201513.S	Zapojenie núdzového svietidla , 1x svetelný LED zdroj - stály režim	ks	12,000	7,34	88,08
7	M	348150001202.S	LED svietidlo núdzové 2W-4W, IP44, 1h stály/núdzový režim	ks	12,000	32,00	384,00
8	K	210201732.S	Zapojenie parkového LED svietidla na stenu budovy, IP66	ks	3,000	9,52	28,56
9	M	348370000400.S78	Svietidlo vonkajšie parkové LED, IP66, 20W, s pohybovým senzorom	ks	3,000	89,00	267,00
10	K	210201900.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	12,000	7,56	90,72
11	K	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	22,000	8,00	176,00
12	K	210201911.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	21,000	8,00	168,00
13	K	210201926.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg	ks	3,000	15,00	45,00
14	K	210203056.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného	ks	15,000	20,52	307,80
15	M	348130002400.S1	LED panel 600x600 mm, 40W, 4000K	ks	15,000	90,00	1 350,00
16	M	347740000700.S	Prisadzovací rám pre LED panel rozmeru 595x595 mm	ks	15,000	23,00	345,00
17	K	210964323.S	Demontáž - svietidla interiérového	ks	61,000	3,15	192,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A7 - Obnoviteľné zdroje energie

09 - Inštalácia fotovoltických systémov za účelom výroby el.energie pre vlastnú spotrebu budovy

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 754,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 754,25	20,00%	4 550,85

Cena s DPH

v EUR

27 305,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
2 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
PH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

A - Aktivity A

A7 - Obnoviteľné zdroje energie

09 - Inštalácia fotovoltaických systémov za účelom výroby el.energie pre vlastnú spotrebu budovy

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024
Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné
Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **22 754,25**

D M Práce a dodávky M 22 754,25

D 21-M Elektromontáže 22 152,25

1	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	95,000	2,04	193,80
2	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	95,000	1,72	163,40
3	K	210010110.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	47,000	2,96	139,12
4	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	47,000	2,50	117,50
5	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	9,00	9,00
6	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	19,70	19,70
7	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	ks	24,000	12,61	302,64
8	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu	ks	24,000	32,08	769,92
9	M	346510004130.S 1	Fotovoltaická konštrukcia pre ploché strechy s komplet príslušenstvom	ks	24,000	180,00	4 320,00
10	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu	ks	24,000	12,00	288,00
11	M	346510000120.S	Fotovoltaický modul pre strešné inštalácie, monokryštalický, 500W	ks	24,000	180,00	4 320,00
12	K	210501211.S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj R_DC1 a R_DC2	ks	2,000	48,00	96,00
13	K	210501213.S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A R_AC	ks	1,000	60,00	60,00
14	K	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	ks	2,000	80,00	160,00
15	M	346510002110.S 1	Rozvodnica R_DC 1 a R_DC 2 pre 2 stringy	ks	2,000	560,00	1 120,00
16	K	210501233.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltaický zdroj do 63 A	ssúb.	1,000	200,00	200,00
17	M	346510002130.R _AC	Rozvodnica R_AC vrátane smartmetra ,MTP, poistiek a istiacého príslušenstva	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
18	K	210501265.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	155,01	155,01
19	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača trojfázového	ks	1,000	355,00	355,00
20	M	346510000750.S	Fotovoltaický striedač , 3-fázový do 15kWp	ks	1,000	2 980,00	2 980,00
21	K	210800010.S.1	Fotovoltaický vodič	m	115,000	1,80	207,00
22	M	341110010800.S 1	Vodič ohybný H1Z2Z2-K 1x6 solárny (alebo ekvivalent)	m	115,000	2,50	287,50
23	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	27,000	2,08	56,16
24	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	27,000	4,35	117,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	15,000	1,00	15,00
26	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	15,000	1,00	15,00
27	K	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	6,000	1,00	6,00
28	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	6,000	1,50	9,00
29	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	39,000	1,29	50,31
30	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	39,000	2,22	86,58
31	K	591111111.S99	Montáž a vynášanie na strechu betónových tvárnic alebo kociek ako záťaž pre fotovoltaiiku	ks	96,000	5,00	480,00
32	M	592650002900.S	Betónový blok pre záťaž konštrukcie	ks	96,000	12,21	1 172,16
33	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné,manipulačné alebo nešpecifikované	hod	8,000	22,00	176,00
34	M	EX1	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	295,00	295,00
35	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	200,00	200,00
36	K	PP1	Práca a prenájom vysokozdvížnej plošiny	hod	16,000	85,00	1 360,00
D 95-M			Revízie				602,00
37	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000	100,00	100,00
38	K	000100031.S	Prvé zaškolenie po montáži	ks	1,000	150,00	150,00
39	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	22,00	352,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivita B

B1 - Aktivita realizovaná na/v budove

01 - Obnova vonkaj.povrchových úprav a otvorových konštr. bez zlepšenia TI vlastnosti konštrukcie

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 338,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 338,86	20,00%	1 667,77

Cena s DPH

v EUR

10 006,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
45 875 669
SK2023116843

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

01 - Obnova vonkaj.povrchových úprav a otvorových konštr. bez zlepšenia TI vlastnosti konštrukcie

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024
Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné
Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **8 338,86**

D HSV Práce a dodávky HSV 407,25

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 224,18

1	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,510	17,92	224,18
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 171,32

2	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,920	5,00	119,60
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

3	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,00	6,00
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,443	15,00	6,65
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,645	0,50	3,32
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,443	13,50	5,98
---	---	-------------	---	---	-------	-------	------

7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,658	1,20	3,19
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

8	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,443	60,00	26,58
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 11,75

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,470	25,00	11,75
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 931,61

D 766 Konštrukcie stolárske 6 115,41

10	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	25,020	30,00	750,60
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

11	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	26,271	2,50	65,68
----	---	----------------	--	---	--------	------	-------

12	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	26,271	2,50	65,68
----	---	----------------	---	---	--------	------	-------

13	M	611420020100.S	Vchodové dvere plastové , vxš 2380x1470mm	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
----	---	----------------	---	----	-------	----------	----------

14	M	611420020101.S	Vchodové dvere plastové , vxš 1970x880mm	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

15	M	611420020102.S	Vchodové dvere plastové , vxš 1970+550x800mm	ks	1,000	1 650,00	1 650,00
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

16	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	60,820	0,55	33,45
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 816,20

17	K	767330397.S	Montáž striešky nad vchodové dvere	ks	2,000	100,00	200,00
----	---	-------------	------------------------------------	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	553580020910.S	Prestrešenie vstupov polykarbonátovými čírami doskami s nerezovými závesmi.	ks	2,000	800,00	1 600,00
19	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	18,000	0,90	16,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.1 - Obnova /výmena krytiny strechy

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

25 800,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 800,45	20,00%	5 160,09

Cena s DPH

v EUR

30 960,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

n



-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
0:45 875 669
I:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.1 - Obnova /výmena krytiny strechy

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024
Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné
Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **25 800,45**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 286,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 286,17

1	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, - 1,80000t	m3	3,888	25,00	97,20
2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,888	11,00	119,77
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	10,888	5,00	54,44
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,888	15,00	163,32
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,320	0,50	81,66
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,888	13,50	146,99
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	65,328	1,20	78,39
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,888	50,00	544,40

D PSV Práce a dodávky PSV 24 514,28

D 764 Konštrukcie klampiarske 24 514,28

9	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej -0,00751t	m2	475,000	1,50	712,50
10	K	764313221.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m2	475,000	42,00	19 950,00
11	K	764321830.S	Demontáž oplechovania	m	62,000	1,00	62,00
12	K	764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	62,000	28,00	1 736,00
13	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	546,250	3,00	1 638,75
14	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	4,657	89,12	415,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivita B

B1 - Aktivita realizovaná na/v budove

02.2 - Obnova/výmena drevených častí krovu

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 760,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 760,99	20,00%	6 152,20

Cena s DPH

v EUR

36 913,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
72 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.2 - Obnova/výmena drevených častí krovu

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 760,99
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 760,99
D	762		Konštrukcie tesárske				27 140,67
1	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	1 071,000	1,50	1 606,50
2	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 071,000	8,00	8 568,00
3	M	605420000100	Rezivo stavebné - hranoly	m3	22,711	395,00	8 970,85
4	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	250,000	5,50	1 375,00
5	M	605110014500.S	Dosky hr.28mm	m3	7,000	380,00	2 660,00
6	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	580,000	3,00	1 740,00
7	M	605430000203.S	Kontralaty 40x60	m3	1,392	350,00	487,20
8	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	475,000	1,00	475,00
9	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	29,038	25,00	725,95
10	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	266,085	2,00	532,17
D	783		Nátery				3 620,32
11	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 231,400	2,94	3 620,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.3 - Obnova sociálnych priestorov (WC, umýdlá)

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063, 072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová, Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 701,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 701,79	20,00%	1 140,36

Cena s DPH

v EUR

6 842,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.3 - Obnova sociálnych priestorov (WC, umýdlá)

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné
Objednávateľ: Obec Lieskovec
Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o., Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024
Projektant: Ing.Mária Salanciová, Humenné
Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 701,79
D HSV Práce a dodávky HSV							2 319,11
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							712,26
1	K	317160153.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	15,00	30,00
2	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	6,500	45,00	292,50
3	K	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	13,920	28,00	389,76
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 497,12
4	K	612460366.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová	m2	87,808	15,00	1 317,12
5	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	55,00	110,00
6	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová 600x1970	ks	2,000	35,00	70,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							109,73
7	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,750	1,00	5,75
8	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,600	15,00	54,00
9	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	24,990	2,00	49,98
D PSV Práce a dodávky PSV							3 382,68
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							22,86
10	K	721171107.S	Rozvod kanalizácie pre novozriadené umývadlá, WC a pisoár	kompl	1,000	22,86	22,86
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							60,00
11	K	722172318.S	Rozvod vodovodnej inštalácie pre novoozriadené umývadlá, WC a pisoár	kompl	1,000	60,00	60,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							671,01
12	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	5,00	5,00
13	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej	ks	1,000	30,00	30,00
14	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	1,000	98,00	98,00
15	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického	ks	1,000	30,00	30,00
16	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	1,000	120,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	725219201.S	Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	30,00	60,00
18	M	642110004300.S	Umývadlo keramické	ks	2,000	78,00	156,00
19	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	20,00	40,00
20	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	2,000	65,00	130,00
21	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,690	0,30	2,01
D 766			Konštrukcie stolárske				301,65
22	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	25,00	50,00
23	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	25,00	50,00
24	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia, plné	ks	2,000	100,00	200,00
25	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,55	1,65
D 771			Podlahy z dlaždíc				474,25
26	K	771576313.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	9,913	25,00	247,83
27	M	597740003510.S	Dlaždica keramická	m2	10,508	20,00	210,16
28	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,580	3,55	16,26
D 781			Obklady				1 852,91
29	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	39,320	25,00	983,00
30	M	597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	41,679	20,00	833,58
31	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	18,166	2,00	36,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.4 - Obnova vnútorných povrchových úprav po rozvodoch ELI

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 111,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 111,09	20,00%	1 822,22

Cena s DPH

v EUR

10 933,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

NAJ-STAV s.r.o.
72 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

02.4 - Obnova vnútorných povrchových úprav po rozvodoch ELI

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 111,09
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 160,76
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 477,73
1	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	502,780	1,80	905,00
2	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	416,780	10,00	4 167,80
3	K	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová na nové murivo	m2	87,808	16,00	1 404,93
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					462,48
4	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	184,990	2,50	462,48
D	99	Presun hmôt HSV					220,55
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,822	25,00	220,55
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 950,33
D	784	Maľby					1 950,33
6	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	600,780	1,00	600,78
7	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	184,990	0,80	147,99
8	K	784453472.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	600,780	2,00	1 201,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

03.1 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/kamerový systém

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 899,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 899,40	20,00%	779,88

Cena s DPH

v EUR

4 679,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
IČ DPH:SK2023116843

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

03.1 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/kamerový systém

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Dátum: 14.11.2024

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 899,40
D M Práce a dodávky M							2 911,40
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							2 911,40
1	K	220320706.S	Montáž prijímacej alebo vysielajúcej kamery, zapojenie prívodov, oživenie,nastavenie,preskúšanie	ks	4,000	210,00	840,00
2	M	888757575.M	2Mpx IP kompaktná kamera s dosvitom 80m, IP66	ks	4,000	280,00	1 120,00
3	K	220732020.S	Montáž stenového držiaka na kamery	ks	4,000	10,00	40,00
4	M	383130002100.S2	Prídavný límec pre kamery	ks	4,000	15,00	60,00
5	M	39461321.M7	PoE Switch 8 port	ks	1,000	220,00	220,00
6	M	999474747	Zásuvková rozvodnica do Racku, 9 zásuviek	ks	1,000	30,00	30,00
7	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	ks	1,000	8,00	8,00
8	M	383180013000.S	Police perforovaná 19"	ks	1,000	35,00	35,00
9	K	220511031.S	Kábel FTP	m	128,000	1,00	128,00
10	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	128,000	1,80	230,40
11	M	PM1	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	200,00	200,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							888,00
12	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	22,00	176,00
13	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00
14	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	32,00	512,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							100,00
15	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivítv B

B1 - Aktivítv realizované na/v budove

03.2 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/dátové rozvody

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 028,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 028,42	20,00%	1 405,68

Cena s DPH

v EUR

8 434,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
O:45 875 669
IČ:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivita B

B1 - Aktivita realizovaná na/v budove

03.2 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/dátové rozvody

Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 028,42

D M Práce a dodávky M 4 732,42

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 4 732,42

1	K	220511031.S	Kábel FTP	m	303,000	1,00	303,00
2	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	303,000	1,10	333,30
3	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	6,000	6,00	36,00
4	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	6,000	12,00	72,00
5	K	220512032.S	Montáž serverového rozvadzača - dvere presklené	ks	1,000	150,00	150,00
6	M	383180002500.S	Rozvádzač stojanový 19", vxšxh 22Ux600x800 mm	ks	1,000	650,00	650,00
7	K	220512039.S	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	ks	1,000	15,00	15,00
8	M	383180013000.S	Police perforovaná 19"	ks	1,000	35,00	35,00
9	M	3999687.M	Wifi router AP stropný	ks	4,000	100,00	400,00
10	M	3997747545.M	Záložný zdroj UPS 1000VA	ks	1,000	250,00	250,00
11	M	399988852.M	Switch 48 port HP menežovateľný	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
12	M	399996868.M	Patch panel 24 port	ks	1,000	120,00	120,00
13	M	999474747	Zásuvková rozvodnica do Racku, 9 zásuviek	ks	1,000	27,12	27,12
14	M	PM1	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	220,00	220,00

D 21-M Elektromontáže 271,00

15	K	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	1,000	12,00	12,00
16	M	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	1,000	15,00	15,00
17	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	9,00	9,00
18	M	358230000100.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	85,00	85,00
19	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	30,000	2,00	60,00
20	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE3x2,5 mm2	m	30,000	3,00	90,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 096,00

21	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	8,000	20,00	160,00
22	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	26,00	208,00
23	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	36,00	1 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				200,00
24	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

03.3 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/elektroinšt.rozvody vr.rozvádzačov a bleskozvodu

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 775,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 775,26	20,00%	4 755,05

Cena s DPH

v EUR

28 530,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
072 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

03.3 - Obnova alebo inštalácia nových technických systémov/elektroinšt.rozvody vr.rozvádzačov a bleskozvodu

Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 775,26
D M Práce a dodávky M							22 275,26
D 21-M Elektromontáže							21 883,20
1	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	322,000	1,90	611,80
2	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	322,000	0,87	280,14
3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	287,000	1,90	545,30
4	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	287,000	0,98	281,26
5	K	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená pevne	m	5,000	2,90	14,50
6	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	5,000	0,80	4,00
7	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	72,000	2,12	152,64
8	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, 73x66 mm	ks	26,000	1,35	35,10
9	M	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	46,000	0,60	27,60
10	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	200,000	1,10	220,00
11	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	2,34	70,20
12	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	3,06	61,20
13	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	9,000	7,10	63,90
14	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	9,000	5,41	48,69
15	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	9,000	7,60	68,40
16	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	9,000	6,99	62,91
17	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	7,60	30,40
18	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	4,000	5,64	22,56
19	K	210110005.S	Krížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,09	16,18
20	M	345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44	ks	2,000	8,11	16,22
21	K	210110008.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	8,61	17,22
22	M	345330002910.S	Prepínač dvojité striedavý nástenný, radenie 6+6, IP44	ks	2,000	10,82	21,64
23	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	6,36	44,52
24	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	7,000	4,63	32,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie IP20	ks	39,000	6,51	253,89
26	M	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	39,000	6,00	234,00
27	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	10,78	43,12
28	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	4,000	5,53	22,12
29	K	210190005.HRI	Osadenie a kompletizácia oceľoplechovej rozvodnice HR	ks	1,000	450,00	450,00
30	M	357130000100.HRI	Rozvádzač skriňový oceľoplechový HR, 120 modulový, zapustený vrátane komplet príslušenstva	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
31	K	210193081.RI1	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž, vrátane osadenia a kompletizácie	ks	1,000	150,00	150,00
32	M	357150000330.R1	Rozvodnicová skriňa oceľovo plastová RI1 zapustená, počet modulov celkom 48, IP40, vrátane komplet príslušenstva (viď PD)	ks	1,000	400,00	400,00
33	K	210193081.S9	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž, vrátane osadenia a kompletizácie	ks	1,000	150,00	150,00
34	M	357140008110.S9	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, RIK, IP40, vrátane komplet príslušenstva	ks	1,000	400,00	400,00
35	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	11,900	3,70	44,03
36	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,400	2,55	18,87
37	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	46,000	2,09	96,14
38	M	354410054800.S1	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	28,600	2,55	72,93
39	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	1,28	8,96
40	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	7,000	0,90	6,30
41	M	PM11	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	181,58	181,58
42	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	126,000	1,20	151,20
43	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	126,000	3,01	379,26
44	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	126,000	2,15	270,90
45	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	28,000	4,43	124,04
46	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h	ks	28,000	0,97	27,16
47	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	4,12	8,24
48	M	354410001500.S	Svorka FeZn k zachytávacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	2,06	4,12
49	K	210220240.S.1	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	21,000	4,12	86,52
50	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	21,000	2,06	43,26
51	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	13,000	4,12	53,56
52	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	13,000	1,37	17,81
53	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	38,000	2,88	109,44
54	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	38,000	0,74	28,12
55	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	3,000	4,12	12,36
56	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	3,000	1,71	5,13
57	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	4,12	28,84
58	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	2,04	14,28
59	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	17,51	122,57
60	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	7,000	7,91	55,37
61	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	7,000	6,91	48,37
62	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	7,000	1,37	9,59
63	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	42,000	19,98	839,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	21,000	35,00	735,00
65	K	210220640.S12	Držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	9,38	18,76
66	M	354410028800.S12	Držiak zachytávacej tyče	ks	2,000	8,47	16,94
67	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	147,000	3,21	471,87
68	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,900	8,18	162,78
69	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	12,34	24,68
70	M	354410030500.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	ks	2,000	20,00	40,00
71	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	38,29	38,29
72	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,77	5,77
73	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna MET	ks	1,000	29,85	29,85
74	M	PM1	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	242,11	242,11
75	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	72,000	0,91	65,52
76	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	72,000	0,91	65,52
77	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	120,000	1,45	174,00
78	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	120,000	2,50	300,00
79	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	12,000	1,65	19,80
80	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	12,000	3,85	46,20
81	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V-J 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1 126,000	1,00	1 126,00
82	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 3x1,5 mm2	m	1 126,000	1,50	1 689,00
83	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	715,000	1,15	822,25
84	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 3x2,5 mm2	m	715,000	2,00	1 430,00
85	K	210881229.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE 0,6/1,0 kV 4x16	m	9,000	2,50	22,50
86	M	341610022200.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 4x16 mm2	m	9,000	11,00	99,00
87	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	371,000	1,41	523,11
88	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x1,5 mm2	m	371,000	2,50	927,50
89	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	72,000	1,65	118,80
90	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x2,5 mm2	m	72,000	2,76	198,72
91	K	210881235.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x6	m	66,000	2,57	169,62
92	M	341610022800.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R 5x6 mm2	m	66,000	5,71	376,86
93	K	210950201.S	Priplatok na zaťahovanie káblov	m	1 400,000	0,50	700,00
94	K	974031721.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	213,000	1,80	383,40
95	K	K4458	Vrtanie otvoru do panelu alebo iného muriva	ks	36,000	8,23	296,28
96	K	MV	Murárske výpomoci	%	233,144	1,21	282,23
97	K	PM	Podružný materiál	%	140,040	3,63	508,58
98	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	233,144	1,21	282,23

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					392,06
99	K	460200143.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	36,000	7,00	252,00
100	K	460560143.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	36,000	2,80	100,80
101	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	12,000	3,00	36,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,030	1,08	3,26
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 500,00
103	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	25,00	400,00
104	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	25,00	200,00
D 95-M Revízie							900,00
105	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	2,000	50,00	100,00
106	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	32,000	25,00	800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

04 - Zvýšenie mobility a debarierizácia

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 418,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 418,51	20,00%	683,70

Cena s DPH

v EUR

4 102,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
72 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B1 - Aktivity realizované na/v budove

04 - Zvýšenie mobility a debarierizácia

Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 418,51
D HSV			Práce a dodávky HSV				3 418,51
D 1			Zemné práce				548,64
1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	12,192	8,00	97,54
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	12,192	22,00	268,22
3	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	12,192	15,00	182,88
D 5			Komunikácie				1 812,22
4	K	581114199.S	Zhotovenie betónového bezbariérového vstupu do budovy	m2	12,192	148,64	1 812,22
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 053,36
5	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,704	25,00	292,60
6	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	11,704	15,00	175,56
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,704	50,00	585,20
D 99			Presun hmôt HSV				4,29
8	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,356	1,82	4,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B2 - Aktivity realizované na prírahlom pozemku

05 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 204,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 204,67	20,00%	1 040,93

Cena s DPH

v EUR

6 245,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
72 31 VINNÉ 3063
IČO:45 875 669
DPH:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivity B

B2 - Aktivity realizované na prífahľom pozemku

05 - Aktivity pre využitie šedej a dažďovej vody

Miesto:	k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné	Dátum:	14.11.2024
Objednávateľ:	Obec Lieskovec	Projektant:	Ing.Mária Salanciová,Humenné
Zhotoviteľ:	NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ	Spracovateľ:	Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 204,67

D HSV Práce a dodávky HSV 4 844,97

D 1 Zemné práce 2 048,29

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,968	20,00	459,36
2	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	27,000	35,00	945,00
3	K	162401102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	27,000	2,50	67,50
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	13,792	2,00	27,58
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,680	2,50	29,20
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	14,355	20,00	287,10
7	M	583310003200	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	8,613	27,00	232,55

D 4 Vodorovné konštrukcie 56,70

8	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,350	42,00	56,70
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 2 666,53

9	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	44,170	1,10	48,59
10	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, napr. WAVIN	ks	7,362	85,00	625,77
11	K	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,000	98,00	98,00
12	M	562410001030.S	Podzemná nádrž, samonostná 6500 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
13	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	44,170	1,00	44,17

D 99 Presun hmôt HSV 73,45

14	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,938	25,00	73,45
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 359,70

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 359,70

15	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín	ks	3,000	9,90	29,70
16	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín lapačím košom a zápachovou uzávierkou	ks	3,000	110,00	330,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivita B

B2 - Aktivita realizovaná na príslušnom pozemku

06 - Výsadba stromov a krov

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 991,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 991,48	20,00%	398,30

Cena s DPH

v EUR

2 389,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
2 31 VINNÉ 3063
IČO: 45 875 669
PR: SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivítý B

B2 - Aktivítý realizované na príľahlom pozemku

06 - Výsadba stromov a krov

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 991,48
D HSV			Práce a dodávky HSV				1 991,48
D 1			Zemné práce				1 987,00
1	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	6,000	25,00	150,00
2	K	184102117.S	Výsadba dreviny s balom v rovine	ks	6,000	80,00	480,00
3	M	026560008791	Javor japonský	ks	2,000	210,00	420,00
4	M	026560008792	Vrba japonská	ks	1,000	25,00	25,00
5	M	026560008793	Katalpa nana	ks	3,000	125,00	375,00
6	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	12,000	9,00	108,00
7	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	12,120	1,98	24,00
8	K	184502114.S	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	6,000	65,00	390,00
9	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	6,000	2,50	15,00
D 99			Presun hmôt HSV				4,48
10	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,179	25,00	4,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivítly B

B2 - Aktivítly realizované na príľahlom pozemku

07 - Prvky cyklodopravy

JKSO:

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ:

Obec Lieskovec

Zhotoviteľ:

NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Projektant:

Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ:

Ing.Sciranko

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.11.2024

IČO:

00323209

IČ DPH:

2021232719

IČO:

45875669

IČ DPH:

SK2023116843

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 435,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 435,93	20,00%	487,19

Cena s DPH

v EUR

2 923,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



NAJ-STAV s.r.o.
31 VINNÉ 3063
0145 875 669
H:SK2023116843

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu LIESKOVEC

B - Aktivita B

B2 - Aktivita realizovaná na príslušnom pozemku

07 - Prvky cyklodopravy

Miesto: k.ú.Lieskovec, p.č.157/1,157/3 Humenné

Objednávateľ: Obec Lieskovec

Zhotoviteľ: NAJ-STAV s.r.o.,Vinné 3063,072 31 VINNÉ

Dátum: 14.11.2024

Projektant: Ing.Mária Salanciová,Humenné

Spracovateľ: Ing.Sciranko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 435,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 435,93
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 431,80
1	K	936941419.S	Montáž prístrešku pre bicykle so strechou do bet.podkladu	ks	1,000	281,80	281,80
2	M	553560015300.S	Prístrešok pre bicykle 2100x2200x2200mm	ks	1,000	2 150,00	2 150,00
D	99		Presun hmôt HSV				4,13
3	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,165	25,00	4,13