

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzi:

Článok č. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Mesto Galanta
Sídlo:	Mierové nám č. 940/1, 924 18 Galanta
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Kolek, primátor
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:	Mgr. Veronika Sabová, poverená vedúca oddelenia rozvoja a výstavby
IČO:	00305936
DIČ:	2021153541
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0000 1872 2132
BIC:	SUBASKBX
Číslo telefónu:	+421317884376
E-mail:	sekretariat@galanta.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Zemné a stavené práce Sčasný s.r.o.
Sídlo:	Zemianske Sady 223, 925 54 Zemianske Sady
Štatutárny orgán:	Patrik Sčasný, konateľ
IČO:	36 253 367
DIČ:	202171 43 76
IČ DPH:	SK 2021714376
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13983/T
Bankové spojenie:	Tatra Banka
IBAN:	sk 81 1100 0000 0029 4700 8135
SWIFT:	TATRSKBX
Číslo telefónu:	0915 462 727
E-mail:	scasny.patrik@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spoločne ako „zmluvné strany“).

Článok II.
Predmet zmluvy a účel zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu, špecifikácii a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykonať zákazku

pod názvom: „Autobusová zastávka na Švermovej ulici“, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme v preberacom konaní, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a zaplatí zhotoviteľovi za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa.

Článok III.

Miesto, čas a podmienky plnenia

1. 4.1 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je mesto Galanta, Švermova ulica (pozemky KNC parc. č. 346/446 a 346/52, pri DD Patria)
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto realizovania diela do 7 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a ukončiť dielo v lehote do **60 dní odo dňa prevzatia staveniska**.
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia diela.
4. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela a podľa platných STN noriem. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto bodu zmluvy písomne informovať objednávateľa a prekážku aj preukázať. Pri prerušení prác je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť stavbu proti vstupu nepovolaným osobám na stavenisko tak, aby sa zabránilo ďalším škodám a poruchám na ostatnej časti stavby.
7. V prípade že pri realizácii diela, vznikne potreba navyiac prác alebo tovarov, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nie sú súčasťou rozpočtu, je zhotoviteľ povinný predložiť návrh na ocenenie takejto práce alebo tovaru.
Zhotoviteľ sa zaväzuje že cena navyiac prác a tovarov nebude vyššia ako cena uvedená v CENKROSE. Ocenenie navyiac prác a tovarov podlieha súhlasu objednávateľa a v prípade schválenia, bude realizácia zabezpečená samostatným dodatkom k zmluve. V prípade že Zhotoviteľ vykoná navyiac práce alebo dodá navyiac tovary bez súhlasu Objednávateľa, má objednávateľ právo neuhradiť takéto práce a tovary a zároveň Zhotoviteľ nesmie takéto práce a tovary fakturovať, tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Článok IV. Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela, je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Cena za zhotovenie diela je určená na základe cenovej ponuky v Návrhu na plnenie kritérií zo dňa 30.10.2024, ktorá tvorí Prílohu č. 2 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „*cenová ponuka*“).
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby zhotoviteľa nevyhnutné za účelom riadneho zhotovenia diela.
4. Celková cena diela bez DPH: 37.998,47 Eur
DPH 20 % vo výške: 7.599,69 Eur
Celková cena diela vrátane DPH: **45.598,16 Eur**
Celková cena diela s DPH slovom: štyridsaťpäťtisícpäťstodeväťdesiatosem eur a šesťnásť centov.
Celková cena diela vrátane DPH je konečná a záväzná pre zhotoviteľa a nie je možné ju navyšovať.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela vo výške 30 % z ceny prác a dodávok s DPH ako zádržnú čiastku do doby odstránenia prípadných väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávateľ a náklady zaplatí zo zadržanej čiastky. Zároveň sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že objednávateľ je oprávnený so zádržnou čiastkou započítať splatné zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľ neuhradil podľa tejto zmluvy. Zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa odstránenia väd a nedorobkov.

Článok V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu za vyhotovenie diela po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za už vykonané a odovzdané dielo, prílohou faktúry bude protokol o vykonaných prácach a dodaných tovaroch potvrdený objednávateľom.
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávatel'a. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatel'a.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pod zaplatením celkovej ceny diela podľa bodu 4. Čl. IV, za vykonanie diela sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov v celkovej výške z bankového účtu objednávatel'a uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade vzájomných nárokov zhotoviteľa a objednávatel'a, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Zhotoviteľ i objednávatel' majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

7. Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavok ani zálohovú platbu.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo včas, riadne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady, podľa tejto zmluvy. Všetky časti diela spočívajúce v dodávke tovaru, ako aj vo vykonaní prác, sa zaväzuje dodať kompletne. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené a dodané v kvalite požadovanej objednávatelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby s prihliadnutím na primerané opotrebenie diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli na diele v dôsledku porušenia povinnosti zo strany objednávatel'a.
4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní záručnej doby - 60 (šesťdesiat) mesiacov od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela na stavebné práce a 24 (dvadsaťštyri) mesiacov na tovary.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku plnenia pokynov objednávatel'a pokiaľ zhotoviteľ na nevhodnosť pokynov objednávatel'a upozornil pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti a objednávatel' napriek týmto upozorneniam na ich vykonaní trval. Ak sa vada zistí počas plynutia záručnej doby, objednávatel' je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vadu diela najneskôr však v lehote 5 pracovných dní odo dňa kedy vadu zistil resp. pri vynaložení primeranej starostlivosti zistiť mal. V oznámení objednávatel' uvedie ako sa vady prejavili, ich miesto a rozsah.
6. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní oznámenia o vzniku väd sa vyjadriť písomne k opodstatnenosti reklamovaných väd a v závislosti od rozsahu vady odstrániť v najkratšej technicky nožnej dobe alebo po dohode s objednávatelom.
7. Ak sa vyskytne vada, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, ten je povinný odstrániť vadu v lehote primeranej rozsahu a druhu vady a to opravou alebo výmenou vadnej časti diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti diela v súlade s pokynmi objednávatel'a.
8. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním väd diela počas zhotovovania diela a počas plynutia záručnej lehoty znáša zhotoviteľ okrem väd, za ktoré zodpovedá objednávatel'.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli nesprávnym používaním diela alebo nedostatočnou údržbou diela zo strany objednávatel'a resp. tretích osôb, ktorým objednávatel' umožnil nakladanie s dielom ako celkom alebo jeho jednotlivými časťami.
10. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, má objednávatel' právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľ'a. Cena musí byť však primeraná a obvyklá v tom čase a mieste.
11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľ'a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

Článok VII.

Postup a organizácia práce

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať miesto realizovania diela najneskôr do **7 pracovných dní** od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytovať požadovanú súčinnosť.

Článok VIII.

Poistenie a ochrana zdravia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.
2. Bezpečnosť a ochrana zdravia:
Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami v súlade s predmetom zmluvy.
3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri zhotovovaní stavby alebo ako jeho dôsledok a náklady za poškodenie inžinierskych sietí a vedení.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi v prípade porušenia svojich záväzkov zo zmluvy nasledovnú zmluvnú pokutu:
 - a) v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne dokončenia diela si môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % za každý deň omeškania z celkovej ceny diela vrátane DPH.

Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok X.

Prechod vlastníctva diela

1. Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je zhotoviteľ. Od okamihu prevzatia miesta realizovania diela od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
2. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
3. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa, tým nie sú dotknuté ustanovenia o reklamácií.

Článok XI.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa, písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami zmluvných strán.
2. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.
3. Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.
4. Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok XII.

Zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to **do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska.**
2. K zániku zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou, odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo výpoveďou.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade :
 - 3.1 omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých termínov o viac ako 15 dní,
 - 3.2 omeškania zhotoviteľa s odovzdaním celého diela o viac ako 30 dní,
 - 3.3 ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím miesta realizovania diela dlhšie ako 5 pracovných dní,
 - 3.4 dielo má neodstrániteľné vady, nie je spôsobilé slúžiť svojmu účelu alebo

nezodpovedá schválenému návrhu riešenia,
3.5 dielo nebolo vykonané v súlade s projektovou dokumentáciou.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
 - 4.1 prerušenie prác zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných dní z dôvodu na strane objednávateľa a objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác,
 - 4.2 mu objednávateľ preukázateľným zavinením neumožňuje vykonať dielo riadne a včas.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluvná strana, ktorá má právo od zmluvy odstúpiť povinná písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na porušenie zmluvy s uvedením možnosti a dôvodu odstúpenia a poskytnúť tejto zmluvnej strane päť dňovú lehotu na nápravu. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a uhradenie vzniknutých nákladov.
6. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy.
7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a zanikajú aj práva a povinnosti strán vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Článok XIII.

Doručovanie

1. Všetky oznámenia, resp. úkony, ktoré majú byť v zmysle ustanovení tejto zmluvy uskutočnené písomne, sa budú v zmysle dohody zmluvných strán doručovať druhej zmluvnej strane osobne, doporučenou poštou na adresu na doručovanie zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi alebo nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni odmietnutia prebrania alebo na druhý deň po poslednom dni jej uloženia na pošte. Pri e-mailovej komunikácii sa e-mail považuje za doručený v deň jeho preukázaného odoslania.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ sa zaväzuje túto zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrží zhotoviteľ.
3. Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
6. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
 - Príloha č. 1 - Opis predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 30.10.2024
 - Príloha č. 3 - Výkaz výmer – Nasvetlenia priechodu pre chodcov
 - Príloha č. 4 - Výkaz výmer – Spevnené plochy

V Galante, dňa 20.11.2024.....

V Zemianskych sadoch, dňa 21.11.2024.....

Objednávateľ:
Mesto Galanta

Zhotoviteľ:
Zemné a stavebné práce Sčasný s.r.o

Mgr. Peter Kolek
Primátor

Patrik Ščasný
Konateľ



Predmetom zakázky je vybudovanie autobusovej zastávky na strane objektu Patria, súčasne s vybudovaním riadneho priechodu pre chodcov s osvetlením a chodníkmi v území. Zastávka bude vytvorená na ploche s povrchom kamenným, spolu s novým vedením chodníka, ktorý sa napojí na existujúci chodník v území a prevedie chodcov cez nový priechod pre chodcov cez ulicu Švermova.

Technické riešenie

Napojenie navrhovanej spevnenej plochy autobusovej zastávky na jestvujúcu vozovku miestnej cesty bude riešené stykom cementobetónovej dosky a asfaltovej vozovky, preplátovaním a uložením výstužnej geosyntetickej mreže po celej dĺžke styku. V mieste nového chodníka a priechodu pre chodcov bude uložený zapustený cestný betónový obrubník. Celková dĺžka zarezania cesty je 40m, šírka preplátovania je 1,0m. Plocha nového asfaltového betónu v preplátovaní je 40m².

Navrhovaná autobusová zastávka bude so zastávkovým pruhom šírky 3,25m, oddeleným od chodníka vyvýšeným cestným betónovým obrubníkom s prevýšením min. 0,12m (odporúčané je až 0,15m). Nájazd je dl. 12m, nástupná hrana dl. 12m a výjazd dl. 7m. Vo výjazdovej hrane obrubníka je vložený oblúk s polomerom 15m. Súčasťou zastávky je aj nový chodník, ktorý sa napojí na existujúci zo severnej strany. Chodník je navrhovaný v šírke 2,0m, v priestore nástupnej hrany je doplnené zvýraznenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, podľa TP 048/2019. Chodník ďalej pokračuje k novému priechodu pre chodcov, v mieste výjazdovej hrany je doplnené zábradlie, pre zvýšenie bezpečnosti chodcov, dl. 10m. Chodník končí pri novom priechode pre chodcov. Priechod so svetelnou signalizáciou je riešený v zmysle platnej legislatívy, zákonmi, normami a technickými podmienkami, s umiestnením dodatočného akcentačného nasvietenia a úpravou povrchu v mieste čakacích plôch podľa TP 048/2019. Navrhované konštrukcie budú ohraničené betónovými obrubníkmi, konštrukcia chodníka je navrhnutá tak, aby v čo najmenšej miere zasahovala do existujúceho terénu, s výkopom maximálne 0,10m.

Konštrukcia autobusovej zastávky – výmera 72m²:

- cementobetónová doska CBIII 200 mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 150 mm
- štrkodrava UMŠD 0/63 250 mm Spolu 600 mm

Konštrukcia chodníkov – výmera 53m²:

- betónová dlažba 60 mm
- lôžko z drveného kameniva (frakcia kameniva max. 4/8 mm) 30 mm
- štrkodrava UMŠD 0/63 250 mm Spolu 340 mm

Preplátovanie cesty – výmera 40m²:

- asfaltový betón obrusný AC11O 40 mm
- asfaltový spojovací postrek
- asfaltový betón ložný AC22L 50 mm
- asfaltový infiltračný postrek
- kamenivo spevnené cementom CBGM C5/6 150 mm
- štrkodrava UMŠD 0/63 150mm Spolu 390 mm

Osvetlenie priechodu pre chodcov bude pozostávať z výstavby 2 ks priechodových votknutých stožiarov typu OSUD-OP-06 výšky 6m, na ktorých budú prostredníctvom výložníkov V1T-OP-40-114 s dĺžkou 4 m osadené svietidlá Philips Unistreet gen2 medium BGP 283 12 000 lm 68W 5700K so špeciálnou asymetrickou optikou DPL1 pre stožiar PS1 (ľavosmerné osvetlenie

priechodu pre chodcov) a DPR1 pre stožiar PS2 (pravosmerné osvetlenie priechodu pre chodcov), aby neoslňovali vodičov áut. Stožiare budú uložené do betónového základu s rozmermi 0,8m x 0,8m x 1,5m. Priechodový stožiar PS2 bude osadený pred priechodom pre chodcov v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti 1 m od hrany priechodu. Priechodový stožiar PS1 bude osadený za priechodom pre chodcov v smere jazdy vozidiel vo vzdialenosti 1 m od hrany priechodu. Dĺžky výložníkov sú určené podľa vzdialenosti umiestnenia stožiarov od krajnice vozovky tak, aby svietidlo bolo cca v jednej tretine jazdného pruhu. Prívod k stožiarom bude zrealizovaný z existujúceho stožiara VO káblom AYKY-J 4x25 mm² v chráničke kopoflex 63, v káblovej ryhe 0,35m x 0,80m v pieskovom lôžku. Kábel ukončený zmrašťiteľnou káblovou koncovkou RAYCHEM SKR 4 38/11 (4x4-4x35mm²) bude prechádzať cez betónový základ stožiara a bude ukončený v stožiarových svorkovniciach SR 481-14 Z Un s krytom. Istenie svietidiel bude zabezpečené poistkou In=6A umiestnenou na svorkovnici. Prívod k jednotlivým svietidlám bude realizovaný od svorkovnice stožiara káblom CYKY-J 3x1,5mm². Súbežne s káblovým zemným rozvodom bude uložená na dne výkopu uzemňovacia páska FeZn 30x4 mm vo vzdialenosti minimálne 10 cm od káblov. Stožiare budú pripojené na uzemňovaciu pásku prostredníctvom uzemňovacieho drôtu FeZn 10 mm cez pripájaciu svorku SP1. Spoj drôtu a páska v zemi bude zrealizovaný dvoma svorkami SR 03 a spoj páska - páska dvoma svorkami SR 02.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Návrh autobusovej zastávky Galanta, Švermova ulica
Objednávateľ: Mesto Galanta
Zhotoviteľ: Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.
Miesto: Galanta

Spracoval: Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.
Dátum: 28. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20241005	Návrh autobusovej zastávky Galanta, Švermova ulica	37 998,47	7 599,69	45 598,16	0,00	35 821,03	2 177,44	0,00	0,00
01	Nasvetlenie prechodu pre chodcov	7 978,97	1 595,79	9 574,76	0,00	5 801,53	2 177,44	0,00	0,00
so	Spevnené plochy	30 019,50	6 003,90	36 023,40	0,00	30 019,50	0,00	0,00	0,00

Celkom 37998,47 7599,69 45 598,16 0,00 35 821,03 2 177,44 0,00 0,00

Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.
IČ 4376

U

ROZPOČET

Stavba:

Návrh autobusovej zastávky Galanta, Švermova ulica

Objekt:

01 - Nasvetlenie priechodu pre chodcov

Miesto:

Dátum: 30. 9. 2023

Objednávateľ:

Mesto Galanta

Projektant: BAHAU s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplní údaj

Spracovateľ: Ing. Richard Gábor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,000		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
2	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútorná	m	8,000		0,00
3	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	8,000		0,00
4	K	210010124.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	42,000		0,00
5	M	345710005700	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09063 BA, D 63, KOPOS	m	42,000		0,00
6	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	12,000		0,00
7	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	4,000		0,00
8	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblová koncovka SKR 4 38/11 4x4-35mm ²	ks	4,000		0,00
9	K	210201810.S	Montáž a zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000		0,00
10	M	348370000700.S	Svetidlo Philips UniStreet gen2 medium 60LED, 68W, 12000 lm, 5700K, DPL1	ks	1,000		0,00
11	M	348370000800.S	Svetidlo Unistreet gen2 medium 60LED, 68W, 12000 lm, 5700K, DPR1	ks	1,000		0,00
12	K	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	2,000		0,00
13	M	348370002410.S	Stožiar osvetlenia priechodu pre chodcov OSUD OP-06	ks	2,000		0,00
14	K	210201871.S	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m	ks	2,000		0,00
15	M	348370004812.S	Stožiarové púzdro PVC 315/1500	ks	2,000		0,00
16	K	210204042.S	Priplatok k osvetľov. stož. oceľový. Platí i pre demontáž.	ks	2,000		0,00
17	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000		0,00
18	M	316770002900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový V1T-OP-40-114-Z	ks	2,000		0,00
19	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000		0,00
20	M	348370004900.S	Stožiarová svorkovnica SR 481-14 Z Un s krytom	ks	2,000		0,00
21	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	30,000		0,00
22	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	30,000		0,00
23	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	6,000		0,00
24	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	3,750		0,00
25	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000		0,00
26	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	2,000		0,00
27	K	210220252.S	Svorka FeZn	ks	2,000		0,00
28	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	2,000		0,00
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000		0,00
30	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	4,000		0,00
31	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	24,000		0,00
32	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	24,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	42,000		0,00
34	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm ²	m	42,000		0,00
35	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	42,000		0,00
36	K	PM	Podružný materiál	%			0,00
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
38	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m ³	2,200		0,00
39	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	2,000		0,00
40	M	589310004200.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m ³	2,000		0,00
41	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	m ³	0,200		0,00
42	K	460200164.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	30,000		0,00
43	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m	30,000		0,00
44	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	30,000		0,00
45	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,500		0,00
46	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000		0,00
47	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	30,000		0,00
48	K	460560164.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000		0,00
49	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	4,300		0,00
50	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m ³	43,000		0,00
51	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	30,000		0,00
52	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
53	K	HZS000111.S	Montážna plošina	hod	4,000		0,00
54	K	HZS000112.S	Doprava	kpl	1,000		0,00
55	K	HZS000113.S	DSRS vrátane geodetického porealizačného zamerania	kpl	1,000		0,00
56	K	HZS000115.S	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000		0,00
57	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	6,000		0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Galanta, Švermova ul. , návrh autobusovej zastávky

Objekt: SO Spevnené plochy

Objednávateľ: mesto Galanta

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 11/2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t " štrková plocha" 141,0	m2	141,000		141,000
2	221	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t "chodník" 13,0	m2	13,000		13,000
3	221	113151113	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, hr.40 mm, -0,10200t "jest. vozovka v šírke 1,0m, v cel. hr. 90 mm" 39,7	m2	39,700		39,700
4	221	113151114	Odstránenie asfaltového krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, hr.50 mm, -0,12700t "jest. vozovka v šírke 1,0m, v cel. hr. 90 mm" 39,7	m2	39,700		39,700
5	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	40,000		
6	221	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t "jest. vozovka v šírke 0,5m" 19,9	m2	19,900		19,900
7	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t " chodník" 13,0	m2	13,000		13,000
8	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t " chodník" 13,0	m2	13,000		13,000
9	221	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t "jest. vozovka v šírke 0,5m" 19,9	m2	19,900		19,900
10	001	122101401	Výkop v zemníku pre zatrávenie na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 "zemina vhodná na zatrávenie " 26,0*0,2 "výkopy podľa PD" -4,7	m3	2,360		5,200 -4,700
11	001	131201101	Súčet Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 "výkopy podľa PD"4,7	m3	0,500		4,700 4,700
12	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlo horniny 3	m3	4,700		
13	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m "zemina z výkopov vhodná na dorovnanie - zatrávenie" "na medziskládku a späť do násypov" 4,7*2	m3	9,400		9,400
14	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m " chýbajúca zemina na dorovnanie zo zemníka" 26,0*0,2-4,7	m3	0,500		0,500

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Galanta, Švermova ul. , návrh autobusovej zastávky

Objekt: SO Spevnené plochy

Objednávateľ: mesto Galanta

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 11/2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
15	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,200		
			"pre dorovnanie na zatrávnenie " 26,0*0,2		5,200		
16	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	5,200		
			" dorovnanie- zatrávnenie" 26,0*0,2		5,200		
17	231	180501111	Spevnenie plôch zatrávnením na vopred upravenej ploche v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,000		
			"dorovnanie" 26,0		26,000		
18	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,040		
			" dorovnanie -zatrávnenie " 26,0		26,000		
19	001	181201102	Úprava pláne pod násypmi v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,000		
20	001	181301112	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	26,000		
21	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	26,000		
22	231	183403161	Valcovanie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	52,000		
			"zatrávnenie 2x" 26,0*2		52,000		
		2	Zakladanie				
23	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,300		
			"pre stĺpiky zábradlia" 2,3		2,300		
		5	Komunikácie				
24	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	20,000		
			" preplátovanie" 20,0		20,000		
25	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-63 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	137,500		
			"zastávka+chodník " (72,0+95,0)*1,1		137,500		
26	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,000		
			" preplátovanie" 20,0		20,000		
27	221	573191111	Postrek asfal. penetračný v množstve 0,5 kg/m2	m2	40,000		
			" preplátovanie" 40,0		40,000		
28	221	573211111	Postrek asfal. spojovci množstve 1,0 kg/m2	m2	40,000		
			" preplátovanie" 40,0		40,000		
29	221	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC O11 hr.40mm	m2	40,000		
			" preplátovanie" 40,0		40,000		
30	221	577141122	Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžkový AC L22 hr.50mm	m2	40,000		
			" preplátovanie" 40,0		40,000		
31	221	58113611.4	Kryt cementobetónový CB III., z kameniva frakcie do 22 mm hr.200 mm vrátane protišmykovej úpravy povrchu	m2	72,000		
32	221	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m2	t	1,365		
			72,0*7,9*1,2*2*0,001		1,365		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Galanta, Švermova ul. , návrh autobusovej zastávky

Objekt: SO Spevnené plochy

Objednávateľ: mesto Galanta

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 11/2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
33	221	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C8/10, po zhutnení hr.150 mm	m2	72,000		
34	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm vrátane lôžka z kameniva fr. 0-4 mm hr. 30 mm	m2	53,000		
			" chodníky " 53,0		53,000		
35	592	5921953430	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá	m2	44,238		
			"chodník cel. plocha " 53,0		53,000		
			"pre nevidiacich" -(7,6+1,6)		-9,200		
			Súčet		43,800		
36	592	5921952010	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6 cm červená s výstupkami	m2	7,676		
			7,6 * 1,01		7,676		
37	592	5921952050	Dlažba pre nevidiacich drážková 40x40x6 cm sivá	m2	1,616		
			1,6 * 1,01		1,616		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
38	221	911131111	Osadenie a montáž zábradlia ocelového s ocelovými stĺpkami	m	10,000		
39	553	553466670.9	Zábradlie jednoduché z uzavretých jeklových profilov 60x30x3 mm výšky 1,0m s povrchovou úpravou	m	10,000		
40	221	914001111	Osadenie a montáž stĺpika pre dopravnú značku vrátane betonáže	ks	2,000		
41	404	4044777001	Zn stĺpik, D60 mm dl. 4 m+ viečko	ks	2,000		
42	221	914501111	Osadenie zvislej jest. dopravnej značky na nový stĺpik	ks	2,000		
43	404	4044777004	Objímka, D 60 mm	ks	4,000		
44	404	40447550.0	Dopravné značky typy podľa PD, Zn/Reflexnosť - Trieda 1	ks	2,000		
45	221	914001115	Prenájom dočasných dopravných značiek počas výstavby	deň	420,000		
			" deň /počet značiek " 20*21		420,000		
46	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000		
47	221	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	9,000		
48	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,000		
49	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	75,000		
50	592	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	ks	32,320		
			32,0 * 1,01		32,320		
51	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	41,000		
			"cestný rovný+ skosený " 4+37		41,000		
52	592	5921954410	Cestný obrubník so skosením 100x26x15-5 cm	ks	37,370		
			37 * 1,01		37,370		
53	592	5921954390	Obrubník cestný 100x26x15 cm, sivý	ks	4,040		
			4 * 1,01		4,040		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Galanta, Švermova ul. , návrh autobusovej zastávky

Objekt: SO Spevnené plochy

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 11/2024

Objednávateľ: mesto Galanta

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
54	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	7,890		
			" obrubník cestný rovný + skosený " (0,3*0,3)*(42+35)		6,930		
			" obrubník parkový " 0,15*0,2*32		0,960		
			Súčet		7,890		
55	221	919721211	Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou	m	40,000		
56	221	919721212	Dilatačné škáry pracovné š. 10 mm zalatie modifik. asf. zálievkou s podtesnením	m	40,000		
			"prac. škára " 40,0		40,000		
57	245	245111716.2	Tesniace pásy pre výplň škár š. 10mm hr. 30 mm	m	44,000		
			40 * 1,1		44,000		
58	221	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	40,000		
59	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	40,000		
			"napojenie na jest. cestu" 40,0		40,000		
60	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	40,000		
61	221	919794441	Úprava plôch okolo poklopov hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000		
62	221	919795111	Montáž tkaniny výstužnej , separačnej, drenažnej a pod. "výstužná geomreža" 40,0	m2	40,000		
			"výstužná geomreža" 40,0		40,000		
63	693	6936657150	Sklovláknitá výstužná geomreža	m2	44,000		
			40 * 1,1		44,000		
64	221	9351111.35	Montáž a dodávka chráničky KOPOFLEX 41/50 pre kábelové vedenie v zemi	m	55,000		
65	221	966006132	Odstránenie stĺpikov s bet. pätkami, -0,08200t	ks	3,000		
			"stĺpiky + stĺpiky dopr. značiek" 2+1		3,000		
66	221	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov -0,00400t	ks	1,000		
67	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	68,067		
68	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	340,335		
69	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	68,067		
70	013	97908901.3	Zákonný poplatok obci	t	68,067		
71	013	979089211	Poplatok za skladovanie pre zmiešaný odpad	t	68,067		
		99	Presun hmôt HSV				
72	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	247,972		

Celkom