

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**číslo zmluvy: 1096/2024**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

**Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Mesto Žilina**

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sídlo:                                | Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |
| Zástupca vo veciach zmluvných :       | Mgr. Peter Fiabáne, primátor              |
| IČO:                                  | 00321796                                  |
| DIČ:                                  | 2021339474                                |
| Bankové spojenie:                     | Prima banka Slovensko, a.s.               |
| IBAN:                                 | SK04 5600 0000 0003 3035 1073             |
| SWIFT:                                | KOMASK2X                                  |
| Zástupca vo veciach realizácie diela: | Ján Vajda                                 |
| Kontaktný email:                      | jan.vajda@zilina.sk                       |
| Telefónne číslo:                      |                                           |
| (ďalej len ako „Objednávateľ“)        |                                           |

**Zhotoviteľ:**

**Zhotoviteľ:**

**ERPOS, spol. s r.o.**

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Sídlo:                            | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina |
| Zástupca vo veciach zmluvných:    | Ing. Ľubomír Gašperec                    |
| IČO:                              | 315 88 506                               |
| IČ DPH:                           | SK2020449079                             |
| OR:                               | OR OS Žilina, odd.:Sro, vl. č. 1255/L    |
| Bankové spojenie:                 | ČSOB, a.s.                               |
| IBAN:                             | SK85 7500 0000 0040 0124 5024            |
| SWIFT:                            | CEKOSKBX                                 |
| Zást.vo veciach realizácie diela: | Ing. Juraj Zemančík                      |
| Kontaktný email:                  | erpos@erpos.sk                           |
| Telefónne číslo:                  | 041/500 40 23                            |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

## Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

## Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo,

### **„Parkovisko na ulici Mateja Bela Žilina - Hájik“**

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Ing. Michal Löffler, Staničná 252/5, 013 11 Lietavská, IČO: 42349206, PD 07/2023
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 **Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - Dokumentácia kvality diela (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) a to aj v prípade, keď jednotlivé dokumenty nie sú výslovne špecifikované v rozpočte, ktorý**

**tvorí prílohu tejto Zmluvy.** Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 6.1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 4 x paré.

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

## Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **180 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácií účastných stavebného konania.

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez väd a nedokončených prác, t. j. **až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami**. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

## Čl. V. CENA



5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu 424 273,74 Eur bez DPH, **509 128,49 Eur s DPH (slovom :päťstodeväťtisícstodvadsaťosem Eur , 49/100 centov )**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku navyše práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- 5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.
- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávatelom oznámená zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.

## **ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY**

6.1 Cenu diela zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených mesačne, pričom podkladom mesačnej fakturácie je súpis vykonaných prác (ďalej iba „Súpis prác“) podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktoré boli vykonané v danom mesiaci a ocenené podľa Prílohy č. 1. Splatnosť každej faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Každá čiastočná faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu:

## „Parkovisko na ulici Mateja Bela Žilina - Hájik“

Každá faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. *Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, t. j. po podpísaní Súpisu prác, ktorý musí tvoriť prílohu každej faktúry.* Prílohou poslednej faktúry musia byť okrem Súpisu prác za posledný mesiac aj preberací protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela podpísaný oboma zmluvnými stranami (ďalej iba „Preberací protokol“) ako aj príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúry vždy výlučne elektronicky na adresu: [faktury@zilina.sk](mailto:faktury@zilina.sk).

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH (ďalej len „Zádržné“). Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH:

6.3.1 Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

6.3.2 Zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby a po odstránení všetkých väd a nedorobkov, ktoré boli Objednávateľom uplatnené v rámci reklamácie, a to na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený, na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby (na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy), nahradiť zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH (zádržné počas záručnej doby) tejto Zmluvy bankovou zárukou. Bankovú záruku je Zhotoviteľ oprávnený predložiť Objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania **protokolu o odovzdaní a prevzatí diela** podľa bodu 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy. Banková záruka musí byť vystavená na sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny



za dielo vrátane DPH /ak zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej aj ako „Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako posledná. Po splnení podmienok podľa obsahu tohto bodu 6.4 na poskytnutie bankovej záruky, sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi zádržné a to 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet objednávateľa v lehote podľa tohto bodu.

6.4.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa uspokojením z bankovej záruky.

6.4.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať z bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví bankovú záruku do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z bankovej záruky.

6.4.4 V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví bankovú záruku do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.2 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným a bankovou zárukou podľa tohto článku.

6.7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy, oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a bankovej záruke.



## ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

### **a) zjavné vady**

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

### **b) skryté vady**

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní.

a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

## **ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.**

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.3 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať súpis vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;

- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

8.5 **Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu.** Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

8.9 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so



zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

8.12 **Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela** na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielat' **vždy v pondelok do 8:00 na mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.** Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.



8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť opлотením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávatel'ovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatel'ovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

8.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj

výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto zmluve.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto Zmluvy a súťažných podkladov prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, resp. prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú totožné podmienky týkajúce sa vzdelania, odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie. Popis kľúčových odborníkov (Expertov) s uvedenými požiadavkami tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade, ak nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kľúčového odborníka, nový kľúčový odborník (Expert) musí spĺňať rovnaké požiadavky, ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch verejnej súťaže, na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva a sú uvedené aj v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy.

V prípade zmeny kľúčového odborníka (Experta) počas trvania tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred zamýšľanou zmenou kľúčového odborníka predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou kľúčového odborníka, ktorá bude obsahovať minimálne: meno a priezvisko, názov pozície kľúčového odborníka a doklady a dokumenty, ktoré Objednávateľ požadoval v súťažných podkladoch.

Objednávateľ najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od predloženia písomnej žiadosti o súhlas so zmenou kľúčového odborníka vrátane kompletných a úplných dokladov a dokumentov rozhodne o jeho akceptácii alebo ho odmietne z dôvodu nesplnenia požiadaviek. Lehota podľa predchádzajúcej vety neplynie až do momentu doručenia kompletných a úplných dokladov a dokumentov.

## **ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY**

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **3000,0 €** za každý deň omeškania.

V prípade omeškania Zhotoviteľa v plnení povinností vyplývajúcich z čl. VIII ods. 8.23 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **500,0 €** za každý deň omeškania, počas ktorého nebude mať reálne k dispozícii schváleného kľúčového odborníka (Experta) spĺňajúceho uvedené požiadavky.

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **5000,0 €** za každý deň omeškania.

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **5000,0 €** za každý deň omeškania.

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **2500,0 €** za každý deň omeškania.

9.5 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **2500,0 €** za každý deň omeškania.

9.6 Za nedodanie dokumentácie podľa čl. III, bod 3.3 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **300,0 €** za každý deň omeškania.

9.7 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **2500,0 €** za každý deň omeškania.

9.8 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,025 %** z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.

9.9 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý prípad porušenia BOZP.

9.10 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **150,0 €** za každé jedno takéto konanie samostatne.

9.11 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.13 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,0 €** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.14 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **100,0 €** za každý deň omeškania.

9.15 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.16 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.14 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.9, ods. 9.11, ods. 9.13 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.16 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbačuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

## **ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## **Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;



- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

## ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručení dňom

jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávatelom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví práce,
- odovzdá objednávatelovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

12.17 Zmluvné strany berú na vedomie, že k podpisu tejto Zmluvy môže dôjsť výlučne po splnení **obidvoch** nasledovných podmienok:

- a) Najskôr dňom nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu

Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii diela podľa tejto Zmluvy  
v príslušnej rozpočtovej kategórii a súčasne,

b) Vydaním právoplatného stavebného povolenia, týkajúceho sa predmetu zmluvy podľa čl.  
III tejto zmluvy.

12.18 Prílohou tejto Zmluvy je:

- Príloha č. 1 Rozpočet stavby
- Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie zhotoviteľa
- Príloha č. 4 Popis požiadaviek na Expertov a zoznam Expertov

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

Žilina, dňa 27-11-2024

.....  
Za objednávateľa:  
Mgr. Peter Fiabáne  
Primátor



.....  
Za zhotoviteľa:  
Ing. Ľubomír Gašperek  
Konateľ





## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|              |                                                                                                       |                                                                          |                                                                                           |     |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Názov stavby | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik</div> | JKSO                                                                     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |     |  |
|              |                                                                                                       | EČO                                                                      |                                                                                           |     |  |
|              |                                                                                                       | Miesto                                                                   |                                                                                           |     |  |
|              |                                                                                                       | Žilina                                                                   |                                                                                           |     |  |
| Objednávateľ | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Mesto Žilina</div>                                | IČO                                                                      | IČ DPH                                                                                    |     |  |
| Projektant   |                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>                  |     |  |
| Zhotoviteľ   |                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>                  |     |  |
| Spracoval    |                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>                  |     |  |
|              |                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div> | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px;"></div>                  |     |  |
|              | Rozpočet číslo                                                                                        | Dňa                                                                      | Položiek                                                                                  | CPV |  |
|              | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>                              | 5. 9. 2024                                                               | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></div>                  | CPA |  |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A              |              |         |            | Základné rozp. náklady |                   | B |      | Doplňkové náklady |                          | C                  |            | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |
|----------------|--------------|---------|------------|------------------------|-------------------|---|------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------------------------|--|
| 1              | HSV          | Dodávky | 126 516,95 | 8                      | Práce nadčas      |   |      | 13                | GZS                      |                    | 0,00       |                              |  |
| 2              |              | Montáž  | 231 624,78 | 9                      | Bez pevnej podl.  |   |      | 14                | Projektové práce         |                    | 0,00       |                              |  |
| 3              | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                     | Kultúrna pamiatka |   |      | 15                | Sťažené podmienky        |                    | 0,00       |                              |  |
| 4              |              | Montáž  | 0,00       | 11                     |                   |   |      | 16                | Vplyv prostredia         |                    | 0,00       |                              |  |
| 5              | "M"          | Dodávky | 35 730,44  |                        |                   |   |      | 17                | Iné VRN                  |                    | 0,00       |                              |  |
| 6              |              | Montáž  | 28 775,70  |                        |                   |   |      | 18                | VRN z rozpočtu           |                    | 0,00       |                              |  |
| 7              | ZRN (r. 1-6) |         | 422 647,87 | 12                     | DN (r. 8-11)      |   |      | 19                | VRN (r. 13-18)           |                    | 0,00       |                              |  |
| 20             | HZS          |         | 0,00       | 21                     | Kompl. činnosť    |   | 0,00 | 22                | Ostatné náklady          |                    | 1 625,87   |                              |  |
| Projektant     |              |         |            |                        |                   |   |      | D                 |                          | Celkové náklady    |            |                              |  |
| Dátum a podpis |              |         |            | Pečiatka               |                   |   |      | 23                | Súčet 7, 12, 19-22       |                    | 424 273,74 |                              |  |
|                |              |         |            |                        |                   |   |      | 24                | DPH 20,00 % z 424 273,74 |                    | 84 854,75  |                              |  |
| Objednávateľ   |              |         |            |                        |                   |   |      | 25                | Cena s DPH (r. 23-24)    |                    | 509 128,49 |                              |  |
| Dátum a podpis |              |         |            | Pečiatka               |                   |   |      | E                 |                          | Prípochy a odpochy |            |                              |  |
|                |              |         |            |                        |                   |   |      | 26                | Dodávky objednávateľa    |                    | 0,00       |                              |  |
| Zhotoviteľ     |              |         |            |                        |                   |   |      | 27                | Kľzavá doložka           |                    | 0,00       |                              |  |
| Dátum a podpis |              |         |            | Pečiatka               |                   |   |      | 28                | Zvýhodnenie              |                    | 0,00       |                              |  |
|                |              |         |            |                        |                   |   |      |                   |                          |                    |            |                              |  |

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik

Objednávateľ: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Žilina

Spracoval: TG

Dátum: 5. 9. 2024

| Kód    | Zákazka                                     | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné  | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|--------|---------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|------------|------|------|------|
| 174u   | Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik | 424 273,74   | 84 854,75 | 509 128,49 | 1 625,87 | 422 647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01     | SO 01 Parkovisko                            | 7 060,00     | 1 412,00  | 8 472,00   | 0,00     | 7 060,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1   | Cesty                                       | 74 094,43    | 14 818,89 | 88 913,32  | 0,00     | 74 094,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.2   | Parkovanie                                  | 172 891,74   | 34 578,35 | 207 470,09 | 0,00     | 172 891,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3   | Chodníky                                    | 30 063,33    | 6 012,67  | 36 076,00  | 0,00     | 30 063,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.4   | Oporný múr                                  | 10 668,64    | 2 133,73  | 12 802,37  | 0,00     | 10 668,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02     | SO 02 Verejné osvetl...                     | 56 459,42    | 11 291,88 | 67 751,30  | 1 221,95 | 55 237,47  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03     | SO 03 Príprava vonka...                     | 27 264,70    | 5 452,94  | 32 717,64  | 403,92   | 26 860,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.1   | Sadové úpravy - zr...                       | 40 616,28    | 8 123,26  | 48 739,54  | 0,00     | 40 616,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.3   | Výrub drevín                                | 5 155,20     | 1 031,04  | 6 186,24   | 0,00     | 5 155,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom |                                             | 424273,74    | 84854,75  | 509 128,49 | 1 625,87 | 422 647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
 Objekt: SO 01 Parkovisko

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č.                                                                                           | Kód položky | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>VRN</b>                                                                                   |             | <b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>                                                                                             |     |                 |                 | <b>7 060,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 1                                                                                            | 000300013.S | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia               | eur | 1,000           | 1 500,00        | 1 500,00        | 0,000           |
| 2                                                                                            | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                           | eur | 1,000           | 1 400,00        | 1 400,00        | 0,000           |
| 3                                                                                            | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000           | 450,00          | 450,00          | 0,000           |
| 4                                                                                            | 0004000231P | Projektové práce - stavebná časť, náklady na projekt organizácie výstavby                                                                   | eur | 1,000           | 450,00          | 450,00          | 0,000           |
| 5                                                                                            | 000400041.S | Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia                                                                    | eur | 1,000           | 350,00          | 350,00          | 0,000           |
| 6                                                                                            | 000600011.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie                                                                                              | eur | 1,000           | 550,00          | 550,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: prenájom kancelárskeho kontajnera s kancelárskym vybavením</i>        |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 7                                                                                            | 000600013.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady                                                                                                  | eur | 1,000           | 350,00          | 350,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: prenájom oceľového skladu</i>                                         |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 8                                                                                            | 000600018.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové, prípojka elektrického prúdu                                                                            | eur | 1,000           | 450,00          | 450,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: 3 staveništné rozvadzače, 170 bm káblov</i>                           |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 9                                                                                            | 000600021.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska                                                                                    | eur | 1,000           | 750,00          | 750,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: 280 dm vysoké premažové oplatenie, brana s. 6 m</i>                   |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 10                                                                                           | 000600022.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska                                                                                   | eur | 1,000           | 150,00          | 150,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: 4 prenosné aku reflektory</i>                                         |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 11                                                                                           | 000600042.S | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia                                                                                        | eur | 1,000           | 360,00          | 360,00          | 0,000           |
| <i>Poznámka k položke: prenájom šatňového kontajnera, prenájom prenosného WC s umývadlom</i> |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |
| 12                                                                                           | 000900023.S | Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií                                                               | eur | 1,000           | 300,00          | 300,00          | 0,000           |
| <b>Celkom</b>                                                                                |             |                                                                                                                                             |     |                 |                 | <b>7 060,00</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: Cesty

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 74 094,43 0,000**

**1 Zemné práce 14 082,77 0,000**

|    |                |                                                                                                                  |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 1  | 113106614.S    | Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                         | m2 | 56,020  | 2,15  | 120,44   | 0,000 |
| 2  | 113152650.P    | Frézovanie podkladu, plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 250 mm 0,508 t                     | m2 | 800,000 | 2,55  | 2 040,00 | 0,000 |
| 3  | 113206111.S    | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                 | m  | 32,670  | 2,39  | 78,08    | 0,000 |
| 4  | 113307112.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t                            | m2 | 60,880  | 3,55  | 216,12   | 0,000 |
| 5  | 113307122.S    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                 | m2 | 66,160  | 3,55  | 234,87   | 0,000 |
| 6  | 121101112.S    | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                     | m3 | 710,830 | 1,15  | 817,45   | 0,000 |
| 7  | 131101102.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3                                                         | m3 | 306,140 | 3,98  | 1 218,44 | 0,000 |
| 8  | 132201202.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                             | m3 | 47,975  | 13,62 | 653,42   | 0,000 |
| 9  | 162301101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m           | m3 | 14,865  | 2,00  | 29,73    | 0,000 |
| 10 | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 354,115 | 0,85  | 301,00   | 0,000 |
| 11 | 167101101.S    | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                        | m3 | 141,905 | 2,15  | 305,10   | 0,000 |
| 12 | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                  | m3 | 481,155 | 0,95  | 457,10   | 0,000 |
| 13 | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                          | t  | 842,021 | 7,00  | 5 894,15 | 0,000 |
| 14 | 175101201.S.1  | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                        | m3 | 21,820  | 16,30 | 355,67   | 0,000 |
| 15 | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                        | t  | 41,240  | 13,00 | 536,12   | 0,000 |
| 16 | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                               | m2 | 770,270 | 0,49  | 377,43   | 0,000 |
| 17 | 181301102.S    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                                                    | m2 | 99,100  | 2,14  | 212,07   | 0,000 |
| 18 | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                            | m2 | 99,100  | 2,15  | 213,07   | 0,000 |
| 19 | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                               | kg | 3,062   | 7,35  | 22,51    | 0,000 |

**2 Zakladanie 11 816,96 0,000**

|    |               |                                                                                                                |    |         |      |          |       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 20 | 289971211     | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                        | m2 | 647,320 | 0,85 | 550,22   | 0,000 |
| 21 | 693110004710R | Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2                                              | m2 | 744,418 | 4,97 | 3 699,76 | 0,000 |
| 22 | 289971731.S   | Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit MacDrain Artic Blanket, sklon do 1:5 | m2 | 895,500 | 8,45 | 7 566,98 | 0,000 |

**5 Komunikácie 38 715,91 0,000**

|    |                |                                                                                                                          |    |         |       |          |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 23 | 561091122.S    | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 350 mm plochy do 5000 m2 | m2 | 800,000 | 2,63  | 2 104,00 | 0,000 |
| 24 | 585910001000.S | Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemin                                                     | t  | 24,752  | 99,61 | 2 465,55 | 0,000 |
| 25 | 561511111.S    | Reprofilácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste                                                    | m2 | 800,000 | 2,63  | 2 104,00 | 0,000 |



| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26 | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm                                      | m2 | 770,660         | 7,53            | 5 803,07    | 0,000           |
| 27 | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                              | m2 | 752,820         | 5,84            | 4 396,47    | 0,000           |
| 28 | 596811313.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom | m2 | 931,130         | 11,50           | 10 708,00   | 0,000           |
| 29 | 592460011700P3 | Dlažba betónová drenážna EKOGreen, rozmer 200x200x80 mm,                                                                         | m2 | 940,441         | 11,84           | 11 134,82   | 0,000           |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 618,30 0,000**

|    |                |                                                                                                                                                      |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 30 | 917862112.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                              | m  | 314,890 | 8,50  | 2 676,57 | 0,000 |
| 31 | 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                            | ks | 233,946 | 5,16  | 1 207,16 | 0,000 |
| 32 | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                               | ks | 84,093  | 4,58  | 385,15   | 0,000 |
| 33 | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                                         | m3 | 13,082  | 85,00 | 1 111,97 | 0,000 |
| 34 | 935141734.S    | Osadenie odvodňovacieho vláknotbetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400                            | m  | 5,400   | 28,95 | 156,33   | 0,000 |
| 35 | 592270119400.S | Odvodňovací žľab z vláknotbetónu s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, šxv 260x120 mm, bez spádu                                       | ks | 6,000   | 86,41 | 518,46   | 0,000 |
| 36 | 592270120300.S | Liatinový kryt protikorózny lxšxv 500x249x20 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 12,000  | 44,77 | 537,24   | 0,000 |
| 37 | 592270120850.S | Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, šxv 260x110 mm, k odvodňovaciemu žľabu z vláknotbetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm                | ks | 2,000   | 12,71 | 25,42    | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV 2 860,49 0,000**

|    |             |                                                                                                    |   |           |      |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|
| 38 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 003,679 | 2,85 | 2 860,49 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|

**Celkom 74 094,43 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: Parkovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**172 891,74**

**0,000**

**1**

**Zemné práce**

**34 451,03**

**0,000**

|    |                  |                                                                                                                        |    |           |       |          |       |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 1  | 131101102.S      | Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3                                                               | m3 | 679,930   | 3,98  | 2 706,12 | 0,000 |
| 2  | 132201202.S      | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                   | m3 | 72,413    | 13,62 | 986,27   | 0,000 |
| 3  | 132201209.S      | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 21,724    | 1,39  | 30,20    | 0,000 |
| 4  | 133201201.S      | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3                                                                          | m3 | 157,361   | 18,92 | 2 977,27 | 0,000 |
| 5  | 133201209.S      | Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3                                                                             | m3 | 47,208    | 4,12  | 194,50   | 0,000 |
| 6  | 162301101.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m                 | m3 | 152,045   | 2,00  | 304,09   | 0,000 |
| 7  | 162301111.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m        | m3 | 25,039    | 2,03  | 50,83    | 0,000 |
| 8  | 162501122.S      | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m       | m3 | 752,343   | 0,85  | 639,49   | 0,000 |
| 9  | 167101102.S      | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                     | m3 | 152,045   | 1,75  | 266,08   | 0,000 |
| 10 | 171101141.S      | Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0,75 m3                                              | m3 | 52,351    | 6,29  | 329,29   | 0,000 |
| 11 | 583410004400.S   | Štrkodrava frakcia 0-63 mm                                                                                             | t  | 98,943    | 13,00 | 1 286,26 | 0,000 |
| 12 | 171201202.S      | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                        | m3 | 752,343   | 0,95  | 714,73   | 0,000 |
| 13 | 171209002.S      | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                | t  | 1 316,600 | 7,00  | 9 216,20 | 0,000 |
| 14 | 174101001.S      | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                 | m3 | 116,568   | 4,59  | 535,05   | 0,000 |
| 15 | 583410004400.S.1 | Štrkodrava frakcia 0-63 mm                                                                                             | t  | 220,314   | 13,00 | 2 864,08 | 0,000 |
| 16 | 175101101.S      | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                              | m3 | 49,437    | 16,85 | 833,01   | 0,000 |
| 17 | 583410000800.S   | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm                                                                                  | t  | 93,436    | 13,00 | 1 214,67 | 0,000 |
| 18 | 175101201.S.1    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                              | m3 | 14,750    | 16,30 | 240,43   | 0,000 |
| 19 | 583410004400.S   | Štrkodrava frakcia 0-63 mm                                                                                             | t  | 27,878    | 13,00 | 362,41   | 0,000 |
| 20 | 181101102.S      | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                     | m2 | 1 774,210 | 0,49  | 869,36   | 0,000 |
| 21 | 181301102.S      | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm                                                          | m2 | 350,000   | 2,14  | 749,00   | 0,000 |
| 22 | 181301112.S      | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm                                                         | m2 | 1 013,630 | 2,15  | 2 179,30 | 0,000 |
| 23 | 182201101.S      | Svahovanie trvalých svahov v násype                                                                                    | m2 | 663,000   | 1,91  | 1 266,33 | 0,000 |
| 24 | 182301132.S      | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm                              | m2 | 663,000   | 1,85  | 1 226,55 | 0,000 |
| 25 | 183405211.S      | Výsev trávniku hydroosevom na ornici                                                                                   | m2 | 1 013,630 | 2,15  | 2 179,30 | 0,000 |
| 26 | 005720001400.S   | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                     | kg | 31,321    | 7,35  | 230,21   | 0,000 |

**2**

**Zakladanie**

**46 292,54**

**0,000**

|    |           |                                                                                      |    |           |       |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 27 | 285380100 | Ochrana proti padaniu skál sklon do 45 stupňov - georož s oceľovou výstužnou sieťou, | m2 | 1 013,000 | 13,95 | 14 131,35 | 0,000 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|

| Č. | Kód položky   | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 28 | 693810000510  | Georochož polypropylénová protierózna MACMAT R1 6822 GO, vystužená oceľovou sieťou, veľkosť oka 60x80 mm, D 2,2 mm, povrchová ochrana Zn+Al, trieda A + Polimac, pevnosť v ťahu 37 kN/m, MACCAFERRI | m2 | 1 114,300       | 9,02            | 10 050,99   | 0,000           |
| 29 | 311720000810  | Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm, norma DIN 975, pevnostná trieda 4.8, zinkovaná, KILLICH                                                                                                           | ks | 1 114,300       | 1,61            | 1 794,02    | 0,000           |
| 30 | 289971211     | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m                                                                                                            | m2 | 1 189,580       | 0,85            | 1 011,14    | 0,000           |
| 31 | 693110004710R | Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2                                                                                                                                   | m2 | 1 368,017       | 4,97            | 6 799,04    | 0,000           |
| 32 | 289971731.S   | Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit MacDrain Artic Blanket, sklon do 1:5                                                                                      | m2 | 1 480,000       | 8,45            | 12 506,00   | 0,000           |

**4 Vodorovné konštrukcie 4 025,50 0,000**

|    |             |                                                                                                    |    |        |        |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 33 | 451311311   | Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm                                      | m2 | 44,760 | 13,78  | 616,79   | 0,000 |
| 34 | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 7,925  | 59,49  | 471,46   | 0,000 |
| 35 | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                        | m3 | 9,469  | 118,95 | 1 126,34 | 0,000 |
| 36 | 465511521   | Dlažba kladená do betónu s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 200mm                            | m2 | 42,420 | 42,69  | 1 810,91 | 0,000 |

**5 Komunikácie 54 292,96 0,000**

|    |                |                                                                                                                                  |    |           |       |           |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 37 | 561091122.S    | Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 350 mm plochy do 5000 m2         | m2 | 1 420,000 | 2,63  | 3 734,60  | 0,000 |
| 38 | 585910001000.S | Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemin                                                             | t  | 43,935    | 99,61 | 4 376,37  | 0,000 |
| 39 | 561511111.S    | Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste                                                          | m2 | 1 420,000 | 2,63  | 3 734,60  | 0,000 |
| 40 | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm                                      | m2 | 1 378,070 | 7,53  | 10 376,87 | 0,000 |
| 41 | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                              | m2 | 1 189,580 | 5,84  | 6 947,15  | 0,000 |
| 42 | 569841111.S    | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 120 mm                                          | m2 | 40,150    | 5,38  | 216,01    | 0,000 |
| 43 | 596811313.S    | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom | m2 | 1 157,550 | 11,50 | 13 311,83 | 0,000 |
| 44 | 592460011700P1 | Dlažba betónová drenážna EKODrain, rozmer 200x200x80 mm,sivá                                                                     | m2 | 1 081,693 | 9,22  | 9 973,21  | 0,000 |
| 45 | 592460011700P2 | Dlažba betónová drenážna EKODrain, rozmer 200x200x80 mm,modrá                                                                    | m2 | 86,567    | 14,18 | 1 227,52  | 0,000 |
| 46 | 596911391P     | Dopiľovanie betónových obrubníkov hr. do 60 mm - zvislé skosenie                                                                 | m  | 21,000    | 9,50  | 199,50    | 0,000 |
| 47 | 596911392P     | Dopiľovanie betónových obrubníkov hr. 100 mm - skrátenie o 250 mm                                                                | m  | 12,600    | 15,50 | 195,30    | 0,000 |

**8 Rúrové vedenie 8 998,73 0,000**

|    |              |                                                                                                                 |    |         |        |          |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| 48 | 871364048.S  | Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250                                                            | m  | 158,500 | 3,85   | 610,23   | 0,000 |
| 49 | 286140029100 | Rúra perforovaná 360° TP, X-Stream drain, SN8, DN 250 dl. 6 m pre dažďovú vodu, materiál: PP, WAVIN             | ks | 26,470  | 144,90 | 3 835,50 | 0,000 |
| 50 | 894401111    | Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS                                         | ks | 30,000  | 36,98  | 1 109,40 | 0,000 |
| 51 | 59224650110  | Vyrovnávací prstenec TBS 60-15                                                                                  | ks | 5,000   | 13,13  | 65,65    | 0,000 |
| 52 | 592240002100 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm | ks | 5,050   | 60,90  | 307,55   | 0,000 |

Poznámka k položke: KPS – kapsové plastové stupadlo

|    |              |                                                                                                                          |    |        |       |          |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 53 | 592240002600 | Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm | ks | 15,150 | 92,40 | 1 399,86 | 0,000 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 54 | 592240002400   | Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/10 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x500x100 mm | ks | 5,000           | 52,50           | 262,50      | 0,000           |
| 55 | 895941111      | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                        | ks | 2,000           | 46,95           | 93,90       | 0,000           |
| 56 | 5922360050P    | Uličná vpusť betónová, dno s odkališťom                                                                               | ks | 2,020           | 13,55           | 27,37       | 0,000           |
| 57 | 5922360100P    | Uličná vpusť betónová, nástavec stredový s odtokom DN 200                                                             | ks | 2,020           | 17,33           | 35,01       | 0,000           |
| 58 | 5922360080P    | Uličná vpusť betónová, nástavec horný 570 mm                                                                          | ks | 2,020           | 19,43           | 39,25       | 0,000           |
| 59 | 5922360040     | Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 10a                                                             | ks | 2,020           | 7,77            | 15,70       | 0,000           |
| 60 | 286630035700.S | Uličný vpust DN 300, vývod DN 150, výška 1,0 m, PP                                                                    | ks | 1,000           | 121,75          | 121,75      | 0,000           |
| 61 | 899103111.1    | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg                                       | ks | 5,000           | 36,98           | 184,90      | 0,000           |
| 62 | P11125D        | Poklop liatinový kruhový P-TOP Medio, DN 600, D400 kN, bez ventilácie, TECHNO TIP                                     | ks | 5,000           | 115,50          | 577,50      | 0,000           |
| 63 | 899202111.S    | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg                          | ks | 2,000           | 32,95           | 65,90       | 0,000           |
| 64 | P43400P55      | Mreža vtoková hranatá "DRAINEX", 500x500 mm, tr. D400 kN, plochá, TECHNO TIP                                          | ks | 2,000           | 98,70           | 197,40      | 0,000           |
| 65 | 592230001100.S | Kalový kôš k bodovým uličným vpustom pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, sklaminát biely                       | ks | 2,000           | 24,68           | 49,36       | 0,000           |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 059,28 0,000**

|    |                |                                                                                                                                         |    |         |        |          |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| 66 | 911131111.S    | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceľovými stĺpikmi                                                                    | m  | 65,000  | 26,25  | 1 706,25 | 0,000 |
| 67 | 631260001025.S | Zábradlie kompozitné bez montáže s dvomi priečkami, stojka po 1200 mm, ukotvenie na pätky                                               | m  | 65,000  | 115,50 | 7 507,50 | 0,000 |
| 68 | 914001111      | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                | ks | 4,000   | 42,00  | 168,00   | 0,000 |
| 69 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                            | ks | 14,000  | 42,00  | 588,00   | 0,000 |
| 70 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                       | ks | 4,000   | 1,05   | 4,20     | 0,000 |
| 71 | 4044777004     | Objímka, f60 mm                                                                                                                         | ks | 8,000   | 2,63   | 21,04    | 0,000 |
| 72 | 404410037571   | Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne, vpravo-začiatok, vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V1 -420x420 mm, RA2, P3, E2, SP1 | ks | 4,000   | 57,75  | 231,00   | 0,000 |
| 73 | 914001211.S    | Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly                                   | ks | 2,000   | 15,75  | 31,50    | 0,000 |
| 74 | 404410179926   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V1RA2 "Plati pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1  | ks | 2,000   | 36,75  | 73,50    | 0,000 |
| 75 | 4044777004     | Objímka, f60 mm                                                                                                                         | ks | 14,000  | 2,63   | 36,82    | 0,000 |
| 76 | 915711312.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná                              | m  | 168,150 | 1,37   | 230,37   | 0,000 |
| 77 | 915721212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                          | m2 | 12,000  | 10,50  | 126,00   | 0,000 |
| 78 | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky                                               | m  | 168,150 | 0,21   | 35,31    | 0,000 |
| 79 | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                 | m2 | 12,000  | 1,05   | 12,60    | 0,000 |
| 80 | 917831514.S    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu                                                                  | m  | 19,300  | 26,50  | 511,45   | 0,000 |
| 81 | 592170005600.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná                                                                                     | ks | 118,116 | 10,71  | 1 265,02 | 0,000 |
| 82 | 917862112.S    | Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                 | m  | 321,620 | 8,50   | 2 733,77 | 0,000 |
| 83 | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                                                  | ks | 303,626 | 4,58   | 1 390,61 | 0,000 |
| 84 | 592170003500   | Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá                                                                                  | ks | 21,210  | 2,61   | 55,36    | 0,000 |
| 85 | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                            | m3 | 12,865  | 85,00  | 1 093,53 | 0,000 |
| 86 | 935141734.S    | Osadenie odvodňovacieho vláknetbetónového žlabu plytkého s ochrannou hranou, svetlejši šírky 200 mm a s roštom triedy D 400             | m  | 5,400   | 28,95  | 156,33   | 0,000 |





# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: Chodníky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 30 063,33 0,000**

**1 Zemné práce 2 053,83 0,000**

|    |                |                                                                                                                             |                |         |       |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|--------|-------|
| 1  | 113152140.S    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t         | m <sup>2</sup> | 8,850   | 7,50  | 66,38  | 0,000 |
| 2  | 113206111.S    | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                            | m              | 24,000  | 2,39  | 57,36  | 0,000 |
| 3  | 121101111.S    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>               | m <sup>3</sup> | 37,627  | 1,21  | 45,53  | 0,000 |
| 4  | 131101101.S    | Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m <sup>3</sup>                                                                 | m <sup>3</sup> | 46,693  | 8,03  | 374,94 | 0,000 |
| 5  | 162301111.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m <sup>3</sup> | 1,000   | 2,03  | 2,03   | 0,000 |
| 6  | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m         | m <sup>3</sup> | 46,693  | 4,21  | 196,58 | 0,000 |
| 7  | 167101101.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>                                                       | m <sup>3</sup> | 1,000   | 2,15  | 2,15   | 0,000 |
| 8  | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                                          | m <sup>3</sup> | 46,693  | 0,95  | 44,36  | 0,000 |
| 9  | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                     | t              | 81,713  | 7,00  | 571,99 | 0,000 |
| 10 | 175101201.S    | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                   | m <sup>3</sup> | 13,539  | 17,50 | 236,93 | 0,000 |
| 11 | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm                                                                                                   | t              | 25,589  | 13,00 | 332,66 | 0,000 |
| 12 | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                          | m <sup>2</sup> | 250,847 | 0,49  | 122,92 | 0,000 |

**2 Zakladanie 751,29 0,000**

|    |              |                                                                                                 |                |         |      |        |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------|-------|
| 13 | 289971211    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m         | m <sup>2</sup> | 250,847 | 0,85 | 213,22 | 0,000 |
| 14 | 693110002100 | Geotextília polypropylénová GEOMATEX NTB 10, 600 g/m <sup>2</sup> , netkaná separačno-filtračná | m <sup>2</sup> | 275,932 | 1,95 | 538,07 | 0,000 |

**5 Komunikácie 9 603,64 0,000**

|    |              |                                                                                                                                                     |                |         |       |          |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|-------|
| 15 | 564752111.S  | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm                                                         | m <sup>2</sup> | 230,897 | 7,70  | 1 777,91 | 0,000 |
| 16 | 567122111.S  | Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm                                     | m <sup>2</sup> | 207,980 | 16,25 | 3 379,68 | 0,000 |
| 17 | 596911142.S  | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m <sup>2</sup> | 207,980 | 11,50 | 2 391,77 | 0,000 |
| 18 | 592460017300 | Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá                                                         | m <sup>2</sup> | 212,140 | 8,41  | 1 784,10 | 0,000 |
| 19 | 596911331.S  | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženeho s vyplnením škár                                                             | m <sup>2</sup> | 12,980  | 11,50 | 149,27   | 0,000 |
| 20 | 592460007200 | Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, sivá                                                         | m <sup>2</sup> | 9,598   | 8,93  | 85,71    | 0,000 |

Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m<sup>2</sup>

|    |              |                                                                                                |                |       |      |       |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------|-------|
| 21 | 592460006900 | Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená | m <sup>2</sup> | 3,570 | 9,86 | 35,20 | 0,000 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------|-------|

Poznámka k položke: Spotreba 25 ks/m<sup>2</sup>

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 841,82 0,000**

|    |           |                                                                                          |    |       |       |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 22 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 4,000 | 42,00 | 168,00 | 0,000 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 23 | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                                                        | ks | 14,000          | 42,00           | 588,00      | 0,000           |
| 24 | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                                   | ks | 4,000           | 1,05            | 4,20        | 0,000           |
| 25 | 4044777004     | Objímka, f60 mm                                                                                                                                     | ks | 8,000           | 2,63            | 21,04       | 0,000           |
| 26 | 404410175801   | Návesť ZDZ 325-10 "Prieťah pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1                       | ks | 4,000           | 57,75           | 231,00      | 0,000           |
| 27 | 914812111.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                                              | ks | 8,000           | 20,00           | 160,00      | 0,000           |
| 28 | 404410180284   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-53 V2RA2 "Sprešňujúce informácie (k značke 101: stavebná premávka)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1 | ks | 3,000           | 150,00          | 450,00      | 0,000           |
| 29 | 404410001020   | Výstražná značka ZDZ 114-20 "Zúžená vozovka, Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                               | ks | 1,800           | 150,00          | 270,00      | 0,000           |
| 30 | 914812211.S    | Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                                                               | ks | 14,000          | 20,00           | 280,00      | 0,000           |
| 31 | 404410000890   | Výstražná značka ZDZ 101 "Nebezpečenstvo", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                 | ks | 3,000           | 150,00          | 450,00      | 0,000           |
| 32 | 404410001190   | Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                                          | ks | 1,200           | 150,00          | 180,00      | 0,000           |
| 33 | 404410034740   | Regulačná značka ZDZ 212-10 "Príkazný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1                                    | ks | 0,600           | 150,00          | 90,00       | 0,000           |
| 34 | 404410036220   | Regulačná značka ZDZ 253 -30 "Najvyššia dovolená rýchlosť (xx km/h)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                               | ks | 1,800           | 150,00          | 270,00      | 0,000           |
| 35 | 404410036355   | Regulačná značka ZDZ 267 "Koniec viacerých zákazov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                | ks | 1,800           | 150,00          | 270,00      | 0,000           |
| 36 | 915715122.S    | Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm                                                                       | m  | 14,400          | 79,20           | 1 140,48    | 0,000           |
| 37 | 915721222.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná                                       | m2 | 80,060          | 15,75           | 1 260,95    | 0,000           |
| 38 | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                             | m2 | 80,060          | 1,05            | 84,06       | 0,000           |
| 39 | 915912211.S    | Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                                                               | ks | 26,000          | 20,00           | 520,00      | 0,000           |
| 40 | 404450006000.S | Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová                                                     | ks | 15,600          | 150,00          | 2 340,00    | 0,000           |
| 41 | 915912411.S    | Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora                                                                               | ks | 13,000          | 20,00           | 260,00      | 0,000           |
| 42 | 404430000100.S | Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti                                                             | ks | 7,800           | 150,00          | 1 170,00    | 0,000           |
| 43 | 404430000200.S | Batéria 4R25 do výstražného svetla 6V                                                                                                               | ks | 7,800           | 150,00          | 1 170,00    | 0,000           |
| 44 | 916561211.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou                                    | m  | 255,880         | 7,50            | 1 919,10    | 0,000           |
| 45 | 592170002900   | Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                                             | ks | 258,439         | 1,38            | 356,65      | 0,000           |
| 46 | 917733111.S    | Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š. do 400 mm                                                       | m  | 16,000          | 8,50            | 136,00      | 0,000           |
| 47 | 592170002400.S | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm                                                                                                | ks | 16,160          | 4,65            | 75,14       | 0,000           |
| 48 | 917831514.S    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100 cm - do radu                                                                              | m  | 9,600           | 26,50           | 254,40      | 0,000           |
| 49 | 592170005600.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná                                                                                                 | ks | 58,752          | 10,71           | 629,23      | 0,000           |
| 50 | 917862112.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                             | m  | 8,000           | 8,50            | 68,00       | 0,000           |
| 51 | 592170000700.S | Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm                                                                                                   | ks | 8,080           | 12,96           | 104,72      | 0,000           |
| 52 | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20                                                        | m3 | 9,466           | 85,00           | 804,61      | 0,000           |
| 53 | 966005311.S    | Rozobranie cestného zábradlia a zvodičiel s jednou pásnicou, -0,04200t                                                                              | m  | 5,000           | 15,00           | 75,00       | 0,000           |
| 54 | 966006132.S    | Odstránenie značky, so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t                                                                                           | ks | 3,000           | 9,31            | 27,93       | 0,000           |
| 55 | 966812111.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej                                                                                            | ks | 14,000          | 15,00           | 210,00      | 0,000           |
| 56 | 966812211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej                                                                                             | ks | 8,000           | 15,00           | 120,00      | 0,000           |
| 57 | 966822211.S    | Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4                                                                                             | ks | 26,000          | 15,00           | 390,00      | 0,000           |





# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: Oporný múr

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 10 668,64 0,000**

**1 Zemné práce 2 286,21 0,000**

|    |                |                                                                                                         |    |        |       |        |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 1  | 113106211      | Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t                     | m2 | 13,750 | 1,98  | 27,23  | 0,000 |
| 2  | 132201201      | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                             | m3 | 39,224 | 17,95 | 704,07 | 0,000 |
| 3  | 132201209      | Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                 | m3 | 11,767 | 1,21  | 14,24  | 0,000 |
| 4  | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 39,224 | 4,21  | 165,13 | 0,000 |
| 5  | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                  | m3 | 39,224 | 0,95  | 37,26  | 0,000 |
| 8  | 175101202      | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny                              | m3 | 28,525 | 13,65 | 389,37 | 0,000 |
| 9  | 583410004400.S | Štrkodrava frakcia 0-63 mm                                                                              | t  | 53,912 | 13,00 | 700,86 | 0,000 |
| 10 | 181101102      | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                      | m2 | 37,500 | 0,50  | 18,75  | 0,000 |
| 11 | 181301302      | Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm                             | m2 | 42,250 | 3,05  | 128,86 | 0,000 |
| 12 | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na orniciu                                                                   | m2 | 42,250 | 2,15  | 90,84  | 0,000 |
| 13 | 005720001400.S | Ošivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                      | kg | 1,306  | 7,35  | 9,60   | 0,000 |

**2 Zakladanie 2 413,72 0,000**

|    |              |                                                                                                             |    |        |        |        |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 14 | 211571111    | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom                     | m3 | 11,687 | 39,69  | 463,86 | 0,000 |
| 15 | 211971122    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m          | m2 | 36,750 | 1,25   | 45,94  | 0,000 |
| 16 | 6936657080   | FIBERTEX - Chémia Servis, netkaná PP separačno-filtračná geotextília TIPPTTEX BS 10                         | m2 | 40,425 | 1,05   | 42,45  | 0,000 |
| 17 | 211971122    | Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m          | m2 | 38,933 | 1,25   | 48,67  | 0,000 |
| 18 | 693110001200 | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA | m2 | 42,048 | 1,35   | 56,76  | 0,000 |
| 19 | 212532111.S  | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm                                             | m3 | 0,980  | 51,24  | 50,22  | 0,000 |
| 20 | 212752127    | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160                                                                      | m  | 49,000 | 12,65  | 619,85 | 0,000 |
| 21 | 273313611    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                | m3 | 3,435  | 109,52 | 376,20 | 0,000 |
| 22 | 273321411    | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                               | m3 | 3,435  | 114,56 | 393,51 | 0,000 |
| 23 | 273351217    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                      | m2 | 7,590  | 21,50  | 163,19 | 0,000 |
| 24 | 273351218    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                     | m2 | 7,590  | 6,76   | 51,31  | 0,000 |
| 25 | 273362422    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                 | m2 | 24,000 | 4,24   | 101,76 | 0,000 |

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 417,08 0,000**

|    |                |                                                                                                      |    |        |        |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 26 | 388129130      | Montáž dielca prefabrikovaného tvaru L hm. do 1 t                                                    | ks | 25,000 | 38,50  | 962,50   | 0,000 |
| 27 | 593840001200   | Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1300 mm, dĺžka páty 700 mm, hrúbka 120 mm  | ks | 13,130 | 112,93 | 1 482,77 | 0,000 |
| 28 | 593840000600.S | Oporný uholník betónový, šírka 500 mm, výška 1050 mm, dĺžka páty 600 mm, hrúbka 120 mm               | ks | 1,010  | 60,25  | 60,85    | 0,000 |
| 29 | 5938400013P1   | Oporný uholník betónový PREMAC ELKO, šírka 1000 mm, výška 1800 mm, dĺžka páty 1000 mm, hrúbka 120 mm | ks | 11,110 | 161,99 | 1 799,71 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30 | 389361001   | Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betónárskej ocele pre každý druh a stavebný diel | t  | 0,089           | 1 250,00        | 111,25      | 0,000           |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 694,94 0,000**

|    |             |                                                                                                  |    |        |        |        |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 31 | 918101111   | Lôžko pod dlažbu z kociek z betónu prostého tr. C 25/30                                          | m3 | 2,875  | 111,65 | 320,99 | 0,000 |
| 32 | 935111112   | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti                              | m2 | 13,750 | 16,58  | 227,98 | 0,000 |
| 33 | 5922763000  | Tvárnica betónová žľabová TBM 1-50 50x55x16                                                      | ks | 50,500 | 2,09   | 105,55 | 0,000 |
| 34 | 979084215.S | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 3 km | t  | 5,734  | 4,50   | 25,80  | 0,000 |
| 35 | 979087213   | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                         | t  | 5,734  | 2,55   | 14,62  | 0,000 |

**99 Presun hmôt HSV 856,69 0,000**

|    |             |                                                                                                      |   |         |      |        |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|
| 36 | 998153131.S | Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m | t | 137,070 | 6,25 | 856,69 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|-------|

**Celkom 10 668,64 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: SO 02 Verejné osvetl...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 3 447,97 0,000**

**1 Zemné práce 1 609,18 0,000**

|   |             |                                                                                                            |   |        |       |          |       |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|
| 1 | 119001422.S | Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov                                                     | m | 4,000  | 15,52 | 62,08    | 0,000 |
| 2 | 141721115.S | Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 125 do 160mm | m | 30,000 | 51,57 | 1 547,10 | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - rúra DN125, 18 m + 12 m, vrátane dopravy zariadenia na stavenisko a zo staveniska

**2 Zakladanie 1 838,79 0,000**

|   |             |                                               |    |       |       |       |       |
|---|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 3 | 275313612.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 4,150 | 14,67 | 60,88 | 0,000 |
|---|-------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - základy stožiarov

|   |                |                                                                                                        |    |       |        |        |       |
|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 4 | 589310004400.S | Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S1 z cementu troskoportlandského                  | m3 | 4,150 | 195,84 | 812,74 | 0,000 |
| 5 | 286120001700.S | Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x4,9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) | ks | 9,000 | 18,28  | 164,52 | 0,000 |
| 6 | 286120002400.S | Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x6,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) | ks | 1,000 | 103,14 | 103,14 | 0,000 |
| 7 | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                  | t  | 0,510 | 32,64  | 16,65  | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - pre osadenie stožiarov do základov

|   |             |                                                         |    |        |       |        |       |
|---|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 8 | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné | m2 | 18,200 | 26,56 | 483,39 | 0,000 |
|---|-------------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - pomocné debnenie pre základy stožiarov 0,7 m x 0,5 m x4 (13 ks)

|   |             |                                                          |    |        |       |        |       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 9 | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné | m2 | 18,200 | 10,85 | 197,47 | 0,000 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - pomocné debnenie pre základy stožiarov 0,7 m x 0,5 m x4 (13 ks)

**M Práce a dodávky M 46 357,49 0,000**

**21-M Elektromontáže 26 001,77 0,000**

|    |                |                                                                            |    |         |      |        |       |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 10 | 210010090.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne                  | m  | 314,000 | 1,97 | 618,58 | 0,000 |
| 11 | 286530129700.S | Spojka nasúvacia 02050 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 50 mm | ks | 6,000   | 2,67 | 16,02  | 0,000 |
| 12 | 345710005600.S | Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm  | m  | 314,000 | 1,00 | 314,00 | 0,000 |
| 13 | 210010582.S    | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 20 uložená pevne                     | m  | 3,000   | 2,04 | 6,12   | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - odtok vody zo základu stožiara

|    |                |                                                                                          |    |         |      |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 14 | 345710000740.S | Rúrka tuhá hrdľovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm | m  | 3,000   | 1,31 | 3,93   | 0,000 |
| 15 | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2         | ks | 190,000 | 1,61 | 305,90 | 0,000 |
| 16 | 210100003.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2          | ks | 104,000 | 3,13 | 325,52 | 0,000 |
| 17 | 210120001.S    | Závitová poistka s predným privodom E 27 do 25 A                                         | ks | 14,000  | 6,81 | 95,34  | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - náhrada za položku pre poistku D01 (E 14)

|    |              |                                                 |    |        |       |       |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|
| 18 | GURO-F-D1-06 | Poistky D01 (E14) - 6 A                         | ks | 14,000 | 1,13  | 15,82 | 0,000 |
| 19 | 210120420.S  | Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 3pól, 3+1pól | ks | 1,000  | 13,13 | 13,13 | 0,000 |

| Č.                                                                                           | Kód položky     | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20                                                                                           | 956305          | Zvodič bleskových prúdov SPD T1+T2, Iimp=25kA/pól, DV M2 TNC 255 FM                    | ks | 1,000           | 891,42          | 891,42      | 0,000           |
| Poznámka k položke: Poznámka k položke: - doplnenie do RVO 070, vrátane potrebného materiálu |                 |                                                                                        |    |                 |                 |             |                 |
| 21                                                                                           | 210120425.S     | Zvodiča prepätia typ 2 (triedy C), 1pól                                                | ks | 14,000          | 10,10           | 141,40      | 0,000           |
| 22                                                                                           | 900448          | Dvoj pólová prepäťová ochrana SPD T2, krytie IP65, DEHNcord L 2P 275 SO IP             | ks | 14,000          | 53,77           | 752,78      | 0,000           |
| 23                                                                                           | 210201810.S     | LED                                                                                    | ks | 19,000          | 63,12           | 1 199,28    | 0,000           |
| 24                                                                                           | EL1             | ELEKTRO LUMEN - ELEKTRA S M24 4k0 730 B124 C DALI, 3129 lm, IP 66, TRIEDA I, 24,1 W    | ks | 13,000          | 235,01          | 3 055,13    | 0,000           |
| 25                                                                                           | EL2             | LEKTRO LUMEN - ELEKTRA S L16 7k0 730 B524 C DALI, 5773 lm, IP 66, TRIEDA I, 37,2 W     | ks | 2,000           | 235,01          | 470,02      | 0,000           |
| 26                                                                                           | EL3             | ELEKTRO LUMEN - ELEKTRA M ZP02 15k0 730 B141 C DALI, 12160 lm, IP 66, TRIEDA I, 79,9 W | ks | 3,000           | 280,70          | 842,10      | 0,000           |
| 27                                                                                           | EL4             | ELEKTRO LUMEN - ELEKTRA M ZP06 15k0 730 B141 C DALI, 11815 lm, IP 66, TRIEDA I, 79,9 W | ks | 1,000           | 280,70          | 280,70      | 0,000           |
| 28                                                                                           | 210201853.S     | Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá              | ks | 8,000           | 75,74           | 605,92      | 0,000           |
| 29                                                                                           | STK 60/60/3K12  | Ohraňovaný stožiar kužeľový STK 60/60/3K12                                             | ks | 8,000           | 394,29          | 3 154,32    | 0,000           |
| 30                                                                                           | 210201854.S     | Montáž stožiara oceľového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svietidlá              | ks | 1,000           | 53,02           | 53,02       | 0,000           |
| 31                                                                                           | STK 60/70/3K12  | Ohraňovaný stožiar kužeľový STK 60/70/3K12                                             | ks | 1,000           | 488,29          | 488,29      | 0,000           |
| 32                                                                                           | 210201855.S     | Montáž stožiara oceľového výšky 8 m so zemným koncom pre uličné svietidlá              | ks | 4,000           | 58,07           | 232,28      | 0,000           |
| 33                                                                                           | STK 76/80/3K12  | Ohraňovaný stožiar kužeľový STK 76/80/3K12                                             | ks | 4,000           | 584,91          | 2 339,64    | 0,000           |
| 34                                                                                           | 210201881.S     | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky                                           | ks | 14,000          | 25,50           | 357,00      | 0,000           |
| 35                                                                                           | EKM-2051        | Stožiarová svorkovnica typ EKM-2051-2D1-5S6/U-1R/D - 2 x D01 (E14) + 1x DIN lišta      |    | 14,000          | 72,69           | 1 017,66    | 0,000           |
| 36                                                                                           | 210204103.S     | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                        | ks | 7,000           | 43,17           | 302,19      | 0,000           |
| 37                                                                                           | V1T-10-60-Z     | Výložník V1T-10-60-Z                                                                   | ks | 3,000           | 67,89           | 203,67      | 0,000           |
| 38                                                                                           | V1T-10-76-Z     | Výložník V1T-10-76-Z                                                                   | ks | 3,000           | 112,28          | 336,84      | 0,000           |
| 39                                                                                           | V1T-20-76-Z     | Výložník V1T-20-76-Z                                                                   | ks | 1,000           | 127,95          | 127,95      | 0,000           |
| 40                                                                                           | 210204105.S     | Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70 kg                                          | ks | 5,000           | 50,69           | 253,45      | 0,000           |
| 41                                                                                           | V2T-10-60-Z     | Výložník V2T-10-60-Z                                                                   | ks | 4,000           | 135,78          | 543,12      | 0,000           |
| 42                                                                                           | V2T-10-60-90°-Z | Výložník V2T-10-60-90°-Z                                                               | ks | 1,000           | 135,78          | 135,78      | 0,000           |
| 43                                                                                           | 210204201.S     | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                    | ks | 9,000           | 32,49           | 292,41      | 0,000           |
| 44                                                                                           | 210204202.S     | Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy                                                       | ks | 5,000           | 33,68           | 168,40      | 0,000           |
| 45                                                                                           | 210220020.S     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov                     | m  | 218,000         | 2,98            | 649,64      | 0,000           |
| 46                                                                                           | 354410058800.S  | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                    | kg | 207,100         | 2,22            | 459,76      | 0,000           |
| 47                                                                                           | 210220021.S     | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm                        | m  | 84,000          | 2,14            | 179,76      | 0,000           |
| 48                                                                                           | 354410054800.S  | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                       | kg | 52,500          | 2,46            | 129,15      | 0,000           |
| 49                                                                                           | 210220252.S     | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)                  | ks | 27,000          | 4,21            | 113,67      | 0,000           |
| 50                                                                                           | 318201          | Svorka uzemňovacia, krížová, bez medzidoštičky KS 8.10 FL30 STTZN                      | ks | 27,000          | 5,63            | 152,01      | 0,000           |
| 51                                                                                           | 210800196.S     | Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10                                       | m  | 340,000         | 1,18            | 401,20      | 0,000           |
| 52                                                                                           | 341110001700.S  | Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2                                                           | m  | 357,000         | 4,89            | 1 745,73    | 0,000           |
| Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane stratného 5%                               |                 |                                                                                        |    |                 |                 |             |                 |
| 53                                                                                           | 210802437.S     | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5                              | m  | 178,000         | 0,79            | 140,62      | 0,000           |
| 54                                                                                           | 341310035600.S  | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx1,5 mm2                                      | m  | 187,000         | 1,46            | 273,02      | 0,000           |
| Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane stratného 5%                               |                 |                                                                                        |    |                 |                 |             |                 |
| 55                                                                                           | 210962084.S     | Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh                                                | ks | 1,000           | 28,20           | 28,20       | 0,000           |
| 56                                                                                           | 210964435.S     | Demontáž na spätnú montáž - svietidla zo stožiara do 10 kg vrátane odpojenia           | ks | 1,000           | 20,32           | 20,32       | 0,000           |
| 57                                                                                           | M21 PM          | Pomocný materiál (spojovací materiál, izolačné pásky, iný nešpecifikovaný materiál)    | %  | 1,000           | 195,84          | 195,84      | 0,000           |
| 58                                                                                           | M21 PP          | Pomocné práce (iné nešpecifikované práce)                                              | %  | 1,000           | 378,68          | 378,68      | 0,000           |



| Č. | Kód položky   | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 59 | RVO070-uprava | Rekonfigurácia existujúceho rozvádzača RVO 070 pre doplnenie zvodiča bleskových prúdov | ks | 1,000           | 1 175,04        | 1 175,04    | 0,000           |

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

15 021,00 0,000

|    |             |                                                                                             |    |        |       |        |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 60 | 460050003.S | Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3 | ks | 13,000 | 75,79 | 985,27 | 0,000 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - položka pre výkop jamy pre základ stožiara VO a jeho zriadenie

|    |             |                                                                               |   |         |       |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 61 | 460200303.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3  | m | 177,000 | 20,68 | 3 660,36 | 0,000 |
| 62 | 460200583.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3  | m | 44,000  | 35,70 | 1 570,80 | 0,000 |
| 63 | 460201113.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 150 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 22,000  | 56,34 | 1 239,48 | 0,000 |
| 64 | 460201483.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 140 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 16,000  | 56,32 | 901,12   | 0,000 |
| 65 | 460201493.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 140 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3 | m | 7,000   | 67,64 | 473,48   | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - štartovacie a koncové jamy pre riadené pretláčanie

|    |                |                                                                                                      |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 66 | 460300006.S    | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm                           | m3 | 121,430 | 0,36  | 43,71    | 0,000 |
| 67 | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m  | 315,000 | 2,30  | 724,50   | 0,000 |
| 68 | 581530000400.S | Piesok technický netriedený (piesok kopaný)                                                          | t  | 53,720  | 24,71 | 1 327,42 | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: 31,6 m3 \*1,7 = 53,72 t

|    |                |                                                                                                  |   |         |       |          |       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 69 | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                              | m | 493,000 | 0,84  | 414,12   | 0,000 |
| 70 | 283230008000.S | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená                                                        | m | 493,000 | 0,12  | 59,16    | 0,000 |
| 71 | 460560303.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3  | m | 177,000 | 8,88  | 1 571,76 | 0,000 |
| 72 | 460560883.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3  | m | 44,000  | 14,34 | 630,96   | 0,000 |
| 73 | 460561113.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 100 cm širokej, 150 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 22,000  | 22,54 | 495,88   | 0,000 |
| 74 | 460561483.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 140 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 16,000  | 25,62 | 409,92   | 0,000 |
| 75 | 460561493.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 140 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3 | m | 7,000   | 26,99 | 188,93   | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - štartovacie a koncové jamy pre riadené pretláčanie

|    |             |                                                                    |    |         |      |        |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 76 | 460600001.S | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť | m3 | 37,910  | 7,70 | 291,91 | 0,000 |
| 77 | 460600002.S | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť           | m3 | 189,550 | 0,17 | 32,22  | 0,000 |

#### Smart Smart prvky v systéme VO

5 334,72 0,000

|    |             |                                                                                        |    |        |        |        |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 78 | 210411001.S | Montáž systémovej jednotky                                                             | ks | 19,000 | 25,25  | 479,75 | 0,000 |
| 79 | DC-1        | DC modul v.5 v modulárnom prevedení - smart modul diaľkového riadenia a monitorovania  | ks | 9,000  | 93,57  | 842,13 | 0,000 |
| 80 | DC-2        | DC modul v.5 v zapúzdrenom prevedení - smart modul diaľkového riadenia a monitorovania | ks | 10,000 | 84,44  | 844,40 | 0,000 |
| 81 | B.SM        | SMART senzor - monitorovanie meteorologických a environmentálnych veličín              | ks | 1,000  | 256,79 | 256,79 | 0,000 |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane príslušenstva, káblového vedenia a montáže (komplet)

|    |      |                                                     |    |       |          |          |       |
|----|------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|
| 82 | B.SD | Slučkový detektor - kontrola obsadenosti parkoviska | ks | 1,000 | 2 062,95 | 2 062,95 | 0,000 |
|----|------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane príslušenstva, káblového vedenia a montáže (komplet)

|    |   |                                      |    |       |        |        |       |
|----|---|--------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| 83 | B | Senzor pohybu - kontrola pohybu osôb | ks | 3,000 | 282,90 | 848,70 | 0,000 |
|----|---|--------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane príslušenstva, káblového vedenia a montáže (komplet)

#### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

1 221,95 0,000

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 84 | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín<br><i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: - príplatek za zriadenie napojenia rozšírenia VO do 2 existujúcich stožiarov DPMŽ a zriadenie napojenia do RVO 070</i>  | hod | 12,000          | 25,25           | 303,00      | 0,000           |
| 85 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín<br><i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: - prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) zhotoveného el. zariadenia, vypracovanie správy</i> | hod | 15,000          | 50,49           | 757,35      | 0,000           |
| 86 | HZS000212.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín<br><i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: - skúšobná prevádzka VO</i>                                                                                    | hod | 8,000           | 20,20           | 161,60      | 0,000           |

#### VRN

#### Vedľajšie rozpočtové náklady

**5 432,01**

**0,000**

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 87 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby<br><i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: - zameranie stožiarov VO, zameranie trasy zhotoveného vedenia a dodanie v digitálnej forme</i>                                                                                                            | eur | 1,000 | 1 514,70 | 1 514,70 | 0,000 |
| 88 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby<br><i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby objektu SO.02 Verejné osvetlenie, dodanie PD v 3 vyhotoveniach a v elektronickej forme v .pdf.</i> | eur | 1,000 | 3 786,75 | 3 786,75 | 0,000 |
| 89 | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov                                                                                                                                                                                                                                                 | eur | 1,000 | 130,56   | 130,56   | 0,000 |

#### Celkom

**56 459,42**

**0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
Objekt: SO 03 Príprava vonka...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 2,48 0,000**

**2 Zakladanie 2,48 0,000**

|   |             |                                                                                  |    |       |       |      |       |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-------|
| 1 | 271563001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,030 | 27,49 | 0,82 | 0,000 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - lôžka pod zemný diel skrine SR1 a SR2

|   |                |                                       |   |       |       |      |       |
|---|----------------|---------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|
| 2 | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm | t | 0,051 | 32,64 | 1,66 | 0,000 |
|---|----------------|---------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|

**M Práce a dodávky M 23 483,37 0,000**

**21-M Elektromontáže 21 287,37 0,000**

|    |                |                                                                                                                                                      |    |         |        |        |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|-------|
| 3  | 210010080.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne                                                                                             | m  | 488,000 | 1,85   | 902,80 | 0,000 |
| 4  | 286530129600.S | Spojka nasúvacia 02040 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm                                                                           | ks | 8,000   | 2,42   | 19,36  | 0,000 |
| 5  | 286530257000.S | Upchávka uzatváracia 17040 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm                                                                       | ks | 15,000  | 2,38   | 35,70  | 0,000 |
| 6  | 345710005500.S | Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm                                                                            | m  | 488,000 | 0,78   | 380,64 | 0,000 |
| 7  | 345710038580.S | Krúžok tesniaci 16040 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm                                                                            | ks | 31,000  | 2,42   | 75,02  | 0,000 |
| 8  | 210010091.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne                                                                                             | m  | 458,000 | 2,17   | 993,86 | 0,000 |
| 9  | 286530129800.S | Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm                                                                           | ks | 8,000   | 4,10   | 32,80  | 0,000 |
| 10 | 286530257200.S | Upchávka uzatváracia 17063 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm                                                                       | ks | 15,000  | 2,72   | 40,80  | 0,000 |
| 11 | 345710005700.S | Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm                                                                            | m  | 458,000 | 1,25   | 572,50 | 0,000 |
| 12 | 345710038700.S | Krúžok tesniaci 16063 pre korugované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm                                                                            | ks | 31,000  | 2,74   | 84,94  | 0,000 |
| 13 | 210010094.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 110 uložená voľne                                                                                            | m  | 108,000 | 2,91   | 314,28 | 0,000 |
| 14 | 286530130100.S | Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm                                                                          | ks | 2,000   | 5,36   | 10,72  | 0,000 |
| 15 | 345710006000.S | Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm                                                                           | m  | 108,000 | 2,31   | 249,48 | 0,000 |
| 16 | 210193005.S    | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - osadenie pilierovej skrine šírky 66 cm so zemným dielom a kotviacou rohožou, bez zapojenia vodičov  | ks | 1,000   | 59,58  | 59,58  | 0,000 |
| 17 | OS66x80        | Prázdna skriňa (šírka/výška/hĺbka) 660x815x245 mm, so zemným dielom a kotviacou rohožou - OS66x80- F663+ VEZ                                         | ks | 1,000   | 439,01 | 439,01 | 0,000 |
| 18 | 210193008.S    | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová - osadenie pilierovej skrine šírky 106 cm so zemným dielom a kotviacou rohožou, bez zapojenia vodičov | ks | 1,000   | 83,06  | 83,06  | 0,000 |
| 19 | OS106x80       | Prázdna skriňa (šírka/výška/hĺbka) 1060x815x245 mm, so zemným dielom a kotviacou rohožou - OS106x80- F1063+ VEZ                                      | ks | 1,000   | 564,05 | 564,05 | 0,000 |
| 20 | 210220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm                                                                                      | m  | 71,000  | 2,14   | 151,94 | 0,000 |
| 21 | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                                                                     | kg | 44,375  | 2,46   | 109,16 | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 | 210220252.S    | Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2) | ks | 19,000          | 4,21            | 79,99       | 0,000           |
| 23 | 318201         | Svorka uzemňovacia, križová, bez medzidoštičky KS 8.10 FL30 STTN     | ks | 19,000          | 5,63            | 106,97      | 0,000           |
| 24 | 210810027.S    | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35               | m  | 458,000         | 2,50            | 1 145,00    | 0,000           |
| 25 | 341110006600.S | Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2                                       | m  | 481,000         | 23,61           | 11 356,41   | 0,000           |

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - vrátane stratného 5%

|    |                |                                                                                                |   |         |        |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|-------|
| 26 | 210902113.S    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120                                 | m | 112,000 | 8,81   | 986,72   | 0,000 |
| 27 | 341110030400.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2                                                           | m | 112,000 | 16,29  | 1 824,48 | 0,000 |
| 28 | M21 PM         | Pomocný materiál (iný nešpecifikovaný materiál)                                                | % | 5,000   | 32,64  | 163,20   | 0,000 |
| 29 | M21 PP         | Pomocné práce (pri ukončení káblových vedení pre nabíjacie stanice, iné nešpecifikované práce) | % | 5,000   | 100,98 | 504,90   | 0,000 |

#### Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

22-M

2 196,00

0,000

|    |                |                                                                                                      |   |         |      |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|-------|
| 30 | 220511031.S    | Kábel v rúrkach                                                                                      | m | 976,000 | 1,54 | 1 503,04 | 0,000 |
| 31 | 341230001800.S | Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 - F/UTP Cat6 PE (PRE EXTERIÉR)                          | m | 976,000 | 0,71 | 692,96   | 0,000 |
| 32 | Poznámka       | Všetky zemné práce sú spoločné s objektom SO.02 Verejné osvetlenie a sú v tomto objekte rozpočtované |   | 0,000   | 0,00 | 0,00     | 0,000 |

HZS

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

403,92

0,000

|    |             |                                                                                                                          |     |       |       |        |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------|
| 33 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 50,49 | 403,92 | 0,000 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - prvá odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) zhotoveného el. zariadenia, vypracovanie správy

VRN

#### Vedľajšie rozpočtové náklady

3 374,93

0,000

|    |             |                                                                                   |     |       |          |          |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 34 | 000300031.S | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 1,000 | 1 085,54 | 1 085,54 | 0,000 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - zameranie skriň SR1 a SR2, polohy vývodov pre nabíjacie stanice a zameranie trasy zhotoveného vedenia, dodanie v digitálnej forme

|    |             |                                                                                                                                             |     |       |          |          |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 35 | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 1 767,15 | 1 767,15 | 0,000 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|

Poznámka k položke: Poznámka k položke: - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby objektu SO.03, dodanie PD v 3 vyhotoveniach a v elektronickej forme v .pdf.

|    |             |                                                                                           |     |       |        |        |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 36 | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1,000 | 522,24 | 522,24 | 0,000 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|

**Celkom**

**27 264,70**

**0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik

Objekt: Sadové úpravy - zr...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## D1 príprava na výsadbu

1 576,24

0,000

|   |     |                                                                                                     |    |         |       |        |       |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|
| 1 | K   | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne                                 | l  | 17,000  | 40,80 | 693,60 | 0,000 |
| 2 | K.1 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 200 m3                                         | m3 | 175,000 | 2,65  | 463,75 | 0,000 |
| 3 | K.2 | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard do 95 %      | m2 | 175,000 | 1,73  | 302,75 | 0,000 |
| 4 | K.3 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m2 | 95,200  | 1,22  | 116,14 | 0,000 |

## D2 Založenie trávnik výsevom

3 983,34

0,000

|    |     |                                                                              |    |           |      |          |       |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 5  | K.4 | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5 | m2 | 1 011,000 | 1,68 | 1 698,48 | 0,000 |
| 6  | K.5 | Obrobenie pôdy kultivátorovaním                                              | m2 | 1 011,000 | 0,06 | 60,66    | 0,000 |
| 7  | K.6 | Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5                           | m2 | 1 011,000 | 0,26 | 262,86   | 0,000 |
| 8  | K.7 | Založenie trávnik parkového výsevom                                          | m2 | 1 011,000 | 1,07 | 1 081,77 | 0,000 |
| 9  | K.8 | Obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5                         | m2 | 1 011,000 | 0,05 | 50,55    | 0,000 |
| 10 | K.9 | Doplnenie omice hrúbky 50 mm, na svahu do 1,5                                | m2 | 1 011,000 | 0,82 | 829,02   | 0,000 |

## D3 Výsadba

8 063,62

0,000

|    |      |                                                                                                                        |    |           |       |          |       |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 13 | K.10 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy) | ks | 16,000    | 45,90 | 734,40   | 0,000 |
| 14 | K.11 | Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 60 cm                                                                   | ks | 16,000    | 23,46 | 375,36   | 0,000 |
| 15 | K.12 | Silvamix                                                                                                               | ks | 16,000    | 3,06  | 48,96    | 0,000 |
| 16 | K.13 | Zakotvenie dreviny kotviacim systémom -KSB-Z1 KOTVOS                                                                   | ks | 16,000    | 61,20 | 979,20   | 0,000 |
| 17 | K.14 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,4 m3 (kry)                 | ks | 392,000   | 3,57  | 1 399,44 | 0,000 |
| 18 | K.15 | Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 40 cm (kry)                                                             | ks | 392,000   | 2,19  | 858,48   | 0,000 |
| 19 | K.16 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,01 m3 (trvalky)            | ks | 1 138,000 | 1,33  | 1 513,54 | 0,000 |
| 20 | K.17 | Výsadba kvetín do pripravenej pôdy - trvaliek                                                                          | ks | 1 138,000 | 1,38  | 1 570,44 | 0,000 |
| 11 | K.4  | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5                                           | m2 | 278,000   | 1,84  | 511,52   | 0,000 |
| 12 | K.6  | Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5                                                                     | m2 | 278,000   | 0,26  | 72,28    | 0,000 |

## D4 Ostatné práce

26 993,08

0,000

|    |      |                                                       |    |         |      |          |       |
|----|------|-------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 21 | K.18 | Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2              | m3 | 15,000  | 5,10 | 76,50    | 0,000 |
| 22 | K.19 | Osadenie mulčovacej netkanej textilie na svahu do 1:5 | m2 | 278,000 | 2,04 | 567,12   | 0,000 |
| 23 | K.20 | Mulčovanie rastlín v rovine                           | m2 | 278,000 | 5,00 | 1 390,00 | 0,000 |

## D5 Materiál

10 875,40

0,000

|    |     |                                                  |    |         |          |          |       |
|----|-----|--------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|
| 24 | m   | Dodávka rastlinného materiálu                    | b  | 1,000   | 255,00   | 255,00   | 0,000 |
| 25 | m.1 | Dodávka zeminy, okrasného štrku                  | b  | 1,000   | 2 856,00 | 2 856,00 | 0,000 |
| 26 | m.2 | Geotextília 50g/m2                               | m2 | 291,900 | 0,66     | 192,65   | 0,000 |
| 27 | m.3 | Trávne osivo vrátane štartovacieho hnojiva       | kg | 50,550  | 6,43     | 325,04   | 0,000 |
| 28 | m.4 | Okrasný štrk /mulčovanie rastlín/ andezit 8 – 16 | m3 | 13,900  | 42,84    | 595,48   | 0,000 |
| 29 | m.5 | Hnojivo napríklad Silvamix                       | kg | 800,000 | 0,10     | 80,00    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 30 | m.6         | Dodávka vody                                      | m3 | 15,000          | 4,28            | 64,20       | 0,000           |
| 31 | m.7         | Priepustný záhradnícky substrát /kvalitná ornica/ | m3 | 175,000         | 18,36           | 3 213,00    | 0,000           |
| 32 | m.8         | Štrkodrvina f 16 – 32                             | m3 | 95,200          | 25,50           | 2 427,60    | 0,000           |
| 33 | m.9         | Ornica /pod trávnik/                              | m3 | 50,550          | 17,14           | 866,43      | 0,000           |

**D6 Vzrastlé stromy 8 340,54 0,000**

|    |      |                        |    |        |        |          |       |
|----|------|------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 34 | m.10 | Acer campestre 18 – 20 | ks | 13,000 | 549,78 | 7 147,14 | 0,000 |
| 35 | m.11 | Ginkgo biloba 18 – 20  | ks | 3,000  | 397,80 | 1 193,40 | 0,000 |

**D7 Navrhované kry /živý plot/ 1 121,12 0,000**

|    |      |                                   |    |         |      |          |       |
|----|------|-----------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 36 | m.12 | Carpinus betulus 80 – 100 /98 bm/ | ks | 392,000 | 2,86 | 1 121,12 | 0,000 |
|----|------|-----------------------------------|----|---------|------|----------|-------|

**D8 Trvalky a cibuloviny 4 622,40 0,000**

|    |      |                                          |    |         |      |          |       |
|----|------|------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 37 | m.13 | Alchemilla mollis k9                     | ks | 432,000 | 3,21 | 1 386,72 | 0,000 |
| 38 | m.14 | Aster dumosus 'Prof. a. Kippenberg' k9   | ks | 144,000 | 3,21 | 462,24   | 0,000 |
| 39 | m.15 | Geranium macrorrhizum k9                 | ks | 216,000 | 3,21 | 693,36   | 0,000 |
| 40 | m.16 | Achillea millefolium 'Paprika' 1l        | ks | 101,000 | 3,21 | 324,21   | 0,000 |
| 41 | m.17 | Nepeta x fassenii 1l                     | ks | 101,000 | 3,21 | 324,21   | 0,000 |
| 42 | m.18 | Druidbekia fulgida k9                    | ks | 144,000 | 3,21 | 462,24   | 0,000 |
| 43 | Pol1 | Hypericum calycinum k9                   | ks | 216,000 | 3,21 | 693,36   | 0,000 |
| 44 | m.19 | Deschampsia cespitosa 'Bronzschleier' 1l | ks | 86,000  | 3,21 | 276,06   | 0,000 |

**Celkom 40 616,28 0,000**

## ROZPOČET

**Stavba:** Parkovisko na ulici M. Bela, Žilina – Hájik  
**Objekt:** Výrub drevín

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:**

**Spracoval:**

**Dátum:** 8. 10. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

|  |           |                                                                                 |  |  |  |                 |              |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
|  | <b>D1</b> | <b>odstránením konárov a kmeňa do 20 m,<br/>so zložením na hromady alebo na</b> |  |  |  | <b>5 155,20</b> | <b>0,000</b> |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

|    |       |                                                                                                    |    |           |        |          |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------|-------|
| 9  | Pol10 | Frézovanie pňa Od 700 – 800 mm obvodu kmeňa                                                        | ks | 2,000     | 14,50  | 29,00    | 0,000 |
| 10 | Pol11 | Frézovanie pňa Nad 1000 mm obvodu kmeňa                                                            | ks | 3,000     | 22,50  | 67,50    | 0,000 |
| 11 | Pol12 | Odstránenie náletových drevín a krov výška do 5 m                                                  | m2 | 1 169,000 | 2,30   | 2 688,70 | 0,000 |
| 12 | Pol13 | Drvenie orezaných vetiev strojovo, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev | m3 | 15,000    | 72,50  | 1 087,50 | 0,000 |
| 1  | Pol2  | Pod 400 mm obvodu kmeňa                                                                            | ks | 9,000     | 15,00  | 135,00   | 0,000 |
| 2  | Pol3  | Od 400 – 600 mm obvodu kmeňa                                                                       | ks | 8,000     | 25,00  | 200,00   | 0,000 |
| 3  | Pol4  | Od 600 – 700 mm obvodu kmeňa                                                                       | ks | 4,000     | 35,00  | 140,00   | 0,000 |
| 4  | Pol5  | Od 700 – 800 mm obvodu kmeňa                                                                       | ks | 2,000     | 65,00  | 130,00   | 0,000 |
| 5  | Pol6  | Nad 1000 mm obvodu kmeňa                                                                           | ks | 3,000     | 150,00 | 450,00   | 0,000 |
| 6  | Pol7  | Frézovanie pňa Pod 400 mm obvodu kmeňa                                                             | ks | 9,000     | 9,50   | 85,50    | 0,000 |
| 7  | Pol8  | Frézovanie pňa Od 400 – 600 mm obvodu kmeňa                                                        | ks | 8,000     | 11,50  | 92,00    | 0,000 |
| 8  | Pol9  | Frézovanie pňa Od 600 – 700 mm obvodu kmeňa                                                        | ks | 4,000     | 12,50  | 50,00    | 0,000 |

|  |               |  |  |  |  |                 |              |
|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|
|  | <b>Celkom</b> |  |  |  |  | <b>5 155,20</b> | <b>0,000</b> |
|--|---------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|





## Zoznam subdodávateľov

| <b>Subdodávateľ</b><br>(názov, adresa, IČO)                                   | <b>Osoba oprávnená konať za<br/>subdodávateľa</b><br>(meno, priezvisko, adresa pobytu,<br>dátum narodenia) | <b>Podiel<br/>subdodávky</b><br>(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| IS - Industry Solutions, a.s., M. R.<br>Štefánika 129, 01001 Žilina, 47373288 | Ing. Jozef Mihalčín,                                                                                       | 19,7                                |
|                                                                               |                                                                                                            |                                     |
|                                                                               |                                                                                                            |                                     |

*V prípade, že zhotoviteľ neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky“ uvedie „0%“.*

.....  
Ing. Ľubomír Gašperek, konateľ  
Zhotoviteľ



### ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZHOTOVITEĽA

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

**Zhotoviteľ:**

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Obchodné meno:                 | ERPOS, spol. s r.o.                      |
| Sídlo:                         | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina |
| Zástupca vo veciach zmluvných: | Ing. Ľubomír Gašperek                    |
| IČO:                           | 315 88 506                               |
| IČ DPH:                        | SK2020449079                             |
| OR:                            | OR OS Žilina, odd.: Sro, vl. č. 1255/L   |
| Kontaktný email:               | erpos@erpos.sk                           |
| Telefónne číslo:               | 041/500 40 23                            |
| (ďalej iba „Zhotoviteľ“)       |                                          |

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívateľia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Žiline, dňa 27-11-2024

.....  
Ing. Ľubomír Gašperek, konateľ  
Zhotoviteľ



## Popis požiadaviek na Expertov a zoznam Expertov

### Kľúčoví odborníci (Experti)

1) **Expert č. 1 – špecialista „STAVBYVEDÚCI“**, ktorý spĺňa a preukáže nasledovné minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť:

- V prípade ukončeného **VŠ vzdelania** sa vyžaduje získané a platné osvedčenie „STAVBYVEDÚCI“. V prípade ukončeného **SŠ vzdelania** sa vyžaduje osvedčenie „STAVBYVEDÚCI“ s označením „20 – inžinierske stavby“.

Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže **prostredníctvom kópie osvedčenia** vydaného SKSI alebo ekvivalentnou organizáciou v závislosti od štátu sídla uchádzača a súčasne podpísaným **profesným životopisom**.

Verejný obstarávateľ uzná a akceptuje ako rovnocenné osvedčenia, diplomy a pod. vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

**Expert č. 1 – špecialista „STAVBYVEDÚCI“**

*meno, priezvisko, titl.: Juraj Zemančík, Ing.*