

NÁVRH
ZMLUVY O DIELO

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

medzi

Objednávateľom:	Obec Papradno
Sídlo:	Papradno 315, 018 13 Papradno
Štatutárny orgán:	Ing. Roman Španihel, starosta obce
IČO:	00317594
DIČ:	2020684710
Peňažný ústav:	VÚB a.s., pobočka Považská Bystrica
IBAN:	SK74 0200 0000 0049 9891 1657
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Roman Španihel, starosta obce
vo veciach technických:	Ing. Roman Španihel, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:	MIPE Invest, s.r.o.
Sídlo:	Obežná 8190/7, 010 08 Žilina
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka číslo: 19518/L
Štatutárny orgán:	Peter Bugáň, konateľ
IČO:	36837075
DIČ:	2022453873
IČ DPH:	SK2022453873
IBAN:	SK71 0200 0000 0039 9274 8559
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Peter Bugáň, konateľ
vo veciach technických:	Juraj Šušoliak, riaditeľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo „strany“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2024.

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo „Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena

účelu využitia stavby na polyfunkčný objekt“ v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

- a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;
- c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční v lehote najneskôr do 6 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez väd a pripravené na odovzdanie objednávatelovi.
- 3.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby, ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu harmonogramu musia byť vždy vopred písomne odsúhlasené objednávatelom.
- 3.3 Ak zhotoviteľ riadne a bez väd a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, a to bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
- 3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čl. IV. Miesto plnenia

- 4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: Obec Papradno, budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372, KN-C 1933, k.ú. Papradno.

Čl. V. Cena za dielo

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:

Cena bez DPH: 589 000,00 Eur

Výška DPH: 117 800,00 Eur

Cena s DPH: 706 800,00 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“).

- 5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD.
- 5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
- 5.4 V prípade vzniku navyšiac prác, ktoré vyplývajú z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávatel'a ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávatelom a zhotoviteľom formou dohody o zmene k tejto ZoD.
- 5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom

objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej požiadavky objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:

- a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
- b) položkový rozpočet navyše prác vypracovaný na základe výkazu výmer navyše prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- c) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,
- b) pri doplnení nových položiek prác, ktoré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku navyše prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom a zhotoviteľ nie je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie.

Čl. VI. Platobné podmienky

- 6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčích faktúr, a to na základe zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr pätnásť (15) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.
- 6.1 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto faktúry:
- 1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom podľa čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,
 - 2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 - 3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za

uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,

- 6.2 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 30 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú vystavované priebežne raz za tri mesiace, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela, bod 1 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.
- 6.3 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.
- 6.4 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne Obecného úradu Papradno. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.
- 6.5 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo.
- 6.6 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.7 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.9 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov „Program Slovensko“ a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky neuvoľní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami §13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“).
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o

- zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.
- 7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. X ZoD). Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.
- 7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
- 7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.
- 7.9 Ak nedôjde k odstráneniu väd v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.
- 7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne upozornil a on na ich použitie preukázateľne trval.
- 7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela odoprieť až do momentu odstránenia väd a nedorobkov.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozmene a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela.
- 8.2 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku IX, bod 9.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku V, bod 5.1 tejto zmluvy.
- 8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela; ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s §369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.20 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň

porušenia.

- 8.7 V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.
- 8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine ani zmena ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v plynutí lehôt podľa tejto ZoD.

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady“) do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia účinnosti ZoD, a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.
- 9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas realizácie predmetu ZoD, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej dokumentácii stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.6.1 V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto zmenu nahlásiť objednávateľovi bezodkladne a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy došlo k zmene údajov subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť tento zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať

vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.

- 9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom ním vykonávaných prác, a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
- 9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezačal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia).
- 9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.
- 9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má

objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

- 9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Jozef Jágrik, t. č. 0903 715 495. Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 9.12 V prípade preukázateľného nedodržovania prác v súlade s projektom stavby, technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.
- 9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho povinná.
- 9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
- 9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti uložené právnu úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
- 9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP.
- 9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a

prijatia preventívnych opatrení.

- 9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V. tejto ZoD.

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela

- 10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.
- 10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.4 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo nedorobky neprebrať.
- 10.5 Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
- 10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.
- 10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných väd a vydá potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD, týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky tejto ZoD.
- 11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami

oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Zámery stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ (ďalej len „prehľad“) objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. Zámery stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD.

11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.

11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

11.7 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.

11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.8.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

11.8.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:

- a) Poskytovateľ NFP;
- b) NIKA;
- c) Úrad vládneho auditu;
- d) Ministerstvo financií SR;
- e) Najvyšší kontrolný úrad SR;
- f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- g) Protimonopolný úrad SR;
- h) Európska komisia;
- i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF);
- k) Európsky dvor audítorov (EDA);
- l) Európska prokuratúra (EPPO);
- m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených subjektov

11.9 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú

prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 800 000 EUR.

- 11.10 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu tejto zmluvy, originál platnej poistnej zmluvy alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva

- 12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 14.2 Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety tohto bodu.
- 14.3 Zmluvné strany, prihliadnuc na význam realizácie diela pre objednávateľa a celkovú cenu diela sa dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD.
- 14.4 Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
- 14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.
- 14.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky – projektová dokumentácia (*predkladá objednávateľ v deň podpisu zmluvy*)

Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (*predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy*)

Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela (predkladá úspešný uchádzač v deň podpisu zmluvy)

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred prílohami.

- 14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.
- 14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

Papradno, dňa 2.12.2024

V Žiline dňa 29.11.2024

za objednávateľa
Ing. Roman Španihel

za zhotoviteľa
Peter Bugáň, konateľ

bce

konateľ

Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0
-	-	-	-	0

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

V Žiline dňa: 29.11.2024

PAPRADNO
V dňa: 2.12.2024

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.
Ohezná 8120/7

IČ

Objednávateľ:



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 454a-2024
Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024

IČO: 00317594
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			589 000,00
			Výška dane
			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	117 800,00
znižená	20,00%	0,00	
	20,00%	589 000,00	
Cena s DPH			706 800,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

2.12.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

Pečiatka

MIPE Invest, s.r.o.
Obchodná 8100/7

Peter Bugáň, konateľ
29.11.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	454a-2024	Dátum:	29.11.2024
Stavba:	Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby		
Miesto:	Obec Papradno	Projektant:	
Objednávateľ:	Obec Papradno	Spracovateľ:	
Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		589 000,00	706 800,00
a	Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní okien	98 930,28	118 716,34
b	Zateplenie a vybudovanie vegetačnej strechy	92 720,48	111 264,58
c	Hydroizolácia spodnej stavby a stavebné úpravy v exteriéri	17 164,56	20 597,47
d	Stavebné úpravy v interiéri	148 525,59	178 230,71
e	Vybudovanie bezbariérového vstupu a úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu	37 180,36	44 616,43
f	Zdravotechnika	27 809,06	33 370,87
g	Vykurovanie	53 334,41	64 001,29
h	Elektroinštalácia	55 205,63	66 246,76
j	Bleskozvod	10 227,94	12 273,53
k	Fotovoltaická elektrárň	29 396,08	35 275,30
l	Dažďová kanalizácia	18 505,61	22 206,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti
stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
a - Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			98 930,28
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	98 930,28	20,00%	19 786,06
znižená			
Cena s DPH			118 716,34
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: a - Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	98 930,28
HSV - Práce a dodávky HSV	68 332,43
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	301,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	55 973,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 220,84
99 - Presun hmôt HSV	1 836,36
PSV - Práce a dodávky PSV	30 453,85
764 - Konštrukcie klampiarske	1 766,47
766 - Konštrukcie stolárske	28 657,38
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	144,00

ROZPOČET

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: a - Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 98 930,28

D HSV Práce a dodávky HSV 68 332,43

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 301,35

1	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,089	276,72	301,35
	W		0,9*0,6*0,55+1,2*0,6*0,55*2		1,089		
	W		Súčet		1,089		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 55 973,88

2	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	3,000	16,82	50,46
3	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	331,100	2,18	721,80
4	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	105,420	15,77	1 662,47
5	K	622422739.S	Doplnenie omietky po vybraných častiach - vyrovnanie pokladu pred lepením izolantu	m2	60,000	11,50	690,00

	W		"nesúdržné časti - odhad, upresniť po oklepaní fasády z lešenia				
	W		60		60,000		
	W		Súčet		60,000		

6	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	875,620	2,28	1 996,41
	W		626,2+46,33+2,8+59,95+31,62+49,92+58,80		875,620		
	W		Súčet		875,620		

7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	875,620	2,21	1 935,12
8	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	875,620	14,85	13 002,96
9	K	625250214.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	626,200	35,45	22 198,79

	W		"M01		626,200		
	W		626,2		626,200		
	W		Súčet		626,200		

10	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	46,330	25,76	1 193,46
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

11	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,800	28,18	78,90
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

	W		"pilastre		2,800		
	W		2,8		2,800		
	W		Súčet		2,800		

12	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	132,390	49,20	6 513,59
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

	W		"pod terénom		72,44		
	W		72,44		72,440		
	W		"nad terénom		59,95		
	W		59,95		59,950		
	W		Súčet		132,390		

13	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	31,620	34,06	1 076,98
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

	W		"pilastre požiarne zábrany		8,600		
	W		8,6		8,600		
	W		"rímsy spodná hrana		23,02		
	W		23,02		23,020		
	W		Súčet		31,620		

14	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	49,920	36,20	1 807,10
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

	W		"rímsy bočná hrana		23,02		
	W		23,02		23,020		
	W		"komín		26,900		
	W		26,9		26,900		
	W		Súčet		49,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	58,800	51,80	3 045,84
	W		"požiarne zábrany				
	W		58,8		58,800		
	W		Súčet		58,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 220,84
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	900,000	3,00	2 700,00
17	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 800,000	1,20	2 160,00
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	900,000	1,40	1 260,00
19	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	251,000	3,73	936,23
20	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	170,900	2,47	422,12
	W		"okná a vonk. dvere				
	W		96,1		96,100		
	W		"rímsy				
	W		74,8		74,800		
	W		Súčet		170,900		
21	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	85,800	2,84	243,67
22	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	273,800	1,93	528,43
	W		"okná a vonk. dvere				
	W		165		165,000		
	W		"rohy objektov				
	W		108,8		108,800		
	W		Súčet		273,800		
23	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	9,300	7,38	68,63
24	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	8,100	2,14	17,33
	W		"olemovanie elektroškrínok				
	W		8,1		8,100		
	W		Súčet		8,100		
25	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	2,465	7,66	18,88
	W		0,85*1,45*2		2,465		
	W		Súčet		2,465		
26	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	9,000	0,45	4,05
27	K	968061113.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	38,000	0,91	34,58
28	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	4,710	14,01	65,99
	W		0,9*0,6*1+1,2*0,6*2+1*0,6*2+0,85*0,6*3		4,710		
	W		Súčet		4,710		
29	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	15,180	8,41	127,66
	W		1,2*1,65*7+0,8*1,65		15,180		
	W		Súčet		15,180		
30	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	118,718	6,97	827,46
	W		2,35*1,65*30+1,45*1,65*1		118,718		
	W		Súčet		118,718		
31	K	968081126.S	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	4,000	1,35	5,40
32	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	8,791	7,21	63,38
	W		1,97*2,65+1,7*2,1		8,791		
	W		Súčet		8,791		
33	K	971033451.S	Vybúranie piliera v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	19,40	19,40
34	K	978036121.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	60,000	0,25	15,00
	W		"nesúdržné časti - odhad, upresniť po oklepaní fasády z lešenia				
	W		60		60,000		
	W		Súčet		60,000		
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,183	9,74	99,18
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,183	11,68	118,94
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	509,150	0,35	178,20
	W		10,183*50 "Prepočítané koeficientom množstva		509,150		
	W		Súčet		509,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,183	9,84	100,20
39	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,549	1,11	33,91
	W		10,183*3 "Prepočítané koeficientom množstva		30,549		
	W		Súčet		30,549		
40	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií , ostatné	t	10,183	12,00	122,20
41	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,00	50,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 836,36
42	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	75,695	24,26	1 836,36
D PSV Práce a dodávky PSV							30 453,85
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 766,47
43	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	85,800	18,58	1 594,16
44	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	91,950	1,78	163,67
	W		2,35*30+1,2*10+1,45+0,85*3+0,9+1*2+0,85*3		91,950		
	W		Súčet		91,950		
45	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,095	90,97	8,64
D 766 Konštrukcie stolárske							28 657,38
46	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	306,400	18,00	5 515,20
47	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	306,400	1,93	591,35
48	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	306,400	0,73	223,67
49	M	O1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O šedé/ biele 2350x1650 mm s izolačným trojsklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	31,000	481,38	14 922,78
50	M	O2	Plastové okno jednokrídlové OS šedé/ biele 1200x1650 mm s izolačným trojsklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	7,000	256,51	1 795,57
51	M	O3	Plastové okno jednokrídlové OS šedé/ biele 850x1450 mm s izolačným trojsklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	2,000	183,06	366,12
52	M	O4	Plastové okno jednokrídlové OS šedé/ biele 1000x600 mm s izolačným trojsklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	2,000	136,73	273,46
53	M	O5	Plastové okno jednokrídlové OS šedé/ biele 850x600 mm s izolačným trojsklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	3,000	122,04	366,12
54	K	766641071.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	24,700	18,00	444,60
55	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	24,700	1,93	47,67
56	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	24,700	0,73	18,03
57	M	D1	Plastové dvere dvojkrídlové 1/3 presklená s preskleným nadsvetlíkom 1960x2650 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok, farba šedá/biela	ks	1,000	1 594,43	1 594,43
58	M	D2	Plastové dvere dvojkrídlové 1/3 presklená 1940x2100 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok, farba šedá/biela	ks	1,000	1 446,40	1 446,40
59	M	D3	Plastové dvere dvojkrídlové plné 1600x2100 mm, kľučka/kľučka, bezp.zámok, farba biela	ks	1,000	941,29	941,29
60	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	15,000	1,73	25,95
61	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	30,000	2,59	77,70
62	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,137	51,40	7,04
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							30,00
63	K	767914820.S	Demontáž pevných mreží do 2m2	ks	3,000	10,00	30,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	12,000	12,00	144,00
	W		"demontáž telekomunikačných káblov vrátane konzoly na fasáde				
	W		2*6		12,000		
	W		Súčet		12,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt: b - Zateplenie a vybudovanie vegetačnej strechy

JKSO: Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ: Obec Papradno

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			92 720,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	92 720,48	20,00%	18 544,10
Cena s DPH			111 264,58
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: b - Zateplenie a vybudovanie vegetačnej strechy

Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ: Obec Papradno

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	92 720,48
HSV - Práce a dodávky HSV	24 173,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 455,71
4 - Vodorovné konštrukcie	282,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 101,30
99 - Presun hmôt HSV	333,36
PSV - Práce a dodávky PSV	68 547,28
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	38 584,88
713 - Izolácie tepelné	22 978,27
764 - Konštrukcie klampiarske	3 972,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 011,16

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

b - Zateplenie a vybudovanie vegetačnej strechy

Miesto: Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 720,48

D HSV Práce a dodávky HSV 24 173,20

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 455,71

1	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	5,532	178,72	988,68
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

W		"atiky					
W		55,32*0,2*0,5			5,532		
W		Súčet			5,532		

2	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,332	1 406,72	467,03
---	---	-------------	--	---	-------	----------	--------

D 4 Vodorovnné konštrukcie 282,83

3	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,553	158,18	87,47
---	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

W		55,32*0,2*0,05			0,553		
W		Súčet			0,553		

4	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,064	20,14	21,43
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W		5,32*0,1*2			1,064		
W		Súčet			1,064		

5	K	417351116.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,064	5,23	5,56
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

6	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,098	1 718,05	168,37
---	---	-------------	--	---	-------	----------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 101,30

7	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,200	26,31	189,43
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

W		"atika					
W		7,2			7,200		
W		Súčet			7,200		

8	K	963012510.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	1,250	116,62	145,78
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

W		"strieška vstup					
W		1,25			1,250		
W		Súčet			1,250		

9	K	963012519.S	Búranie plynosilikátových dosiek, do 100 mm, -0,08t	m2	508,000	5,04	2 560,32
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

W		163,2+344,8			508,000		
W		Súčet			508,000		

10	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	25,400	95,03	2 413,76
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

W		508*0,05			25,400		
W		Súčet			25,400		

11	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	88,900	13,15	1 169,04
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

W		508*0,175			88,900		
W		Súčet			88,900		

12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	242,986	9,74	2 366,68
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	242,986	11,68	2 838,08
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12 149,300	0,35	4 252,26
----	---	-------------	---	---	------------	------	----------

W		242,986*50 "Prepočítané koeficientom množstva			12 149,300		
W		Súčet			12 149,300		

15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	242,986	9,84	2 390,98
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	728,958	1,11	809,14
	W		242,986*3 "Prepočítané koeficientom množstva		728,958		
	W		Súčet		728,958		
17	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	242,986	12,00	2 915,83
18	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,00	50,00
	D	99	Presun hmôt HSV				333,36
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,741	24,26	333,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				68 547,28
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				38 584,88
20	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	573,000	1,14	653,22
21	M	628310001200.S	Pás asfaltový vystužený hliníkovou fóliou	m2	658,950	6,53	4 302,94
	W		573*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		658,950		
	W		Súčet		658,950		
22	K	712290051.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	m2	573,000	1,14	653,22
23	M	628420000800.S	Sklené rúno 120 g/m2	m2	658,950	2,11	1 390,38
	W		573*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		658,950		
	W		Súčet		658,950		
24	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannnej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	573,000	2,34	1 340,82
25	M	283230006625.S	Fólia koreňovzdorná PVC-P pre zelené strechy, hrúbka 1,8 mm	m2	658,950	6,20	4 085,49
	W		573*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		658,950		
	W		Súčet		658,950		
26	K	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	508,000	2,00	1 016,00
27	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	260,000	3,68	956,80
28	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	299,000	7,46	2 230,54
	W		260*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		299,000		
	W		Súčet		299,000		
29	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	260,000	2,09	543,40
30	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	273,000	17,02	4 646,46
	W		260*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		273,000		
	W		Súčet		273,000		
31	K	712390982.S	Ochrana povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	98,000	1,95	191,10
32	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	8,085	13,80	111,57
	W		98*0,0825 "Prepočítané koeficientom množstva		8,085		
	W		Súčet		8,085		
33	K	712470416.S	Vegetačná vrstva z rozchodníkov vrátane substrátu 20 mm	m2	260,000	17,00	4 420,00
34	K	712973773.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 165 mm	m	22,500	17,38	391,05
35	M	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	45,000	0,16	7,20
36	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	23,700	13,97	331,09
37	M	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	23,700	0,16	3,79
38	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	46,300	18,82	871,37
39	M	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	46,300	0,16	7,41
40	K	712973890.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	59,600	19,76	1 177,70
41	M	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	59,600	0,16	9,54
42	K	712990333.S	Osadenie ochrannnej kačirkovej lišty tvaru L priľážením konštrukciou pre zelené strechy	m	216,000	5,74	1 239,84
43	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	220,320	8,34	1 837,47
	W		216*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		220,320		
	W		Súčet		220,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	712990335.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	135,500	9,81	1 329,26
45	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	138,210	11,63	1 607,38
	W		135,5*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		138,210		
	W		Súčet		138,210		
46	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	134,800	11,20	1 509,76
	W		"atika				
	W		57,3		57,300		
	W		"okap				
	W		77,5		77,500		
	W		Súčet		134,800		
47	M	311690001000.S	Kotviaci prvok	ks	134,800	0,16	21,57
48	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	55,268	8,66	478,62
	W		134,8*0,41		55,268		
	W		Súčet		55,268		
49	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26,554	45,94	1 219,89
	D	713	Izolácie tepelné				22 978,27
50	K	713132111.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, do roštu	m2	38,800	3,11	120,67
	W		"ukončenie na rímse				
	W		38,8		38,800		
	W		Súčet		38,800		
51	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	39,576	6,90	273,07
	W		38,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		39,576		
	W		Súčet		39,576		
52	M	605430000203.S	Rezivo	m3	0,280	440,00	123,20
	W		0,274509803921569*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		0,280		
	W		Súčet		0,280		
53	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	22,130	7,25	160,44
	W		"zvislá časť atiky				
	W		22,13		22,130		
	W		Súčet		22,130		
54	M	283750001800.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	22,573	5,75	129,79
	W		22,13*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		22,573		
	W		Súčet		22,573		
55	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	22,680	7,25	164,43
	W		"horná hrana atiky				
	W		22,68		22,680		
	W		Súčet		22,680		
56	M	283720006300.S	Doska XPS 40-60 mm	m2	23,134	5,75	133,02
	W		22,68*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		23,134		
	W		Súčet		23,134		
57	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	517,900	2,50	1 294,75
	W		166,2+351,7		517,900		
	W		Súčet		517,900		
58	M	283720033700.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 200 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	44,022	113,39	4 991,65
	W		517,9*0,085 "Prepočítané koeficientom množstva		44,022		
	W		Súčet		44,022		
59	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za studena	m2	517,900	9,06	4 692,17
	W		166,2+351,7		517,900		
	W		Súčet		517,900		
60	M	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	528,258	9,14	4 828,28
	W		517,9*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		528,258		
	W		Súčet		528,258		
61	M	283720010100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	528,258	10,98	5 800,27
62	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,748	46,37	266,53
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 972,97
63	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	8,300	2,47	20,50
	W		"striška vstup				
	W		8,3		8,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			8,300		
64	K	764326269.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, krycích striešok striešok r.š. 1000 mm vrátane otvorov	m	1,500	40,40	60,60
65	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	49,600	32,10	1 592,16
66	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	52,800	1,33	70,22
67	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	33,32	199,92
68	K	764359311.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	8,000	3,23	25,84
69	M	553440035000.S	Čelo lisované polkruhové pozinkované, rozmer 330 mm	ks	8,000	0,50	4,00
70	M	553440020200.S	Dilatácia žľabu polkruhového, menovitá veľkosť 330 mm	m	3,000	19,01	57,03
71	K	764359341.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	55,000	4,54	249,70
72	M	553440037300.S	Hák s prelisom polkruhový pozinkovaný, r.š. 330 mm	ks	55,000	2,17	119,35
73	K	764359820.S	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	6,000	3,83	22,98
74	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	46,300	1,77	81,95
75	K	764453875.S	Demontáž odpadového odsoku, so stranou alebo priem. 120, 150 a 200 mm, -0,00209t	ks	18,000	1,78	32,04
76	K	764454234.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	17,000	8,55	145,35
77	M	553440039400.S	Koleno lisované pozinkované 72°, priemer 120 mm	ks	17,000	4,77	81,09
78	K	764454234.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,000	8,55	8,55
79	M	553440004500.S	Koleno výtokové pozink 70°, priemer 120 mm	ks	1,000	23,53	23,53
80	K	764454242.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	14,000	3,78	52,92
81	M	553440042100.S	Objímka lisovaná pozinkovaná, šrobovací hrot, priemer 120 mm	ks	14,000	2,73	38,22
82	K	764454254.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm	m	33,600	30,11	1 011,70
83	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	37,000	1,33	49,21
84	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,287	90,97	26,11
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 011,16
85	K	7679951013.S	Montáž a dodávka rebríka s ochranným košom - oceľ. pozink. dl 4,5 m	ks	2,000	900,00	1 800,00
86	K	7679951015.S	Montáž a dodávka sreisného rebríka s kofajnicou - oceľ. pozink. dl 5 m	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
87	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	80,000	2,23	178,40
VV			"rebrík				
VV			30		30,000		
VV			"strieška nad vstupnými schodami				
VV			50		50,000		
VV			Súčet		80,000		
88	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,784	1,10	32,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti
stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:

c - Hydroizolácia spodnej stavby a stavebné úpravy v exteriéri

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

KS:
Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ:
Obec Papradno

IČO: 00317594
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 164,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 164,56	20,00%	3 432,91
Cena s DPH			20 597,47
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

c - Hydroizolácia spodnej stavby a stavebné úpravy v exteriéri

Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ: Obec Papradno

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		17 164,56
HSV - Práce a dodávky HSV		11 385,24
1 - Zemné práce		5 515,97
2 - Zakladanie		2 069,73
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		427,75
4 - Vodorovné konštrukcie		225,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		851,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 456,50
99 - Presun hmôt HSV		838,72
PSV - Práce a dodávky PSV		5 779,32
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		1 647,86
766 - Konštrukcie stolárske		3 165,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		527,47
773 - Podlahy z liateho teraca		408,62
783 - Nátery		29,85

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

c - Hydroizolácia spodnej stavby a stavebné úpravy v exteriéri

Miesto: Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 164,56

D HSV Práce a dodávky HSV

11 385,24

D 1 Zemné práce

5 515,97

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	7,080	18,18	128,71
	W		"pre drenážne potrubie 0,6*7		4,200		
	W		"pre vsakovacie jamy 1,2*1,2*2		2,880		
	W		Súčet		7,080		
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,000	34,64	311,76
	W		0,6*1,5*10		9,000		
	W		Súčet		9,000		
3	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážnených i nezapažnených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,700	9,80	26,46
	W		9*0,3		2,700		
	W		Súčet		2,700		
4	K	132211131.S	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	42,000	63,06	2 648,52
	W		"odkop okolo objektu 42		42,000		
	W		Súčet		42,000		
5	K	132211139.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	12,600	12,62	159,01
	W		42*0,3		12,600		
	W		Súčet		12,600		
6	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,608	52,67	242,70
	W		"vsakovacie jamy 1,2*1,2*1,6*2		4,608		
	W		Súčet		4,608		
7	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,322	7,14	9,44
	W		4,406*0,3		1,322		
	W		Súčet		1,322		
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15,000	5,30	79,50
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15,000	3,40	51,00
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	15,250	2,01	30,65
11	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	40,358	45,30	1 828,22

D 2 Zakladanie

2 069,73

12	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	15,250	68,66	1 047,07
	W		"drenáž 53*0,5*0,5		13,250		
	W		"jamy 1*1*1*2		2,000		
	W		Súčet		15,250		
13	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	118,000	1,68	198,24
	W		"drenáž 53*2		106,000		
	W		"jamy 6*2		12,000		
	W		Súčet		118,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	120,360	0,99	119,16
	W		118*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		120,360		
	W		Súčet		120,360		
15	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	2,650	130,63	346,17
	W		53*0,5*0,1		2,650		
	W		Súčet		2,650		
16	K	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	53,000	4,67	247,51
17	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betónárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	90,000	1,08	97,20
	W		"prikotvenie schodiska				
	W		6*15		90,000		
	W		Súčet		90,000		
18	M	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 120,01 mm	t	0,010	1 437,94	14,38
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							427,75
19	K	311208457.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 600 mm	m	5,000	85,55	427,75
D 4 Vodorovné konštrukcie							225,57
20	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,500	177,45	88,73
21	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	1 811,79	108,71
22	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,000	22,77	22,77
23	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,000	5,36	5,36
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							851,00
24	K	622421912.S	Oprava vonkajších omietok stien - vyrovnanie povrchu po odsekaní prírmurovky	m2	74,000	11,50	851,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 456,50
25	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do 200 mm	m	29,600	10,65	315,24
	W		"drenáž				
	W		10*2		20,000		
	W		"jamy				
	W		1,2*4*2		9,600		
	W		Súčet		29,600		
26	K	952903014.S	Vyspravenie a vyčistenie šachty pred osadením nového poklopu - kotolňa	ks	1,000	69,00	69,00
27	K	972045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do betónu - 0.00001t	cm	90,000	0,16	14,40
	W		"prikotvenie schodiska				
	W		6*15		90,000		
	W		Súčet		90,000		
28	K	978059632.S	Odsekanie a odobratie prírmurovky podzemnej steny nad 2 m2, -0,08900t	m2	74,000	6,16	455,84
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,157	11,68	118,63
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	507,850	0,35	177,75
	W		10,157*50 "Prepočítané koeficientom množstva		507,850		
	W		Súčet		507,850		
31	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,157	9,84	99,94
32	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	30,471	1,11	33,82
	W		10,157*3 "Prepočítané koeficientom množstva		30,471		
	W		Súčet		30,471		
33	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	10,157	12,00	121,88
34	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,00	50,00
D 99 Presun hmôt HSV							838,72
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,572	24,26	838,72
D PSV Práce a dodávky PSV							5 779,32
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 647,86
36	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	74,000	0,94	69,56
37	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,026	2 863,50	74,45
	W		74*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,026		
	W		Súčet		0,026		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	148,000	6,36	941,28
	WV		74*2		148,000		
	WV		Súčet		148,000		
39	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	177,600	2,44	433,34
	WV		148*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		177,600		
	WV		Súčet		177,600		
40	K	711212059.S	Hydroizolačná stierka pre vonkajšie schodisko	m2	7,800	12,00	93,60
41	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,861	41,38	35,63
D 766 Konštrukcie stolárske							3 165,52
42	K	766231809.S	Demontáž dreveného poklopu 4m2 -0,030t	ks	1,000	25,67	25,67
43	K	766698119.S	Montáž a dodávka dvojkrídlového poklopu 2250x2150 mm s plynovými vzperami	ks	1,000	3 135,74	3 135,74
44	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	41,14	4,11
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							527,47
45	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,800	2,25	4,05
46	M	697550000300.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x1800 mm	ks	1,000	214,30	214,30
47	M	697550000600.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 1000x1800 mm	ks	1,000	307,23	307,23
48	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	60,90	1,89
D 773 Podlahy z liateho teraca							408,62
49	K	773510013.S	Položenie podlahy na schodisko z kamenného koberca hr. 10 mm vrátane penetrácie	m2	7,800	41,45	323,31
50	K	773993000.S	Ostatné práce - protisklizové karborundové pásky šírky do 50 mm	m	4,200	19,41	81,52
	WV		1,4*3		4,200		
	WV		Súčet		4,200		
51	K	998773101.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	0,133	28,48	3,79
D 783 Nátery							29,85
52	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	2,200	1,64	3,61
	WV		"pôvodné oceľové stĺpy - vstup do 1.16				
	WV		2,2		2,200		
	WV		Súčet		2,200		
53	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,200	7,77	17,09
54	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,200	4,16	9,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt: d - Stavebné úpravy v interiéri

JKSO: Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ: Obec Papradno

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			148 525,59
		Základ dane	Sadzba dane
DPH základná		0,00	20,00%
znižená		148 525,59	20,00%
			Výška dane
			0,00
			29 705,12
Cena s DPH			
v EUR			178 230,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: d - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	148 525,59
HSV - Práce a dodávky HSV	52 098,34
1 - Zemné práce	117,05
2 - Zakladanie	53,53
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 861,52
4 - Vodorovné konštrukcie	245,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 759,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 709,98
99 - Presun hmôt HSV	1 351,43
PSV - Práce a dodávky PSV	95 467,25
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	700,85
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 078,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	24 748,32
766 - Konštrukcie stolárske	14 662,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	602,39
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	423,40
771 - Podlahy z dlaždíc	19 530,74
776 - Podlahy povlakové	10 316,57
781 - Obklady	9 186,27
783 - Nátery	6 980,26
784 - Maľby	5 237,82
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	960,00

ROZPOČET

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: d - Stavebné úpravy v interiéri

Miesto: Obec Papradno Dátum: 29.11.2024
Objednávateľ: Obec Papradno Projektant:
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 148 525,59

D HSV Práce a dodávky HSV 52 098,34

D 1 Zemné práce 117,05

1	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	2,645	18,17	48,06
	W		"8n				
	W		1,15*1,15*2		2,645		
	W		Súčet		2,645		
2	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	4,999	13,80	68,99
	W		2,645*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		4,999		
	W		Súčet		4,999		

D 2 Zakladanie 53,53

3	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,360	119,95	43,18
	W		"8n				
	W		1,55*1,55*0,15		0,360		
	W		Súčet		0,360		
4	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,250	4,60	10,35
	W		1,5*1,5		2,250		
	W		Súčet		2,250		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 6 861,52

5	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	22,56	90,24
	W		"2b				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
6	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	30,87	123,48
	W		"3b				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
7	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	9,000	44,32	398,88
	W		"4b				
	W		4+5		9,000		
	W		Súčet		9,000		
8	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	5,000	24,76	123,80
9	K	317941123.S	Osadenie ocefových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,200	435,98	87,20
	W		"5b				
	W		0,2		0,200		
	W		Súčet		0,200		
10	M	133810000200.S	Tyč oceľová prierezu I 80 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,200	1 643,44	328,69
11	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	6,555	51,66	338,63
	W		"1NP				
	W		(0,37+0,68+0,38+0,21)*1,15+(0,88+0,43+1,67+0,42+0,59)*0,68		4,599		
	W		"2NP				
	W		(0,5*1,15+0,19*1,15)+(0,8+0,3+0,61)*0,68		1,956		
	W		Súčet		6,555		
12	K	340238268.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	0,290	58,10	16,85
	W		"2NP				
	W		0,25*1,16		0,290		
	W		Súčet		0,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	340239237.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 250 mm	m2	6,345	60,56	384,25
	W		"1NP				
	W		0,9*2		1,800		
	W		"2NP				
	W		1,35*2,02+0,9*2,02		4,545		
	W		Súčet		6,345		
14	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,169	29,43	34,40
	W		"1PP				
	W		0,35*2,3		0,805		
	W		"1NP				
	W		0,18*2,02		0,364		
	W		Súčet		1,169		
15	K	340239267.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	17,212	51,00	877,81
	W		"1NP				
	W		2,35*0,45+0,9*2,02+0,37*2,02+0,68*2,02+1*2,02+0,38*2,02+0,8*2,02+0,21*2,02+0,695*2,02		11,228		
	W		"2NP				
	W		0,8*0,45+2,2*0,45+0,8*1,15*3+2,4*0,45+0,5*1,15+0,19*1,15		5,984		
	W		Súčet		17,212		
16	K	340239268.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm	m2	22,571	57,42	1 296,03
	W		"1PP				
	W		1,8*2,2		3,960		
	W		"1NP				
	W		1*2,02+0,25*0,9+0,85*1,16+0,94*2,02+0,9*2,02+0,95*2,02+0,2*2,02+1,2*2,02+0,695*2,02		13,099		
	W		"2NP				
	W		0,9*0,85+0,95*2,02+0,2*2,02+1,2*2,02		5,512		
	W		Súčet		22,571		
17	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	66,300	10,75	712,73
18	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	67,967	30,14	2 048,53
	W		"1NP				
	W		(4,2*2+2,03+1,85*2)*2,9-0,9*2,25*2		36,927		
	W		"2NP				
	W		(4,2*2+1,85*2)*2,9-0,9*2,25*2		31,040		
	W		Súčet		67,967		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				245,34
19	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,106	151,03	16,01
	W		1,1*0,8*0,12		0,106		
	W		Súčet		0,106		
20	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,880	16,73	14,72
	W		1,1*0,8		0,880		
	W		Súčet		0,880		
21	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,880	6,41	5,64
22	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	0,880	9,73	8,56
23	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	0,880	2,87	2,53
24	K	411361821.S	Výstuž stropov , B500 (10505), KARI, valcované nosníky	t	0,100	1 894,81	189,48
	W		0,06+0,04		0,100		
	W		Súčet		0,100		
25	K	416941111.S	Úprava po obvode - napojenie na jestvujúcu dosku	m	3,800	2,21	8,40
	W		(0,8+1,1)*2		3,800		
	W		Súčet		3,800		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				26 759,49
26	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	123,500	2,02	249,47
	W		"stropy 1PP				
	W		123,5		123,500		
	W		Súčet		123,500		
27	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	123,500	2,25	277,88
28	K	611460200.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 8 mm	m2	123,500	10,36	1 279,46
29	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	123,500	9,93	1 226,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	901,681	3,85	3 471,47
	W		"1NP				
	W		"1,01				
	W		(22,35+1,155)*2*2,65-		82,534		
	W		(2,35*1,65*7+0,9*2*3+0,65*2+0,8*2*3+1,7*2)				
	W		"1,02				
	W		(3+5,67)*2*2,65-(1,96*2,65+0,9*2)+12,4		51,357		
	W		"1,08				
	W		(4,32+2*0,35+1,95)*2,65-(0,9*2+1,7*2)		13,271		
	W		"1,09				
	W		(4,28*2+4,2)*2,65-0,9*2*2		30,214		
	W		"1,10				
	W		(6,15+4,2)*2*2,65-		42,365		
	W		(0,9*2*2+2*2,2+1,7*2+2,35*0,8)+(2,35+2*0,8)*0,2				
	W		"1,11				
	W		(2,87+7,2)*2*2,65-(0,9*2*2+0,8*2)		48,171		
	W		"1,12				
	W		(1,55+0,905)*1,45-0,65*0,6		3,170		
	W		"1,13				
	W		(15,88+5,5)*2*2,65-(2,35*1,65*5+2*2,2*2+1,7*2)		81,727		
	W		"1,14				
	W		(9,23+5,55)*2*2,65-(2,35*1,65*3+0,9*2+2*2,2)		60,502		
	W		"2NP				
	W		"2,01+2,02				
	W		(25,5+5,74)*2*2,65-(0,8*2*5+0,9*2+2,22*0,8+2,4*0,8)+17,22		169,296		
	W		"2,07				
	W		(2,15*2+4,27)*2,65-(0,8*2+0,9*2)		19,311		
	W		"2,08				
	W		(9,4+5,62)*2*2,65-(2,35*1,65*3+0,9*2)		66,174		
	W		"2,09				
	W		(4,46+4,27)*2*2,65-(2,4*0,8+0,9*2)+(2,4+2*0,8)*0,2		43,349		
	W		"2,10				
	W		(8,04+4,27)*2*2,65-(0,8*2*4+2,22*0,8)+(2,22+2*0,8)*0,2		57,831		
	W		"2,11				
	W		(15,85+5,62)*2*2,65-(2,35*1,65*5+0,8*2*2)		91,204		
	W		"2,12				
	W		(3,07+4,27)*2*2,65-(0,8*2*2+0,65*2)		34,402		
	W		"2,13				
	W		(0,905+1,62)*2*1,45-0,65*0,8		6,803		
	W		"poznámka: špalety vonkajších okien sú započítané vo výmene okien				
	W		Súčet		901,681		
31	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	267,562	1,55	414,72
	W		"steny 1PP				
	W		"01,01				
	W		(2,22+5,475)*2*2,3-0,8*2*2		32,197		
	W		"01,02				
	W		(1,35+5,43)*2*2,3-(0,8*2*2+0,9*2*4)		20,788		
	W		"01,03				
	W		(2,67+5,48)*2*2,3-0,8*2		35,890		
	W		"01,04				
	W		(2,68+5,48)*2*2,3-0,8*2		35,936		
	W		"01,05				
	W		(2,7+3,985)*2*2,3-0,9*2		28,951		
	W		"01,06				
	W		(2,5+3,985)*2*2,3-0,9*2		28,031		
	W		"01,07				
	W		(3,4+5,475)*2*2,3-0,9*2		39,025		
	W		"01,08				
	W		(3,35+5,48)*2*2,3-(1,6*2,1+0,9*2)+(3,53*2+5,48)*0,9		46,744		
	W		Súčet		267,562		
32	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	267,562	11,61	3 106,39
33	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	253,482	9,11	2 309,22
	W		267,562+240,5		508,062		
	W		"odpočet KO				
	W		-254,58		-254,580		
	W		Súčet		253,482		
34	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	240,500	8,77	2 109,19
	W		"nové priečky a domurovky				
	W		240,5		240,500		
	W		Súčet		240,500		
35	K	632311019.S	Brúsenie, odmastenie alebo vyspravenie povrchu podláh pred aplikáciou nového poteru	m2	648,100	10,04	6 506,92
	W		"1NP				
	W		384,6		384,600		
	W		"2NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		263,5		263,500		
	WV		Súčet		648,100		
36	K	632452249.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	19,880	23,53	467,78
	WV		"kuchyňa (pre vyspádovanie podlahy)				
	WV		5,68*3,5		19,880		
	WV		Súčet		19,880		
37	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	120,000	21,45	2 574,00
	WV		"P05				
	WV		120		120,000		
	WV		Súčet		120,000		
38	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	23,000	65,90	1 515,70
39	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová šxv 600x1970	ks	1,000	37,67	37,67
40	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová šxv 800x1970	ks	8,000	38,95	311,60
41	M	553310008900.S	Zárubňa oceľová šxv 900x1970	ks	11,000	38,98	428,78
42	M	553310010370.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxv 800x1970, EI30 EW30	ks	1,000	78,86	78,86
43	M	553310010368.S	Zárubňa požiaro oceľová, šxv 900x1970, EI30 EW30	ks	2,000	65,36	130,72
44	K	642944221.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	ks	2,000	79,94	159,88
45	M	553310009400.S	Zárubňa oceľová šxv 1700x1970	ks	2,000	51,71	103,42
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 709,98
46	K	961055111.S	Búranie anglických dvorcov železobetónových, - 2,40000t	m3	3,470	227,90	790,81
47	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	297,150	2,96	879,56
	WV		"1PP				
	WV		2,4*2,3		5,520		
	WV		"1NP				
	WV		(5,68+4,2+5,55+2,94*2+4,2*4+1,2+6,03+1,4*2+2,605*2+1,26+2,1)*2,9		164,474		
	WV		1*1*4+1,9*1,6		7,040		
	WV		"2NP				
	WV		(5,62+2,99*2+4,27*3+1,16+6,15+2,66*2+1,5*2)*2,9		116,116		
	WV		1*1*4		4,000		
	WV		Súčet		297,150		
48	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	23,058	7,66	176,62
	WV		2,44*1,15+0,88*1,15*2+0,9*1,15+2,35*1,15+0,8*1,15*10+2,2*1,15+2,4*1,15		23,058		
	WV		Súčet		23,058		
49	K	963012519.S	Búranie stropov a stien stolového výťahu vrátane technológie, výška 3m	ks	1,000	29,44	29,44
50	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	0,238	85,02	20,23
	WV		"22b				
	WV		1,15*1,15*0,18		0,238		
	WV		Súčet		0,238		
51	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,134	148,23	168,09
	WV		"22b				
	WV		0,78*0,18		0,140		
	WV		"kuchyňa (pre vyspádovanie podlahy)				
	WV		5,68*3,5*0,05		0,994		
	WV		Súčet		1,134		
52	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,158	136,45	21,56
	WV		"8b				
	WV		1,32*0,12		0,158		
	WV		Súčet		0,158		
53	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	146,800	2,31	339,11
	WV		"1NP				
	WV		30,6+2,1+1,3+3,8+7,1+7,5+12,4+1,4+2,5+1,2+12		81,900		
	WV		"2NP				
	WV		31,2+2,4+3,8+7,1+7+13,4		64,900		
	WV		Súčet		146,800		
54	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	68,700	4,05	278,24
	WV		"1NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		13,2+14,3+8,6+32,6		68,700		
	W		Súčet		68,700		
55	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,45	0,90
56	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	30,000	0,74	22,20
57	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	1,34	2,68
58	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,972	14,01	27,63
	W		2*0,986		1,972		
	W		Súčet		1,972		
59	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	47,600	24,02	1 143,35
	W		0,8*2*23+0,9*2*4+0,6*2*3		47,600		
	W		Súčet		47,600		
60	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,000	18,01	90,05
	W		1,25*2*2		5,000		
	W		Súčet		5,000		
61	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,943	9,56	9,02
	W		"1PP				
	W		0,41*2,3		0,943		
	W		Súčet		0,943		
62	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	13,547	81,20	1 100,02
	W		"1NP				
	W		(1,8*2,02-0,88*0,68)*0,29		0,881		
	W		(1*2,02-0,43*0,47)*0,29		0,527		
	W		(2*2,4-1,67*0,3)*0,29		1,247		
	W		(0,9*2,02-0,42*0,47)*0,29		0,470		
	W		(0,9*2,02-0,59*0,47)*0,29		0,447		
	W		1*2,02+1,5*2,4+1,345*2,2		8,579		
	W		"2NP				
	W		(1*2,02-0,88*0,47)*0,29		0,466		
	W		(0,9*2,02-0,3*0,47)*0,29		0,486		
	W		(0,9*2,02-0,61*0,47)*0,29		0,444		
	W		Súčet		13,547		
63	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,182	92,70	294,97
	W		"1NP				
	W		(1*2,02-0,6*1,16)*0,4		0,530		
	W		(2*2,02-0,9*1,16)*0,4		1,198		
	W		1,8*2,02*0,4		1,454		
	W		Súčet		3,182		
64	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,270	143,70	38,80
	W		"pre hydranty				
	W		0,6*0,6*0,25*3		0,270		
	W		Súčet		0,270		
65	K	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	8,000	12,02	96,16
	W		"pre založenie prekladov				
	W		8		8,000		
	W		Súčet		8,000		
66	K	975021211.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	8,000	76,34	610,72
67	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	123,500	4,07	502,65
	W		"stropy 1PP				
	W		123,5		123,500		
	W		Súčet		123,500		
68	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	263,216	3,21	844,92
	W		"steny 1PP				
	W		"01,01				
	W		(2,22+5,475)*2*2,3-0,8*2*2		32,197		
	W		"01,02				
	W		(1,35+8,935)*2*2,3-(0,8*2*3+0,9*2*2+1,25*2+2,5*2,3)		30,661		
	W		"01,03				
	W		(2,67+5,48)*2*2,3-0,8*2		35,890		
	W		"01,04				
	W		(2,68+5,48)*2*2,3-0,8*2		35,936		
	W		"01,05				
	W		(2,7+3,985)*2*2,3-0,9*2		28,951		
	W		"01,06				
	W		(2,5+3,985)*2*2,3-0,9*2		28,031		
	W		"01,07				
	W		(3,4*2+3,985)*2,3		24,806		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"01,08				
	W		(3,35+5,48)*2*2,3-(1,6*2,1+0,9*2)+(3,53*2+5,48)*0,9		46,744		
	W		Súčet		263,216		
69	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	50,159	4,26	213,68
	W		"1NP				
	W		"1,09				
	W		1,35*4,2		5,670		
	W		"1,14				
	W		1*0,905		0,905		
	W		"1,30				
	W		(5,82*2+5,68)*1,5		25,980		
	W		"1,32				
	W		1,32*1,2		1,584		
	W		"1,34				
	W		(3,68+1,345)*2*1,8+1,5*1,2		9,810		
	W		"2NP				
	W		"2,08				
	W		3,6*1,35		4,860		
	W		"2,09				
	W		1*1,35		1,350		
	W		Súčet		50,159		
70	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	139,781	9,74	1 361,47
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	139,781	11,68	1 632,64
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 989,050	0,35	2 446,17
	W		139,781*50 "Prepočítané koeficientom množstva		6 989,050		
	W		Súčet		6 989,050		
73	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	139,781	9,84	1 375,45
74	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	419,343	1,11	465,47
	W		139,781*3 "Prepočítané koeficientom množstva		419,343		
	W		Súčet		419,343		
75	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	139,781	12,00	1 677,37
76	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	50,00	50,00
D	99		Presun hmôt HSV				1 351,43
77	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	55,706	24,26	1 351,43
D	PSV		Práce a dodávky PSV				95 467,25
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				700,85
78	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	9,000	5,69	51,21
79	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	7,000	33,43	234,01
80	M	449170001000.S	Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne	ks	9,000	30,22	271,98
81	M	449170000800.S	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg	ks	2,000	63,63	127,26
82	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,529	30,98	16,39
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				3 078,59
83	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotriekových DTDL dosiek na WC a prezliedkové kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	11,500	43,83	504,05
	W		"1NP				
	W		(1,85+0,9+1,5*2)		5,750		
	W		"2NP				
	W		(1,85+0,9+1,5*2)		5,750		
	W		Súčet		11,500		
84	M	607210000500.S	Sanitárna zástena 900x1500 mm, výška 2100 mm, vrátane dverí 600x1970, WC zámok, vešiak	ks	6,000	428,55	2 571,30
	W		5,71428571428571*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		6,000		
	W		Súčet		6,000		
85	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,091	35,55	3,24
D	763		Konštrukcie - drevostavby				24 748,32
86	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	4,220	3,90	16,46
	W		1,455*2,9		4,220		
	W		Súčet		4,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	763126600.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska štandardná A 12.5 mm	m2	3,200	23,06	73,79
	W		2*1,6		3,200		
	W		Súčet		3,200		
88	K	763137035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana polozapustená profil T24, konštrukcia poloskrytá, doska sadrokartónová biela hr. 19 mm	m2	672,900	35,49	23 881,22
	W		"1NP				
	W		397		397,000		
	W		"2NP				
	W		275,9		275,900		
	W		Súčet		672,900		
89	K	7631370351.S	Priplatok za impregnované kazety	m2	59,900	2,50	149,75
	W		"1NP				
	W		59,9		59,900		
	W		Súčet		59,900		
90	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	5,400	4,36	23,54
91	K	763170030.S	Revízne dvierka s pevnými pántmi pre SDK 200x200 mm	ks	2,000	30,94	61,88
92	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,917	68,42	541,68
D		766	Konštrukcie stolárske				14 662,04
93	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	25,340	18,00	456,12
94	M	O6	Plastové okno dvojkrídlové biele OS+fix 2350x800 mm s bezpečnostným sklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	250,70	250,70
95	M	O7	Plastové okno jednokrídlové biele OS 900x800 mm s bezpečnostným sklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	119,60	119,60
96	M	O8	Plastové okno jednokrídlové biele OS 800x800 mm s bezpečnostným sklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	111,55	111,55
97	M	O9	Plastové okno dvojkrídlové biele OS+fix 2220x800 mm s bezpečnostným sklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	241,50	241,50
98	M	O10	Plastové okno dvojkrídlové biele OS+fix 2400x800 mm s bezpečnostným sklom , vrátane vnútorného parapetu	ks	1,000	253,00	253,00
99	K	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkrídlových, posun na stenu	ks	2,000	190,00	380,00
100	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	2,000	31,00	62,00
101	M	553410041800.S	Dvere celosklenené šxv 1000/1970 mm, ploché kalené sklo číre hr. 8 mm, pre dvere otočné a posuvné do puzdra, obložkovej zárubne	ks	2,000	710,42	1 420,84
102	M	549150001400.S	Madlo dverové pre posuvné dvere celosklenené hrúbka 8-12 mm, priemer 25 mm, dĺžka 400 mm	ks	4,000	75,12	300,48
103	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	27,22	54,44
104	M	553420006100.S	Systém čistý priechod dvojkrídlový 2000 mm pre sklo na stenu, skryté úchyty v kofajnici	ks	2,000	771,02	1 542,04
105	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	23,000	26,83	617,09
106	M	549150000600.S	Kľučka dverová so zámkom, nerez	ks	20,000	60,00	1 200,00
107	M	549150000200.S	Kľučka dverová WC zámok, nerez	ks	1,000	60,00	60,00
108	M	549150000400.S	Kľučka dverová WC zámok odistiteľný zvonka, nerez	ks	1,000	60,00	60,00
109	M	549130000100.S	Madlo na vnútornej strane dverí (WC invalidi)	ks	1,000	136,20	136,20
110	M	611610002200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, HPL laminát - biele, plné	ks	18,000	137,83	2 480,94
111	M	611610002600.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 mm, HPL laminát - biele, 1/3 presklené s bezp.sklom a okopovým plechom	ks	1,000	192,83	192,83
112	M	611610002500.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 150 D3, šxv 900x1970 mm, HPL laminát - biele plné	ks	1,000	385,66	385,66
113	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 30 D1, šxv 900x1970 mm, HPL laminát - biele plné	ks	1,000	416,78	416,78
114	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 30 D1, šxv 800x1970 mm, HPL laminát - biele plné	ks	1,000	408,08	408,08
115	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EW 30 D1, šxv 900x1970 mm, HPL laminát - biele, 1/3 presklené	ks	1,000	535,56	535,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	M	549170000300.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm, pre dvere šírky max. 1100 mm	ks	4,000	248,10	992,40
117	M	548230000900.S	Štítok WC s piktogramom	ks	5,000	4,42	22,10
118	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	52,12	104,24
119	M	549150000600.S	Kľučka dverová so zámkom, nerez	ks	2,000	60,00	120,00
120	M	611610003000.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1000+700 mm, výplň DTD doska, povrch laminát, plné	ks	2,000	495,66	991,32
121	M	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom, nerez	ks	2,000	60,00	120,00
122	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	23,000	10,84	249,32
123	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	23,600	10,02	236,47
124	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000	15,54	31,08
125	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	3,400	10,02	34,07
126	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej	ks	1,000	33,79	33,79
127	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,814	51,40	41,84
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				602,39
128	K	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	200,000	2,95	590,00
	W		"preklad HEA				
	W		200		200,000		
	W		Súčet		200,000		
129	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,200	61,95	12,39
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				423,40
130	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	8,000	6,42	51,36
131	M	429720251900.S	Mriežka dverová, hliníková so skrutkami, rozmery šxv 625x125 mm s úzkym montážnym rámkom	ks	8,000	45,62	364,96
132	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,163	1,70	7,08
D 771			Podlahy z dlaždíc				19 530,74
133	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	291,085	4,10	1 193,45
	W		"1NP				
	W		"1,01				
	W		(22,35+1,15)*2-(0,9*3+0,8*3+1,8+2+0,65)		37,450		
	W		"1,08				
	W		(4,2+4,32)*2-(1,7+0,9*2)		13,540		
	W		"1,09				
	W		(4,2+4,28)*2-0,9*3		14,260		
	W		"1,10				
	W		(4,2+6,15)*2-(2+1,7+0,9*2)		15,200		
	W		"1,11				
	W		(4,2+2,87)*2-(0,9*2+0,8)		11,540		
	W		"1,13				
	W		(15,88+5,55)*2-(2*2+1,7)		37,160		
	W		"1,14				
	W		(9,23+5,55)*2-2,9		26,660		
	W		"1,15+1,16				
	W		(5,945+11,75)*2-(0,9*3+0,8*3+1,94)		28,350		
	W		"1,17				
	W		(2,82+4,1)*2-0,9		12,940		
	W		"1,18				
	W		(2,7+4,1)*2-0,9		12,700		
	W		"1,19				
	W		(3,13+4,1)*2-0,8		13,660		
	W		"1,23				
	W		(1,9+1,345+4,22+2,92)-0,65		9,735		
	W		"2NP				
	W		"2,01				
	W		(25,5+1,18)*2-(0,8*5+0,9*3)		45,460		
	W		"2,12				
	W		(4,27+3,07)*2-(0,8*2+0,65)		12,430		
	W		Súčet		291,085		
134	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	1 009,192	2,66	2 684,45
	W		291,085*3,487 "Prepočítané koeficientom množstva		1 009,192		
	W		Súčet		1 009,192		
135	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	437,300	22,00	9 620,60
	W		"1PP				
	W		0		0,000		
	W		"1NP				
	W		384,6		384,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"2NP				
	W		31,2+5,2+5,2+11,1		52,700		
	W		Súčet		437,300		
136	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	454,792	12,00	5 457,50
	W		437,3*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		454,792		
	W		Súčet		454,792		
137	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,300	25,00	157,50
	W		"2NP				
	W		2,4+2,4+1,5		6,300		
	W		Súčet		6,300		
138	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	6,804	12,00	81,65
	W		6,3*1,08 "Prepočítané koeficientom množstva		6,804		
	W		Súčet		6,804		
139	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	11,345	29,58	335,59
D 776 Podlahy povlakové							10 316,57
140	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	416,900	3,34	1 392,45
	W		"1PP				
	W		0		0,000		
	W		"1NP				
	W		7,4+11,3+2,5+2,4+6,9+8,9+6,8+3,5+5,3+71+51,2+5,4+3,2+2,5+11,1+12,8+14,5		226,700		
	W		"2NP				
	W		7,7+11,4+2,4+2,4+7,1+9,9+7,4+3,5+5,1+71,5+52,8+9		190,200		
	W		Súčet		416,900		
141	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	204,400	11,61	2 373,08
	W		"1PP				
	W		0		0,000		
	W		"1NP				
	W		0		0,000		
	W		"2NP				
	W		9,2+52,8+19+34,3+89,1		204,400		
	W		Súčet		204,400		
142	M	284140001030.S	Podlaha Marmoleum, hrúbka do 3,5 mm	m2	210,532	25,19	5 303,30
	W		204,4*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		210,532		
	W		Súčet		210,532		
143	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	204,400	0,98	200,31
144	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	204,400	5,00	1 022,00
145	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,037	24,52	25,43
D 781 Obklady							9 186,27
146	K	781445017.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x200 mm	m2	199,290	22,00	4 384,38
	W		"1NP				
	W		"1,04				
	W		(2,75+1,85)*2*2,2-0,8*2		18,640		
	W		"1,06				
	W		(2,75+1,85)*2*2,2-0,8*2		18,640		
	W		"1,07				
	W		(2,2+2,03)*2*2,2-0,9*2		16,812		
	W		"1,09				
	W		6*0,9		5,400		
	W		"1,20				
	W		(8,59+5,68)*2*2,65-				
	W		(0,8*2+0,9*2+1,2*1,65*3)+(1,2+1,65)*2*0,3*3		71,421		
	W		"1,21				
	W		(1,9+1,32)*2*2,2-(0,8*2+0,6*2+0,65*2)		10,068		
	W		"1,23				
	W		(0,88*2+1,345*2+2,875)*2,2		16,115		
	W		"2NP				
	W		"2,04				
	W		(1,85+2,82)*2*2,2-0,8*2		18,948		
	W		"2,06				
	W		18,948		18,948		
	W		"2,12				
	W		(2,5+0,935+1,34)*0,9		4,298		
	W		Súčet		199,290		
147	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x200 mm	m2	207,262	12,00	2 487,14
	W		199,29*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		207,262		
	W		Súčet		207,262		
148	K	781445067.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	m2	55,929	25,00	1 398,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"1NP				
	W		"1,03				
	W		(1,3+1,85)*2*2,2-0,8*2*2		10,660		
	W		"1,05				
	W		(1,3+1,85)*2*2,2-0,8*2*2		10,660		
	W		"1,22				
	W		(0,88+1,32)*2*2,2-(0,6*2+0,85*1,45)+2*1,3*0,3		8,028		
	W		"2NP				
	W		"2,03				
	W		(1,85+1,3)*2*2,2-0,8*2*2		10,660		
	W		"2,05				
	W		10,66		10,660		
	W		"2,13				
	W		(1,612+0,905)*2*1,2-0,65*1,2		5,261		
	W		Súčet		55,929		
149	M	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200 mm	m2	60,403	12,00	724,84
	W		55,929*1,08 "Prepočítané koeficientom množstva		60,403		
	W		Súčet		60,403		
150	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,480	29,58	191,68
D 783			Nátery				6 980,26
151	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	6,500	2,70	17,55
	W		"14n				
	W		6,5		6,500		
	W		Súčet		6,500		
152	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,500	7,77	50,51
153	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,500	4,16	27,04
154	K	783811110.S	Nátery umývateľné omietok stropov dvojnásobné 1x email a 2x plným tmelením	m2	67,856	18,35	1 245,16
	W		"1,17				
	W		(2,82+4,1)*2*2,65-(0,9*2+1,2*1,65)+(1,2+2*1,65)*0,3		34,246		
	W		"1,18				
	W		(2,7+4,1)*2*2,65-(0,9*2+1,2*1,65)+(1,2+2*1,65)*0,3		33,610		
	W		Súčet		67,856		
155	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný	m2	120,000	12,81	1 537,20
	W		"1PP				
	W		120		120,000		
	W		Súčet		120,000		
156	K	783890310.S	Epoxidový náter- betónových a omietaných konštrukcií s protišmykovým vsypom	m2	120,000	34,19	4 102,80
D 784			Maľby				5 237,82
157	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	901,681	0,90	811,51
	W		"pôvodné omietky s maľbou				
	W		901,681		901,681		
	W		Súčet		901,681		
158	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 278,663	1,00	1 278,66
	W		"stropy				
	W		123,5		123,500		
	W		"pôvodné omietky s maľbou				
	W		901,681		901,681		
	W		"nové omietky				
	W		253,482		253,482		
	W		Súčet		1 278,663		
159	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	10,681	0,20	2,14
160	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 278,663	1,04	1 329,81
161	K	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 278,663	1,42	1 815,70
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				960,00
162	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	12,00	960,00
	W		"vypratávanie objektu, drobné búracie práce				
	W		10*8		80,000		
	W		Súčet		80,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt: e - Vybudovanie bezbariérového vstupu a úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024

IČO: 00317594
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 180,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	37 180,36	20,00%	7 436,07
Cena s DPH			44 616,43
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

e - Vybudovanie bezbariérového vstupu a úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Miesto:

Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ:

Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 180,36

HSV - Práce a dodávky HSV

2 481,32

1 - Zemné práce

229,81

2 - Zakladanie

703,23

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

775,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

304,97

99 - Presun hmôt HSV

467,34

PSV - Práce a dodávky PSV

19 599,04

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

126,99

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 974,28

764 - Konštrukcie klampiarske

2 184,10

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 593,24

773 - Podlahy z liateho teraca

720,43

M - Práce a dodávky M

14 600,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

14 600,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

e - Vybudovanie bezbariérového vstupu a úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

Miesto: Obec Papradno Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 180,36

D HSV Práce a dodávky HSV 2 481,32

D 1 Zemné práce 229,81

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,825	58,07	222,12
	W		0,75*0,75*0,85*8		3,825		
	W		Súčet		3,825		

2	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,825	2,01	7,69
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

D 2 Zakladanie 703,23

3	K	273362442.S	Výstuž základových pätiiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,920	7,67	30,07
	W		0,7*0,7*8		3,920		
	W		Súčet		3,920		

4	K	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	150,000	1,08	162,00
	W		"prikotvenie pätiiek				
	W		10*15		150,000		
	W		Súčet		150,000		

5	M	589510002700.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 120,01 mm	t	0,010	1 437,94	14,38
---	---	----------------	--	---	-------	----------	-------

6	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,016	123,70	496,78
	W		0,75*0,75*0,85*8*1,05		4,016		
	W		Súčet		4,016		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 775,97

7	K	631312131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	4,500	149,01	670,55
8	K	632311019.S	Brúsenie, odmasťenie alebo vyspravenie povrchu podláh pred aplikáciou nového poteru	m2	10,500	10,04	105,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 304,97

9	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	35,000	2,87	100,45
10	K	959941132.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	8,000	9,40	75,20
	W		"prikotvenie stĺpov k budove				
	W		2*4		8,000		
	W		Súčet		8,000		

11	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	10,500	2,31	24,26
12	K	972045803.S	Vrty príklepovým vŕtákom do D 18 mm do betónu - 0.00001t	cm	150,000	0,16	24,00

	W		"prikotvenie pätiiek				
	W		10*15		150,000		
	W		Súčet		150,000		

13	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,900	9,76	57,58
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,432	11,68	5,05
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,600	0,35	7,56
	W		0,432*50 "Prepočítané koeficientom množstva		21,600		
	W		Súčet		21,600		

16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,432	9,84	4,25
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,296	1,11	1,44
	VV		0,432*3 "Prepočítané koeficientom množstva		1,296		
	VV		Súčet		1,296		
18	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií , ostatné	t	0,432	12,00	5,18
	D	99	Presun hmôt HSV				467,34
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,264	24,26	467,34
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 599,04
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				126,99
20	K	711212059.S	Hydroizolačná stierka pre vonkajšie schodisko	m2	10,500	12,00	126,00
21	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	41,38	0,99
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 974,28
22	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	35,900	3,68	132,11
23	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	41,285	7,46	307,99
	VV		35,9*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		41,285		
	VV		Súčet		41,285		
24	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	25,500	2,09	53,30
25	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	26,775	17,02	455,71
	VV		25,5*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		26,775		
	VV		Súčet		26,775		
26	K	712390982.S	Ochrana povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné násypom z hrubého kameniva	m2	10,400	1,95	20,28
27	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	0,858	13,80	11,84
	VV		10,4*0,0825 "Prepočítané koeficientom množstva		0,858		
	VV		Súčet		0,858		
28	K	712470416.S	Vegetačná vrstva z rozchodníkov vrátane substrátu 20 mm	m2	25,500	17,00	433,50
29	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priľážením konštrukciou pre zelené strechy	m	33,950	5,74	194,87
30	M	553430005655.S	Lišta kačirková z dierovaného plechu hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 80x100x3000 mm	m	34,629	8,34	288,81
	VV		33,95*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		34,629		
	VV		Súčet		34,629		
31	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	2,056	36,90	75,87
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 184,10
32	K	764171231.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30° - K17	m	10,100	10,89	109,99
33	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30° - K15+K16	m	9,950	10,73	106,76
34	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30° - K14	m	9,950	7,98	79,40
35	K	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30°	m2	35,700	33,33	1 189,88
36	K	764171848.S	Lemovanie okraja pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30° - K18	m	17,200	9,68	166,50
37	K	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	10,000	32,10	321,00
38	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	33,32	66,64
39	K	764359311.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000	3,23	6,46
40	M	553440035000.S	Čelo lisované polkruhové pozinkované, rozmer 330 mm	ks	2,000	0,50	1,00
41	M	553440020200.S	Dilatácia žľabu polkruhového , menovitá veľkosť 330 mm	m	1,000	19,01	19,01
42	K	764359341.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	11,000	4,54	49,94
43	M	553440037300.S	Hák s prelisom polkruhový pozinkovaný, r.š. 330 mm	ks	11,000	2,17	23,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	764454242.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	3,000	3,78	11,34
45	M	553440042600.S	Objímka lisovaná pozinkovaná bez hrotu, priemer 120 mm, uchytanie na oceľový stĺp	ks	3,000	1,74	5,22
46	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,304	89,12	27,09
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				14 593,24
47	K	767162120.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 20 do 30 kg	m	4,500	15,00	67,50
48	M	553520001300.S	Zábradlie oceľové pozinkované, vertikálna výplň, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	4,500	150,00	675,00
49	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,800	2,25	4,05
50	M	697550000300.S	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x1800 mm	ks	1,000	214,30	214,30
51	M	697550000600.S	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 1000x1800 mm	ks	1,000	307,23	307,23
52	K	7679951015.S	Montáž a dodávka rampy pre imobilných s podestou - oceľ. pozink. dl 11,8 m vrátane zábradlia - položka 3n	ks	1,000	4 960,00	4 960,00
53	K	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 650,000	1,20	1 980,00
	W		"nosná konštrukcia prístrešku				
	W		1650		1 650,000		
	W		Súčet		1 650,000		
54	K	767995395.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	kg	1 650,000	2,30	3 795,00
55	M	133510003100.S	Oceľ valcovaná vrátane pozinkovania	t	1,650	1 500,00	2 475,00
56	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,891	60,90	115,16
D 773			Podlahy z liateho teraca				720,43
57	K	773510013.S	Položenie podlahy na schodisko z kamenného koberca hr. 10 mm vrátane penetrácie	m2	10,500	41,45	435,23
58	K	773993000.S	Ostatné práce - protiskizové karborundové pásy šírky do 50 mm	m	14,400	19,41	279,50
	W		2,4*6		14,400		
	W		Súčet		14,400		
59	K	998773101.S	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	28,48	5,70
D M			Práce a dodávky M				14 600,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				14 600,00
60	K	3301000119.S	Schodisková plošina - dodávka a montáž vrátane úprav zábradlia a napojenia na elektroinštaláciu	ks	1,000	13 700,00	13 700,00
	W		"rozmer plošiny 1000x800 mm, nosnosť 300 kg, výkon motora 0,6 kW + batérie				
	W		"príslušenstvo: motorické sklápanie, 2 ks diaľkový ovládač, sedačka na plošine, RAL 7040				
	W		"vodiaca koľajnica dl. 22 m nerez, zákruta 5x 180 stupňov				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
61	M	397950000300.S	Evakuačná stolička nosnosť min. 180 kg	ks	1,000	900,00	900,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				500,00
62	K	000400021.S	Projektové práce - dielenská dokumentácia oceľovej konštrukcie rampy s prístreškom	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
f - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

KS:
Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ:
Obec Papradno

IČO: 00317594
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 809,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 809,06	20,00%	5 561,81
Cena s DPH	v EUR		33 370,87

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: f - Zdravotechnika

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		27 809,06
HSV - Práce a dodávky HSV		6 916,13
1 - Zemné práce		1 772,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		1 065,00
4 - Vodorovné konštrukcie		878,39
8 - Rúrové vedenie		2 335,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		838,64
99 - Presun hmôt HSV		26,12
PSV - Práce a dodávky PSV		20 892,93
713 - Izolácie tepelné		886,54
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		2 987,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		9 116,24
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie		1 004,19
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety		5 429,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		549,48
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení		919,62

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

f - Zdravotechnika

Miesto:	Obec Papradno	Dátum:	29.11.2024
Objednávateľ:	Obec Papradno	Projektant:	
Zhotoviteľ:	MIPE Invest, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 809,06**

D HSV Práce a dodávky HSV **6 916,13**

D 1 Zemné práce **1 772,48**

1	K	132201101.S.2	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,800	34,64	1 447,95
2	K	132201109.S.2	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	12,540	9,80	122,89
3	K	174101001.S.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,000	4,73	122,98
4	M	583310003400.S.2	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	5,700	13,80	78,66

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **1 065,00**

5	K	386941200.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok 2 l/s	ks	1,000	65,00	65,00
6	M	286640005510.S	Odlučovač tuku z PE, kalová nádrž s objemom 460 l, prietok 2 l/s, pripojenie DN 100	ks	1,000	1 000,00	1 000,00

D 4 Vodorné konštrukcie **878,39**

7	K	451572111.S.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,807	55,57	878,39
---	---	---------------	--	----	--------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie **2 335,50**

8	K	871265500.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	7,000	4,40	30,80
9	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	7,000	6,00	42,00
10	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	46,000	20,00	920,00
11	M	IF249000	Tesniaca manžeta na vlnovcovú šachtovú rúru 400/315	ks	2,000	20,50	41,00
12	M	RF000910	Gum. tesnenie šachtovej rúry 425	ks	2,000	15,20	30,40
13	M	RF001100	Teleskopická rúra s tesnením 425x375	ks	2,000	49,90	99,80
14	M	RP000430	TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 3000	ks	1,000	202,50	202,50
15	M	RF000340	Liat. poklop D400 na tel. rúru DN 425	ks	2,000	203,50	407,00
16	K	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN200/100	ks	1,000	4,70	4,70
17	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	15,00	15,00
18	K	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	1,000	4,70	4,70
19	M	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	7,30	7,30
20	K	894431161.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 900 do 1300mm	ks	2,000	40,60	81,20
21	M	RF010440	TEGRA 425 - Šachtové dno prietochné 200 x 90°	ks	1,000	207,00	207,00
22	M	RF010460	TEGRA 425 - Šachtové dno zberné X 200	ks	1,000	242,10	242,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **838,64**

23	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	20,000	15,19	303,80
24	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 250 mm	m2	12,000	44,57	534,84

D 99 Presun hmôt HSV **26,12**

25	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,255	20,81	26,12
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				20 892,93
D 713			Izolácie tepelné				886,54
26	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	214,000	2,50	535,00
27	M	azf1209	Izolačná trubica 18x13 trubica	m	11,000	0,90	9,90
28	M	283310026900	Izolačná trubica 22x13 mm trubica	m	66,300	1,00	66,30
29	M	azf1211	Izolačná trubica 28x13 trubica	m	35,100	1,00	35,10
30	M	283310027100m	Izolačná trubica 35x13 mm trubica	m	30,000	1,50	45,00
31	M	azf1213	Izolačná trubica 42x13 trubica	m	64,000	1,70	108,80
32	M	azf3035	Izolačná trubica 54x32 trubica	m	14,000	5,30	74,20
33	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,743	1,40	12,24
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 987,00
34	K	721171106.S	Potrúbie z PE výtlačné potrubie pre prečerpávacie zariadenie D 32 mm	m	30,000	16,60	498,00
35	K	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho do D 75 mm, -0,00156 t	m	50,000	4,50	225,00
36	K	721171808.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo pripojovacieho nad D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t	m	60,000	1,30	78,00
37	K	721172031.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	4,000	17,50	70,00
38	K	721172032.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	7,000	18,10	126,70
39	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	10,500	18,60	195,30
40	K	721172012.S	Potrúbie odpadové HT z PP, DN 75	m	20,800	17,40	361,92
41	K	721172013.S	Potrúbie odpadové HT z PP, DN 110	m	7,800	21,00	163,80
42	K	721172014.S	Potrúbie odpadové HT z PP, zvislé DN 125	m	10,400	27,50	286,00
43	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	34,300	19,60	672,28
44	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	5,60	11,20
45	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu,	ks	2,000	19,00	38,00
46	M	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	12,70	25,40
47	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	4,000	2,80	11,20
48	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	8,000	3,00	24,00
49	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,000	3,30	29,70
50	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	2,000	4,00	8,00
51	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	8,000	4,90	39,20
52	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	7,30	7,30
53	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	40,00	40,00
54	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	95,000	0,40	38,00
55	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,159	34,22	5,44
56	K	998721192.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,159	18,81	2,99
57	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	29,574	1,00	29,57
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				9 116,24
58	K	722130213.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,000	19,70	39,40
59	K	722130214.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	32,000	22,00	704,00
60	K	722130215.S	Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	7,000	25,80	180,60
61	K	722171130.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	11,000	11,50	126,50
62	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	66,300	13,60	901,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	35,100	16,80	589,68
64	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	22,500	29,00	652,50
65	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	30,000	43,80	1 314,00
66	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	7,000	62,60	438,20
67	K	722173157	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	12,000	3,60	43,20
68	M	286220023500	Prechod D 20x3/4" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém,	ks	12,000	4,60	55,20
69	K	722173163.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 32 mm	ks	8,000	4,40	35,20
70	M	286220023800.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 32x1"	ks	8,000	9,80	78,40
71	K	722173169.S	Montáž plastlinikového prechodu pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	6,000	5,10	30,60
72	M	286220024200.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 50x6/4"	ks	6,000	37,00	222,00
73	K	722181134.S	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	40,000	2,20	88,00
74	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	4,40	26,40
75	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	4,90	29,40
76	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,90	19,60
77	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	8,20	32,80
78	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000	7,50	22,50
79	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	18,30	54,90
80	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	9,00	9,00
81	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	1,000	27,60	27,60
82	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	3,000	4,40	13,20
83	M	551190007000.S	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, 3/4" M x 1" F	ks	3,000	105,00	315,00
84	M	1300352	Termostatický zmiešavač úžitkovej vody, 1" AG bez PM, Rg, 35-50°C	ks	1,000	82,00	82,00
85	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,40	4,40
86	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	4,30	4,30
87	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	28,000	2,40	67,20
88	M	552270003700.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	28,000	5,00	140,00
89	K	722222108.S	Montáž oddeľovača systému 6/4	ks	1,000	11,90	11,90
90	M	I030213	Oddeľovač systémov 6/4	ks	1,000	1 140,00	1 140,00
91	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000	17,90	53,70
92	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	3,000	280,00	840,00
93	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	227,700	1,60	364,32
94	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	227,000	1,20	272,40
95	K	998722102.S.1	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,442	30,98	13,69
96	K	998722192.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,442	21,26	9,40
97	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	90,529	0,70	63,37

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 004,19

98	K	724312005.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 12 l	ks	1,000	23,10	23,10
99	M	484620000700.S	Nádoba expanzná s vakom 12 l, neprietočné s protikoróznou ochranou, D 280 mm, v 307 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	48,00	48,00
100	K	724400100.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	2,000	15,80	31,60
101	M	426710000400.S	Prečerpávacie zariadenia pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií	ks	2,000	450,00	900,00
102	K	998724102.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	56,74	0,96
103	K	998724192.S	Strojné vybavenie, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	0,017	30,93	0,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					5 429,86
104	K	725129210.S	Montáž psoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	2,000	14,60	29,20
105	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	2,000	330,00	660,00
106	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000	10,70	21,40
107	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	51,40	51,40
108	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	1,000	135,00	135,00
109	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	2,000	7,20	14,40
110	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	3,000	8,90	26,70
111	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	13,000	8,50	110,50
112	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	8,000	29,90	239,20
113	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	8,000	110,00	880,00
114	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	2,000	60,00	120,00
115	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	50,00	100,00
116	M	551620006400.M	Zápachová uzávierka - sifón pre výlevky DN 50	ks	2,000	7,00	14,00
117	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	7,000	7,00	49,00
118	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	2,000	15,00	30,00
119	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	33,80	202,80
120	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	5,000	40,00	200,00
121	M	553520003700.S	Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, hliníkové eloxované	m	2,000	17,15	34,30
122	M	H8127121001041	Umývadlo Mio N, Mio, JIKA, H8127121001041	ks	1,000	109,00	109,00
123	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	2,70	16,20
124	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	25,00	150,00
125	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	10,50	21,00
126	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	50,00	100,00
127	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	28,000	5,90	165,20
128	M	551110007700.S	ventil pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	28,000	5,50	154,00
129	M	642710000100.S	Výlevka závesná keramická s plastovou mrežou	ks	2,000	185,00	370,00
130	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	19,40	38,80
131	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	2,000	46,40	92,80
132	M	541320005400.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný akumulčný, objem 50 l	ks	2,000	265,00	530,00
133	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	13,30	106,40
134	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	6,000	55,00	330,00
135	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	2,000	70,00	140,00
136	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,60	3,60
137	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	135,00	135,00
138	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	7,90	7,90
139	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	18,00	18,00
140	K	998725102.S.1	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,443	35,55	15,75
141	K	998725192.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,443	18,76	8,31
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					549,48
142	K	767871503.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	ks	20,000	1,30	26,00
143	M	286710007100.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant	ks	20,000	0,30	6,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	767871506.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 20-24 mm	ks	100,000	1,30	130,00
145	M	286710007200.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia 1/2", M8, EPDM izolant	ks	100,000	0,30	30,00
146	K	767871509.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	ks	30,000	1,30	39,00
147	M	286710007300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	ks	30,000	0,40	12,00
148	K	767871512.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32- 36 mm	ks	30,000	1,30	39,00
149	M	286710007400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant	ks	30,000	0,40	12,00
150	M	767871515.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	ks	30,000	1,30	39,00
151	M	286710007500.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant	ks	30,000	0,50	15,00
152	K	767871518.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 54-58 mm	ks	15,000	1,30	19,50
153	M	286710007600.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, EPDM izolant	ks	15,000	0,60	9,00
154	K	767871524.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 75-80 mm	ks	20,000	1,70	34,00
155	M	286710007900.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 75-80 mm, DN potrubia 2 1/2", M8/M10, EPDM izolant	ks	20,000	0,80	16,00
156	K	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	ks	30,000	1,70	51,00
157	M	286710008300.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	30,000	1,20	36,00
158	K	767871539.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 120-128 mm	ks	10,000	1,70	17,00
159	M	286710008400.S	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 120-128 mm, M8/M10, EPDM izolant	ks	10,000	1,30	13,00
160	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,435	1,10	5,98
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				919,62
161	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	22,000	4,87	107,14
162	M	429810000200.S	Potrúbie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	22,000	3,45	75,90
163	K	769021178.S	Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	10,800	5,45	58,86
164	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	7,89	31,56
165	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	4,76	19,04
166	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	5,000	8,03	40,15
167	M	429850010200.S	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	6,85	34,25
168	K	769021472.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 80-140	ks	2,000	6,45	12,90
169	M	429720013100.S	Výfukový kus priamy DN 100	ks	2,000	3,41	6,82
170	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	2,000	11,89	23,78
171	K	769037000.S	Montáž stenového ventilu kruhového priemeru 100 mm	ks	6,000	8,14	48,84
172	M	429720339800.S	Ventil stenový, kruhový, priechnodný, veľkosť otvoru d 110 mm, vonkajší d 200 mm	ks	6,000	74,02	444,12
173	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	9,034	1,80	16,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti
stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
g - Vykurovanie

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			53 334,41
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 334,41	20,00%	10 666,88
Cena s DPH			64 001,29
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: g - Vykurovanie

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	53 334,41
PSV - Práce a dodávky PSV	53 038,91
713 - Izolácie tepelné	2 598,04
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	13 934,28
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 323,17
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	19 556,79
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 916,34
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 710,29
M - Práce a dodávky M	295,50
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	295,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	m	2,300	2,80	6,44
29	K	732110812.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	4,000	5,40	21,60
30	K	732111434.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 775 mm	ks	1,000	51,30	51,30
31	M	484650001100.S	Rozdeľovač a zberač modul 80 mm, 3 vetvy, dĺžka 775 mm, hrdlo výstupné G 1", hrdlo od zdroja G 5/4", výška hrdiel 100 mm	ks	1,000	250,00	250,00
32	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300-500 l	ks	1,000	98,70	98,70
33	M	471815	L Nádoba akumuláční 1500l +elektrické otopného těleso 12 kW, atyp vr. izolácie	ks	1,000	1 355,00	1 355,00
34	M	H400064-031	Elektrické výhrevné těleso, závit 6/4", 3 ~400V, 6,0 kW, L= 300mm	ks	1,000	305,00	305,00
35	M	541320008700.S	Ohrievač vody zásobníkový, na ohrev pitnej vody pre solárny okruh, objem 350 l	ks	1,000	850,00	850,00
36	K	732230015.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 1100 do 2000 l	ks	1,000	139,80	139,80
37	K	732331060.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 300 l	ks	1,000	47,50	47,50
38	K	8215300	Reflex N 300, šedá, expanzná nádoba, 6 bar / 1,5 bar	ks	1,000	400,00	400,00
39	K	998732101.S	Montáž peletového skladu s OSB dosiek	ks	1,000	1 708,30	1 708,30
40	K	998732101.m	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	89,53	89,53

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 19 556,79

41	M	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	40,000	2,90	116,00
42	M	286220040000.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	29,467	3,70	109,03
43	M	286220040100.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 26 mm	ks	27,300	4,90	133,77
44	M	286220040200.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 32 mm	ks	50,000	8,50	425,00
45	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	169,000	1,00	169,00
46	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	78,000	2,00	156,00
47	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	19,500	2,50	48,75
48	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	26,000	59,00	1 534,00
49	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	20,800	106,90	2 223,52
50	K	731100841.S	Demontáž kotla liatinového E IV, E IV-Z 6 čl., - 2 30000t	ks	1,000	68,30	68,30
51	M	7569444	odkalovač SpiroTrap MBL, 1 1/4" IG	ks	1,000	270,00	270,00
52	M	30004	Flamcovent Smart 1 1/4	ks	1,000	127,00	127,00
53	M	27044	Prescor 1" x 1 1/4", 2,5 bar	ks	2,000	36,00	72,00
54	M	4171200-100	Kotlová poistná skupina KSG 1" do 50kW	ks	1,000	70,00	70,00
55	M	18926	TH 80/150 1"	ks	10,000	18,00	180,00
56	M	38370	OBJÍMKA M 8/10, 58 - 61, 2"	ks	40,000	0,60	24,00
57	M	38368	OBJÍMKA M 8/10, 48 - 52, 1 1/2"	ks	40,000	0,50	20,00
58	M	38367	OBJÍMKA M 8/10, 40 - 44, 1 1/4"	ks	30,000	0,50	15,00
59	M	38365	OBJÍMKA M 8/10, 32 - 35, 1"	ks	50,000	0,50	25,00
60	M	38364	OBJÍMKA M 8/10, 27 - 30, 3/4"	ks	70,000	0,40	28,00
61	M	38362	OBJÍMKA M 8/10, 19 - 22, 1/2"	ks	70,000	0,30	21,00
62	M	18955	Ponorná jímka Flamco TR G 1/2 - 300	ks	8,000	25,00	200,00
63	M	27200	Manometr O 63 radiální, připojení 3/8" rad. bar 1,5 - 3,0	ks	10,000	10,00	100,00
64	K	733160263.S	Montáž zátky 1/2" závitovej	ks	82,000	1,00	82,00
65	M	F10622	Zatka - 1/2	ks	82,000	0,50	41,00
66	M	286130003500.S	Rúra flexibilná plastliniková univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč	m	20,800	11,00	228,80
67	M	286220040300.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 40 mm	ks	20,800	15,00	312,00
68	M	286220039900.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 18 mm	ks	97,890	4,00	391,56
69	K	733167115.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	m	367,900	11,50	4 230,85
70	K	733167303.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 18 mm	m	97,890	13,10	1 282,36
71	K	733167118.S	Montáž plastlinikového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	m	44,200	13,60	601,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	733167121.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26 mm	m	118,300	17,30	2 046,59
73	K	733167124.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	91,000	20,00	1 820,00
74	K	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	20,800	33,60	698,88
75	K	722290234.S.1	Prepláchnutie a dezinfekcia potrubia	m	740,000	0,40	296,00
76	K	733167157.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 16 mm	ks	82,000	5,50	451,00
77	K	733167166.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32 mm	ks	4,000	20,00	80,00
78	K	733167169.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40 mm	ks	2,000	25,00	50,00
79	M	324759	přechodka převlečná matice 5/4"Fx32 PN10, niklovaná mosaz	ks	4,000	15,00	60,00
80	M	198730020800.S	Prechod s vonkajším závitom pre plasthliníkové potrubia, D 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	25,00	50,00
81	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	720,000	0,50	360,00
82	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	25,000	0,40	10,00
83	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	3,423	96,19	329,26

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 3 916,34

84	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	9,000	11,00	99,00
85	K	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	100,000	0,10	10,00
86	K	734213110.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového vykurovacích telies do G 1/4	ks	41,000	2,20	90,20
87	M	551210011600.S	Ventil odvzdušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	ks	41,000	2,00	82,00
88	M	551280001400.S	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	41,000	13,50	553,50
89	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,60	10,40
90	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	4,000	9,30	37,20
91	M	84948	Pasta pro měkké pájení F-SH 1, v lahvích á 100g	ks	4,000	20,00	80,00
92	M	KNA000002880	Cín pájkovací s kolofóniou SW2/100 2mm 100g	ks	4,000	20,00	80,00
93	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického priameho jednoregulačného G 1/2	ks	41,000	3,40	139,40
94	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	41,000	2,60	106,60
95	K	734222612.S	Ventil regulačný závitový s hlavice termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	41,000	24,30	996,30
96	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	41,000	3,10	127,10
97	M	197730086000.S	Vykurovacie šróbenie priame vyhotovenie, 1/2", PN 25, T = +130 °C, s plochým tesnením, mosadz	ks	41,000	12,20	500,20
98	M	003L0274	vratný ventil, priamy, DN1/2", kvs 0,1-1,8 balenie 80ks	ks	41,000	9,80	401,80
99	M	013G4200	Zverné spojky - AL-PEX, pre prípoj na ventil 1/2" AG, DN16x2, obsahuje spojku, šróbenie, krúžok	ks	82,000	2,50	205,00
100	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	6,000	2,70	16,20
101	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	6,000	4,90	29,40
102	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,30	6,60
103	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	8,20	16,40
104	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5,000	3,80	19,00
105	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	5,000	12,70	63,50
106	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	5,000	5,10	25,50
107	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	5,000	27,50	137,50
108	K	734291112.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	4,000	6,50	26,00
109	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	4,000	5,50	22,00
110	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	9,00	9,00
111	M	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	22,50	22,50
112	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,079	51,19	4,04

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 7 710,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	81,000	5,10	413,10
114	K	735121810.S	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, - 0,01057t	m2	162,710	1,20	195,25
115	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	10,90	10,90
116	K	735154042.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	11,60	69,60
117	K	735154043.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	14,80	59,20
118	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1300 mm	ks	7,000	11,90	83,30
119	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	21,000	15,40	323,40
120	K	735154263.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového kombinovaného výšky 600 mm/ dĺžky 800-1000 mm	ks	2,000	16,60	33,20
121	M	484530015799	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11, vxlxhl 600x1000x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	6,000	90,00	540,00
122	M	484530015795	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11, vxlxhl 600x800x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	1,000	76,80	76,80
123	M	484530015805	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 11, vxlxhl 600x1400x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný,	ks	4,000	115,00	460,00
124	M	484530057400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1500x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom	ks	9,000	163,20	1 468,80
125	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	115,00	230,00
126	M	484530066200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1100x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	146,00	584,00
127	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	157,00	314,00
128	M	484530066400.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1300x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	168,00	168,00
129	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	180,00	540,00
130	M	484530066600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	8,000	190,00	1 520,00
131	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	200,00	200,00
132	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000	5,10	56,10
133	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové a rúrové, tlaková skúška telesa vodou	ks	30,000	9,90	297,00
134	K	998735105.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	1,461	46,30	67,64

D M Práce a dodávky M 295,50

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 295,50

135	K	360410400.S	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,000	7,60	7,60
136	M	389610001200.S	Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 až +70°C	ks	1,000	25,00	25,00
137	K	360410420.S	Montáž ponorného snímača teploty pre vodu	ks	1,000	5,70	5,70
138	M	389610002400.S	Snímač teploty ponorný bez ochranného puzdra, rozsah použitia -30 až +130°C, montážna dĺžka 100 mm	ks	1,000	50,00	50,00
139	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	3,60	7,20
140	M	734431111.S	Termostat so spínačom priestorovým , 0-40st.C	ks	2,000	100,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt: h - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024

IČO: 00317594
IČ DPH:

IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			55 205,63
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	55 205,63	20,00%	11 041,13
Cena s DPH		v EUR	66 246,76

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: h - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	55 205,63
HSV - Práce a dodávky HSV	3 800,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 800,00
M - Práce a dodávky M	51 405,63
21-M - Elektromontáže	51 405,63

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

h - Elektroinštalácia

Miesto: Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 205,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 800,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 800,00

1	K	971028451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 45 cm	kus	5,000	24,00	120,00
2	K	971033131	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	kus	40,000	25,60	1 024,00
3	K	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	kus	20,000	27,20	544,00
4	K	971033151	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	kus	10,000	28,80	288,00
5	K	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	4,000	32,00	128,00
6	K	973031616	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	200,000	1,60	320,00
7	K	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	400,000	2,40	960,00
8	K	974031122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	60,000	2,56	153,60
9	K	974031123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	m	80,000	2,88	230,40
10	K	974049121	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	20,000	1,60	32,00

D M Práce a dodávky M 51 405,63

D 21-M Elektromontáže 51 405,63

11	K	210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	m	115,000	1,92	220,80
12	M	345650K201	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 16 : 1416E K, svetlosivá	m	50,000	0,40	20,00
13	M	345650K203	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX® 25 : 1425 K50, svetlosivá	m	50,000	0,58	29,00
14	M	345650K204	Rúrka el-inšt PVC ohybná MONOFLEX 32 : 1432 K, svetlosivá	m	15,000	0,92	13,80
15	M	345658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojku, čierna	m	3,000	0,68	2,04
16	K	210010021	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 (d16)mm	m	20,000	1,92	38,40
17	K	210010022	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	m	10,000	1,92	19,20
18	M	345653K022	Rúrka el-inšt PVC tuhá : 1520 KC, s hrdlom, svetlosivá	m	20,000	0,43	8,60
19	M	345653K023	Rúrka el-inšt PVC tuhá : 1525 KC, s hrdlom, svetlosivá	m	10,000	0,60	6,00
20	M	345659K015	Príchytka PVC pre EN rúrky (klip) s čelustami : 5320 KB, svetlosivá	kus	20,000	0,11	2,20
21	M	345659K019	Príchytka PVC pre EN rúrky (klip) s čelustami : 5325 KB, svetlosivá	kus	10,000	0,16	1,60
22	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	3,000	1,92	5,76
23	K	210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	197,000	1,12	220,64
24	M	345600K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 KA (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, sivá	kus	197,000	0,58	114,26
25	K	210010321	Montáž krabice do muríva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	32,000	4,80	153,60
26	K	210010322	Montáž krabice do muríva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	6,000	4,80	28,80
27	M	345608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 KA (D73x43) s viečkom a svorkovnicou S-66 (4x3/4mm2) spojovateľná, sivá	kus	32,000	3,00	96,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	345608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 KA (D103x50) s viečkom a svorkovnicou SP-96 (5x4/4mm ²), sivá	kus	6,000	7,20	43,20
29	K	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	59,000	8,00	472,00
30	M	920AM04151	Krabica 8102 KA	kus	59,000	2,40	141,60
31	K	210020303	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	16,000	16,00	256,00
32	M	5534752A02	Káblový drôtený žľab s integr. spojkou, šírka 60 : DZI 60X60 BZNCR, výška bočnice 60 (mm) galv. zinkovanie (BZNCR)	m	16,000	12,00	192,00
33	M	5534752A03	Káblový drôtený žľab s integr. spojkou, šírka 100mm : DZI 60X100 BZNCR, výška bočnice [60] galv. zinkovanie (BZNCR)	m	4,000	27,60	110,40
34	M	5534781A72	Podpera na stenu pre drôtené žľaby : DZDS 100/B S, upevnenie žľabu zahnutím výstupkov, zink. Sendzimir (S)	kus	12,000	5,40	64,80
35	M	920AM36532	Kotva KPO 10X95 POGMT	kus	24,000	2,40	57,60
36	K	210020305	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	4,000	16,00	64,00
37	K	210020342	Montáž podperka el-inšt. žľabu	kus	12,000	1,60	19,20
38	K	210040731	Vyrežanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	100,000	2,40	240,00
39	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm ²	kus	60,000	1,44	86,40
40	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm ²	kus	8,000	1,60	12,80
41	K	210100006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm ²	kus	8,000	3,52	28,16
42	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm ²	kus	90,000	6,24	561,60
43	K	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm ²	kus	12,000	6,40	76,80
44	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm ²	kus	12,000	6,72	80,64
45	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm ²	kus	6,000	7,20	43,20
46	K	210100149	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 50 mm ²	kus	8,000	24,00	192,00
47	K	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	kus	9,000	4,00	36,00
48	M	345350L132	Spínač rad.1 Plexo™ IP55 : 069711, nástenný, kompletný, sivý	kus	9,000	8,16	73,44
49	K	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.6	kus	1,000	4,00	4,00
50	M	345374L132	Prepínač rad.6 Plexo™ IP55 : 069711, nástenný, kompletný, sivý	kus	1,000	8,16	8,16
51	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	22,000	4,00	88,00
52	M	345300A081	Spínač rad.1 Classic 3553-01289 B1, kompletný, lesklý biely	kus	22,000	3,32	73,04
53	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	13,000	4,00	52,00
54	M	345313A081	Prepínač rad.5 Classic 3553-05289 B1, kompletný, lesklý biely	kus	11,000	5,29	58,19
55	M	345363A211	Prepínač rad.5 Tango® 3558A-05940 B, zapustený, kompletný, IP44, biely	kus	2,000	8,88	17,76
56	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	17,000	4,00	68,00
57	M	345324A081	Prepínač rad.6 Classic 3553-06289 B1, kompletný, lesklý biely	kus	17,000	2,80	47,60
58	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	6,000	4,00	24,00
59	M	345327A081	Prepínač rad.7 Classic 3553-07289 B1, kompletný, lesklý biely	kus	6,000	4,56	27,36
60	K	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	kus	1,000	11,20	11,20
61	M	345443L641	Detektor pohybu a prítomnosti (180°) spínač osvetl. biely	kus	1,000	30,00	30,00
62	K	210110513	Montáž, prepínač vačkový S 63VP,VL 01,02	kus	6,000	8,00	48,00
63	M	3580822P12	Spínač vačkový 3P/ 25A v plastovej skrinke S 25 JPD 1103 A6 : 0103442, s čelnou doskou, IP65, vypínač	kus	4,000	35,16	140,64
64	M	3580823P12	Spínač vačkový 3P/ 32A v plastovej skrinke S 32 JPD 1103 A6 : 0123100, s čelnou doskou, IP65, vypínač	kus	2,000	60,71	121,42
65	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	99,000	4,00	396,00
66	M	345400A001	Žásuvka 1-nás. Classic 5517-2389 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela	kus	99,000	3,82	378,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	12,000	4,00	48,00
68	M	345420A241	Zásuvka 1-nás. Tango® 5518A-2999 B, zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela	kus	12,000	10,32	123,84
69	K	210111031	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	11,000	6,00	66,00
70	M	345420L132	Zásuvka 1-nás. Plexo™ IP55 : nástenná, kompletná s viečkom (oc) sivá	kus	11,000	6,72	73,92
71	K	210111114	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP67, 32A/500V, 3P+Z (+N)	kus	1,000	8,00	8,00
72	M	358001D610	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 3253, IP44, červená	kus	1,000	5,64	5,64
73	K	210120102	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	6,000	1,60	9,60
74	M	3585702013	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40438 : PNA1 125A gG	kus	6,000	5,52	33,12
75	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	4,000	8,00	32,00
76	M	3581350	Skrinky so STOP CENTRAL so sklom	kus	2,000	25,80	51,60
77	M	3581350C00	Kompletné plastové skrinky TOTAL v skrini so sklom	kus	2,000	12,00	24,00
78	K	210140461	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	16,000	4,00	64,00
79	M	345330A081	Ovládač tlač. rad. 1/0 Classic 3553-80289 B1, kompletný, lesklý biely	kus	16,000	3,66	58,56
80	K	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	5,000	80,00	400,00
81	K	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	kus	5,000	24,00	120,00
82	M	920AM10293	UPS UPS 3 kVA v skrini 230V	kus	1,000	948,00	948,00
83	K	210190170	Montáž zásuvkového rozvádzača	kus	1,000	80,00	80,00
84	M	357561D245	Rozvodnica zásuvková 1x400V/16A/5, 1x400V/32A/5, 4x250V : ROS E13/FI-107, istič (16A/3C+32/3C+2x 16A/1B) + PCH/3f, IP44	kus	1,000	138,00	138,00
85	K	210200040	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrválne osvetlenie, prísadené stropné	kus	36,000	16,00	576,00
86	M	348030P017	Svietidlo núdzové GUIDE led S 13022.1-CG-S, IP41, 250lm, 1 hod	kus	29,000	39,00	1 131,00
87	M	348030P018	Svietidlo núdzové LED emergency 3W, 3hod, IP65, 6K	kus	7,000	34,68	242,76
88	M	3481M00001	Svietidlo 1 -LED HLS-060-180-4K, 2148lm, 18,5W	kus	18,000	38,40	691,20
89	M	3481M00002	Svietidlo 2-LED BLM-066-400-4K-WH-U19, 4293lm, 39,4W	kus	45,000	51,12	2 300,40
90	M	3481M00003	Svietidlo 3-LED DAISY VEGA NG-S White 2070lm 18W	kus	70,000	16,56	1 159,20
91	M	3481M00004	Svietidlo 4-LED BLM-066-400-4K-WH-U19, IP65 4293lm, 39,4W	kus	13,000	69,36	901,68
92	M	3481M00006	Svietidlo so senzorom pohybu, C38-ST41-154-PIR, 15W, IP44	kus	4,000	51,00	204,00
93	K	210200563	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel , na povrch...	kus	157,000	16,00	2 512,00
94	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	32,000	4,80	153,60
95	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	kus	22,000	0,72	15,84
96	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	12,000	0,67	8,04
97	M	3549092V11	Svorka uzemňovacia, zinkovaná : ZS 4, s mosadz. maticou, na 1/2" kov. rúry, pre vodič 2,5+4mm2 (pre vodovod. batérie)	kus	10,000	1,03	10,30
98	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	2,000	19,20	38,40
99	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	kus	2,000	13,80	27,60
100	K	210800115	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x1,5	m	1 540,000	1,12	1 724,80
101	K	210800117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	25,000	1,28	32,00
102	M	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	40,000	0,43	17,20
103	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	1 200,000	0,55	660,00
104	M	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	300,000	0,55	165,00
105	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 600,000	0,88	1 408,00
106	M	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	225,000	0,89	200,25
107	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	35,000	1,43	50,05
108	M	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	25,000	2,28	57,00
109	M	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	110,000	9,28	1 020,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	210800550	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalacný, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	208,000	1,12	232,96
111	M	341010M325	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 6 GNYE (RE) zel/žltý	m	60,000	0,70	42,00
112	M	341010M339	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt (CY) : H07V-U 16 GNYE (RE) zel/žltý	m	100,000	3,12	312,00
113	M	341010M460	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 50 GNYE (RM) zel/žltý	m	48,000	5,59	268,32
114	K	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	1 860,000	1,12	2 083,20
115	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	110,000	1,28	140,80
116	K	210810111	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x50, 3x50+25 (+35)	m	48,000	2,24	107,52
117	M	341303M120	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50	m	12,000	22,20	266,40
118	M	341303M220	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x50	m	36,000	27,96	1 006,56
119	K	210950001	Odjutosovanie a očistenie kábla do prierezu 300mm ²	m	10,000	1,12	11,20
120	M	345602K103	Krabica univerzálna : KUZ-VO KB, do zateplenia hr. 80+140mm [156x196] veko na pánt, montážna doska do krabice	kus	1,000	5,66	5,66
121	M	4044651	Optický stĺpikový rozvádzač 47SFS0003 do zeme 1550x300x245	kus	1,000	244,32	244,32
122	K	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	120,000	0,80	96,00
123	M	562890010	Štítok na označ. kábel, vývodu z PVC	kus	120,000	0,60	72,00
124	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva tehál	kus	150,000	0,80	120,00
125	K	211010007	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 10mm, do muriva tehál	kus	40,000	0,96	38,40
126	K	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu	kus	100,000	1,12	112,00
127	K	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	1,000	900,30	900,30
128	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	48,000	24,00	1 152,00
129	K	213290150	Drobné elektroinštalacné práce	hod	32,000	24,00	768,00
130	K	213290151	Nešpecifikované elektroinštalacné práce	hod	32,000	24,00	768,00
131	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalacné práce	hod	32,000	24,00	768,00
132	M	357000A051	Rozvádzač RE2	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
133	M	357000A102	Rozvadzač R1 podľa jednotlivých vykresov	kus	1,000	3 086,03	3 086,03
134	M	357000A103	Rozvadzač R2	kus	1,000	1 444,75	1 444,75
135	M	357000A104	Rozvadzač Rku	kus	1,000	2 960,45	2 960,45
136	M	357000A105	Rozvadzač RH	kus	1,000	3 821,76	3 821,76
137	M	357000A110	Rozvádzač R3	kus	1,000	1 398,01	1 398,01
138	K	213290154	Prípravná montáž pre iné profesie	hod	32,000	24,00	768,00
139	K	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	EUR	1,000	1 024,00	1 024,00
140	K	213291120	Práce na projektovej dokumentácii	EUR	1,000	1 152,00	1 152,00
141	K	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia digi	EUR	1,000	768,00	768,00
142	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	829,50	829,50
143	M	99999010	Ostatný materiál a iné náklady	EUR	1,000	192,00	192,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
j - Bleskozvod

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 227,94
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 10 227,94	20,00% 20,00%	0,00 2 045,59
Cena s DPH		v EUR	12 273,53

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

j - Bleskozvod

Miesto:

Obec Papradno

Dátum:

29.11.2024

Objednávateľ:

Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ:

MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 227,94

M - Práce a dodávky M

10 227,94

21-M - Elektromontáže

8 405,54

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 822,40

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

j - Bleskozvod

Miesto: Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 227,94

D M Práce a dodávky M

10 227,94

D 21-M Elektromontáže

8 405,54

1	K	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	100,000	2,34	234,00
2	M	3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	60,000	1,70	102,00
3	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	190,000	0,96	182,40
4	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	190,000	1,86	353,40
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	224,000	6,18	1 384,32
6	M	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	32,000	9,91	317,12
7	M	3549012A10	Podpera vedenia (FeZn) na zateplené fasády : PV 17-8/250	kus	26,000	1,62	42,12
8	M	3549020O12	Podpera na ploché strechy IZT V/bet 100x100	kus	120,000	1,56	187,20
9	K	210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	kus	14,000	21,76	304,64
10	M	3549030A30	Tyč zachytávacia JP15/M16-24952	kus	10,000	24,00	240,00
11	M	3549030A32	Tyč zachytávacia JP30/m16-24904	kus	4,000	48,00	192,00
12	M	3549030A41	betónový podstavec 32728-bet/M16 240x240	kus	10,000	18,00	180,00
13	M	3549030A42	betónový podstavec 32735 bet/M16 370x370	kus	4,000	24,00	96,00
14	M	920AM03357	Vložka dilatčná 374011 + svorka	kus	2,000	6,00	12,00
15	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	50,000	3,20	160,00
16	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	76,000	4,32	328,32
17	M	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	kus	14,000	2,40	33,60
18	M	3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	kus	23,000	1,01	23,23
19	M	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	kus	10,000	0,53	5,30
20	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	14,000	0,71	9,94
21	M	3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	13,000	1,62	21,06
22	M	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	kus	8,000	1,48	11,84
23	M	3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	18,000	1,56	28,08
24	M	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka	kus	26,000	0,94	24,44
25	K	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	kus	1,000	8,00	8,00
26	M	3549070K12	Krabica do zateplenia hr. 80+140mm : KUZ-VI KB [156x196] pre bleskozv. svorky, veko na skrutky, tubus	kus	1,000	17,40	17,40
27	K	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	8,000	10,88	87,04
28	M	3549060A01	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	kus	8,000	5,90	47,20
29	M	3549060A14	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DU D 300, vrut - 21081	kus	16,000	1,99	31,84
30	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	2,08	16,64
31	M	3549071A02	Štítko označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	8,000	1,08	8,64
32	M	3549071N01	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov.	kus	8,000	3,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	210220404	Montáž, výstražná tabuľka pri bleskozvodnom zvide	kus	8,000	3,60	28,80
34	K	211010007	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 10mm, do muriva tehál	kus	32,000	0,96	30,72
35	K	213280020	PPV (pomocné a podružné výkony) 2%	%	1,000	156,74	156,74
36	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	32,000	24,00	768,00
37	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
38	K	213290151	Nešpecifikované elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
39	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
40	K	213290154	Prípravná montáž pre iné profesie	hod	16,000	24,00	384,00
41	K	213291102	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	EUR	1,000	256,00	256,00
42	K	213291120.1	Práce na projektovej dokumentácii	EUR	1,000	480,00	480,00
43	K	213291121.1	Projekt skutkového vyhotovenia	EUR	1,000	240,00	240,00
44	M	999990300	Podružný materiál	%	1,000	75,51	75,51
45	M	99999010.1	Ostatný materiál a iné náklady	EUR	1,000	120,00	120,00

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					1 822,40
46	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	1,000	171,20	171,20
47	K	460080101	Betónový základ, rozbúranie	m3	1,000	217,60	217,60
48	K	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	160,000	4,00	640,00
49	K	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	160,000	3,36	537,60
50	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	160,000	1,60	256,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti
stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
k - Fotovoltická elektrárň

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			29 396,08
		Základ dane	
DPH základná		0,00	
znižená		29 396,08	
		Sadzba dane	Výška dane
		20,00%	0,00
		20,00%	5 879,22
Cena s DPH			
v EUR			35 275,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 -- zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: k - Fotovoltická elektrárň

Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ: Obec Papradno

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	29 396,08
M - Práce a dodávky M	29 140,08
21-M - Elektromontáže	14 856,45
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	288,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	13 995,63
OST - Ostatné	256,00

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

k - Fotovoltická elektrárň

Miesto: Obec Papradno

Dátum: 29.11.2024

Objednávateľ: Obec Papradno

Projektant:

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 396,08

D M Práce a dodávky M

29 140,08

D 21-M Elektromontáže

14 856,45

1	K	210010091	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D20 (d16)mm	m	240,000	1,92	460,80
2	M	345651K232	Rúrka el-inšt PE ohybná LPE-1 : 2320/LPE-1 F1.U, bezhalogénová, UV stabilná, čierna	m	240,000	1,80	432,00
3	K	210010104	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 60 do 80mm	m	5,000	8,00	40,00
4	M	345659K017	Prichytka PVC pre EN rúrky (klip) s čelustami : 5320 FB, čierna	kus	80,000	0,12	9,60
5	M	345716K010	Lišta nosná kovová : 5820/21 S, pozinkovaná oceľ Sendzimir, dierovaná	m	5,000	14,40	72,00
6	K	210020303	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	10,000	16,00	160,00
7	M	341810I401	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tienený : Belden 1633E, 4X2XAWG24 (PVC) sivý	m	20,000	0,60	12,00
8	M	5534752A02	Káblový drôtený žľab s integr. spojkou, šírka 60 : DZI 60X60 BZNCR, výška bočnice 60 (mm) galv. zinkovanie (BZNCR)	m	10,000	12,00	120,00
9	M	5534752A03	Káblový drôtený žľab s integr. spojkou, šírka 100mm : DZI 60X100 BZNCR, výška bočnice [60] galv. zinkovanie (BZNCR)	m	6,000	27,60	165,60
10	M	5534757A12	Rýchlospojka drôteného žľabu, pre výšku bočnic 60+110mm : DZRS/B ZNCR, bezskrutková (2ks na spoj) zinkochromát (ZNCR)	kus	16,000	2,40	38,40
11	M	5534781A72.1	Podpera na stenu pre drôtené žľaby : DZDS 100/B S, upevnenie žľabu zahnutím výstupkov, zink. Sendzimir (S)	kus	12,000	3,12	37,44
12	M	5534785M89	- príslušenstvo žľabu	kus	1,000	50,00	50,00
13	K	210020305	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami, s vekom	m	6,000	16,00	96,00
14	K	210020922	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm	m2	1,000	72,00	72,00
15	K	210020951	Montáž výstražnej tabuľky	kus	8,000	3,20	25,60
16	M	548230220	Tabuľka výstražná dvojfarebná	kus	8,000	1,20	9,60
17	K	210040712	Vysekanie otvoru CEZ STENU	kus	4,000	6,40	25,60
18	K	210040735	Vyrežanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	4,000	3,20	12,80
19	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	60,000	1,44	86,40
20	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	64,000	1,60	102,40
21	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	4,000	7,20	28,80
22	K	210120496	Montáž, systemovej jednotky rychlego vypinania	kus	14,000	8,00	112,00
23	M	3585600	Systemová jednotka rychlego vypinania FVE - BFS-11	ks	14,000	12,00	168,00
24	K	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	kus	1,000	8,00	8,00
25	M	3581350.1	Skrinky so STOP nudzove zastavenie FVE BFS-FSW11	ks	1,000	30,00	30,00
26	K	210180301	Montáž FVZ - inštalacia - oživenie	kpl	1,000	2 240,00	2 240,00
27	K	210190002	Montáž rozvodnice AC, DC do 50kg	kus	1,000	80,00	80,00
28	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	160,00	160,00
29	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	19,20	19,20
30	M	3549090K01.1	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm2 + páska 30x4	kus	1,000	12,00	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené, bez pripojenia	m	140,000	1,12	156,80
32	M	341011M039	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CYY 16 GNYE (RE) zel/žltý	m	140,000	1,86	260,40
33	K	210800546	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalačný, Drakaflex sun 4-6	m	452,000	1,60	723,20
34	K	210802484	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, voľne uložená 2x1	m	130,000	1,12	145,60
35	M	341660E101	Kábel Cu signálny, drôtené žily, tieneny : JYFY-O 2x1	m	130,000	0,37	48,10
36	K	210880450	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH	m	20,000	1,60	32,00
37	M	341222E352	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10 B2ca-s1,d0,a1	m	20,000	7,80	156,00
38	K	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	20,000	0,80	16,00
39	K	210950201	Priplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	m	440,000	0,80	352,00
40	K	211010011	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 10mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	kus	24,000	1,60	38,40
41	K	213280060.1	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	%	1,000	250,11	250,11
42	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
43	K	213290151	Nešpecifikované elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
44	K	213290152	Nepredvídané elektroinštalačné práce	hod	16,000	24,00	384,00
45	K	213291100.1	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	EUR	1,000	1 280,00	1 280,00
46	M	357001E772	Fotovoltaický panel 450W TWINPLUS MODULE SERIES	kus	28,000	108,00	3 024,00
47	M	357001E795	Rozvádzač R-FVE-DC2 komplet RIDC	kus	1,000	494,40	494,40
48	K	213291120.2	Práce na projektovej dokumentácii DRS	EUR	1,000	480,00	480,00
49	K	213291121.2	Projekt skutkového vyhotovenia	EUR	1,000	932,80	932,80
50	M	999990300.1	Podružný materiál, cu oka, cupal podložky.....	%	1,000	278,40	278,40
51	M	999990302	Podružný materiál Elektro, cu oka, cupal podložky	EUR	1,000	30,00	30,00
52	M	99999010.2	Ostatný materiál a iné náklady, dopravné	EUR	1,000	120,00	120,00
D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				288,00
53	K	36002	Riadenie prietoku do siete vč. materiálu + smart meter	EUR	1,000	288,00	288,00
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				13 995,63
54	M	341029E510	striedač DC/AC, Goodwe 10 K-ET, 15kWp, 10kW-AC,400V hybrid, smartmeter 3f	ks	1,000	2 280,00	2 280,00
55	M	341029E511	Konštrukcia pod panely komplet rovná strecha set pre 4 PV,sklon 15°, zataž. prvky	kpl	7,000	274,29	1 920,03
56	M	341029E520	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 4 červeno-čierny	m	220,000	1,20	264,00
57	M	341029E523	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 4 modro-čierny	m	220,000	1,20	264,00
58	M	341029E530	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6 červeno-čierny	m	6,000	1,80	10,80
59	M	341029E533	Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6 modro-čierny	m	6,000	1,80	10,80
60	M	3585392E12	Prevlekový transformátor prúdu 80/5, ASK ...	kus	3,000	42,00	126,00
61	M	405S013903	Bateriový set PYLONTECH Force-H1, 12,78 kWh v rackovom prevedení	kus	1,000	9 120,00	9 120,00
D		OST	Ostatné				256,00
62	K	48213	Montážna plošina 0,2t 27m	Sh	16,000	16,00	256,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby
Objekt:
I - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Obec Papradno

Objednávateľ:
Obec Papradno

Zhotoviteľ:
MIPE Invest, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29.11.2024
IČO: 00317594
IČ DPH:
IČO: 36837075
IČ DPH: SK2022453873
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 505,61
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 505,61	20,00%	3 701,12
Cena s DPH		v EUR	22 206,73

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt: I - Dažďová kanalizácia

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	18 505,61
HSV - Práce a dodávky HSV	17 266,91
1 - Zemné práce	8 265,63
4 - Vodorovné konštrukcie	1 800,49
8 - Rúrové vedenie	5 607,20
99 - Presun hmôt HSV	1 593,59
PSV - Práce a dodávky PSV	1 238,70
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 238,70

ROZPOČET

Stavba:

Budova materskej škôlky obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Objekt:

I - Dažďová kanalizácia

Miesto: Obec Papradno
Objednávateľ: Obec Papradno
Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.

Dátum: 29.11.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 505,61

D HSV Práce a dodávky HSV

17 266,91

D 1 Zemné práce

8 265,63

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	26,208	15,42	404,13
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,100	1,16	15,20
3	K	132201101.S.1	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	83,160	34,64	2 880,66
4	K	132201109.S.1	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,800	9,80	409,64
5	K	151101101.S.1	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	277,200	5,30	1 469,16
6	K	151101111.S.1	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	277,200	3,40	942,48
7	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	34,320	4,64	159,24
8	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	34,320	1,63	55,94
9	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príloženom hĺbky do 4 m	m3	26,208	2,65	69,45
10	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príloženého hĺbky do 4 m	m3	26,208	0,65	17,04
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,548	5,04	285,00
12	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56,540	8,10	457,97
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,540	0,87	49,19
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	56,540	12,00	678,48
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	52,820	4,73	249,84
16	M	583310003400.S.1	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm - podklad pod VO	t	8,856	13,80	122,21

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 800,49

17	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	26,460	44,23	1 170,33
18	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,340	55,57	630,16

D 8 Rúrové vedenie

5 607,20

19	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	17,000	0,80	13,60
20	M	286140009300	Rúra PP MASTER D 125, hladký kanalizačný systém SN10, dl. 6 m, PIPELIFE	ks	2,000	52,00	104,00
21	M	286140009100	Rúra PP MASTER D 125, hladký kanalizačný systém SN10, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	6,000	9,70	58,20
22	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	20,000	80,00	1 600,00
23	M	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	2,20	17,60
24	M	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	9,000	3,00	27,00
25	M	286510013500.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	9,30	65,10
26	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	7,000	3,80	26,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286120000200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - odvetranie VO	ks	3,000	3,70	11,10
28	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	17,000	3,90	66,30
29	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	7,000	4,30	30,10
30	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	7,000	4,30	30,10
31	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	28,80	57,60
32	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	2,000	160,00	320,00
33	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	2,000	110,00	220,00
34	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	ks	2,000	18,00	36,00
35	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	4,000	12,00	48,00
36	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	7,770	24,80	192,70
37	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	19,20	19,20
38	M	286610047800.S	Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrútiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	1,000	650,00	650,00
39	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000	15,00	15,00
40	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	36,000	44,00	1 584,00
41	M	286650003312.S	Geotextília pre vsakovací box PP 200 g, pre vsakovanie dažďovej vody	m2	40,000	2,50	100,00
42	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	126,000	1,60	201,60
43	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	126,000	0,90	113,40

D 99 Presun hmôt HSV 1 593,59

44	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	76,578	20,81	1 593,59
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 238,70

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 238,70

45	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	9,000	12,60	113,40
46	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	9,000	125,00	1 125,00
47	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	32,78	0,30

Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela

Budova materskej školy obce Papradno s.č. 372 – zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zmena účelu využitia stavby

Popis	Mesiac					
	1	2	3	4	5	6
Stavebné objekty , profesijné časti stavby						
a Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov						
HSV - Práce a dodávky HSV						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	X					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	X	X	X	X	X	X
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X	X	X	X
99 - Presun hmôt HSV	X	X	X	X	X	X
PSV - Práce a dodávky PSV						
764 - Konštrukcie klampiarske	X			X	X	X
766 - Konštrukcie stolárske	X	X	X	X	X	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	X					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	X					
b Zateplenie a vybudovanie vegetačnej strechy						
HSV - Práce a dodávky HSV						
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	X					
4 - Vodorovné konštrukcie	X	X				
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X			
99 - Presun hmôt HSV	X	X	X	X		
PSV - Práce a dodávky PSV						
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny		X	X	X	X	X
713 - Izolácie tepelné	X	X	X	X	X	
764 - Konštrukcie klampiarske	X	X			X	X
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		X			X	
c Hydroizolácia spodnej stavby a stavebné úpravy v exteriéri						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemné práce	X	X				
2 - Základy		X	X			
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie				X		
4 - Vodorovné konštrukcie		X	X			
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				X	X	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X	X	X	
99 - Presun hmôt HSV	X	X	X	X	X	
PSV - Práce a dodávky PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		X	X	X		
766 - Konštrukcie stolárske			X			
767 - Konštrukcie doplnkové kovové				X	X	
773 - Podlahy z liateho teraca				X	X	X
783 - Nátery					X	
d Stavebné úpravy v interiéri						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemné práce			X			
2 - Základy		X	X			
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	X	X	X	X		
4 - Vodorovné konštrukcie		X	X	X		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	X	X	X	X	X	X
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X	X	X	X
99 - Presun hmôt HSV	X	X	X	X	X	X
PSV - Práce a dodávky PSV						
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod						X
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety			X			
763 - Konštrukcie - drevostavby		X	X	X	X	
766 - Konštrukcie stolárske		X	X	X	X	
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		X				
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení				X	X	
771 - Podlahy z dlaždíc			X	X	X	X
776 - Podlahy povlakové			X	X	X	X
781 - Obklady			X	X	X	X
783 - Nátery				X	X	X
784 - Maľby				X	X	X
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	X	X				
e Vybudovanie bezbariérového vstupu a úpravy pre osoby s obmedzenou schopnosťou						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemné práce			X			
2 - Základy			X	X		
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				X	X	X
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie			X	X	X	X
99 - Presun hmôt HSV			X	X	X	X
PSV - Práce a dodávky PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				X		
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny			X	X	X	

Popis	Mesiac					
	1	2	3	4	5	6
Stavebné objekty , profesijné časti stavby						
764 - Konštrukcie klampiarske				X	X	X
767 - Konštrukcie doplnkové kovové					X	X
773 - Podlahy z liateho teraca					X	X
M - Práce a dodávky M						
33 -M -Montáže dopravných zariadení, skaldových zariadení a váh					X	
VRN -Investičné náklady neobsiahnuté v cenách						X
f Zdravotechnika						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemné práce		X	X			
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie			X	X		
4 - Vodorovné konštrukcie			X			
8 - Rúrové vedenia			X	X	X	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		X	X			
99 - Presun hmôt HSV		X	X	X	X	
PSV - Práce a dodávky PSV						
713 - Izolácie tepelné			X	X	X	
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			X	X	X	
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod			X	X	X	
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie			X	X	X	
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety				X	X	X
767 - Konštrukcie doplnkové kovové			X	X	X	
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení			X	X	X	X
g Vykurovanie						
PSV - Práce a dodávky PSV						
713 - Izolácie tepelné		X	X	X		
731 - Ústredné kúrenie - kotolne			X	X	X	X
732 - Ústredné kúrenie -strojovne			X	X	X	X
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		X	X	X	X	
734 - Ústredné kúrenie - armatúry			X	X	X	X
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				X	X	X
M - Práce a dodávky M						
35-M -Montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení					X	X
h Elektroinštalácia						
HSV - Práce a dodávky HSV						
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X			
M - Práce a dodávky M						
21-M -Elektromontáže		X	X	X	X	X
j Bleskozvod						
M - Práce a dodávky M						
21-M -Elektromontáže			X	X	X	X
46-M -Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach		X	X		X	
k Fotovoltická elektrárň						
M - Práce a dodávky M						
21-M -Elektromontáže				X	X	X
35-M -Montáže prevádzkových, meracích a regulačných zariadení					X	
46-M -Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			X	X	X	
OST -Ostatné			X	X	X	X
l Dažďová kanalizácia						
HSV - Práce a dodávky HSV						
1 - Zemné práce		X	X		X	X
4 - Vodorovné konštrukcie				X	X	
8 - Rúrové vedenia		X	X	X	X	
99 - Presun hmôt HSV		X	X	X	X	X
PSV - Práce a dodávky PSV						
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					X	X

V Žiline, dňa 29.11.2024

Peter Bugáň, konateľ

MIPE Invest, s.r.o.

IČ