

Zmluva o dielo č.: 1/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
(ďalej len „Zmluva“)

1.1. Objednávateľ

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických
Telefón: 0347772121
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Borský Svätý Jur

Č. 690, 908 79 Borský Svätý Jur
Právnická osoba
Zákonom č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Mgr. Juraj Smolár, starosta
00309401
2021049415
Nie je platcom DPH
Prima banka a.s. Senica
SK41 5600 0000 0032 0200 0002
Mgr. Juraj Smolár, starosta

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:

Viliam Horváth
Mojmírova 2, 901 01 Malacky
Živnostník
Živnostenský register Okresného úradu Malacky
Číslo živnostenského registra: 106-7205

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ :

IČ DPH:

Bank. spojenie:

Č. účtu:

Zástupca oprávnený jednať

vo veciach technických:

Telefón:

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Viliam Horváth

35 306 840

1020139637

SK1020139637

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK12 0900 0000 0051 7629 1879

Viliam Horváth

0903 791 871

(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky **„Materská škola Borský Svätý Jur –Prístavba“**. , ktoré uskutočnil Objednávateľ v súlade s § 110 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) postupom zadávania podlimitnej zákazky so zverejnením vo Vestníku. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažnej dokumentácii verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Vykonávateľ“) a Objednávateľom (ďalej aj ako „Prijímateľ“) s názvom výzvy Zvýšenie kapacít materských škôl. Kód výzvy 06R01-20-V02
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi Vykonávateľom a Prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy s názvom „Zvýšenie kapacít materských škôl“, kód výzvy; 06R01-20-V02.

ČI. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky. **„Materská škola Borský Svätý Jur – Prístavba“** v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 4.9.2024, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:

- 2.3.1 projektová dokumentácia,
 - 2.3.2 výkaz výmer,
 - 2.3.3 stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - 2.3.4 vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - 2.3.5 iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe Stavebného povolenia č.s.: sou - I 544 I 202413 68 8 5-PLA , ktoré je pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- 2.8.1 po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - 2.8.2 ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijné špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi

- predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.
- 2.12 Zhotoviteľ zmluvné ručí za to, že predmet zmluvy bude zabezpečený v požadovanom rozsahu a kvalite a v súlade s EN a STN. Prípadne námietky voči nekvalite vykonaných prác sa budú riešiť operatívne.

ČI. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **14 kalendárnych mesiacov** od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu (o odovzdaní a prevzatí staveniska). Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce Čo i len na Časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ

si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

- 3.5 Zhotoviteľ je do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác, povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologický overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 1,5m x 1,5 m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v živní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

ČI. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH: 345 988,50 EUR

DPH: 69 197,70 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 415 186,20 EUR

slovom: Štyristopätnásťtisícstoosemdesiatšesť eur a dvadsaťcentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a

dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- 4.2.1 všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- 4.2.2 náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- 4.2.3 náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5 m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 4.2.4 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- 4.2.5 náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ato konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- 4.2.6 náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- 4.2.7 vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- 4.2.8 nákladov na poistenie Diela;

- 4-2.9 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - 4-2.10 náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - 4-2.11 náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
 - 4-2.12 náklady na ochranu a stráženie staveniska,
 - 4-2.13 náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
 - 4-2.14 náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - 4-2.15 náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - 4-2.16 osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - 4-2.17 vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - 4-2.18 náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - 4-2.19 náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prашné opatrenia;
 - 4.2.20 akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a priprav na skúšky;
 - 4.2.21 náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
 - 4.2.22 náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - 4.2.23 akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia ~ cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých Činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním

ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú zápisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
 - 4.6.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - 4.6.2 faktúra musí byť dokladovaná všetkými zápismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - 4.6.3 zápis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K zápisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia zápisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému zápisu vykonaných prác (ďalej len „Zápis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Zápisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - 4.6.4 v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Zápisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Zápisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - 4.6.5 všetky Zápisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - 4.6.6 v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Zápisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Zápisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra

spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),

- 4.6.7 faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa Článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.6.8 Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (tj. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, z titulu krátkej realizačnej doby (nemožnosť použiť inflačnú doložku).
- 4.8 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od Zmluvy nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 4.9 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.10 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v Časti Zhotoviteľ.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a

identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto Článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa § 18 zákona o VO, aktuálne platných pravidiel Plánu obnovy a odolnosti, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

ČI. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu Života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na

výšku ceny Diela.

- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho - osvedčenia s odborným zameraním na pozemné/inžinierske stavby alebo ekvivalent. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku

na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- 6.6.1 Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- 6.6.2 Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- 6.6.3 Projektant;
- 6.6.4 Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- 6.6.5 Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- 6.6.6 Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal

zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju Činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju Činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- 6.12.1 pracovných úrazoch,
 - 6.12.2 škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, (iv) škodách na životnom prostredí a
 - 6.12.3 požiaroch.
- 6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 6.14. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.15. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.16. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.17. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- 16.17.1 „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela.
- 16.17.2 „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do

troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

ČI. VII.

Subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa/ov uvedeného v aktuálnom prípade v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.3 V prípade, ak Zhotoviteľ využíva pri plnení Zmluvy subdodávateľa/ov, tak subdodávateľ spolu so Zhotoviteľom zodpovedajú za plnenie Zmluvy spoločne a nerozdielne (Rozhodnutie súdneho dvora EÚ C-324/14).
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený pribrať, zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny starostovi obce. Zmena subdodávateľa je účinná dňom vystavenia písomného súhlasného vyjadrenia Objednávateľa so zmenou subdodávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením pribratia, zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o

verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:

- a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
- b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
- c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
- d) doklad o oprávnení realizovať plnenie Diela,
- e) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
- f) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

Ak pôvodný subdodávateľ plnil podmienky účasti, tak aj nový subdodávateľ musí preukázať, že vyžadované podmienky plní.

- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je Prílohou č. 3 tejto Zmluvy

ČI. VII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- 8.3.1 projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - 8.3.2 stavebný denník;
 - 8.3.3 certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;

- 8.3.4 doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- 8.3.5 revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- 8.3.6 záručné listy v kópii;
- 8.3.7 doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- 8.3.8 návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- 8.3.9 návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- 8.3.10 doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne;
 - 8.6.1 základné údaje o Diele;
 - 8.6.2 súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - 8.6.3 lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - 8.6.4 zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - 8.6.5 prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - 8.6.6 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - 8.6.7 konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia

Výzvy na prevzatie Diela.

- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, Štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČI. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v Čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná

doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.

- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 14 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v zmysle Čl. III tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % zo súhrnnej Celkovej ceny uvedenej v bode 1 v Čl. III tejto Zmluvy za každý začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu predmetu zmluvy v zmluvnom termíne má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z Celkovej ceny uvedenej v bode 1 v

Čl. III tejto Zmluvy za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej predmetnej vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 10.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,25 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania,, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 10.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa bodov Čl. VIII tejto Zmluvy v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1 . Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2 . Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 14 dní,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII.

Poistenie a ochrana zdravia

- 12.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy platnú poisťnú zmluvu alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa pre prípad vzťahujúci sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo výške poisťného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo v EUR s DPH.
- 12.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
- 12.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa
 - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 12.4 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.5 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 12.7 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odpliatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

- 12.8 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávatelom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávatel nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.
- 12.9 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávatelovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

Čl. XIII.

Vlastnícke právo a zodpovednosť za škody

- 13.1 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávatela až po úplnom zaplatení Kúpnej ceny Objednávatelom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávatelovi počas realizácie Diela v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. XIV.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 14.1 Zhotoviteľ odovzdá a Objednávatel prevezme predmet zmluvy alebo jeho časti na základe odovzdávacieho protokolu.
- 14.2 Ak pri preberaní Diela Objednávatel zistí, že Dielo alebo jeho časť má vady, Dielo neprevezme a spíše s Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávatel má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 14.3 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým Objednávatel, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.
- 14.4 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady súvisiacich s dodávkami Diela (návod na používanie zariadení, listy kvality, záručné listy, revíziu správu ...). Bez predloženia týchto dokladov má Dielo vady.

Čl. XV

Záverečné ustanovenia

- 15.1 Objednávatel môže od tejto Zmluvy okamžite odstúpiť, ak Zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy oznámi Objednávatel Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení Zmluvy dozvedel.
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 15.3 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od Zmluvy, má právo od druhej Zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

- 15.4 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od Zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
- 15.5 Výpovedná lehota je 14 dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom (pondelkom) nasledujúceho týždňa po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvy je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou Zmluvných strán.
- 15.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa Zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve.
- 15.8 Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú Zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní Zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 15.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 4- výtlačkoch, pričom každá Zmluvná strana dostane dva z nich.
- 15.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že boli s touto Zmluvou oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
- 15.11 Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom záväzným v Slovenskej republike, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka o záväzkových vzťahoch a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov. „Slovenským právnym predpisom“ alebo „zákonom“ sa rozumie aj právny akt Európskej únie alebo Európskeho spoločenstva účinný na území Slovenskej republiky alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
- 15.12 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 15.13 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Vykonávateľom a Prijemcom finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti / objednávateľom s názvom výzvy Zvýšenie kapacít materských škôl. Kód výzvy 06R01-20-V02.
- 15.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva je prejavom vôle obidvoch Zmluvných strán, je uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvné strany jej obsahu rozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 15.15 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.16 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.

V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

15.17 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných Činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

15.18 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných Činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

15.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole ako i osoba a/alebo orgán oprávnený vykonať kontrolu / audit v závislosti od typu kontroly / auditu. Za Oprávnenú osobu je možné považovať: Vykonávateľa, Sprostredkovateľa, Nika, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

15.20 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú

Príloha č. 1 - Cenová ponuka Zhotoviteľa

Príloha č. 2 Výkaz výmer

Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov

Príloha č. 4 - Predpokladaný harmonogram prác počet mesiacov/týždňov

Príloha č. 5 - Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

Príloha č. 6 - Kontaktné osoby objednávateľa

Príloha č. 7- Projektová dokumentácia

V Borský Svätý Jur dňa 29. 11. 2024

V Malackách dňa 5. 11. 2024


Mgr. Juraj Smolár.
starosta obce


VILIA TH
STA E
901 01 MA OVA 2
ICO: 35.10
TEL: 011 791 171
Viliam Herváč

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024

Cenová ponuka Zhotoviteľa

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Predmet zákazky: „Materská škola Borský Svätý Jur –Prístavba“

(údaj bude zverejnený na otváraní ponúk)

Uchádzač: Viliam Horváth

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Mojmírova 2, 901 01 Malacky

IČO: 35 306 840

Štatutárny zástupca: Viliam Horváth

V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (cenu vrátane DPH).

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.


Kritériom na vyhodnotenie ponuky je **najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.**

Tabuľka č. 1

Oprávnené finančné náklady uvedené v súťažných podkladoch B1 Opis predmetu zákazky a vo výmere Výkaz výmer

Cena pozostáva z:	Návrh ceny uchádzača na plnenie kritérií v EUR
Ceny za celý predmet zákazky bez DPH	345 988,50
DPH 20%	69 197,70
Ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH	415 186,20
Ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH slovom:	Štyristopätnásťtisícstoosemdesiatše st' eur dvadsať centov

Miesto a dátum: 4.9.2024


.....
Gabriela Kamenická, na základe splnomocnenia

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2024

Výkaz výmer

Nazov harku Nazov stavby

	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Prehľad_3___	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Prehľad_1___	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Prehľad_4___	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Prehľad_5___	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Prehľad_2___	Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba

Spolu:

Nazov objektu

Nazov casti Nazov oddielu Nazov odboru Kod objektu Kod casti

Objekt : Elektroinštalácia

3

Objekt : Stavebná časť

1

Objekt : Ústredné vykurovanie

4

Objekt : Vzduchotechnika-rekuperácia

5

Objekt : Zdravotechnika

2

Kod oddielu	Kod odboru	Cislo objektu	Cislo casti	Cislo oddielu	Cislo odboru	HSVm Vzorec	HSVd Vzorec	PSVm Vzorec
						0	0	0
						154398	2594,7	42124
						0	0	19738
						414,9	0	0
						8114,8	9008	10971
						162928	11603	72833

PSVd	MCEm	MCEd	INEm	INEd	ZRN	ORN	NUS	IN	ON	DPH 1.sadzba
Vzorec	Vzorec	Vzorec	Vzorec	Vzorec	Vzorec	Vzorec	Edit !	Edit !	Edit !	Edit !
0	7712,7	8464,4	0	0	16177	0				
59216	0	0	0	0	258333	0				
12523	0	0	0	0	32261	0				
0	1777,6	4101	0	0	6293,6	0				
4829,8	0	0	0	0	32924	0				
76569	9490,3	12565	0	0	345989	0	0	0	0	0

DPH 2.sadzba Spolu
Edit !

16177

32261
6294
32924

0 #####

Stavba

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)		ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		ON		Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		DPH - 2.sadzba		Spolu s DPH		Spolu s DPH		Typ	
Názov stavby, objektu, častí		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		SKK			
Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Pristavba		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 R			
..Objekt : Elektroinštalácia		16 177,04		0,00		16 177,04		0,00		0,00		0,00		16 177,04		0,00		16 177,04		0,00		487 349,51 R			
..Objekt : Stavbná časť		258 332,54		0,00		258 332,54		0,00		0,00		0,00		258 332,54		0,00		258 332,54		0,00		7 782 526,10 R			
..Objekt : Ústredné vykurovanie		32 261,42		0,00		32 261,42		0,00		0,00		0,00		32 261,42		0,00		32 261,42		0,00		971 907,54 R			
..Objekt : Vzduchotechnika-rekuperácia		6 293,56		0,00		6 293,56		0,00		0,00		0,00		6 293,56		0,00		6 293,56		0,00		189 599,79 R			
..Objekt : Zdravotechnika		32 923,94		0,00		32 923,94		0,00		0,00		0,00		32 923,94		0,00		32 923,94		0,00		991 866,62 R			
Spolu:		345 988,50		0,00		345 988,50		0,00		0,00		0,00		345 988,50		0,00		345 988,50		0,00		10 423 249,55			

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba						Miesto:	
						JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Ing. Peter Leška			
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ: Viliam Horváth				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: APROREAL, s.r.o.				IČO:			
90607 Šajdikove Humence				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	162 928,10	11 602,73	174 530,83	6	IN celkom	
2	PSV:	72 833,34	76 568,63	149 401,97	7		
3	MCE:	9 490,33	12 565,37	22 055,70	8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:	245 251,77	100 736,73	345 988,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	NUS celkom				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	ON celkom	
13					18		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:					
podpis:							
dátum:							
E	Celkové náklady						
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:					345 988,50	
22	DPH 1. sadzba						
23	DPH 2. sadzba						
24	Sučet riadkov 21 až 23:					345 988,50	
F	Odpočet - prípočet						
Objednavateľ::Obec Borský Svätý Jur					Zhotoviteľ: Viliam Horváth Malacky		
podpis:					podpis:		
dátum: 29. 11. 2024					dátum: 5.11.2024		
pečiatka:					pečiatka:		
					VILIAM HORVÁTH STAVBAŘ 901 01 MALACKY IČO: 35 301 139637 TEL: 0903 791 871		

Odberateľ:
 Projektant: APROREAL, s.r.o.
 Dodávateľ: Viliam Horváth

Spracoval: Ing. Peter Leška
 JKSO :
 Dátum: 04.09.2024

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
 Objekt : Elektroinštalácia

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	20,000	m	1,40	28,00
2	MAT	345650I493	Rúrka el-inšt PVC ohybná 084058 : FXP Turbo@ 25, čierna	20,000	m	0,66	13,20
3	921	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 20 do 40mm	40,000	m	1,59	63,60
4	MAT	345710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HD (šxv) biela	40,000	m	1,98	79,20
5	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	25,000	kus	2,49	62,25
6	921	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	43,000	kus	2,66	114,38
7	921	210010303	Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	9,000	kus	3,99	35,91
8	MAT	345600A000	Krabica KP prístrojová 1-nás : 1055-41 [D681x44] zvisle aj vodorovne max 5 krabic	81,000	kus	0,46	37,26
9	MAT	345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA [D73x43] s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	1,000	kus	0,58	0,58
10	MAT	345641D006	Svorkovnica bezskrútková 3-vodičová : BS 2/3 (1+2,5mm2) 450V/24A	100,000	kus	0,20	20,00
11	MAT	5854000E03	Sadra sivá, balenie 30kg	1,000	balenie	19,92	19,92
12	921	210010530	Montáž krabice do zateplenia, pre zapustenú montáž elektrických prístrojov, svorkovnic	2,000	kus	1,24	2,48
13	MAT	345602K015	Prístrojová doska : MDZ 300 KB, do zateplenia hr.50+300mm [119x119] pre povrch. montáž spínačov, zásuviek, svietidiel ...	2,000	kus	17,69	35,38
14	921	210040735	Vyrezanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	160,000	m	3,45	552,00
15	921	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	20,000	kus	2,11	42,20
16	921	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	1,000	kus	4,34	4,34
17	921	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	2,000	kus	5,12	10,24
18	921	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	1,000	kus	2,11	2,11
19	921	210110004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	2,000	kus	5,60	11,20
20	MAT	345374L011	Prepínač rad.6 Valena™ : 774206, zapustený, s krytom, bez rámika, IP44, biela	2,000	kus	7,45	14,90
21	921	210110006	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, 16-25A, rad.3	1,000	kus	11,21	11,21
22	MAT	345308A201	Šporáková prípojka rad.3 Tango@ : 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela	1,000	kus	17,23	17,23
23	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	6,000	kus	2,52	15,12
24	MAT	345300L161	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biela	6,000	kus	4,19	25,14
25	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	3,000	kus	3,31	9,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	MAT	345313L161	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámika, biela	3,000	kus	5,75	17,25
27	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	6,000	kus	2,89	17,34
28	MAT	345324L161	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámika, biela	6,000	kus	4,37	26,22
29	921	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	4,000	kus	3,25	13,00
30	MAT	345327L161	Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez rámika, biela	4,000	kus	6,76	27,04
31	MAT	345531L001	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biela	25,000	kus	0,94	23,50
32	MAT	345532L001	Rámik 2-násobný Valena™ Neutrál 774452, univerzálny, biela	19,000	kus	1,94	36,86
33	MAT	345533L001	Rámik 3-násobný Valena™ Neutrál 774453, univerzálny, biela	3,000	kus	3,05	9,15
34	MAT	345534L001	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774454, univerzálny, biela	1,000	kus	5,44	5,44
35	MAT	345535L001	Rámik 5-násobný Valena™ Neutrál 774455, univerzálny, biela	1,000	kus	9,78	9,78
36	MAT	374307L171	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6A U/FTP (STP) : 770073 Valena™, bez rámika, biela	1,000	kus	30,69	30,69
37	921	210110093	Montáž, čas. spínač zapustený do krabice, tlačidlové ovládanie ventilátora, IP20	4,000	kus	6,40	25,60
38	MAT	345441L261	Spínač tlačidlový Valena™ Life : 752162, s krytom, bez rámika, biela+časový spínač pod vypínač CS3-4	4,000	kus	74,97	299,88
39	921	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	4,000	kus	7,64	30,56
40	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	54,000	kus	5,60	302,40
41	MAT	345401L161	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774397, bez rámika (oc) biela	54,000	kus	5,52	298,08
42	921	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	1,000	kus	6,54	6,54
43	MAT	345420L011	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela	1,000	kus	10,17	10,17
44	921	210120453	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	1,000	kus	4,73	4,73
45	MAT	3585300A11	Istič 3-pólový - 6kA (3MD) S203-B25	1,000	kus	12,14	12,14
46	921	210120492	Montáž, modulová prepäťová ochrana, 1-pólová	1,000	kus	4,40	4,40
47	MAT	3585608W002	Zvodič prepätia typ 3 (D) do lišt a krabíc » 92.134 : PODA-275S, 230V-AC, akustická a optická signalizácia	1,000	kus	21,86	21,86
48	921	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	1,000	kus	4,90	4,90
49	MAT	3581350C26	Skrinka plast, núdzové červené STOP hribové tlačidlo Harmony® XB5 : XALK 178, sivo-žltá, odblokovanie pootočením (1V)	1,000	kus	28,79	28,79
50	MAT	3581394C13	Ochranný uzamykateľný kryt pre hribovú hlavicu : ZBZ 1605, kovový, žltý	1,000	kus	35,65	35,65
51	921	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg-jestvujúcí RH/RE	1,000	kus	30,92	30,92
52	921	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	1,000	kus	85,24	85,24
53	MAT	357004E588	Rozvádzač s dvermi RMS1 , IP40 (Z) , vyhotovenie výkres E3	1,000	kus	1 280,00	1 280,00
54	921	210200132	Montáž, LED reflektor, prísadený IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	2,000	kus	16,60	33,20
55	MAT	348445P016	Reflektor, LED svetlomet IP65 [173x263] 5500lm, 3000K » Ledinaire : BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE, senzor pohybu, sivý	2,000	kus	47,28	94,56
56	921	210200455	Montáž, LED svietidlo, vstavané IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	2,000	kus	16,60	33,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
57	MAT	348001A702	Svietidlo vstavané, kruh [D254] LED 18W, 1200lm, 4000K » WENUS LED DUO : LD-WENDM18W-40, IP44, senzor pohybu	2,000	kus	24,73	49,46
58	921	210200502	Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	3,000	kus	16,60	49,80
59	MAT	348000A006	Svietidlo prisadené [225x225] LED 19W, 1520lm, 4000K » MATIS PLUS : LD-MAN19W-NBP, IP44	3,000	kus	16,74	50,22
60	921	210200512	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	18,000	kus	16,60	298,80
61	MAT	348030A033	Svietidlo vstavané, downlight [D220] LED 19W, 1520lm, 4000K » ORIS PLUS : ILD-ORW19W-CBP, biele s krytom, IP20	9,000	kus	10,11	90,99
62	MAT	348030A038	Svietidlo vstavané, downlight [D220] LED 19W, 1520lm, 4000K » ORIS PLUS : ILD-ORW19W-CBP4, biele s krytom, IP44	9,000	kus	13,20	118,80
63	921	210200618	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	24,000	kus	16,60	398,40
64	MAT	348124P052	Svietidlo vstavané [600x600] LED panel 28,5W, 3400lm, 4000K » Ledinaire Panel : RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC, IP20	33,000	kus	44,81	1 478,73
65	MAT	348124P703	Svietidlo vstavané [600x600] LED panel 28,5W, 3600lm, 4000K » CoreLine Panel : RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC, IP44	2,000	kus	57,00	114,00
66	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	130,000	m	2,15	279,50
67	MAT	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	123,500	kg	2,09	258,12
68	MAT	3549013A02	Podpera vedenia (FeZn) do základov : PP, pre pásovinu 30x4mm	75,000	kus	1,27	95,25
69	921	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	25,000	m	2,15	53,75
70	MAT	3549000A05	Kruhový uzemňovací drôt (FeZn) D10, s PVC plášťom [0,70kg/m]	17,500	kg	7,74	135,45
71	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	140,000	m	4,66	652,40
72	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	18,900	kg	6,05	114,35
73	MAT	3549015A33	Podpera vedenia (nerez A2) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60 +80)mm do hmoždinky	24,000	kus	1,64	39,36
74	MAT	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v.80)mm	118,000	kus	1,50	177,00
75	921	210220211	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 2m, upevnenie na strešný hrebeň, atiku	7,000	kus	9,10	63,70
76	MAT	3549034O30	Tyč zachytávacia (Al) FangFix-Junior : 5403308, typ F-FIX-JUNIOR, s podstavcom a svorkou Vario 249 (D10x1000)mm	7,000	sada	13,23	92,61
77	921	210220221	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na oceľovú konštrukciu, betón	4,000	kus	8,72	34,88
78	MAT	3549034O13	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401986, typ 101 VL2500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x2500)mm	4,000	kus	25,76	103,04
79	MAT	3549035O09	- základňa plastová (PP) FangFix : 5403235, typ F-FIX-B16, pod 16kg betónové podstavce (D373mm)	4,000	kus	7,63	30,52
80	MAT	3549035O09	- základňa plastová (PP) FangFix : 5403235, typ F-FIX-B16, pod 16kg betónové podstavce (D373mm)	4,000	kus	7,63	30,52
81	MAT	3549040O00	Svorka na zachytávacie tyče D16 (St-FT) : 5416566, typ 108 B DIN, pre vodič D8-10 (2x M8 + 2x M6)	4,000	kus	4,23	16,92
82	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	44,000	kus	3,03	133,32

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
83	MAT	3549040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrútka	30,000	kus	1,41	42,30
84	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrútky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	3,03	48,48
85	MAT	3549044A36	Svorka skúšobná (nerez A2) : SZ (4xM8)	6,000	kus	2,30	13,80
86	MAT	3549047A34	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	6,000	kus	4,16	24,96
87	921	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	4,000	kus	1,01	4,04
88	MAT	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	6,000	kus	0,56	3,36
89	MAT	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	6,000	kus	0,61	3,66
90	921	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	1,000	kus	4,54	4,54
91	921	210220326	Montáž, krabica pre ekvipotenciálnu svorkovnicu, pod omietku	1,000	kus	1,34	1,34
92	MAT	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5÷95)mm ² + páska 30x4	1,000	kus	9,45	9,45
93	921	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	6,000	kus	0,79	4,74
94	MAT	3549048O20	Svorka Vario - vodič x vodič (Al) : 5311519, typ 249 8-10 ALU, pre T, križové a paralelné spoje, vodičom D8-10 (1x M10)	20,000	kus	4,00	80,00
95	MAT	3549061A63	- držiak ochranného uholníka (nerez A2) : DOU vr 4, s vrutom (D8x115 +300)mm	12,000	kus	2,48	29,76
96	MAT	3549062A01	Ochranný uholník (Al) : OU 1,7 m	6,000	kus	6,37	38,22
97	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	6,000	kus	0,42	2,52
98	MAT	3549071A02	Štítok označovaci (FeZn) : f711124/x, s označením	6,000	kus	0,68	4,08
99	921	210220451	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , voľne uložené, bez pripojenia	65,000	m	1,12	72,80
100	MAT	341010M018	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 4 GNYE (RE) zel/žltý	10,000	m	0,51	5,10
101	MAT	341010M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 GNYE (RE) zel/žltý	50,000	m	0,77	38,50
102	MAT	341010M039	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 16 GNYE (RE) zel/žltý	5,000	m	2,39	11,95
103	921	210802772	Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, uložená pevne H07RN-F (CGTU) 5x2,5	5,000	m	1,12	5,60
104	MAT	341515M174	Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G2,5	5,000	m	2,69	13,45
105	921	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	800,000	m	1,20	960,00
106	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	670,000	m	1,10	737,00
107	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	130,000	m	1,13	146,90
108	921	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	750,000	m	1,20	900,00
109	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	750,000	m	1,59	1 192,50
110	921	210810056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	50,000	m	1,20	60,00
111	MAT	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	50,000	m	2,57	128,50
112	921	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	45,000	m	2,16	97,20
113	MAT	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	45,000	m	5,23	235,35
114	921	210850124	Montáž, kábel Cu oznamovací uložený pevne	50,000	m	1,13	56,50
115	MAT	341811I401	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny : Belden 7860E, 4X2XAWG23 (PVC) lepené páry, sivý	50,000	m	1,00	50,00
116	921	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	15,000	m	1,08	16,20
117	MAT	341210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	15,000	m	1,07	16,05
118	921	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	40,000	kus	0,37	14,80
119	MAT	345951O055	Držiak kovový GRIP M 30, zvážkový 2207036 : 2031 M 30 FS, pre 30x kábel (3x1,5mm ²) montáž na stenu, strop, zinkovaný	65,000	kus	1,37	89,05

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
120	MAT	562890010	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	40,000	kus	0,18	7,20
121	921	211010009	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 6mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	80,000	kus	3,03	242,40
122	921	213280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	202,530	%	1,00	202,53
123	921	213280020	PPV (pomocný a podružný materiál) 2%	90,667	%	3,00	272,00
124	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	20,00	400,00
125	921	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	1,000	súbor	800,00	800,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				16 133,59			16 133,59
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							
126	922	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	1,000	kus	6,99	6,99
127	MAT	374305L184	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 5e U/UTP (UTP) : 753141 Valena™ Life, bez rámika, biela	1,000	kus	18,00	18,00
128	922	220301310	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	2,000	kus	9,23	18,46
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:				43,45			43,45
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				16 177,04			16 177,04
Za rozpočet celkom				16 177,04			16 177,04

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ: Viliam Horváth

Spracoval: Ing. Peter Leška
JKSO :
Dátum: 04.09.2024

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Objekt : Stavebná časť

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	60,120	m3	1,90	114,23
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	75,815	m3	35,50	2 691,43
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	75,815	m3	1,66	125,85
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku-vrámcí areálu	75,815	m3	0,71	53,83
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				2 985,34			2 985,34
2 - ZÁKLADY							
5	011	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	106,660	m3	44,70	4 767,70
6	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	50,068	m3	113,76	5 695,74
7	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	20,700	m2	16,70	345,69
8	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	20,700	m2	3,69	76,38
9	011	273361821	Výstuž základových dosiek oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	1,916	t	1 536,00	2 942,98
10	011	274272201	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20	4,713	m3	178,86	842,97
11	011	274272203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	26,421	m3	174,56	4 612,05
12	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	48,800	m3	127,20	6 207,36
13	011	274361821	Výstuž základových pásov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	2,067	t	1 536,00	3 174,91
2 - ZÁKLADY spolu:				28 665,78			28 665,78
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
14	011	311275512	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 300 PDK 500x250x300	77,914	m3	201,14	15 671,62
15	011	311275551	Murivo z tvárnic PORFIX s P+D a kapsou hr. 250 PDK 500x250x250 pevnosť 4 MPa	11,759	m3	177,22	2 083,93
16	011	317142640	Preklady nenosné Porfix 1200x150x250 mm	6,000	kus	25,29	151,74
17	011	317142650	Preklady nenosné Porfix 1500x150x250 mm	1,000	kus	29,56	29,56
18	011	317142670	Preklady nenosné Porfix 2500x150x250 mm	2,000	kus	49,79	99,58
19	012	317143820	Preklady nosné Porfix 1800x100x250mm	12,000	kus	41,54	498,48
20	012	317143830	Preklady nosné Porfix 2100x100x250mm	4,000	kus	45,68	182,72
21	012	317143850	Preklady nosné Porfix 2700x100x250mm	36,000	kus	52,63	1 894,68
22	012	317143880	Preklady nosné Porfix 1500x125x250mm	6,000	kus	40,02	240,12
23	012	317143890	Preklady nosné Porfix 1800x125x250mm	2,000	kus	45,94	91,88
24	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	1,016	m3	121,03	122,97
25	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	16,250	m2	23,86	387,73
26	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	16,250	m2	3,85	62,56
27	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	0,057	t	1 638,00	93,37
28	011	342272650	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm, obj.hm. 500kg/m3	124,153	m2	37,05	4 599,87
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				26 210,81			26 210,81
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	011	411127010	Strop z nosníkov STADREKO dl.2,70 m a vložiek SBT20 s dobetonovaním	7,470	m2	64,63	482,79
30	011	411127015	Strop z nosníkov STADREKO dl.3,70 m a vložiek SBT20 s dobetonovaním	10,490	m2	64,63	677,97
31	011	411127016	Strop z nosníkov STADREKO dl.3,90 m a vložiek SBT20 s dobetonovaním	108,210	m2	66,40	7 185,14
32	011	411127025	Strop z nosníkov STADREKO dl.5.90 m a vložiek SBT20 s dobetonovaním	130,740	m2	68,13	8 907,32
33	011	411127150	Strop z nosníkov STADREKO a vložiek SBT20 alebo SBT25 nadbetonovanie hr.50 mm	256,910	m2	6,50	1 669,92
34	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	1,385	m3	123,84	171,52
35	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	6,810	m2	13,72	93,43
36	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	6,810	m2	4,26	29,01
37	011	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	256,910	m2	4,42	1 135,54
38	011	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	256,910	m2	2,17	557,49
39	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	262,910	m2	9,50	2 497,65
40	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	262,910	m2	2,45	644,13
41	011	411361821	Výstuž stropov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	0,182	t	1 553,00	282,65
42	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,913	t	1 330,90	1 215,11
43	011	413321414	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30	1,172	m3	123,94	145,26
44	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	14,063	m2	19,98	280,98
45	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	14,063	m2	5,44	76,50
46	011	413351215	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	4,688	m2	29,58	138,67
47	011	413351216	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	4,688	m2	7,97	37,36
48	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	0,499	t	1 555,00	775,95
49	011	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	13,339	m3	129,70	1 730,07
50	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	53,690	m2	16,51	886,42
51	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	53,690	m2	4,28	229,79
52	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	1,273	t	1 548,00	1 970,60
53	253	430321315	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C20/25	2,926	m3	145,51	425,76
54	011	430362021	Výstuž schodišťových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI	0,052	t	1 338,00	69,58
55	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	3,992	m2	18,67	74,53
56	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	3,992	m2	4,40	17,56
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				32 408,70			32 408,70
5 - KOMUNIKÁCIE							
57	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	72,210	m2	3,80	274,40
58	221	564751111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	72,210	m2	7,45	537,96
59	221	564801111	Podklad zo štrkodrtie hr. 30 mm	72,210	m2	1,51	109,04
60	221	567116113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	72,210	m2	13,76	993,61
61	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	72,210	m2	17,22	1 243,46
62	MAT	5924D0130	Dlažba Parketa 6 Prefa 200/100/60mm-šedá	75,821	m2	10,90	826,45
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 984,92			3 984,92

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
63	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	51,755	m2	1,90	98,33
64	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverového výpenná štuková	51,755	m2	1,90	98,33
65	011	612465114	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	558,935	m2	1,59	888,71
66	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	156,970	m	2,62	411,26
67	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	558,935	m2	12,87	7 193,49
68	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	558,935	m2	7,99	4 465,89
69	011	620991121	Zakrývanie výplni vonk. otvorov z lešenia	51,755	m2	1,90	98,33
70	011	622445012	Príprava podkladu penetrácia stien vonkajších	306,897	m2	1,96	601,52
71	014	622461972	Príplatok za vytvorenie spoja	32,900	m2	6,97	229,31
72	011	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 1,5 mm	339,797	m2	14,29	4 855,70
73	011	625000120	Dodávka a montáž profil dilatčný rohový, priamy	10,000	m	10,09	100,90
74	011	625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilatčný	183,940	m	5,10	938,09
75	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC) so sieťkou	177,260	m	3,21	569,00
76	011	625000220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	73,190	m	3,37	246,65
77	011	625124418	Zateplenie stien BAUMIT Pro extrud. polystyrén hr.18 cm	86,988	m2	54,56	4 746,07
78	011	625125110	Zateplenie stien BAUMIT Pro z minerálnych dosiek hr.10 cm	32,900	m2	46,54	1 531,17
79	011	625125202	Zateplenie ostenia BAUMIT Pro z minerálnych dosiek hr.2 cm	17,180	m2	35,10	603,02
80	011	625125304	Zateplenie podhládov BAUMIT Pro z minerálnych dosiek hr.20 cm	7,440	m2	60,50	450,12
81	011	625253420	Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT Pro hr. 200 mm z minerálnych dosiek na skrutkovacie kotvy	226,605	m2	60,50	13 709,60
82	011	625258105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 50 mm	37,983	m2	29,18	1 108,34
83	011	631319211	Príplatok k poterom za pridanie PP mikrovlákién pre objemové vystuženie 0,9 kg/m3	15,516	m3	9,18	142,44
84	011	632421100	Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred samonivelizačným stierkou	258,600	m2	2,30	594,78
85	011	632445105	Sierka anhydritová samonivelačná BAUMIT Nivello Quatro hr. 5 mm C20	258,600	m2	10,61	2 743,75
86	011	632451237	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 6 cm	258,600	m2	17,18	4 442,75
87	MAT	831F06035	Plastifikátor 10 kg	77,580	kg	5,10	395,66
88	011	634112115	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 150 mm medzi stenou a samonivelačným poterom	193,800	m	1,12	217,06
89	011	637311123	Odkvapový chodník z betónových chodníkových obrubníkov stojatých do lôžka z betónu-úprava pôvodného napojenie	1,000	súbor	120,00	120,00
90	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	27,600	m	6,95	191,82
91	MAT	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šir.250 mm	23,000	m	11,95	274,85
92	MAT	6119A0205	Parapeta vnútorná komôrková plastová šir.420 mm	4,600	m	19,76	90,90
93	MAT	6119A0208	Parapeta vnútorná - koncovka plastová obojstranná bal.100ks	0,150	100 ks	46,74	7,01
94	011	648991114	Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. nad 20 cm	23,000	m	6,95	159,85
95	MAT	5534C2506	Parapeta vonkajšia hliníková šir.240 mm biela,elox	23,000	m	20,25	465,75
96	MAT	5534C2514	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šir.260-360 mm pár (ks)	26,000	kus	8,69	225,94

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				53 427,67			53 427,67
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
97	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	72,350	m	7,45	539,01
98	MAT	592173050	Obrubník záhonový ABO 5-20-šedý	73,074	kus	2,05	149,80
99	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,894	m3	108,23	313,22
100	011	931982202	Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 20 mm	17,875	m2	46,56	832,26
101	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	380,850	m2	2,66	1 013,06
102	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	1 076,750	m2	1,45	1 561,29
103	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	380,850	m2	1,74	662,68
104	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	517,200	m2	3,33	1 722,28
105	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	258,600	m2	2,13	550,82
106	011	953945327	Profil plastový nadokenný so skrytou okapničkou LK	28,100	m	3,38	94,98
107	011	953945329	Profil plastový parapetný s tkaninou LPE	28,100	m	3,89	109,31
108	011	953948161	Kotvy chemickým tmelom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	5,000	kus	20,50	102,50
109	011	953950162	Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 260 mm	5,000	kus	10,82	54,10
110	013	965043442	Búranie bet. podkladu s poterom schodisko	3,256	m3	84,89	276,40
111	013	968081115	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna do 1, 5 m2	6,000	kus	0,49	2,94
112	013	968081120	Vyvesenie alebo zavesenie plast. dverí do 2 m2	2,000	kus	1,07	2,14
113	013	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2	6,670	m2	8,77	58,50
114	013	968082221	Vybúranie plast. dverových zárubní nad 2 m2	5,753	m2	7,38	42,46
115	713	713100813	Odstránenie polyst. dosiek vrstva hr. nad 50 mm	32,900	m2	1,10	36,19
116	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	4,600	m	1,46	6,72
117	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg-zábradlá	66,000	kg	1,83	120,78
118	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,172	t	13,68	111,79
119	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	245,160	t	0,41	100,52
120	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	8,172	t	23,24	189,92
121	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,172	t	54,90	448,64
122	000	999990001	Osadenie hasiacich prístrojov,vrátane označenia	3,000	kus	16,40	49,20
123	MAT	246335480	Štítok požiarnej identifikačný	3,000	kus	2,50	7,50
124	MAT	484813710	Prístroj haciaci práškový 6kg	3,000	kus	50,28	150,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				9 309,85			9 309,85
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				156 993,070			156 993,07
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
125	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	0,810	m2	15,80	12,80
126	711	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná zvislá	5,400	m2	16,97	91,64
127	MAT	2461J0202	Páska pružná tesniaca 120mm AQUASTOP TAPE bal.10m	7,600	m	3,46	26,30
128	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	290,250	m2	0,62	179,96
129	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,087	t	1 978,09	172,09
130	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	41,400	m2	0,77	31,88

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
131	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,014	t	1 978,09	27,69
132	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	1,080	m2	4,03	4,35
133	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	1,242	m2	3,17	3,94
134	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	290,250	m2	4,81	1 396,10
135	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	333,788	m2	3,17	1 058,11
136	711	711142559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	41,400	m2	5,21	215,69
137	MAT	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	49,680	m2	3,17	157,49
138	711	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m	34,795	m2	4,69	163,19
139	MAT	283187840	Lišta krycia 60mm	69,590	m	2,26	157,27
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				3 698,50			3 698,50
712 - Povlakové krytiny							
140	712	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	310,190	m2	0,87	269,87
141	MAT	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,093	t	1 978,09	183,96
142	712	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche	310,190	m2	5,17	1 603,68
143	MAT	628361100	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	356,719	m2	5,66	2 019,03
144	712	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm	5,000	kus	24,60	123,00
145	MAT	5535H0812	Manžeta prestupová	2,000	kus	52,15	104,30
146	MAT	562482140	Vpusť rohová 100x100mm Fatrafol, vrátane košíka	3,000	kus	113,75	341,25
147	712	712363122	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	16,000	kus	4,53	72,48
148	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° zváraná, termoplast	338,470	m2	9,64	3 262,85
149	MAT	6282C9615	Zálievka k PVC bal.10l	20,000	l	7,68	153,60
150	MAT	6282E1811	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,8 mm strešná	379,086	m2	9,00	3 411,77
151	712	712374010	Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy do 10°	614,260	m2	1,03	632,69
152	MAT	693665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	296,769	m2	1,03	305,67
153	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	378,917	m2	1,56	591,11
154	712	712390982	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva frakcie 16-22mm-riečny	275,790	m2	1,60	441,26
155	MAT	5833F0128	Kameň dekoračný 16-22mm-riečny	24,821	t	50,93	1 264,13
156	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	275,790	m2	1,03	284,06
157	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	289,880	m2	1,56	452,21
158	712	712986112	Prvky k termoplast. fóliam - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	86,500	m	5,05	436,83
159	712	712986120	Prvky k termoplast. fóliam - nárožník perforovaný z poplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	2,500	m	5,93	14,83
160	712	712986123	Prvky k termoplast. fóliam - nárožník z poplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	80,800	m	5,08	410,46
161	712	712986145	Prvky k termoplast. fóliam - ukončovaci profil na stene v tvare "Z" z poplast. plechu rš 200 mm	5,700	m	4,42	25,19
162	712	712986155	Prvky k termoplast. fóliam - ukončovaci profil na stene, dverách, z poplast. plechu RŠ 200 mm	14,500	m	7,84	113,68
163	MAT	5535J0752	Skrutky farm. 4,8 x 35mm (oceľové) do dreva	485,000	kus	0,12	58,20
164	MAT	5539P2346	Hmoždinka rámová so skrutkou so zapustenou hlavou (galvanický pozink) HRD-C 10x180 bal.50ks	245,000	kus	1,24	303,80
165	712	712986173	Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	1,100	m	12,05	13,26

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
166	712	712986174	Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 250 mm	69,700	m	12,04	839,19
167	712	712986185	Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 250 mm	2,500	m	11,51	28,78
168	712	712998203	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 311 - 410 mm pre klampiarske práce	3,600	m	11,47	41,29
169	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	82,800	m	9,30	770,04
170	MAT	5539P2355	Hmoždinka rámová so skrutkou so zapustenou hlavou (galvanický pozink) HRD-C 8x140 bal.50ks	248,000	kus	0,47	116,56
171	MAT	607262500	Doska OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	58,104	m2	10,91	633,91
712 - Povlakové krytiny spolu:				19 322,94			19 322,94
713 - Izolácie tepelné							
172	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	827,370	m2	2,01	1 663,01
173	MAT	2831BA203	Doska spádová EPS 200S 0-50 mm	0,180	m3	97,02	17,46
174	MAT	2831BA204	Doska spádová EPS 200S 50-140 mm	29,677	m3	97,02	2 879,26
175	MAT	2831BA260	Doska izolačná Isover eps 200 S-10 hr.100mm 1000x500mm	13,200	m2	7,93	104,68
176	MAT	2831BA262	Doska izolačná Isover eps 200 S-15 hr.150mm 1000x500mm	593,538	m2	11,89	7 057,17
177	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	517,200	m2	2,01	1 039,57
178	MAT	2831BA216	Doska izolačná Isover eps 100 S-6 hr.60mm 1000x500mm	543,060	m2	3,33	1 808,39
179	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla	91,160	m2	10,44	951,71
180	MAT	2831B0304	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.50 mm	97,768	m2	6,03	589,54
181	MAT	2831B0610	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 C hr.200 mm	2,508	m2	26,84	67,31
182	713	713191132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	258,600	m2	3,80	982,68
713 - Izolácie tepelné spolu:				17 160,78			17 160,78
762 - Konštrukcie tesárske							
183	762	762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	3,550	m	12,65	44,91
184	MAT	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../, namorené	0,096	m3	311,60	29,91
185	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,096	m3	30,61	2,94
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				77,76			77,76
763 - Konštrukcie - drevostavby							
186	763	763127311	SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	8,000	m2	33,91	271,28
187	763	763127321	SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xRBI 12,5 mm	6,900	m2	43,08	297,25
188	763	763132110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	224,630	m2	35,40	7 951,90
189	763	763132310	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	33,970	m2	37,30	1 267,08
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				9 787,51			9 787,51
764 - Konštrukcie klampiarske							
190	764	764352203	Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rŠ 330 dl 5m-farbený	2,500	m	25,59	63,98

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
191	764	764359211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100-farbený	1,000	kus	27,20	27,20
192	764	764359231	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík 200x250x350-farbený	3,000	kus	36,97	110,91
193	764	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený	16,000	m	31,49	503,84
194	764	764454800	Klamp. demont.-spätná montáž rúr odpadových kruhových d-100	5,000	m	12,30	61,50
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				767,43			767,43
766 - Konštrukcie stolárske							
195	766	766651112	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus	21,99	175,92
196	MAT	611617130	Dvere vnútorné plné 60x197 laminat. CPL štandard dub, vrátane zámku kľučky a šítkov-nerez	1,000	kus	172,47	172,47
197	MAT	611617170	Dvere vnútorné plné 70x197 laminat. CPL štandard dub, vrátane zámku kľučky a šítkov-nerez	1,000	kus	172,47	172,47
198	MAT	611617210	Dvere vnútorné plné 80x197 laminat. CPL štandard dub, vrátane zámku kľučky a šítkov-nerez	6,000	kus	172,47	1 034,82
199	766	766651122	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	2,000	kus	21,99	43,98
200	MAT	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 laminat. CPL štandard dub, vrátane zámku kľučky a šítkov-nerez	2,000	kus	202,54	405,08
201	766	766652111	Montáž dvier do puzdra 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	28,78	57,56
202	MAT	611617200	Dvere vnútorné plné 80x197 laminat. CPL štandard dub, do puzdra, vrátane madla-nerez	2,000	kus	182,71	365,42
203	766	766653108	Montáž puzdra posuv. dverí do mont. priečky s 1 zasúv. púzdom pre 1 kridlo pri šírke prechodu do 800 mm	2,000	kus	83,46	166,92
204	MAT	6118B0108	Stavebné púzdro štandard-125 mm, čistý prieťah 800 mm	2,000	kus	352,98	705,96
205	766	766669117	Dokovanie samozatv. na zárubeň ocelovú pri mont. komp. dvier	1,000	kus	11,15	11,15
206	MAT	5491A1204	Samozatvárač TS 72 s aret.kl.z. lištou biely	1,000	kus	39,36	39,36
207	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	8,000	kus	66,38	531,04
208	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm	4,000	kus	72,19	288,76
209	MAT	6116G0211	Zárubňa obložková laminat. CPL štandard šírky 60-90 cm, hrúbka steny 8-30 cm - dub	12,000	kus	144,75	1 737,00
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				5 907,91			5 907,91
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
210	767	767221120	Montáž zábradlia schodišť do 25 kg	8,400	m	29,49	247,72
211	MAT	553467700	Zábradlie schodišťové z štvorcových profilov s ťahokovom "Z1"	1,000	kus	166,54	166,54
212	MAT	553467710	Zábradlie schodišťové z štvorcových profilov s ťahokovom "Z2"	2,000	kus	380,00	760,00
213	767	767641510	Montáž okien a dverí hliníkových, na pásky	125,800	m	20,80	2 616,64
214	MAT	5534C0101	Okno otváracie sklopné hliníkové, 1000x1500, trojsklo, biela-biela "O01"	2,000	kus	579,00	1 158,00
215	MAT	5534C0102	Okno dvojkrídlové otváracie sklopné hliníkové 2000x1750, trojsklo, biela-biela "O02"	8,000	kus	1 117,00	8 936,00
216	MAT	5534C0103	Zasklená stena hliníková s dverami a nadsvetlíkom 2000x2550, trojsklo, biela-biela "O03"	2,000	kus	1 768,00	3 536,00
217	MAT	5534C0104	Okno otváracie sklopné hliníkové 1000x1750, trojsklo, biela-biela "O04"	1,000	kus	641,00	641,00
218	MAT	5534C0105	Okno dvojkrídlové otváracie sklopné hliníkové 2000x800, trojsklo, biela-biela "O05"	1,000	kus	834,00	834,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
219	MAT	5534C0106	Okno dvojkrídlové otváracie sklopné hliníkové 2000x1650, trojsklo, biela-biela "O06"	1,000	kus	1 087,00	1 087,00
220	MAT	5534C0107	Dvere vstupné presklené hliníkové s nadsvetlíkom 1100x2550, trojsklo, biela-biela "D1V"	1,000	kus	1 419,00	1 419,00
221	MAT	5534C0108	Okno otváracie hliníkové interiérové 800x1300, biela-biela "J1"	1,000	kus	486,00	486,00
222	MAT	5534C0109	Dvere vstupné dvojkrídlové presklené interiérové hliníkové 1470x2300, biela-biela protipožiarne EW-15/D3 "D2V"	1,000	kus	4 790,00	4 790,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				26 677,90			26 677,90
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
223	771	771274113	Montáž obkl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	25,100	m	12,84	322,28
224	771	771274232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	25,100	m	12,84	322,28
225	771	771444132	Montáž soklov hutn.stupňov.do flexib.lep.do 9cm	13,000	m	7,81	101,53
226	771	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	66,730	m	7,81	521,16
227	771	771494311	Montáž plastových profilov do flexib.lep., dilatácia	14,600	m	1,44	21,02
228	MAT	5535E0471	Lišta dilatčná priebežná dlažba, 2 m	14,600	m	5,83	85,12
229	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flexibilného tmelu	10,140	m2	21,32	216,18
230	MAT	597631600	Dlažba keramická mrazuvzdorná protišmyková 300x300, štandardná kvalita	28,788	m2	18,00	518,18
231	011	771661111	Zaplnenie dilatčných škár š do 5 mm v dlažbách silikónovým tmelom	66,730	m	3,26	217,54
232	771	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do flexibilného tmelu	76,160	m2	20,50	1 561,28
233	MAT	597641810	Dlažba keramická hutná 400x400, štandardná kvalita	99,400	m2	18,00	1 789,20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				5 675,77			5 675,77
775 - Podlahy vlysové a parketové							
234	775	775551111	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou parozábranou a s olišťovaním laminované tabule 1286x194 mm	182,440	m2	9,00	1 641,96
235	MAT	611942111	Parkety laminátové KRONOSPAN CLASSIC Super natural LOC typ spoja LOC rozm.1285x194mm,hr.8mm	200,684	m2	14,50	2 909,92
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				4 551,88			4 551,88
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
236	771	781446386	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 400x300 mm	60,860	m2	24,60	1 497,16
237	MAT	597678910	Obklad keramický hutný 400x300, štandardná kvalita	73,032	m2	18,00	1 314,58
238	771	781493111	Montáž profilov do lepidla, roh	12,100	m	2,95	35,70
239	MAT	2831H9010	Lišta krajová "L" profil nerezová	12,100	m	4,67	56,51
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				2 903,95			2 903,95
783 - Nátery							
240	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	17,600	m2	6,37	112,11
241	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	17,600	m2	3,41	60,02
783 - Nátery spolu:				172,13			172,13
784 - Maľby							
242	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Primalex, Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	784,266	m2	4,00	3 137,06
243	784	784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou	784,266	m2	1,91	1 497,95
784 - Maľby spolu:				4 635,01			4 635,01
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				101 339,47			101 339,47

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

Za rozpočet celkom**258 332,54****258 332,54**

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ: Viliam Horváth

Spracoval: Ing. Peter Leška
JKSO :
Dátum: 04.09.2024

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Pristavba
Objekt : Ústredné vykurovanie

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
732 - Strojovne							
1	731	732331511	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 8 l	1,000	súbor	117,85	117,85
2	731	732451306	Montáž kompaktného tepelného čerpadla 16 kW (vzduch/voda) do interiéru	1,000	kus	1 930,72	1 930,72
3	MAT	4841G1017	Podstavec pre vonkajší jednotku TČ plochá strecha	2,000	kus	33,79	67,58
4	MAT	484A02603	Snímač teploty TV pre zásobníky	1,000	kus	31,75	31,75
5	MAT	484A04547	Čerpadlo Weishaupt WWP LS 16-B, kompletná zostava	1,000	komplet	11 509,80	11 509,80
6	MAT	484A06026	Chladivo pre tepelné čerpadlá 10l	1,000	kus	462,00	462,00
7	MAT	484A08016	Snímač vonkajšej teploty	1,000	kus	21,74	21,74
8	MAT	831023VS21	Termostat pre podlahové vykurovanie (obmedzovač max.teploty)	1,000	kus	68,64	68,64
9	MAT	831023VS23	Priestorový regulátor WWP-RG1	1,000	kus	135,97	135,97
10	731	732999904	Sevisné spustenie a vyhotovenie a oživenie MaR	1,000	súbor	484,00	484,00
11	731	732999905	Zaškolenie obsluhy	2,000	hod	30,00	60,00
12	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	166,850	%	0,50	83,43
732 - Strojovne spolu:				14 973,48			14 973,48
733 - Rozvod potrubia							
13	731	733165416	Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	480,000	m	9,48	4 550,40
14	721	733181222	Ochrana potrubia tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	14,000	m	2,34	32,76
15	731	733221100	Potrubie Cu mäkké-mäkké izolované 3/8+5/8	16,000	m	17,16	274,56
16	731	733223205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	14,000	m	33,36	467,04
17	731	733224205	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 28	14,000	m	33,36	467,04
18	731	733291101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	30,000	m	0,99	29,70
19	731	733321104	Potrubie plastové PVC+PE spojené lepením priem. 32	2,000	m	31,89	63,78
20	731	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	2 040,000	m	0,58	1 183,20
21	731	733999904	Rozvod potrubia-kotviaci a upevňovací systém	1,000	súbor	200,00	200,00
22	731	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	128,480	%	1,23	158,03
733 - Rozvod potrubia spolu:				7 426,51			7 426,51
734 - Armatúry							
23	MAT	5512D5202	Prietoková armatúra Flowjet DN20	1,000	kus	31,78	31,78
24	731	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	1,000	kus	4,94	4,94
25	MAT	4224G0224	Filter mag. DIRTSTOP XL - otočný s cyklónovou vložkou - 1"F x 1"F; 2,13m3/h; čierny	1,000	kus	193,81	193,81
26	731	734231215	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1	6,000	kus	15,57	93,42
27	731	734231615	Ventily uzavieracie závitové šikmé G 1	1,000	kus	55,70	55,70
28	731	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	4,000	kus	7,23	28,92
29	731	734291244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1	1,000	kus	21,32	21,32
30	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	4,730	%	0,22	1,04
734 - Armatúry spolu:				430,93			430,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
735 - Vykurovacie telesá							
31	731	735511002	Podlah. vykुर. REHAU, systém doska, rozvodné potrubie 150 mm	1 560,000	m	1,21	1 887,60
32	731	735511008	Podlah. vykुर. REHAU, systémová doska	258,600	m2	19,25	4 978,05
33	731	735511063	Podlah. vykुर. REHAU, prechod dilatácnou škárou	64,000	kus	5,86	375,04
34	731	735511088	Podlah. vykुर. REHAU, rozdelovač typ HKV 9	1,000	kus	575,95	575,95
35	731	735511089	Podlah. vykुर. REHAU, rozdelovač typ HKV 10	1,000	kus	636,05	636,05
36	731	735511103	Podlah. vykुर. REHAU, skrinka rozdel. pod omietku, typ U.P.3	2,000	kus	122,00	244,00
37	731	735511135	Podlah. vykुर. REHAU, pripojovacie skrutk. rozdelovača	38,000	kus	4,95	188,10
38	731	998735201	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	389,790	%	1,40	545,71
735 - Vykurovacie telesá spolu:				9 430,50			9 430,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				32 261,42			32 261,42
Za rozpočet celkom				32 261,42			32 261,42

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ: Viliam Horváth

Spracoval: Ing. Peter Leška
JKSO :
Dátum: 04.09.2024

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Prístavba
Objekt : Vzduchotechnika-rekuperácia

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	975131111	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien z tehál	105,000	cm	0,96	100,80
2	013	975131115	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien z tehál	30,000	cm	1,22	36,60
3	013	975131122	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien z tehál	150,000	cm	1,85	277,50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 414,90 414,90

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 414,900 414,90

PRÁCE A DODÁVKY M

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

4	924	240010134	Montáž : Ventilátor univerzálny UV 1-100	3,000	kus	8,25	24,75
5	MAT	4291C0206	Ventilátor axiálny malý 100	3,000	kus	50,90	152,70
6	924	240010136	Montáž : Ventilátor univerzálny UV 3-150	1,000	kus	10,78	10,78
7	MAT	4291C0237	Ventilátor axiálny malý 150	1,000	kus	69,26	69,26
8	924	240010174	Zaškolenie obsluhy	2,000	hod	27,00	54,00
9	924	240010175	Servisné spustenie zariadení	1,000	súbor	405,00	405,00
10	924	240050331	Montáž : Jednotka rekuperačná lokálny stenová	5,000	kus	212,40	1 062,00
11	MAT	429511000	Lokálna rekuperačná jednotka PRANA 200C	5,000	kus	765,00	3 825,00
12	924	240070571	Montáž : Klapka spätná kruhová d 100	3,000	kus	8,06	24,18
13	MAT	429710720	Klapka kruhová sludová veľk. 100	3,000	kus	3,24	9,72
14	MAT	429710760	Klapka kruhová sludová veľk. 150	1,000	kus	3,74	3,74
15	924	240070575	Montáž : Klapka spätná kruhová d 150	1,000	kus	11,45	11,45
16	924	240070800	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 100	3,000	kus	2,25	6,75
17	MAT	429727000	Mriežka kruhová výfuková so sítom veľkosť 100	3,000	kus	3,78	11,34
18	MAT	429727010	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 150	1,000	kus	6,53	6,53
19	924	240070801	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 150	1,000	kus	2,25	2,25
20	924	240080381	Montáž : Potrubie kruhové z PVC do d 200	7,000	m	5,64	39,48
21	MAT	429811510	Potrubie PVC biele d 100 dĺžka 1000, vrátane tvaroviek	6,500	m	3,11	20,22
22	MAT	429811550	Potrubie PVC biele d 150 dĺžka 1000, vrátane tvaroviek	0,500	m	5,01	2,51
23	921	240280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	67,280	%	0,90	60,55
24	921	240280020	PPV (pomocný a podružný materiál) 2%	42,470	%	1,80	76,45

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu: 5 878,66 5 878,66

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 5 878,66 5 878,66

Za rozpočet celkom 6 293,56 6 293,56

Odberateľ:
Projektant: APROREAL, s.r.o.
Dodávateľ: Viliam Horváth

Spracoval: Ing. Peter Leška
JKSO :
Dátum: 04.09.2024

Stavba : Materská škola-Borský Svätý Jur-Pristavba
Objekt : Zdravotechnika

APROREAL, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	110,500	m3	13,11	1 448,66
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	46,638	m3	28,80	1 343,17
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	68,874	m3	1,73	119,15
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na medziskládku-vrámcí areálu	68,874	m3	0,74	50,97
5	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	88,264	m3	15,44	1 362,80
6	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,872	m3	19,41	211,03
7	MAT	583311130	Kamenivo ťažené drob. frakcia 0-1 UBI	10,872	m3	28,18	306,37
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 842,15			4 842,15
2 - ZÁKLADY							
8	011	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	12,450	m3	67,07	835,02
2 - ZÁKLADY spolu:				835,02			835,02
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
9	MAT	592798040	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V20m3	2,000	kus	2 900,00	5 800,00
10	271	386120024	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 20 m3	2,000	kus	204,55	409,10
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				6 209,10			6 209,10
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	10,872	m3	50,05	544,14
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				544,14			544,14
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
12	014	631311131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	0,300	m3	157,12	47,14
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				47,14			47,14
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
13	271	894403100	Osadenie betónových dielcov šachiet, dna DN 1000	1,000	kus	705,75	705,75
14	MAT	59224A121	Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 250 3 otvory	1,000	kus	250,75	250,75
15	271	894411311	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné TZS 80-120	6,000	kus	55,88	335,28
16	MAT	592240010	Skruž šachtová TBH 100/50-S 100x50x9	6,000	kus	48,21	289,26
17	271	894412511	Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže prechodové TZS 80-60/59	3,000	kus	55,88	167,64
18	MAT	592241180	Skruž prechodová TBS625/9 62,5/100x60x9	3,000	kus	124,55	373,65
19	271	894803210	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x400mm do 10 m3	7,130	m3	24,12	171,98
20	MAT	4222J1510	Blok drenážny WAWIN 600x600x425	33,000	kus	32,52	1 073,16
21	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	43,840	m2	2,48	108,72
22	MAT	2863K8093	Kus predĺžovací DN 400, dĺžka 1250	2,000	kus	73,95	147,90
23	MAT	2865P1266	Dno šachtové PP 400/160	2,000	kus	32,64	65,28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
24	MAT	2865P1272	Poklop plastový pochôdzny pre revízne šachty 400 do 1,5t	2,000	kus	42,08	84,16
25	MAT	2865P1274	Filtračná vložka do šachty DN 400	1,000	kus	38,08	38,08
26	271	894807515	Montáž revíznej šachty z PP, DN šachty 400, DN potrubia 160, hl. 1100 do 1500mm	2,000	kus	30,68	61,36
27	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	3,000	kus	11,71	35,13
28	MAT	2865M9647	Poklop kanalizačný Ø 600 ITAL bez zámku	3,000	kus	156,90	470,70
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				4 378,80			4 378,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
29	272	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	5,000	m	4,25	21,25
30	013	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m ²	0,300	m ³	144,98	43,49
31	013	975141111	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien betónových alebo obkladov	12,000	cm	1,03	12,36
32	013	975141120	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien betónových alebo obkladov	60,000	cm	1,86	111,60
33	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	0,720	t	14,18	10,21
34	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21,600	t	0,43	9,29
35	221	979087213	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	0,720	t	24,09	17,34
36	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,720	t	56,90	40,97
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				266,51			266,51
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				17 122,860			17 122,86
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútna kanalizácia							
37	721	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 200	2,000	kus	18,09	36,18
38	721	721170969	Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 315	1,000	kus	23,35	23,35
39	721	721170978	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 200	3,000	kus	1,60	4,80
40	721	721170979	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 315	1,000	kus	2,29	2,29
41	721	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	16,500	m	17,71	292,22
42	721	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	2,500	m	19,42	48,55
43	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	35,400	m	21,73	769,24
44	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	4,600	m	21,95	100,97
45	721	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	3,200	m	27,40	87,68
46	721	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	6,000	m	40,22	241,32
47	721	721171114	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 315/7,7	1,500	m	80,80	121,20
48	721	721172109	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 110x2,3	20,000	m	16,32	326,40
49	721	721172111	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 125x2,9	8,500	m	17,07	145,10
50	721	721172112	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 160x3,3	11,500	m	29,73	341,90
51	721	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	1,000	m	8,67	8,67
52	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	1,250	m	10,92	13,65
53	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	7,950	m	12,19	96,91
54	721	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1,8	1,000	kus	3,03	3,03

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
55	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	11,000	kus	3,55	39,05
56	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	7,000	kus	5,25	36,75
57	721	721211401	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	1,000	kus	67,35	67,35
58	721	721212113	Odtokový žľab dĺžky 900 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	1,000	kus	247,00	247,00
59	721	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	7,000	kus	25,53	178,71
60	721	721226412	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	1,000	kus	18,16	18,16
61	721	721226421	Zápachová uzávierka HL21 DN 32	1,000	kus	15,65	15,65
62	721	721226511	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	1,000	kus	27,22	27,22
63	721	721242211	Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/110	3,000	kus	14,26	42,78
64	721	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	2,000	kus	6,63	13,26
65	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	72,400	m	0,99	71,68
66	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	44,500	m	1,24	55,18
67	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	40,450	%	0,85	34,38
721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				3 510,63			3 510,63
722 - Vnútorný vodovod							
68	721	722170914	Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 40,63	1,000	kus	34,71	34,71
69	721	722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	49,000	m	24,48	1 199,52
70	721	722171915	Opr. vodov. potrubia z PE odrezanie rúrky DN 40	2,000	kus	2,18	4,36
71	721	722173201	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 16x2,2 mm Rehau	66,000	m	17,80	1 174,80
72	721	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	18,000	m	20,41	367,38
73	721	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	22,000	m	25,21	554,62
74	721	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	18,000	m	34,18	615,24
75	721	722181221	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 22 mm	84,000	m	1,75	147,00
76	721	722181222	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 10 mm DN do 42 mm	40,000	m	2,58	103,20
77	721	722191210	Prípojka nerezová hadica G3/4 F x G3/4 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	2,000	súbor	92,26	184,52
78	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	17,000	kus	8,53	145,01
79	721	722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	3,000	kus	11,39	34,17
80	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	2,000	pár	12,84	25,68
81	721	722220141	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom	6,000	kus	6,68	40,08
82	721	722220233	Prechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnútorným závitom	1,000	kus	4,12	4,12
83	721	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	2,000	kus	8,39	16,78
84	721	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	3,000	kus	11,36	34,08
85	721	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	5,000	kus	8,40	42,00
86	721	722231043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	2,000	kus	59,86	119,72
87	721	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus	6,53	6,53
88	721	722232013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý VE 5083 G 1	1,000	kus	15,29	15,29

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
89	721	722234101	Montáž filtra pre odstraňovanie mechanických nečistôt z teplej vody 1"	2,000	kus	9,28	18,56
90	MAT	4361P0322	Filter 10" DEPURA CYCLON 1000 PP 1"F	2,000	kus	44,40	88,80
91	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	1,000	kus	8,85	8,85
92	MAT	484B07523	Skupina bezpečnostná poistná 3 bar	1,000	kus	94,83	94,83
93	721	722240133	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m celoplechový	1,000	súbor	252,45	252,45
94	721	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	1,000	kus	63,98	63,98
95	MAT	388214640	Vodomer na studenú užitk. vodu MS-NQN6 XN.EBH 150mm 1	1,000	kus	119,00	119,00
96	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	173,000	m	1,79	309,67
97	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	173,000	m	1,29	223,17
98	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	73,430	%	0,70	51,40
722 - Vnútroňný vodovod spolu:				6 293,10			6 293,10
725 - Zariadenie predmety							
99	721	725116231	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien	6,000	súbor	49,70	298,20
100	MAT	6423D9103	Rám predstenový pre závesné WC - Geberit	6,000	kus	145,55	873,30
101	721	725119213	Montáž záchodových mis závesných	6,000	kus	21,42	128,52
102	MAT	551472720	Tlačidlo na WC biela	6,000	kus	56,86	341,16
103	MAT	551672910	Sedátko záchodové štandardná kvalita	1,000	kus	27,31	27,31
104	MAT	551673300	Sedátko záchodové štandardná kvalita-pre materské školy	5,000	kus	43,02	215,10
105	MAT	6423D1741	Misa WC závesná štandardná kvalita	1,000	kus	77,76	77,76
106	MAT	6423D1751	Misa WC závesná štandardná kvalita-pre materské školy	5,000	kus	111,42	557,10
107	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	5,95	11,90
108	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	7,000	súbor	22,59	158,13
109	MAT	6421K0155	Umývadlo LYRA, biele, štandardná kvalita-pre materské školy	5,000	kus	41,97	209,85
110	MAT	6421K0201	Umývadlo LYRA 55 cm, biele, štandardná kvalita	2,000	kus	51,31	102,62
111	721	725244114	Montáž, zástena-dvere sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	1,000	súbor	48,21	48,21
112	MAT	5521F0958	Dvere sprchové S-PD 90 - bezpeč.sklo, čire	1,000	kus	233,58	233,58
113	721	725312111	Montáž drezov ostatných rozmerov a typov	1,000	súbor	22,96	22,96
114	MAT	5523B1401	Drez Silgranit jednoduchý	1,000	kus	65,45	65,45
115	721	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	20,69	20,69
116	MAT	642711000	Výlevka keramická biela, štandardná kvalita	1,000	kus	181,90	181,90
117	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	17,000	súbor	6,31	107,27
118	MAT	4223K0702	Ventil rohový IVAR.PAPRSEK 1/2"x3/8"	16,000	kus	8,16	130,56
119	MAT	4223K0724	Ventil guľový práčkový IVAR.ART.240 1/2"x3/4"	1,000	kus	9,94	9,94
120	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	7,000	kus	12,17	85,19
121	MAT	551440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/2"	7,000	kus	29,75	208,25
122	721	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj nástennej	1,000	súbor	9,08	9,08
123	MAT	551431641	Batéria drezová jednopáková nástenná G1/2-100 štandardná kvalita	1,000	kus	38,25	38,25
124	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	1,000	kus	12,17	12,17
125	MAT	551431741	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	76,50	76,50
126	721	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	14,84	14,84
127	MAT	551456110	Batéria sprchová štandardná kvalita	1,000	kus	178,50	178,50
128	721	725849206	Montáž nastaviteľného držáka sprchy	1,000	kus	3,11	3,11

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
129	MAT	551928920	Držiak sprchy 1200 nastaviteľný	1,000	kus	20,23	20,23
130	721	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	525,600	%	0,30	157,68
725 - Zariadenie predmety spolu:				4 625,31			4 625,31
732 - Strojovne							
131	731	732219301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 300 l	1,000	súbor	145,52	145,52
132	MAT	484J05001	Ohrievač vody zásobníkový Weishaupt WAS 300 LE - 300 l	1,000	kus	786,25	786,25
133	731	732331511	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat l 8 l	1,000	súbor	113,83	113,83
134	731	732422311	Čerpadlo obehové teplov. závit. 15-14 rozst. 8 cm do 0,7 m ³ /h štand. kvalita	1,000	súbor	254,93	254,93
135	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	143,010	%	0,50	71,51
732 - Strojovne spolu:				1 372,04			1 372,04
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				15 801,08			15 801,08
Za rozpočet celkom				32 923,94			32 923,94

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2024

Zoznam známych subdodávateľov

Názov subdodávateľa	Sídlo	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko)	Adresa pobytu	Dátum narodenia
DOP-KONT, s.r.o.	SNP 29, 908 73 Veľké Leváre	Jarolím Kleinedler	Veľké Leváre 7, 908 73 Veľké	06.09.1967

Leváre

V Malackách, dňa 5.11.2024

VILIA
STAV
901 01 MAL
IČO: 35 306
TEL: 0805 791 871
VA 2
9637.
Viliam Horvath

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2024

Predpokladaný harmonogram prác počet mesiacov/týždňov

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č.1/2024

Štatutárny orgán zhotoviteľa:

Viliam Horváth

Kontakt:

e-mail: viliamh18@gmail.com

Tel/mobil: +421 903 791 871

Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

Osoba oprávnená na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Viliam Horváth
Kontakt: +421 903 791 871

vo veciach technických: Viliam Horváth
Kontakt: +421 903 791 871

vo veciach realizačných: Vladimír Redenkovič
Kontakt: +421 907 738 524

Stavbyvedúci: Vladimír Redenkovič

Splnomocnený zástupca zhotoviteľa: Viliam Horváth

Subdodávateľia: v zmysle Zoznamu vybraných subdodávateľov

Poverený zástupca/ovia subdodávateľov:

Príloha č. 6 – k Zmluve o dielo č.1/2024

Kontaktné osoby objednávateľa

Stavebný dozor: Ing. Ivo Beklemdžiev, I.B. - SERVIS, s.r.o.
Dušnica 530/19, Rohožník 906 38

Príloha č. 7 k Zmluve o dielo č. 1/2024

Projektová dokumentácia