

## Klimatizácia do Meniarní“ A , D a E“

### **1. Technická špecifikácia :**

**Uchádzač navrhne typ a množstvo klimatizačných jednotiek na jednotlivé Meniarne osobitne.**

Klimatizačné jednotky musia spĺňať kapacitne a výkonovo požiadavku na zabezpečenie chladenia rozvádzača vlastnej spotreby (RVS 2.2) na ustálenú teplotu cca. 20° C.

Montáž chladiaceho zariadenia požadujeme priamo na skriňu rozvádzača, s tým aby nedochádzalo k vytváraniu kondenzu na príľahlých rozvádzačoch. Súčasťou zákazky je aj úprava napájania pre klimatizačnú jednotku v rozvádzači.

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Meniareň A</b>                                 |
| Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
| Dodávka klimatizačnej jednotky                    |
| Dodávka ostatného materiálu                       |
| Úprava protipožiarnych prestupov                  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky                    |
| Vypracovanie revíznej správy                      |
| Projekt manažment                                 |
| Zaškolenie obsluhy                                |
| Dokumentácie skutočného vyhotovenia               |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Meniareň D</b>                                 |
| Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
| Dodávka klimatizačnej jednotky                    |
| Dodávka ostatného materiálu                       |
| Úprava protipožiarnych prestupov                  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky                    |
| Vypracovanie revíznej správy                      |
| Projekt manažment                                 |
| Zaškolenie obsluhy                                |
| Dokumentácie skutočného vyhotovenia               |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Meniareň E</b>                                 |
| Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie |
| Dodávka klimatizačnej jednotky                    |
| Dodávka ostatného materiálu                       |
| Úprava protipožiarnych prestupov                  |
| Montáž a uvedenie do prevádzky                    |
| Vypracovanie revíznej správy                      |
| Projekt manažment                                 |
| Zaškolenie obsluhy                                |
| Dokumentácie skutočného vyhotovenia               |

### **3. Montážne a stavebné práce:**

Montáž a uvedenie do prevádzky

### **4. Doprava:** v cene

**5. Termín dodania:** 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

**6. Školenie obsluhy:** v cene zákazky

### **7. Záručný a pozáručný servis**

- dostupnosť servisnej siete
- záruka 24 mesiacov

### **8. Požadovaná dokumentácia od zhotoviteľa**

- Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
- Úprava protipožiarnych prestupov
- Záručný list
- Návod na údržbu a obsluhu
- Východisková revízna správa UTZ elektrických v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. (zákona o dráhach) a vyhlášky MDPT SR č.205/2010 Z.z.
- Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

### **9. Požiadavka na zhotoviteľa:**

- Oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.513/2009 Z.z. z 28.okt. 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie určených činností:

**Montáž, opravy, údržba, skúšky a rekonštrukcie na železničných dráhach, električkových a trolejbusových dráhach:**

**E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane**

**E3a – Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh**

**10. Doporučujeme obhliadku miesta inštalácie zariadenia, vzhľadom na špecifikáciu predmetnej zákazky.**