

ZMLUVA O DIELO č. xxxxx 73/2024
(ďalej len „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ: **Obec Veľký Biel**
Adresa sídla: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Zastúpený: Ing. Peter Fülöp, PhD., starosta
IČO: 00 305 146
DIČ: 2020662303
kontaktné údaje: e-mail: sekretariat@velkybiel.eu, peter.hajnala@velkybiel.eu
tel.: 02/4333 0293, 0918 389 042

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
DIČ: 2020457450
IČ DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: IBAN SK21 0900 0000 0000 5018 3060
Zastúpený: Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zářišová, konatelia
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3318/S
kontaktné údaje: e-mail: obchod@primainvest.eu tel.: 0918 808 300

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 28.02.2024 bolo zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie zákazky: „**Športová hala Veľký Biel novostavba**“ (ďalej aj ako „**Dielo**“), ktorej oznámenie bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2024 pod označením 6613-WYP, pozostávajúca z objektov:
 - (i) SO-01 Športová hala parc. č. 488/2
 - (ii) SO-02.1 Elektro úprava VN parc. č. 488/2,1, 492/1, 555
 - (iii) SO-02.2 Kiosková trafostanica
 - (iv) SO-02.3 Úprava existujúcich el. rozvodov
 - (v) SO-02.4 Elektrická prípojka
 - (vi) SO-03 Energovod
 - (vii) SO-04 Areálová dažďová kanalizácia
 - (viii) SO-05 Areálové spevnené plochy
 - (ix) SO-06 Sadové úpravy

2. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky podľa § 3 ods. 1, 3 a 4 a § 4 zákona o verejnom obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác, zadávaná podľa § 112 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý realizoval objednávateľ. Ide o zákazku, na vykonanie diela s odbornou starostlivosťou, riadne, včas a tak, aby bolo vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami, normami Európskej únie, s tým, že dielo bude spĺňať požiadavky zodpovedajúce vysokému stavebno-technickému a technologickému štandardu obvykle kladenému na tento druh stavby/zariadenia a súvisiaca úprava práv a povinností zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má záujem financovanie Diela zabezpečiť najmä prostredníctvom dotácie zo strany: Fondu na podporu športu (ďalej ako „**Poskytovateľ**“) na základe Výzvy č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (ďalej ako „**Výzva**“) na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry č. 2023/001 (ďalej ako „**Zmluva o poskytnutí dotácie**“) za účelom realizácie Diela. V prípade nezískania finančných prostriedkov uvedeným spôsobom, je objednávateľ oprávnený financovať Dielo z vlastných zdrojov, alebo si zabezpečiť financovanie Diela inak, resp. financovaním postupným splácaním diela v 180-tich rovnomerných splátkach po dobu 15 rokov, ako je upravené v čl. 4 článku III. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé, že predmetná zmluva je vytvorená spojením zmluvy o dielo a mandátnej zmluvy a preto má právnu úpravu zmluvy zmiešanej.

6.	Zhotoviteľ prehlasuje, že vzal na vedomie, že Dielo má byť financované na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej na základe Výzvy, a berie na vedomie, že obdobie oprávnenosti výdavkov končí dňom 31.12.2026 vrátane. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie na zhotovenie diela č. 1 tak, aby bol zachovaný uvedený konečný termín najneskôr do dňa 30.04.2026 .
7.	Zhotoviteľ si zaväzuje vykonať vyhlásenie podľa nasledujúcej vety pravdivo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet článku I. (PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA) tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými zamestnancami a v súlade podmienkami podľa tejto zmluvy.
I. PREDMET ZMLUVY A ÚVODNÉ USTANOVENIA	
1.	Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť Dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1, na pozemku v obci Veľký Biel, parcelné číslo KN C 488/2, k. ú. Veľký Biel, evidovaný na liste vlastníctva č. 943.

2.	Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa poskytnúť ďalšie požadované služby podľa tejto zmluvy, právneho poriadku platného v Slovenskej republike a v súlade so zadáním verejného obstarávateľa pozostávajúce z: 2.1 Uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a rozhodnutí, povolení a vyjadrení príslušných orgánov, ktorých výsledkom musí byť výstavba a dokončenie stavby. 2.2 Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora projektovej dokumentácie oprávnenou osobou podľa § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 2.3 Zabezpečenie výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti na stavenisku oprávnenou osobou podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3.	Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa realizovať dielo podľa bodu 1. tohto článku zmluvy v rozsahu podľa: a) podmienok uvedených v tejto zmluve, b) súťažných podkladov poskytovaných v rámci zadávania zákazky, ktorej zadávania výsledkom je táto zmluva, a ktorými disponujú obidve zmluvné strany, najmä Opisom predmetu zákazky tvoriaceho súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní, c) právoplatných právnych aktov príslušného stavebného úradu k realizácii a požiadaviek všetkých príslušných dotknutých orgánov a subjektov, d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, e) záväzného harmonogramu prác, ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť najneskôr päť pracovných dní pred odovzdaním staveniska, a ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Harmonogram 1“), f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na pracovných rokovaniach pri dojednávaní jednotlivých častí projektovej dokumentácie a kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
4.	Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne vykonané zmluvné dielo zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.
5.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a to počas celej doby trvania tejto zmluvy.
6.	Zhotoviteľ sa zaväzuje pred podpisom zmluvy o dielo predložiť poisťnú zmluvu alebo poisťku zodpovednosti podnikateľa za spôsobenú škodu uzatvorenú na výšku poisťnej sumy min. vo výške predpokladanej hodnoty zákazky predmetnej zákazky: Športová hala Veľký Biel
7.	Zhotoviteľ, sa zaväzuje zabezpečiť, aby bola zachovaná platnosť a účinnosť poisťnej zmluvy uvedenej v bode 6. tohto článku zmluvy po celú dobu ich požadovaného trvania (t. j. do skončenia záručnej doby v zmysle zmluvy, ktorá končí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie), za pôvodne dojednaných poisťných podmienok a v tej súvislosti sa zaväzuje v prípade poisťnej zmluvy dojednanej na

	kratšiu poistnú dobu, predložiť objednávateľovi novú poistnú zmluvu, v lehote najneskôr ku dňu ukončenia platnosti predchádzajúcej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ nesmie uskutočniť ani opomenúť nič, čo by mohlo viesť k neplatnosti alebo napadnuteľnosti uvedenej poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu či obmedzeniu poistného plnenia.
8.	V prípade, že zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu uvedenú v bode 6. tohto článku objednávateľovi v požadovanej forme, obsahu, rozsahu a v určených lehotách, bude to objednávateľ považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa.
9.	V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa diela a/alebo majetku objednávateľa je zhotoviteľ povinný ihneď písomne informovať objednávateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť objednávateľovi a poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ ho na to objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; povinnosť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu uviesť dielo a/alebo majetok objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie diela a/alebo majetku objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vypláti.
10.	Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa bodov 6. až 8. tohto článku zmluvy a dôjde k poškodeniu alebo zničeniu diela a/alebo majetku objednávateľa, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením.
11.	Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, podmienky účasti určené podľa § 33, resp. § 34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a/alebo subdodávateľmi. Ustanovenie bodu 12. tohto článku týkajúce sa subdodávateľov nie je týmto dotknuté.
12.	Objednávateľ určil pre potreby tejto zmluvy nasledovné podmienky subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať: a) Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. b) Povinnosť podľa predchádzajúceho bodu, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

	c) Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. d) Povinnosť podľa predchádzajúceho bodu, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahuje na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa. e) nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie podľa tejto zmluvy, f) subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a to počas celej doby trvania tejto zmluvy, g) vykonanie prác na diele doplneným subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia ani nárok na úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie, h) ak objednávateľ nevyjadrí s navrhnutým subdodávateľom svoj nesúhlas do 2 pracovných dní odo dňa oznámenia jeho špecifikácie, má sa zato, že s týmto subdodávateľom objednávateľ súhlasí.
13.	V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa ustanovení tejto zmluvy. I v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
14.	V prípade, že zhotoviteľ počas plnenia zmluvy využije zdroje, resp. kapacity inej/iných osoby/osôb, ako je uvedené v bode 11. tohto článku zmluvy, na plnenie vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotoviteľovi (uchádzačovi) vo verejnom obstarávaní zdroje, resp. kapacity inej/iných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy. Ustanovenie bodu 12. tohto článku týkajúce sa subdodávateľov nie je týmto dotknuté.
15.	Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
16.	Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie

	takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.
17.	Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že v prípade, že kedykoľvek počas vykonávania predmetu zmluvy zistí nevhodnosť a/alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti východiskových podkladov, písomne upovedomí o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní po jej zistení objednávateľa a zároveň mu odporučí vhodnú úpravu východiskových podkladov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto odseku zmluvy zodpovedá škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju nahradiť. Ak v dôsledku takéhoto zistenia dôjde k podstatným zmenám v predmete zmluvy, tak sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o dodatku k tejto zmluve ktorým si usporiadajú vzájomné práva a povinnosti.
18.	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo bolo v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“, v súlade s čl. 5 Nariadenia EÚ 2021/241 a spĺňalo podmienky všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, to znamená, že nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy, adaptácia k zmene klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo, prevencia a kontrola znečisťovania, ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia a taxonómii. Zároveň je zhotoviteľ povinný pri realizácii diela postupovať podľa kapitoly 5 Metodickéj príručky k výstavbe a obnove budov, https://www.minedu.sk/data/att/24307.pdf .
II. ROZDELENIE ZMLUVY	
Zmluva sa rozdeľuje na nasledovné samostatné časti:	
Časť 1. predmetom, ktorej je úprava zmluvných podmienok pre uskutočnenie stavebných prác, zahrňujúc aj činnosť koordinátora dokumentácie podľa § 5 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a koordinátora bezpečnosti podľa § 6 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,	
Časť 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC	
Čl. 1 Predmet zmluvy	
1.1	Predmetom tejto časti zmluvy je kompletná dodávka a montáž stavebných prác a zabezpečenie, (ďalej len „ dielo č. 1 “). V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidáciu stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z

	projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, strázenie staveniska počas výstavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinátor bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov. Predmetom tejto časti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskutočnenie stavby, určených v stavebnom povolení, ako i v stanoviskách a vyjadreniach kompetentných orgánov štátnej správy a samosprávy.
1.2	Na predmet zmluvy podľa tejto časti zmluvy sa primerane použijú ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Čl. 2 Predmet, rozsah a obsah diela č. 1	
2.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce – dielo č. 1 s názvom: „ Športová hala Veľký Biel novostavba “. Rozsah stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky tvoriaceho súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní a v dokumentácii na stavebné povolenie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní pre stavebné povolenie.
Čl. 3 Čas plnenia diela č. 1	
3.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo č. 1 vykonať a odovzdať v lehote 18 (osemnásť) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
3.2	Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu diela č. 1 s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodanie podľa tejto zmluvy.
3.3	Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 kalendárnych dní v porovnaní s Prílohou č. 2 (Harmonogramom 1). Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
3.4	V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
3.5	Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní diela č. 1 postupovať podľa Prílohy č. 2 (Harmonogramu 1).
Čl. 4 Predĺženie lehoty plnenia diela č. 1	
4.1	Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty výstavby v takom rozsahu, v akom dokončenie (v zmysle článku 12. Odovzdanie a prevzatie diela č. 1) je alebo bude oneskorené z niektorých nasledujúcich dôvodov: a) zmena, alebo zlepšovací návrh,

	c) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukázateľne znemožnia zhotovovať dielo v súlade s STN, EN, resp. predpísanými technologickými postupmi, ktoré musia byť zhotoviteľom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní od ich vzniku písomne odôvodnené a písomne oznámené objednávateľovi, inak sa na ne nebude prihliadať, d) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo vybavenia preukázateľne spôsobené objednávateľom, alebo e) vyššia moc. Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty výstavby, vydá o tom bez zbytočného odkladu písomné oznámenie objednávateľovi. Pri rozhodovaní o každom predĺžení lehoty objednávateľ posúdi všetky predchádzajúce rozhodnutia v nadväznosti na podmienky uvedené v zadávacej dokumentácii poskytovanej vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.									
4.2	Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: a) je mimo kontroly zmluvnej strany; b) zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň c) zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto zmluvy objektívne nemohla predvídať, pričom sa môže jednať o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „vyššia moc“). Kedykoľvek ktorákoľvek zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.									
Čl. 5 Cena diela č. 1										
5.1	Cena diela č. 1 je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania. Zhotoviteľ – platiteľ DPH: <table><tr><td>5.1.1</td><td>zmluvná cena bez DPH v EUR:</td><td>2 628 999,76 €</td></tr><tr><td>5.1.2</td><td>sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%</td><td>525 799,95 €</td></tr><tr><td>5.1.3</td><td>zmluvná cena spolu s DPH v EUR</td><td>3 154 799,71 €</td></tr></table>	5.1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 628 999,76 €	5.1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	525 799,95 €	5.1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	3 154 799,71 €
5.1.1	zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 628 999,76 €								
5.1.2	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	525 799,95 €								
5.1.3	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	3 154 799,71 €								

	/slovom: trimiliónystopäťdesiatštyritisícsemstodeväťdesiatdeväť euro a 71 /100 centov s DPH/
5.2	Každá zmena ceny diela č. 1 podlieha písomnému a odôvodnenému schváleniu zo strany objednávateľa, ktorý musí žiadať o vyjadrenie Poskytovateľa.
5.3	Zmena ceny prípadne rozsahu diela č. 1 musí byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v prípade zmeny ceny v súlade s Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s aktuálnejším metodickým usmernením zo strany Úradu pre verejné obstarávanie SR.
5.4	Zhotoviteľ je oprávnený požiadať objednávateľa o indexáciu cien v prípade, že dôjde k nárastu cien o viac ako 15 %. Zhotoviteľ je povinný preukázať opodstatnenosť svojej požiadavky predložením relevantných údajov získaných od Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo inej relevantnej inštitúcie. Objednávateľ preskúma oprávnenosť požiadavky zhotoviteľa a v prípade jej opodstatnenosti pripraví návrh dodatku k zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť indexáciu cien v prípade, že zhotoviteľ nepredloží dostatočné podklady preukazujúce opodstatnenosť jeho požiadavky.
5.5	Zmluvné strany sa dohodli, že prípadná úprava ceny s ohľadom na väčší rozsah činností, ktoré nebolo možné objektívne predvídať, bude určená jednotkovou cenou podľa zmluvného rozpočtu, pokiaľ sa v ňom konkrétna položka nachádza. Ak sa v ňom taká položka nenachádza, budú tieto činnosti ocenené podľa cien platných v čase vzniku daného prípadu.
5.6	Pri prípadnej úprave ceny písomným dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovať nasledovne: všetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prác, je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka, resp. jeho príloh. Zápisy v stavebnom denníku a jeho prílohách obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a odborným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia, po odsúhlasení projektantom a objednávateľom, ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve je povinný zhotoviteľ predložiť objednávateľovi, ešte pred začatím realizácie konkrétnych zmien. Pre účely tejto zmluvy a súvisiace nároky zmluvných strán, zmluvné strany sa dohodli, že budú rozlišovať tzv. naviac práce a tzv. dodatočné práce. Pod pojmom naviac práce sa majú rozumieť práce, ktoré sú uvedené v projektových dokumentáciách, ale ktoré chýbajú v rozpočte, kým pod pojmom dodatočné práce sa majú rozumieť práce, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii a ktoré boli objednávateľom objednané zvlášť/dodatočne.
5.7	Zhotoviteľ je povinný vykonať naviac práce bez navýšenia zmluvnej ceny, ktorá figuruje v zmluve a ktorá je paušálnou cenou.
5.8	Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne dodatočné práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez podpísaného dodatku k zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k zmluve alebo písomného súhlasu objednávateľa nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
5.9	Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť iba v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a po schválení objednávateľom resp. Poskytovateľom.
Čl. 6	

Platobné a fakturačné podmienky diela č. 1	
6.1	Podmienkou zaplataenia ceny diela č. 1 je odovzdanie a prevzatie diela č. 1 podľa čl. 12 tejto časti zmluvy.
6.2	Spôsob zaplataenia ceny diela č. 1 a jej splatnosť je upravená v čl. 4 článku III. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY.
Čl. 7 Základné podmienky vykonania diela č. 1	
7.1	Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní odo dňa kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: a) stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nadobudlo právoplatnosť, a súčasne b) objednávateľ doručí zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
7.2	Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr., poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.
7.3	Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
7.4	Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
7.5	Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho pod zhotoviteľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.

7.6	Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu.
7.7	Objednávateľ sa zaväzuje organizovať minimálne 2 x za kalendárny mesiac kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje na kontrolných dňoch zúčastňovať, a to minimálne v osobe stavbyvedúceho, koordinátora bezpečnosti. V prípade, že sa stavbyvedúci nemôže na kontrolnom dni zúčastniť, môže ho zastupiť výlučne osoba písomne splnomocnená štatutárnym orgánom zhotoviteľa, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V opačnom prípade môže objednávateľ odložiť kontrolný deň na iný termín tak, aby bola za zhotoviteľa zabezpečená účasť niektorej z uvedených osôb. Zhotoviteľ je na tento účel povinný v dostatočnom časovom predstihu, minimálne však 1 pracovný deň vopred, informovať objednávateľa o prípadnej neúčasti na kontrolnom dni a jej dôvodoch, ktoré musia byť opodstatnené a teda objektívne nezlučiteľné so zabezpečením účasti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa vyjadrovať a tieto odsúhlasovať stavbyvedúci, alebo štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom, ak sa na kontrolnom dni zúčastnil. V prípade, že sa k zápisu do 3 pracovných dní stavbyvedúci, resp. štatutárny orgán, resp. fyzická osoba podnikateľ osobne, ak je zhotoviteľom nevyjadrí alebo neodsúhlasí, bude sa uvedené považovať za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Za objednávateľa vypracuje a odsúhlasuje zápisy z kontrolných dní odborný dozor objednávateľa, alebo iná oprávnená osoba uvedená v článku I. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia, bod 14. tejto zmluvy, ktorá sa na kontrolnom dni zúčastnila.
7.8	Kvalita prác a dodávok musí byť realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) a platných legislatívnych noriem týkajúcich sa predmetu diela. Stavba musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej parametrov, platných STN, (EN), technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
7.9	Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.
7.10	V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác zhotoviteľ pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo hmoty predpísané projektovou dokumentáciou obstaráť, môže objednávateľ súhlasiť s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných hmôt alebo výrobkov zhotoviteľ navrhuje so súhlasom generálneho projektanta – autorského dozoru a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiaru bezpečnosť stavby, tak aj miestne príslušného kompetentného HaZZ (Hasičského a záchranného zboru) a to konkrétne osobou, ktorá vydávala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokiaľ sa tým neznižuje akosť prác a neprekročí dohodnutá cena diela a návrh ekvivalentu nebude predstavovať požiadavku na predĺženie lehoty zhotovenia diela podľa čl. 3 bodu 3.1 tejto časti zmluvy. Posúdenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa.

7.11	Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných technických podmienkach stavebných prác schválených Ministerstvom výstavby a verejných prác SR.
7.12	Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7.13	Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu v okolí stavby situovaných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradíť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7.14	Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom neovplyvňovala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.
7.15	V prípade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ bude prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní staveniska a zapíše ho do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.
7.16	Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto časti zmluvy musí byť riadne vykonané, odovzdané a jeho zmluvná cena uhradená a to podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas – to je v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili vydaniu (právoplatnosti) kolaudačného rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi sankciu uvedenú v časti Sankcie tejto zmluvy.
7.17	Objednávateľ si vyhradzuje právo na predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej veľkosti na posúdenie kvality, žiadať od zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie zamestnancov

	poverených na výkon tej ktorej práce, tým že na požiadanie predloží objednávateľovi kópie týchto dokumentov.
7.18	Objednávateľ si vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených“ a podrobiť ich skúške ním vybranej skúšobni, a to zakaždým keď to uzná za vhodné, aby si overil či tieto sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu.
7.19	Zhotoviteľ je oprávnený navrhovať také technické riešenie, ktoré sa technicky líši od projektu a je vhodnejším riešením. V prípade, ak zhotoviteľom navrhované riešenie bude písomne schválené objednávateľom, dokumentáciu tej pracovnej časti, ktorú sa týka vhodnejšie a zmenené technické riešenie, vypracuje.
7.20	Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, autorskému dozoru a odbornému dozoru objednávateľa alebo nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť. Každý takýto vstup však musí byť s vedomím a za prítomnosti zhotoviteľa.
7.21	Objednávateľ, autorský dozor a odborný dozor objednávateľa sú oprávnení žiadať vykazanie neoprávnených a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy.
7.22	Zhotoviteľ poveruje pre styk s objednávateľom pracovníkov vo veciach výrobných a technických: Jozef Skladaný, tel. číslo: +421 904 927 811, e-mail: jozef.skladany@primainvest.eu ktorý bude zodpovedný za riadenie stavby, prevzatie staveniska, podpisovanie stavebného denníka, podpisovanie súpisu vykonaných prác, koordináciu subdodávateľov a odovzdanie diela. Zmluvné strany dohodli, že za zhotoviteľa sú oprávnení vykonávať zápisy do stavebného denníka a tieto aj podpisovať aj pracovníci poverení funkciou stavbyvedúci. Meno pracovníka v uvedenej funkcii bude oznámené zápisom vedúceho projektu v stavebnom denníku.
7.23	Objednávateľ poverí funkciou technického dozoru osobu, ktorú objednávateľ určí pri prevzatí staveniska zhotoviteľom: Ing. Arch. Pavol Senecký, tel. číslo: +421 905 641 888, e-mail: senecky@architekt.sk ktorý bude zodpovedný za odovzdanie staveniska, kontrolovanie vykonávania diela, podpisovanie stavebného denníka, odsúhlasovanie úhrady platieb, prerušenie alebo zastavenie stavebných prác, odsúhlasovanie naviac prác z hľadiska obsahu, ceny a ich dopadu na zmluvný termín realizácie diela, prevzatie diela. Objednávateľ zaistí dennú prítomnosť svojho technického dozoru na stavbe.
7.24	Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela.
Čl. 8 Vytyčovanie	

8.1	Zhotoviteľ vytýči dielo vo vzťahu k referenčným bodom, osiam a výškam oznámených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí diela a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, výškach, rozmeroch alebo vytyčovaní diela. Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v oznámených referenčných položkách, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na overenie ich presnosti predtým, než ich použije.
8.2	Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku vykonania prác vynútenou chybou v týchto referenčných položkách a/ani skúsený zhotoviteľ nemohol primerane odhaliť túto chybu a zabrániť oneskoreniu a/alebo nákladom, zhotoviteľ vydá objednávateľovi oznámenie a bude mať nárok na: a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takéhoto oneskorenia, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené a b) úhradu všetkých takýchto nákladov vrátane primeraného zisku, ktoré sa zahrnú do zmluvnej ceny.
Čl. 9 Stavenisko	
9.1	Zhotoviteľ pred začatím prác na jednotlivých objektoch je povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
9.2	Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
9.3	Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
9.4	Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – (stavebný zákon) a ustanoveniami § 13 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9.5	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
9.6	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavaním nočného a nedeľného pokoja. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v jeho rozpočte.

	objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení väd a nedorobkov. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela č. 3 po odstránení väd uvedených v zápise.
12.3	Pripravenosť na odovzdanie diela č. 1 je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 kalendárne dni vopred, alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
12.4	Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä zástupcov zhotoviteľa a technického dozoru.
12.5	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela č. 1 usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, požiadaviek objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
12.6	Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé) vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatíu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je objednávateľ v omeškaní s prevzatím diela.
12.7	Súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude: a) projekt skutočného vyhotovenia na jednotlivé časti uskutočnených prác na úrovni realizačnej dokumentácie (tzn. Aktualizovaná technická správa, situácie, pozdĺžne a priečne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tlači a 1 x v digitálnej forme b) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia na základe požiadaviek na zameranie skutkového stavu podľa Vyhlášky č. 300/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. Výstupy po realizačného geometrického zamerania zhotoviteľ odovzdá v 2 vyhotoveniach v tlači a 1 x v digitálnej forme. c) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, d) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach e) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení, f) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, g) stavebný denník (originál) v jednom vyhotovení.
12.8	O odovzdaní a prevzatí diela č. 1, alebo ucelených funkčných častí diela sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, alebo jej časti, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti: a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v projektovej dokumentácii, b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, zodpovedný projektant, objednávateľ, c) záznam priebehu preberacích skúšok diela č. 1 alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,

	d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti, e) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie, f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti, g) miesto a čas preberacieho konania, h) podpisy zúčastnených osôb.
12.9	O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Protokole o prevzatí a odovzdaní stavby vydá objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Protokole o prevzatí a odovzdaní stavby boli v lehote stanovenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní stavby odstránené.
Čl. 13 Prerušenie prác	
13.1	Objednávateľ môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn prerušiť postup prác na časti alebo celom diele č. 1. Počas tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať túto časť alebo celé dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.
13.2	Stavebný dozor môže tiež vydať oznámenie o príčine prerušenia.
13.3	Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny objednávateľa a prerušil práce a/alebo tým, že znovu začal s prácou. Zhotoviteľ vydá oznámenie objednávateľovi a bude mať nárok na: a) predĺženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia ak dokončenia diela je alebo bude oneskorené a b) úhradu všetkých takých nákladov, ktoré sa zahrnú do zmluvnej ceny.
13.4	Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie lehoty alebo na úhradu vzniknutých nákladov v prípade nápravy dôsledkov chybnéj projektovej dokumentácie zhotoviteľa, vyhotovenia prác alebo materiálov.
13.5	Po vydaní povolenia alebo pokynu pokračovať v práci, zhotoviteľ a objednávateľ spoločne skontrolujú dielo, technologické zariadenia a materiály ovplyvnené prerušením prác. Zhotoviteľ napraviť všetky schátrania alebo vady či straty na diele, alebo technologických zariadeniach a materiáloch, ku ktorým došlo v priebehu prerušenia prác.
III. USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE VŠETKY ČASTI TEJTO ZMLUVY	
Za účelom vylúčenia pochybnosti zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia tejto časti zmluvy sa v plnom rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s vykonaním diela č. 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že časť 1. tejto zmluvy obsahuje odlišnú úpravu vzťahov zmluvných strán pre vykonanie diela č. 1 ako tento článok III. ZMLUVY, potom má prednosť úprava v časti 1. zmluvy.	
Čl. 1 Spolupôsobenie objednávateľa a spôsob plnenia zhotoviteľa	

9.7	Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonanie štátneho stavebného dohľadu.
9.8	Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste informačnú tabuľu v zmysle požiadaviek Poskytovateľa, ktorá bude obsahovať text s názvom stavby, označenie objednávateľa, meno projektanta, označenie dodávateľa, termíny začatia a dokončenia diela č. 1, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadne ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9.9	Zhotoviteľ zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám tak, aby nedošlo k prípadnému zraneniu, pádom tretej osoby a zamestnancov objednávateľa.
Čl. 10 Stavebný denník	
10.1	Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie orgánmi štátnej správy).
10.2	Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela č. 1, resp. odstránením nedostatkov a nedorobkov podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
10.3	Zhotoviteľ a odborný dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom resp. oznámením na kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
10.4	Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor objednávateľa, pracovník generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
10.5	Osoby oprávnené robiť záznamy v stavebnom denníku sú povinné pripojiť k záznamu do troch pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom/nesúhlasnom zápise stavbyvedúci upovedomí aj ostatných zástupcov a to v lehote najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené nebude, má sa za to, že sa s obsahom záznamu súhlasí.
Čl. 11 Bezpečnosť pri vykonaní diela č. 1	

11.1	Pri vykonávaní diela č. 1 je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. Zhotoviteľ je povinný dodržať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach.
11.2	Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby určené objednávateľom a osoby, ktorých oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov.
11.3	Zhotoviteľ je povinný prestať pridelať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí - boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotronických látok; - podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; - poškodili oprávnené záujmy objednávateľa; - boli odôvodnene určené objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko zakázaný.
11.4	Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike.
11.5	Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich pracovníkov vrátane živnostenského listu a osvedčení, oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii diela č. 1.
11.6	Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela č. 1 a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
11.7	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Čl. 12 Odovzdanie a prevzatie diela č. 1	
12.1	Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 1.
12.2	Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia väd a nedorobkov diela č. 1, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a ktorých odstránenie v každom jednotlivom prípade trvá dlhšie ako 1/2 dňa odo dňa začatia vykonávania odstraňovania vady, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v čl. 3 bod 3.1 tejto časti zmluvy, bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela č. 1 a vyzvať

1.1	Dokumentácia zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v Opise predmetu zákazky tvoriaceho súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a dokumentov skutočného vyhotovenia.
1.2	Všetky dokumentácie zhotoviteľa budú vypracované v slovenskom jazyku.
1.3	Zhotoviteľ pripraví všetku dokumentáciu zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné pre inštruovanie personálu objednávateľa. Personál objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracované.
1.4	Realizácia diela č. 1 bude spĺňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v Opise predmetu zákazky tvoriaceho súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní vzťahujúce sa na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi.
1.5	Všetky tieto právne predpisy, vo vzťahu k dielu a každému stavebnému objektu, budú tie, ktoré budú platné v čase preberania diela alebo stavebného objektu objednávateľom. Pokiaľ nie je uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy budú považované za odvolania na vydanie platné k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade, že po dátume podpisu zmluvy nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, zhotoviteľ vydá o tejto skutočnosti objednávateľovi oznámenie a predloží návrh na ich splnenie. V prípade, že: a) objednávateľ rozhodne, že ich splnenie sa vyžaduje, a b) návrhy na ich splnenie predstavujú zmenu bude objednávateľ iniciovať zmenu.
1.6	V priebehu vykonávania predmetu zmluvy sa budú uskutočňovať rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a to na základe potreby a podľa dohody medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi pozvánku na pracovné rokovanie vrátane podrobného programu pracovného rokovania a zúčastnených osôb za zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný pozvánku podľa predchádzajúcej vety doručiť objednávateľovi minimálne 5 dní vopred, pričom berie na vedomie, že objednávateľ je oprávnený termín pracovného rokovania posunúť najviac o 3 pracovné dni. Pre vylúčenie pochybností náhrada za čas spojený s rokovaniami zhotoviteľa a objednávateľa v rozsahu 30 hodín za každé dielo podľa tejto zmluvy je zahrnutá v cene za jednotlivé diela.
1.7	Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude 1 x za 2 mesiace vyhotovovať správu/zisťovací protokol o preinvestovaných prostriedkoch. Tento protokol musí byť podpísaný zhotoviteľom, technickým dozorom stavby a odborným zástupcom objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností náhrada za čas spojený s plnením povinností zhotoviteľa podľa toho bodu je zahrnutá v cene za jednotlivé diela.
1.8	Z každého pracovného rokovania je zhotoviteľ povinný vyhotoviť zápis, ktorý je podkladom v zmysle bodu 1.9 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný zápis z pracovného rokovania doručiť objednávateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia pracovného rokovania na odsúhlasenie. Objávateľ je následne oprávnený do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia zápisu z pracovného rokovania uviesť a doručiť zhotoviteľovi svoje písomné pripomienky k zápisu z pracovného rokovania. Zhotoviteľ je povinný do 5 kalendárnych dní

	po doručení písomných pripomienok objednávateľa k zápisu z pracovného rokovania zapracovať pripomienky objednávateľa a doručiť objednávateľovi opravený zápis z pracovného rokovania. Pre vylúčenie pochybností náhrada za čas spojený s plnením povinností zhotoviteľa podľa toho bodu je zahrnutá v cene za jednotlivé diela.
1.9	Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.
Čl. 2 Zmeny a úpravy diela	
2.1	Zmeny môže iniciovať objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním zhotoviteľa o predloženie návrhu. Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby bola vykonaná inými.
2.2	Zhotoviteľ je povinný vykonať a bude viazaný zmenou mimo prípadov kedy zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie objednávateľovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornými podrobnosťami), že a) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotoviteľa ľahko dostupné, b) zmena zníži bezpečnosť a vhodnosť diela c) bude mať nepriaznivý dopad na úspešne splnenie požiadaviek záruk. Po obdržaní tohto oznámenia objednávateľ pokyn zruší, potvrdí alebo ho zmení.
2.3	Zhotoviteľ môže kedykoľvek predložiť objednávateľovi písomný návrh - zlepšovací návrh, ktorý (podľa názoru zhotoviteľa), ak bude prijatý a) urýchli dokončenie b) zníži náklady objednávateľa na realizáciu, údržbu alebo prevádzku diela c) zlepši výkonnosť alebo hodnotu dokončeného diela pre objednávateľa alebo bude inak k prospechu objednávateľa.
2.4	Keď objednávateľ, pred vydaním pokynu ku zmene, resp. k zlepšovaciemu návrhu, požiadá o ponuku bude na to zhotoviteľ reagovať v písomnej forme čo najskôr ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhovieť (ak ide o tento prípad) alebo predložením: a) popisu navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram ich uskutočnenia, b) návrh zhotoviteľa pre všetky potrebné úpravy harmonogramu c) návrh zhotoviteľa na úpravu zmluvnej ceny Objednávateľ, čo najskôr ako je to možné, po obdržaní takéhoto zlepšovacieho návrhu odpovie schválením, neschválením alebo pripomienkami. Počas čakania na odpoveď nebude zhotoviteľ zdržiavať žiadne práce. Každý pokyn k vykonaniu zmeny – zlepšovacieho návrhu s akýmkoľvek požiadavkami na zaznamenávanie nákladov, bude vydaný objednávateľom zhotoviteľovi, ktorý potvrdí príjem. Po vydaní pokynu na zmenu – zlepšovacieho návrhu alebo schválením zmeny – zlepšovacieho návrhu, objednávateľ odsúhlasí alebo rozhodne o úpravách zmluvnej ceny a formuláru platieb. Tieto úpravy zahŕňajú primeraný zisk a zohľadňujú zlepšovacie návrhy zhotoviteľa, ak je uplatňovaný.

Čl. 3 Oneskorenie spôsobené úradmi							
3.1	Ak platia nasledujúce podmienky: a) zhotoviteľ svedomito dodržal postup stanovený odpovedajúcim zákonom platným a účinným v Slovenskej republike, b) orgány verejnej správy objektívne, preukázateľne a protiprávne zdržujú alebo narušujú prácu zhotoviteľa, a c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné, potom sa bude také oneskorenie považovať za dôvod na predĺženie príslušnej lehoty podľa tejto zmluvy v trvaní predmetného oneskorenia.						
Čl. 4 Spoločné ustanovenia o cene, platobné a fakturačné podmienky							
4.1	Cena je ustanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby za účelom riadneho vykonania diela.						
4.2	Cena za celé Dielo: Zhotoviteľ – platiteľ DPH: <table style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">zmluvná cena bez DPH v EUR:</td><td style="text-align: right;">2 628 999,76 €</td></tr> <tr> <td>sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%</td><td style="text-align: right;">525 799,95 €</td></tr> <tr> <td>zmluvná cena spolu s DPH v EUR</td><td style="text-align: right;">3 154 799,71 €</td></tr> </table> /slovom: trimiliónystopäťdesiatštyritisícseďemstodevätšesťdesiatdeväť euro 71/100 centov s DPH/	zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 628 999,76 €	sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	525 799,95 €	zmluvná cena spolu s DPH v EUR	3 154 799,71 €
zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 628 999,76 €						
sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 20%	525 799,95 €						
zmluvná cena spolu s DPH v EUR	3 154 799,71 €						
4.3	Cena za celé Dielo splatná v rovnomerných 180 (jedenstoosemdesiat) mesačných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Za účelom zaplatenia splátky nie je potrebné zo strany zhotoviteľa vystavovať faktúru. Výška mesačnej splátky predstavuje sumu 17 526,66 EUR (slovom: štrnásťtisícšesťdesiatšesť eur 66/100 centov) bez DPH, t. j. sedemnášťtisícšesťdesiatšesť EUR 66/100 centov s DPH (ďalej len „Splátka“). Prvú Splátku objednávateľ uskutoční do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní celkového Diela podľa článku 12 časti II. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ v priebehu do 3 (troch) mesiacov počítaných od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní celkového Diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy (pre odovzдание a prevzatie diela č. 1), jednorazovo zhotoviteľovi zaplatí časť ceny za celé Dielo prevyšujúcu výšku Splátky (ďalej len „Predčasná splátka“), potom sa výška zostávajúcej dlžnej časti ceny za celé Dielo znižuje o 20% z výšky Predčasnej splátky uhradenej podľa tohto bodu (ďalej len „Zľava“). Zľava sa rovnomerne rozpočíta do výšky jednotlivých zostávajúcich splátok (prvý odsek tohto bodu 4.3) splatných po úhrade Predčasnej splátky a v tomto zmysle dôjde aj k úprave aj Prílohy č. 6 (Splátkový kalendár).						

	Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ v lehote 3 (troch) mesiacov počítaných od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní celkového Diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy) zhotoviteľovi oznámi, že je pripravený zaplatiť celú cenu Diela, celková cena Diela sa automaticky znižuje o 20%, avšak len za predpokladu, že takto znížená cena Diela bude v uvedenej lehote pripísaná na účet zhotoviteľa. V opačnom prípade sa zľava ceny Diela podľa tohto bodu neuplatní a objednávateľ sa ďalej riadi ustanoveniami prvého a druhého odseku tohto bodu 4.3. Objednávateľ nie je oprávnený cenu za celé Dielo resp. jej časť splatiť predčasne bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia druhého a tretieho odseku tohto bodu 4.3.
4.4	V prípade omeškania úhrady ktorejkoľvek splátky ceny Diela zo strany objednávateľa, môže zhotoviteľ uplatňovať voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň omeškania.
4.5	Zmenu obsahu alebo rozsahu Diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac alebo menej prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac alebo menej prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce alebo menej práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
4.6	Zmena ceny diela je možná výlučne v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
4.7	Zmena ceny prípadne rozsahu diela musí byť v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v prípade zmeny ceny v súlade s Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie k aplikácii § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo s aktuálnejším metodickým usmernením zo strany Úradu pre verejné obstarávanie SR.
4.8	Veriteľom splátok v podľa bodu 3. tejto zmluvy (PREAMBULA) je zhotoviteľ.
Čl. 5 Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele, autorské práva	
5.1	Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 12 časti II. zmluvy.
5.2	Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, zhotoviteľovi zostávajú jeho výhradné osobnostné a majetkové práva podľa Autorského zákona a zároveň objednávateľovi poskytuje časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom vykonania úprav a prác v rozsahu užívania,

	prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za poskytnutie týchto práv je zahrnutá v cene.
5.3	Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.
5.4	Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej dokumentácie v rozsahu udelennej licencie podľa tohto článku ako aj na postúpenie licencie tretím osobám.
5.5	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie diela.
5.6	Objednávateľ prevzatím diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
Čl. 6 Sankcie	
6.1	V prípade bezdôvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom v termíne určenom v čl. 3. bode 3.1 časti 1. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to aj v prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom z tohto dôvodu.
6.2	V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním riadne dokončeného diela, a nejde o prípad zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 3 v bode 3.2 a čl. 13 časti 1. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený po tomto termíne účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním riadne dokončeného diela.
6.3	Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd v zmysle článku 7. bodu 7.5. tejto časti zmluvy alebo článku 7. bodu 7.10. tejto časti zmluvy alebo článku 7. bodu 7.11. tejto časti zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie záväzku a za každý aj začatý deň omeškania zhotoviteľa.
6.4	Zhotoviteľ je povinný zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť až na základe písomného oznámenia objednávateľa, z ktorého je zrejmé, že objednávateľ svoje oprávnenie účtovať zmluvnú pokutu využil. Zmluvná pokuta je splatná v lehote uvedenej objednávateľom v tomto písomnom oznámení, ktorá však nemôže byť kratšia ako 30 dní. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť pokutu aj keď porušenie povinnosti nezavinil.
6.5	Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti odstrániť vady diela.

6.6	Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, prevyšujúci zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknutý.
Čl. 7 Zodpovednosť za vady diela	
7.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
7.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez závad.
7.3	Ak pri vykonaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa a zápsmi z pracovných stretnutí a záverečného prerokovania.
7.4	Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „ oznámenie o vade “). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávateľom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „ lehota na odstránenie vady “). Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
7.5	Poverením koordinátora dokumentácie a/alebo koordinátora bezpečnosti zo strany objednávateľa podľa ust. § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za výkon činnosti koordinátora dokumentácie podľa tejto zmluvy.
7.6	Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo č. 1 uvedené v časti 1. tejto zmluvy (stavebné práce) záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez vád a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia vád a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
7.7	Objednávateľ je povinný prípadné vady diela zistené počas záručnej doby uplatniť bezodkladne po ich zistení a to písomnou formou u zhotoviteľa.
7.8	Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady diela č. 1 – stavebných prác odstrániť bezplatne v technicky primeranej lehote určenej objednávateľom zodpovedajúcej reklamovanej vade odo dňa doručenia oznámenia o reklamacii zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne (formou zápisnice) nedohodnú inak.

7.9	Ak zhotoviteľ neuzná oprávnenosť objednávateľom reklamovaných vád v rámci plynutia záručnej doby, napriek tomu sa ich zaväzuje na svoje vlastné náklady v lehote podľa bodu 7.8. resp. bodu 7.10 tohto článku zmluvy odstrániť. Ide predovšetkým o vady ohrozujúce zdravie, život a majetok a ich bezpečnosť. Náhradu takto vynaložených nákladov je oprávnený následne uplatniť u objednávateľa a v prípade neúspechu, v zmysle platných právnych predpisov od neho vymáhať.
7.10	Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia, ktoré v tomto prípade môže byť telefonické na čísle 0904 927 811 alebo prostredníctvom e-mailu: primainvest@primainvest.eu tieto odstrániť bezplatne v technicky primeranej lehote určenej objednávateľom zodpovedajúcej reklamovanej vade.
7.11	Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).
Čl. 8 Zánik zmluvy	
8.1	Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
8.2	V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „ deň zániku zmluvy dohodou “). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
8.3	Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
8.4	Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä: a) ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v oznámení o vadách v lehote uvedenej v čl. 7, bod 7.4, druhá veta tejto časti zmluvy, b) ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť uvedenú v bode 4 článku I. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia, c) ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť uvedenú v bode 5 článku I. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia, d) ak zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť uvedenú v bode 6 článku I. Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia, e) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 9.4 čl. 9 tejto časti zmluvy, f) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

	g) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, h) ak je preukázané, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo, resp. jeho časť nebude vykonané včas alebo riadne, i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Opise predmetu zákazky tvoriaceho súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní, j) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.6 čl. 12 tejto časti zmluvy, k) ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 12.7 čl. 12 tejto časti zmluvy, l) ak ešte nedošlo k plneniam podľa Časti 1., zmluvy a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov na dielo č. 1 alebo jeho časti.
8.5	V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenia konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 pracovných dní.
8.6	Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8.7	Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz alebo bola voči nemu právoplatne povolená reštrukturalizácia alebo bol voči nemu právoplatne zamietnutý návrh na začatie konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku.
8.8	V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zmluvné strany nebudú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa bodu 8.10 tohto článku.
8.9	V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo dorúčením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy, čo zmluvné strany potvrdia podpísaním preberacieho protokolu. Nárok zhotoviteľa na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho časti nie je odstúpením od zmluvy dotknutý.
8.10	Zhotoviteľ má nárok, aby mu objednávateľ zaplatil alikvotnú časť ceny za jednotlivé diela zodpovedajúcu vykonaným prácam ku dňu ukončenia zmluvy.
Čl. 9 Ostatné ustanovenia	
9.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne

	záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9.2	Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
9.3	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní územného, stavebného ak aj kolaudačného konania a aj rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 5 tejto časti zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela podľa tejto zmluvy.
9.4	Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi.
9.5	V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
Čl. 10 Komunikácia	
10.1	Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo sinou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
10.2	Akákoľvek komunikácia podľa bodu 10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, popřípade na kontaktné údaje, ktoré si zmluvné strany včas písomne oznámia.
Čl. 11 Platnosť a účinnosť zmluvy	
11.1	Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
11.2	Zmluva nadobúda účinnosť v deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv – www.crz.gov.sk v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v platnom znení.
11.3	Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva stráca účinnosť (rozhádzacia podmienka): (i) momentom doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o tom, že nedošlo k zabezpečeniu financovania Diela, alebo

	(ii) ak k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi za účelom realizácie diela č. 1 nedôjde najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na realizáciu diela č. 1.
Čl. 12 Spoločné a záverečné ustanovenia	
12.1	Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodariť urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
12.2	Z dôvodu, že predmet plnenia môže byť spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi z verejných fondov, zaväzuje sa zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného diela a/alebo v súvislosti s ním a dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to až do času povinnej archivácie dokumentov v súlade s právnymi predpismi SR, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, d) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, (ďalej len „Oprávnené osoby“). S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi a vyššie uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Poskytovateľa na získanie dotácie objednávateľom. Podpísané znenie príslušnej zmluvy o poskytnutí dotácie objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení.
12.3	Až do uplynutia monitorovacieho obdobia (do schválenia poslednej následnej monitorovacej správy poskytovateľom dotácie v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie) je zhotoviteľ tiež povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej činnosti Oprávnených osôb (uvedených v predchádzajúcom bode) voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
12.4	Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa.
12.5	Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý

	predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
12.6	Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť peňažné pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na banku so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na zahraničnú banku alebo na pobočku zahraničnej banky bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo sa dohodnúť s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
12.7	Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy tretej osobe. Za postúpenie práv a povinností vyplývajúcich pre zhotoviteľa z tejto zmluvy tretej osobe sa považuje aj: (i) predaj podniku resp. jeho časti, ku ktorému sa viažu plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy, (ii) podstatná zmena vlastníckej štruktúry spoločnosti zhotoviteľa, t. j. počas trvania tejto zmluvy dôjde k takému prevodu obchodného podielu resp. akcií, že súčasný spoločník/akcionár a/alebo tretia osoba sa stane vlastníkom obchodného podielu/akcií, ktorého podiel na základnom imaní predstavuje viac ako 24%.
12.8	Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov zmluvných strán spôsobilých na započítanie je zakázané.
12.9	V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
12.10	Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží objednávateľ.
12.11	Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
12.12	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
12.13	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
12.14	Prílohami tejto zmluvy sú: 1. Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov poskytnutých vo verejnom obstarávaní objednávateľom, (predkladaná objednávateľom pri podpise zmluvy)

Čestné vyhlásenie k zoznamu subdodávateľov

Dole podpísaní Ing. Jozef Skladaný a Ing. Renáta Zářišová, konatelia spoločnosti PRIMA INVEST, spol. s r. o. týmto čestne vyhlasujeme, že aktuálne nám nie sú známi subdodávatelia, prostredníctvom ktorých by sme chceli zákazku realizovať. O prípadnej zmene Vás budeme informovať minimálne 5 pracovných dní vopred.

V Banskej Bystrici, dňa 12.12.2024

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -18-
DPH: SK2020457450

Ing. Jozef Skladaný
konateľ spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r. o.

PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica 1
IČO: 316 44 791 -18-
DPH: SK2020457450

Ing. Renáta Zářišová
konateľka spoločnosti
PRIMA INVEST, spol. s r. o.

Príloha č. 6

Zhotoviteľ:

PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 44 791
IČ DPH: SK2020457450
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060

Objednávateľ:

Obec Veľký Biel
Železničná 76
900 24 Veľký Biel
IČO: 00305146
DIČ: 2020662303

Splátkový kalendár v zmysle Zmluvy o dielo č.

Zhotoviteľ v zmysle Zmluvy o dielo č. _____, zo dňa _____, a v zmysle bodu 4.3 čl. 4 Spoločné ustanovenia o cene, platobné a fakturačné podmienky, uvádza nasledovné:

Cena za celé Dielo splatná v rovnomerných 180 (jednostoosemdesiat) mesačných splátkach, vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Za účelom zaplata splátky nie je potrebné zo strany zhotoviteľa vystavovať faktúru. Výška mesačnej splátky predstavuje sumu 17 526,66 EUR (slovom: **štrnásťtisícšestopäť eur 55/100 centov) bez DPH, t. j. sedemnásttisícpäťstodvadsaťšesť EUR 66/100 centov s DPH** (ďalej len „**Splátka**“). Prvú Splátku objednávatel uskutoční do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odovzdaní celkového Diela podľa článku 12 časti II. tejto zmluvy.

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, SK – 974 01 Banská Bystrica IČO: 31 644 791 DIČ: SK 2020457450 Okr. súd Banská Bystrica, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č. 3318/S.	POISTOVATEL: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA:	Polistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRÍKAZ:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 021 215
ZÁČATOK POISTENIA:	01.09.2015
KONČATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	01.09.2019
KONČATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	31.08.2020 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SBYTY	do 01.1.2020:	1 000 000,- EUR na jednu a 2 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti
	od 01.1.2020:	5 000 000,00 EUR na jednu a 10 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti pre škody na veci 2 000 000,00 EUR na jednu a 4 000 000,00 EUR na všetky škodové udalosti pre škody na zdraví

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

(podpis a pečiatka)



Dátum vystavenia certifikátu (D.D.MM.RRRR):

13. marca 2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č. 198/B

Súhrnný list stavby

Názov stavby:

Stavba : Športová hala Veľký Biel

JKSO:

Miesto stavby:

parc.č. 488/2 Veľký Biel

Odberateľ:

Obec Veľký Biel

IČO:

Adresa:

DRČ:

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	2 558 679,79	0,00	2 558 679,79	0,00	2 558 679,79
6		z toho: základné náklady	2 558 679,79	0,00	2 558 679,79	0,00	2 558 679,79
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	70 319,97	0,00	70 319,97	0,00	70 319,97
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	2 628 999,76	0,00	2 628 999,76	0,00	2 628 999,76
18		DPH	20%	z čiastky	2 628 999,76		525 799,95
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					3 154 799,71

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Marek Mečír

Odberateľ:

Obec Veľký Biel

Dňa: 30.4.2024

IČO:

DRČ:

IČO:

DRČ:

Adresa: Bakossova 60

974 01 Banská Bystrica

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Stavba : Športová hala Veľký Biel				Miesto: parc.č. 488/2 Veľký Biel			
Objekt : SO 01 Športová hala				JKSO:			
Rozpočet:				Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
						Dňa: 30.4.2024	
Odberateľ: Obec Veľký Biel				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Ing. Marek Mečir				IČO:			
				DIČ:			
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN							
1	HSV:	443 114,40	52 996,16	496 110,56			
2	PSV:	877 855,05	812 648,86	1 690 503,91			
3	MCE:	295 273,63		295 273,63			
4	Iné:						
5	Súčet:	1 616 243,08	865 645,02	2 481 888,10			
B IN - Individuálne náklady							
6	Práce nadčas						
7	Murárske výpomocce						
8	Bez pevnej podlahy						
9							
10	Súčet riadkov 6 až 9:						
C NUS - náklady umiestnenia stavby							
11	Zariadenie staveniska						
12	Prevádzkové vplyvy						
13	Sťažené podmienky						
14							
15	Súčet riadkov 11 až 14:						
D ON - ostatné náklady							
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17	Inžinierska činnosť						
18	Projektové práce						
19							
20	Súčet riadkov 16 až 19:						
E Celkové náklady							
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						
22	DPH 20% z:						
23	DPH 0% z:						
24	Súčet riadkov 21 až 23:						
F Odpočet - prípočet							
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:				pečiatka:			
dátum:				pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Veľký Biel
 Projektant: Ing. Marek Mečír
 Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
 JKSO :
 Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
 Objekt : SO 01 Športová hala

HLUBINA Stanislav

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	30 367,47	0,00	30 367,47	0,00000	13,110	972,352
2 - ZÁKLADY	64 528,95	0,00	64 528,95	802,87093	0,000	959,529
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	26 639,18	537,68	27 176,86	158,25145	0,000	585,858
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	29 258,04	36 434,42	65 692,46	196,50534	0,000	705,592
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	130 750,74	1 257,26	132 008,00	817,70358	0,000	2 558,066
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	161 570,02	14 766,80	176 336,82	35,06100	59,747	4 203,147
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	443 114,40	52 996,16	496 110,56	2 010,39232	72,857	9 984,544
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	25 864,48	28 163,75	54 028,23	6,44529	0,000	1 013,622
712 - Pevňacie krytiny	33 237,31	19 891,75	53 129,06	8,29187	0,000	1 233,060
713 - Izolácie tepelné	19 763,30	92 079,59	111 842,89	1,40241	0,000	618,005
714 - Akustické a protiotrasové op.	2 285,63	8 100,00	10 385,63	0,61776	0,000	48,492
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	114 364,76	0,00	114 364,76	0,00000	0,000	0,000
722 - Vnútorný vodovod	60,56	580,00	640,56	0,02550	0,000	10,360
725 - Zariadenie predmety	525,00	2 310,00	2 835,00	0,96663	0,000	9,492
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	138 724,06	0,00	138 724,06	0,00000	0,000	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	1 119,70	1 178,70	2 298,40	0,00503	0,000	50,684
763 - Konštrukcie - drevostavby	42 384,42	0,00	42 384,42	8,45592	0,000	907,847
764 - Konštrukcie klampiarske	24 035,34	0,00	24 035,34	1,33936	0,008	252,935
766 - Konštrukcie stolárske	5 786,47	21 417,47	27 203,94	1,13454	0,000	172,991
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	226 025,81	541 517,94	767 543,75	118,12064	0,000	7 947,620
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 146,88	1 411,58	2 558,46	0,70579	0,000	56,015
776 - Podlahy povlakové	32 273,78	79 804,94	112 078,72	0,32087	0,000	552,798
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 900,73	4 874,38	7 775,11	2,32692	0,000	93,737
783 - Nátery	199 560,09	0,00	199 560,09	6,63110	0,000	3 166,913
784 - Maľby	3 121,59	0,00	3 121,59	0,47138	0,000	178,078
785 - Tapety	4 675,14	11 318,76	15 993,90	0,00000	0,000	52,821
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	877 855,05	812 648,86	1 690 503,91	157,26102	0,008	16 365,470
M21 - 155 Elektromontáže	133 670,93	0,00	133 670,93	0,00000	0,000	0,000
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	26 599,49	0,00	26 599,49	0,00000	0,000	4,126
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí	121 903,21	0,00	121 903,21	0,00000	0,000	0,000
M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00000	0,000	1 890,598
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	295 273,63	0,00	295 273,63	0,00000	0,000	1 894,724
OSTATNÉ	69 319,97	0,00	69 319,97	0,00000	0,000	22 367,455
OSTATNÉ spolu:	69 319,97	0,00	69 319,97	0,00000	0,000	22 367,455
Za rozpočet celkom	1 685 563,05	865 645,02	2 551 208,07	2 167,65333	72,865	50 612,193

Odberateľ: Obec Veľký Biel
 Projektant: Ing. Marek Mečír
 Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
 JKSO :
 Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
 Objekt : SO 01 Športová hala

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 odstránenie betónového chodníka $14,95*0,60 = 8,970$ $10,85*1,80 = 19,530$	28,500	m2	28,28	805,98
2	272	113107322	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 10 do 20 cm	28,500	m2	3,78	107,73
3	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 odkop pre dorovnanie nivelety pod štrkový vankúš $(50,07+1,00*2)*(25,96+1,00*2)*0,15 = 218,382$ $(7,945-1,00)*13,02*0,15 = 13,564$ odpočet pieskoviska $-14,10*10,04*0,15 = -21,235$	210,711	m3	4,97	1 047,23
4	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	210,711	m3	1,32	278,14
5	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "ZD01" $2,90*4,58*0,30 = 3,985$	3,985	m3	15,17	60,45
6	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	3,985	m3	1,15	4,58
7	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "ZP1" $1,50*1,50*1,25*23 = 64,688$ "ZP2" $3,00*1,50*1,25*8 = 45,000$ "ZP03" $2,00*2,04*1,25*2 = 10,200$ "ZP04" $2,925*1,50*1,25*1 = 5,484$	125,372	m3	47,11	5 906,27
8	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	125,372	m3	2,11	264,53
9	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 uvažovať s rozšíreným výkopom pre debnenia ZT01.01 $(3,375*4+4,50*10+2,65+3,34*2+3,05)*0,35*0,65 = 16,125$ $(3,265+4,90*2+4,765)*0,35*0,65 = 4,056$ $(2,70+2,68+2,615)*0,35*0,65 = 1,819$ $(1,486+1,339+1,175+2,835)*0,20*0,65 = 0,889$. základ os "I" $(2,95+2,615+0,665)*0,60*1,25+0,40*2,165*1,25 = 5,755$ $0,75*0,75*1,25 = 0,703$ $(2,62+1,50+2,76+0,665)*0,60*1,25 = 5,659$ základ os "K" $6,90*0,60*1,25*2 = 10,350$ $1,60*0,60*1,25 = 1,200$ $13,02*0,60*1,25 = 9,765$	56,321	m3	42,46	2 391,39
10	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	56,321	m3	12,01	676,42
11	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 základ os "K" $6,85*1,00*1,25 = 8,563$ základ pod schodiskovú plošinu	12,626	m3	25,89	326,89

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			3,25*1,00*1,25 = 4,063				
12	272	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	12,626	m3	1,42	17,93
13	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	19,587	m3	151,84	2 974,09
14	001	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	178,717	m3	5,48	979,37
15	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	230,298	m3	2,43	559,62
			odkopy				
			210,711+3,985+125,372+56,321+12,626 = 409,015				
			spätné zásypy				
			-178,717 = -178,717				
16	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	230,298	m3	0,79	181,94
17	001	171201209	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	230,298	m3	30,00	6 908,94
18	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	178,717	m3	17,86	3 191,89
			dosypanie nad pätkami				
			"ZP1" 1,50*1,50*0,55*23-0,80*0,80*0,55*23 = 20,367				
			"ZP2" 3,00*1,50*0,55*8-0,80*0,80*0,55*8 = 16,984				
			"ZP03" 2,00*2,04*0,55*2+0,80*0,80*0,55*2 = 5,192				
			"ZP04" 2,925*1,50*0,55*1+0,80*0,80*0,55*2 = 3,117				
			dosypanie, dorovnanie pod štrkový vankúš				
			49,27*25,16*0,10 = 123,963				
			7,694*11,82*0,10 = 9,094				
19	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	1 330,576	m2	0,53	705,21
			hutnenie pláne pod štrkové lôžko				
			49,27*25,16 = 1239,633				
			7,694*11,82 = 90,943				
20	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	1 366,452	m2	2,18	2 978,87
			úprava pláne pod štrkový vankúš a násyp				
			50,93*26,83 = 1366,452				
			7,49512,72				
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:	30 367,47			30 367,47
			2 - ZÁKLADY				
21	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	308,585	m3	74,10	22 866,15
			pod drátkobetónovú dosku				
			49,27*25,16*0,20 = 247,927				
			7,694*11,82*0,20 = 18,189				
			dosypanie asanovaného pieskoviska				
			14,10*10,04*0,30 = 42,469				
22	011	273321511	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37	3,985	m3	151,29	602,89
			"ZD01" 2,90*4,58*0,30 = 3,985				
23	011	273351215	Debnie základových dosiek zhotovenie	4,488	m2	19,09	85,68
			"ZD01" (2,90+4,58)*2*0,30 = 4,488				
24	011	273351216	Debnie základových dosiek odstránenie	4,488	m2	3,91	17,55
25	011	273361821	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	0,103	t	1 858,97	191,47
			"PD statika výkres č. 01.2" 102,70*0,001 = 0,103				
26	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,265	t	1 612,34	427,27
			podľa PD statika č. výkresu 01.2				
			265,44*0,001 = 0,265				
27	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	19,095	m3	136,96	2 615,25
			"ZT01.01" 127,30*0,20*0,75 = 19,095				
28	011	274321511	Základové pásy zo železobetónu tr. C30/37	19,706	m3	148,42	2 924,76
			základ os "I"				
			(2,95+2,615+0,665)*0,60*0,50+0,40*2,165*0,50 = 2,302				
			0,75*0,75*0,50 = 0,281				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(2,62+1,50+2,76+0,665)*0,60*0,50 = 2,264$ základ os "K" $6,90*0,60*0,50*2 = 4,140$ $6,85*1,00*0,50 = 3,425$ $1,60*0,60*0,50 = 0,480$ $13,02*0,60*0,50 = 3,906$ základ pod schodiskovú plošinu $3,25*1,00*0,50+2,85*0,60*0,75 = 2,908$				
29	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie "ZT01.01" $127,30*0,75*2 = 190,950$ základ os "I" $(2,95+2,615+0,665)*0,50*2+0,40*0,50 = 6,430$ $0,75*0,50*3 = 1,125$ $(2,62+1,50+2,76+0,665)*0,50*2 = 7,545$ základ os "K" $6,90*0,50*2*2 = 13,800$ $6,85*0,50*2 = 6,850$ $1,60*0,50*2 = 1,600$ $13,02*0,50*2 = 13,020$ základ pod schodiskovú plošinu $(3,25+1,00)*2*0,50+(2,85+0,60)*2*0,75 = 9,425$	250,745 m2		19,09	4 786,72
30	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	250,745 m2		3,91	980,41
31	015	274353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	20,000 kus		50,00	1 000,00
			prestupy pre pätky, pásy a dosku 20 = 20,000				
32	011	275313811	Základové pätky z betónu prostého tr. C30/37 "ZP1" $1,50*1,50*0,50*23+0,80*0,80*0,55*23 = 33,971$ "ZP2" $3,00*1,50*0,50*8+0,80*0,80*0,55*8 = 20,816$ "ZP03" $2,00*2,04*0,50*2+0,80*0,80*0,55*2 = 4,784$ "ZP04" $2,925*1,50*0,50*1+0,80*0,80*0,55*2 = 2,898$	62,469 m3		148,06	9 249,16
33	011	275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie "ZP1" $(1,50+1,50)*2*0,50*23+(0,80+0,80)*2*0,55*23 = 109,480$ "ZP2" $(3,00+1,50)*2*0,50*8+(0,80+0,80)*2*0,55*8 = 50,080$ "ZP03" $(2,00+2,04)*2*0,50*2+(0,80+0,80)*2*0,55*2 = 11,600$ "ZP04" $(2,925+1,50)*2*0,50*1+(0,80+0,80)*2*0,55*2 = 7,945$	179,105 m2		19,09	3 419,11
34	011	275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	179,105 m2		3,91	700,30
35	011	275361821	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505) podľa PD statika č.výkresu 01.1 $7621,66*0,001 = 7,622$	7,622 t		1 879,48	14 325,40
36	011	278381125	Základ pod stroje plocha do 0,09m2 z betónu C25/30 pre osadenie stĺpov S1.1 až S4.1 $0,40*0,40*0,025*42 = 0,168$	0,168 m3		2 004,93	336,83
2 - ZÁKLADY spolu:				64 528,95			64 528,95
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
37	014	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC podmurovanie okien na jestv. budove $1,575*0,45*0,10 = 0,071$ $0,60*0,45*0,10*3 = 0,081$	0,152 m3		393,48	59,81
38	014	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	2,376 m3		373,51	887,46

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			podmurovanie okien na jestv.budove				
			$2,20*0,45*1,20*2 = 2,376$				
39	011	311231830	Murivo nosné z tehál hr.30cm P+D P10 1.NP $(6,995+6,905)*0,30*3,00-1,64*0,30*2,17 = 11,442$ $(7,795*2+4,915)*0,30*3,00 = 18,455$ $-0,90*0,30*2,80*4 = -3,024$ $-1,80*0,30*2,80 = -1,512$ $-(0,70*3+0,90)*0,30*1,97 = -1,773$ $-1,10*0,30*0,60*2 = -0,396$	23,192 m3		239,53	5 555,18
40	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 300mm s výplňou C25/30 základové pásy $(1,725+0,315)*7*0,30*0,75 = 3,213$ $10,00*0,30*0,75 = 2,250$ $2,04*0,30*0,75 = 0,459$ $7,42*2*0,30*0,75 = 3,339$ $1,63*0,30*0,75 = 0,367$ $7,37*0,30*0,75 = 1,658$ $12,72*0,30*0,75 = 2,862$ $1,50*0,30*0,75 = 0,338$ $9,00*0,30*0,75 = 2,025$ ST01.01 $9,00*0,30*2,75 = 7,425$ $9,265*0,30*2,75-1,20*0,30*2,10-1,40*0,30*0,75 = 6,573$ atika D01.01 $7,495*0,30*0,50*2 = 2,249$ $12,12*0,30*0,50 = 1,818$	34,576 m3		217,07	7 505,41
41	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) atika D01.01, vystuženie 40kg / m3 $4,067*0,040 = 0,163$	0,163 t		1 887,17	307,61
42	012	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	8,000 kus		7,27	58,16
43	MAT	5964C0153	Preklad keramický KP7 70x 238mm dĺžka 1500 mm	8,000 kus		23,50	188,00
44	012	317121102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	8,000 kus		9,08	72,64
45	MAT	5964C0157	Preklad keramický KP7 70x 238mm dĺžka 2500 mm	8,000 kus		43,71	349,68
46	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30 V01.01 $(6,995+6,905)*0,30*0,20 = 0,834$ $(7,795*2+4,915)*0,30*0,20 = 1,230$ P01.02 $1,80*0,30*0,25 = 0,135$ P01.03 $1,76*0,30*0,25 = 0,132$ P01.04 $1,96*0,30*0,25 = 0,147$ ST01.01 $13,95*0,30*0,20 = 0,837$ atika D01.01 $7,495*0,30*0,10*2 = 0,450$ $12,12*0,30*0,10 = 0,364$	4,129 m3		154,17	636,57
47	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie V01.01	28,940 m2		28,71	830,67

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(6,995+6,905)*0,20*2 = 5,560$				
			$(7,795*2+4,915)*0,20*2 = 8,202$				
			P01.02				
			$1,80*0,25*2+1,40*0,30 = 1,320$				
			P01.03				
			$1,76*0,25*2+1,36*0,30 = 1,288$				
			P01.04				
			$1,96*0,25*2+1,56*0,30 = 1,448$				
			ST01.01				
			$(13,95+0,30)*2*0,20 = 5,700$				
			atika D01.01				
			$7,495*0,10*2*2 = 2,998$				
			$12,12*0,10*2 = 2,424$				
48	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	28,940	m2	9,99	289,11
49	011	317361821	Výstuž prekladov, rims BSt 500 (10505) výstuž pre stĺpy, steny, vence, preklady PD statika č.02.3	2,234	t	1 833,05	4 095,03
			$2152,50*0,001 = 2,153$				
			atika D01.01 - 100kg / m3				
			$0,814*0,100 = 0,081$				
50	011	330321410	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	0,490	m3	147,31	72,18
			S01.01				
			$0,51*0,30*3,20 = 0,490$				
51	011	331351101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	5,184	m2	27,03	140,12
			S01.01				
			$(0,51+0,30)*2*3,20 = 5,184$				
52	011	331351102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	5,184	m2	4,60	23,85
53	011	345321414	Steny parapetné, atikové, schod. zo železobetónu tr. C25/30	15,055	m3	160,07	2 409,85
			P01.01				
			$12,72*0,30*0,60 = 2,290$				
			ST02.01				
			$43,70*0,23*1,27 = 12,765$				
54	011	345351101	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. zhotovenie	127,206	m2	22,73	2 891,39
			P01.01				
			$(12,72+0,30)*2*0,60 = 15,624$				
			ST02.01				
			$(43,70+0,23)*2*1,27 = 111,582$				
55	011	345351102	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien plnosten. odstránenie	127,206	m2	6,32	803,94
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				27 176,86			27 176,86
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
56	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	54,963	m3	150,50	8 271,93
			D01.01				
			$7,795*12,72*0,20-1,45*3,20*0,20 = 18,902$				
			$6,835*1,575*0,15 = 1,615$				
			D01.02				
			$(1,29+4,84)*(11,55+1,47+0,12+2,70+11,31)*0,11 = 18,307$				
			$-(2,40+1,25)*2,70*0,11 = -1,084$				
			D02.01				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(1,29+4,84)*(11,55+1,47+0,12+2,70+11,31)*0,11 = 18,307$				
57	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie vodorovne D01.01 $7,495*(4,915+6,905) = 88,591$ $6,835*1,575 = 10,765$ zvisle D01.01 $(7,795+12,72+1,45)*2*0,20 = 8,786$ $(6,835+1,575*2)*0,15 = 1,498$ D01.02 $(1,29+4,84+11,55+1,47+0,12+2,70+11,31+2,40+1,25)*2*0,11 = 8,125$ D02.01 $(1,29+4,84+11,55+1,47+0,12+2,70+11,31+2,40+1,25)*2*0,11 = 8,125$	125,890	m2	17,62	2 218,18
58	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	125,890	m2	6,30	793,11
59	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	332,860	m2	12,41	4 130,79
			D01.02 $(1,29+4,84)*(11,55+1,47+0,12+2,70+11,31) = 166,430$ D02.01 $(1,29+4,84)*(11,55+1,47+0,12+2,70+11,31) = 166,430$				
60	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	332,860	m2	3,45	1 148,37
61	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	136,451	m2	15,34	2 093,16
			vodorovne D01.01 $7,795*12,72 = 99,152$ $6,835*1,575 = 10,765$ zvisle D01.01 $(7,795+12,72+1,45)*2*0,20 = 8,786$ $(6,835+1,575*2)*0,15 = 1,498$ D01.02 $(1,29+4,84+11,55+1,47+0,12+2,70+11,31+2,40+1,25)*2*0,11 = 8,125$ D02.01 $(1,29+4,84+11,55+1,47+0,12+2,70+11,31+2,40+1,25)*2*0,11 = 8,125$				
62	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	136,451	m2	4,12	562,18
63	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	2,251	t	1 879,68	4 231,16
			D01.01 $1427,25*0,001 = 1,427$ D01.02 $412,10*0,001 = 0,412$ D02.01 $412,10*0,001 = 0,412$				
64	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	2,184	t	1 616,35	3 530,11
			D01.011 $650,11*0,001 = 0,650$ D01.02 $767,23*0,001 = 0,767$				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			D02.01				
			767,23*0,001 = 0,767				
65	012	413123901	Montáž trámov, prievlakov, stužidiel výš. do 18 m do 1,5 t	9,000	kus	52,42	471,78
66	MAT	593211000	Tribúnový nosník dl.1940 šir.300 výš.1260mm "ozn.TN1"	7,000	kus	1 100,00	7 700,00
67	MAT	5932110001	Tribúnový nosník dl.1940 šir.200 výš.1260mm "ozn.TN2"	2,000	kus	800,00	1 600,00
68	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 schodisko 1.NP 1,20*0,30*0,29 = 0,104 1,655*1,20*0,16 = 0,318 2,36*1,32*1,20*0,16 = 0,598 1,20*0,295*0,1675*0,5*8 = 0,237	1,257	m3	181,75	228,46
69	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505) PD statika č.02.5 142,26*0,001 = 0,142	0,142	t	1 996,10	283,45
70	012	431123901	Montáž podestového panela výš. do 18 m do 2 t	10,000	kus	24,71	247,10
71	012	431123902	Montáž podestového panela výš. do 18 m 2-5 t	14,000	kus	45,71	639,94
72	MAT	5931A01010	Tribúnový stupeň dl.5990 šir.920 výš.390mm "ozn.TS1"	10,000	kus	1 441,13	14 411,30
73	MAT	5931A01011	Tribúnový stupeň dl.4970 šir.920 výš.390mm "ozn.TS2"	2,000	kus	1 196,10	2 392,20
74	MAT	5931A01012	Tribúnový stupeň dl.4865 šir.920 výš.390mm "ozn.TS3"	2,000	kus	1 170,45	2 340,90
75	MAT	5931A01014	Tribúnový stupeň dl.3935 šir.920 výš.390mm "ozn.TS4"	2,000	kus	947,03	1 894,06
76	MAT	5931A01016	Tribúnový stupeň dl.5990 šir.700 výš.120mm "ozn.TS5"	5,000	kus	836,33	4 181,65
77	MAT	5931A01017	Tribúnový stupeň dl.4970 šir.700 výš.120mm "ozn.TS6"	1,000	kus	686,48	686,48
78	MAT	5931A01018	Tribúnový stupeň dl.4865 šir.700 výš.120mm "ozn.TS7"	1,000	kus	676,35	676,35
79	MAT	5931A01019	Tribúnový stupeň dl.3935 šir.700 výš.120mm "ozn.TS8"	1,000	kus	551,48	551,48
80	011	431351121	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie 1,655*(1,20+0,16*2) = 2,516 1,20*0,29 = 0,348 1,20*0,13 = 0,156	3,020	m2	37,08	111,98
81	011	431351122	Debnenie podest priamočiari. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	3,020	m2	7,00	21,14
82	011	433351131	Debnenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie 2,36*1,32*1,20 = 3,738 2,36*0,35*2 = 1,652	5,390	m2	34,76	187,36
83	011	433351132	Debnenie schodnic priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	5,390	m2	8,00	43,12
84	011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 1,20*0,1675*8 = 1,608	1,608	m2	22,55	36,26
85	011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	1,608	m2	5,26	8,46
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	65 692,46			65 692,46
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
86	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií ochrana okien po osadení	98,614	m2	2,31	227,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$0,90*2,80*4 = 10,080$ $1,10*0,60 = 0,660$ $1,00*2,80*2 = 5,600$ $1,00*0,60*2 = 1,200$ $1,40*0,75 = 1,050$ $1,00*2,10*24 = 50,400$ $2,70*0,60 = 1,620$ $1,50*0,60*4 = 3,600$ $1,10*0,60 = 0,660$ $2,70*0,50*1 = 1,350$ ochrana dverí $1,80*2,80 = 5,040$ $1,64*2,17 = 3,559$ $1,50*2,15 = 3,225$ $1,30*2,15 = 2,795$ jestv.objekt $0,60*0,50*3 = 0,900$ $2,20*0,50*2 = 2,200$ $1,575*0,50 = 0,788$ $1,64*2,37 = 3,887$				
87	011	611461012	Priprava podkladu, kontaktný mostík pre zlepšenie priľnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy pod omietky stropov	82,585 m2		3,86	318,78
88	011	611462110	Omietka vnútor. stropov , sadrová hr. 10 mm žb strop 1.NP $7,195*(6,905+4,915) = 85,045$ $-3,20*(1,45-0,30) = -3,680$ $(1,45*2+3,20)*0,20 = 1,220$	82,585 m2		15,98	1 319,71
89	011	612411012	Priprava podkladu, kontaktný mostík pre zlepšenie priľnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy pod omietky stien "ostenie" 9,50 = 9,500 "steny" 199,872 = 199,872	209,372 m2		3,86	808,18
90	011	612412110	Omietka vnútor. stien , sadrová hr. 10 mm tehlová stena $(7,195*2+6,905)*3,20 = 68,144$ $(7,195*2+4,915)*3,20 = 61,776$ $-1,657*3,20 = -5,302$ $-1,10*0,60*2 = -1,320$ $-0,80*2,80*4 = -8,960$ $-1,80*2,80*1 = -5,040$ $-(0,70*3+0,90)*1,97*2 = -11,820$ DT tvárnice $(9,00*2+0,30)*2,95 = 53,985$ $(9,265*2+0,30)*2,95 = 55,549$ $-1,20*2,10*2 = -5,040$ $-1,40*0,75*2 = -2,100$	199,872 m2		13,59	2 716,26
91	014	612423531	Omietka ryh stien šírky do 150 mm vápenná štuková omietka podmurovky okien jestv.objekt $0,60*0,10*3 = 0,180$ $1,575*0,10 = 0,158$	0,338 m2		31,74	10,73
92	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková ostenie okien, dverí jestv.budovy $(0,60+0,50*2)*0,35*3 = 1,680$ $(2,20+0,50*2)*0,35*2 = 2,240$ $(1,575+0,50*2)*0,35 = 0,901$	7,054 m2		22,12	156,03

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(1,64+2,37*2)*0,35 = 2,233$				
93	014	612425941	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná sadrová	9,500 m2		25,12	238,64
			$(0,90+2,80*2)*0,25*4 = 6,500$				
			$(1,80+2,80*2)*0,25 = 1,850$				
			$(1,10+0,60*2)*0,25*2 = 1,150$				
94	011	612465114	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	12,082 m2		1,45	17,52
			"omietka ostení" 7,054 = 7,054				
			"nová omietka" 5,028 = 5,028				
95	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková omietka nadmurovky jestv.objektu	5,280 m2		22,02	116,27
			$2,20*1,20*2 = 5,280$				
96	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia ochrana okien po osadení	98,614 m2		2,31	227,80
			$0,90*2,80*4 = 10,080$				
			$1,10*0,60 = 0,660$				
			$1,00*2,80*2 = 5,600$				
			$1,00*0,60*2 = 1,200$				
			$1,40*0,75 = 1,050$				
			$1,00*2,10*24 = 50,400$				
			$2,70*0,60 = 1,620$				
			$1,50*0,60*4 = 3,600$				
			$1,10*0,60 = 0,660$				
			$2,70*0,50*1 = 1,350$				
			ochrana dverí				
			$1,80*2,80 = 5,040$				
			$1,64*2,17 = 3,559$				
			$1,50*2,15 = 3,225$				
			$1,30*2,15 = 2,795$				
			jestv.objekt				
			$0,60*0,50*3 = 0,900$				
			$2,20*0,50*2 = 2,200$				
			$1,575*0,50 = 0,788$				
			$1,64*2,37 = 3,887$				
97	011	625259507	Soklový zatepľovací systém z XPS hr. 150 mm kompletný systém s príslušenstvom (rohovníky, penetrácia ...)	170,443 m2		103,54	17 647,67
			$(49,97+25,86+7,994)*2*1,10 = 184,413$				
			$-12,70*1,10 = -13,970$				
98	011	625259606	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm kompletný systém s príslušenstvom (rohovníky, penetrácia...)	42,802 m2		66,67	2 853,61
			$7,795*3,80*2 = 59,242$				
			$-1,10*0,60*2 = -1,320$				
			$-0,90*2,80*4 = -10,080$				
			$-1,80*2,80 = -5,040$				
99	011	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm kompletný systém s príslušenstvom (rohovníky, penetrácia...)	9,120 m2		51,05	465,58
			ostenia				
			$(0,90+2,80*2)*0,20*4 = 5,200$				
			$(1,80+2,80*2)*0,20 = 1,480$				
			$(1,10+0,60*2)*0,20*2 = 0,920$				
			parapetná časť				
			$0,90*0,20*4 = 0,720$				
			$1,80*0,20 = 0,360$				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
100	014	629451112	$1,10*0,20*2 = 0,440$ Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm pod vnútorný parapet - jestv.budova $2,20*2+1,575+0,60*3 = 7,775$ pod vnútorný parapet prístavba $1,10*2 = 2,200$	9,975	m	4,16	41,50
101	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm podkladný betón $*ZT01.01* 127,30*0,20*0,10 = 2,546$ základ os "I" $(2,95+2,615+0,665)*0,60*0,10+0,40*2,165*0,10 = 0,460$ $0,75*0,75*0,10 = 0,056$ $(2,62+1,50+2,76+0,665)*0,60*0,10 = 0,453$ základ os "K" $6,90*0,60*0,10*2 = 0,828$ $6,85*1,00*0,10 = 0,685$ $1,60*0,60*0,10 = 0,096$ $13,02*0,60*0,10 = 0,781$ základ pod schodiskovú plošinu $3,25*1,00*0,10 = 0,325$ $*ZP1* 1,50*1,50*0,10*23 = 5,175$ $*ZP2* 3,00*1,50*0,10*8 = 3,600$ $*ZP03* 2,00*2,04*0,10*2 = 0,816$ $*ZP04* 2,925*1,50*0,10*1 = 0,439$ $*ZD01* 2,90*4,58*0,10 = 1,328$	17,588	m3	159,07	2 797,72
102	011	631323711	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami Dramix tr. C25/30 hr. nad 80 do 120mm $49,67*25,56*0,15 = 190,435$ $7,994*12,72*0,15 = 15,253$	205,688	m3	223,79	46 030,92
103	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie podkladný betón $*ZT01.01* 127,30*0,10*2 = 25,460$ základ os "I" $(2,95+2,615+0,665)*0,10*2+0,40*0,10 = 1,286$ $0,75*0,10*3 = 0,225$ $(2,62+1,50+2,76+0,665)*0,60*0,10 = 0,453$ základ os "K" $6,90*0,10*2*2 = 2,760$ $6,85*0,10*2 = 1,370$ $1,60*0,10*2 = 0,320$ $13,02*0,10*2 = 2,604$ základ pod schodiskovú plošinu $(3,25+1,00)*2*0,10 = 0,850$ $*ZP1* (1,50+1,50)*2*0,10*23 = 13,800$ $*ZP2* (3,00+1,50)*2*0,10*8 = 7,200$ $*ZP03* (2,00+2,04)*2*0,10*2 = 1,616$ $*ZP04* (2,925+1,50)*2*0,10*1 = 0,885$ drátkobetónová podlaha $(49,67+7,994+25,56)*2*0,15 = 24,967$ $*ZD01* (2,90+4,58)*2*0,10 = 1,496$	85,292	m2	16,26	1 386,85
104	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	85,292	m2	5,41	461,43
105	011	631362142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm $*P1* 1120,30*1,15 = 1288,345$ $*P2* 287,71*1,15 = 330,867$ $*P3* 36,83*1,15 = 42,355$	1 661,567	m2	2,64	4 386,54

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
106	011	632421100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom	1 444,840	m2	0,80	1 155,87
107	011	632422205	Poter cement. samonivelizačný 30, hr. 5 mm	1 444,840	m2	9,80	14 159,43
			P1				
			"1.17" 1120,30 = 1120,300				
			P2				
			"1.01" 52,03 = 52,030				
			"1.02" 35,23 = 35,230				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.08" 10,18 = 10,180				
			"1.10" 9,81 = 9,810				
			"1.11" 2,81 = 2,810				
			"1.12" 11,63 = 11,630				
			"1.13" 10,67 = 10,670				
			"1.14" 10,99 = 10,990				
			"1.15" 2,81 = 2,810				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
			"1.20" 101,65 = 101,650				
			P3				
			"1.03" 2,58 = 2,580				
			"1.04" 5,06 = 5,060				
			"1.05" 4,26 = 4,260				
			"1.06" 3,77 = 3,770				
			"1.09" 2,91 = 2,910				
			"1.18" 10,59 = 10,590				
			"1.19" 7,66 = 7,660				
108	011	632441222	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 35 mm C30 liaty	47,640	m2	30,20	1 438,73
			P5				
			"2.03" 12,37 = 12,370				
			"2.04" 1,90 = 1,900				
			"2.06" 9,56 = 9,560				
			"2.07" 1,98 = 1,980				
			"2.09" 8,88 = 8,880				
			"2.10" 1,74 = 1,740				
			"2.12" 9,34 = 9,340				
			"2.13" 1,87 = 1,870				
109	011	632441223	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 40 mm C30 liaty	236,660	m2	34,23	8 100,87
			P4				
			"2.01" 26,38 = 26,380				
			"2.02" 14,21 = 14,210				
			"2.05" 17,00 = 17,000				
			"2.08" 14,21 = 14,210				
			"2.11" 17,61 = 17,610				
			"3.01" 147,25 = 147,250				
110	011	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5 cm	36,830	m2	15,88	584,86
			P3				
			"1.03" 2,58 = 2,580				
			"1.04" 5,06 = 5,060				
			"1.05" 4,26 = 4,260				
			"1.06" 3,77 = 3,770				
			"1.09" 2,91 = 2,910				
			"1.18" 10,59 = 10,590				
			"1.19" 7,66 = 7,660				
111	011	632451236.2	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5,2 cm	287,710	m2	15,88	4 568,83

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			P2				
			"1.01" 52,03 = 52,030				
			"1.02" 35,23 = 35,230				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.08" 10,18 = 10,180				
			"1.10" 9,81 = 9,810				
			"1.11" 2,81 = 2,810				
			"1.12" 11,63 = 11,630				
			"1.13" 10,67 = 10,670				
			"1.14" 10,99 = 10,990				
			"1.15" 2,81 = 2,810				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
			"1.20" 101,65 = 101,650				
112	011	632451238.2	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 6,2 cm	1 120,300	m2	15,88	17 790,36
			P1				
			"1.17" 1120,30 = 1120,300				
113	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z oceľových / plastických hmôt š. do 20 cm	15,900	m	15,00	238,50
			interiér š.60mm				
			"O04" 1,00*2 = 2,000				
			"O05" 1,40*1 = 1,400				
			"O07" 2,70*1 = 2,700				
			"O08" 1,50*4 = 6,000				
			"O09" 1,10*1 = 1,100				
			"O10" 2,70*1 = 2,700				
114	MAT	6119A0101	Parapeta vnútorná šir.60 mm	16,695	m	14,03	234,23
			15,90*1,05 = 16,695				
115	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z oceľových / plastických hmôt š. nad 20 cm	32,250	m	15,00	483,75
			interiér š.250mm				
			"O02" 1,10*1 = 1,100				
			"O10" 2,70*1 = 2,700				
			exteriér š.200mm				
			"O02" 1,10*1 = 1,100				
			"O09" 1,10*1 = 1,100				
			exteriér š.250mm				
			"O04" 1,00*2 = 2,000				
			"O07" 2,70*1 = 2,700				
			"O08" 1,50*4 = 6,000				
			jestv.budova interiér				
			2,20*2 = 4,400				
			1,575*1 = 1,575				
			0,60*3 = 1,800				
			jestv.budova exteriér				
			2,20*2 = 4,400				
			1,575*1 = 1,575				
			0,60*3 = 1,800				
116	MAT	5534C2504	Parapeta vonkajšia hliníková šir.200 mm elox	2,310	m	25,83	59,67
			2,20*1,05 = 2,310				
117	MAT	5534C2506	Parapeta vonkajšia hliníková šir.250 mm elox	19,399	m	31,92	619,22
			10,70*1,05 = 11,235				
			jestv.budova				
			7,775*1,05 = 8,164				
118	MAT	6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm	3,990	m	21,86	87,22
			3,80*1,05 = 3,990				
119	MAT	6119A0106	Parapeta vnútorná šir.350 mm	8,164	m	31,47	256,92

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"jestv.budova" 7,775*1,05 = 8,164				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	132 008,00			132 008,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
120	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1 538,866 m2		3,18	4 893,59
			pri okape				
			50,19*(8,88+0,65)*2 = 956,621				
			čelá				
			(26,08+1,00*2)*(9,53+10,08)/2*2 = 550,649				
			-12,72*3,20 = -40,704				
			murovaná časť				
			7,945*(3,90+0,65)*2 = 72,300				
121	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	3 077,732 m2		1,77	5 447,59
			2 mesiace				
			1538,866*2 = 3077,732				
122	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	1 538,866 m2		2,08	3 200,84
123	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	507,190 m2		5,68	2 880,84
			"1.01" 52,03 = 52,030				
			"1.02" 35,23 = 35,230				
			"1.03" 2,58 = 2,580				
			"1.04" 5,06 = 5,060				
			"1.05" 4,26 = 4,260				
			"1.06" 3,77 = 3,770				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.08" 10,18 = 10,180				
			"1.09" 2,91 = 2,910				
			"1.10" 9,81 = 9,810				
			"1.11" 2,81 = 2,810				
			"1.12" 11,63 = 11,630				
			"1.13" 10,67 = 10,670				
			"1.14" 10,99 = 10,990				
			"1.15" 2,81 = 2,810				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
			"1.18" 10,59 = 10,590				
			"1.19" 7,66 = 7,660				
			"2.01" 26,38 = 26,380				
			"2.02" 14,21 = 14,210				
			"2.03" 12,37 = 12,370				
			"2.04" 1,90 = 1,900				
			"2.05" 17,00 = 17,000				
			"2.06" 9,56 = 9,560				
			"2.07" 1,98 = 1,980				
			"2.08" 14,21 = 14,210				
			"2.09" 8,88 = 8,880				
			"2.10" 1,74 = 1,740				
			"2.11" 17,61 = 17,610				
			"2.12" 9,34 = 9,340				
			"2.13" 1,87 = 1,870				
			"3.01" 147,25 = 147,250				
124	003	941955102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m	19,800 m2		10,25	202,95
			"2.14" 9,90 = 9,900				
			"3.02" 9,90 = 9,900				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
125	003	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	8 481,555	m3	0,78	6 615,61
			"1.17" 1120,30*(7,29+1,451-1,80) = 7776,002				
			"1.20" 101,65*(7,29+1,451-1,80) = 705,553				
126	003	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	25 444,665	m3	0,93	23 663,54
			uvažované 3 mesiace				
			8481,555*3 = 25444,665				
127	003	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	8 481,555	m3	0,45	3 816,70
128	003	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	1 221,950	m2	1,99	2 431,68
			"1.17" 1120,30 = 1120,300				
			"1.20" 101,65 = 101,650				
129	003	943955191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	3 665,850	m2	3,09	11 327,48
			3 mesiace				
			1221,95*3 = 3665,850				
130	003	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	1 221,950	m2	1,45	1 771,83
131	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	1 538,866	m2	6,82	10 495,07
132	003	949000000	Montáž, demontáž a prenájom mobilného žeriavu výška 6-10m	1,000	kus	15 000,00	15 000,00
133	003	949942100	Hydraulická zdvihadacia plošina na podvozku v. do 12 m	30,000	deň	100,00	3 000,00
			"upraviť podľa možnosti dodávateľa" 30 = 30,000				
134	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	628,640	m2	5,77	3 627,25
			"1.01" 52,03 = 52,030				
			"1.02" 35,23 = 35,230				
			"1.03" 2,58 = 2,580				
			"1.04" 5,06 = 5,060				
			"1.05" 4,26 = 4,260				
			"1.06" 3,77 = 3,770				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.08" 10,18 = 10,180				
			"1.09" 2,91 = 2,910				
			"1.10" 9,81 = 9,810				
			"1.11" 2,81 = 2,810				
			"1.12" 11,63 = 11,630				
			"1.13" 10,67 = 10,670				
			"1.14" 10,99 = 10,990				
			"1.15" 2,81 = 2,810				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
			"1.18" 10,59 = 10,590				
			"1.19" 7,66 = 7,660				
			"1.20" 101,65 = 101,650				
			"2.01" 26,38 = 26,380				
			"2.02" 14,21 = 14,210				
			"2.03" 12,37 = 12,370				
			"2.04" 1,90 = 1,900				
			"2.05" 17,00 = 17,000				
			"2.06" 9,56 = 9,560				
			"2.07" 1,98 = 1,980				
			"2.08" 14,21 = 14,210				
			"2.09" 8,88 = 8,880				
			"2.10" 1,74 = 1,740				
			"2.11" 17,61 = 17,610				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.12" 9,34 = 9,340				
			"2.13" 1,87 = 1,870				
			"2.14" 9,90 = 9,900				
			"3.01" 147,25 = 147,250				
			"3.02" 9,90 = 9,900				
135	011	952901114	Vyčistenie budov byl. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	1 221,950	m2	6,61	8 077,09
			"1.17" 1120,30 = 1120,300				
			"1.20" 101,65 = 101,650				
136	014	953941331	Osadenie železných rohoží nad 1 m2	2,000	kus	55,66	111,32
137	MAT	5532003200	Čistiaca rohož 700x1800 mm "ozn. ČR1"	1,000	kus	1 800,00	1 800,00
138	MAT	5532003210	Čistiaca rohož 700x1300 mm "ozn. ČR2"	1,000	kus	1 500,00	1 500,00
139	011	953941518	Osadenie podlahových púzdiel (HR/VOL/BASKET)	6,000	kus	15,00	90,00
140	MAT	553000017	Podlahové púzdro (HR/VOL/BASKET)	6,000	kus	35,00	210,00
141	011	953942841	Osadenie stupadiel, stoličiek pre komin. lavky pri murovaní bez dodáv.	234,000	kus	4,35	1 017,90
142	MAT	5521170010	Sedadlo pre tribúny PVC	234,000	kus	30,00	7 020,00
143	011	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	166,000	kus	8,95	1 485,70
			osadenie zarážky doska D01.02				
			83 = 83,000				
			osadenie zarážky doska D02.01				
			83 = 83,000				
144	MAT	5530437120	Zarážka	200,445	kg	4,50	902,00
			1,15*83*1,05*2 = 200,445				
145	011	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	42,000	kus	11,29	474,18
			zabetónovanie kotviac.prvkov pre osadenie stĺpov S1.1 až S4.1				
			20+2*3+1+2+4+5+2+2 = 42,000				
146	MAT	5530437160	Kotevný prvok (odhad)	420,000	kg	7,94	3 334,80
			42,00*10,00 = 420,000				
147	011	953945220	Profil dilatačný PVC E s integrovanou tkaninou 10x10 - priebežný	15,780	m	13,72	216,50
			dilatácia dverí D02				
			1,64+2,17*2 = 5,980				
			dilatácia nová stará budova pri fasáde				
			(3,80+1,10)*2 = 9,800				
148	011	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	43,400	m	6,17	267,78
			k vnútornej omietke				
			(1,10+0,60*2)*2 = 4,600				
			(0,80+2,80*2)*4 = 25,600				
			(1,80+2,80*2)*1 = 7,400				
			(1,40+0,75*2)*2 = 5,800				
149	011	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	66,100	m	3,16	208,88
			k vnútornej omietke				
			(1,10+0,60*2)*2 = 4,600				
			(0,80+2,80*2)*4 = 25,600				
			(1,80+2,80*2)*1 = 7,400				
			(1,40+0,75*2)*1 = 2,900				
			rohy				
			3,20*4*2 = 25,600				
150	011	953948201.1	Kotvy chemickým tmelom + kotevná skrutka (upraviť podľa realizačnej PD)	42,000	súbor	55,00	2 310,00
151	013	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	0,788	m2	5,57	4,39
			nadsvetlík dverí jestv.budovy				
			1,575*0,50 = 0,788				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
152	013	965082941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm osánacia jestv.pieskoviska $14,10 \times 10,04 \times 0,30 = 42,469$	42,469	m3	12,83	544,88
153	013	968081131	Demontáž plast. okien bm obvodu odstránenie jestv okien vedľajšej budovy $(2,20+1,70) \times 2 \times 2 = 15,600$ $(0,60+0,50) \times 2 \times 3 = 6,600$	22,200	m	20,23	449,11
154	013	968081132	Demontáž plast. vchodových dverí bm obvodu odstránenie jestv.dverí vedľajšej budovy $(1,64+2,17) \times 2 \times 1 = 7,620$	7,620	m	8,83	67,28
155	211	977141114	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. tmelom kotvenie S01.01 5+5 = 10,000	10,000	kus	5,55	55,50
156	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	72,865	t	16,72	1 218,30
157	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $72,865 \times 9 = 655,785$	655,785	t	0,51	334,45
158	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	72,865	t	13,79	1 004,81
159	211	979087113	Nakladanie vybúraných hmôt	72,865	t	18,61	1 356,02
160	011	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	2 010,392	t	11,64	23 400,96
161	000	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 práce a dodávky pre realizáciu detailov 1000 = 1000,000	1 000,000	hod	20,00	20 000,00
162	000	999990007	Odstránenie podzemného hydrantu (koordináčná správa)	1,000	subor	500,00	500,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: **176 336,82** **176 336,82**

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: **496 110,560** **496 110,56**

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

163	711	711107241	Izolácia proti zem. vlhk. povrch. a tlak. vode do 1,5bar 1-zložk. HI tmelom na báze cementu vod. P3 "1.03" 2,58 = 2,580 "1.04" 5,06 = 5,060 "1.05" 4,26 = 4,260 "1.06" 3,77 = 3,770 "1.09" 2,91 = 2,910 "1.18" 10,59 = 10,590 "1.19" 7,66 = 7,660 P5 "2.03" 12,37 = 12,370 "2.04" 1,90 = 1,900 "2.06" 9,56 = 9,560 "2.07" 1,98 = 1,980 "2.09" 8,88 = 8,880 "2.10" 1,74 = 1,740 "2.12" 9,34 = 9,340 "2.13" 1,87 = 1,870	84,470	m2	17,73	1 497,65
164	711	711107242	Izolácia proti zem. vlhk. povrch. a tlak. vode do 1,5bar 1-zložk. HI tmelom na báze cementu zv. P3 "1.03" (1,075+2,25) $\times 2 \times 2,00 - 0,70 \times 2,00 = 11,900$ "1.04" (2,36+2,25) $\times 2 \times 2,00 - 0,70 \times 2,00 = 17,040$	289,340	m2	15,55	4 499,24

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"1.05" (1,895+2,25)*2*2,00-0,70*2,00 = 15,180				
			"1.06" (1,665+2,25)*2*2,00-0,90*2,00 = 13,860				
			"1.09" (2,775+1,05)*2*2,00-0,70*2,00 = 13,900				
			"1.11" (2,675+1,05)*2*2,00-0,70*2,00 = 13,500				
			"1.18" (4,23+2,54)*2*2,00-0,60*2,00 = 25,880				
			"1.19" (3,015+2,54)*2*2,00-0,60*2,00 = 21,020				
			P5				
			"2.03" (1,90+0,90+5,055)*2*2,00-0,70*2,00*2 = 28,620				
			"2.04" (0,80+2,38)*2*2,00-0,70*2,00 = 11,320				
			"2.06" (1,90+5,055+0,90)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 28,820				
			"2.07" (0,80+2,38)*2*2,00-0,70*2,00 = 11,320				
			"2.09" (1,90+0,90+4,715)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 27,460				
			"2.10" (0,80+2,18)*2*2,00-0,60*2,00 = 10,720				
			"2.12" (1,90+0,90+4,715)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 27,460				
			"2.13" (0,80+2,335)*2*2,00-0,60*2,00 = 11,340				
165	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	8,264 m2		4,81	39,75
			horné zateplenie pätiiek (0,90+0,60)*0,335*4 = 2,010 0,90*0,335*20 = 6,030 0,335*0,335*2 = 0,224				
166	MAT	6282B0875	Fólia nopová napríklad ICOPAL DRAIN 8 GEO, šír.2,0m, dĺž.20 m alebo ekvivalent	9,504 m2		2,86	27,18
			8,264*1,15 = 9,504				
167	711	711132101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	151,241 m2		5,30	801,58
			ochranná fólia na sokel (49,97+25,86+7,994)*2*0,75 = 125,736 bočné zateplenie pätiiek (0,90+0,335)*0,60*2*4 = 5,928 (0,90+0,335*2)*0,60*20 = 18,840 (0,335+0,335)*0,55*2 = 0,737				
168	MAT	6282B0875	Fólia nopová napríklad ICOPAL DRAIN 8 GEO, šír.2,0m, dĺž.20 m alebo ekvivalent	181,489 m2		2,86	519,06
			151,241*1,20 = 181,489				
169	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	1 371,249 m2		5,23	7 171,63
			49,67*25,56 = 1269,565 7,994*12,72 = 101,684				
170	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	52,770 m2		5,64	297,62
			(49,67+25,56+12,72)*2*0,30 = 52,770				
171	MAT	283220295	Fólia PVC hydroizolačná hr.2mm	1 610,724 m2		14,36	23 130,00
			1371,249*1,13 = 1549,511 52,77*1,16 = 61,213				
172	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	1 371,249 m2		2,47	3 386,99
173	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	1 371,249 m2		2,99	4 100,03
174	MAT	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	3 016,748 m2		1,43	4 313,95
			1371,249*2*1,1 = 3016,748				
175	711	711491175	Zhotovenie izolácie tlakovej pripevnenie izolácie kotviacimi páskami 50 mm	175,900 m		12,42	2 184,68
			(49,67+25,56+12,72)*2 = 175,900				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
176	711	711491271	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie zvislej	52,770	m2	4,09	215,83
177	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	52,770	m2	4,72	249,07
178	MAT	693D00108	Geotextília - 300 g/m2 - 101552 52,77*2*1,15 = 121,371	121,371	m2	1,43	173,56
179	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	526,078	%	2,70	1 420,41
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				54 028,23			54 028,23
712 - Pevňacie krytiny							
180	712	712371800	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° kotvenie (vr.prepočtu kotvenia) skladba S1 50,19*13,05*2 = 1309,959 strecha S3 8,00*1,50 = 12,000	1 321,959	m2	6,44	8 513,42
181	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast strecha S2 7,195*12,12 = 87,203	87,203	m2	8,36	729,02
182	MAT	2832E00360	Fólia izolačná mPVC hr.1,5 mm 1309,959*1,13 = 1480,254 12,00*1,13 = 13,560 87,203*1,13 = 98,539	1 592,353	m2	8,17	13 009,52
183	712	712373199	Zhotovenie plochých striech - detaily certifikovaného systému (upraviť podľa výrobcu) položka obsahuje fleký, kotvenie, zálievka spojov, rohové a nárožné prvky ostatné príslušenstvo podľa výrobcu iskrová skúška "vodorovne" 1321,959+87,203 = 1409,162 "zvisle" 40,664 = 40,664	1 449,826	m2	4,42	6 408,23
184	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech vodorovne a zvisle na sucho z podkladnej textilie geotextília, skladba S1 50,19*13,05*2 = 1309,959 paronepriepustná fólia S2 "vodorovne" 7,195*12,12 = 87,203 "zvisle" (7,795+12,72)*2*(0,30+0,60) = 36,927 separačná vrstva sklené vlákno S2 "vodorovne" 7,045*12,12 = 85,385 "na atike" (7,945+12,12)*2*(0,45+0,50) = 38,124 separačná vrstva sklené vlákno S3 "vodorovne" 8,00*1,50 = 12,000 "zvisle" 8,00*0,25 = 2,000 podkladná vrstva geotextília S2 "vodorovne" 7,045*12,12 = 85,385 "na atike" (7,945+12,12)*2*(0,45+0,50) = 38,124 podkladná vrstva geotextília S3 "vodorovne" 8,00*1,50 = 12,000 "zvisle" 8,00*0,15 = 1,200	1 708,307	m2	4,21	7 191,97
185	MAT	2832203000	Fólia z modifikovaného polyetylénu hr.0,15mm napríklad Fatrapar alebo ekvivalent "vodorovne" 87,203*1,13 = 98,539 "zvisle" 36,927*1,16 = 42,835	141,374	m2	1,55	219,13

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
186	MAT	693B00109	Mriežka napríklad Vertex Vlies U 120 2x100m alebo ekvivalent	151,260	m2	0,89	134,62
			"S2" $(85,385+38,124)*1,1 = 135,860$ "S3" $(12,00+2,00)*1,1 = 15,400$				
187	MAT	693F00122	Geotextílie 300g	1 592,215	m2	1,43	2 276,87
			"S1" $1309,959*1,1 = 1440,955$ "S2" $(85,385+38,124)*1,1 = 135,860$ "S3" $(12,00+2,00)*1,1 = 15,400$				
188	712	712391382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva	81,123	m2	3,35	271,76
			$7,044*12,12 = 85,373$ $-1,25*3,40 = -4,250$				
189	MAT	5833D0132	Valún riečny dunajský prany 16-32mm	8,112	t	48,25	391,40
			$81,123*0,05*2,0 = 8,112$				
190	712	712871801	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenej	40,664	m2	9,61	390,78
			vytiahnutie na atiku "S2" $(7,945+12,12)*2*(0,45+0,50) = 38,124$ "S2 v okne O10" $2,70*0,20 = 0,540$ "S3" $8,00*0,25 = 2,000$				
191	MAT	2832E00360	Fólia izolačná mPVC hr.1,5 mm	47,170	m2	8,17	385,38
			$40,664*1,16 = 47,170$				
192	712	712985113	Prvky k EPDM fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste	3,000	kus	8,00	24,00
193	MAT	6281A11520	PVC strešný vpust 125 zvislý / napríklad TW 125 PVC S alebo ekvivalent	2,000	kus	100,00	200,00
194	MAT	6282B28630	Chrlíč guľatý poistný prepád s integrovanou PVC manžetou napríklad TVPP 125 PVC alebo ekvivalent	1,000	kus	130,00	130,00
195	712	712986110	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu	27,557	m	12,69	349,70
			strecha S2 $(7,145+12,12)*1,05 = 20,228$ strecha S3 $6,98*1,05 = 7,329$				
196	712	712986120	Prvky k termoplast. fóliám - nárožník z poplast. plechu	20,228	m	12,69	256,69
			strecha S2 $(7,145+12,12)*1,05 = 20,228$				
197	712	712986133	Prvky k termoplast. fóliám - ukončovaci profil na stene v tvare "C" pre zatepľovanie z poplast. plechu RŠ 200	8,400	m	22,98	193,03
			"vytiahnutie na stenu S3" $8,00*1,05 = 8,400$				
198	712	712986150.1	Prvky k termoplast. fóliám - ukončovaci profil na stene 2-dielny z poplast. plechu RŠ 135 + 310 mm "ozn.KP10"	26,000	m	51,41	1 336,66
199	712	712986152	Prvky k termoplast. fóliám - ukončovaci profil na stene, dverách, z poplast. plechu RŠ 90 mm	6,195	m	20,11	124,58
			ukotvenie mPVC fólie k svetlíku $(1,25*2+3,40)*1,05 = 6,195$				
200	712	712986174	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 260 mm "ozn.KP1"	17,400	m	27,48	478,15
			"KP1" $15,90 = 15,900$ "strecha S3" $1,50 = 1,500$				
201	712	712986174.1	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 240 mm "ozn.KP6"	8,500	m	27,48	233,58
202	712	712986185	Prvky k termoplast. fóliám - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 250 mm "ozn.KP7"	1,500	m	27,23	40,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
203	712	712998101	Bezpečnostná kotva pre uchytenie oceľového lana s oceľ. lanom, prestup.manžeta napr.WÜRTH LX-T-600-SR alebo ekvivalent "ozn.BK"	26,000	kus	100,00	2 600,00
204	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce štítové lemovanie strechy S1 šir.600mm (13,05-1,00)*2*2 = 48,200 pod oplechovanie atiky strechy S2 (7,945+12,72)*2 = 41,330 doplnenie v okne O10 strechy S2 2,70*1 = 2,700	92,230	m	13,70	1 263,55
205	712	712998206	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 801 - 1000 mm pre klampiarske práce pri okape strechy S1 šir.1000mm 50,19*2 = 100,380	100,380	m	13,79	1 384,24
206	MAT	607262460	Doska OSB 3 SE 2500x1250x20,5 mm pod oplechovanie atiky strechy S2 (7,945+12,72)*2*0,60*1,1 = 27,278 doplnenie v okne O10 strechy S2 2,70*1*0,20*1,1 = 0,594	27,872	m2	14,65	408,32
207	MAT	6072626000	Doska OSB 3 SE 2500x1250x30 mm 48,20*0,60*1,1 = 31,812 100,38*1,00*1,1 = 110,418	142,230	m2	19,24	2 736,51
208	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	516,820	%	2,80	1 447,10
712 - Povlakové krytiny spolu:				53 129,06			53 129,06
713 - Izolácie tepelné							
209	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie "P4" 236,66 = 236,660 "P5" 47,64 = 47,640	284,300	m2	1,24	352,53
210	MAT	2831BA214	Doska izolačná Isover eps 100 S-4 hr.40mm 1000x500mm 284,30*1,05 = 298,515	298,515	m2	4,48	1 337,35
211	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie "P1" 1120,30 = 1120,300 "P2" 287,71 = 287,710 "P3" 36,83 = 36,830	1 444,840	m2	2,52	3 641,00
212	MAT	2831BA216	Doska izolačná Isover eps 100 S-6 hr.60mm 1000x500mm 1120,30*2*1,05 = 2352,630	2 352,630	m2	6,72	15 809,67
213	MAT	2831BA217	Doska izolačná Isover eps 100 S-7 hr.70mm 1000x500mm (287,71+36,83)*2*1,05 = 681,534	681,534	m2	8,15	5 554,50
214	713	713121210	Montáž tepelnej izolácie podkladovými páskami do hr.80mm "O01" 0,90*4 = 3,600 "O03" 1,00*2 = 2,000 "O06" 1,00*24 = 24,000	29,600	m	6,10	180,56
215	MAT	283100458	Doska izolačná z tvrdého polyuretánu (napr. Purenit) 29,60*0,10*0,08*1,05 = 0,249	0,249	m3	2 687,50	669,19
216	713	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek bočné zateplenie pätiiek (0,90+0,335)*0,60*2*4 = 5,928 (0,90+0,335*2)*0,60*20 = 18,840	40,399	m2	6,05	244,41

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(0,335+0,335)*0,55*2 = 0,737$ horné zateplenie pätiiek $(0,90+0,60)*0,335*4 = 2,010$ $0,90*0,335*20 = 6,030$ $0,335*0,335*2 = 0,224$ vnútorné zateplenie svetlíka MW hr.20mm $(1,70+3,40)*2*0,65 = 6,630$				
217	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm $33,769*1,05 = 35,457$	35,457	m2	11,67	413,78
218	MAT	6315CA270	Doska minerálna - napríklad TF Profi 2 hr.20mm 1000x600mm alebo ekvivalent $6,63*1,05 = 6,962$	6,962	m2	6,05	42,12
219	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek izolácia sokla medzi budovami $12,72*1,10 = 13,992$ izolácia medzi budovami $12,72*3,80-1,64*3,80 = 42,104$	56,096	m2	7,44	417,35
220	MAT	2831Z0715	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.15cm $56,096*1,05 = 58,901$	58,901	m2	32,56	1 917,82
221	MAT	6315CA280	Doska minerála hr.150mm 1000x600mm $42,104*1,05 = 44,209$	44,209	m2	29,79	1 316,99
222	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho kamenná vlna hr. 2x 30mm - S1 $50,19*13,05*2 = 1309,959$ EPS 150S hr.80+100mm, skladba - S1 $50,19*13,05*2*(200,76+48,20) = 2370,958$ EPS 150S hr.50+100mm, skladba - S1 okraj strechy š.1000mm $50,19*1,00*2*2 = 200,760$ EPS 150S hr.50+100mm, skladba - S1 okraj strechy š.600mm $(13,05-1,00)*2*2 = 48,200$ EPS 150S hr.100+160mm, skladba - S2 $7,045*12,12*2-1,25*3,40*2 = 162,271$ EPS 150S hr.40-340mm, skladba - S2 $7,045*12,12-1,25*3,40 = 81,135$ EPS100 hr.30mm, skladba - S3 $7,00*1,50 = 10,500$ EPS100 hr.40-75mm, skladba - S3 $7,00*1,50 = 10,500$	4 194,283	m2	1,72	7 214,17
223	MAT	2831BA202	Doska spádová Isover EPS 100S "EPS100 hr.40-75mm" $10,50*(0,04+0,075)/2*1,05 = 0,634$	0,634	m3	120,00	76,08
224	MAT	2831BA203	Doska spádová Isover EPS 150S "EPS hr.40-340mm skladba S2" $81,135*(0,04+0,34)/2*1,05 = 16,186$	16,186	m3	132,48	2 144,32
225	MAT	2831BA213	Doska izolačná Isover eps 100 S-3 hr.30mm 1000x500mm "EPS 100 hr.30mm" $10,50*1,05 = 11,025$	11,025	m2	3,36	37,04
226	MAT	2831BA235	Doska izolačná Isover eps 150 S-5 hr.50mm 1000x500mm "S1 okraj" $200,76/2*1,05 = 105,399$ "S1 okraj" $48,20/2*1,05 = 25,305$	130,704	m2	7,04	920,16
227	MAT	2831BA238	Doska izolačná Isover eps 150 S-8 hr.80mm 1000x500mm "S1" $2370,958/2*1,05 = 1244,753$	1 244,753	m2	10,60	13 194,38

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
228	MAT	2831BA240	Doska izolačná Isover eps 150 S-10 hr.100mm 1000x500mm	1 460,649	m2	18,93	27 650,09
			"S1" 2370,958/2*1,05 = 1244,753				
			"S1 okraj" 200,76/2*1,05 = 105,399				
			"S1 okraj" 48,20/2*1,05 = 25,305				
			"S2" 162,271/2*1,05 = 85,192				
229	MAT	2831BA245	Doska izolačná Isover eps 150 S-16 hr.160mm 1000x500mm	85,192	m2	21,40	1 823,11
			"S2" 162,271/2*1,05 = 85,192				
230	MAT	6315A3681	Doska izolačná minerálna hr.30mm 1200x1000mm	1 375,457	m2	12,77	17 564,59
			"S1" 1309,959*1,05 = 1375,457				
231	713	713141233	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. Príkotvením	47,076	m2	7,63	359,19
			horná hrana atiky				
			7,945*0,60*2 = 9,534				
			12,12*0,60*2 = 14,544				
			vnútorná strana atiky				
			(7,045+12,12)*2*0,60 = 22,998				
232	MAT	2831Z0715	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.15cm	49,398	m2	32,56	1 608,40
			47,046*1,05 = 49,398				
233	713	713191131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	1 729,140	m2	3,36	5 809,91
			separačná fólia				
			"P1" 1120,30 = 1120,300				
			"P2" 287,71 = 287,710				
			"P3" 36,83 = 36,830				
			"P4" 236,66 = 236,660				
			"P5" 47,64 = 47,640				
234	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1 102,987	%	1,40	1 544,18
			713 - Izolácie tepelné spolu:	111 842,89			111 842,89
			714 - Akustické a protiotrasové op.				
235	714	714121001	Montáž podstropných nárazuvzdorných akustických panelov triedy 2A zavesených na viditeľný rošt	54,000	m2	40,80	2 203,20
			1,00*1,00*(5+4)*6 = 54,000				
236	MAT	5534586600	Akustický látkový pohltivý panel 1000x1000x50mm, podkonštrukcia	54,000	kus	150,00	8 100,00
237	714	998714202	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 12 m	103,032	%	0,80	82,43
			714 - Akustické a protiotrasové op. spolu:	10 385,63			10 385,63
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
238	721	720100100	Zdravotechnická inštalácia (samostatný rozpočet)	1,000	EUR	114 364,76	114 364,76
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	114 364,76			114 364,76
			722 - Vnútorný vodovod				
239	721	722254107	Montáž hydrant. skrine nástennej bez výzbr. pre suché hydr.	10,000	súbor	5,58	55,80
			"1.NP" 6 = 6,000				
			"2.NP" 2 = 2,000				
			"3.NP" 2 = 2,000				
240	MAT	449822105	Hasiaci prístroj 6kg práškový	10,000	kus	58,00	580,00
241	721	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	6,353	%	0,75	4,76
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	640,56			640,56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
725 - Zariadenie predmety							
242	721	725291111	Montáž ostat. prisl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držačka 1.NP 3+3*2 = 9,000 2.NP 3*4 = 12,000	21,000	súbor	25,00	525,00
243	MAT	5528160000	Zrkadlo nástenné šir.600 výš.800mm	21,000	kus	110,00	2 310,00
725 - Zariadenie predmety spolu:				2 835,00			2 835,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
244	731	730100100	Ústredné kúrenie (samostatný rozpočet)	1,000	EUR	138 724,06	138 724,06
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				138 724,06			138 724,06
762 - Konštrukcie tesárske							
245	762	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových rím z dosiek hrubých hr. do 32 mm pod oplechovanie pri okape 50,19*0,34*2 = 34,129 pod oplechovanie pri štíte 13,05*0,34*2*2 = 17,748	51,877	m2	18,46	957,65
246	MAT	6051808000	Hranol drevený lepený profil smrek 25/340mm 51,877*0,025*1,1 = 1,427	1,427	m3	750,00	1 070,25
247	762	762342215	Montáž latovania do 60° rozpätie nad 360 do 400 mm "rošt pre oplechovanie pri okape a štíte" 51,877 = 51,877	51,877	m2	1,04	53,95
248	MAT	605111050	Rezivo impregnované do 6m pod oplechovanie pri okape hranol 30x56mm 0,34*126*2*0,03*0,056*1,1 = 0,158 pod oplechovanie pri štíte hranol 30x56mm 0,34*33*2*2*0,03*0,056*1,1 = 0,083	0,241	m3	450,00	108,45
249	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,241	m3	37,88	9,13
250	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,994	%	4,50	98,97
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				2 298,40			2 298,40
763 - Konštrukcie - drevostavby							
251	763	763112116	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm jednod. oceľ profil dosky 2x1200x2000mm12,5mm dosky pre suché / vlhké prostredie 1.NP 2,775*3,11-0,70*1,97 = 7,251 2,675*3,11-0,70*1,97 = 6,940 4,82*3,11 = 14,990 2.NP 5,055*3,09*2-0,60*1,97*2 = 28,876 0,90*3,09*2 = 5,562 4,715*3,09*2-0,60*1,97*2 = 26,775 0,90*3,09*2 = 5,562	95,956	m2	56,61	5 432,07
252	763	763112117	Priečky sadrokart. s izol. hr 125 mm jednod. oceľ profil dosky 2x1200x2000mm 12,5mm dosky pre suché / vlhké prostredie 1.NP 2,54*3,20 = 8,128 2,25*3,20*3 = 21,600 7,795*3,20-0,60*1,97*2 = 22,580	52,308	m2	59,41	3 107,62
253	763	763112118	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm jednod. oceľ profil dosky 2x1200x2000mm 12,5mm	272,457	m2	61,74	16 821,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			dosky pre suché / vlhké prostredie				
			1.NP				
			5,55*3,11*2-0,80*1,97*2 = 31,369				
			4,20*3,11*2 = 26,124				
			5,61*3,11-0,80*1,97*2 = 14,295				
			5,85*3,11*2-0,80*1,97 = 34,811				
			(2,70+1,10)*3,11-0,70*1,97 = 10,439				
			2.NP				
			4,20*3,09*2 = 25,956				
			6,25*3,09-0,80*1,97 = 17,737				
			(2,79+0,125+0,23)*3,09 = 9,718				
			8,225*3,09-0,80*1,97 = 23,839				
			6,10*3,09-(0,70+0,80)*1,97 = 15,894				
			4,90*3,09*2-0,70*1,97 = 28,903				
			3,395*3,09 = 10,491				
			7,915*3,09-0,80*1,97 = 22,881				
254	763	763112119	Priečky sadrokart. s izol. hr 200 mm jednod. oceľ profil dosky 2x1200x2000mm 12,5mm	4,944	m2	26,54	131,21
			deliaca stena				
			"2.10-2.13" 0,80*3,09 = 2,472				
			"2.04-2.07" 0,80*3,09 = 2,472				
255	763	763121113	Predsadená stena , sadrokartónové dosky, suchá omietka bez nos. konštr. lepená celoplošne doska 12,5x1200x2000mm	6,630	m2	26,54	175,96
			na vnútorné zateplenie svetlíka				
			(1,70+3,40)*2*0,65 = 6,630				
256	763	763122131	Predsadená stena kotvená 12,5 mm 1xopláštená doska 12,5x1200x2000mm 40 mm	40,497	m2	34,21	1 385,40
			predsadená stena				
			2.NP				
			"2.05" 6,10*3,09 = 18,849				
			"2.11" 6,10*3,09 = 18,849				
			kapotáž stĺpa detail D6				
			(0,30+0,30*2)*3,11 = 2,799				
257	763	763127321	SDK inštalácia predsadená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2ximpregnovaná 1200x2000mm 12,5 mm	171,807	m2	60,49	10 392,61
			kapotáž WC kontrukcii, potrubí...				
			"1.02" 4,745*3,11-1,80*2,10 = 10,977				
			"1.04" 2,25*3,20 = 7,200				
			"1.05" 2,25*3,20 = 7,200				
			"1.06" 1,665*1,75 = 2,914				
			"1.07" 4,145*3,11-1,50*2,15 = 9,666				
			"1.09" 1,05*1,75 = 1,838				
			"1.10" 3,67*3,11 = 11,414				
			"1.11" 1,05*1,75+1,05*3,11 = 5,103				
			"1.12" 2,77*3,11 = 8,615				
			"1.13" 2,54*3,11-1,00*0,60 = 7,299				
			"1.14" 2,59*3,11-1,00*0,60 = 7,455				
			"1.15" 1,10*1,75 = 1,925				
			"1.16" 3,05*3,11 = 9,486				
			"1.18" 2,54*3,20 = 8,128				
			"1.19" 2,54*3,20 = 8,128				
			"2.02" 2,90*3,09-1,50*0,60 = 8,061				
			"2.04" 0,80*1,75 = 1,400				
			"2.05" 2,79*3,09-1,50*0,60 = 7,721				
			"2.07" 0,80*1,75 = 1,400				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.06" 5,55*3,09 = 17,150				
			"2.10" 0,80*1,75 = 1,400				
			"2.11" 2,89*3,09-1,50*0,60 = 8,030				
			"2.12" 4,715*3,09 = 14,569				
			"2.13" 0,80*1,75 = 1,400				
			kapotáž stupačiek				
			"1.03" (0,26+0,26)*3,20 = 1,664				
			"1.06" (0,26+0,26)*3,20 = 1,664				
258	763	763127321.1	SDK inštalácia predsaďená stena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2ximpregnovaná 1200x2000mm 12,5 mm	18,316 m2		60,76	1 112,88
			"1.01" 6,905*3,20-1,80*2,10 = 18,316				
259	763	763999900	SDK konštrukcie - výklenky, niky a pod.	1,000 euro		2 000,00	2 000,00
260	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	405,593 %		4,50	1 825,17
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	42 384,42			42 384,42
			764 - Konštrukcie klampiarske				
261	764	764351201	Klomp. poplast. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 250 dl 5m- "ozn.KP9"	100,400 m		31,16	3 128,46
262	764	764351205	Klomp. poplast. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m- "ozn.KP3"	100,400 m		33,34	3 347,34
263	764	764391260	Klomp. poplast. PZ pl. lišta záveterná rš 730 "ozn.KP4"	52,200 m		49,05	2 560,41
264	764	764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	7,775 m		1,75	13,61
			"jestv.budova" 0,60*3+1,575+2,20*2 = 7,775				
265	764	764421300	Klomp. poplast. PZ pl. oplechovanie odkvap 2-dielne rš 345 + 485mm "oz.KP5"	100,400 m		52,88	5 309,15
266	764	764451201	Klomp. poplast. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S80 "ozn.KP8"	3,000 m		26,67	80,01
267	764	764451203	Klomp. poplast. PZ pl. rúry odpadové štvorhran. S120 "ozn.KP2"	36,600 m		30,98	1 133,87
268	764	764981011	Paronepriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná skladba S1	1 506,453 m2		5,32	8 014,33
			50,19*13,05*2*1,15 = 1506,453				
269	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	235,872 %		1,90	448,16
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	24 035,34			24 035,34
			766 - Konštrukcie stolárske				
270	766	766121230	Montáž drev. stien kompl. plných s výplňou v. do 2,75m	32,217 m2		45,32	1 460,07
			"WK1" (2,54+1,475*2)*2,03 = 11,145				
			"WK2" (2,54+1,475*2)*2,03 = 11,145				
			"WK3" (2,54+1,175*2)*2,03 = 9,927				
271	MAT	606206335	Sanitárna deliaca stena z HPL dosiek výška 2030mm	32,217 m2		145,00	4 671,47
272	766	766441812	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky do 1,0 m	3,000 kus		2,50	7,50
			"jestv.budova" 3 = 3,000				
273	766	766441822	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky nad 1,0 m	4,000 kus		3,00	12,00
			"jestv.budova" 4 = 4,000				
274	766	766665112	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-krídl. do 1m	25,000 kus		65,00	1 625,00
275	MAT	6116012600	Dvere vnútorné 60x197 cm, podlahový stoper, tabuľka názov miestnosti	5,000 kus		280,00	1 400,00
			"DV05" 1 = 1,000				
			"DV06" 1 = 1,000				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"DV19" 1 = 1,000				
			"DV22" 1 = 1,000				
			"DV26" 1 = 1,000				
276	MAT	6116015600	Dvere vnútorné 70x197 cm, podlahový stoper, piktogram	2,000	kus	316,00	632,00
			"DV01" 1 = 1,000				
			"DV04" 1 = 1,000				
277	MAT	6116015800	Dvere vnútorné 70x197 cm, podlahový stoper, tabuľka názov miestnosti	8,000	kus	280,00	2 240,00
			"DV03" 1 = 1,000				
			"DV10" 1 = 1,000				
			"DV11" 1 = 1,000				
			"DV16" 1 = 1,000				
			"DV18" 1 = 1,000				
			"DV21" 1 = 1,000				
			"DV24" 1 = 1,000				
			"DV27" 1 = 1,000				
278	MAT	6116018600	Dvere vnútorné 80x197 cm, podlahový stoper, tabuľka názov miestnosti	9,000	kus	280,00	2 520,00
			"DV08" 1 = 1,000				
			"DV09" 1 = 1,000				
			"DV13" 1 = 1,000				
			"DV14" 1 = 1,000				
			"DV15" 1 = 1,000				
			"DV20" 1 = 1,000				
			"DV23" 1 = 1,000				
			"DV28" 1 = 1,000				
			"DV29" 1 = 1,000				
279	MAT	6116021600	Dvere vnútorné 90x197 cm, podlahový stoper, piktogram	1,000	kus	316,00	316,00
			"DVB02" 1 = 1,000				
280	766	766665142	Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 2-kridl. nad1,45m	3,000	kus	95,00	285,00
281	MAT	6116028100	Dvere vnútorné 120x210 cm, podlahový stoper, tabuľka názov miestnosti	1,000	kus	504,00	504,00
			"DV12" 1 = 1,000				
282	MAT	6116031100	Dvere vnútorné 140x210 cm, podlahový stoper, tabuľka názov miestnosti	1,000	kus	504,00	504,00
			"DV17" 1 = 1,000				
283	MAT	6116031900	Dvere vnútorné 190x210 cm, podlahový stoper, 6mm lepené sklo	1,000	kus	2 776,00	2 776,00
			"DV07" 1 = 1,000				
284	766	766665213	Montáž dvier kom. posuv. bez. zárub. 1-kridl. do 1m	1,000	kus	80,00	80,00
285	MAT	611643005	Dvere vnútorné bez zárubne š.800 v.2020mm posuvné "ozn.DV25"	1,000	kus	589,00	589,00
286	766	766682112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr. steny do 350 mm	25,000	kus	73,00	1 825,00
287	MAT	6118A0010	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197	5,000	kus	178,00	890,00
			"DV05" 1 = 1,000				
			"DV06" 1 = 1,000				
			"DV19" 1 = 1,000				
			"DV22" 1 = 1,000				
			"DV26" 1 = 1,000				
288	MAT	6118A0020	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197	7,000	kus	178,00	1 246,00
			"DV10" 1 = 1,000				
			"DV11" 1 = 1,000				
			"DV16" 1 = 1,000				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"DV18" 1 = 1,000				
			"DV21" 1 = 1,000				
			"DV24" 1 = 1,000				
			"DV27" 1 = 1,000				
289	MAT	6118A0030	Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197	9,000	kus	178,00	1 602,00
			"DV08" 1 = 1,000				
			"DV09" 1 = 1,000				
			"DV13" 1 = 1,000				
			"DV14" 1 = 1,000				
			"DV15" 1 = 1,000				
			"DV20" 1 = 1,000				
			"DV23" 1 = 1,000				
			"DV28" 1 = 1,000				
			"DV29" 1 = 1,000				
290	MAT	6118A0320	Zárubne s obkladovými lištami do 30 cm 70 x 197	3,000	kus	198,00	594,00
			"DV01" 1 = 1,000				
			"DV03" 1 = 1,000				
			"DV04" 1 = 1,000				
291	MAT	6118A0340	Zárubne s obkladovými lištami do 30 cm 90 x 197	1,000	kus	198,00	198,00
			"ozn.DV02" 1 = 1,000				
292	766	766682122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr. steny do 350 mm	3,000	kus	92,00	276,00
293	MAT	6118A01405	Zárubne s obkladovými lištami do 20 cm 190 x 210	1,000	kus	235,00	235,00
			"DV07" 1 = 1,000				
294	MAT	6118A03100	Zárubne s obkladovými lištami do 30 cm 120 x 210	1,000	kus	250,00	250,00
			"DV12" 1 = 1,000				
295	MAT	6118A03200	Zárubne s obkladovými lištami do 30 cm 140 x 210	1,000	kus	250,00	250,00
			"DV17" 1 = 1,000				
296	766	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	269,880	%	0,80	215,90
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				27 203,94			27 203,94
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
297	767	767111141	Montáž stien a priečok z ocel. profilov do 200 kg	9,708	m2	52,00	504,82
			3,53*2,75 = 9,708				
298	MAT	5530000107	Oceľová stena š.3530mm výška 2750mm, kotvenie, RAL7015 "ozn. ZP2"	1,000	kus	1 680,00	1 680,00
299	767	767232300	Montáž ocel. zábradlia na terasy a balkóny, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	56,800	m	75,00	4 260,00
			18,90+25,50+5,00+3,50+3,90 = 56,800				
300	MAT	5530000100	Oceľové zábradlie priame, výška 1460mm, kotvenie do OK konštrukcie, RAL7015, "ozn.Z1"	18,900	m	325,00	6 142,50
301	MAT	5530000102	Oceľové zábradlie priame, výška 1100mm, kotvenie do OK konštrukcie, RAL7015, "ozn.Z2"	25,500	m	253,00	6 451,50
302	MAT	5530000103	Oceľové zábradlie priame, výška 1100mm, kotvenie do OK konštrukcie, RAL7015, "ozn.Z3"	5,000	m	253,00	1 265,00
303	MAT	5530000104	Oceľové zábradlie priame, výška 1100mm, kotvenie do OK konštrukcie, RAL7015, "ozn.Z4"	3,500	m	253,00	885,50
304	MAT	5530000105	Oceľové zábradlie priame, výška do 2750mm, RAL7015, "ozn.ZP1"	3,900	m	386,00	1 505,40
305	767	767232340	Montáž ocel. zábradlia na schody, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	5,950	m	75,00	446,25
306	MAT	5530000101	Oceľové zábradlie priame, výška 1200mm, kotvenie do OK konštrukcie, RAL7015, "ozn.Z5"	5,950	m	253,00	1 505,35
307	767	767249100	Montáž ochranných sietí	280,000	m2	7,84	2 195,20
			HH= +7,000 SH= +0,000				
			20,00*7,00*2 = 280,000				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
308	MAT	709291145	Ochranná sieť z PP položka obsahuje: sieť ochranná PP 4mm - oká 100x100mm oceľové lanko 5mm + PVC lanová svorka napínacia skrutka M8 karabinka pozink. kombiskrutka so závesnou maticou 280 = 280,000	280,000	m2	10,50	2 940,00
309	767	767311510	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, pri prechode svetla nad 0,5 do 1 m2	1,000	kus	100,00	100,00
310	MAT	6114E0703	Výlez strešný pre vykurovaný otvor do plochej strechy napríklad Velux CXP 100100 S04G (100x100) alebo ekvivalent "ozn. SV2"	1,000	kus	1 245,24	1 245,24
311	767	767311541	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, pri prechode svetla nad 5,5 do 6 m2	1,000	kus	250,00	250,00
312	MAT	5534B02130	Hliníkový svetlík pevné zasklenie, delenie 4x, vrchné sklo kalené, spodné sklo bezpečnostné šír.1700 dĺž.3400mm "ozn.SV1"	1,000	kus	5 000,00	5 000,00
313	767	767392112	"3x izolačný nadstavec" 1 = 1,000 Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním PD statika výkres č. 02 "TP1" 1270,00 = 1270,000 "TP2" 150,00 = 150,000 "TP3" 150,00 = 150,000	1 570,000	m2	14,93	23 440,10
314	MAT	1383A04171	Plech trapezový T150/290/0,88mm-P antikondenzačná úprava 15% detaily 1270,00*1,15 = 1460,500	1 460,500	m2	67,75	98 948,88
315	MAT	1383B02010	Plech trapezový SAT50/260 N hr.0,50mm antikondenzačná úprava 15% detaily 150,00*2*1,15 = 345,000	345,000	m2	30,41	10 491,45
316	767	767411126	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na oceľovú konštrukciu, hr. nad 150 panel MW hr. 200mm stěny telocvične 50,07*(8,88+0,05)*2 = 894,250 25,96*(8,93+9,48)/2*2 = 477,924 -1,00*2,80*2 = -5,600 -1,50*2,15*2 = -6,450 -1,90*2,15 = -4,085 -1,00*0,60*2 = -1,200 -24,00*1,80 = -43,200 -2,70*0,50 = -1,350 -1,50*0,60*4 = -3,600	1 306,689	m2	33,38	43 617,28
317	MAT	553200142	Panel sendvičový stenový, výplň minerálna vlna hr.200mm 1306,689*1,10 = 1437,358	1 437,358	m2	97,51	140 156,78
318	767	767411999	Montáž opláštenia sendvičovými panelmi - príslušenstvo položka obsahuje:	1 306,689	m2	12,13	15 850,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			spojovací a kotviaci materiál (šróby, nity, podkladné pásky, tesniace pásky a pod.)				
			oplechovania všetkých spojov, rohov, stykov panelov a okien/dverí				
			ukončovacie lišty, rohové lišty				
			všetky práce súvisiace s realizáciou panelov				
			1306,689 = 1306,689				
319	767	767426202	Montáž opláštenia, sínolamov vertikálnych	61,110	m2	26,22	1 602,30
320	MAT	5530000205	Exteriér.tienenie, perforovaný plech v ráme na kotvách, kotvenie do OK podkonštrukcie, aretácia	61,110	m2	325,00	19 860,75
			"EP1" 23,50*2,10 = 49,350				
			"EP2" 2,80*2,10*2 = 11,760				
321	766	767629418	Prípl.k montáži okien a dverí, parozábrana v prípojovacej škáre okennou páskou	293,490	m	1,80	528,28
			"okná" 259,05+3,40 = 262,450				
			"dvere" 31,04 = 31,040				
322	766	767629420	Prípl.k montáži okien a dverí, paropriepustná okenná páska v prípojovacej škáre	293,490	m	1,80	528,28
323	767	767631510	Montáž okien plastových	259,050	m	22,04	5 709,46
			(0,90+2,80)*2*4 = 29,600				
			(1,10+0,60)*2*1 = 3,400				
			(1,00+2,80)*2*2 = 15,200				
			(1,00+0,60)*2*2 = 6,400				
			(1,40+0,75)*2*1 = 4,300				
			(1,00+2,10)*2*24 = 148,800				
			(2,70+0,60)*2*1 = 6,600				
			(1,50+0,60)*2*4 = 16,800				
			(2,70+0,50)*2*1 = 6,400				
			jestv.budova				
			(2,20+0,50)*2*2 = 10,800				
			(1,575+0,50)*2*1 = 4,150				
			(0,60+0,50)*2*3 = 6,600				
324	MAT	6114B02070	Okno 3-sklo, plast.pevné P -výš.210, šir.100 cm, trieda bezpečnosti int.skla P5A "ozn.O06"	24,000	kus	570,00	13 680,00
325	MAT	6114B02071	Okno 3-sklo, plast.pevné P -výš.280, šir.100 cm "ozn.O03"	2,000	kus	400,00	800,00
326	MAT	6114B04370	Okno 3-sklo, plast.pevné P -výš.50, šir.270 cm "ozn.O10"	1,000	kus	220,00	220,00
327	MAT	6114B12020	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové S -výš.60, šir.270 cm "ozn.O07"	1,000	kus	250,00	250,00
328	MAT	6114B16290	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.50, šir.60 cm "ozn.O12"	3,000	kus	150,00	450,00
329	MAT	6114B17420	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.60, šir.100 cm "ozn.O04"	2,000	kus	200,00	400,00
330	MAT	6114B17701	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.60, šir.110 cm "ozn.O02"	1,000	kus	220,00	220,00
331	MAT	6114B18810	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.60, šir.150 cm "ozn.O08"	4,000	kus	280,00	1 120,00
332	MAT	6114B18830	Okno 2-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.75, šir.150 cm, trieda bezpečnosti int.skla P5A "ozn.O05"	1,000	kus	350,00	350,00
333	MAT	6114B19850	Okno 3-sklo, plast.2-kridlové -výš.50, šir.157,50 cm "ozn.O11"	1,000	kus	290,00	290,00
334	MAT	6114B21430	Okno 3-sklo, plast.2-kridlové P+OS -výš.280, šir.90 cm "ozn.O01"	4,000	kus	450,00	1 800,00
335	MAT	6114B33710	Okno 3-sklo, plast.3-kridlové OS+O+OS -výš.50, šir.200 cm "ozn.O10"	2,000	kus	220,00	440,00
336	767	767631515	Montáž okien plastových protipožiarnych	3,400	m	284,31	966,65

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$(1,10+0,60)*2*1 = 3,400$				
337	MAT	6114B17700	Okno 3-sklo, plast.1-kridlové OS -výš.60, šír.110 cm, protipožiarme "ozn.O09"	1,000 kus		500,00	500,00
338	767	767641520	Montáž dveri hliníkových $(1,80+2,80)*2*1 = 9,200$ $(1,65+2,17)*2*1 = 7,640$ $(1,50+2,15)*2*1 = 7,300$ $(1,30+2,15)*2*1 = 6,900$	31,040 m		252,09	7 824,87
339	MAT	5534C21150	Dvere 2-sklo 2-kridlové hliníkové -výš.217, šír.164 cm, trieda bezpečnosti int.skla P5A, samozatvárač+koordinátor 30D1 EW-C "ozn.D02"	1,000 kus		3 400,00	3 400,00
340	MAT	5534C21250	Dvere 3-sklo 2-kridlové hliníkové s nadsvetlíkom -výš.280, šír.180 cm, trieda bezpečnosti int.skla P5A "ozn.D01"	1,000 kus		2 800,00	2 800,00
341	MAT	5534C23030	Dvere plné 2-kridlové hliníkové -výš.215, šír.130 cm "ozn. D04"	1,000 kus		1 900,00	1 900,00
342	MAT	5534C23080	Dvere plné 2-kridlové hliníkové -výš.215, šír.150 cm "ozn. D03"	1,000 kus		1 950,00	1 950,00
343	767	767994104	Montáž ostatných doplnkových konštrukcií z kompozitných (laminát.) profilov hmotnosti do 10 kg/m L80x6mm - po obvode "2.NP" $(6,25+25,56+5,05)*2 = 73,720$ "3.NP" $(6,25+25,56+5,05)*2 = 73,720$	147,440 m		18,00	2 653,92
344	MAT	5530000170	Oceľové konštrukcie, L80/6mm 7,34kg m ⁻¹ $147,44*7,34*1,05 = 1136,320$	1 136,320 kg		4,25	4 829,36
345	767	767995100.1	Montáž a dodávka, príprava pre časomieru	1,000 súbor		600,00	600,00
346	767	767995100.2	Montáž a dodávka, príprava per basketbalové koše	2,000 súbor		250,00	500,00
347	767	767995100.3	Montáž a dodávka, vinylonový nápis "športová hala"	1,000 súbor		3 000,00	3 000,00
348	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg "ON4.2" $19,70*2 = 39,400$ "ST3.8" $18,94*28 = 530,320$ "FP2.3" $16,00*2 = 32,000$ "FP3.2" $10,29*3 = 30,870$ "FP3.10" $10,29*8 = 82,320$ "PDN1" $16,82*8 = 134,560$ "PDN2" $14,63*2 = 29,260$ "15% detaily" $878,73*0,15 = 131,810$	1 010,540 kg		0,89	899,38
349	767	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg "ST3.1" $33,62*20 = 672,400$ "ST3.2" $29,07*16 = 465,120$ "ST3.3" $34,09*20 = 681,800$ "ST3.4" $29,83*8 = 238,640$ "ST3.7" $24,62*14 = 344,680$ "FP2.1" $37,44*2 = 74,880$ "FP3.3" $39,25*1 = 39,250$ "FP3.4" $35,28*3 = 105,840$ "FP3.7" $41,16*5 = 205,800$ "FP3.8" $36,60*2 = 73,200$ "FP3.12" $25,43*4 = 101,720$ "STP1" $27,68*32 = 885,760$ "15% detaily" $3889,09*0,15 = 583,364$	4 472,454 kg		0,89	3 980,48
350	767	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg "S3.3" $96,72*5 = 483,600$	12 264,290 kg		0,89	10 915,22

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"S3.4" 86,61*2 = 173,220				
			"ON3.2" 95,04*4 = 380,160				
			"ST1.1" 73,80*35 = 2583,000				
			"ST1.2" 59,53*14 = 833,420				
			"ST1.3" 59,90*14 = 838,600				
			"ST2.1" 80,94*4 = 323,760				
			"ST2.2" 83,78*4 = 335,120				
			"ST2.3" 80,94*8 = 647,520				
			"ST2.4" 97,98*4 = 391,920				
			"ST2.7" 75,26*20 = 1505,200				
			"ST3.5" 62,50*16 = 1000,000				
			"ST3.6" 50,19*8 = 401,520				
			"FP2.2" 63,04*4 = 252,160				
			"FP3.1" 61,45*2 = 122,900				
			"FP3.5" 58,80*1 = 58,800				
			"FP3.6" 58,36*2 = 116,720				
			"FP3.9" 57,04*2 = 114,080				
			"FP3.11" 51,45*2 = 102,900				
			"15% detaily" 10664,60*0,15 = 1599,690				
351	767	767995106	Montáž atypických stavebních doplňk. konstrukcí do 250 kg	18 962,638	kg	0,89	16 876,75
			"S3.2" 111,21*4 = 444,840				
			"S4.1" 140,58*2 = 281,160				
			"VK1.3" 135,24*7 = 946,680				
			"VK1.4" 101,90*7 = 713,300				
			"VK1.5" 173,45*7 = 1214,150				
			"ON4.1" 100,08*2 = 200,160				
			"ST2.5" 100,82*4 = 403,280				
			"ST2.6" 105,08*4 = 420,320				
			"FP4.1" 187,78*30 = 5633,400				
			"FP4.2" 149,96*8 = 1199,680				
			"FP4.3" 151,10*12 = 1813,200				
			"FP4.4" 200,82*4 = 803,280				
			"FP4.5" 196,58*4 = 786,320				
			"SCH1" 158,94*8 = 1271,520				
			"STP2" 178,98*2 = 357,960				
			"15% detaily" 16489,25*0,15 = 2473,388				
352	767	767995107	Montáž atypických stavebních doplňk. konstrukcí do 500 kg	16 669,262	kg	0,89	14 835,64
			"S3.1" 315,77*2 = 631,540				
			"VK1.2" 499,49*7 = 3496,430				
			"ON1.2" 361,80*2 = 723,600				
			"ON1.3" 295,47*2 = 590,940				
			"ON2.1" 266,25*34 = 9052,500				
			"15% detaily" 14495,01*0,15 = 2174,252				
353	767	767995108	Montáž atypických stavebních doplňk. konstrukcí nad 500 kg	38 674,017	kg	0,89	34 419,88
			"S1.1" 548,13*20 = 10962,600				
			"S1.2" 548,13*2 = 1096,260				
			"S1.3" 558,38*2 = 1116,760				
			"S2.1" 765,44*2 = 1530,880				
			"S2.2" 783,74*1 = 783,740				
			"VK1.1" 908,09*9 = 8172,810				
			"VK2.1" 1542,47*1 = 1542,470				
			"ON1.1" 1513,53*2 = 3027,060				
			"ON3.1" 897,60*4 = 3590,400				
			"OL1" 1265,88 = 1265,880				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"OL2" 540,72 = 540,720				
			"15% detaily" 33629,58*0,15 = 5044,437				
354	MAT	5530000300	Ocelové konštrukcie - predbežná cena 1010,54+4472,454+12264,29+18962,638 = 36709,922 16669,262+38674,017 = 55343,279	92 053,201 kg		2,26	208 040,23
355	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	7 380,228 %		4,00	29 520,91
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	767 543,75			767 543,75
			775 - Podlahy vlysové a parketové				
356	775	775979310	Montáž podložiek pre športové povrchy skladba P1 - penová PU podložka "1.17" 1120,30 = 1120,300	1 120,300 m2		1,00	1 120,30
357	MAT	611955195	Penová PU elastomerová podložka 7mm (0,6 N/mm2, objem.hmotnosť min. 770kg / m3) 1120,30*1,05 = 1176,315	1 176,315 m2		1,20	1 411,58
358	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	25,319 %		1,05	26,58
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:	2 558,46			2 558,46
			776 - Podlahy poviakové				
359	775	776210110	Lepenie podlahovín gumených na schod. stupnice rovné, vr.soklíkov "1.NP" 1,25*18+1,20*8 = 32,100 "2.NP" 1,25*18 = 22,500	54,600 m		15,89	867,59
360	775	776210200	Lepenie podlahovín gumených na schod. podstupnice, vr.soklíkov	54,600 m		11,18	610,43
361	MAT	2841D0502	Krytina podlahová PVC hr.2,0mm pre verejné priestory 45,00*(0,286+0,172)*1,15 = 23,702 9,60*(0,295+0,163)*1,15 = 5,056	28,758 m2		30,00	862,74
362	775	776411011	Lepenie podlahových soklíkov z PVC vytiahnutím v.300mm "1.03" (1,075+2,25)*2 = 6,650 "1.04" (2,36+2,25)*2 = 9,220 "1.05" (1,895+2,25)*2 = 8,290 "1.06" (1,665+2,25)*2 = 7,830 "1.07" (5,55+4,145)*2 = 19,390 "1.09" (2,775+1,05)*2 = 7,650 "1.11" (2,675+1,05)*2 = 7,450 "1.15" (2,55+1,10)*2 = 7,300 "1.16" (5,55+3,05)*2 = 17,200 "1.18" (4,23+2,54)*2 = 13,540 "1.19" (3,015+2,54)*2 = 11,110 "2.02" (4,90+2,90)*2 = 15,600 "2.03" (1,90+0,90+5,055)*2 = 15,710 "2.04" (0,80+2,38)*2 = 6,360 "2.05" (6,10+2,79)*2 = 17,780 "2.06" (2,00+0,90+5,055)*2 = 15,910 "2.07" (0,80+2,475)*2 = 6,550 "2.09" (1,90+0,90+4,715)*2 = 15,030 "2.10" (0,80+2,18)*2 = 5,960 "2.12" (1,90+0,90+4,715)*2 = 15,030 "2.13" (0,80+2,335)*2 = 6,270	235,830 m		8,62	2 032,85
363	MAT	284109001	Sokel z PVC rezaný š.300mm 235,83*1,05 = 247,622	247,622 m		9,32	2 307,84
364	775	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	376,303 m		3,68	1 384,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			uvažovať montáž podkladného a krycieho soklíka				
			"1.01" (7,435+6,905)*2 = 28,680				
			"1.02" (5,85*2+10,355) = 22,055				
			"1.08" (2,775+3,67)*2 = 12,890				
			"1.10" (2,675+3,67)*2 = 12,690				
			"1.12" (4,20+2,77)*2 = 13,940				
			"1.13" (4,20+2,54)*2 = 13,480				
			"1.14" (5,55+2,59)*2 = 16,280				
			"1.17+1.20" (43,82+25,56)*2 = 138,760				
			"2.01" (1,38+1,20)*2+8,225+7,915 = 21,300				
			"2.08" (4,90+2,90)*2 = 15,600				
			"2.11" (6,10+2,89)*2 = 17,980				
			"2.14" (0,286+0,172)*18+(1,35*2+2,70) = 13,644				
			"3.01" 6,25*2+25,56-2,70 = 35,360				
			"3.02" (0,286+0,172)*18+(1,35*2+2,70) = 13,644				
365	MAT	284109002	Sokel z PVC 2x 50mm	395,118 m		6,45	2 548,51
			376,303*1,05 = 395,118				
366	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vrátane disp.lepidla, frézovania, zvárania	664,332 m2		10,37	6 889,12
			P2				
			"1.01" 52,03 = 52,030				
			"1.02" 35,23 = 35,230				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.08" 10,18 = 10,180				
			"1.10" 9,81 = 9,810				
			"1.11" 2,81 = 2,810				
			"1.12" 11,63 = 11,630				
			"1.13" 10,67 = 10,670				
			"1.14" 10,99 = 10,990				
			"1.15" 2,81 = 2,810				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
			"1.20" 101,65+43,82*1,10 = 149,852				
			P3				
			"1.03" 2,58 = 2,580				
			"1.04" 5,06 = 5,060				
			"1.05" 4,26 = 4,260				
			"1.06" 3,77 = 3,770				
			"1.09" 2,91 = 2,910				
			"1.18" 10,59 = 10,590				
			"1.19" 7,66 = 7,660				
			P4				
			"2.01" 26,38 = 26,380				
			"2.02" 14,21 = 14,210				
			"2.05" 17,00 = 17,000				
			"2.08" 14,21 = 14,210				
			"2.11" 17,61 = 17,610				
			"3.01" 147,25 = 147,250				
			P5				
			"2.03" 12,37 = 12,370				
			"2.04" 1,90 = 1,900				
			"2.06" 9,56 = 9,560				
			"2.07" 1,98 = 1,980				
			"2.09" 8,88 = 8,880				
			"2.10" 1,74 = 1,740				
			"2.12" 9,34 = 9,340				
			"2.13" 1,87 = 1,870				
			P6				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.14 podesta" 1,35*2,70 = 3,645				
			"3.02 podesta" 1,35*2,70 = 3,645				
367	MAT	2841D0502	Krytina podlahová PVC hr.2,0mm pre verejné priestory P2 335,912*1,15 = 386,299 P4 236,66*1,15 = 272,159 P6 7,29*1,15 = 8,384	666,842	m2	30,00	20 005,26
368	MAT	2841D0503	Krytina podlahová PVC hr.2,0mm pre verejné priestory, vlhké priestory P3 36,83*1,15 = 42,355 P5 47,64*1,15 = 54,786	97,141	m2	42,00	4 079,92
369	775	776591215	Položenie povl. podláh elastických športových hr. do 5 mm, vr. soklíkov vrátane disp.lepidla, frézovania, zvárania, skladba P1 "1.17" 1120,30 = 1120,300	1 120,300	m2	13,60	15 236,08
370	MAT	284100507	Krytina podlahová športová hr.4mm (vr. zvarovacej šnúry) 1120,30*1,15 = 1288,345	1 288,345	m2	38,81	50 000,67
371	775	776994110	Ostatné práce pri povl. podlahách, brúsenie, vysávanie a príprava podkladu vrátane rēzie a manipulácie "PVC hr.2mm" 616,13 = 616,130 "PVC hr.4mm" 1120,30 = 1120,300	1 736,430	m2	2,80	4 862,00
372	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	1 116,878	%	0,35	390,91
776 - Podlahy povlakové spolu:				112 078,72			112 078,72
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
373	771	781735129	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty, škár. Ceresit CE33 veľ. 290 x 65 mm 7,945*(3,80+0,40)*2 = 66,738 -0,90*2,80*4 = -10,080 -1,80*2,80 = -5,040 -1,10*0,60*2 = -1,320 (0,90+2,80*2)*0,20*4 = 5,200 (1,80+2,80*2)*0,20 = 1,480 (1,10+0,60*2)*0,20*2 = 0,920	57,898	m2	47,21	2 733,36
374	MAT	5961A026030	Pásik tehlový obkladový 57,898*1,05 = 60,793	60,793	m2	80,18	4 874,38
375	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	76,077	%	2,20	167,37
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				7 775,11			7 775,11
783 - Nátery							
376	783	783201020	Nátery kovových konštr. protipožiarno odol.30 minút "S1.1" 9,09*20*(0,24*4+0,23*2) = 258,156 "S1.2" 9,09*2*(0,24*4+0,23*2) = 25,816 "S1.3" 9,26*2*(0,24*4+0,23*2) = 26,298 "S2.1" 9,20*2*0,24*6 = 26,496 "S2.2" 9,42*1*0,24*6 = 13,565 "S3.1" 9,37*2*0,14*6 = 15,742 "S3.2" 3,30*4*0,14*6 = 11,088	3 416,693	m2	39,70	135 642,71

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"S3.3" 2,87*5*0,14*6 = 12,054				
			"S3.4" 2,57*2*0,14*6 = 4,318				
			"S4.1" 3,30*2*0,16*6 = 6,336				
			"VK1.1" 25,58*9*(0,18*4+0,171*2) = 244,494				
			"VK1.2" 25,10*7*(0,12*4+0,114*2) = 124,396				
			"VK1.3" 9,20*7*(0,10+0,10)*2 = 25,760				
			"VK1.4" 10,20*7*(0,07+0,07)*2 = 19,992				
			"VK1.5" 20,60*7*(0,06+0,06)*2 = 34,608				
			"VK2.1" 25,58*(0,24*4+0,23*2) = 36,324				
			"ON1.1" 25,10*2*(0,24*4+0,23*2) = 71,284				
			"ON1.2" 6,00*2*(0,24*4+0,23*2) = 17,040				
			"ON1.3" 4,90*2*(0,24*4+0,23*2) = 13,916				
			"ON2.1" 6,25*34*0,16*6 = 204,000				
			"ON3.1" 25,50*4*(0,095*4+0,27*2) = 93,840				
			"ON3.2" 2,70*4*(0,095*4+0,27*2) = 9,936				
			"ON4.1" 5,08*2*(0,075*4+0,18*2) = 6,706				
			"ON4.2" 1,00*2*(0,075*4+0,18*2) = 1,320				
			"ST1.1" 3,14*0,089*6,00*35 = 58,687				
			"ST1.2" 3,14*0,089*4,84*14 = 18,936				
			"ST1.3" 3,14*0,089*4,87*14 = 19,054				
			"ST2.1" 3,14*0,102*5,70*4 = 7,302				
			"ST2.2" 3,14*0,102*5,90*4 = 7,559				
			"ST2.3" 3,14*0,102*5,70*8 = 14,605				
			"ST2.4" 3,14*0,102*6,90*4 = 8,840				
			"ST2.5" 3,14*0,102*7,10*4 = 9,096				
			"ST2.6" 3,14*0,102*7,40*4 = 9,480				
			"ST2.7" 3,14*0,102*5,30*20 = 33,950				
			"ST3.1" 3,14*0,07*3,55*20 = 15,606				
			"ST3.2" 3,14*0,07*3,07*16 = 10,797				
			"ST3.3" 3,14*0,07*3,60*20 = 15,826				
			"ST3.4" 3,14*0,07*3,15*8 = 5,539				
			"ST3.5" 3,14*0,07*6,60*16 = 23,211				
			"ST3.6" 3,14*0,07*5,30*8 = 9,320				
			"ST3.7" 3,14*0,07*2,60*14 = 8,001				
			"ST3.8" 3,14*0,07*2,00*28 = 12,309				
			"FP2.1" 2,34*2*(0,14+0,08) = 1,030				
			"FP2.2" 3,94*4*(0,14+0,08) = 3,467				
			"FP2.3" 1,00*2*(0,14+0,08) = 0,440				
			"FP3.1" 4,18*2*(0,10+0,10) = 1,672				
			"FP3.2" 0,70*3*(0,10+0,10) = 0,420				
			"FP3.3" 2,67*1*(0,10+0,10) = 0,534				
			"FP3.4" 2,40*3*(0,10+0,10) = 1,440				
			"FP3.5" 4,00*1*(0,10+0,10) = 0,800				
			"FP3.6" 3,97*2*(0,10+0,10) = 1,588				
			"FP3.7" 2,80*5*(0,10+0,10) = 2,800				
			"FP3.8" 2,49*2*(0,10+0,10) = 0,996				
			"FP3.9" 3,88*2*(0,10+0,10) = 1,552				
			"FP3.10" 0,70*8*(0,10+0,10) = 1,120				
			"FP3.11" 3,50*2*(0,10+0,10) = 1,400				
			"FP3.12" 1,73*4*(0,10+0,10) = 1,384				
			"FP4.1" 5,76*30*(0,14+0,14) = 48,384				
			"FP4.2" 4,60*8*(0,14+0,14) = 10,304				
			"FP4.3" 4,635*12*(0,14+0,14) = 15,574				
			"FP4.4" 6,16*4*(0,14+0,14) = 6,899				
			"FP4.5" 6,03*4*(0,14+0,14) = 6,754				
			"SCH1" 4,50*8*(0,30+0,015)*2 = 22,680				
			"STP1" 1,25*32*(0,47+0,06)*2 = 42,400				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"STP2" 3,80*2 = 7,600				
			"PDN1" 2,70*8*(0,06+0,06)*2 = 5,184				
			"PDN2" 2,70*2*(0,06+0,06)*2 = 1,296				
			"OL1" 77,90*(0,25+0,09)*2 = 52,972				
			"OL2" 36,00*1*(0,12+0,08)*2 = 14,400				
			"TP1" 1270,00 = 1270,000				
			"TP2" 150,00 = 150,000				
			"TP3" 150,00 = 150,000				
377	783	783251001	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+1x email	3 416,693	m2	9,85	33 654,43
378	783	783251017	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové. základné	3 416,693	m2	8,25	28 187,72
379	783	783824120	Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email	39,900	m2	11,71	467,23
			protiprašný náter				
			"1.07" 22,99 = 22,990				
			"1.16" 16,91 = 16,910				
380	783	783992010	Nátery - čiary polyuretánové - basketbal	240,000	m	3,80	912,00
381	783	783992011	Nátery - čiary polyuretánové - volejbal	120,000	m	3,80	456,00
382	783	783992012	Nátery - polyuretánový piktogram - miesto pre telesne postuhnutých	3,000	súbor	80,00	240,00
			783 - Nátery spolu:	199 560,09			199 560,09
			784 - Maľby				
383	784	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	1 047,513	m2	0,89	932,29
384	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	1 047,513	m2	2,09	2 189,30
			"omietka stropov" 82,585 = 82,585				
			"omietka stien+osteni" 209,372 = 209,372				
			"SDK priečka hr.100mm" 95,956*2 = 191,912				
			"SDK priečka hr.125mm" 52,308*2 = 104,616				
			"SDK priečka hr.150mm" 272,457*2 = 544,914				
			"SDK priečka hr.200mm" 4,944 = 4,944				
			"SDK predsadená stena" 40,497+6,63 = 47,127				
			"SDK predsadená inštal. stena" 171,807+18,316 = 190,123				
			"odpočet PVC obkladu" -328,08 = -328,080				
			784 - Maľby spolu:	3 121,59			3 121,59
			785 - Tapety				
385	784	785411101	Lepenie PVC krytín na steny v. do 3,8m s penetráciou	328,080	m2	14,25	4 675,14
			"1.03" (1,075+2,25)*2*2,00-0,70*2,00 = 11,900				
			"1.04" (2,36+2,25)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 15,840				
			"1.05" (1,895+2,25)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 13,980				
			"1.06" (1,665+2,25)*2*2,00-0,90*2,00 = 13,860				
			"1.09" (2,775+1,05)*2*2,00-0,70*2,00 = 13,900				
			"1.11" (2,675+1,05)*2*2,00-0,70*2,00 = 13,500				
			"1.13" (4,20+2,54)*2*2,00-0,80*2,00 = 25,360				
			"1.15" (2,55+1,10)*2*2,00-0,70*2,00 = 13,200				
			"1.18" (4,23+2,54)*2*2,00-0,60*2,00 = 25,880				
			"1.19" (3,015+3,14)*2*2,00-0,60*2,00 = 23,420				
			"2.03" (1,90+0,90+5,055)*2*2,00-0,80*2,00*2 = 28,220				
			"2.04" (0,80+2,38)*2*2,00-0,80*2,00 = 11,120				
			"2.06" (2,00+5,055+0,90)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 29,220				
			"2.07" (0,80+2,475)*2*2,00-0,60*2,00 = 11,900				
			"2.09" (1,90+4,715+0,90)*2*2,00-(0,60+0,70)*2,00 = 27,460				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"2.10" (0,80+2,18)*2*2,00-0,60*2,00 = 10,720				
			"2.12" (1,90+0,90+4,715)*2*2,00-0,70*2,00*2 = 27,260				
			"2.13" (0,80+2,335)*2*2,00-0,60*2,00 = 11,340				
386	MAT	2841D0502	Krytina podlahová PVC hr.2,0mm pre verejné priestory 328,08*1,15 = 377,292	377,292 m2		30,00	11 318,76
			785 - Tapety spolu:	15 993,90			15 993,90
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 690 503,910			1 690 503,91
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
387	921	210100100	Elektromontáže (samostatný rozpočet)	1,000 EUR		133 670,93	133 670,93
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	133 670,93			133 670,93
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				
388	922	220100000	Hlasová požiarňa signalizácia	1,000 EUR		26 599,49	26 599,49
			M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení spolu:	26 599,49			26 599,49
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				
389	924	240100100	Vzduchotechnika (samostatný rozpočet)	1,000 EUR		121 903,21	121 903,21
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	121 903,21			121 903,21
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh				
390	933	330030000	Montáž a dodávka schodiskovej interiérovej plošiny 2 stanice (napr. Ares Stratos) "špecifikácia:"1 = 1,000 max.nosnosť 225kg zdvih do 3100mm dĺžka dráhy do 7000mm počet zastávok 2 ovládanie tlačidlá, na plošine a v staniciach rozmer podlahy plošiny do 800x900mm mechanické sklápanie prikon do 0,4kW	1,000 kus		13 100,00	13 100,00
			M33 - 162 Montáž dopr., sklad. zariadení a váh spolu:	13 100,00			13 100,00
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	295 273,630			295 273,63
			OSTATNÉ				
			OSTATNÉ				
391	800	003122	Geodetické práce pri realizácii stavby vytyčovanie základových konštrukcií vytyčovanie kotevných prvkov všetky ostatné vytyčovania 1 = 1,000	1,000 EUR		2 500,00	2 500,00
392	OST	999999906	Zariadenie staveniska (Budovy pre šport)	3,500 %		19 091,42	66 819,97
			OSTATNÉ spolu:	69 319,97			69 319,97
			OSTATNÉ spolu:	69 319,97			69 319,97
			Za rozpočet celkom	2 551 208,07			2 551 208,07

P.č.	MJ	Mn.	Popis	Jedn.cena (EUR)	Dodávka	Montáž
1	ks	1	Rozvádzač RE - úprava + výzbroj, uloženie, upevnenie	3 350,00	2 410,00 €	940,00 €
2	m	60	Výkopové práce pre uloženie N2XH-J 5x25, zához, pieskové lôžko	24,94	1 047,50 €	448,90 €
3	m	60	Kábel N2XH-J 5x25	40,57	2 214,00 €	220,20 €
4	ks	1	Vypracovanie revíznej správy	500,00	0,00 €	500,00 €
5	ks	1	Vypracovanie PSV + fotodokumentácia	150,00	0,00 €	150,00 €
			Dodávka		5 671,50 €	
			Montáž			2 259,10 €
			Spolu montáž + dodávka s DPH		7 930,60 €	

Odberateľ: Obec Veľký Biel
Projektant: Ing. Marek Mečír
Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
JKSO :
Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
Objekt : SO 03 Energovod

HLUBINA Stanislav

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
733 - Rozvod potrubia	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00132	0,000	0,499
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00132	0,000	0,499
Za rozpočet celkom	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00132	0,000	0,499

Odberateľ: Obec Veľký Biel
Projektant: Ing. Marek Mečír
Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
JKSO :
Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
Objekt : SO 03 Energovod

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

733 - Rozvod potrubia

1	731	733111110	Prepojenie systémov kúrenia telocvične s energovodom	1,000	súbor	5 100,00	5 100,00
			733 - Rozvod potrubia spolu:	5 100,00			5 100,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 100,00			5 100,00
			Za rozpočet celkom	5 100,00			5 100,00

Výkaz Výmer + Rozpočet

Odberateľ: Obec Veľký Biel

Projektant: Ing. Marek Mečír

Dátum: 30.04.2024

Dodávateľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Stavba : Športová hala Veľký Biel

Objekt : SO 04 Areálová dažďová kanalizácia

		Množ.	M.j.	Jednotková cena	Cena dodávky spolu	Cena práce spolu
Vonkajšia dažďová kanalizácia					19 281,44 €	12 812,94 €
1.	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové KG DN150 SN12	61,200	m	21,63 €	1 219,10 €	104,66 €
2.	KG tvarovka SN12 150/150/45	3,000	ks	60,00 €	164,40 €	15,60 €
3.	KG koleno SN12 150/45	6,000	ks	22,47 €	103,20 €	31,62 €
4.	KG redukcia SN12 150/125	5,000	ks	10,72 €	27,25 €	26,35 €
5.	KG redukcia SN12 125/110	5,000	ks	9,67 €	23,90 €	24,45 €
6.	KG redukcia SN12 315/150	2,000	ks	38,95 €	63,40 €	14,50 €
7.	Šachtové dno-90- 600 napríklad Tegra alebo ekvivalent	3,000	ks	443,66 €	939,99 €	390,99 €
8.	Šachtové dno-sutokove-600 napríklad Tegra alebo ekvivalent	1,000	ks	423,75 €	325,96 €	97,79 €
9.	Šachtová korugovaná rúra DN600	12,000	m	197,41 €	2 319,48 €	49,44 €
10.	Liatinový poklop s teleskopickou rúrou 425 na 3t	5,000	ks	218,33 €	943,80 €	147,85 €
11.	Výkop zeminy	183,600	m3	43,41 €	0,00 €	7 970,08 €
12.	Piesok - podsyp a obsyp	31,809	t	52,33 €	543,93 €	1 120,70 €
13.	Betón pod šachty	0,366	m3	142,84 €	40,25 €	12,03 €
14.	Geotextília 300g	863,400	m2	3,12 €	1 372,81 €	1 321,00 €
15.	Vsakovacie bloky	270,000	ks	41,88 €	10 303,20 €	1 005,44 €
16.	Adaptér na napojenie do vsaku	1,000	ks	147,51 €	127,51 €	20,00 €
17.	Filtračne dno 1000/1000/90	1,000	ks	691,25 €	395,00 €	296,25 €
18.	Skruž 1000/300/90	1,000	ks	95,04 €	54,31 €	40,73 €
19.	Zakrytová doska 1000/250/90	1,000	ks	219,08 €	125,19 €	93,89 €
20.	Liatinový poklop DN600/D400	1,000	ks	218,33 €	188,76 €	29,57 €
				Σ	19 281,44 €	12 812,94 €
	Spolu bez DPH				32 094,38 €	

Odberteľ: Obec Veľký Biel
Projektant: Ing. Marek Mečír
Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
JKSO :
Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
Objekt : SO 05 Areálové spevnené plochy

HLUBINA Stanislav

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	4 614,16	0,00	4 614,16	0,00000	0,000	94,650
2 - ZÁKLADY	158,84	276,84	435,68	0,00619	0,000	9,077
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	553,40	2 869,53	3 422,93	18,72804	0,000	34,053
5 - KOMUNIKÁCIE	7 818,98	2 188,96	10 007,94	124,39171	0,000	122,738
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 674,33	0,00	3 674,33	27,38232	0,000	21,688
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 113,54	653,89	4 767,43	50,86220	0,000	111,288
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 933,25	5 989,22	26 922,47	221,37046	0,000	393,494
OSTATNÉ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	21 933,25	5 989,22	27 922,47	221,37046	0,000	393,494

Odberateľ: Obec Veľký Biel
 Projektant: Ing. Marek Mečír
 Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel

Objekt : SO 05 Areálové spevnené plochy

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	67,929 m3		7,47	507,43
			"SP1" $80,33 \cdot 0,50 = 40,165$				
			"SP2" $51,43 \cdot 0,25 = 12,858$				
			"SP3" $74,53 \cdot 0,20 = 14,906$				
2	001	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	67,929 m3		1,12	76,08
3	001	130001101	Priplatok za sťažené výkopávky v blízkosti podzem. vedenia	3,396 m3		21,15	71,83
			5% výmery				
			$67,929 \cdot 0,05 = 3,396$				
4	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,163 m3		36,09	366,78
			"cestný obrubník" $28,04 \cdot 0,30 \cdot 0,20 = 1,682$				
			"záhonový obrubník" $169,575 \cdot 0,20 \cdot 0,20 = 6,783$				
			"palisáda" $28,307 \cdot 0,30 \cdot 0,20 = 1,698$				
5	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,163 m3		10,21	103,76
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	78,092 m3		8,77	684,87
			$67,929 + 10,163 = 78,092$				
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	78,092 m3		8,46	660,66
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	78,092 m3		0,75	58,57
9	001	171201209	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	78,092 m3		25,50	1 991,35
10	001	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	206,290 m2		0,45	92,83
			"SP1" $80,33 = 80,330$				
			"SP2" $51,43 = 51,430$				
			"SP3" $74,53 = 74,530$				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 614,16			4 614,16
2 - ZÁKLADY							
11	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	206,290 m2		0,77	158,84
			"SP1" $80,33 = 80,330$				
			"SP2" $51,43 = 51,430$				
			"SP3" $74,53 = 74,530$				
12	MAT	693F00122	Geotextília 300g/m2	226,919 m2		1,22	276,84
			$206,29 \cdot 1,1 = 226,919$				
2 - ZÁKLADY spolu:				435,68			435,68
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
13	015	332311153	Osadenie palisád betónových hromadne zabetón. obĺých dĺžky prvku 800 mm	28,307 m		19,55	553,40
			palisáda pri zadnom vstupe skladba SP3				
			$1,765 \cdot 2 + 1,50 \cdot 4 = 9,530$				
			palisáda pri hlavnom vstupe skladba SP1				
			$18,777 = 18,777$				
14	MAT	5922827350	Palisáda dĺ.80 cm farba sivá	247,587 kus		11,59	2 869,53
			$28,307 \cdot 8,33 \cdot 1,05 = 247,587$				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3 422,93			3 422,93

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE							
15	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm fr.4-8 "SP1" 80,33 = 80,330 "SP2" 51,43 = 51,430	131,760	m2	1,73	227,94
16	221	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. fr. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 150 mm "SP2" 51,43 = 51,430	51,430	m2	9,18	472,13
17	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. fr. 0-32 mm s výpl. kamenivom hr. 200 mm "SP1" 80,33 = 80,330	80,330	m2	11,65	935,84
18	221	567132113	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 180 mm "SP1" 80,33 = 80,330	80,330	m2	13,64	1 095,70
19	221	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2 "SP2" 51,43 = 51,430	51,430	m2	15,90	817,74
20	MAT	5924E0110	Dlažba zámková hr.6cm normál sivá 51,43*1,05 = 54,002	54,002	m2	12,92	697,71
21	221	596911210	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy do 50 m2 "SP1" 80,33 = 80,330	80,330	m2	17,00	1 365,61
22	MAT	5924E0113	Dlažba zámková hr.8cm normál sivá 80,33*1,05 = 84,347	84,347	m2	17,68	1 491,25
23	221	598631401	Osadenie a dodávka líniového žlabu s krycím roštom, vr.štrkového drénu "ozn. LŽ"	18,755	m	154,84	2 904,02
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				10 007,94			10 007,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
24	011	637121113	Odkvapový chodník z dekoratívneho kameniva fr.16/32 hr. 200 mm so zhuťnením "SP3" 74,53 = 74,530	74,530	m2	49,30	3 674,33
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				3 674,33			3 674,33
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
25	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou SP1 3,56+17,88+6,60 = 28,040	28,040	m	13,40	375,74
26	MAT	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 28,04*1,05 = 29,442	29,442	kus	8,30	244,37
27	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou SP3 1,915*2+2,40 = 6,230 3,56+51,07+1,675+0,50*2+1,45 = 58,755 7,45+8,81+51,07+21,90 = 89,230 (3,00+4,68)*2 = 15,360	169,575	m	6,29	1 066,63
28	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 169,575*1,05 = 178,054	178,054	kus	2,30	409,52
29	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25 "cestný" 28,04*0,07 = 1,963 "záhonový" 169,57*0,05 = 8,479	10,442	m3	111,64	1 165,74
30	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	175,254	t	8,59	1 505,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 767,43			4 767,43

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				26 922,470			26 922,47
OSTATNÉ							
OSTATNÉ							
31	800	00312	Geodetické práce	1,000	EUR	500,00	500,00
32	800	0034311	Skúšky podložia	1,000	EUR	500,00	500,00
OSTATNÉ spolu:				1 000,00			1 000,00
OSTATNÉ spolu:				1 000,00			1 000,00
Za rozpočet celkom				27 922,47			27 922,47

Stavba : Športová hala Veľký Biel				Miesto: parc.č. 488/2 Veľký Biel			
Objekt : SO 06 Sadové úpravy				JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.		Dňa: 30.4.2024	
Odberateľ: Obec Veľký Biel				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Ing. Marek Mečír				IČO:			
				DIČ:			
A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN				B IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	2 130,43	2 613,81	4 744,24	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	2 130,43	2 613,81	4 744,24	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:				E Celkové náklady			
pečiatka:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 744,24			
				22 DPH 20% z: 4 744,24 948,85			
				23 DPH 0% z:			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 693,09			
				F Odpočet - pripočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Veľký Biel
Projektant: Ing. Marek Mečír
Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
JKSO :
Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
Objekt : SO 06 Sadové úpravy

HLUBINA Stanislav

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	2 098,82	2 613,81	4 712,63	0,64437	0,000	103,617
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31,61	0,00	31,61	0,00000	0,000	1,175
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 130,43	2 613,81	4 744,24	0,64437	0,000	104,792
 Za rozpočet celkom	 2 130,43	 2 613,81	 4 744,24	 0,64437	 0,000	 104,792

Odberateľ: Obec Veľký Biel
 Projektant: Ing. Marek Mečír
 Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
 JKSO :
 Dátum: 30.04.2024

Stavba : Športová hala Veľký Biel
 Objekt : SO 06 Sadové úpravy

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	180401211	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine	1 241,370	m2	0,42	521,38
2	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná $1241,37 \cdot 0,025 = 31,034$	31,034	kg	7,26	225,31
3	001	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	1 241,370	m2	0,30	372,41
4	231	183101215	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	6,000	kus	18,25	109,50
5	MAT	103111000	Rašelina záhradná $(0,125+0,40)/2 \cdot 0,5 \cdot 6 = 0,788$	0,788	m3	125,00	98,50
6	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	1 241,370	m2	0,23	285,52
7	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	1 241,370	m2	0,03	37,24
8	231	183405311	Prevzdušnenie trávniku bez pieskovania	0,124	ha	936,82	116,17
9	231	184102114	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 400-500 mm	6,000	kus	14,25	85,50
10	MAT	0265530700	Lipa Tilia cordata obvod kmienka 6-8cm výška 200/250 cm	14,000	kus	125,00	1 750,00
11	231	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m vr. uviazania	18,000	kus	15,90	286,20
12	MAT	6051559040	Dodávka kolov 3ks / strom	18,000	kus	30,00	540,00
13	231	184806111	Rez presvetlením stromov netŕnistých, priemer koruny do 2 m	18,000	kus	2,60	46,80
14	231	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 $6,00 \cdot 0,05 \cdot 15 = 4,500$	4,500	m3	19,14	86,13
15	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	4,500	m3	33,77	151,97
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				4 712,63			4 712,63
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
16	231	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	0,644	t	49,08	31,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				31,61			31,61
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				4 744,24			4 744,24
Za rozpočet celkom				4 744,24			4 744,24

