

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie verejného priestranstva pred Obecným úradom - práce naviac

Objekt:

SO-02 - Naviac práce

JKSO:

Miesto: LEDNICA

Objednávateľ:

Obec Lednica

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Haladej

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36747645

IČ DPH:

SK2022342355

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

3,115.34

Ostatné náklady

0.00

Cena bez DPH

3,115.34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
znižená	3,115.34	20.00%	623.07

Cena s DPH

v EUR

3,738.41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vybudovanie verejného priestranstva pred Obecným úradom - práce navyiac

Objekt:

SO-02 - Navyiac práce

Miesto:

LEDNICA

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Lednica

Projektant:

Zhotoviteľ:

REKONHAL s.r.o

Spracovateľ:

Haladej

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

3,115.34

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2,838.42

1 - ZEMNE PRÁCE

475.56

5 - KOMUNIKÁCIE

1,119.27

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1,243.59

HSV - Práce a dodávky HSV

276.92

8 - Rúrové vedenie


276.92

2) Ostatné náklady

0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3,115.34



ROZPOČET

Stavba:

Wybudowanie veřejného priestranstva pred Obecným úradom - práce navyac

Objekt:

SO-02 - Naviac práce

Miesto: LEDNICA

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ: Obec Lednica

Projektant:

Zhotovitel': REKONHAL s.r.o

Spracovateľ: Haladei

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3,115.34

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2,838.42

D 1 ZEMNE PRÁCE

475.56

1	K	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm. do 200 m2	m2	13.950	34.09	475.56
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 5 KOMUNIKÁCIE

1.119.27

4	K	567121125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	13.625	14.08	191.84
5	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou 1 kg/m2	m2	17.000	1.72	29.24
6	K	577144121	Asfaltový betón AC 11 ,0,1 hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	17.000	29.98	509.66
7	K	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A	m2	13.625	15.19	206.96
8	M	592451520	Dlažba zámková hr.60mm	m2	14.342	12.66	181.57

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1,243.59

9	K	916561111	Csadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24.000	16.71	401.04
10	M	592173300	Obrubník záhonový 100x5x25	kus	24.500	3.13	76.69
11	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	1.440	123.95	178.49
	VV		24,00*0,30*0,20		1.440		
	VV		Súčet		1.440		
19	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby - dobetónávka z betónu tr. C 16/20	m3	5.250	111.88	587.37

D HSV Práce a dodávky HSV

276.92

D 8 Rúrové vedenie

276.92

18	K	871265539.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké pinostenné SN 8 DN 100 vrátane (odbočiek, kolien, redukcií a pod.)	m	19.780	14.00	276.92
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------