

Zmluva o dielo č. 13/2024

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Sídlo: Hodejov 141, 980 31 Hodejov
Štatutárny orgán: Starostka obce
Zastúpený: Katarína Jakabová
Právna forma: Obec
IČO: 00318752
DIČ: 2021230167
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK71 0200 0000 0000 1552 4392
BIC kód banky: SUBASKBX
Telefón: +421 475683102
e-mail: starosta@obechodejov.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Katarína Jakabová
vo veciach technických: Katarína Jakabová
vo veciach kontroly: Katarína Jakabová

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36168335
DIČ: 20 200 168 8
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / VÚB, a.s./ ČSOB, a.s. /
Číslo účtu (IBAN): SK62 1100 0000 0026 2538 0145, TATRSKBX
SK83 0200 0000 0029 9827 4855, SUBASKBX
SK91 0200 0000 0049 3300 2858, SUBASKBX
SK59 7500 0000 0040 1413 0875, CEKOSKBX
BIC kód banky: TATRSKBX / SUBASKBX / SUBASKBX / CEKOSKBX
Telefón: 00421 / 52 / 431 80 00, 431 81 01
e-mail: arprog@arprog.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Ivan Ondko
vo veciach technických: Ing. Juraj Gállik
vo veciach realizačných: Ing. Juraj Gállik

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 110 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „Vodovod pre obec Hodejov“
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy je spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku v zmysle pravidiel stanovených poskytovateľom NFP z finančných prostriedkov EÚ , ktorého podmienky čerpania upravuje Zmluva o NFP..

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Vodovod pre obec Hodejov“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 02.12.2024, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer i. fáza, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku

(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **12 mesiacov** odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom (resp. v zmysle bodu 5 súťažných podkladov).
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.

- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

ČI. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	1 624 999,99 EUR
DPH	325 000,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH	1 949 999,99 EUR

slovom: jedenmilióndeväťstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a 99/100 eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:

- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
- (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
- (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
- (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
- (viii) nákladov na poistenie Diela;
- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;

- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuť pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe reálne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy a v zmysle pravidiel stanovených poskytovateľom NFP.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,
 - (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom technického dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia

byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.
- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: inžinierske stavby – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 04.10.2024
 - (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení – predložené v rámci cenovej ponuky zo dňa 04.10.2024
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - (ii) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - (iii) Projektant;
 - (iv) Geodet a kartograf Diela;
 - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- (i) pracovných úrazoch,
 - (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - (iv) škodách na životnom prostredí a

(v) požiaroch.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chýbná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu Objednávateľ poskytol ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vybrať a inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávateľa s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
 - (iii) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (iv) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.
- V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.
- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, , dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Katarína Jakabová.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený podľa § 42 ods. 12 sociálny aspekt spočívajúci v splnení nasledovnej podmienky.

V zmysle uvedeného ustanovenia zákona verejný obstarávateľ/Objednávateľ určuje pri zadávaní verejného obstarávania osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli príslušnosti k marginalizovanej rómskej komunite („MRK“) spočívajúci v povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne štyri (4) nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác. Na účely tejto výzvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.

V prípade, ak nedôjde k zamestnaniu tejto osoby verejný obstarávateľ/Objednávateľ zabezpečí splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne štyri nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK, zmluvnou pokutou vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich podmienku - nezamestnaná osoba z prostredia MRK s dôrazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK („kumulatívne predpoklady“) poskytne verejný obstarávateľ/Objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého verejným obstarávateľom/Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady.

- 7.8. Verejný obstarávateľ/Objednávateľ zaväzuje zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne štyri osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného úradu práce) vrátane súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne štyroch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Verejného obstarávateľa/Objednávateľa na zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac za túto osobu.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

V súlade so zákonom č. 230/2022 Zz. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 zz. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo na iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04. Zhotoviteľ splnenie tejto zmluvnej podmienky preukáže nasledovnými dokladmi:

- potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu;
- informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;
- sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ ku každej faktúre obsahujúcej položky týkajúcej sa nakladania s odpadmi.

Čl. VIII

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín

odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:

- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
- (ii) stavebný denník;
- (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
- (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- (v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskeho miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
- (vi) záručné listy v kópii;
- (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
- (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
- (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.

8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.

8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

- (i) základné údaje o Diele;
- (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
- (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
- (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
- (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
- (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
- (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.

- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 30 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným výúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 11.2.7 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
- 12.4 Objednávateľ oznámi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
- 12.5 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riediť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.8 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.9 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.

- 12.12 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktné dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.12 a 12.13 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.13 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.15 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.12 a 12.13 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.17 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov/ČV o nevyužití subdodávateľov
Príloha č. 4 – Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

V Hodejove, dňa
Za Objednávateľa

V Poprade, dňa
Za Zhotoviteľa

Katarína Jakobová
starostka obce
Obec Hodejov

Ing. Ivan Ondko,
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

“Vodovod pre obec Hodejov”

Obchodné meno, názov uchádzača: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Adresa, sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

IČO: 36168335

DIČ: 2020016889

Kritérium na vyhodnotenie ponúk	Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena za celý predmet zákazky bez DPH	1 624 999,99
Výška DPH	325 000,00
Sadzba DPH	20%
Celková cena za celý predmet zákazky s DPH	1 949 999,99

- Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetky náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky
- Ceny uvádzať v EUR, zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky)
- Zároveň vyhlasujem, že som/~~som~~ platiteľom DPH.²

Dátum:

.....
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

² Nesprávne prečiarknuť

³ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca

Stavba: Vodovod pre obec Hodejov

Miesto:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

Dátum:

IČ DPH:

ICO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

ICO:

ICO:

IČ DPH:

Cena s DPH	v	EUR	1 949 999,99
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód:

Stavba: Vodovod pre obec Hodejov

Miesto:

Objednávatel: Obec Hodejov

Objednávateľ: Obec Hodejov
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Katarína Pipanová

Náklady z rozpočtov		1 624 999,99	1 949 999,99
01	SO 01 Prívodné potrubie	243 998,30	292 797,96
02	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť	942 512,99	1 131 015,59
021	SO 02 Rozvodná vodovodná sieť	811 560,58	973 872,70
022	SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu	130 952,41	157 142,89
03	SO 03 Odpadové potrubie	22 284,72	26 741,66
04	SO 04 Vodojem - stavebná časť	266 586,65	319 903,98
041	SO 041 Vodojem - technológia	33 907,20	40 688,64
05	SO 05 Vodojem - elektročasť	30 817,38	36 980,86
06	SO 06 Vodojem - prístupová cesta	67 755,68	81 306,82
07	SO 07 Vodojem - oplatenie	6 746,92	8 096,30
08	SO 08 Vodojem - terénne a sadové úpravy	2 359,00	2 830,80
09	SO 09 Vodojem - NN prípojka	8 031,15	9 637,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

01 - SO 01 Prívodné potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**243 998,30**

DPH

základná

Základ dane

243 998,30

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

48 799,66

Cena s DPH**v EUR****292 797,96****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

01 - SO 01 Prívodné potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	243 998,30
HSV - Práce a dodávky HSV	242 735,03
1 - Zemné práce	116 082,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	210,50
4 - Vodorovné konštrukcie	12 912,08
5 - Komunikácie	5 228,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	772,22
8 - Rúrové vedenie	105 131,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 221,58
99 - Presun hmôt HSV	177,00
PSV - Práce a dodávky PSV	676,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	676,99
M - Práce a dodávky M	586,28
23-M - Montáže potrubia	586,28

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 01 - SO 01 Prívodné potrubie							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ: Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová			
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							243 998,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				242 735,03
D	1		Zemné práce				116 082,36
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	224,000	4,46	999,04
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	250,000	3,23	807,50
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,54	70,80
4	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	150,000	1,62	243,00
5	K	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	150,000	0,52	78,00
6	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	11,81	59,05
7	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	652,080	0,91	593,39
8	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	4 298,520	5,63	24 200,67
9	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 289,556	0,71	915,58
10	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	16,800	131,80	2 214,24
11	M	286130032200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x14,8x12 m.	m	19,800	21,57	427,09
12	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	11 511,360	0,85	9 784,66
13	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	11 511,360	0,33	3 798,75
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 470,042	2,19	3 219,39
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 470,042	0,74	1 087,83
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 470,042	6,00	8 820,25
17	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 828,477	2,74	7 750,03
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 214,234	15,23	18 492,78
19	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	2 270,618	13,70	31 107,47
20	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	2 173,600	0,65	1 412,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				210,50
21	K	311311911.S	Betón základových múrov prostý tr. C 16/20 - komín aš	m3	1,440	130,94	188,55
22	K	311351103.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,720	22,48	16,19
23	K	311351104.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,720	8,00	5,76
D 4			Vodorovné konštrukcie				12 912,08
24	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	255,808	49,78	12 734,12
25	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,103	134,71	148,59
26	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,470	19,98	29,37
D 5			Komunikácie				5 228,16
27	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 150 mm	m2	224,000	23,34	5 228,16
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				772,22
28	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. 50	m3	4,465	172,95	772,22
D 8			Rúrové vedenie				105 131,13
29	K	11001 1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	3,200	600,00	1 920,00
30	K	850315121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 150	ks	2,000	189,16	378,32
31	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150 - v šachte	ks	1,000	43,27	43,27
32	M	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	1,000	160,60	160,60
33	K	871331074.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 160x9,5 mm	m	1 383,600	0,99	1 369,76
34	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	1 404,354	9,20	12 920,06
35	K	871361080.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 225x13,4 mm	m	1 814,000	1,01	1 832,14
36	M	286130032200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x14,8x12 m	m	1 841,210	21,57	39 714,90
37	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	11,000	15,03	165,33
38	M	449160000300	Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu,	ks	11,000	980,00	10 780,00
39	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	30,35	60,70
40	M	422210009600	Posúvač s hrdlami S2000 typ E2, z liatiny DN 150/160, PN 16 na vodu,	ks	2,000	500,00	1 000,00
41	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	11,000	48,59	534,49
42	M	422210022300	Posúvač Combi T, typ E2, pre Systém 2000 DN 160/90, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	11,000	600,00	6 600,00
43	M	422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	12,000	42,30	507,60
44	K	891351221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, DN 150,200 - AŠ	ks	5,000	51,64	258,20
45	M	319440017700	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 160 mm, s istením proti posunu pre PE potr	ks	1,000	122,07	122,07
46	M	552520053800.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 200/150, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	179,61	179,61
47	M	422210019100	Posúvač Combi III, typ E2, DN 200/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	1,000	3 566,32	3 566,32
48	M	319440012700	Príruba slepá liatinová DN 200, PN16, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	92,16	92,16
49	M	319440017900	Príruba špeciálna S2000 DN 200, PN10, D 200 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	1,000	233,38	233,38
50	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	34,60	34,60
51	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm,	ks	1,000	279,02	279,02
52	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	24,92	24,92
53	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,67	23,67
54	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	11,000	52,41	576,51
55	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenova	ks	11,000	55,00	605,00
56	K	452311146.Sr	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom 0,5*0,5*0,3	ks	13,000	12,91	167,83
57	M	592240001100.S	Skrúž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x500x90 mm	ks	11,000	45,00	495,00
58	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	11,000	27,61	303,71
59	M	552520078400	Koleno liatinové 90° systém S2000 s pátkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou,	ks	11,000	234,13	2 575,43
60	M	552520076300.S	Koleno liatinové 45°, d 125 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	1,000	190,72	190,72
61	M	552520075700.S	Koleno liatinové 30°, d 126 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	1,000	290,18	290,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	552520045700.S	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 80/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	11,000	116,02	1 276,22
63	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	50,39	100,78
64	M	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	269,34	269,34
65	M	319510018100	Spojka S2000 liatinová, D 160/160 mm, PN16, - opravná	ks	1,000	175,87	175,87
66	K	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	18,96	18,96
67	K	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	18,96	18,96
68	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	3 197,600	0,97	3 101,67
69	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3 197,600	0,15	479,64
70	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	3 517,360	0,15	527,60
71	M	283230008400.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela	m	600,000	0,05	30,00
72	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	40,000	11,24	449,60
73	K	899713111.9	Mont orient stĺpika	ks	40,000	16,10	644,00
74	M	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	40,000	17,09	683,60
75	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	86,54	692,32
76	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	3 197,600	0,31	991,26
77	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	3 197,600	0,92	2 941,79
78	K	893301005.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	1,000	224,02	224,02
79	M	594300004500.S	Vodomerňa a armatúrna šachta, objem 10,8 m3, železobetónová	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 221,58
80	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy železobetónových, -2,40000t - v jestv šachte + zamurovanie	ks	1,000	284,88	284,88
81	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,800	16,68	880,70
82	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	528,000	0,50	264,00
83	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	52,800	15,00	792,00
D 99 Presun hmôt HSV							177,00
84	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2 950,026	0,06	177,00
D PSV Práce a dodávky PSV							676,99
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							676,99
85	K	711521141.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla asfaltovým náterom	m2	86,715	1,26	109,26
86	M	111610000600	Asfalt izolačný v sudoch do 250 kg	t	0,095	1 050,89	99,83
87	K	711541174.S	Zhotovenie izolácie potrubí, stôk a šachiet pásmi pritavením NAIP	m2	57,810	5,42	313,33
88	M	628110000600.S	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/H	m2	63,591	2,24	142,44
89	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,665	2,60	12,13
D M Práce a dodávky M							586,28
D 23-M Montáže potrubia							586,28
90	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150	m	19,800	29,61	586,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Časť:

021 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**811 560,58**

DPH

základná

Základ dane

811 560,58

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

162 312,12

Cena s DPH**v EUR****973 872,70****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Časť:

021 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	811 560,58
HSV - Práce a dodávky HSV	806 909,85
1 - Zemné práce	234 476,04
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	719,84
4 - Vodorovné konštrukcie	23 860,95
5 - Komunikácie	200 948,59
8 - Rúrové vedenie	226 022,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	120 337,40
99 - Presun hmôt HSV	544,18
M - Práce a dodávky M	4 650,73
23-M - Montáže potrubia	4 650,73

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť							
Časť: 021 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ: Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová			
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							811 560,58
D	HSV	Práce a dodávky HSV					806 909,85
D	1	Zemné práce					234 476,04
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	150,000	1,62	243,00
2	K	111201401.S	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m2	m2	150,000	0,52	78,00
3	K	112201101.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000	11,81	59,05
4	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	792,000	2,06	1 631,52
5	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2 909,040	1,98	5 759,90
6	K	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého dreveného so štetom, hr.250 do 450mm, - 0,56000t	m2	2 909,040	2,61	7 592,59
7	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	250,000	3,23	807,50
8	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	20,000	3,54	70,80
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	203,280	0,91	184,98
10	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	1 266,186	1,93	2 443,74
11	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	6 330,930	5,63	35 643,14
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 899,279	0,71	1 348,49
13	K	141721116.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm	m	72,100	131,80	9 502,78
14	M	286130031900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 180x10,7x12 m	m	72,100	13,00	937,30
15	K	141721117.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 225 do 315mm	m	77,400	124,93	9 669,58
16	M	286130032200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 250x14,8x12 m	m	29,800	21,57	642,79
17	M	286130032100.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m	m	38,600	25,60	988,16
18	M	286130032400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 315x18,7x12 m	m	9,000	52,42	471,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	20 371,440	0,85	17 315,72
20	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	20 371,440	0,33	6 722,58
21	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	2 083,631	4,82	10 043,10
22	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 281,524	2,19	4 996,54
23	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2 083,631	0,78	1 625,23
24	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 281,524	0,69	1 574,25
25	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 650,438	6,00	21 902,63
26	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4 049,406	2,74	11 095,37
27	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	482,400	14,65	7 067,16
28	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1 802,196	15,23	27 447,45
29	M	58331000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	3 370,107	13,70	46 170,47
30	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	677,600	0,65	440,44
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							719,84
31	K	311311911.S	Betón základových múrov prostý tr. C 16/20 - komín aš	m3	2,160	130,94	282,83
32	K	311351103.S	Debnieť nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,160	22,48	48,56
33	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	2,363	134,71	318,32
34	K	452351101.S	Debnieť v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,510	19,98	70,13
D 4 Vodorovné konštrukcie							23 860,95
35	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	479,328	49,78	23 860,95
D 5 Komunikácie							200 948,59
36	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	2 909,040	6,70	19 490,57
37	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 909,040	19,37	56 348,10
38	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	2 909,040	19,59	56 988,09
39	K	576141311.S	Koberiec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový AKM po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 909,040	16,06	46 719,18
40	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	482,400	13,65	6 584,76
41	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	482,400	17,32	8 355,17
42	K	584921111.S	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 t/ks - použiť pôvodné	m2	792,000	8,16	6 462,72
D 8 Rúrové vedenie							226 022,85
43	K	11001 1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	5,992	600,00	3 595,20
44	K	857313121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80-150 - šachty	ks	10,000	50,62	506,20
45	M	319440017400	Príruba špeciálna S2000 DN 125, PN16, D 125 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	4,000	151,13	604,52
46	M	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	2,000	160,60	321,20
47	M	552520023700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 200 mm, PN 16	ks	2,000	92,20	184,40
48	M	552520053100	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/80, PN 16	ks	2,000	100,88	201,76
49	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 90x5,4 mm	m	257,200	0,64	164,61
50	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	261,058	4,00	1 044,23
51	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 110x6,6 mm	m	2 699,300	0,79	2 132,45
52	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	2 739,790	4,80	13 150,99
53	K	871281070.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 125x7,4 mm	m	2 220,500	0,67	1 487,74
54	M	286130031600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m	m	2 253,808	5,95	13 410,16
55	K	871311072.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 140x8,3 mm	m	448,000	0,59	264,32
56	M	286130031700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 140x8,3x12 m	m	454,720	7,50	3 410,40
57	K	871331074.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvaraných natupo D 160x9,5 mm	m	366,600	0,99	362,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	372,099	9,20	3 423,31
59	K	891241221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80,125	ks	5,000	21,75	108,75
60	M	422210005500	Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 80, PN 25 na vodu,	ks	2,000	285,00	570,00
61	M	422210005700	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 125, PN 25, na vodu,	ks	2,000	425,00	850,00
62	M	388240000600	Vodomer prírubový DN 80, 6 skrutkový	ks	1,000	210,00	210,00
63	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	316,000	35,67	11 271,72
64	M	551180001100	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 80 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	158,000	68,48	10 819,84
65	M	551180001400.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre pe potrubie	ks	158,000	73,75	11 652,50
66	M	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	316,000	25,94	8 197,04
67	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	72,000	26,47	1 905,84
68	M	422210021100	Posúvač Combi T, typ E2, DN 100/80, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	41,000	430,00	17 630,00
69	M	422210005700	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 125, PN 25, na vodu,	ks	10,000	425,00	4 250,00
70	M	422210021400	Posúvač Combi T, typ E2, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	3,000	500,00	1 500,00
71	M	422210005600	Posúvač klinový typ E2, z liatiny DN 100, PN 25, na vodu,	ks	12,000	310,00	3 720,00
72	M	422210018800	Posúvač Combi III, typ E2, DN 100/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	3,000	485,00	1 455,00
73	M	422210019700	Posúvač Combi IV, typ E2, DN 100/2, z liatiny, PN 16 na vodu,	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
74	M	422210001900.S	Telesk zemná súprava 1,3-1,8	ks	72,000	42,50	3 060,00
75	K	857264121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80-150	ks	79,000	24,78	1 957,62
76	M	552520078400.S	Koleno liatinové 90° s pätkou, d 80/90 mm, pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou	ks	34,000	134,93	4 587,62
77	M	319440017600	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	8,000	160,60	1 284,80
78	M	319440017500	Príruba špeciálna S2000 DN 140, PN16, D 140 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny,	ks	1,000	149,87	149,87
79	M	319440017300	Príruba špeciálna S2000 DN 125, PN16, D 110 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu,	ks	3,000	183,29	549,87
80	M	319440017200	Príruba špeciálna S2000 DN 100, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	80,19	160,38
81	M	319440016900	Príruba špeciálna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	63,81	127,62
82	M	552520076300.S	Koleno liatinové 30°, d 125 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	3,000	190,72	572,16
83	M	552520077700.S	Koleno liatinové 90°, d 160 mm, PN 16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, s epoxidovou úpravou, na vodu	ks	2,000	446,43	892,86
84	M	552520056500.S	Oblúk liatinový prírubový FFK 30°, DN 125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	126,81	253,62
85	M	552520058500.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	135,17	270,34
86	M	552520058400.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	94,88	189,76
87	M	552520057200.S	Oblúk liatinový prírubový FFK 45°, DN 100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	3,000	88,37	265,11
88	M	552520058600.S	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	175,53	351,06
89	M	319510017900	Spojka S2000 liatinová, D 125/125 mm, PN16, pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu,	ks	6,000	153,43	920,58
90	M	552520067100.S	T-kus liatinový mmB, d 110/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	210,67	210,67
91	M	552520067300.S	T-kus liatinový mmB, d 125/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	209,78	209,78
92	M	552520067700.S	T-kus liatinový mmB, d 140/140 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	1,000	304,39	304,39
93	M	552520053100.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	100,88	201,76
94	M	552520053300.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 150/125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	117,02	234,04
95	K	857313121.S.1	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr DN 150	ks	2,000	50,62	101,24
96	M	552520061000	T-kus prírubový liatinový, DN 150/150, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu,	ks	1,000	269,34	269,34
97	M	552520060500.S	T-kus prírubový liatinový, DN 125/125, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	203,90	203,90
98	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových - pre odbočenie vetvy 13ks	ks	13,000	50,39	655,07
99	M	552520067100.S	T-kus liatinový mmB, d 110/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	7,000	210,67	1 474,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	552520067300.S	T-kus liatinový mmB, d 125/110 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	6,000	209,78	1 258,68
101	K	891247211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	34,000	33,53	1 140,02
102	M	449160001800.S	Nadzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup 2B, na vodu	ks	34,000	350,00	11 900,00
103	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	19,000	15,03	285,57
104	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitém uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	19,000	450,00	8 550,00
105	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	257,200	0,21	54,01
106	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	4 919,800	0,26	1 279,15
107	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	814,600	0,31	252,53
108	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	5 177,000	0,71	3 675,67
109	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	448,000	0,92	412,16
110	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	20,000	86,54	1 730,80
111	K	893301005.S	Osadenie vodomernej, armatúrnej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 12 do 15 t	ks	3,000	224,02	672,06
112	M	594300004500.S	Vodomerhá a armatúrna šachta, objem 10,8 m3, železobetónová - aš 4	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
113	M	594300004000.S	Vodomerhá a armatúrna šachta, objem 6,2 m3, železobetónová	ks	2,000	3 500,00	7 000,00
114	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	34,60	103,80
115	M	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm,	ks	3,000	279,02	837,06
116	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	316,000	13,75	4 345,00
117	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná,	ks	316,000	55,00	17 380,00
118	K	452311146.Sr	Dosky, podkladová platňa	ks	106,000	12,91	1 368,46
119	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	72,000	24,92	1 794,24
120	M	552410000600	Poklop uličný tuhý pre Combi III a Combi IV, DN 100-200, tvárná liatina GGG 400 bitúmenovaná,	ks	6,000	375,00	2 250,00
121	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	66,000	23,67	1 562,22
122	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	34,000	52,41	1 781,94
123	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	34,000	65,00	2 210,00
124	K	899501111.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	12,000	18,96	227,52
125	K	899502111.S	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	3,000	18,96	56,88
126	K	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	5 991,600	0,97	5 811,85
127	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	5 991,600	0,15	898,74
128	M	283230008400.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre výkopy, farba červeno-biela	m	100,000	0,05	5,00
129	K	899712111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na murive	ks	50,000	9,27	463,50
130	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	16,000	11,24	179,84
131	M	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	16,000	17,09	273,44
132	K	899912101.S	Montáž chráničiek D 159x10	m	5,000	46,89	234,45
133	M	286130031900.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 180x10, 7x12 m	m	5,000	13,00	65,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				120 337,40
134	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8 568,600	2,61	22 364,05
135	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybraných častí komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	8 568,600	1,27	10 882,12
136	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2 871,455	9,28	26 647,10
137	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	14 357,275	0,62	8 901,51
138	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 871,455	2,95	8 470,79
139	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2 871,455	15,00	43 071,83
D 99			Presun hmôt HSV				544,18
140	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9 069,726	0,06	544,18
D M			Práce a dodávky M				4 650,73
D 23-M			Montáže potrubia				4 650,73
141	K	230200118.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 100	m	84,100	25,69	2 160,53
142	K	230200120.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 150,160	m	84,100	29,61	2 490,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Časť:

022 - SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**130 952,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
základná	130 952,41	20,00%	26 190,48

Cena s DPH**v EUR****157 142,89****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť

Časť:

022 - SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	130 952,41
HSV - Práce a dodávky HSV	130 952,41
1 - Zemné práce	68 688,27
4 - Vodorovné konštrukcie	2 831,49
8 - Rúrové vedenie	59 432,65

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 02 - SO 02 Rozvodná vodovodná sieť							
Časť: 022 - SO 02 Odbočky/verejná časť vodovodu							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							130 952,41
D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 952,41
D	1		Zemné práce				68 688,27
1	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	853,200	5,63	4 803,52
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	255,960	0,71	181,73
3	K	141721111.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	1 580,000	30,25	47 795,00
4	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	1 603,700	0,60	962,22
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 844,000	1,69	4 806,36
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 844,000	0,33	938,52
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	199,080	2,19	435,99
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	654,120	4,43	2 897,75
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	142,200	15,23	2 165,71
10	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	t	270,180	13,70	3 701,47
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 831,49
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	56,880	49,78	2 831,49
D	8		Rúrové vedenie				59 432,65
12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	948,000	0,71	673,08
13	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	962,220	0,60	577,33
14	K	722263415.S	Montáž vodomera závitového, tvaroviek G 3/4	ks	316,000	15,31	4 837,96
15	M	286530190200.S	Redukcia elektrotvarovková PE 100 SDR 11 D 63/32 mm	ks	316,000	8,50	2 686,00
16	M	388240002200	Vodomer 3/4 + vodomerná zostava	ks	316,000	110,00	34 760,00
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	2 528,000	0,18	455,04
18	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	1 580,000	0,54	853,20
19	K	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy, hĺbky do 2,0 m	ks	316,000	37,44	11 831,04
20	M	594300000100.S	Vodomerná a armatúrna šachta,	ks	0,000	550,00	0,00
21	K	899721112.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	2 600,000	0,97	2 522,00
22	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 580,000	0,15	237,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

03 - SO 03 Odpadové potrubie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**22 284,72**

DPH

základná

Základ dane

22 284,72

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

4 456,94

Cena s DPH**v EUR****26 741,66****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

03 - SO 03 Odpadové potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	22 284,72
HSV - Práce a dodávky HSV	22 284,72
1 - Zemné práce	8 139,69
4 - Vodorovné konštrukcie	1 233,55
5 - Komunikácie	8 525,63
8 - Rúrové vedenie	4 362,04
99 - Presun hmôt HSV	23,81

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 03 - SO 03 Odpadové potrubie							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ: Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová			
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 284,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 284,72
D		1	Zemné práce				8 139,69
1	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	186,720	1,98	369,71
2	K	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého dreveného so štetom, hr.250 do 450mm, - 0,56000t	m2	186,720	2,61	487,34
3	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3- na šírku ryhy	m3	13,500	0,91	12,29
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	98,063	1,93	189,26
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	326,877	7,80	2 549,64
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	98,063	0,71	69,62
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	0,000	0,85	0,00
8	K	162501102.S1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,120	5,04	499,56
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,120	0,74	73,35
10	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	227,757	2,74	624,05
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	74,340	15,23	1 132,20
12	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	139,016	13,70	1 904,52
13	K	180402111.S	Založenie trávnikového parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	90,000	1,06	95,40
14	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5,000	7,26	36,30
15	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	224,000	0,30	67,20
16	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	45,000	0,65	29,25
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 233,55
17	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,780	49,78	1 233,55
D		5	Komunikácie				8 525,63
18	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	186,720	6,70	1 251,02
19	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	186,720	19,59	3 657,84
20	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	186,720	19,37	3 616,77
D		8	Rúrové vedenie				4 362,04
21	K	11001 1010	Vytyčenie trasy vodovodu, kanalizácie	km	0,353	600,00	211,80
22	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	354,000	0,64	226,56
23	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	359,310	4,00	1 437,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286530021700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	2,000	19,56	39,12
25	M	286530014600.S	Koleno 45° s dlhými ramenami 45° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	14,54	29,08
26	M	286530013100.S	Koleno 30° s dlhými ramenami 30° PE 100 SDR 17 D 90 mm	ks	2,000	40,04	80,08
27	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	10,000	27,61	276,10
28	M	319510017700	Tvarovka liatinová, D 90/90 mm, PN16, - k napojeniu na vdj v AK	ks	10,000	93,60	936,00
29	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	354,000	0,97	343,38
30	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	354,000	0,15	53,10
31	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	354,000	0,15	53,10
32	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	4,000	11,24	44,96
33	K	899713111.9	Mont orient stĺpika	ks	4,000	16,10	64,40
34	M	553510029700.S	Stĺpik orient	ks	4,000	17,09	68,36
35	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	86,54	173,08
36	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	354,000	0,21	74,34
37	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	354,000	0,71	251,34
D		99	Presun hmôt HSV				23,81
38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	396,809	0,06	23,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

04 - SO 04 Vodojem - stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**266 586,65**

DPH

základná

Základ dane

266 586,65

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

53 317,33

Cena s DPH**v EUR****319 903,98****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

04 - SO 04 Vodojem - stavebná časť

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	266 586,65
HSV - Práce a dodávky HSV	253 082,40
1 - Zemné práce	24 993,55
2 - Zakladanie	18 344,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	31 551,78
4 - Vodorovné konštrukcie	443,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 931,72
8 - Rúrové vedenie	169 961,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	991,18
99 - Presun hmôt HSV	864,28
PSV - Práce a dodávky PSV	13 504,25
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 351,91
764 - Konštrukcie klampiarske	11 117,83
783 - Nátery	614,39
784 - Maľby	420,12

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 04 - SO 04 Vodojem - stavebná časť							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							266 586,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV					253 082,40
D	1	Zemné práce					24 993,55
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	127,600	1,23	156,95
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	780,000	4,98	3 884,40
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	234,000	0,76	177,84
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - rigol	m3	40,000	17,61	704,40
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1 640,000	1,71	2 804,40
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky	m3	820,000	0,74	606,80
7	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	820,000	1,76	1 443,20
8	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 781,802	2,91	5 185,04
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	160,801	18,18	2 923,36
10	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	305,522	14,90	4 552,28
11	K	171151101.S	Hutnenie obsypov okolo nádrží	m3	160,801	1,20	192,96
12	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	638,000	1,95	1 244,10
13	M	005720000800.S	Osivá tráv - lipnica lúčna	kg	9,939	6,26	62,22
14	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	56,000	2,35	131,60
15	M	693310000500.S	Drenážny geokompozit HDPE geosieť s PP geotextiliou a hydroizolačnou fóliou, 50x2 m	m2	56,000	16,50	924,00
D	2	Zakladanie					18 344,65
16	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0-40,	m3	90,000	51,58	4 642,20
17	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	75,000	127,86	9 589,50
18	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	132,500	8,57	1 135,53
19	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	132,500	3,89	515,43
20	K	919716111.S	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,800	1 367,77	2 461,99
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					31 551,78
21	K	311102041.S	Prestup v muroch z vláknoce. rúr dĺžky do 250 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	8,000	102,13	817,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	334359112.S	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou DN 300	ks	8,000	24,79	198,32
23	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x300x10 mm, farba biela	ks	8,000	8,75	70,00
24	M	429720338900.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 150x150x10 mm, farba biela	ks	4,000	3,11	12,44
25	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	3,09	12,36
26	K	342242023	Priečky z tehál pálených POROTHERM hr 20 cm	m2	13,200	57,89	764,15
27	K	380321533.S	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónu tr. C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	84,812	138,54	11 749,85
28	K	380356231.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	385,204	19,89	7 661,71
29	K	380356232.S	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	385,204	6,17	2 376,71
30	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	5,620	1 270,32	7 139,20
31	K	381181002.r4	Obhliadka staveniska	ks	1,000	750,00	750,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				443,88
32	K	434121417.S	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových	m	12,000	30,81	369,72
33	M	592410000400.S	Doska betónová, rozmer 100x30 x5	ks	12,000	6,18	74,16
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 931,72
34	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	52,800	2,46	129,89
35	K	612460313.S	Vnútorná omietka stien hlinená jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	52,800	27,35	1 444,08
36	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	52,800	9,42	497,38
37	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,680	169,58	793,63
38	K	631319111.S	Príplatok za vytvorenie odtokového žliabku, v dne kanálu pre rozvody a pod. š x v=do 200x100 mm	ks	1,000	10,14	10,14
39	M	552410003500.S	Mreža kompoz štvorcová 500x500 mm	ks	1,000	367,55	367,55
40	K	642942111.S	Osadenie ocelej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	65,22	195,66
41	M	553310005300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x60 mm	ks	3,000	29,06	87,18
42	K	767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	52,07	156,21
43	M	5534100321001	Dvere plast jednokridlové otočné 900x1190 mm	ks	3,000	750,00	2 250,00
D 8			Rúrové vedenie				169 961,36
44	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže , včet opieskovania spojky sklolam-stena, utesnenie, 3 ks nádrže	ks	3,000	240,65	721,95
45	M	594340000600.r	Akumulačná nádrž 3 x sklolamin rúra DN 2400, SN 5000, dl 13,8m, objem 50 m3 na 1 nádrž - CP Hobas	sub	1,000	169 239,41	169 239,41
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				991,18
46	K	917812111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	12,000	6,59	79,08
47	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	13,000	8,20	106,60
48	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	150,000	2,39	358,50
49	K	933901311.S	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	150,000	1,93	289,50
50	K	938901411.S	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného	m3	150,000	1,05	157,50
D 99			Presun hmôt HSV				864,28
51	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	909,765	0,95	864,28
D PSV			Práce a dodávky PSV				13 504,25
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 351,91
52	K	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	135,950	0,84	114,20
53	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,048	2 400,10	115,20
54	K	711122231.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá pomocným asfaltovým náterom za tepla	m2	271,900	0,57	154,98
55	M	246170000200.S	Lak asfaltový na izoláciu, v sudoch	t	0,272	3 495,95	950,90
56	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,402	41,38	16,63
D 764			Konštrukcie klampiarske				11 117,83
57	K	764331260.S	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov na strechách - včet kompl klampiarskych prác na vdj D+M	kmpl	1,000	40,55	40,55
58	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	135,950	0,66	89,73
59	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	156,343	1,41	220,44
60	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	135,950	5,26	715,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	163,140	6,70	1 093,04
62	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	271,900	6,35	1 726,57
63	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	312,685	23,13	7 232,40
D 783			Nátery				614,39
64	K	783890111.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh s použitím ochran. masiek s filtrom	m2	22,180	27,70	614,39
D 784			Maľby				420,12
65	K	784101272.S	Maľby z maliarskych zmesí základné	m2	105,600	2,70	285,12
66	M	697410003400	Koberc do el. miestnosti	m2	3,000	45,00	135,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

041 - SO 041 Vodojem - technológia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**33 907,20**

DPH

základná

Základ dane

33 907,20

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

6 781,44

Cena s DPH**v EUR****40 688,64****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

041 - SO 041 Vodojem - technológia

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	33 907,20
PSV - Práce a dodávky PSV	28 882,02
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	148,96
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	28 733,06
M - Práce a dodávky M	5 025,18
23-M - Montáže potrubia	25,18
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	5 000,00

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 041 - SO 041 Vodojem - technológia							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							33 907,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 882,02
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				148,96
49	K	721213012.S	Montáž podlahového vpustu s 2x späť uzáver	ks	1,000	36,96	36,96
50	M	286630048100.S	Podlahový vpust, DN 110, s klapk	ks	1,000	112,00	112,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				28 733,06
51	K	722110114.S	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 80	m	18,000	218,47	3 932,46
52	K	722110117.S	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 150	m	7,000	332,14	2 324,98
53	K	722110118.S	Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 200	m	4,000	430,92	1 723,68
54	K	722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	14,000	24,45	342,30
55	K	722211045.S	Montáž armatur DN 125	ks	8,000	37,56	300,48
56	K	722211050.S	Montáž guľového prírubového DN 150	ks	1,000	44,72	44,72
57	K	722211085.S	Montáž armat. prírubov. pre vodu DN 200	ks	1,000	53,83	53,83
58	M	388240000200	Vodomer WS 80 skrut PN 16	ks	1,000	874,99	874,99
59	M	551180014900	Ručné kolesko pre armatúry ,	ks	6,000	17,48	104,88
60	M	552520064200.S	Križ prírubový liatinový (TT-kus), DN 80/80, dl. 330 mm, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	354,97	354,97
61	M	552520067400.S	T-kus liatinový mmB, d 125/125 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	2,000	204,17	408,34
62	M	552520066800.S	T-kus liatinový mmB, d 90/90 mm, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením proti posunu, na vodu	ks	4,000	130,73	522,92
63	M	552520083100.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	ks	4,000	335,24	1 340,96
64	M	319440017700	Príruba špeciálna S2000 DN 150, PN16, D 160 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	2,000	122,07	244,14
65	M	319440016900	Príruba špeciálna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	1,000	63,81	63,81
66	M	551180003600.S	Navrtávací pás D 90 mm - 1" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre potrubie z PE a PVC	ks	2,000	35,70	71,40
67	M	551180003600.S 1	Servopohon 1,5 ,9920	ks	4,000	850,00	3 400,00
68	M	551180003600.S 2	Stojan na ovládanie v 920, /1380/ + tyč na ovlád	ks	4,000	590,00	2 360,00
69	M	552520045600	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	3,000	103,38	310,14
70	M	552520045800	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	143,67	287,34
71	M	552520045900	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	4,000	160,29	641,16
72	M	552520046000	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	7,000	189,21	1 324,47
73	M	552520047500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 125/800, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	261,98	261,98
74	M	552520047600	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 125/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	2,000	328,51	657,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	422210003000	Posúvač s prírubami typ E2, z liatiny DN 80,125,150, 200, PN 10, na vodu,	ks	7,000	758,99	5 312,93
76	M	552520086200.S	Spätná klapka liatinová DN 100, PN 16, s epoxidovou vrstvou, na vodu	ks	1,000	357,00	357,00
77	M	552520041900	Prechod FFR z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/125, PN 16,	ks	1,000	148,43	148,43
78	M	552520078400	Koleno liatinové 90° systém S2000 s pátkou, d 80/90 mm, , bez patky	ks	4,000	234,13	936,52
79	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,15	6,15
80	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,06	21,06
D M Práce a dodávky M							5 025,18
D 23-M Montáže potrubia							25,18
81	K	230030004.S	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. 50 kg	kmpl	1,000	25,18	25,18
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							5 000,00
82	K	350210005.r	Dezinfekčná dávkovacia súprava- chlor Qmax=0,59l/h 16 bar- zostava, M+D	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

05 - SO 05 Vodojem - elektročasť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**30 817,38**

DPH

základná

Základ dane

30 817,38

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

6 163,48

Cena s DPH**v EUR****36 980,86****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

05 - SO 05 Vodojem - elektročasť

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 817,38
M - Práce a dodávky M	30 817,38
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	18 048,11
21-M - Elektromontáže	10 789,27
OST - Ostatné	1 980,00

ROZPOČET						
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov Objekt: 05 - SO 05 Vodojem - elektročasť Miesto: Objednávateľ: Obec Hodejov Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad						
				Dátum:		
				Projektant:		
				Spracovateľ:	Ing. Katarína Pipanová	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						30 817,38
D	M		Práce a dodávky M			30 817,38
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení			18 048,11
1	K	10	Rozvádzač RMS - Skriňa WST 1212302 1,2*1,2*0,3	ks	1,000	450,00 450,00
2	M	35711	Nástenná skriňa WST 1212302 1,2*1,2*0,3	ks	1,000	2 500,00 2 500,00
3	M	35712	Zbernice, prechodky, lišty , svorky	ks	1,000	900,00 900,00
4	M	35713	Ovládacie a signalizačné prvky	ks	1,000	426,00 426,00
5	M	35714	Ochrany, spínače, stykače, relé	ks	1,000	584,00 584,00
6	M	35715	Napájací zdroj, akumulátor, poistky 12*relé PT270024	ks	1,000	2 850,00 2 850,00
7	K	210193023.S	Mont rozvádzača, revízia , stítok,	ks	1,000	32,21 32,21
8	K	220490 1	Riadiaci systém LonBrain5*L5 AdsBlock, 1x GSMModem	ks	1,000	850,00 850,00
9	M	35716	Riadiaci systém LonBrain5*L5 AdsBlock, 1x GSMModem	ks	1,000	4 500,00 4 500,00
10	K	220490 2	Zdroj UPS APC Smart UPS 750VA LCD 230V -M	ks	1,000	750,00 750,00
11	M	35717	Zdroj UPS APC Smart UPS 750VA LCD 230V -D	ks	1,000	3 000,00 3 000,00
12	K	220490 3	Oživenie a naprogramovanie systému	h	24,000	20,00 480,00
13	K	220490 4	Vyzualizácia systému ASRTP	h	16,000	15,00 240,00
14	K	220490 5	Priezorový snímač teploty BLM22CT-14H, 24V/DC 4-20mA - M	h	1,000	95,00 95,00
15	M	35718	Priezorový snímač teploty BLM22CT-14H, 24V/DC 4-20mA -D	ks	1,000	105,00 105,00
16	K	220490 6	Koncový spínač LSME8122 - M	h	1,000	18,40 18,40
17	M	35719	Koncový spínač LSME8122 -D	ks	1,000	72,00 72,00
18	K	220490 7	Plavákový spínač 142068 do nádrže - M	h	1,000	19,00 19,00
19	M	35720	Plavákový spínač 142068 do nádrže -D	ks	1,000	82,00 82,00
20	K	220490 8	Snímač zaplavenia - M	h	1,000	18,50 18,50
21	M	35721	Snímač zaplavenia REGMET DZ4 + sonda REGMET DS -D	ks	1,000	76,00 76,00
D	21-M		Elektromontáže			10 789,27
22	K	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	9,000	1,14 10,26
23	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	9,000	5,86 52,74
24	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	80,000	0,66 52,80
25	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	80,000	1,22 97,60
26	K	210800128.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 12x1,5	m	60,000	0,81 48,60
27	M	341110002800.S	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2	m	60,000	3,26 195,60
28	K	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	60,000	1,12 67,20
29	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2	m	60,000	0,97 58,20
30	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	50,000	1,05 52,50
31	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	50,000	0,66 33,00
32	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	1,05 26,25
33	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	0,66 16,50
34	K	210802147.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 2x2,5	m	30,000	1,10 33,00
35	M	341310000500.S	Kábel medený flexibilný CMSM 2x2,5 mm2	m	30,000	1,41 42,30
36	K	210802151.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 3x1,5	m	10,000	1,03 10,30
37	M	341310000900.S	Kábel medený flexibilný CMSM 3x1,5 mm2	m	10,000	1,11 11,10
38	K	210802150.S	Kábel medený uložený pevne CMSM 300/500 V 3x1,0	m	30,000	0,90 27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	341310000800.S	Kábel medený flexibilný CMSM 3x1,0 mm2	m	30,000	0,86	25,80
40	K	210872125.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 12x1	m	20,000	1,36	27,20
41	M	341210001900.S	Kábel medený signálny JYTY 12x1 mm2	m	20,000	2,92	58,40
42	K	210872121.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	50,000	0,92	46,00
43	M	341210001500.S	Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2	m	50,000	0,76	38,00
44	K	210872120.S	Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	150,000	0,88	132,00
45	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	150,000	0,53	79,50
46	K	210800520.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	10,000	1,05	10,50
47	M	341110011500.S	Vodič medený CY 10 mm2	m	10,000	1,41	14,10
48	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	50,000	0,88	44,00
49	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	50,000	0,81	40,50
50	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky	ks	90,000	2,72	244,80
51	K	210192722.S	Označovací štítok pre káble	ks	60,000	1,10	66,00
52	M	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	60,000	0,20	12,00
53	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop	ks	6,000	11,39	68,34
54	M	348310000300.S	Svietidlo priemyselné, 2x36W, IP65,	ks	6,000	58,05	348,30
55	K	210201051.S	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	12,000	7,67	92,04
56	M	348140002000.S	Svietidlo žiarivkové s lineárnou žiarivkou 3x36W,	ks	12,000	29,79	357,48
57	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	2,000	10,74	21,48
58	M	348120000500.S	LED svetidlo nastenné s ochran. mriežkou	ks	2,000	4,53	9,06
59	K	210201903.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	16,21	32,42
60	M	348150001000.S	Svietidlo núdzové LED IP65,	ks	2,000	38,64	77,28
61	K	735413010.S	Montáž konvektora nástenného výšky 450 mm šírky 60 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	4,000	13,96	55,84
62	M	484540007110.S	Konvektorel. 1-2 kW Atlantik	ks	4,000	321,43	1 285,72
63	K	210112001.S	Montáž spínača vIP44	ks	5,000	5,65	28,25
64	M	345340007905	Spínač nástenný, radenie č.1, IP 44,	ks	5,000	4,79	23,95
65	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	8,000	9,58	76,64
66	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	8,000	4,91	39,28
67	K	210193097.S	Skriňa so zásuvkou istená,	ks	1,000	26,29	26,29
68	M	357140007600.S	Istená skriňa zásuvková	ks	1,000	382,75	382,75
69	K	210160814.S	Montáž prípojnice potencialoveho vyrovnania PPV	ks	2,000	18,76	37,52
70	M	389810003530.S	Prípojnicia potencialoveho vyrovnania PPV	ks	2,000	24,53	49,06
71	K	210962502.S	Mmontáž krabice alebo skrine	ks	20,000	12,41	248,20
72	M	357120006400.S	Skriňa inštalacná na omietku rozvodná IP55	ks	20,000	194,52	3 890,40
73	K	210020307.S	Káblový žľab Merkur 2 100/50 GZ ARK 21120	m	40,000	13,28	531,20
74	M	592650000600.S	Káblový žľab Merkur 2 100/50 GZ ARK 21120	ks	28,000	8,39	234,92
75	M	592650000600.S 1	Káblový žľab Merkur 2 50/50 GZ ARK 21110	ks	12,000	4,20	50,40
76	M	592650000600.S 2	Spojka SZM 1 A4 -žľab- žľab ARK 213010	ks	40,000	0,56	22,40
77	M	592650000600.S 3	Držiak DZM 3/100 ARK 214030	ks	7,000	2,95	20,65
78	M	592650000600.S 4	Držiak DZM 13 GZ ARK 214130	ks	16,000	2,77	44,32
79	M	592650000600.S 5	Držiak Merkur 2 50/50 A4 vc pasivácie ARK 241114	ks	10,000	3,01	30,10
80	M	592650000600.S 6	Spojka SZM 1 A4 -žľab- žľab ARK 243010	ks	10,000	0,48	4,80
81	M	592650000600.S 7	Držiak DZM 13 GZ ARK 244130	ks	7,000	2,98	20,86
82	K	210192575.S	Svorka na potrubie ST10	ks	6,000	4,23	25,38
83	M	345610016400.S	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm2, IP20	ks	6,000	1,22	7,32
84	K	210010583.S	Rúrka tuhá elektroinštalacná z PVC, D 25mm	m	39,000	1,93	75,27
85	M	345710000300	Rúrka tuhá UPRM-TURBO 25mm 3m	m	39,000	0,78	30,42
86	M	3457100003001	Príchytka CL 25	ks	25,000	0,88	22,00
87	M	3457100 91	Podružný materiál	sub	1,000	550,00	550,00
88	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	kg	40,000	5,48	219,20
89	M	354410002800.S	Vodič FeZn d 10	kg	5,000	2,02	10,10
90	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,66	43,92
91	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovac	ks	12,000	1,83	21,96
D		OST	Ostatné				1 980,00
92	K	22050 01	Komplexné odskúšanie , revízia	h	16,000	30,00	480,00
93	K	22050 02	Náklady na dopravu	kmpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

06 - SO 06 Vodojem - prístupová cesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**67 755,68**

DPH

základná

Základ dane

67 755,68

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

13 551,14

Cena s DPH**v EUR****81 306,82****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

06 - SO 06 Vodojem - prístupová cesta

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	67 755,68
HSV - Práce a dodávky HSV	67 755,68
1 - Zemné práce	1 814,04
2 - Zakladanie	245,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	96,72
5 - Komunikácie	58 131,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 843,47
99 - Presun hmôt HSV	624,26

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 06 - SO 06 Vodojem - prístupová cesta							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							67 755,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 755,68
D	1		Zemné práce				1 814,04
1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	345,870	1,23	425,42
2	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,450	65,84	29,63
3	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	345,870	1,70	587,98
4	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	345,870	0,78	269,78
5	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	226,800	2,21	501,23
D	2		Zakladanie				245,70
6	K	215901101.S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	945,000	0,26	245,70
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				96,72
7	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	3,000	17,15	51,45
8	M	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	3,000	15,09	45,27
D	5		Komunikácie				58 131,49
9	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	945,000	6,70	6 331,50
10	K	564962111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	945,000	17,90	16 915,50
11	K	565151111.S	Podklad z asfaltového betónu s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	945,000	19,59	18 512,55
12	K	576141311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový AKM po zhutnení hr. 50 mm	m2	945,000	16,06	15 176,70
13	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	113,400	10,54	1 195,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 843,47
14	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	26,26	78,78
15	M	4044100365051	Značka D7, B34, B27A	ks	3,000	135,00	405,00
16	K	935111111.S	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	378,000	5,23	1 976,94
17	M	592270000200.S	Tvárnica priekopová a melioračná, žlabovka betónová TBM 1-103, rozmer 500x1025x80/100 mm	ks	389,340	8,56	3 332,75
18	K	935111111.Sr	Zaústenie priekopového žlabu a rekonštrukcia šachty	kmpl	1,000	1 050,00	1 050,00
D	99		Presun hmôt HSV				624,26
19	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 273,991	0,49	624,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

07 - SO 07 Vodojem - oplotenie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**6 746,92**

DPH

základná

Základ dane

6 746,92

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

1 349,38

Cena s DPH**v EUR****8 096,30****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

07 - SO 07 Vodojem - oplotenie

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 746,92
HSV - Práce a dodávky HSV	1 750,47
1 - Zemné práce	662,25
2 - Zakladanie	1 075,36
99 - Presun hmôt HSV	12,86
PSV - Práce a dodávky PSV	4 996,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 680,02
783 - Nátery	316,43

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 07 - SO 07 Vodojem - oplotenie							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 746,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 750,47
D	1		Zemné práce				662,25
1	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,627	59,26	511,24
2	K	133201209.S	Príplatek k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	16,120	8,03	129,44
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,627	1,83	15,79
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,627	0,67	5,78
D	2		Zakladanie				1 075,36
5	K	275311116.S	Základové pátky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,627	124,65	1 075,36
D	99		Presun hmôt HSV				12,86
6	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	19,780	0,65	12,86
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 996,45
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				4 680,02
7	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	101,400	6,17	625,64
8	M	313290002200	Pletivo poplastované pletené štvorhranné , oko 50 mm, drôt d 3,7 mm, vxl 3x25 m, bez napínacieho drôtu,	bal	5,070	178,20	903,47
9	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	405,600	0,68	275,81
10	M	156140002500.S	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	4,680	10,97	51,34
11	M	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	50,000	1,99	99,50
12	K	767912150.S	Montáž ostrnatého drôtu	m	202,800	0,50	101,40
13	M	156140003300.S	Drôt ostrnatý d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	1,014	69,98	70,96
14	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	37,000	10,67	394,79
15	M	553510022200.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 4,5 m,	ks	37,000	13,37	494,69
16	K	767916590.S	Osadenie vzpery oceľovej plotovej	ks	8,000	7,87	62,96
17	M	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m,	ks	8,000	10,61	84,88
18	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	16,84	16,84
19	K	767920230.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	1,000	31,48	31,48
20	M	553510010100.S	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x2,00 m,	ks	1,000	414,00	414,00
21	M	553510011180.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,2x2 m,	ks	1,000	990,00	990,00
22	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	76,860	0,81	62,26
D	783		Nátery				316,43
23	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	13,020	6,99	91,01
24	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	13,020	3,74	48,69
25	K	783424140.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	80,700	2,19	176,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

08 - SO 08 Vodojem - terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**2 359,00**

DPH

základná

Základ dane

2 359,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

471,80

Cena s DPH**v EUR****2 830,80****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

08 - SO 08 Vodojem - terénne a sadové úpravy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 359,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 359,00
1 - Zemné práce	2 359,00

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 08 - SO 08 Vodojem - terénne a sadové úpravy							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 359,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 359,00
D	1		Zemné práce				2 359,00
1	K	111101101.S	Odstránenie trávín a trstí s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	638,000	0,16	102,08
4	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	638,000	1,76	1 122,88
17	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	638,000	1,72	1 097,36
12	K	184004112.S	Výsadba stromov výšky do 250 mm, do jamky priemeru 350 mm, hĺbky 350 mm	ks	10,000	0,68	6,80
5	M	026510002200.S	Krík listnatý Vtáci zob oválnolistý - <i>Ligustrum ovalifolium Aureum</i> , dekoratívny listom	ks	4,000	1,46	5,84
14	M	026520002900.S	Krík listnatý stálezelený Kalina vráskavolistá - <i>Viburnum rhytidophyllum</i>	ks	2,000	7,63	15,26
15	M	026530002800.S	Krík listnatý Budleja Dávidova - <i>Buddleia davidii</i> , dekoratívny kvetom	ks	2,000	2,46	4,92
16	M	026530004500.S	Krík listnatý Kolkvicia ľúbezná - <i>Kolkwitzia amabilis</i> , dekoratívny kvetom	ks	2,000	1,93	3,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

09 - SO 09 Vodojem - NN prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína Pipanová

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH**8 031,15**

DPH

základná

Základ dane

8 031,15

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

1 606,23

Cena s DPH**v EUR****9 637,38****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Vodovod pre obec Hodejov

Objekt:

09 - SO 09 Vodojem - NN prípojka

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hodejov

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Katarína
Pipanová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 031,15
M - Práce a dodávky M	8 031,15
21-M - Elektromontáže	3 116,83
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	4 914,32

ROZPOČET							
Stavba: Vodovod pre obec Hodejov							
Objekt: 09 - SO 09 Vodojem - NN prípojka							
Miesto:				Dátum:			
Objednávateľ:		Obec Hodejov		Projektant:		Ing. Katarína Pipanová	
Zhotoviteľ:		ARPROG, akciová spoločnosť Poprad		Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 031,15
D		M	Práce a dodávky M				8 031,15
D		21-M	Elektromontáže				3 116,83
1	K	210193041.S	Skriňa prípojková , elektromerova	ks	2,000	14,40	28,80
2	M	357110014410.S	Skriňa prípojková plastová SPP 0 na stĺp s EZ, 2xPH vývody PG29 zdola, 1x PSZ 3, 63A s krytom, držiaky pre upínací pás	ks	1,000	73,49	73,49
3	M	357110014890.S	Upínací nerezový pás	ks	2,000	5,14	10,28
4	M	357120013800.S	Skriňa elektromerová,	ks	1,000	257,96	257,96
5	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov do 120	m	160,000	2,33	372,80
6	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	160,000	2,56	409,60
7	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	10,000	2,30	23,00
8	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	10,000	1,28	12,80
9	M	354410055600.S	Týč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	4,000	19,58	78,32
10	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	30,000	1,48	44,40
11	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	30,000	9,91	297,30
12	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	160,000	2,27	363,20
13	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY J 4x25 mm2	m	160,000	3,60	576,00
14	K	210251575.hzs1	Revízia - komplrt činnosť	hod	15,000	15,12	226,80
15	K	210251575.hzs2	Drobné a vopred neurčené práce,	sub	1,000	225,00	225,00
16	K	210251575.01	Prídružené a pomocné práce	sub	1,000	35,76	35,76
17	K	210251575.02	Podružný materiál	sub	1,000	60,35	60,35
18	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	77,664	0,27	20,97
D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 914,32
19	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	160,000	13,24	2 118,40
20	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	160,000	3,94	630,40
21	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	160,000	0,64	102,40
22	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená,	m	160,000	0,15	24,00
23	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	160,000	2,92	467,20
24	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	5,600	8,70	48,72
25	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	640,000	2,38	1 523,20

Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa/ čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na vykonanie diela nebudú využití subdodávateľa

- budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne.¹

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

V RÁMCI STAVEBNÝCH PRÁC: **Vodovod pre obec Hodejov**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)
DORYT SK spol. s r.o., Rumunská 0/11, Košice	36586269	Mgr. Vladimír Gallo, Staronová 2, 969 01 Banská Štiavnica, 18.11.1960	4,58 %
ASFALT Spiš s. r. o., Maurerova 937/34, Krompachy	51293293	Tomáš Jánoš, Maurerova 34, 05342 Krompachy, 28.11.1988	14,40 %
ArchiGEO s.r.o., Južná trieda 66, Košice	47727071	Ing. Jakub Seman, Branisková 6, 04001 Košice, 27.08.1984	0,35 %
FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov	31619916	Ján Ružička, Prešovská 40, 82102 Bratislava, 08.08.1975	2,09 %
VaMa elektro, s. r. o., Teplická 4, Poprad	54078652	Ing. Jozef Dulovič, Sládkovičova 533/6, 05916 Hranovnica, 16.03.1962	2,09 %
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad	36488984	Dušan Kantor, Záhradná 536/7, 05935 Batizovce, 05.05.1962	0,15 %

- ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy o dielo, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo).~~¹

V Poprade, dňa

.....
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

¹ Nehodiace sa prečiarknuť

Zoznam vybraných požadovaných pracovníkov

Pracovná pozícia	Meno a priezvisko	Doklad o odbornej spôsobilosti
Stavbyvedúci Inžinierske stavby	Juraj Gallik	Osvedčenie Evidenčné číslo: 01958*20*

V Poprade, dňa

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva