

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne
Sídlo organizácie: Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín
Štatutárny orgán: PhDr. Monika Hermanová, riaditeľka školy
IČO: 00607363
DIČ: 2021254565
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK66 8180 0000 0070 0069 4921
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) a technických: Ing. Romana Liptáková

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Názov: **RS technology s. r. o.**
Sídlo: Česká 103/15, 831 03 Bratislava – Mestská časť Nové Mesto
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Murín, riaditeľ spoločnosti
Zapísaná v: Česká 103/15, 831 03 Bratislava – Mestská časť Nové Mesto
IČO: 51240378
DIČ: 2120661312
IČ DPH: SK2120661312
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK79 1111 0000 0014 7414 6006
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Peter Murín, riaditeľ spoločnosti
b) technických: Mgr. Peter Murín, riaditeľ spoločnosti
Číslo telefónu: +421 9015 872 526
Číslo faxu:
Email: obchod@rstn.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“ – stavebné práce.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“; kód projektu 06I01-20-V01-00243 (ďalej len Projekt).
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“ – stavebné práce. Miesto realizácie diela – Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín, parcelné čísla: 401/1, 401/2, 404, k.ú.: Zlatovce.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä podľa:
 - Projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom „PD - Debarierizácia Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne“ v roku 2024, spracovateľom projektu PIO Keramoprojekt, a. s., Dolný Šianec 1013/1, Trenčín, zodpovedným projektantom Ing. Henrich Pavlík,
 - Detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer predloženej vo verejnom obstarávaní,
 - Časového harmonogramu,
 - V súlade s vydaným stavebným povolením č. MSÚTN-ÚSaŽP/2024/45878/105810/DUM zo dňa 08.10.2024 a s vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a

kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť.

- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným povolením v zmysle stavebného zákona a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	324 422,54,- eur
DPH 23 %	74 617,18,- eur
Spolu	399 039,72,- eur
Slovom	tristodevätidesiatdeväťtisíc tridsaťdeväť, 72€

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cena Diela bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác mesačne, ak objem vykonaných prác je v rozsahu minimálne

20 % z Ceny predmetu Zmluvy, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom.

5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o. i. nemá právo najmä na náhradu:

- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, dočasné dopravné obmedzenia na príslušných komunikáciách, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
- b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
- c) nákladov na energie, vodné, stočné a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- d) nákladov na zabezpečenie projektu a povolenia dočasného dopravného značenia, dodávku a inštaláciu dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
- e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a príslušných používaných komunikáciách i na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;

- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí.

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy, zadávacej dokumentácie a príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- ku dňu podpisu Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, SK43 8180 0000 0070 0050 6767, výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky ako výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo zložiť do notárskej úschovy finančné prostriedky ako výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo do 10 pracovných dní od účinnosti Zmluvy poskytnúť neodvolateľnú a bezpodmienečnú bankovú záruku splatnú na prvé písomné požiadanie v prospech Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t.j. až pokým Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a Objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
- do 10 pracovných dní od podpisu protokolu o odovzdaní kompletného diela zložiť na účet Objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, SK43 8180 0000 0070 0050 6767, garančnú zábezpeku vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH alebo poskytnúť neodvolateľnú a bezpodmienečnú bankovú záruku splatnú na prvé písomné požiadanie v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH. Neposkytnutie garančnej zábezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode, zakladá nárok Objednávateľa na uplatnenie zádržného voči Zhotoviteľovi vo výške 5% z Ceny diela bez DPH.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z výkonovej ako aj z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová zábezpeka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla, jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude

Zhotoviteľovi vrátená výkonová zábezpeka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej zábezpeky a garančnej zábezpeky, ak boli zložené na účet Objednávateľa, až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.
- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác.

- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a pri záverečnej faktúre aj Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany, stavebným dozorom. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.19 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný fakturovať sumu za vykonané práce vrátane DPH.
- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) kód projektu, presný názov projektu,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tohto článku Zmluvy.
- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s Denným vecným a časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do **30.5.2025**. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom,. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Časový harmonogram prác pre celú stavbu podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané na budove, ktorá je sídlom strednej školy a bude realizované za plnej prevádzky školy s výnimkou školských prázdnin. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín, parcelné číslo: C-KN 401/1, 401/2, 404, k.ú.: Zlatovce, mesto Trenčín.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany,

autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
 - prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

- zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
 - e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby a v prípade potreby rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia vrátane jeho povolenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
 - f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
 - g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
 - h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
 - i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; vzhľadom na skutočnosť, že v objekte školy bude počas stavby plná prevádzka s výnimkou školských prázdnin. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hluku v rámci staveniska;
 - j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v objekte telocvične a jej zázemia. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením (predmetom), čo musí byť zohľadnené v predmete poistnej zmluvy, ktorú musí mať Zhotoviteľ platne uzatvorenú počas celej doby realizácie predmetu zmluvy;

- k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie dotknutých verejných, areálových komunikácií, spevnených plôch resp. priestorov, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu;
- l) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa a školy, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom školskom zariadení a zabrániť vstupu a pohybu študentom a zamestnancom do priestorov staveniska;
- m) Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie všetkých vnútorných priestorov školy dotknutých výstavbou (spoločných priestorov chodieb, zázemia) tak, aby boli pripravené vždy na prevádzku zariadenia nasledujúci deň ráno;
- n) Zhotoviteľ uskutoční všetky stavebné práce, ktoré sa dotýkajú vnútorných priestorov školy dotknutých výstavbou (spoločných priestorov chodieb, zázemia) po 14-tej hodine, vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude prebiehať za plnej prevádzky zariadenia;
- o) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy;
- p) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- r) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávatelovi. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávatelä na kontrole.

- s) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- t) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- v) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- x) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- y) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;

- z) Zhotoviteľ bude v maximálnej možnej miere súčinný so zástupcami Objednávateľa pri kolaudačnom konaní, ako aj pri uvedení priestorov do prevádzky;
- aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:
- výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.
 - pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.
 - Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.
 - Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov;
- bb) Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z Plánu obnovy a odolnosti v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol Predmet zmluvy v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 a spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru. Projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo;

prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú zábezpeku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. a nasl. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Rudolfa Neshodu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 09659*10-20*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná

informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie min. 3 - krát všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť

časti Diela najmä v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu napr. USB kľúči najmä:

- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
- b) Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
- c) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- d) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, paspory, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- e) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- f) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- g) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnom vyhotovení na USB kľúči,
- i) Spracovanú a overenú konštrukčnú dokumentáciu Technickou inšpekciou k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane úradných skúšok,
- j) Úradne overený geometrický plán, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- k) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis), ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- l) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
- m) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej na pamäťovom médiu napr. USB kľúči,
- n) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z Plánu obnovy a odolnosti, zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do desiatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za

tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

- 11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie

garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

- 11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávatel'a, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním týchto vád až do doby ich skutočného odstránenia.
 - c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každé jednotlivé porušenie a za každú porušujúcu fyzickú osobu, a to aj opakovane.
- g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň tohto omeškania.
- i. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
- j. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy dodať objednávatelovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť ním zrealizovanej časti Diela do dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na ktoréhokoľvek zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ani nárok na odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

„Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
 - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neposkytnutie výkonovej zábezpeky podľa bodu 5.9. Zmluvy ;
 - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1. Zmluvy,
 - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,
 - h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej

lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v nasledovnom: dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi príslušným poskytovateľom, v ktorého zastúpení koná príslušný sprostredkovateľský orgán a prijímateľom, ktorým je Objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti,

- Strana 26 z 26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SUA	ks	8,000	1,25	10,01
29	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	3,000	2,96	8,88
30	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	3,000	1,49	4,48
31	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	6,000	2,07	12,40
32	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03	ks	6,000	1,17	7,04
33	K	210220254.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 02 (pásovina do 300mm2)	ks	6,000	3,19	19,15
34	M	354410006220.S	Svorka na pásovinu SR02	ks	6,000	4,15	24,91
35	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	3,000	12,57	37,71
36	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	3,000	5,80	17,40
37	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	6,000	4,96	29,74
38	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muríva označenie DUZ	ks	6,000	1,01	6,05
39	K	210800004.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	60,000	0,45	26,77
40	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	60,000	0,67	40,16
41	K	210800005.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 10mm2	m	30,000	0,52	15,71
42	M	341110011500.S	Vodič medený CY 10 mm2	m	30,000	1,16	34,92
43	K	711122131.S1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým náterom - komplet	m2	1,000	10,68	10,68
44	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,263	4,95	1,30
45	K	MV	Doprava	%	24,359	0,82	20,08
46	K	PD	Presun dodávok	%	0,263	0,82	0,22
47	K	PM	Podružný materiál	%	4,875	2,47	12,06
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,622	0,82	20,30

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach			0,00	525,22
49	K	460120082.S	Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia, zemina triedy 3 - 4	m3	3,850	17,63	67,89
50	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	30,000	6,45	193,52
51	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	30,000	1,75	52,38
52	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,58	17,46
53	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	30,000	0,14	4,07
54	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	30,000	2,43	73,04
55	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,000	7,99	63,94
56	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	8,000	0,43	3,41
57	K	460620001.S0	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu bude prevedená v rámci úpravy spevnených plôch a sadových úprav - prof ARCH	m2	0,000	0,73	0,00
58	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	20,000	2,13	42,68
59	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,282	0,82	6,83

ROZPOČET

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.9 - 1.9 Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 746,39

D M

Práce a dodávky M

2 746,39

D 21-M

Elektromontáže

2 221,17

1	K	000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín (Revízia vrátane revíznej správy - v sade 3ks)	hod	16,000	18,41	294,57
2	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	247,35	247,35
3	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	82,45	82,45
4	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	206,13	206,13
5	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	110,000	2,66	292,36
6	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	36,000	1,87	67,40
7	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,000	1,87	24,34
8	M	354410058800.S 1	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm pre časť 1.9	kg	32,000	2,04	65,18
9	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	30,000	2,09	62,57
10	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	30,000	1,19	35,79
11	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	1,200	9,95	11,94
12	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,300	3,93	1,18
13	K	210220030.S1	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS v krabici	ks	1,000	17,18	17,18
14	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	20,000	1,29	25,80
15	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	20,000	3,11	62,27
16	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	20,000	1,57	31,43
17	M	354410035200.S	Nadstavec FeZn na betónovú podporu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 bet.	ks	20,000	1,50	30,07
18	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	50,000	3,45	172,66
19	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	50,000	0,17	8,73
20	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-1	ks	50,000	0,75	37,35
21	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	2,000	0,92	1,84
22	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	2,000	0,66	1,32
23	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,96	11,83
24	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	1,01	4,04
25	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,07	33,06
26	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	16,000	0,54	8,69
27	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SUA	ks	8,000	2,96	23,67

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.9 - 1.9 Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 746,39

M - Práce a dodávky M

2 746,39

21-M - Elektromontáže

2 221,17

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

525,22



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RStechnology
člen skupiny GRECOM

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.9 - 1.9 Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RS Technology

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51240378

IČ DPH:

2120661312

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 746,39

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

2 746,39

23,00%

631,67

Cena s DPH

v EUR

3 378,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ceska 15, Dpiovsko 00101
831 03 Bratislava 911 08 Trenčin
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	M024	Označenie dátových zásuviek	kpl	1,000	0,75	0,75
28	K	M025	Označenie patchpanelov	kpl	1,000	12,50	12,50
48	M	M012	POZNÁMKA: trubky v prístavbe schodiska je nutné osadiť pred betónovaním do debnenia.	.	0,000	0,00	0,00
35	K	210010003.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	300,000	1,25	376,32
36	M	345710005430.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 25 mm	m	300,000	0,89	267,54
37	K	210010004.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-32, uložená pod omietkou	m	50,000	1,34	67,13
38	M	345710005470.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, bezhalogénová, D 32 mm	m	50,000	1,09	54,39
39	K	210010107.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 18x13, uložená pevne, vkladacia	m	150,000	1,42	213,15
40	M	345750065400.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 18x13 mm	m	150,000	0,72	107,31
42	K	229370531.S	Demontáž reproduktora do 6W bez pripojeného regulátora hlasitosti, odpojenie vedenia	ks	1,000	8,10	8,10
41	K	220370536.S	Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového, upevnenie, pripojenie, odskúšanie	ks	2,000	8,81	17,62
43	M	H-582470	Nástenný reproduktor L-VWM06A EN EN54-24, alebo ekvivalent	ks	1,000	40,74	40,74
30	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	4,70	4,70
31	M	383150002500.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.6A,	ks	1,000	9,19	9,19
32	K	K002	Preloženie kabeľáže pre projektor, demontáž a opätovná montáž	kpl	1,000	66,64	66,64
50	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	50,000	0,57	28,42
59	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	13,24	0,00
60	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,40	0,00
51	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	5,000	11,63	58,16
55	K	713530910.S	Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90	ks	5,000	27,57	137,84
56	K	713530960.S	Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru 0,01-0,015 m2, zaplnenie 30%, protipožiarnym tmelom EI90	ks	5,000	53,32	266,61
58	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	458,15	458,15
57	K	HZS000114.S	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	10,000	22,85	228,54
61	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	31,044	5,88	182,54
62	K	MV	Murárske výpomoci	%	39,247	0,98	38,46
63	K	PD	Presun dodávok	%	31,044	0,98	30,42
64	K	PM	Podružný materiál	%	8,520	2,94	25,05
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	70,290	0,98	68,88

ROZPOČET

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.8 - 1.8 Ústredne a vnútorné slaboprádové rozvody

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 160,47

o M

Práce a dodávky M

9 160,47

D 22-M--RD

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - dátový rozvádzač RD-V

1 388,64

1	M	M018	Dátový rack závesný, 12x600x600 (preskl.dvere)	ks	1,000	171,10	171,10
2	M	M002	Zásuvkový panel s prepäť. Ochranou	ks	1,000	25,66	25,66
3	M	M003	Ventil. jedn., 4 ventilátory s termostatom	ks	1,000	182,85	182,85
4	M	M004	Patch panel modulárny neosadený 24 portov STP	ks	1,000	16,53	16,53
6	M	M005	Keystone CAT6 STP	ks	24,000	2,93	70,32
7	M	M007	Organizér 1U	ks	2,000	9,16	18,33
9	M	M011	Gigabit switch 24 port 10/100/1000 TX + 4 Combo - typ podľa špecifikácie investora resp. správcu IT školy	ks	1,000	374,85	374,85
11	M	M014	UPS 230V, rack prevedenie	ks	1,000	249,90	249,90
12	M	M015	Patchkábel Cat6 F/UTP 2m šedý	ks	10,000	2,92	29,20
13	K	K004	Montáž a kompletizácia rozvádzača RD	kpl	1,000	249,90	249,90

D 22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

0,00

7 771,83

18	K	210110602.S	Tlačidlo na povrch vrátane zapojenia 1 NO/NC	ks	8,000	4,29	34,34
19	M	M009	Tlačidlo núdzového otvorenia dverí, resetovateľné, 1x NO/NC, Napr. zelené so skličkou ELCrs_SCP-110, alebo GU BKS FTNT10 - alebo ekvivalent.	ks	8,000	39,70	317,60
14	K	210411103.S	Montáž čítačky, vr minipočítača	ks	8,000	10,12	80,99
15	M	M001	ascSmartbox - WH na zber dát s čítačkou kariet a prívoskov, Obsahuje minipočítač, nabíjačku, SD kartu, čítačku, držiak na čítačku a 10m USB kábel - alebo ekvivalent	kpl	8,000	249,07	1 992,54
16	K	K001	Montáž reléového modulu pre otváranie dverí	ks	8,000	4,66	37,32
17	M	M006	USB relé, KM Tronic, USB One relay - alebo ekvivalent	ks	8,000	49,98	399,84
49	M	M013	POZNÁMKA: Elektrické zámky vo dverách sú dodávkou dverí. Viď kompletnú špecifikáciu dverí.		0,000	0,00	0,00
20	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	10,86	10,86
21	K	220320321.S.1	Montáž vonkajšej jednotky videovrátnika	ks	2,000	33,00	65,99
22	M	M010	Sada videovrátnika, 2x vstupná jednotky, 1x videotelefon, napájací zdroj	kpl	1,000	291,55	291,55
25	K	210800004.S	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	40,000	0,41	16,46
26	M	341110010800.S	Vodič medený CYY 6 mm2	m	40,000	0,68	27,05
44	K	210881016.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	10,000	0,51	5,10
45	M	341610013800.S.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH 2x2,5 mm2, FE180/PS60, B2ca s1,d0,a1	m	10,000	1,22	12,15
46	K	210872100.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 2x1	m	100,000	0,36	36,26
47	M	341210001400.S	Kábel medený signálny JYTY 2x1 mm2	m	100,000	0,44	44,10
23	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	470,000	2,80	1 317,32
24	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	470,000	0,67	313,21

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.8 - 1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 160,47

M - Práce a dodávky M

9 160,47

22-M-RD - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení - dátový rozvádzač RD-V

1 388,64

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

7 771,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RS technology
Člen skupiny GRECOM

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.8 - 1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

RS Technology

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

20.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51240378

IČ DPH:

2120661312

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 160,47

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

9 160,47

23,00%

2 106,91

Cena s DPH

v EUR

11 267,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

631 03 Bratislava | 911 03 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	354310012900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 16 AL 617055	ks	15,000	0,67	10,00
59	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	15,000	0,47	7,06
60	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	15,000	0,25	3,82
61	M	2830024200	Popisné štítky	ks	15,000	0,03	0,44
D 21-M8			Pospojovanie			0,00	207,95
62	K	210220313	Svorka kontaktná	ks	10,000	2,10	20,97
63	M	354410066200.1	Kontaktná skrutk. svorka P 6-10mm Cu	ks	10,000	1,94	19,40
64	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CY) 450/750 V 6	m	150,000	0,48	72,03
65	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	150,000	0,64	95,55
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby			0,00	1 385,01
66	K	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	hod	8,000	12,66	101,29
67	K	HZS000114.1	Vyhotovenie odbornej prehliadky a skúšky	hod	8,000	12,66	101,29
68	K	HZS000114.R	Demontáž elektroinštalačných zariadení-svietidiel, vypínače...	hod	32,000	24,99	799,68
69	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	22,85	182,83
70	K	HZS000213	Nepredvídané montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	24,99	199,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	11,000	7,50	82,47
25	M	404610002000.S	Pohybový senzor 230V, stropný, prísadený, 1-kanálový, detekčné pole 360st. dosah 110m, IP44	ks	11,000	22,92	252,14
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	14,000	4,62	64,62
27	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	14,000	1,00	13,99
28	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	14,000	3,42	47,88
29	K	210110048.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient.tlejivkou - radenie 1 So	ks	6,000	2,85	17,11
30	M	345340007970.S	Spínač jednopólový s podsvietením alebo so signálkou, polozapustený a zapustený, radenie č.1 S	ks	6,000	6,67	40,04
31	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,00	6,00
32	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	65,000	13,45	873,96
33	M	348130002105.S	"A" LED svetidlo stropné/nástenné, prísadené, 230V, 22W, 3400lm, , rederečný typ " SIGNIFY SM136V 840 NO, opálový kryt W20L 150	ks	9,000	72,46	652,15
34	M	348130002105	"B" Stropné LED svetidlo so zabudovaným zenzorom, 230V, 21W, 2100lm, IP44	ks	3,000	39,98	119,95
35	M	348130002105.A	"U" podhládové LED svetidlo, 21W, IP20, 2100lm, ref. typ PHILIPS DN145B PSU D218 1xLED20S/840	ks	1,000	49,15	49,15
36	M	348130002105.V	"V" podhládové LED svetidlo, 230V, 31W, 4300lm, 600x600mm, IP20, ref. typ PHILIPS RC132V G6 840, opálový kryt	ks	33,000	91,96	3 034,79
37	M	348150000100	Svetidlo núdzové LED 3W, doba autonómnosti 1hod. PIKTOGRAM :šípka doľava 10ks, šípka dolu 2ks, bez piktogramu 6ks	ks	19,000	37,49	712,22
38	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY-O 450/750 V 3x1,5	m	690,000	0,50	344,86
39	M	341110000700.S	Kábel medenýbezhalogénový CYKY-O 3x1,5 mm2	m	130,000	0,64	82,81
40	M	K00009957	Kábel medenýbezhalogénový CYKY-J 3x1,5 mm2 silový	M	560,000	0,55	307,33
41	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	320,000	0,53	169,34
42	M	K00009968	Kábel CYKY-J 3x2,5 mm2 silový	M	320,000	0,87	279,10
43	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	0,74	29,40
44	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	2,45	98,00
45	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	65,000	1,13	73,26
46	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	65,000	5,73	372,65
47	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	58,439	5,00	292,08
48	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž	ks	1,000	47,53	47,53
49	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa RSCH, plastová zapustená, počet modulov celkom 56, PE+N	ks	1,000	1 531,89	1 531,89
50	K	PD	Presun dodávok	%	58,439	0,83	48,68
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	140,567	0,83	117,09
D 21-M2			Doplnenie do existujúceho rozvádzača RE			0,00	15,62
52	K	210120404.S	Istič trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,26	6,26
53	M	358220060800	Istič RX3 3P, charakteristika B, 32 A, 6000 A, 3 moduly, LEGRAND	ks	1,000	9,36	9,36
D 21-M5			Káble a vodiče			0,00	0,00
D 21-M7			Ostatné			0,00	109,17
54	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	40,000	1,14	45,47
55	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	40,000	0,20	7,84
56	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	15,000	2,21	33,22
57	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	15,000	0,09	1,32

ROZPOČET

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.7 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 133,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 099,30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 477,82

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkkoľvek šírky rýhy	m2	9,000	12,67	114,04
2	K	973031616.S	Vysekание kapy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	20,000	1,43	28,62
3	K	974031132.S	Vysekание rýh v akoukkoľvek murive tehlovom na akoukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	120,000	2,79	335,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 621,48

4	K	949941101	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 7 m	hod	24,000	18,95	454,88
5	K	D.1	Prirážka na dopravu plošiny (tam a späť)	km	50,000	3,33	166,60

D M Práce a dodávky M 0,00 12 648,75

D 21-M Elektromontáže 0,00 12 316,01

71	K	735413010.S.1	Montáž elektrického konvektora nástenného	súb.	3,000	11,41	34,22
72	M	M016	Elektrický konvektor 230V, 1kW	ks	3,000	149,94	449,82
6	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	430,000	1,43	615,24
7	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	430,000	0,73	311,84
8	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	127,838	0,33	42,60
9	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	25,000	1,47	36,75
10	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	25,000	0,76	19,11
11	M	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	5,000	0,40	2,01
12	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	1,94	97,02
13	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	50,000	1,44	72,03
14	K	210010110.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	70,000	2,42	169,44
15	M	345750065200.S	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, 40x40 mm	m	70,000	7,77	544,00
16	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	45,000	1,54	69,24
17	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	45,000	0,32	14,55
18	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000	3,25	13,01
19	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000	5,25	21,01
20	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,48	9,92
21	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	4,000	5,17	20,70
22	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	4,000	2,09	8,35
23	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	4,000	1,17	4,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.7 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 133,06

HSV - Práce a dodávky HSV

1 099,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

477,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

621,48

M - Práce a dodávky M

12 648,75

21-M - Elektromontáže

12 316,01

21-M2 - Doplnenie do existujúceho rozvádzača RE

15,62

21-M5 - Káble a vodiče

0,00

21-M7 - Ostatné

109,17

21-M8 - Pospojovanie

207,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 385,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Zdravotná škola - Debarierizácia

Objekt:

1.7 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RS Technology

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 51240378

IČ DPH: 2120661312

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		15 133,06	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	15 133,06	23,00%	3 480,60
Cena s DPH		18 613,66	
		v EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


RS Technology, s.r.o.
Česká 15. | Liptovská 6849.
831 03 Bratislava | 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.5 - Vykurovanie

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

660,76

D HSV Práce a dodávky HSV 0,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,50

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,025	13,90	0,35
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,350	0,42	0,15
3	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,025	0,00	0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 660,26

D 713 Izolácie tepelné 0,00 41,94

4	K	713483103.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	6,500	5,24	34,08
5	M	283310002700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,100	0,80	2,49
6	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	3,400	1,42	4,83
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	0,423	1,27	0,54

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00 3,62

8	K	733191301.R	Tlaková skúška potrubia do 32 mm	m	6,500	0,55	3,57
9	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch	%	0,036	1,37	0,05

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,00 7,19

10	K	734149112.R	Prechodka na plastovú rúru 16x2 G 3/4"	ks	2,000	3,59	7,17
11	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch	%	0,073	0,25	0,02

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00 607,51

12	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1,000	5,03	5,03
13	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,72	11,72
14	M	484530013400	Teleso vykurovacie doskové oceľové 22K vx/ 600x800mm, vnútorný, vrátane kompletného príslušenstva, hlavice, montážneho materiálu, ref. KORADO Klasik	ks	1,000	136,37	136,37
15	K	735412112.R	Konvektor nástenný 1000w, vrátane kompletného príslušenstva	súb.	3,000	148,27	444,82
16	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch	%	6,101	1,57	9,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.5 - Vykurovanie

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

660,76

HSV - Práce a dodávky HSV	0,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,50
PSV - Práce a dodávky PSV	660,26
713 - Izolácie tepelné	41,94
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3,62
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	7,19
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	607,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RStechnology
člen skupiny GRECOM

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.5 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Trenčín

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

RS Technology

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 51240378

IČ DPH: 2120661312

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

660,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			0,00
	660,76	23,00%	151,97

Cena s DPH

v EUR

812,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zh

S.T.O.

Ceska 13.
831 03 Bratislava | 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	0,502	1,27	0,64
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			0,00	218,72
20	K	721172011.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 50, vrátane kompletného príslušenstva	m	4,100	16,42	67,34
21	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110, vrátane kompletného príslušenstva	m	0,900	21,91	19,72
22	K	721242116.R	Lapač strešných splavenín DN110/125 s otočných kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami HL600N, resp. ekvivalent	ks	1,000	129,49	129,49
23	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch	%	2,210	0,98	2,17
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0,00	231,80
24	K	722171132.R	Plastliniové potrubie PEX/Al/PEX 20x2 mm	m	6,000	18,86	113,13
25	K	722173148.R	Montáž kanalizačnej záslepky do DN110	ks	1,000	3,64	3,64
26	M	286540144500.R	Kanalizačná záslepka D 110 mm s tesnením	ks	1,000	6,77	6,77
27	K	72221101.R	D+M Tlaková prepojovacia flexi hadička 3/8"	ks	2,000	7,79	15,58
28	K	72221105.R	D+M Redukcia ku šróbeniu 3/8" x 1/2"	ks	1,000	1,59	1,59
29	K	72221111.R	D+M Zátka 1/2"	ks	1,000	0,92	0,92
30	K	72221116.R	D+M Lisovacia prechodka na vnútorný závit DN16 / 3/8"	ks	1,000	5,42	5,42
31	K	72221123.R	D+M Guľový ventil s ucpavkou 1/2" x 16 PEX	ks	1,000	4,15	4,15
32	K	72221125.R	D+M Rohový guľový kohút DN15, ref. TE66	ks	2,000	4,69	9,39
33	K	722220861.R	Demontáž rohového ventilu 1/2" vrátane jeho likvidácie	ks	1,000	0,99	0,99
34	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	11,000	4,92	54,12
35	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,100	1,26	12,77
36	K	722290237.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	m	0,900	1,91	1,72
37	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	2,349	0,69	1,61
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety			0,00	1 111,41
38	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	22,33	22,33
39	M	642360004900.R	Misa záchodová keramická závesná imobil vrátane sedátka a kompletného príslušenstva, ref. Geberit Selnova Comfort	ks	1,000	217,15	217,15
40	K	725149701.R	Montáž závesného systému WC imobil	ks	1,000	50,73	50,73
41	M	552370001600.R	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou bezbarierová vrátane príslušenstva, ref. Geberit Duofix	ks	1,000	294,19	294,19
42	K	725149750.R	Montáž závesného systému pre umývadlo	ks	1,000	37,83	37,83
43	M	552370001121.R	Závesný systém, stojančeková armatúra s podomietkovou zápachovou uzávierkou, 112cm, ref. Geberit Duofix 111.480.00.1	ks	1,000	238,74	238,74
44	K	725219201.R	Montáž umývadla keramickeho imobil	ks	1,000	40,11	40,11
45	M	642110005301.R	Umývadlo 595x456 mm pre ľudí s hendikepom vrátane výpustu a kompletného príslušenstva, ref. Sapho Disabled 10TP60060	ks	1,000	85,97	85,97
46	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	8,39	8,39
47	M	551450000600.R	Batéria drezová stojanková chróm	ks	1,000	79,39	79,39
48	K	725869301.R	Montáž umývadlového sifónu	ks	1,000	8,24	8,24
49	M	551620006400.R	Umývadlový sifón priestorovo úsporný, chróm, vrátane príslušenstva, ref. Sapho Omp Tea Sifóny 126.013.5H	ks	1,000	25,02	25,02
50	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch	%	11,307	0,29	3,32



ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.4 - Zdravotechnika

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 910,88

D HSV Práce a dodávky HSV

1 299,13

D 1 Zemné práce

823,61

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	36,07	216,44
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,900	4,19	28,94
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	82,800	0,42	34,89
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	6,900	0,73	5,00
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,523	24,99	287,96
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	3,94	11,82
7	K	175101101.S	Obsyp a zásyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,000	19,02	95,11
8	M	583310002700.S	Štrkopiesok	t	9,450	15,18	143,45

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,00

93,19

9	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,900	49,05	93,19
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie

0,00

256,43

10	K	871265539.R	Potrubie kanalizačné PVC SN 8 DN 100, vrátane kompletného príslušenstva ako sú kolená, odbočky,...	m	22,100	10,75	237,59
11	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky potrubia DN 100 alebo 125	m	22,100	0,85	18,84

D 99 Presun hmôt HSV

0,00

125,90

12	K	998276101.R	Presun hmôt	t	3,631	34,67	125,90
----	---	-------------	-------------	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

1 611,75

D 713 Izolácie tepelné

0,00

49,82

13	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	5,000	2,83	14,16
14	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	5,100	0,86	4,40
15	K	713482307.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	4,200	3,23	13,58
16	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	4,284	2,02	8,65
17	K	713482309.R	Montáž trubíc na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer od 110 mm	m	1,000	3,88	3,88
18	M	283310004300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 110x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	1,020	4,42	4,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.4 - Zdravotechnika

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 910,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 299,13

1 - Zemné práce

823,61

4 - Vodorovné konštrukcie

93,19

8 - Rúrové vedenie

256,43

99 - Presun hmôt HSV

125,90

PSV - Práce a dodávky PSV

1 611,75

713 - Izolácie tepelné

49,82

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

218,72

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

231,80

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 111,41

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RS technology
člen skupiny GRECOM

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.4 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RS Technology

IČO:

51240378

IČ DPH:

SK2120661312

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 910,88	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	2 910,88	23,00%	669,50
Cena s DPH	v EUR		3 580,38

Projektant

Spracovateľ

RS technology s.r.o.
člen skupiny GRECOM
Sídlo spol. Prevádzka:
Česká 15, Liptovská 6849,
831 03 Bratislava 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	411323822.S	Priplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 2	m2	78,630	6,18	486,23
25	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	14,595	13,94	203,39
26	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	14,595	5,34	77,95
27	K	411354175.R	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m	m2	78,630	12,88	1 012,53
28	K	411354176.R	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m	m2	78,630	3,51	275,87
29	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových	t	1,220	1 578,38	1 925,62
30	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,345	152,44	1 272,10
31	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií	t	0,840	1 676,92	1 408,61
32	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	67,401	31,09	2 095,20
33	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	67,401	5,95	400,94
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0,00	641,17
34	K	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,539	141,26	641,17
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0,00	2 660,69
35	K	931992215.S	Montáž vložky do dilatáčnej škáry zvislej, z expandovaného polystyrénu (EPS) hr. nad 30 mm	m2	131,126	3,73	489,60
36	M	283720011000.S	Doska EPS hr. 50 mm	m2	10,108	6,62	66,96
37	M	283720011400.R	Doska EPS hr. 150 mm	m2	127,574	16,49	2 104,13
D 99			Presun hmôt HSV			0,00	2 361,42
38	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	251,001	9,41	2 361,42
D PSV			Práce a dodávky PSV			0,00	624,71
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			0,00	602,25
39	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	96,180	2,03	195,11
40	M	132210000100.R	SL.01 Stĺp s platňami dl.2,9, SHS 100x100x5mm, vrátane montážneho a kotviaceho materiálu a všetkých detailov, podrobnosti viď projektová dokumentácia	kg	96,180	4,17	400,59
41	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,079	1,08	6,55
D 783			Nátery			0,00	22,46
42	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,260	6,47	14,62
43	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,260	3,47	7,84

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.2 - Betónové konštrukcie

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 651,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

62 026,91

D 2

Zakladanie

2 891,88

1	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	6,814	115,57	787,50
2	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,250	16,96	106,02
3	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,250	3,32	20,76
4	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek	t	0,690	1 560,66	1 076,86
5	K	274271031.R	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 250 mm	m3	1,754	179,57	314,96
6	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou	t	0,150	1 044,28	156,64
7	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,326	114,29	151,55
8	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	5,226	16,96	88,65
9	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	5,226	3,32	17,36
10	K	274361821.S	Výstuž základových pásov	t	0,110	1 559,78	171,58

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

42 787,83

11	K	311362041.R	Montáž vylamovacích stavebných dielcov plechových (výstuže) nadzákladových múrov pre hr. steny 150-180 mm	ks	20,000	2,03	40,57
12	M	589580066801.R	Vylamovací dielec HBT 120-12/15-5-800, h.120mm, lu.390mm, pre hr. steny 150 mm	ks	15,000	25,91	388,67
13	M	589580066900.S	Vylamovací dielec HBT 120-12/15-5-1250, h.120mm, lu.390mm, pre hr. steny 150 mm	ks	5,000	30,58	152,88
14	K	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	63,958	123,49	7 898,16
15	K	311321822.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m2	227,572	7,48	1 701,65
16	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	804,070	22,33	17 958,26
17	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	804,070	6,17	4 964,33
18	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok	t	5,760	1 585,16	9 130,52
19	K	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,903	139,91	126,34
20	K	345351101.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	12,160	19,12	232,50
21	K	345351102.S	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	12,160	5,37	65,30
22	K	345361821.S	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl.	t	0,080	1 608,16	128,65

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

10 683,92

23	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	12,125	125,81	1 525,48
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.2 - Betónové konštrukcie

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 651,62

HSV - Práce a dodávky HSV

62 026,91

2 - Zakladanie

2 891,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

42 787,83

4 - Vodorovné konštrukcie

10 683,92

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

641,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 660,69

99 - Presun hmôt HSV

2 361,42

PSV - Práce a dodávky PSV

624,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

602,25

783 - Nátery

22,46

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

SO 01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.2 - Betónové konštrukcie

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RS Technology

IČO:

51240378

IČ DPH:

2120661312

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 651,62

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

62 651,62

23,00%

14 409,87

Cena s DPH

v EUR

77 061,49

Projektant



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"3,33" 2,45*1,2 + 2,75*2,0 + 1,2*(3,5+3,9)		17,320		
	VV		"2,33" 2,45*1,2 + 2,285*3,35 + 1,2*(3,5+3,5)		18,995		
	VV		"1,40" 2,45*1,2 + 2,285*2,75 + 1,2*(3,9+3,6) + 1,7*2,2		21,964		
	VV		"-1,33" 2,45*1,2 + 2,75*2,0 + 1,2*3,4		12,520		
	VV		Súčet		86,909		
	VV		86,909*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		91,254		
233	K	783892220.R1	Nátery omietok a betónových povrchov stien PUR transparentný ref.výrobok Sikafloor 304 W Matt	m2	276,297	11,33	3 130,45
	VV		"St1.01"				
	VV		"schodisko" 102,0*2 + 41,16*2		286,320		
	VV		"01PL" -0,9*1,85*3		-4,995		
	VV		"02PL" -1,8*1,85*4		-13,320		
	VV		-1,2*2,05*4 "výťahové dvere"		-9,840		
	VV		"03HL" -2,2*2,0		-4,400		
	VV		"02HL" -1,8*2,6*3		-14,040		
	VV		"05HL" -1,35*2,4		-3,240		
	VV		"01HL" -1,8*2,15		-3,870		
	VV		2,2*2,75 - 1,2*2,0		3,650		
	VV		Medzisúčet		236,265		
	VV		"ostenia"				
	VV		"01HL" (1,8+2,15*2)*0,6		3,660		
	VV		"02HL" (1,8+2,6*2)*3*0,6		12,600		
	VV		"03HL" (2,2+2,0*2)*0,35		2,170		
	VV		Medzisúčet		18,430		
	VV		"1NP"				
	VV		1,5*2,75		4,125		
	VV		Medzisúčet		4,125		
	VV		"-1PP" (1,2+1,2)*2*0,9		4,320		
	VV		Súčet		263,140		
	VV		263,14*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		276,297		
D 784			Maľby				981,59
234	K	784154501.R	Maľby z maliarskych zmesí, disperzné, dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	378,993	1,17	443,42
	VV		"steny"				
	VV		"4NP"				
	VV		"4,19" 57*2,75 - 1,6*1,97*2 - 9,0*1,75 + (9,0+1,75*2)*0,1		135,946		
	VV		"4,36" 57,5*2,75 - 1,6*1,97 - 1,1*2,05 - 9,0*1,75 - 1,8*1,97		133,422		
	VV		"4,26 - časť" (2,0*2 + 2,37)*2,75 - 1,6*1,97 - 1,8*1,97		10,820		
	VV		"4,15 - časť nad obklad" (1,61*2+2,6)*(2,75-2,0)		4,365		
	VV		Medzisúčet		284,553		
	VV		"stropy"				
	VV		"PH.2, PH.3"				
	VV		"4,36" 51		51,000		
	VV		2,0*2,4		4,800		
	VV		"4,15 - časť nad obklad" 1,61*2,6		4,186		
	VV		Medzisúčet		59,986		
	VV		Súčet		344,539		
	VV		344,539*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		378,993		
235	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	378,993	1,19	451,00
236	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	378,993	0,23	87,17
D VRN			Zariadenie staveniska				1 664,32
237	K	00060001R	Zariadenie staveniska vid' TS	ks	1,000	1 664,32	1 664,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"P1.3" 1,3*2,6		3,380		
	W		"P1.4" 2,0*2,2		4,400		
	W		"P1.6"				
	W		"4,36" 51		51,000		
	W		2,0*2,4		4,800		
	W		"P1.7 - podesty" 1,2*2,45*3		8,820		
	W		Súčet		114,310		
216	M	597740002300.r	Dlaždice keramické, 300x300, gresové	m2	121,169	16,96	2 055,03
	W		114,31*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		121,169		
217	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	81,804	4,10	335,40
D 776			Podlahy povlakové				6 725,99
218	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	195,800	3,47	679,43
	W		"B18"				
	W		"4NP" 195,8		195,800		
219	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z vinyl vytiahnutím	m	53,800	5,99	322,26
	W		"P1.16" "4.19" 57-1,6*2		53,800		
220	K	776541300.R	Lepenie povlakových podláh vinyl v roliach lepená	m2	170,000	10,70	1 819,00
	W		"P1.16" "4.19" 170		170,000		
221	M	28411000400R	Podlaha vinyl v roliach hr.2,8mm	m2	180,641	19,56	3 533,34
	W		170		170,000		
	W		"sokel" 53,8*0,1		5,380		
	W		Súčet		175,380		
	W		175,38*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		180,641		
222	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	170,000	1,23	209,10
223	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	170,000	0,82	139,40
224	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	67,025	0,35	23,46
D 777			Podlahy syntetické				86,75
225	K	777610015.R	Epoxidový proliprašný náter podláh, vrátane penetrácie ref.výrobok Sikafloor Multidur WS-28	m2	4,208	20,46	86,10
	W		"P1.5" 2,63*1,6		4,208		
226	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,861	0,75	0,65
D 781			Obklady				225,56
227	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm vrátane líšt a rohovníkov	m2	6,700	20,48	137,22
228	M	59764000220r	Obkladačky keramické 200x250 ref.výrobok Domus béžová	m2	6,968	11,95	83,27
	W		6,7*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		6,968		
229	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,205	2,30	5,07
D 783			Nátory				6 732,10
230	K	783892120.R	Nátory omietok a betónových povrchov stropov epoxidový biely ref.výrobok Wallcoat WS-11	m2	4,418	12,50	55,23
	W		"Ph1.04"				
	W		"výťahová šachta"				
	W		1,6*2,63		4,208		
	W		4,208*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		4,418		
231	K	783892220.R	Nátory omietok a betónových povrchov stien epoxidový biely ref.výrobok Wallcoat WS-11	m2	143,325	15,48	2 218,67
	W		"St.1.02"				
	W		"výťahová šachta" (1,6+2,63)*2*17,4 - 1,2*2,72 - 1,2*2,67*3 - 1,2*2,15		131,748		
	W		(1,2+1,72*2)*0,2		0,928		
	W		(1,2+1,67*2)*0,2*3		2,724		
	W		(1,2+2,15*2)*0,2		1,100		
	W		Súčet		136,500		
	W		136,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		143,325		
232	K	783892120.R1	Nátory omietok a betónových povrchov stropov PUR transparentný ref.výrobok Sikafloor 304 W Matt	m2	91,254	14,55	1 327,75
	W		"Ph1.01"				
	W		"4,37" 16,11		16,110		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	K	767612100R4	05/HL montáž a dodávka ext. hliníkové 1-krídlove dvere 1325x2380, el/mech zámok, samozatvárač, vrátane výpravok špalety, kovania, podrobnosti viď výpis	ks	1,000	2 662,92	2 662,92
199	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	18,900	4,22	79,76
	VV		"ZV.1" 18,9*1		18,900		
200	M	553001	ZV.1 Kovová okenná mreža 1800x660x30, 18,9 kg/ks vrátane povrchovej úpravy viď výpis	ks	1,000	100,69	100,69
201	K	959941111.R	Chemická kotva M8 do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru	ks	8,000	10,49	83,92
	VV		"ZV.1" 8		8,000		
202	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,847	1,10	49,33
	D	767.1	Konštrukcie doplnkové kovové - demontáž				10 557,19
203	K	767132812.S	Demontáž stien a priečok z plechu vrátane dvier - 0,01800t	m2	6,100	15,08	91,99
	VV		"B12"				
	VV		"4NP" (1,59+1,46)*2,0		6,100		
204	K	767996805.R	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t - nákladná plošina	kg	1 500,000	0,72	1 080,00
	VV		"B11" 1500		1 500,000		
205	K	767996805.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t - schodisko	kg	13 035,000	0,72	9 385,20
	VV		"B01" 13035		13 035,000		
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				91,15
206	K	769036000.R	Montáž a dodávka protidažďovej žalúzie 250x250 dl.380mm, obojsmernej, vrátane rámičky a sieťky viď výpis	ks	1,000	89,54	89,54
207	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	0,895	1,80	1,61
	D	771	Podlahy z dlaždíc				8 515,77
208	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	28,500	23,00	655,50
	VV		"profilová schodovka"				
	VV		28,5		28,500		
209	M	5977400010r	Schodovka 300x300 ref. výrobok Cersanit	m2	29,640	7,32	216,96
	VV		28,5		28,500		
	VV		28,5*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		29,640		
210	K	771275107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	16,874	23,00	388,10
	VV		"podstupnice"				
	VV		1,2*0,178*(6+10+10+11+10+10+11+11)		16,874		
211	M	597740002300.r	Dlaždice keramické, 300x300, gresové	m2	17,549	16,96	297,63
	VV		16,874*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		17,549		
212	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 100 mm	m	85,200	3,41	290,53
	VV		"4,36" 57+2,0*2+2,4 - 1,6*2-1,8		58,400		
	VV		"4,37" 2,75-1,2 + 1,2*2+2,75		6,700		
	VV		"3,33" 2,75-1,2 + 1,2*2+2,75		6,700		
	VV		"2,33" 2,75-1,2 + 1,2*2+2,75		6,700		
	VV		"1,4" 2,75-1,2 + 1,2*2+2,75		6,700		
	VV		Súčet		85,200		
213	K	771415026.R	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu vef. 300 x 100 mm	m	52,800	10,35	546,48
	VV		3,6*2 +4,1*2+3,7*2+3,7*2+3,7*2+3,7*2+3,9*2		52,800		
214	M	597640005600.R	Sokel keramický, 300x100	ks	483,000	3,78	1 825,74
	VV		(85,2+52,8)/0,3		460,000		
	VV		460*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		483,000		
215	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	114,310	16,66	1 904,40
	VV		"P1.1"				
	VV		2,75*2,2*4		24,200		
	VV		0,55*1,8*4		3,960		
	VV		"P1.2" 5,0*2,75		13,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"03PL" (0,9+1,85)*2*3		16,500		
	VV		Súčet		50,800		
182	M	61141009102R	01/PL Plastové okno dvojdielne, S, 1800x750, izol. 3-sklo, vrátane parapetov, pások a kovania, vid' výpis	ks	1,000	282,94	282,94
183	M	61141009102R1	02/PL Plastové okno 4-dielne, OS, 1800x1850, izol. 3-sklo, vrátane parapetov, pások a kovania (uzamykateľná kľúčka) vid' výpis	ks	4,000	692,36	2 769,44
184	M	61141009102R2	03/PL Plastové okno 2-dielne, OS, 900x1850, izol. 3-sklo, vrátane parapetov, pások a kovania (uzamykateľná kľúčka) vid' výpis	ks	3,000	346,18	1 038,54
185	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	43,37	130,11
	VV		"01-DP" 1		1,000		
	VV		"02-DL" 1		1,000		
	VV		"03-DL" 1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
186	M	6116100001	01-D-P dvere interiérové, plné, hladké, s poldrážkou, 2-krídlové 1600x1970, vrátane kovania, zámku podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	399,44	399,44
187	M	6116100002	02-D-P dvere interiérové, plné, hladké, s poldrážkou, 2-krídlové 1600x1970, vrátane kovania, zámku podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	399,44	399,44
188	M	6116100003	03-D-P dvere interiérové, plné, hladké, s poldrážkou, 2-krídlové 1800x1970, vrátane kovania, samozatvárača, el-mech inverzný zámok podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	1 830,76	1 830,76
189	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	75,441	0,80	60,35
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				41 178,07
190	K	76759021R	OV.02 Exteriérová čistiaca zóna s kovovu mrežou a vaničkou ref.výrobok Cleanbox+škrabák	m2	0,750	540,91	405,68
	VV		0,75*0,5*2		0,750		
191	K	767221120.R	Montáž zábradlí schodísk s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg	m	25,300	4,96	125,49
	VV		"ZV2.1" 1,6		1,600		
	VV		"ZV2.2" 3		3,000		
	VV		"ZV2.3" 3,4		3,400		
	VV		"ZV2.4" 3,1		3,100		
	VV		"ZV2.5" 3,1		3,100		
	VV		"ZV2.6" 3,1		3,100		
	VV		"ZV2.7" 3,4		3,400		
	VV		"ZV2.8" 3,3		3,300		
	VV		"ZV2.9" 1,3		1,300		
	VV		Súčet		25,300		
192	M	553002	ZV.2 Zábradlie, vrátane povrchovej úpravy vid' výpis	kg	544,683	5,33	2 903,16
193	K	959941112.R	Chemická kotva M12 k do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru	ks	66,000	13,18	869,88
	VV		"ZV.2" 66		66,000		
194	K	767612100R	01/HL montáž a dodávka int. hliníkovej zasklenej steny, PO EI-C 45/D1 1800x2150 s 1-krídlovými dverami, el/mech zámok, núdzové tlačidlo, samozatvárač, vrátane výpravok špalety, kovania, podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	4 539,44	4 539,44
195	K	767612100R1	02/HL montáž a dodávka int. hliníkovej zasklenej steny, PO EI-C 45/D1 1800x2600 s 1-krídlovými dverami, el/mech zámok, núdzové tlačidlo, samozatvárač, vrátane výpravok špalety, kovania, podrobnosti vid' výpis	ks	3,000	5 227,07	15 681,21
196	K	767612100R2	03/HL montáž a dodávka int. hliníkovej zasklenej steny, PO EI-C 45/D1 2200x2000 s 1-krídlovými dverami, el/mech zámok, núdzové tlačidlo, samozatvárač, vrátane výpravok špalety, kovania, podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	4 968,01	4 968,01
197	K	767612100R3	04/HL montáž a dodávka ext. hliníkovej zasklenej steny, rohovej 1580x2650+2180x2650 s 1-krídlovými dverami, el/motor zámok, samozatvárač, vrátane výpravok špalety, kovania, podrobnosti vid' výpis	ks	1,000	8 708,58	8 708,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		"B19"				
	WV		"4NP" 54,5		54,500		
164	K	763137090.R	Montáž a dodávka nosnej konštrukcie SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	16,400	33,29	545,96
	WV		"B19"				
	WV		"4NP" 16,4		16,400		
165	K	763137095.R	Montáž kaziet SDK kazetový podhľad 600x600 mm vrátane úpravy	m2	16,400	3,23	52,97
	WV		2/3 mat z demontáže				
	WV		"4NP" 16,4		16,400		
166	M	590130002700.R	Kazeta 600x600 sadrokartónová	m2	5,740	14,06	80,70
	WV		1/3 nový mat				
	WV		"4NP" 16,4/3		5,467		
	WV		5,467*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		5,740		
167	K	712290010.R.1	Zhotovenie parozábrany pre SDK podhľady	m2	55,800	0,93	51,89
	WV		"PH.2, PH.3"				
	WV		"4,36" 51		51,000		
	WV		2,0*2,4		4,800		
	WV		Súčet		55,800		
168	M	283230006700.R	Parozábrana	m2	64,170	2,35	150,80
	WV		55,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		64,170		
169	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna 12.5 mm	m2	55,800	26,75	1 492,65
	WV		"PH.2, PH.3"				
	WV		"4,36" 51		51,000		
	WV		2,0*2,4		4,800		
	WV		Súčet		55,800		
170	K	763170033R	OV.03 Plastové revízne dverka do SDK steny 450x450	ks	1,000	43,25	43,25
171	K	763182264.r	Zárubne kovové s tesnením pre SDK priečky výšky do 4,75 m šírky 1600 mm hr. 150 mm vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	164,77	329,54
	WV		"01-DP" 1		1,000		
	WV		"02-DL" 1		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
172	K	763182264.R2	Zárubne kovové s tesnením pre SDK priečky výšky do 4,75 m šírky 1800 mm hr. 150 mm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	183,08	183,08
	WV		"03-DL" 1		1,000		
173	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	91,424	1,20	109,71
D 764 Konštrukcie klampiarske							865,85
174	K	764359411.R	Kotlík z pozinkovaného lakovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	28,20	28,20
	WV		"OV.05" 1		1,000		
175	K	764454452.R	Zvodové rúry z pozinkovaného lakovaného plechu, kruhové priemer 80 mm vrátane, lemov, manžiet, kolien, prechodových kusov vid' výpis	m	2,700	27,08	73,12
	WV		"OV.07" 2,7		2,700		
176	K	764454453.R	Zvodové rúry z pozinkovaného lakovaného plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane, lemov, manžiet, kolien, prechodových kusov vid' výpis	m	15,600	31,41	490,00
	WV		"OV.05" 12,9		12,900		
	WV		"VO.06" 2,7		2,700		
	WV		Súčet		15,600		
177	K	764454400.R	OV.08 Strešný atikový chrlíč DN 100 ref.výrobok TOPWET TWC 110, PVC vid' výpis	ks	1,000	91,54	91,54
178	K	764454400.R1	OV.09 Strešná vpusť DN 100 ref.výrobok TOPWET TWC 110, PVC vid' výpis	ks	1,000	99,86	99,86
179	K	764454400.R2	OV.10 Strešný atikový chrlíč DN 70 ref.výrobok TOPWET TWC75, PVC vid' výpis	ks	1,000	66,57	66,57
180	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,493	1,95	16,56
D 766 Konštrukcie stolárske							7 604,44
181	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	50,800	13,65	693,42
	WV		"01PL" (1,8+0,75)*2*1		5,100		
	WV		"02PL" (1,8+1,85)*2*4		29,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	725190101.R1	OV.01 Montáž a dodávka oddeľovacej steny, HPL hr.11mm, AL profily a kovanie, vrátane dverí, nožičiek, madiel ref.výrobok Central-plus vid' výpis	ks	1,000	1 664,32	1 664,32
VV		"OV01" 1			1,000		
144	K	725291114.R1	Montáž a dodávka ZP01 madlo výklopné, nástenné, nerezové vrátane kotvenia ref.výrobok Berneta Help program nehrdz.oceľ 301102081 vid' výkres	ks	2,000	103,19	206,38
146	K	725291114.R8	Montáž a dodávka ZP03 wc kefa ref.výrobok Berneta NIKI chróm 153113012 vid' výkres	ks	1,000	23,13	23,13
147	K	725291114.R3	Montáž a dodávka ZP04 držiak toaletného papiera ref.výrobok Berneta ZASTOAL26NRZM vid' výkres	ks	1,000	34,29	34,29
148	K	725291114.R6	Montáž a dodávka ZP05 zásobník na papierové utierky ref.výrobok Berneta ZASRU265NRZM vid' výkres	ks	1,000	31,12	31,12
149	K	725291114.R7	ZP16 kôš ref.výrobok Berneta 101015305 vid' výkres	ks	1,000	66,91	66,91
150	K	725291114.R5	Montáž a dodávka ZP06 dávkovač mydla ref.výrobok Berneta Niki chróm 153209049 vid' výkres	ks	1,000	18,89	18,89
151	K	725291114.R4	Montáž a dodávka ZP07 vešiak na uterák ref.výrobok Berneta Easy 163106371 vid' výkres	ks	1,000	10,73	10,73
152	K	725291114.R9	Montáž a dodávka ZP08 zrkadlo 500x800 zabudované do obkladu vid' výkres	ks	1,000	251,31	251,31
153	K	72529111R	Evakuačné kreslo ref, Evac Chair, s ohraným poťahom a nástenným držiakom	ks	1,000	846,17	846,17
154	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	31,710	0,35	11,10
D		762	Konštrukcie tesárske				357,59
155	K	7621231R	Montáž hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 cm2	m	28,400	6,32	179,49
VV		"atika"					
VV		"S1.6" ((5,2+2,6+2,6) + (1,1*2+1,6))*2			28,400		
156	M	605710003603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, nepohľadová kvalita	m3	0,112	465,70	52,16
VV		0,06*0,06*28,400 *1,1			0,112		
157	K	762213811.R	Demontáž drevených schodiskových stupňov vrátane konštrukcie -0.30000 t	m2	11,000	9,99	109,89
VV		"B14"					
VV		"4NP" 5+10*0,6			11,000		
158	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3,415	4,70	16,05
D		763	Konštrukcie - drevostavby				9 252,14
159	K	763115514.R	St1.03 Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou Diamant 2x12,5 mm, TI 80 mm	m2	93,482	58,08	5 429,43
VV		"4NP"					
VV		15,5*3,2			49,600		
VV		6,7*3,2*2 - 1,6*1,97*2			36,576		
VV		2,0*3,2 - 1,8*1,97			2,854		
VV		Súčet			89,030		
VV		89,03*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva"			93,482		
160	K	763115614.R	St1.07 Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou protipožiarnou 2x12,5 mm, TI	m2	6,400	52,74	337,54
161	K	763119522.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojito opláštenie, -0,05447t	m2	5,223	4,22	22,04
VV		"B05" 2,37*3,7 - 1,8*1,97			5,223		
162	K	763120011.r	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou Diamant 2 2x12,5 mm	m2	4,106	43,72	179,51
VV		"St1.05"					
VV		"4NP"					
VV		1,61*1,2 + 1,61*0,2			2,254		
VV		1,61*1,0 + 1,61*0,15			1,852		
VV		Súčet			4,106		
163	K	763139532.R	Demontáž (úprava) kazetového sadrokartónového podhľadu -0,03460t	m2	54,500	4,46	243,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"BP15"				
	VV		"4NP" 31,7		31,700		
123	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	22,000	1,13	24,86
	VV		"P1.1"				
	VV		2,75*2,0*4		22,000		
124	M	283720002600.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 20 mm, pre podlahy	m2	22,440	1,68	37,70
	VV		22*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		22,440		
125	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	21,530	1,13	24,33
	VV		"P1.2" 5,0*2,75		13,750		
	VV		"P1.3" 1,3*2,6		3,380		
	VV		"P1.4" 2,0*2,2		4,400		
	VV		Súčet		21,530		
126	M	283720000400.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,961	6,78	148,90
	VV		21,53*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		21,961		
127	K	713141111.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	22,000	5,31	116,82
	VV		"S1.1" 22		22,000		
128	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	22,440	45,01	1 010,02
	VV		22*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		22,440		
129	K	713141111.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. asfaltom	m2	10,200	5,31	54,16
	VV		"S1.2" 8,7+1,5		10,200		
130	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	10,404	29,01	301,82
	VV		10,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		10,404		
131	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	32,200	1,64	52,81
	VV		"S1.1" 22		22,000		
	VV		"S1.2" 8,7+1,5		10,200		
	VV		Súčet		32,200		
132	M	631440028600.R	Doska z minerálnej vlny spádová, izolácia pre ploché strechy	m3	3,770	538,41	2 029,81
	VV		3,59*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		3,770		
133	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	20,525	11,75	241,17
	VV		"S1.3" 0,43*(2,33+2,85+0,95+6,76+2,75)		6,725		
	VV		"S1.4" 23*0,6		13,800		
	VV		Súčet		20,525		
134	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	20,936	19,01	397,99
	VV		20,525*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,936		
135	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	4,458	11,75	52,38
	VV		"S1.7" (0,8+2,83+2,2)*0,6 + 1,6*0,6		4,458		
136	M	283750002400.S	Doska XPS 300 hr. 140 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	4,547	26,60	120,95
	VV		4,458*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,547		
137	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	6,240	11,75	73,32
	VV		"S1.5" (5,2+2,6+2,6)*0,6		6,240		
138	M	283750001900.S	Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	6,365	11,40	72,56
	VV		6,24*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,365		
139	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	47,888	1,55	74,23
D 722 Zdravotechnika - Požiarne príslušenstvo							76,06
140	K	7222001	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj práškový HP 6 kg	ks	1,000	26,63	26,63
141	K	7222002	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj snehový HP 5 kg	ks	1,000	49,43	49,43
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							3 182,05
142	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	8,85	17,70
	VV		"4NP" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	43,350	5,29	229,32
	VV		"T1.02"				
	VV		16,0*2+5,0		37,000		
	VV		2,7*0,5		1,350		
	VV		5,0		5,000		
	VV		Súčet		43,350		
110	M	211301	Asfaltový pás ref.výrobok Elastobit GG 40	m2	52,020	6,24	324,60
	VV		43,35*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		52,020		
111	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	11,970	2,80	33,52
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				2 602,71
112	K	712341559.R	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, pásy	m2	36,658	5,22	191,35
	VV		"S1.1" 22		22,000		
	VV		"S1.2" 8,7+1,5		10,200		
	VV		"S1.7" (0,8+2,83+2,2)*0,6 + 1,6*0,6		4,458		
	VV		Súčet		36,658		
113	M	6283100012R	Poistná hydroizolácia sf. pásom hr.5mm	m2	42,157	5,73	241,56
	VV		36,658*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		42,157		
114	K	712370070.S	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	69,803	5,78	403,46
	VV		"S1.1" 22		22,000		
	VV		"S1.3" 0,43*(2,33+2,85+0,95+6,76+2,75)		6,725		
	VV		"S1.4" 23*0,6+2,5*0,6		15,300		
	VV		Medzisúčet		44,025		
	VV		"S1.2" 8,7 + 1,5		10,200		
	VV		"S1.5" (5,2+2,6+2,6)*0,6 + (0,9*2+1,6)*0,6		8,280		
	VV		"S1.6" 0,2* (5,2+2,6+2,6) + 0,2*(1,1*2+1,6)		2,840		
	VV		"S1.7" (0,8+2,83+2,2)*0,6 + 1,6*0,6		4,458		
	VV		Medzisúčet		25,778		
	VV		Súčet		69,803		
115	M	283220002300	Hydroizolačná fólia ref.výrobok FATRAFOL 810, hr. 2,00 mm, izolácia plochých striech, vrátane rohových, záveterných líšt a všetkých detailov	m2	80,274	7,26	582,79
116	M	3119700015	Vrut na upevnenie	ks	219,182	0,93	203,84
117	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	69,803	0,65	45,37
	VV		"S1.1" 22		22,000		
	VV		"S1.3" 0,43*(2,33+2,85+0,95+6,76+2,75)		6,725		
	VV		"S1.4" 23*0,6+2,5*0,6		15,300		
	VV		Medzisúčet		44,025		
	VV		"S1.2" 8,7 + 1,5		10,200		
	VV		"S1.5" (5,2+2,6+2,6)*0,6 + (0,9*2+1,6)*0,6		8,280		
	VV		"S1.6" 0,2* (5,2+2,6+2,6) + 0,2*(1,1*2+1,6)		2,840		
	VV		"S1.7" (0,8+2,83+2,2)*0,6 + 1,6*0,6		4,458		
	VV		Medzisúčet		25,778		
	VV		Súčet		69,803		
118	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	80,273	1,19	95,52
	VV		69,803*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		80,273		
119	K	712991040.R	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie vrátane kotevných uholníkov	m	43,640	11,66	508,84
	VV		"S1.3" (2,33+2,85+0,95+6,76+2,75)		15,640		
	VV		"S1.5" (5,2+2,6+2,6) + (0,9*2+1,6)		13,800		
	VV		"S1.6" (5,2+2,6+2,6) + (1,1*2+1,6)		14,200		
	VV		Súčet		43,640		
120	M	607260000400.R	Doska OSB nebrúsená hr. 20 mm	m2	20,834	12,20	254,17
	VV		"S1.3" (2,33+2,85+0,95+6,76+2,75)*0,5		7,820		
	VV		"S1.5" ((5,2+2,6+2,6) + (0,9*2+1,6))*0,6		8,280		
	VV		"S1.6" ((5,2+2,6+2,6) + (1,1*2+1,6)) *0,2		2,840		
	VV		Súčet		18,940		
	VV		18,94*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		20,834		
121	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	25,269	3,00	75,81
D 713			Izolácie tepelné				4 862,99
122	K	713000027.S	Odstránenie tepelnej izolácie podláh lepené z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0015t	m2	31,700	0,92	29,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		41,700		
91	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	103,148	11,58	1 194,45
92	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	309,444	8,12	2 512,69
VV			103,148*3 'Prepočítané koeficientom množstva		309,444		
93	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	103,148	13,88	1 431,69
94	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 444,072	0,42	606,51
VV			103,148*14 'Prepočítané koeficientom množstva		1 444,072		
95	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	103,148	11,69	1 205,80
96	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	928,332	1,31	1 216,11
VV			103,148*9 'Prepočítané koeficientom množstva		928,332		
97	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	95,637	55,75	5 331,76
VV			"suť celkom - drevo, sklo - bitumeny"				
VV			101,83 - 3,149 - 3,044		95,637		
98	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,149	66,57	209,63
VV			"B18" 195,8 *0,001		0,196		
VV			"B02" 46,56*0,052		2,421		
VV			"B02" 36,8*0,012		0,442		
VV			"B04" 7,54*0,012		0,090		
VV			Súčet		3,149		
99	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,044	74,89	227,97
VV			41,7*0,073		3,044		
100	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (oceľ, med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	14,536	0,00	0,00
VV			"B11" 1500		1 500,000		
VV			"B01" 13035		13 035,000		
VV			"B12" (1,59+1,46)*2,0 *0,018		0,110		
VV			"B08" 25,2*0,037		0,932		
VV			Súčet		14 536,042		
VV			14536,042*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		14,536		
D 99			Presun hmôt HSV				6 228,01
101	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	154,235	40,38	6 228,01
D PSV			Práce a dodávky PSV				105 128,48
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				1 230,48
102	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	35,870	0,63	22,60
103	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 997,98	21,98
VV			35,87*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,011		
104	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	43,350	0,78	33,81
105	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,015	1 997,98	29,97
VV			43,35*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,015		
106	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	35,870	4,88	175,05
VV			"P1.2" 6,7*3,5		23,450		
VV			"P1.5" 3,0*2,7		8,100		
VV			"P1.4" 1,6*2,7		4,320		
VV			Súčet		35,870		
107	M	211301	Asfaltový pás ref.výrobok Elastobit GG 40	m2	41,251	6,24	257,41
VV			35,87*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		41,251		
108	K	711142110.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou popovou HDPE fóliou hrúbky 0,4 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	29,290	3,49	102,22
VV			"T1.02"				
VV			(3,1+6,7+1,0)*1,5		16,200		
VV			3,1*0,5		1,550		
VV			2,3*1,0		2,300		
VV			4,4*2,1		9,240		
VV			Súčet		29,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	941955202.S	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	21,040	14,79	311,18
	VV		"Výťahová šachta"				
	VV		1,6*2,63*5		21,040		
77	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	357,974	4,89	1 750,49
	VV		"1PP" 11,23		11,230		
	VV		"1NP" 20		20,000		
	VV		"2NP" 16,5		16,500		
	VV		"3NP" 16,5		16,500		
	VV		"4NP" 274,8 + 2,96*6,4		293,744		
	VV		Súčet		357,974		
78	K	961055111.R	Búranie šachty železobetónovej, vrátane odstránenia sute z vnútra šachty -2,40000t	m3	3,500	237,07	829,75
	VV		"B17" 3,5		3,500		
79	K	961055111.R1	Odstránenia sute z vnútra šachty -2,40000t	m3	4,500	237,07	1 066,82
	VV		"B17" 4,5		4,500		
80	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	7,600	237,07	1 801,73
	VV		"B07"				
	VV		"1PP" 7,6 "základy"		7,600		
81	K	965042141.R	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,536	98,85	250,68
	VV		"B15"				
	VV		"4NP" 31,7*0,08		2,536		
82	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,700	2,40	76,08
	VV		"B15"				
	VV		"4NP" 31,7		31,700		
83	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených 1 bm obvodu - 0,012t so zárubňou	m	7,540	2,94	22,17
	VV		"B04"				
	VV		"4NP" (1,8+1,97)*2		7,540		
84	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových 1 bm obvodu - 0,012t so zárubňou	m	36,800	5,88	216,38
	VV		"B02"				
	VV		"4NP" (1,6+2,0)*2		7,200		
	VV		"3NP" (1,1+2,6)*2		7,400		
	VV		"2NP" (1,1+2,6)*2		7,400		
	VV		"1NP" (1,1+2,6)*2		7,400		
	VV		"1PP" (1,1+2,6)*2		7,400		
	VV		Súčet		36,800		
85	K	968082356.R	Vybúranie plastových zasklených stien, -0,05200t	m2	46,560	8,90	414,38
	VV		"B02"				
	VV		"4NP" (2,81+3,08+3,1+3,08+2,81)*2,5		37,200		
	VV		"3NP" 2,0*2,6 - 1,1*2,6		2,340		
	VV		"2NP" 2,0*2,6 - 1,1*2,6		2,340		
	VV		"1NP" 2,0*2,6 - 1,1*2,6		2,340		
	VV		"1PP" 2,0*2,6 - 1,1*2,6		2,340		
	VV		Súčet		46,560		
86	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	25,200	8,12	204,62
	VV		"B08"				
	VV		"4NP" 1,9+15,3+1,9		19,100		
	VV		"1PP" 1,3+4,8		6,100		
	VV		Súčet		25,200		
87	K	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže do 0,30 m2, -0,02400t	ks	2,000	3,29	6,58
88	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	12,894	4,44	57,25
	VV		"B16"				
	VV		"4NP" (1,59+2,96+1,59)*2,1		12,894		
89	K	97805953R1	Odrezanie keramického obkladu od zostávajúcej plochy	m2	4,200	9,65	40,53
	VV		"B16"				
	VV		"4NP" 2,1*2		4,200		
90	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	41,700	8,54	356,12
	VV		"B15" 31,7		31,700		
	VV		"1PP" 10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	622464222R1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm - hnedá	m2	20,300	14,13	286,84
	VV		9,5		9,500		
	VV		"omietka na jest. fasádu" 10,8		10,800		
	VV		Súčet		20,300		
57	K	622464222R2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm - oranžová	m2	8,000	14,13	113,04
	VV		2,6+0,9+4,5		8,000		
58	K	622463117R	Vonkajšia cementová stierka	m2	27,500	8,88	244,20
	VV		"omietka na jest. fasádu" 16,7+10,8		27,500		
59	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,500	8,30	228,25
	VV		"omietka na jest. fasádu" 16,7+10,8		27,500		
D 8 Rúrové vedenie							216,02
60	K	899101111.R	Osadenie poklopu vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	11,48	22,96
	VV		"OV.11" 2		2,000		
61	M	552410002R	OV.11 šachtový kompozitný umykateľný poklop 600x600 s rámom A15 vid' výpis	ks	2,000	96,53	193,06
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							25 511,67
62	K	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	21,130	0,76	16,06
	VV		"622" 6+5,3+5,3+4,53		21,130		
63	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	25,850	11,35	293,40
	VV		"symbol imobil" 2,0		2,000		
	VV		"620" 6,0*5,3*0,75		23,850		
	VV		Súčet		25,850		
64	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	21,130	0,32	6,76
65	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,850	2,41	62,30
66	K	915940011.r	Osadenie parkovacej gumovej zábrany dorazovej	ks	2,000	8,38	16,76
67	M	404490004R	Parkovací doraz dl. 1830mm gumový	ks	2,000	95,70	191,40
68	K	916332113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 bez bočnej opory	m	15,200	10,12	153,82
69	M	592170000	Obrubník cestný	ks	15,352	7,21	110,69
	VV		15,2*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		15,352		
70	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	21,300	7,85	167,21
71	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,513	2,29	49,26
	VV		21,3*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		21,513		
72	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	323,400	2,56	827,90
	VV		(4,0+4,0+11,6)*16,5		323,400		
73	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	646,800	1,66	1 073,69
	VV		323,4*2 "Prepočítané koeficientom množstva		646,800		
74	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	323,400	1,68	543,31
75	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	77,290	8,51	657,74
	VV		"4,37" 16,11		16,110		
	VV		"3,33" 16,5		16,500		
	VV		"2,33" 16,5		16,500		
	VV		"1,40" 16,74		16,740		
	VV		"-1,33" 11,44		11,440		
	VV		Súčet		77,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"P1.1" 2,75*2,0*4		22,000		
	W		"P1.4" 2,0*2,2		4,400		
	W		"P1.2" 5,0*2,75		13,750		
	W		"P1.3" 1,3*2,6		3,380		
	W		Súčet		43,530		
47	K	632452221.R	Betónový poter, hr. 60 mm	m2	17,130	33,67	576,77
	W		"P1.2" 5,0*2,75		13,750		
	W		"P1.3" 1,3*2,6		3,380		
	W		Súčet		17,130		
48	K	632452222.r	Betónový poter, hr. 65 mm	m2	26,400	36,04	951,46
	W		"P1.1" 2,75*2,0*4		22,000		
	W		"P1.4" 2,0*2,2		4,400		
	W		Súčet		26,400		
49	K	632452613.R	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	170,000	8,65	1 470,50
	W		"P1.16" "4.19" 170		170,000		
D 6.1 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - fasáda							20 819,89
50	K	625250707.r	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, vrátane cementovej armovanej vrstvy, kotiev, profilov a všetkých detailov	m2	18,590	47,23	878,01
	W		"Ti1.03" (1,1+2,0+1,1)*0,7		2,940		
	W		(5,4+3,1)*0,7		5,950		
	W		Medzisúčet		8,890		
	W		"Ti.104"				
	W		1,1*2,0		2,200		
	W		7,5		7,500		
	W		Súčet		18,590		
51	K	625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	9,700	2,65	25,71
	W		"Ti.104"				
	W		1,1*2,0		2,200		
	W		7,5		7,500		
	W		Súčet		9,700		
52	K	625250711.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, vrátane cementovej armovanej vrstvy, kotiev, profilov a všetkých detailov	m2	236,090	59,47	14 040,27
	W		"Ti1.01"				
	W		(3,1+6,8+1,0+2,85+2,3)*16,5		264,825		
	W		"odpočet otvorov"				
	W		"01PL" (1,8*0,75)*1*-1		-1,350		
	W		"02PL" (1,8*1,85)*4*-1		-13,320		
	W		"03PL" (0,9*1,85)*3*-1		-4,995		
	W		"04HL" 2,2*2,65*-1		-5,830		
	W		"05HL" 1,35*2,4*-1		-3,240		
	W		Súčet		236,090		
53	K	625251388R	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), vrátane cementovej armovanej vrstvy, kotiev, profilov a všetkých detailov	m2	27,740	48,48	1 344,84
	W		"Ti1.02"				
	W		(3,1+6,7+1,0)*1,5		16,200		
	W		2,3*1,0		2,300		
	W		4,4*2,1		9,240		
	W		Súčet		27,740		
54	K	621461033.R	Vonkajšia omietka podhľadov silikátová hr. 2 mm - oranžová	m2	9,700	17,02	165,09
	W		"Ti.104"				
	W		1,1*2,0		2,200		
	W		7,5		7,500		
	W		Súčet		9,700		
55	K	622464222R	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, hr. 2 mm - piesková	m2	247,250	14,13	3 493,64
	W		220		220,000		
	W		"ostenia"				
	W		"01PL" (1,8+0,75*2)*1*0,2		0,660		
	W		"02PL" (1,8+1,85*2)*4*0,2		4,400		
	W		"03PL" (0,9+1,85*2)*3*0,2		2,760		
	W		"04HL" (2,2+2,65*2)*0,2		1,500		
	W		"05HL" (1,35+2,4*2)*0,2		1,230		
	W		"omietka na jest. fasádu" 16,7		16,700		
	W		Súčet		247,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"P1.12" 42,6		42,600		
34	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	42,600	16,15	687,99
VV			"P1.12" 42,6		42,600		
35	M	59246000760R	Dlažba betónová hr.60mm	m2	43,452	14,25	619,19
VV			42,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		43,452		
36	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,300	7,11	229,65
VV			"P1.13" 32,3		32,300		
37	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	32,300	16,15	521,65
VV			"P1.13" 32,3		32,300		
38	M	59246000760R	Dlažba betónová hr.60mm	m2	32,946	14,25	469,48
VV			32,3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		32,946		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 762,90
39	K	612425931.R	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného cementová vyrovnávacia	m2	18,430	18,75	345,56
VV			"ostenia"				
VV			"01HL" (1,8+2,15*2)*0,6		3,660		
VV			"02HL" (1,8+2,6*2)*3*0,6		12,600		
VV			"03HL" (2,2+2,0*2)*0,35		2,170		
VV			Súčet		18,430		
40	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietku a nátery	m2	66,016	1,92	126,75
VV			"ostenia" 18,43		18,430		
VV			"cem.omietka" 8,445		8,445		
VV			"tenkovrstvová" 39,141		39,141		
VV			Súčet		66,016		
41	K	612460233.R	Vnútorná omiетка stien cementová vyrovnávacia	m2	8,445	15,82	133,60
VV			"1NP"				
VV			1,5*2,75		4,125		
VV			"-1PP" (1,2+1,2)*2*0,9		4,320		
VV			Súčet		8,445		
42	K	612461053.R	Vnútorná omiетка stien tenkovrstvová, hr. 2 mm	m2	39,141	13,11	513,14
VV			"St1.04"				
VV			"4NP"				
VV			(1,5*2+12,73) * 2,7		42,471		
VV			- 1,8*1,85		-3,330		
VV			Medzisúčet		39,141		
VV			Súčet		39,141		
43	K	777591155	Mikrocementová dekoratívna stierka ref. výrobok DUROCRET-DECO FINISH na zvislé plochy, jemnozrnná ukončovacia vrstva vrátane, penetrácie, pigmentu a uzatváracieho PU náteru	m2	26,875	36,66	985,24
VV			"1NP"				
VV			1,5*2,75		4,125		
VV			"ostenia"				
VV			"01HL" (1,8+2,15*2)*0,6		3,660		
VV			"02HL" (1,8+2,6*2)*3*0,6		12,600		
VV			"03HL" (2,2+2,0*2)*0,35		2,170		
VV			Medzisúčet		22,555		
VV			"-1PP" (1,2+1,2)*2*0,9		4,320		
VV			Súčet		26,875		
44	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	43,461	8,11	352,47
VV			"St1.04"				
VV			"4NP"				
VV			(1,5*2+12,73) * 2,7		42,471		
VV			- 1,8*1,85		-3,330		
VV			Medzisúčet		39,141		
VV			"-1PP" (1,2+1,2)*2*0,9		4,320		
VV			Súčet		43,461		
45	K	612902001.S	Brúsenie vnútorných omietok - stien rovinných	m2	12,894	14,22	183,35
VV			"B16"				
VV			"4NP" (1,59+2,96+1,59)*2,1		12,894		
46	K	631362401.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	43,530	2,85	124,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		34,650*1,2 "zhtutnenie"		41,580		
14	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	56,000	0,88	49,28
	VV		"P1.15" 56		56,000		
15	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,730	5,96	10,31
	VV		56*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		1,730		
16	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	56,000	1,62	90,72
	VV		"P1.15" 56		56,000		
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	8,960	21,93	196,49
	VV		56,000*0,1		5,600		
	VV		5,6*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		8,960		
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,930	1,89	1,76
	VV		"P1.14" 0,3*3,1		0,930		
19	M	69371000020R	Mulčovacia textília plošná hmotnosť 50 g/m2	m2	1,023	1,58	1,62
	VV		0,93*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		1,023		
20	K	184921220.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	0,930	7,16	6,66
	VV		"P1.14" 0,3*3,1		0,930		
21	M	58341000430R	Kamenivo riečne prané 16-32 mm	t	0,106	54,92	5,82
	VV		"P1.14" 0,3*3,1*0,06		0,056		
	VV		0,056*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		0,106		
D 1.1			Zemné práce - plocha pod bunkovisko				3 257,62
22	K	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	19,400	1,76	34,14
	VV		97 * 0,2		19,400		
23	K	564760111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhtutnením hr. 200 mm	m2	97,000	12,49	1 211,53
24	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	97,000	11,04	1 070,88
25	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	97,000	1,62	157,14
26	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	31,040	21,93	680,71
	VV		97*0,2		19,400		
	VV		19,4*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		31,040		
27	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	97,000	0,88	85,36
28	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,997	5,96	17,86
	VV		97*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva		2,997		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				3 910,96
29	K	311275141.R	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic ref.výrobok Ytong pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	15,068	250,44	3 773,63
	VV		"4NP"				
	VV		"St1.04"				
	VV		0,375*1,845*2,65*2		3,667		
	VV		0,375*12,73*2,65		12,650		
	VV		-0,375*1,8*1,85		-1,249		
	VV		Súčet		15,068		
30	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	4,320	31,79	137,33
	VV		"-1PP" (1,2+1,2)*2*0,9		4,320		
D 4			Vodorovné konštrukcie				78,34
31	K	452386161.S	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2,000	39,17	78,34
D 5			Komunikácie				3 362,92
32	K	564760111.R	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhtutnením hr. 200 mm	m2	42,600	12,49	532,07
	VV		"P1.12" 42,6		42,600		
33	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhtutnením, po zhtutnení hr. 200 mm	m2	42,600	7,11	302,89

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimúrkovej v Trenčíne

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.1 R2 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie R2

Miesto:

Veľkomoravská 14, Trenčín

Dátum:

20. 12. 2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

PIO Keramoprojekt
Trenčín

Zhotoviteľ:

RS technology

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

186 459,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

79 666,56

D 1

Zemné práce

10 518,23

1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	25,000	3,20	80,00
VV "B09" 25					25,000		
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	23,63	118,15
VV "B10" 5					5,000		
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	25,600	1,36	34,82
VV 15,6+10					25,600		
4	K	131201102.R	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3 s ručným dočistením pri jest. objektoch, výkop realizovať po etapách (záber 1m)	m3	135,635	20,30	2 753,39
VV 1/2*(30+56)*2,5					107,500		
VV 1,4*2,4*0,3					1,008		
VV Súčet					108,508		
VV 108,508*1,25 "25% navyš"					135,635		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	40,691	0,97	39,47
VV 135,635*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva					40,691		
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	135,635	3,25	440,81
VV 135,635					135,635		
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 627,620	0,31	504,56
VV 135,635*12 'Prepočítané koeficientom množstva					1 627,620		
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	135,635	0,65	88,16
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	217,016	12,48	2 708,36
VV 135,635*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva					217,016		
10	K	174101001.R	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - násyp realizovať po etapách (záber 1m)	m3	61,070	12,26	748,72
VV 1/2*(30+45)*1,15					43,125		
VV 1,6*1,1*1,2					2,112		
VV Súčet					45,237		
VV 45,237*1,35 "35% zhutnenie+stratné"					61,070		
11	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	115,422	16,52	1 906,77
VV 61,07*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva					115,422		
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,650	3,94	136,52
VV "okolo objektu"							
VV 1,5 "m2" * (4,4 +9,5+0,9+4,8+3,5)					34,650		
13	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	41,580	14,33	595,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimúrkovej v Trenčíne

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.1 R2 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie R2

Miesto:

Veľkomoravská 14, Trenčín

Dátum:

20. 12. 2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

PIO Keramoprojekt
Trenčín

Zhotoviteľ:

RS technology

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

186 459,36

HSV - Práce a dodávky HSV

79 666,56

1 - Zemné práce	10 518,23
1.1 - Zemné práce - plocha pod bunkovisko	3 257,62
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 910,96
4 - Vodorovné konštrukcie	78,34
5 - Komunikácie	3 362,92
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 762,90
6.1 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - fasáda	20 819,89
8 - Rúrové vedenie	216,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 511,67
99 - Presun hmôt HSV	6 228,01

PSV - Práce a dodávky PSV

105 128,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 230,48
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 602,71
713 - Izolácie tepelné	4 862,99
722 - Zdravotechnika - Požiarne príslušenstvo	76,06
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 182,05
762 - Konštrukcie tesárske	357,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 252,14
764 - Konštrukcie klampiarske	865,85
766 - Konštrukcie stolárske	7 604,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	41 178,07
767.1 - Konštrukcie doplnkové kovové - demontáž	10 557,19
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	91,15
771 - Podlahy z dlaždíc	8 515,77
776 - Podlahy povlakové	6 725,99
777 - Podlahy syntetické	86,75
781 - Obklady	225,56
783 - Nátery	6 732,10
784 - Maľby	981,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Debarierizácia - Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimúrkovej v Trenčíne

Objekt:

01 - SO 01 Prístavba výťahu

Časť:

1.1 R2 - 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie R2

JKSO:

Miesto: Veľkomoravská 14, Trenčín

KS:

Dátum: 20. 12. 2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RS technology

IČO:

51240378

IČ DPH:

2120661312

Projektant:

PIO Keramoprojekt Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 459,36
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	186 459,36	23,00%	42 885,65
Cena s DPH			229 345,01
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RS technology

člen skupiny GRECOM
Sídlo spol. Právn.
Česká 15,
831 03 Bratislava
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK2120661312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

PS.201 - Výtah

Miesto: Trenčín

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 700,00

o M Práce a dodávky M 44 700,00

o 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 44 700,00

1	K	330030001	Dodávka a montáž: Osobný výtah, 6 staníc, jednosmerný smerom nadol, pohon bez prevodovky, nosnosť 1150kg/14osôb, 1.0 m/s, brúsená nerezová oceľ, ref. KONE MonoSpace 500	kpl	1,000	44 700,00	44 700,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

PS.201 - Výtah

Miesto:

Trenčín

Dátum:

20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

44 700,00

M - Práce a dodávky M

44 700,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

44 700,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

RStechnology
člen skupiny GRECOM

Stavba:

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

Objekt:

PS.201 - Výtah

JKSO:

Miesto: Trenčín

KS:

Dátum: 20.12.2024

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RS Technology

IČO:

51240378

IČ DPH:

2120661312

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 700,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

23,00%

10 281,00

Cena s DPH

v EUR

54 981,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RStechnology s.r.o.
člen skupiny GRECOM
Sídlo spol. Prevádzka:
Česká 15, Liptovská 6849,
831 03 Bratislava 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby **Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 2161/14, 911 05 Trenčín** **Debarierizácia -**

Miesto **Trenčín**

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EUR

Č.	HI	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce					
2		Prevádzkové súbory		44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00
3		z toho dodávky					
4	B	montáž a dopl. náklady					
5		Stavebné objekty	279 722,54		279 722,54	279 722,54	279 722,54
6		z toho základné náklady					
7	C	HSZ a dopl. náklady					
8	D	Stroje, zariadenia, inventár					
9	E	Umelecké diela					
10	F	Vedľajšie náklady					
11	G	Ostatné náklady					
12	H	Rezerva					
13	I	Ostatné investície					
14	J	Nehmotný invest. majetok					
15	K	Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby					
16		Celkové náklady	279 722,54	44 700,00	324 422,54	324 422,54	324 422,54
17		DPH 23%					74 617,18
18		Cena celkom s DPH					<u>399 039,72</u>
19							
20	H						

Vypracoval :

Organizácia :

Dňa :

Projektant :

Názov, sídlo, pečiatka

**RS technology s. r. o., Česká 103/15, 831 03
Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, IČO:
51240378**

Objednávateľ : Trenčiansky samosprávny kraj,

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín



RS technology s.r.o.
člen skupiny GRECOM

Sídlo spoločnosti: Bratislava, Česká 15, 831 03
Prevádzka: Liptovská 6849, 911 08 Trenčín
IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Rekapituláci nákladov k	A) prepočtu B) súhrnnému rozpočtu C) kontrolnému zostaveniu rozpoč. nákladov stavby				Stavba: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia				Archívne číslo:	
									List číslo: 1	
Členenie nákladov a výdavkov		N á k l a d y v €								
Náklady a výdavky na		Celkové náklady stavby	spolu	dodávka	montáž	Vedľajšie náklady			Kompl. činnosť	
						spolu	z toho			
							a) zariad.	b)		c)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
STAVEBNÉ OBJEKTY										
SO 01 Prístavba výťahu										
1.1 Architektonicko-stavebné riešenie R2 186 459,36										
1.2 Betónové konštrukcie 62 651,62										
1.4 Zdravotechnika 2 910,88										
1.5 Vykurovanie 660,76										
1.7 Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody 15 133,06										
1.8 Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody 9 160,47										
1.9 Bleskozvod 2 746,39										
Súčet - stavebné objekty 279 722,54										
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY										
PS.201 Výťah 44 700,00										
Súčet - prevádzkové súbory 44 700,00										
NÁKLADY CELKOM EUR BEZ DPH :		324 422,54	324 422,54							
DPH 23% :		74 617,18								
NÁKLADY CELKOM EUR S DPH :		399 039,72								

RS technology s.r.o.

Člen skupiny GRECOM

Sídlo spol.
Česká 15,
831 03 Bratislava

Prevádzka:
Lipovská 68/49,
911 08 Trenčín

IČO: 51 240 378 IČ DPH: SK21 20 661 312

Predmet zákazky: Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne - Debarierizácia

