

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1

DODATOK č.1

na zhotovenie diela - stavby „Zateplenie kultúrneho domu“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	Obec Nová Vieska
Sídlo organizácie:	Nová Vieska 294, 94342 Nová Vieska
Štatutárny orgán:	Mgr. Valéria Geri, starostka obce
IČO:	00309141
DIČ:	2021060569
Bankové spojenie:	SK06 5600 0000 0038 0725 5024
IBAN:	Prima banka Slovensko, a.s.
1.2. Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 342/80, 946 57 Svätý Peter
Zastúpený:	Peter Vörös
Tel.:	0908 118 008
Fax:	
e-mail:	director@milujemestavat.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
Číslo účtu:	SK26 1100 0000 0029 4513 8868
IČO:	46542957
DIČ:	2023443807
IČ DPH:	SK2023443807
Zapísaný registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 31096/N

Čl. 2. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „dodatok“) sa mení bod 2. článku 5 Cena, Zmluvy o dielo č.1. V Slovenskej republike novelizáciou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2025 sa zvyšuje základná sadzba DPH z 20 % na 23 % zo základu dane. Táto zmena zákonnej sadzby DPH ovplyvnilo konečnú cenu za zhotovenie diela.

Nové znenie článku 5. Cena je nasledovné:

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 196 864,58 EUR, slovom: stodevätidesiatšesťtisícosemstošesťdesiatštyri EUR a päťdesiatosem centov

DPH: 45 278,85 EUR, slovom: štyridsaťpäťtisícdeväťdesiatosem EUR a osemdesiatpäť centov

Cena s DPH: 242 143,43 EUR, slovom: dvestoštyridsaťdvatisícstoštyridsaťtri EUR a štyridsaťtri centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade navyšiac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie navyšiac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Navyšiac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela.

Čl. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Centrálného registra zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany Environmentálneho fondu, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.
2. Tento dodatok podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Nová Vieska za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jeho obsahom prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe
6. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Vo Svätom Petre dňa 16.01.2025

Mill, s.r.o.
Hlavná 342 80, 946 57 Svätý Peter
IČ DPH: SK000010007

Zhotoviteľ : Peter Vörös
Mill, s.r.o.

V Novej Vieske, dňa 16.01.2025



Objednávateľ : Mgr. Valéria Geri
starostka obce Nová Vieska

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1688

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 864,58

DPH základná
znižená

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Základ dane
0,00
196 864,58

Výška dane
0,00
45 278,85

Cena s DPH

v

EUR

242 143,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

Mill, s.r.o.
Hlavná 342 80,946 57 Svätý Peter

[Handwritten signature]

Dátum a podpis: ě

Pečiatka

Dátum a podpis: ě

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1688

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Miesto: Nová Vieska ,943 41

Dátum: 16. 01. 2025

Objednávateľ: Obec Nová Vieska

Projektant: Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		196 864,58	242 143,43
1688-1	Stavebná časť	191 423,12	235 450,44
1688-1a	Zateplenie obvodového plášťa	55 219,77	67 920,32
1688-1b	Zateplenie strešného plášťa	44 161,88	54 319,11
1688-1c	Výmena otvorových konštrukcií	15 130,13	18 610,06
1688-1d	Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy	27 650,00	34 009,50
1688-1e	Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia	33 558,46	41 276,91
1688-1f	Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu	15 702,88	19 314,54
1688-2	Bleskozvod	5 441,46	6 693,00

Mill, s.r.o.

ICO: 46542957

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1a - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 219,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	55 219,77	23,00%	12 700,55

Cena s DPH

v EUR

67 920,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.
Hlavná 342 50 016 Štúrovo, Slovensko

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:
1688-1 - Stavebná časť

Časť:
1688-1a - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:
Nová Vieska ,943 41

Objednávateľ:
Obec Nová Vieska

Zhotoviteľ:
Mill, s.r.o.

Dátum:
16. 01. 2025

Projektant:
Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	55 219,77
HSV - Práce a dodávky HSV	54 798,77
1 - Zemné práce	4 655,74
5 - Komunikácie	757,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	40 579,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 231,19
99 - Presun hmôt HSV	574,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	421,00

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:
1688-1 - Stavebná časť

Časť:
1688-1a - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:
Nová Vieska ,943 41

Objednávateľ:
Obec Nová Vieska

Zhotoviteľ:
Mill, s.r.o.

Dátum:
16. 01. 2025

Projektant:
Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	M.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								55 219,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV					54 798,77
D	1		Zemné práce					4 655,74
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t		m2	37,246	5,58	207,83
2	K	132311101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím		m3	24,570	137,22	3 371,50
3	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny		m3	24,570	43,81	1 076,41

D		5	Komunikácie					757,96
4	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	37,246	1,82	67,79	
5	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	37,246	18,53	690,17	
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					40 579,09
6	K	622421722.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha nad 65% do 80%	m2	348,884	10,20	3 558,62	
7	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	348,884	3,30	1 151,32	
8	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	348,884	17,86	6 231,07	
9	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	388,858	9,99	3 884,69	
10	K	625250218.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	226,597	61,74	13 990,10	
11	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	40,656	38,34	1 558,75	
12	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	110,275	82,66	9 115,33	
13	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,784	79,02	1 089,21	
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 231,19
14	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	342,700	2,44	836,19	
15	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	342,700	1,85	634,00	
16	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	3 084,300	1,00	3 084,30	
17	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	342,700	0,50	171,35	
18	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	3,000	0,25	0,75	
19	K	944945013.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	11,82	35,46	
20	K	944945813.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	2,62	7,86	
21	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	60,040	13,00	780,52	
22	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	117,680	3,28	385,99	
23	K	953995403.S	Spojovací kus na soklový profil	m	32,000	3,72	119,04	
24	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	96,880	6,08	589,03	
25	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	24,900	3,99	99,35	
26	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	24,900	4,62	115,04	
27	K	953995434.S	Profil ukončovaci pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepľovacím systémom (plastový)	m	65,640	15,29	1 003,64	
28	K	953998639.S	Rohový kus pre profil ukončovaci pri oplechovaní (plastový)	ks	4,000	9,93	39,72	
29	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, 0,05900t	m2	332,270	0,99	328,95	
D		99	Presun hmôt HSV					574,79
30	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	31,599	18,19	574,79	
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					421,00
31	K	HZS000112.S	Demontáž, spätná montáž a úprava existujúcich konštrukcií na fasáde	hod	25,000	16,84	421,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1b - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

IČO:

00309141

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

30334063

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 161,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 161,88	23,00%	10 157,23

Cena s DPH

v EUR

54 319,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.
Hlavná 342 80,946 57 Svätý Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť
Časť: 1688-1b - Zateplenie strešného plášťa
Miesto: Nová Vieska ,943 41
Objednávateľ: Obec Nová Vieska
Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.
Dátum: 16. 01. 2025
Projektant: Ing. František Zahovay, Štúrovo
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	44 161,88
HSV - Práce a dodávky HSV	478,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	478,80
PSV - Práce a dodávky PSV	43 683,08
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	18 124,25
713 - Izolácie tepelné	21 653,06
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	303,72
764 - Konštrukcie klampiarske	3 182,85
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	419,20

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť
Časť: 1688-1b - Zateplenie strešného plášťa
Miesto: Nová Vieska ,943 41
Objednávateľ: Obec Nová Vieska
Zhotoviteľ: Mill, s.r.o.
Dátum: 16. 01. 2025
Projektant: Ing. František Zahovay, Štúrovo
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								44 161,88
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					478,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					478,80
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	3,638	16,48	59,95
2	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	72,760	0,50	36,38
3	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t	3,638	13,59	49,44

4	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,914	1,53	16,70
5	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	3,638	24,28	88,33
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,453	66,03	228,00
D PSV Práce a dodávky PSV							43 683,08
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							18 124,25
7	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	246,627	2,96	730,02
8	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	246,627	1,02	251,56
9	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpúšťadiel	l	61,657	6,05	373,02
10	K	712331120.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pinoplošným prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarným spojom	m2	226,540	13,24	2 999,39
11	M	628110000800.S	Pás asfaltový parpázbrana	m2	260,521	7,10	1 849,70
12	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	272,523	11,51	3 136,74
13	M	628310000700.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0mm vystužený sklenenou rohožou-vrchná vrstva	m2	325,000	10,35	3 363,75
14	M	628310000900.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože-podkladná vrstva kotvená	m2	350,000	9,66	3 381,00
15	K	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	20,000	3,72	74,40
16	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	65,640	13,50	886,14
17	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x100 mm do betónu, hliníkový	ks	525,120	0,30	157,54
18	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	40,697	12,32	501,39
19	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	177,046	2,37	419,60
D 713 Izolácie tepelné							21 653,06
20	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	246,627	9,93	2 449,01
21	M	283720008500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	503,119	28,38	14 278,52
22	M	MK	Mechanická kotva	ks	900,000	2,91	2 619,00
23	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	78,000	13,70	1 068,60
24	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	79,560	12,12	964,27
25	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	213,794	1,28	273,66
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							303,72
26	K	721232107.R.S	Atiková odpadová vpust s límcom 200x200 mm	ks	2,000	67,01	134,02
27	K	721242116.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125	ks	2,000	84,85	169,70
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 182,85
28	K	764359232.S	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného PZ plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	2,000	46,23	92,46
29	K	764430260.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	64,740	40,05	2 592,84
30	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	65,640	1,70	111,59
31	K	764451203.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	10,500	30,53	320,57
32	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	10,000	0,85	8,50
33	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	31,256	1,82	56,89
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							419,20
34	K	765371332.S	Strešný vetrák k bitúmenovej krytine	ks	10,000	41,92	419,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1c - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum:

16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 130,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	15 130,13	23,00%	3 479,93

Cena s DPH

v EUR

18 610,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.
IČO: 46542957
IČ DPH: SK2023443807

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu			
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť			
Časť: 1688-1c - Výmena otvorových konštrukcií			
Miesto:	Nová Vieska ,943 41	Dátum:	16. 01. 2025
Objednávateľ:	Obec Nová Vieska	Projektant:	Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	15 130,13
HSV - Práce a dodávky HSV	661,69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	661,69
PSV - Práce a dodávky PSV	14 468,44
764 - Konštrukcie klampiarske	1 031,05
766 - Konštrukcie stolárske	13 437,39

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu			
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť			
Časť: 1688-1c - Výmena otvorových konštrukcií			
Miesto:	Nová Vieska ,943 41	Dátum:	16. 01. 2025
Objednávateľ:	Obec Nová Vieska	Projektant:	Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								
15 130,13								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					661,69
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					661,69
1	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t		m	75,600	6,83	516,35
2	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t		m	21,280	6,83	145,34
PSV Práce a dodávky PSV								
14 468,44								
	D	764	Konštrukcie klampiarske					1 031,05
3	K	764410780.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm		m	22,100	45,82	1 012,62

4	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	10,126	1,82	18,43
D 766 Konštrukcie stolárske 13 437,39								
5	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu		m	75,600	10,99	830,84
6	M	MAT O1	Plastové okno dvojkrídlové O1 1950x1700 mm,trojsklo		kus	6,000	842,60	5 055,60
7	M	MAT O2	Plastové okno jednokrídlové O2 1000x1400 mm,trojsklo,		kus	1,000	322,37	322,37
8	M	MAT O3	Plastové okno jednokrídlové O3 800x500 mm,trojsklo,		kus	5,000	211,88	1 059,40
9	M	MAT O4	Plastové okno jednokrídlové O4 500x500 mm,trojsklo,		kus	7,000	180,35	1 262,45
10	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí		m	20,800	10,18	211,74
11	M	MATDE1	Exterierové dvere plastové dvojkrídlové s 1/3 sklom 2000x2700 mm		kus	1,000	1 926,65	1 926,65
12	M	MATDE2	Exterierové dvere ocelové 900x1970 mm		kus	2,000	675,07	1 350,14
13	M	MATDE3	Exterierové dvere ocelové 800x1970 mm		kus	1,000	601,16	601,16
14	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm		ks	13,000	8,40	109,20
15	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná,		m	21,800	25,13	547,83
16	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm		ks	6,000	14,64	87,84
17	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m		%	133,652	0,54	72,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1d - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

IČO:

00309141

IČ DPH:

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

IČO:

30334063

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 650,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	27 650,00	23,00%	6 359,50

Cena s DPH

v EUR

34 009,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Mill, s.r.o.
Hlavná 342 80,946 57 Štúrovo Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť
Časť: 1688-1d - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy

Miesto: Nová Vieska ,943 41 Dátum: 16. 01. 2025
Objednávateľ: Obec Nová Vieska Projektant: Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ: Mill, s.r.o. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 650,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 650,00

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

27 650,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť
Časť: 1688-1d - Rekonštrukcia / modernizácia vykurovacej sústavy

Miesto: Nová Vieska ,943 41 Dátum: 16. 01. 2025
Objednávateľ: Obec Nová Vieska Projektant: Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ: Mill, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								27 650,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV					27 650,00
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne					27 650,00
1	K	731111035.S	D+M -PELETOVÝ KOTLOL,cena vrátane kotla, horáka, riad. jednotky V9, 2m podávača, nainštalovaného odpopolnenia, kompres. čis. horáka a výmenníka,výkon do 20 kw ,kmpet s príslušenstvom a komínom,s prepojením na exist.rozvod		súbor	1,000	27 650,00	27 650,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1e - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto:

Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum:

16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 558,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	33 558,46	23,00%	7 718,45

Cena s DPH

v EUR

41 276,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mill, s.r.o.
IČO: 46542957
IČ DPH: SK2023443807
Mesto: Štúrovo
Meno: Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu			
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť			
Časť: 1688-1e - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia			
Miesto:	Nová Vieska ,943 41	Dátum:	16. 01. 2025
Objednávateľ:	Obec Nová Vieska	Projektant:	Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu		33 558,46	
HSV - Práce a dodávky HSV		32 678,46	
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		2 468,19	
4 - Vodorovné konštrukcie		1 439,23	
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		7 451,99	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		20 483,02	
99 - Presun hmôt HSV		836,03	
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby		880,00	
HZZ - Hodinové zúčtovacie sadzby		880,00	

ROZPOČET								
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu								
Objekt: 1688-1 - Stavebná časť								
Časť: 1688-1e - Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia								
Miesto:	Nová Vieska ,943 41					Dátum:	16. 01. 2025	
Objednávateľ:	Obec Nová Vieska					Projektant:	Ing. František Zahovay, Štúrovo	
Zhotoviteľ:	Mill, s.r.o.					Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								33 558,46
D HSV		Práce a dodávky HSV						32 678,46
D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie						2 468,19
1	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm		m3	6,892	293,64	2 023,77

2	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,525	145,17	76,21
3	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	8,400	26,64	223,78
4	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	8,400	2,55	21,42
5	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,063	1 952,47	123,01
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 439,23
6	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,585	148,31	383,38
7	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	20,677	18,34	379,22
8	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	20,677	5,05	104,42
9	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,310	1 845,84	572,21
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							7 451,99
10	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	99,750	3,01	300,25
11	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvorného štuková	m2	25,431	21,80	554,40
12	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,628	171,46	1 993,74
13	K	631362441.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	50,400	10,16	512,06
14	K	632451503.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu., vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. do 5 mm	m2	258,958	15,80	4 091,54
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							20 483,02
15	K	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	300,000	6,51	1 953,00
16	K	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	130,000	6,36	826,80
17	M	311720000810.S	<i>Týč závitová M 12, dĺžka 1000 mm</i>	<i>ks</i>	<i>130,000</i>	<i>2,07</i>	<i>269,10</i>
18	K	959941123.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	274,220	7,93	2 174,56
19	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	19,380	176,58	3 422,12
20	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	19,380	64,09	1 242,06
32	K	967031132.S	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	5,500	6,89	37,90
21	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	66,000	13,07	862,62
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	73,058	13,46	983,36
23	K	979011201.S	Plastový skiz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	2,000	42,40	84,80
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	73,058	16,48	1 204,00
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 461,160	0,50	730,58
26	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	73,058	13,59	992,86
27	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	219,174	1,53	335,34
28	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	73,058	24,28	1 773,85
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,087	66,03	3 373,27
30	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,000	54,20	216,80
D 99 Presun hmôt HSV							836,03
33	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	45,961	18,19	836,03
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							880,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							880,00
31	K	HZS000114.S	Úprava plynového rozvodu na objekte	hod	40,000	22,00	880,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1f - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 702,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 702,88	23,00%	3 611,66

Cena s DPH

v EUR

19 314,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mill, s.r.o.
Hlavná 342 80, 946 01 Svätý Peter
IČ DPH: SK2023443807

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				
Stavba:		Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu		
Objekt:		1688-1 - Stavebná časť		
Časť:		1688-1f - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu		
Miesto:		Nová Vieska ,943 41	Dátum:	16. 01. 2025
Objednávateľ:		Obec Nová Vieska	Projektant:	Ing. František Zahovay, Štúrovo
Zhotoviteľ:		Mill, s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]		
Náklady z rozpočtu		15 702,88		
PSV - Práce a dodávky PSV		15 702,88		
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		15 702,88		

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt

1688-1 - Stavebná časť

Časť:

1688-1f - Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu

Miesto:

Nová Vieska ,943 41

Dátum:

16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

Projektant:

Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					15 702,88
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					15 702,88
1	K	767330303.S	Montáž oblúkovej striešky (valcový výsek) na stenu nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu dĺžky nad 2000 do 2500 mm		m	19,000	51,25	973,75
2	M	553580017306.S	Strieška oblúková hliníková z komorového polykarbonátu hr. 4,5 mm, š. 600-1200 mm		m	19,000	675,07	12 826,33
3	K	767331801.S	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, -0,0019t		m	19,000	8,84	167,96
4	K	767833511.S	Montáž požiarých rebrikov do muríva		m	5,500	18,17	99,94
5	M	631260001135.S	Rebrik požiarový vrátane kotvenia		m	5,500	152,75	840,13
6	K	767833611.S	Montáž ochranného koša rebrikov		m	3,500	12,08	42,28

7	M	631260001145.S	Ochranná klieťka pre rebrik požiarný		m	3,500	175,42	613,97
8	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	155,644	0,89	138,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-2 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Nová Vieska ,943 41

KS:

Dátum: 16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

IČO:

00309141

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

IČO:

46542957

IČ DPH:

SK2023443807

Projektant:

Ing. František Zahovay, Štúrovo

IČO:

30334063

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 441,46

	Základ dane	Sadzbda dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	5 441,46	23,00%	1 251,54

Cena s DPH

v EUR

6 693,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Mill, s.r.o.
Hlavná 342 50,946 57 Štúry Peter
IČ DPH: SK2023443807

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-2 - Bleskozvod

Miesto:

Nová Vieska ,943 41

Dátum:

16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

Projektant:

Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 441,46

M - Práce a dodávky M

4 014,86

21-M - Bleskozvod

3 176,91

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

837,95

OST - Ostatné

1 426,60

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu

Objekt:

1688-2 - Bleskozvod

Miesto:

Nová Vieska ,943 41

Dátum:

16. 01. 2025

Objednávateľ:

Obec Nová Vieska

Projektant:

Ing. František Zahovay,
Štúrovo

Zhotoviteľ:

Mill, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis položky (minimálna technická špecifikácia)	Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								5 441,46
D M Práce a dodávky M								4 014,86
D 21-M Bleskozvod								3 176,91
1	K	MONTAZ	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm		m	35,000	1,45	50,75
2	M	MATERIAL	Trubka OT75020/FXP/MPT 20/50m/ 750N /-25 do +60		m	35,000	0,63	22,05
3	K	MONTAZ.1	Montáž - krabica univerzálna do zateplenia		ks	5,000	14,73	73,65
4	M	MATERIAL.1	Krabica inštalčná KUZ-VOI KB 196x156x120-330mm do zateplenia sivá		ks	5,000	29,54	147,70
30	K	MONTAZ.10	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot		ks	5,000	0,81	4,05
31	M	MATERIAL.19	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm		ks	5,000	1,84	9,20
5	K	MONTAZ.2	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m		ks	10,000	22,75	227,50
6	M	MATERIAL.2	HR-Zemna tyč ZT 2M		ks	10,000	31,27	312,70
7	K	MONTAZ.3	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm		m	129,000	2,79	359,91
8	M	MATERIAL.3	Drôt AlMgSi d8.00mm		kg	17,540	10,17	178,38

9	K	MONTAZ.4	Zvodový vodič vrátane podpory FeZn do D10mm	m	55,000	2,79	153,45
10	M	MATERIAL.4	Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm	kg	34,100	3,59	122,42
11	K	MONTAZ.5	Osadenie podpory FeZn do muriva alebo na krytinu	ks	117,000	3,20	374,40
12	M	MATERIAL.5	HR-Podpera PV 01	ks	40,000	1,00	40,00
13	M	MATERIAL.6	HR-Podpera PV 17	ks	2,000	2,10	4,20
14	M	MATERIAL.7	Podpera vedenia PV 21 KUŽEL 115x150x150mm beton/plast pre plochú strechu 1,4kg	ks	75,000	2,09	156,75
15	K	MONTAZ.6	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	7,000	23,23	162,61
16	M	MATERIAL.8	HR-Držiak DJ 1	ks	2,000	2,44	4,88
17	M	MATERIAL.9	HR-Jimacia tyč JP15	ks	1,000	11,84	11,84
18	M	MATERIAL.10	HR-Jimacia tyč JP20	ks	6,000	15,84	95,04
19	M	MATERIAL.11	HR-Betónový podstavec JD k zvodovej tyči JP	ks	6,000	12,76	76,56
20	K	MONTAZ.7	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	40,000	3,92	156,80
21	M	MATERIAL.12	HR-Svorka SS	ks	40,000	0,85	34,00
22	K	MONTAZ.8	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	49,000	5,61	274,89
23	M	MATERIAL.13	HR-Svorka SK	ks	7,000	1,37	9,59
24	M	MATERIAL.14	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,97	9,85
25	M	MATERIAL.15	HR-Svorka SO	ks	10,000	1,75	17,50
26	M	MATERIAL.16	HR-Svorka SJ 01	ks	7,000	1,92	13,44
27	M	MATERIAL.17	HR-Svorka SJ 02	ks	20,000	2,15	43,00
28	K	MONTAZ.9	Ochranný náter proti korózii súčastí bleskozvodnej sústavy	ks	20,000	0,72	14,40
29	M	MATERIAL.18	Ochranný náter proti korózii gumoasfalt	ks	20,000	0,77	15,40
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							837,95
32	K	46-M	Jama pre ulož. Zemniacej tyče ZT 2M	ks	10,000	19,22	192,20
33	K	46-M.1	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	35,000	14,73	515,55
34	K	46-M.2	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	35,000	3,72	130,20
D OST Ostatné							1 426,60
35	K	dmb1	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	20,000	17,08	341,60
39	K	OST-MSP	Mimostavenisková preprava	%	6,000	45,00	270,00
37	K	OST-MV	Murárska výpomoc	%	3,000	25,00	75,00
36	K	OST-PM	Podružný materiál	%	6,000	20,00	120,00
38	K	OST-PPV	Podieľ pridružených výkonov	%	10,000	30,00	300,00
40	K	OST-REZ	Revízia bleskozvodného zariadenia	ks	1,000	320,00	320,00