

ZMLUVA O DIELO č. 01/2025

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*ZVO*“)

(ďalej len „*Zmluva*“)

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:****Obec Turcovce**

Sídlo:

Turcovce 35

067 23 Turcovce

Štatutárny zástupca:

Cyril Vasil', starosta obce

IČO:

00 323 667

DIČ:

2021173847

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK21 5600 0000 0089 0304 8001

Kontakt:

057/788 03 92

E-mail:

outurcovce@gmail.com

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ:**Obecný podnik Turcovce s.r.o.**

Sídlo:

Turcovce 35

067 23 Turcovce

Štatutárny orgán:

Cyril Vasil', konateľ spoločnosti

IČO:

54192757

DIČ:

2121594409

IČ DPH:

SK2121594409

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN):

SK23 5600 0000 0089 8390 6001

Kontakt:

057 / 788 03 92, 0918 360 941

E-mail:

outurcovce@gmail.com

Zapísaný:

OS Prešov oddiel: Sro, vložka: č. 43090/P

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1** Táto Zmluva, na zhotovenie predmetu diela s názvom: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach**“ sa uzatvára ako „in-house“ zákazka § 1, ods. 4, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako priame zadanie vertikálnej spolupráce medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1** Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela: „*Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach*“.
- 3.2** Predmet Zmluvy je špecifikovaný v rozpočtovej dokumentácii, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3** Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4** Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii projektu potrebné.
- 3.5** Uzavretím tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1** Cena za vykonanie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá

rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“) a ktorý tvorí Prílohu č.1 k tejto Zmluve.

- 5.2 Cena za vykonanie celého diela je stanovená v súlade s podmienkami hospodárnosti a efektívnosti vynaložených nákladov.

- 5.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie diela, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania diela.

Cena bez DPH: 402 471,99 EUR

DPH 23 %: 99 568,56 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 495 040,55 EUR

Slovom: štyristodevät'desiatpäťtisícštyridsať55/100 EUR

**Ceny budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.*

- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce v súlade so Zmluvou.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu prác a dodávok na základe čiastkových faktúr, podľa súpisu prevedených prác a dodávok schválených stavebným dozorom. Prílohami faktúr budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných prác za fakturované obdobie, dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry so súpismi prác a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Obidve zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na mesačnej úhrade faktúr.
- 5.7 Faktúra je splatná do **30 dní** od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH),
 - g) názov projektu,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po

dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry, nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.7 tohto článku Zmluvy.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **do 180 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska. Nedodržanie lehoty bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie lehoty podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

Článok VII. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: obec **Turcovce**, k. ú. **Turcovce**, okres **Humenné**, kraj **Prešovský**.

Článok VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát týždenne ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o

- okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V. bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 8.2** Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ poskytuje záruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Stavbyvedúcom zhotoviteľa bude: **Igor Sopoliga**. (SKSI Ev.č. 11752*10-20*)
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.4** Ak Objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.7 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 8.5** Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6** Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2** Plnenie má vady, ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.3** Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4** Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1** Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2** V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 11.1** Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 11.2** Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 11.3** Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 11.4** Za okolností vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 11.5** Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 11.6** Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a

svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

- 11.7** Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom a výsledky finančnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov
- 11.8** Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvary vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgány zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

Článok XII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 12.1** Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 12.2** Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľ, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy.
- 12.3** Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 12.4** Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V. bod 5.6 tejto Zmluvy;

- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - f) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.
- 12.5** V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 12.6** Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 12.7** Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 12.8** Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1** Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávatel'a.
- 13.2** Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.
- 13.3** Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží Objednávateľ a 2 obdrží Zhotoviteľ.
- 13.4** V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a

účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

- 13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľ'a:

Za zhotoviteľ'a:

V Turcovciach, dňa

V Turcovciach, dňa

.....
Cyril Vasil'
starosta obce

.....
Cyril Vasil'
konateľ spoločnosti

Príloha: Rozpočtová dokumentácia

Krycí list stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 1. 2025

Odberateľ: Obec Turcovce

IČO: 00 667323

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.

IČO: 54192757

DIČ: 2121594409

A					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	168 253,01	4 988,43	173 241,44	7	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	162 552,80	11 033,15	173 585,95	8	
3	MONT	44 192,27	26,21	44 218,48	9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS 1 490,88
5	VN	4 151,28	5 783,96	9 935,24	11	
6	Spolu			400 981,11	12	Spolu 1 490,88
C					D	
VRN					VRN	
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
E					F	
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 402 471,99
					22	DPH 23% z 402 471,99 92 568,56
					23	DPH 0% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 495 040,55

Odberateľ

26 Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 1. 2025

Odberateľ: Obec Turcovce

IČO: 00 667323

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.

IČO: 54192757

DIČ: 2121594409

A					B						
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu								
1	HSV	158 610,15	4 988,43	163 598,58	7	Ostatné náklady 0,00					
2	PSV	162 552,80	11 033,15	173 585,95	8						
3	MONT	41 994,07	0,00	41 994,07	9	Kompletačná činnosť 0,00					
4	OST				10	HZS 858,72					
5	VN	3 150,45	5 783,96	8 934,41	11						
6	Spolu			388 113,01	12	Spolu 858,72					
C					D						
VRN					VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00			
12	Sťažené výrobné podmier	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00			
14					19						
15					20	Spolu 0,00					
Projektant,rozpočtár					E						
					Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20			388 971,73		
					22	DPH 23% z			388 971,73	89 463,50	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR 478 435,23					
					F						
Odberateľ					26 Dodávateľ						

Odberteľ: Obec Turcovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.

Dátum: 22. 1. 2025

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	9 102,18	1 978,19	11 080,37	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	19 056,38	0,00	19 056,38	34,2900	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 478,77	255,30	7 734,07	21,1500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	80 527,20	0,00	80 527,20	87,1800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 194,57	2 754,94	28 949,51	25,6500	70,6000
PRESUNY HMÔT	16 251,05	0,00	16 251,05	0,0000	0,0000
Práce HSV	158 610,15	4 988,43	163 598,58	168,2700	70,6000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VILHKOSTI	2 062,71	0,00	2 062,71	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	749,24	1 980,99	2 730,23	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	14 969,85	0,00	14 969,85	0,4000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	25 970,40	0,00	25 970,40	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	11 645,45	2 775,80	14 421,25	3,4400	11,0200
DREVOSTAVBY	33 543,48	0,00	33 543,48	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	39 657,95	872,10	40 530,05	5,1600	4,8900
KRYTINY TVRDÉ	4 451,44	0,00	4 451,44	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	22 652,78	356,26	23 009,04	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 548,42	5 048,00	6 596,42	0,0000	0,0000
MALBY	5 301,08	0,00	5 301,08	0,4600	0,0000
Práce PSV	162 552,80	11 033,15	173 585,95	9,4600	15,9100
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	41 994,07	0,00	41 994,07	0,0000	0,0000
Montážne práce	41 994,07	0,00	41 994,07	0,0000	0,0000

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
HZS						
	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	858,72	0,00	858,72	0,0000	0,0000
HZS		858,72	0,00	858,72	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady						
	VEDĽAJŠIE NÁKLADY	3 150,45	5 783,96	8 934,41	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady		3 150,45	5 783,96	8 934,41	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		367 166,19	21 805,54	388 971,73	177,7300	86,5100

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcoviach / SO 01 - Vlastný objekt

Odberateľ: Obec Turcovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.						Dátum: 22. 1. 2025				
Zákazka: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcoviach										
Objekt: SO 01 - Vlastný objekt										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	1	Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132211101 S	Hĺbenie ryh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	68,220	100,17	0,00	6 833,60	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132211119 S	Priplatok za lepiťosť pri hĺbení ryh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	37,210	20,02	0,00	744,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162201101 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	68,220	1,82	0,00	124,16	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	68,220	2,06	0,00	140,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	68,220	10,27	0,00	700,62	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101201 S	Obesyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	15,130	33,90	0,00	512,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310001600 S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm Dunajský obľb štrk	t	102,870	0,00	19,23	1 978,19	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	82,580	0,55	0,00	45,42	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			9 102,18	1 978,19	11 080,37		0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311271302	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	14,540	239,89	0,00	3 488,00	1,956	28,447	0,000
R/RE	311275031 S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky do 350 mm (štitý)	m3	4,680	253,09	0,00	1 184,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	311275041 S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky do 375 mm (prístavba)	m3	17,390	178,18	0,00	3 098,55	0,000	0,000	0,000
11/A 1	311381825 S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,740	1 731,77	0,00	3 013,28	1,002	1,743	0,000
11/A 1	314231426 S	Ukončovacie prvky komínov , komínová strieška jednopriechodová nerezová	ks	3,000	161,27	0,00	483,81	0,003	0,008	0,000
11/A 1	314275005 S	Komínová zostava dvojvrstvová z ľahčeného betónu jednopriechodová DN 180/90°, výšky 5 m	súb.	1,000	2 259,47	0,00	2 259,47	0,370	0,370	0,000
11/A 1	316381212 S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,080	39,14	0,00	42,27	0,247	0,266	0,000
R/RE	342948112 S2	Ukotlinie muriva k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	73,720	3,87	0,00	285,30	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien ručné nanášanie	m2	470,700	11,05	0,00	5 201,24	0,007	3,480	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			19 056,38	0,00	19 056,38		34,290	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	8,510	159,40	0,00	1 356,49	2,212	18,824	0,000
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	40,260	19,40	0,00	781,04	0,007	0,292	0,000
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	40,260	5,30	0,00	213,38	0,000	0,000	0,000
11/A 1	417361321	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 11373	t	1,930	2 804,77	0,00	5 027,21	1,052	2,029	0,000
R/RE	417391151 S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom (veniec)	m2	22,120	4,55	0,00	100,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	283750000700 S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	23,230	0,00	10,99	255,30	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			7 478,77	255,30	7 734,07		21,150	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	611401311 S	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0,25 do 1 m2 (svietidlá)	ks	37,000	19,67	0,00	727,79	0,038	1,402	0,000
14/C 1	611403399 S	Hrubá výplň ryh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	37,000	17,27	0,00	638,99	0,076	2,794	0,000
11/A 1	611459171 S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky - stropy	m2	37,000	2,91	0,00	107,67	0,006	0,231	0,000
14/C 1	612403399 S	Hrubá výplň ryh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy (elektrínštálacia)	m2	952,500	15,61	0,00	14 868,53	0,076	71,933	0,000
14/C 1	612421421 S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 80 do 100 % hladkých (vysprávka okolo okien a dverí)	m2	149,340	7,89	0,00	1 178,29	0,017	2,578	0,000
14/C 1	612422291 S	Priplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky opravy vnútorných vápenných omietok stien opravenej plochy nad 5 do 10 %	m2	952,500	0,73	0,00	695,33	0,002	1,800	0,000
R/RE	612451071 S22	Vyspravenie povrchu neomietaných stien vnútorných maltou cementovou pre omietky (ELI vysprávky)	m2	1 493,180	2,31	0,00	3 449,25	0,000	0,000	0,000
14/C 1	622454321 S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% štukových hladných	m2	188,280	10,49	0,00	1 975,06	0,031	5,825	0,000
R/RE	622454511 S1	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných strop Logia	m2	2,370	12,14	0,00	28,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	622461103 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá minerálna ryhovaná, hr. 2 mm	m2	578,530	19,44	0,00	11 246,62	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622461281 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková - soklová časť	m2	72,630	36,57	0,00	2 699,09	0,000	0,300	0,000

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien pred nanášaním vrchnej omietky	m2	508,760	3,25	0,00	1 653,47	0,000	0,214	0,000
R/RE	622475011	Vonkajší sanačný odstraňovací a čistiaci náter stien PCI Multitop FC, jednonásobný, nanášaný ručne	m2	470,700	3,47	0,00	1 633,33	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622481111 S	Podlahnutie vonkajších stien - komína , pleťvom rabičovým	m2	9,400	10,61	0,00	99,73	0,001	0,008	0,000
R/RE	622491325 S	Fasádny náter silikónový vystužený, dvojnásobný - komin	m2	9,400	11,24	0,00	105,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250214 S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS 100 systém StoTherm Vario 4, hr. 160 mm, samozápuštné skrutkovacie kotvy	m2	531,480	58,18	0,00	30 921,51	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250548 S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	72,630	57,08	0,00	4 145,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250711 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	20,640	74,33	0,00	1 534,17	0,000	0,000	0,000
14/C 1	627452641 S	Oprava škárovaní tehlového muriva stien komínov nad strechou cementovou maltou nad 30 do 40 %, vrátane celoživodovej omietky	m2	5,500	9,02	0,00	49,61	0,007	0,037	0,000
R/RE	953945315 S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	106,000	12,49	0,00	1 323,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	953945351 S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	64,000	3,52	0,00	225,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995403 S	Spojovací kus na soklový profil	m	21,200	5,40	0,00	114,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995407 S	Okenný a dverový začiatkovací a dilatčný profil	m	110,150	6,97	0,00	767,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995411 S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	42,700	4,28	0,00	182,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995416 S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	39,800	4,96	0,00	197,41	0,000	0,000	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			80 527,20	0,00	80 527,20		87,180	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	915930031 S8	Osadenie kovového obrubníka - pozink prevedenie dl. 1000 mm, š. min 160 mm	m	98,160	1,22	0,00	119,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	404450001100 S25	Pozink obrubník vrátane spojovacieho kľínu, dl. 1000 mm, v. 160 mm napr. R4M	ks	105,030	0,00	26,23	2 754,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	938902312 S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien sokel	m2	72,630	11,13	0,00	808,37	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	471,000	3,62	0,00	1 705,02	0,026	12,114	0,000
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	942,000	2,01	0,00	1 893,42	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	471,000	2,44	0,00	1 149,24	0,026	12,114	0,000
3/A 1	941955003 S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	229,480	10,34	0,00	2 372,82	0,006	1,418	0,000
R/RE	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	470,700	1,11	0,00	522,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	953923011 S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 1 komorou	ks	6,000	6,31	0,00	37,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	591820001130 S1	Hniezdna budka pre vtáky BNB Box APK-1 jednokomorová z drevobetónu pre dažďovníky	ks	3,000	49,53	0,00	148,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	591820001130 S2	Hniezdna budka pre vtáky BNB Box APK-2 jednokomorová z drevobetónu pre vrabce a sýkorky	ks	3,000	57,06	0,00	171,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	953923051 S	Montáž budky na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	ks	1,000	6,68	0,00	6,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	591820001250 S1	Budka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, BNB Box ANS-6	ks	1,000	78,87	0,00	78,87	0,000	0,000	0,000
13/B 1	961043111 S	Búranie okapového chodníka z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,100	117,55	0,00	952,16	0,000	0,000	17,820
R/RE	962031132 S2	Zarovnanie - búranie časti atikového muriva z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 300 mm, -0,19600t	bm	32,300	3,71	0,00	119,83	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962032231 S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	21,280	33,39	0,00	710,54	0,000	0,000	40,538
R/RE	968072875 S	Vybúranie a vybratie rolet mrežových plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	7,320	6,87	0,00	50,29	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978036151 S	Otlčenie omietok šľachtových a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	470,700	1,40	0,00	658,98	0,000	0,000	12,238
13/B 1	979011111 S	Zveľa doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	91,570	14,13	0,00	1 293,88	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,570	17,06	0,00	1 562,18	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121 S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 747,100	0,52	0,00	1 428,49	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111 S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	91,570	14,26	0,00	1 305,79	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121 S	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	274,710	1,60	0,00	439,54	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012 S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	91,570	71,89	0,00	6 582,97	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089712 S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	2,000	134,11	0,00	268,22	0,000	0,000	0,000
14/C 1	999281199 S	Príplatok pre opravy a údržbu objektov vrátane plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	936,480	1,93	0,00	1 807,41	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			26 194,57	2 754,94	28 949,51		25,650	70,600
99		PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111 S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	312,160	49,13	0,00	15 336,42	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcoviach / SO 01 - Vlastný objekt

Gennik	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
14/C 1	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	312,160	2,93	0,00	914,63	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔOT			16 251,05	0,00	16 251,05		0,000	0,000
		Práce HSV			158 610,15	4 989,43	163 599,58		168,270	70,600
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
R/RE	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zafarbnuté podklady (sokel, nopová fólia, geotextília)	m2	101,940	20,16	0,00	2 055,11	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711101.S	Presun hmŕot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	42,06	0,00	4,63	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711194.S	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,110	9,31	0,00	1,02	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711199.S	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začiatých 1000m	t	3,300	0,59	0,00	1,95	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			2 062,71	0,00	2 062,71		0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	494,720	1,29	0,00	638,19	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007000	Parotesné zábrany DELTA-LUX & 1.5 m, zložené z PP textílie a PE povrstvenia, DÖRKEN	m2	568,930	0,00	3,12	1 775,06	0,000	0,000	0,000
711/A 2	712990050.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy šikmé od 10 do 30°	m2	116,280	0,87	0,00	101,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 napr. FILTEK 300	m2	133,720	0,00	1,54	205,93	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712101.S	Presun hmŕot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	37,25	0,00	4,84	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712194.S	Izolácia z povlak krytín, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,130	9,31	0,00	1,21	0,000	0,000	0,000
711/A 2	998712199.S	Izolácia z povlak krytín, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začiatých 1000m	t	6,500	0,59	0,00	3,84	0,000	0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			749,24	1 989,99	2 739,23		0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	894,060	5,65	0,00	4 994,94	0,000	0,265	0,000
R/RE	631840001500.S2	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	892,480	10,10	0,00	9 014,05	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713191122.S	Izolácie tepelné, doplnky, podlahy, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	81,840	5,45	0,00	444,94	0,002	0,131	0,000
713/A 1	713191321.S	Montáž izolácie tepelnej stiech, osadenie odvetrávacích komínkov vrátane montážneho materiálu, kotvenia	ks	2,000	1,29	0,00	2,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	6286200006001	Vetrací komín kanalizácie vyvedený v povere, Vnútorný priemer 110mm; vonkajší priemer 160mm; napr. LCS-T	ks	2,000	63,38	0,00	128,76	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713102.S	Presun hmŕot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	5,540	46,71	0,00	258,77	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	5,540	12,67	0,00	71,30	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	t	66,480	0,85	0,00	56,51	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			14 969,85	0,00	14 969,85		0,400	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
R/RE	735153300.Ssub	Montáž a dodávka vykurovania podľa PD	sub	1,000	25 970,40	0,00	25 970,40	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			25 970,40	0,00	25 970,40		0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0.01400 t	m	321,000	2,77	0,00	889,17	0,000	0,000	4,494
762/A 1	762341201.S	Montáž laťovania jednoduchých stiech pre sklony do 60°	m	515,550	1,08	0,00	556,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	605120002600.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	1,860	0,00	327,62	609,37	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762341251.S	Montáž kontralát pre sklony do 22°	m	1 546,850	2,04	0,00	3 155,17	0,000	0,000	0,000
P/PE	605120002600.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	6,240	0,00	327,62	2 044,35	0,000	0,000	0,000
762/B 1	762341811.S	Demontáž debnenia stiech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných hr. -0.01800 t	m2	374,510	1,97	0,00	737,78	0,000	0,000	5,992
762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových rím z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	31,500	2,89	0,00	91,04	0,000	0,000	0,536
762/A 1	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,900	40,88	0,00	363,83	0,024	0,210	0,000
762/A 1	762810116	Základ stropov - štablon z dosiek napr. CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm štablon	m2	94,620	51,72	0,00	4 893,75	0,034	3,227	0,000
R/RE	7628221101	Montáž lemovacej fólie 50/150	m	72,400	2,48	0,00	179,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	60510154001	Dosky a fólie SMJD akosť I 38-50x170-240	m3	0,540	0,00	226,07	122,08	0,000	0,000	0,000
762/A 1	998762102.S	Presun hmŕot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	8,190	63,80	0,00	522,52	0,000	0,000	0,000
762/A 1	998762194.S	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	8,190	21,64	0,00	177,23	0,000	0,000	0,000
762/A 1	998762199.S	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m a nad 1000 m	t	163,800	0,48	0,00	78,62	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			11 645,45	2 775,80	14 421,25		3,440	11,020

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcoviach / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	763	DREVOSTAVBY								
R/RE	763132810 S2	Montáž zavesenej jednovrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD pre technickú dutinu k elektroinštalácii	m2	292,410	10,51	0,00	3 073,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	590180001200 S	Profil CD oceľový, šxv 60x27 mm, hr. plechu 0,6 mm pre stropy a predsadené steny	m	888,420	2,27	0,00	2 016,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	763138211 S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska prelopožlania DF 12,5 mm	m2	277,630	37,41	0,00	10 386,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	763732112 S1	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vrátane zavetrenia a kováčiek prvkov	sub	1,000	3 535,55	0,00	3 535,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	612220000600 S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, prevedená impregnácia LIGNOFIX prémium	m2	429,000	24,61	0,00	10 557,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	612220000600 S1	Pomúrnice 145/23 mm, vrátane podkladovej vrstvy A500, zavetrovací materiál, 115/23	m2	429,000	3,32	0,00	1 424,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	612220000600 S12	Kováčky prvky väzníkov, vrátane kotiev do betónu M10/90 a spojovací materiál, uholníky 65/90/90-05-22V, a 90/100/100-05-23 V	m2	429,000	2,00	0,00	858,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	612220000600 S13	Žeriav k montáži konštrukcie vrátane prístavných kilometrov	hod	7,000	101,92	0,00	713,44	0,000	0,000	0,000
763/A 1	998763101 S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m vrátane hydraulikkej ruky - Harichovce Turcovce	t	15,500	30,24	0,00	468,72	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763301 S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	4,600	69,43	0,00	319,38	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763391 S	Priplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	4,600	39,69	0,00	182,57	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763394 S	Priplatok za presun (69) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	4,600	1,69	0,00	7,77	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			33 543,48	0,00	33 543,48		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764171241 S1	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30° dl. 2 m RAL podľa krytiny	m	15,800	21,67	0,00	338,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	764171263 S2	Odkvapové lemovanie na falc a klik panel , r.š. do 315 mm, sklon strechy do 30° dl. 2 m RAL podľa krytiny	m	72,950	15,78	0,00	1 151,15	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764171272 S	Lemovanie komína v hrebeni z PZf plechu	m2	2,340	83,37	0,00	195,09	0,010	0,023	0,000
764/A 6	764171301 S	Krytina falcovaná - klik systém pozink farebný, sklon strechy do 30°, plech obojstranne pozink Z225-Z275, hr.min.0,6 mm, vrchná úprava polyester	m2	494,950	50,38	0,00	24 935,58	0,010	4,875	0,000
R/RE	764171432 S1	Záveterná lišta na klik panel pozink farebný - matný polyester, r.š. 312 mm dl. 2 m RAL podľa krytiny	m	71,280	15,23	0,00	1 085,59	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764172128 S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	68,500	38,38	0,00	2 490,68	0,001	0,091	0,000
764/A 6	764173231	Hrebenáč sedlový r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine, sklon strechy do 30°	m	48,790	15,43	0,00	752,83	0,001	0,040	0,000
764/A 6	764173401	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30°	m	11,900	9,00	0,00	107,10	0,001	0,006	0,000
764/A 6	764173501	Čelo hrebenáča r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy do 30° RAL podľa krytiny	ks	5,000	6,48	0,00	32,30	0,000	0,002	0,000
764/B 1	764311822 S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabuľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	499,100	1,82	0,00	908,36	0,000	0,000	3,853
764/B 1	764321840	Demontáž oplechovania atiky vrátane podkladového plechu, do 30° rš 750 mm, -0,00580t	m	158,200	1,57	0,00	248,37	0,000	0,000	0,918
R/RE	764321860 S1	Demontáž oplechovania múru , do 30° rš 1000 mm, -0,00740t	m	13,600	11,53	0,00	156,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	764339461 S2	Montáž strešnej lávky s konzolami na plechové krytiny spájané metódou „click“lemovania z pozinkovaného farebného PZf plechu,	ks	6,000	35,21	0,00	211,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	553450010800 S35	Strešná lávka na plechovú krytinu CLIP PANEL 120 cm farebná oceľ, 1200 mm x 250 mm, 3x konzola na upevnenie, výška zámkú do 32 mm.Pozinkovaná oceľ DX51 Z275 hrúbka 3 mm a 2 mm	ks	6,000	0,00	145,35	872,10	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764351810 S	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	79,450	1,35	0,00	107,26	0,000	0,000	0,278
R/RE	764352423 S	Žlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	75,200	39,37	0,00	2 960,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	764359412 S	Kotlík kónický z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	34,71	0,00	208,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	764359441 S	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	9,87	0,00	59,22	0,000	0,000	0,000
764/A 2	764410450 S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	32,450	22,24	0,00	721,69	0,001	0,021	0,000
764/B 1	764410850 S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	32,450	1,82	0,00	59,08	0,000	0,000	0,044
R/RE	764454453 S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	22,100	39,38	0,00	870,30	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764731116 S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 370 mm	m	20,000	49,53	0,00	990,60	0,005	0,099	0,000
764/A 6	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	6,000	14,14	0,00	84,84	0,000	0,002	0,000
764/A 7	998764102 S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,040	92,13	0,00	556,47	0,000	0,000	0,000
764/A 7	998764194 S	Konštrukcie klampiarske, prípl za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	6,040	44,01	0,00	265,82	0,000	0,000	0,000
764/A 7	998764199 S	Konštrukcie klampiarske, prípl za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 10	t	120,800	1,33	0,00	160,66	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			39 657,95	872,10	40 530,05		5,160	4,890
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765901041	Strešná fólia DÖRKEN Delta Maxx Plus od 22° do 35°, na krokvy	m2	511,660	8,70	0,00	4 451,44	0,000	0,005	0,000

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcoviach / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
	765	KRYTINY TVRDÉ				4 451,44	0,00	4 451,44	0,010	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) STN č.730540, STN č.733133 a STN č.733134 montážna škára musí byť zrealizovaná v zmysle STN č. 733133 a STN č. 733134	m	125,800	16,79	0,00	2 112,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	150,960	0,00	1,18	178,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006300.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	150,960	0,00	1,18	178,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SF1	Plastové okno trojkridlové P+2xOS, vxš 1800x2250 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela I	ks	4,000	1 243,18	0,00	4 972,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SF2	Plastové okno trojkridlové 2xOS+1xP, vxš 1700x2200 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela	ks	3,000	1 164,11	0,00	3 492,33	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SA3	Plastové okno dvojkridlové 1xS, 1xO vxš 1700x1200 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela ID	ks	1,000	714,44	0,00	714,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SA4	Plastové okno jednokridlové 1XOS vxš 1250x1250 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela IDS	ks	9,000	531,74	0,00	4 785,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SA5	Plastové okno jednokridlové 1XOS vxš 1150x800 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela IDS 2	ks	1,000	346,05	0,00	346,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410010300.SA6	Plastové okno jednokridlové 1XS vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, napr. 6 komorový profil vrátane kovania a kľučiek, pevný stĺpik, Kovanie Winkhaus, Microventilácia actiVPilot pre PVC, vrátane vnútornej žalúzie lamela IDS 25	ks	6,000	263,09	0,00	1 578,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	766641161.SD02	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,900	12,00	0,00	166,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	D02002	Dvere plast dvojkrídlové presklené šxv 1400x2100, štandard biela, dnu otv. bez stĺpika, vrátane kovania M2, kľučiek, panty KT-N 6R WS. Hľadká výplň osmo WT biela 44 mm, vrátane zárubne, atyp I	ks	1,000	2 091,28	0,00	2 091,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	D02003	Balkónova zostava plast presklené šxv 700-1400x2100, štandard biela s nízkym prahom, otváracie ľavé s prahom (actiVPilot), vrátane kovania, kľučiek Hoppe, vrátane vnútornej žalúzie, vrátane zárubne	ks	1,000	939,20	0,00	939,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	766694941.S	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	8,000	10,86	0,00	86,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	5,100	18,86	0,00	96,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	60,000	0,55	0,00	33,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	766694942.S	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	10,000	13,69	0,00	136,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	19,920	18,86	0,00	375,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	766694943.S	Výmena parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	7,000	18,64	0,00	130,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,600	18,86	0,00	294,22	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,290	51,99	0,00	171,05	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766194.S	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,290	30,26	0,00	99,56	0,000	0,000	0,000
766/A 1	998766199.S	Konštrukcie stolárske, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 100 m nad 1000 m	t	29,610	1,00	0,00	29,61	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			22 652,78	356,26	23 009,04		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767646520.Sd1	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí STN č.730540, STN č.733133 a STN č.733134 montážna škára musí byť zrealizovaná v zmysle STN č. 733133 a STN č. 733134	m	7,200	20,25	0,00	145,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410033100.D01	Dvere hliníkové dvojkrídlové presklené šxv 1500x2100, Aluminium Comfort dnu otv. bez stĺpika elox AG, trojsklo 4-16-4-16-4, U=0,6, tgi, RAL lesklá, Obojstranne farba RAL, vrátane kovania, kľučiek, panty Turband 4, vrátane zárubne	ks	1,000	0,00	2 898,00	2 898,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	767833100.S1	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rurok alebo z tenkostenných profilov vrátane kotvenia	ks	1,000	1 020,32	0,00	1 020,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	553430001700.SR1	Rebrik požiarny kovový na stenu a z profilovaného plechu pozink s ochranným košom, dl. 3500 mm vrátane kotvenia do múru CDm 380 mm	ks	1,000	0,00	2 150,00	2 150,00	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767102.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,050	62,64	0,00	3,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	998767102.S2	Doprava pre požiarny rebrik, vrátane prenájomu žeriava	ks	1,000	375,53	0,00	375,53	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach / SO 01 - Vlastný objekt

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	998767194.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,050	30,95	0,00	1,55	0,000	0,000	0,000
767/A 3	998767199.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	t	2,250	0,93	0,00	2,09	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 548,42	5 048,00	6 596,42		0,000	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	523,550	1,53	0,00	801,03	0,000	0,021	0,000
784/A 1	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jedonosobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 445,680	1,84	0,00	4 500,05	0,000	0,440	0,000
	784	MALBY			5 301,08	0,00	5 301,08		0,460	0,000
		Práce PSV			162 552,80	11 033,15	173 585,95		9,460	15,910
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210220002.S12	Bleskozvod dodávka montáž	sub	1,000	4 153,87	0,00	4 153,87	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220002.S13	Bleskozvod zemné práce	sub	1,000	2 708,51	0,00	2 708,51	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800220.S22	Svetelná a zásuvková ELI inštalácia viď. PD	SUB	1,000	25 260,08	0,00	25 260,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800220.S23	Dátové rozvody ELI inštalácia viď. PD	SUB	1,000	6 212,79	0,00	6 212,79	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800220.S24	Kamerový systém - ELI inštalácia viď. PD	SUB	1,000	3 376,23	0,00	3 376,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	210960831.S	Demontáž do suty - jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t	ks	10,000	1,23	0,00	12,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	210960833.S	Demontáž do suty - sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00007 t	ks	5,000	1,33	0,00	6,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	210960834.S	Demontáž do suty - striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00005 t	ks	19,000	1,33	0,00	25,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	210961061.S	Demontáž do suty - domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z -0,00010 t	ks	71,000	1,11	0,00	78,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	210964322.S	Demontáž do suty - svetlidlá interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	57,000	2,23	0,00	127,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	210964323.S	Demontáž do suty - svetlidlá interiérového na strop do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	11,000	2,95	0,00	32,45	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			41 994,07	0,00	41 994,07		0,000	0,000
		Montážne práce			41 994,07	0,00	41 994,07		0,000	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
R/RE	HZS000113.S2	Stavebno montážne práce na prevedenie demontáže elektroinštalácie	hod	16,000	12,30	0,00	196,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS000113.S4	Stavebno montážne práce na prevedenie demontáže jestv. bleskozvodu	hod	16,000	15,03	0,00	240,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS000113.S8	Stavebno montážne práce na Práce s plošinou	hod	12,000	35,12	0,00	421,44	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			858,72	0,00	858,72		0,000	0,000
		HZS			858,72	0,00	858,72		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	sub	1,000	1 950,75	0,00	1 950,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	000700021.S1	Dopravné náklady - čerpadlo betónu (Humenné)	hod	10,000	119,97	0,00	1 199,70	0,000	0,000	0,000
PIPE	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	sub	1,000	0,00	3 413,81	3 413,81	0,000	0,000	0,000
PIPE	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zafixácie skúšky - fahová odťahová skúška pre návrh kotiev pri realizácii fasády	sub	2,000	0,00	429,16	858,32	0,000	0,000	0,000
PIPE	001300021.S	Kompletná a koordinácia činnosť - kompletná činnosť bez rozlíšenia	sub	1,000	0,00	1 511,83	1 511,83	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			3 150,45	5 783,96	8 934,41		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			3 150,45	5 783,96	8 934,41		0,000	0,000
		Celkom v EUR			367 166,19	21 805,54	388 971,73		177,730	86,510

Krycí list rozpočtu

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Objekt: SO 02 - Fotovoltické zariadenie 9,9 kW

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

22. 1. 2025

Odberateľ: Obec Turcovce

IČO: 00 667323

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.

IČO: 54192757

DIČ: 2121594409

A ZRN				B			
Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ostatné náklady			
1 HSV	9 642,86	0,00	9 642,86	7			0,00
2 PSV				8			
3 MONT	2 198,20	26,21	2 224,41	9	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				10	HZS		632,16
5 VN	1 000,83	0,00	1 000,83	11			
6 Spolu			12 868,10	12	Spolu		632,16
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podmier	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
E Celkové náklady				F			
21 Súčet riadkov 6,10,20			13 500,26				
22 DPH 23% z	13 500,26		3 105,06				
23 DPH 0% z	0,00		0,00				
24 Spolu v EUR			16 605,32				

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach / SO 02 - Fotovoltické zariadenie 9,9 kW

Odberteľ: Obec Turcovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.						Dátum: 22. 1. 2025				
Zákazka: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach										
Objekt SO 02 - Fotovoltické zariadenie 9,9 kW										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	345710009300 S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	43,000	1,58	0,00	67,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	345750065150 S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	22,000	2,53	0,00	55,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	358220046500 S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	38,71	0,00	38,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, švvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	1,000	4,94	0,00	4,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, švvxh 126x50x60 mm, KOPOS	ks	1,000	29,07	0,00	29,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	346510004120	Fotovoltická konštrukcia pre šikmé strechy - plech, vrátane príslušenstva	ks	22,000	54,63	0,00	1 201,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	346510000120 S	Fotovoltický modul pre strešné inštalácie, monokryštalický, 450 Wp	ks	22,000	174,61	0,00	3 841,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	346510002110 S1	Rozvodnica R_DC 1 a R_DC 2 pre 2 stringy	ks	2,000	250,66	0,00	501,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	346510002130 R_AC	Rozvodnica R_AC vrátane smartmetra ,meracieho transformátora prúdu, poisťiek a istiačého príslušenstva	ks	1,000	1 160,69	0,00	1 160,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	346510000750 S	Fotovoltický hybridný striedač, 3-fázový do 10kW/15kWp	ks	1,000	2 389,67	0,00	2 389,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110010800 S1	Fotovoltický kábel 6 mm	m	71,000	3,71	0,00	263,41	0,000	0,000	0,000
R/RE	341110002200 S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	9,000	4,65	0,00	41,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009100 S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	2,000	1,08	0,00	2,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009200 S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	1,000	1,76	0,00	1,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	341310009300 S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 zelenožltý	m	16,000	2,65	0,00	42,40	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			9 642,86	0,00	9 642,86		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	95M	Revízie		0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,000
		Práce HSV			9 642,86	0,00	9 642,86		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210010027 S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	43,000	1,77	0,00	76,11	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010110 S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	22,000	2,59	0,00	56,98	0,000	0,000	0,000
921/M21	210120404 S	Istič vzduchový trojfázový do 63 A	ks	1,000	6,69	0,00	6,69	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220001 S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvzdový O 8-10	m	14,000	2,88	0,00	40,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410054800 S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,700	0,00	2,81	24,45	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220247 S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	1,000	3,18	0,00	3,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410004300 S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	1,000	0,00	1,76	1,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	210222031 S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	29,68	0,00	29,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501005 S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	ks	22,000	7,35	0,00	161,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501050 S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	ks	22,000	22,39	0,00	492,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501103 S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu	ks	22,000	13,42	0,00	295,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501211 S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj	ks	2,000	33,68	0,00	67,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501213 S	Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	ks	1,000	55,60	0,00	55,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501231 S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj R_DC 1 a R_DC 2	ks	2,000	56,17	0,00	112,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501233 S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A R_AC	ks	1,000	168,55	0,00	168,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501265 S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	135,27	0,00	135,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	210501285 S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeľáže na strane fotovoltického striedača trojfázového	ks	1,000	336,23	0,00	336,23	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800010 S.1	Fotovoltický kábel 6 0	m	71,000	0,75	0,00	53,25	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800161 S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	9,000	1,82	0,00	16,38	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800628 S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	2,000	0,70	0,00	1,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800629 S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	1,000	0,86	0,00	0,86	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	210800630 S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	16,000	1,13	0,00	18,08	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 127,80	26,21	2 154,01		0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ								
950/C 1	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000	70,40	0,00	70,40	0,000	0,000	0,000
	950	M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ			70,40	0,00	70,40		0,000	0,000
		Montážne práce			2 198,20	26,21	2 224,41		0,000	0,000
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
HZS/HZS	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné, manipulačné alebo nešpecifikované	hod	8,000	16,19	0,00	129,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	PM1	Pomocný a podružný materiál	ks	1,000	97,52	0,00	97,52	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	25,32	0,00	405,12	0,000	0,000	0,000
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			632,16	0,00	632,16		0,000	0,000
		HZS			632,16	0,00	632,16		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	000100031.S	Prvé zaškolenie po montáži	ks	1,000	243,84	0,00	243,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,000	195,07	0,00	195,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	PP1	Práca a prenájom vysokozdvížnej plošiny	hod	16,000	35,12	0,00	561,92	0,000	0,000	0,000
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			1 000,83	0,00	1 000,83		0,000	0,000
		Vedľajšie náklady			1 000,83	0,00	1 000,83		0,000	0,000
		Celkom v EUR			13 474,05	26,21	13 500,26		0,000	0,000

Odberteľ: Obec Turcovce

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Obecný podnik Turcovce, s. r. o.

Dátum: 22. 1. 2025

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Objekt: SO 02 - Fotovoltické zariadenie 9,9 kW

Prehľad rozpočtových nákladov

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV						
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		9 642,86	0,00	9 642,86	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV		9 642,86	0,00	9 642,86	0,0000	0,0000
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		2 127,80	26,21	2 154,01	0,0000	0,0000
M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARI		70,40	0,00	70,40	0,0000	0,0000
Montážne práce		2 198,20	26,21	2 224,41	0,0000	0,0000
HZS						
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		632,16	0,00	632,16	0,0000	0,0000
HZS		632,16	0,00	632,16	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady						
VED1AJŠIE NÁKLADY		1 000,83	0,00	1 000,83	0,0000	0,0000
Vedľajšie náklady		1 000,83	0,00	1 000,83	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		13 474,05	26,21	13 500,26	0,0000	0,0000

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu v Turcovciach

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - Vlastný objekt	388 113,01	0,00	858,72	0,00	0,00	388 971,73
SO 02 - Fotovoltaické zariadenie 9,9 kW	12 868,10	0,00	632,16	0,00	0,00	13 500,26
Celkom bez DPH	400 981,11	0,00	1 490,88	0,00	0,00	402 471,99
DPH 23% z	402 471,99					92 568,56
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						495 040,55