

č. 891/2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 22. 2. 2024
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo: **Mesto Rožňava**
V zastúpení: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ:
Sídlo: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Zastúpený: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Bankové spojenie: Ing. Ivanom Ondkom, predsedom predstavenstva
Číslo účtu: Tatra banka, a. s. / VÚB, a. s. / ČSOB, a. s.
SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
IČO: 36 168 335
DIČ: 20 200 168 89
IČ DPH: SK 20 200 168 89
(ďalej len ako „zhotoviteľ“).

I.

1. Dňa 22. 2. 2024 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Rekonštrukcia ZŠ Zlatá – Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá, Rožňava.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ustanovením 11.2. zmluvy sa týmto dodatkom cena za zhotovenie diela zvyšuje o 117 104,18 eur bez DPH, t. j. o 140 525,02 eur s DPH. Na základe uvedeného:
 - a) sa ustanovenie 4.2 zmluvy mení nasledovne:
„Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 2 tejto zmluvy činí:

Cena diela bez DPH: 2 709 655,19 €
Sadzba DPH 20%: 541 931,04 €
Cena diela s DPH: **3 251 586,23 €.**

b) sa ustanovenie 11.6 zmluvy dopĺňa nasledovne:
„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet) a Príloha č. 1 – doplnenie
Príloha č. 2 Záväzný harmonogram prác
Príloha č. 3 Kópia poisťnej zmluvy
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 Úradne overené oprávnenie stavbyvedúceho
Príloha č. 6 Doklad o zložení kaucie.
Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.“


3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že projektová dokumentácia bola pôvodne vypracovaná bez debarierizácie. Po vyhlásení výzvy bolo potrebné dopracovať debarierizáciu, ktorú počas verejného obstarávania nebolo možné predpokladať a doplniť.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa 28-11-2024

Za objednávateľa:



Michal Domik
primátor



V Poprade dňa 28-11-2024

Za zhotoviteľa:



Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

PRÍLOHA č. 1 - doplnenie

Kód:
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

JKSO:
Miesto: Rožňava

Objednávateľ:
Mesto Rožňava

Zhotoviteľ:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:
StavoMat-RS s.r.o., Rimavská Sobota

Spracovateľ:
Jacáková

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36168335
IČ DPH: SK2020016889

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			117 104,18
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	117 104,18	23 420,84
Cena s DPH v EUR			140 525,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Miesto: Rožňava

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Rožňava

Projektant:

StavoMat-RS s.r.o.,
Rimavská Sobota
Jacáková

Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

Objekt0	SO 01 Pavilón A	117 104,18	140 525,02
Objekt0	SO 02 Pavilón B	30 669,12	36 802,94
(1) Objekt0	SO 03 Hospodárska budova	28 647,92	34 377,50
(2) Objekt0	SO 04 Telocvičňa	20 236,48	24 283,78
(3) Objekt0	SO 05 Rampa C	16 930,13	20 316,16
(4)		20 620,53	24 744,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

01 - SO 01 Pavilón A

JKSO:

Miesto: Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

StavoMat-RS s.r.o., Rimavská Sobota

Spracovateľ:

Jacáková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 669,12

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
30 669,12

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 133,82

Cena s DPH

v EUR

36 802,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

01 - SO 01 Pavilón A

Miesto:

Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Stavomat-RS s.r.o.,

Spracovateľ:

Dimovská Soňa

Jacáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 669,12

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 431,23

D 1

Zemné práce

1 654,62

1	K	112103123	Rúbanie stromov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,3-0,4 m	ks	2,000	282,25	564,50
2	K	112201113	Odstránenie pŕov v rovine priemer 0,3-0,4 m	ks	2,000	115,61	231,22
3	K	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	5,000	28,40	142,00
4	K	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 150-200 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	5,000	18,18	90,90
5	K	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	4,000	4,72	18,88
6	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	5,360	81,01	434,21
7	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,360	18,99	101,79
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	5,360	1,78	9,54
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,360	0,51	2,73
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,360	10,12	54,24
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,360	0,86	4,61

D 2

Zakladanie

1 509,64

12	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,850	78,91	67,07
13	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	4,510	124,98	563,66
14	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	36,080	20,37	734,95
15	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	36,080	3,99	143,96

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

230,41

16	K	317121102	Montáž + dodávka prekladov pre svetlosť otvoru do 300 cm	kus	2,000	13,94	27,88
17	K	342242134	Priečky z pórobetónových tvárnic na maltu	m2	7,210	12,64	91,13
18	K	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	m	5,000	22,28	111,40

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 288,17

19	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	15,500	2,32	35,96
20	K	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	20,700	8,74	180,92
21	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	33,920	6,41	217,43
22	K	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	14,590	8,00	116,72
23	K	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	m2	14,590	20,00	291,80
24	K	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 2 cm	m2	20,700	10,72	221,90
25	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	2,000	65,22	130,44
26	K	553301230	Zárubňa oceľová CGH 70x197	kus	1,000	45,00	45,00
27	K	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	kus	1,000	48,00	48,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 748,39

28	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	22,500	10,00	225,00
29	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	25,000	5,88	147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	953611212	Montáž + dodávka pevného madla, vrátane spojovacieho materiálu	kus	2,000	60,00	120,00
31	K	953611214	Montáž + dodávka madla sklopného	kus	2,000	40,00	80,00
32	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	15,900	4,65	73,94
33	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	1,040	170,00	176,80
34	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. , vrátane cem. poteru	m2	20,700	2,89	59,82
35	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	4,000	0,92	3,68
36	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní	m2	5,120	25,00	128,00
37	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	14,500	1,24	17,98
38	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	13,500	6,74	90,99
39	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	9,800	7,92	77,62
40	K	974032153	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 10 cm, vrátane vysprávky	m	18,200	3,62	65,88
41	K	974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm, vrátane vysprávok	m	16,100	13,51	217,51
42	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy	m2	38,160	5,00	190,80
43	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,941	26,15	443,01
44	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	169,410	1,55	262,59
45	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,941	15,70	265,97
46	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	169,410	1,50	254,12
47	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,941	59,00	999,52
48	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	5,360	33,00	176,88
49	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	15,153	44,00	666,73
50	K	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	15,153	0,30	4,55

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 794,26

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 443,65

51	K	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	13,100	20,84	273,00
52	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	4,000	22,86	91,44
53	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	2,000	25,57	51,14
54	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	3,78	18,90
55	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	4,18	8,36
56	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	19,100	1,16	22,16
57	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých a zvislých rozvodov do DN 300	m	65,550	9,64	631,90
58	K	721999906	Úprava a napojenie na pôvodnú kanalizáciu	hod	12,000	27,00	324,00
59	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	14,220	1,10	15,64
60	K	998721292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	14,220	0,50	7,11

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 380,18

61	K	722131912	Opr. vodov. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	6,000	33,32	199,92
62	K	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúry z rPE K285 G 1	kus	26,000	14,32	372,32
63	K	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	32,000	1,40	44,80
64	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,500	1,78	22,25
65	K	7222118166	Demontáž armatúr	kus	5,000	11,24	56,20
66	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	2,000	5,32	10,64
67	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	6,000	13,40	80,40
68	K	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	32,000	5,90	188,80
69	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,000	1,52	48,64
70	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	4,000	3,96	15,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	722999906	Úprava a napojenie na pôvodný rozvod vody	hod	12,000	27,00	324,00
72	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,638	0,70	9,55
73	K	998722292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	13,638	0,50	6,82

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 045,58

74	K	725.311	Sanitárne priečky vrátane dvier, nožičiek, spojovacieho materiálu	m2	10,340	95,00	982,30
75	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	2,000	10,64	21,28
76	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	2,000	37,48	74,96
77	K	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita, vrátane všetkých doplnkov, sedátka	kus	1,000	136,80	136,80
78	K	642328058	Misa záchodová pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	200,90	200,90
79	K	725210821	Demontáž umývadiel	súbor	2,000	7,03	14,06
80	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	3,000	48,15	144,45
81	K	6421A0501	Umývadlo klasické, vrátane všetkých súčastí	kus	2,000	113,03	226,06
82	K	6421A0654	Umývadlá pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	142,19	142,19
83	K	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	2,000	4,31	8,62
84	K	725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	kus	3,000	13,05	39,15
85	K	551H00511	Batéria umývadlová	kus	3,000	18,00	54,00
86	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,047	0,30	0,61
87	K	998725292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	%	2,047	0,10	0,20

D 763

Konštrukcie - drevostavby

45,96

88	K	763127413	Predsadená stena Rigips hr. 25 mm, doska do vlhkého prostredia	m2	2,000	22,98	45,96
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 766

Konštrukcie stolárske

134,04

89	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,9m	kus	2,000	26,00	52,00
90	K	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 /komplet/	kus	1,000	37,90	37,90
91	K	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 / komplet /	kus	1,000	44,00	44,00
92	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,135	0,55	0,07
93	K	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,135	0,50	0,07

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 743,75

94	K	767231120	Montáž oceľového zábradlia (vrchné, nižšie, vodiace, záťažka)	m	23,250	75,00	1 743,75
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 771

Podlahy z dlaždíc

674,39

95	K	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	20,700	2,50	51,75
96	K	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	20,700	20,20	418,14
97	K	5973A0140	Dlažba keramická, protišmyková	m2	21,800	8,00	174,40
98	K	628800824	Lepidlo	m2	21,800	1,20	26,16
99	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,877	3,55	3,11
100	K	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	0,877	0,95	0,83

D 781

Obklady

1 938,09

101	K	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	m2	26,540	54,00	1 433,16
102	K	5974A0323	Obklad keramický	m2	28,900	15,00	433,50
103	K	781419704	Prípl. za škárovanie	m2	26,540	2,50	66,35
104	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,955	2,00	3,91
105	K	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	1,955	0,60	1,17

D 783

Nátery

291,74

106	K	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	12,500	10,30	128,75
107	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	10,200	11,82	120,56
108	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	10,200	4,16	42,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 784 Maľby							96,88
109	K	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	77,500	1,25	96,88
D D3 OSTATNÉ							11 443,63
D OSTATNÉ OSTATNÉ							11 443,63
110	K	999999905	Oprava elektroinštalácie	hod	72,000	22,00	1 584,00
111	K	5534782G51	Svietidlá, vypínače, zásuvky, rozvody)	kpl	1,000	970,00	970,00
112	K	999999906	Montáž oceľ. rampy, vr. roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	646,38	646,38
113	K	484A08189	Rampa oceľová, vrátane roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	7 451,25	7 451,25
114	K	999999908	Úprava schodov, napojenie rampy a všetky práce s tým súvisiace	hod	36,000	22,00	792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

02 - SO 02 Pavilón B

JKSO:

Miesto: Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Jacáková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36168335

SK2020016889

Cena bez DPH

28 647,92

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	28 647,92	20,00%	5 729,58

Cena s DPH

v EUR

34 377,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



28 - 11 - 2024



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

02 - SO 02 Pavilón B

Miesto:

Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Jacáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 647,92

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

10 375,30

1	K	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	11,040	28,40	313,54
2	K	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 150-200 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	11,040	18,18	200,71
3	K	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	7,000	4,72	33,04
4	K	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	3,650	15,35	56,03
5	K	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	3,650	1,67	6,10
6	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	2,350	81,01	190,37
7	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,350	18,99	44,63
8	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	6,000	1,78	10,68
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,000	0,51	3,06
10	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,000	10,12	60,72
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	6,000	0,86	5,16

D 2 Zakladanie

660,11

12	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,380	78,91	29,99
13	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	1,970	124,98	246,21
14	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	15,760	20,37	321,03
15	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	15,760	3,99	62,88

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

230,41

16	K	317121102	Montáž + dodávka prekladov pre svetlosť otvoru do 300 cm	kus	2,000	13,94	27,88
17	K	342242134	Priečky z pórabetónových tvárnic na maltu	m2	7,210	12,64	91,13
18	K	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	m	5,000	22,28	111,40

D 5 Komunikácie

1 370,01

19	K	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. s výpl. kamenivom hr. 200 mm	m2	8,820	15,33	135,21
20	K	567121225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	8,820	140,00	1 234,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 288,17

21	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	15,500	2,32	35,96
22	K	611421331	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	20,700	8,74	180,92
23	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	33,920	6,41	217,43
24	K	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	14,590	8,00	116,72
25	K	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	m2	14,590	20,00	291,80
26	K	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	20,700	10,72	221,90
27	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	2,000	65,22	130,44
28	K	553301230	Zárubňa oceľová CGH 70x197	kus	1,000	45,00	45,00
29	K	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	kus	1,000	48,00	48,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 902,56
30	K	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	9,520	12,47	118,71
31	K	592174500	Obrubník chodníkový dl. 1,0 m	kus	10,500	2,67	28,04
32	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,650	131,99	85,79
33	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	22,500	10,00	225,00
34	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	25,000	5,88	147,00
35	K	953611212	Montáž + dodávka pevného madla, vrátane spojovacieho materiálu	kus	2,000	60,00	120,00
36	K	953611214	Montáž + dodávka madla sklopneho	kus	2,000	40,00	80,00
37	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	15,900	4,65	73,94
38	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	1,040	170,00	176,80
39	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. , vrátane cem. poteru	m2	20,700	2,89	59,82
40	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliel dvier	kus	4,000	0,92	3,68
41	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní	m2	5,120	25,00	128,00
42	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	14,500	1,24	17,98
43	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	13,500	6,74	90,99
44	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	9,800	7,92	77,62
45	K	974032153	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 10 cm, vrátane vysprávky	m	18,200	3,62	65,88
46	K	974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm, vrátane vysrávok	m	16,100	13,51	217,51
47	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy	m2	38,160	5,00	190,80
48	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,152	26,15	579,27
49	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	221,520	1,55	343,36
50	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,152	15,70	347,79
51	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	221,520	1,50	332,28
52	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	22,152	59,00	1 306,97
53	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	6,000	33,00	198,00
54	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	20,030	44,00	881,32
55	K	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	20,030	0,30	6,01

D D3 PRÁCE A DODÁVKY PSV

9 194,24

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 443,63

56	K	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	13,100	20,84	273,00
57	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	4,000	22,86	91,44
58	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	2,000	25,57	51,14
59	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	5,000	3,78	18,90
60	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	4,18	8,36
61	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	19,100	1,16	22,16
62	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých a zvislých rozvodov do DN 300	m	65,550	9,64	631,90
63	K	721999906	Úprava a napojenie na pôvodnú kanalizáciu	hod	12,000	27,00	324,00
64	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	14,209	1,10	15,63
65	K	998721292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	14,209	0,50	7,10

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 380,18

66	K	722131912	Opr. vodov. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	6,000	33,32	199,92
67	K	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúry z rPE K285 G 1	kus	26,000	14,32	372,32
68	K	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	32,000	1,40	44,80
69	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,500	1,78	22,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	7222118166	Demontáž armatúr	kus	5,000	11,24	56,20
71	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	2,000	5,32	10,64
72	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	6,000	13,40	80,40
73	K	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	32,000	5,90	188,80
74	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,000	1,52	48,64
75	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	4,000	3,96	15,84
76	K	722999906	Úprava a napojenie na pôvodný rozvod vody	hod	12,000	27,00	324,00
77	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,638	0,70	9,55
78	K	998722292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	13,638	0,50	6,82
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							2 045,58
79	K	725.311	Sanitárne priečky vrátane dvier, nožičiek, spojovacieho materiálu	m2	10,340	95,00	982,30
80	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	2,000	10,64	21,28
81	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	2,000	37,48	74,96
82	K	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita, vrátane všetkých doplnkov, sedátka	kus	1,000	136,80	136,80
83	K	642328058	Misa záchodová pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	200,90	200,90
84	K	725210821	Demontáž umývadiel	súbor	2,000	7,03	14,06
85	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	3,000	48,15	144,45
86	K	6421A0501	Umývadlo klasické, vrátane všetkých súčastí	kus	2,000	113,03	226,06
87	K	6421A0654	Umývadlá pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	142,19	142,19
88	K	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	2,000	4,31	8,62
89	K	725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	kus	3,000	13,05	39,15
90	K	551H00511	Batéria umývadlová	kus	3,000	18,00	54,00
91	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,049	0,30	0,61
92	K	998725292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre zariadenie predmety	%	2,049	0,10	0,20
D 763 Konštrukcie - drevostavby							45,96
93	K	763127413	Predsadená stena Rigips hr. 25 mm, doska do vlhkého prostredia	m2	2,000	22,98	45,96
D 766 Konštrukcie stolárske							134,04
94	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,9m	kus	2,000	26,00	52,00
95	K	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 /komplet/	kus	1,000	37,90	37,90
96	K	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 / komplet /	kus	1,000	44,00	44,00
97	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,135	0,55	0,07
98	K	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,135	0,50	0,07
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 143,75
99	K	767231120	Montáž oceľového zábradlia (vrchné, nižšie, vodiace, záťažka)	m	15,250	75,00	1 143,75
D 771 Podlahy z dlaždíc							674,39
100	K	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	20,700	2,50	51,75
101	K	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	20,700	20,20	418,14
102	K	5973A0140	Dlažba keramická, protišmyková	m2	21,800	8,00	174,40
103	K	628800824	Lepidlo	m2	21,800	1,20	26,16
104	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,877	3,55	3,11
105	K	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	0,877	0,95	0,83
D 781 Obklady							1 938,09
106	K	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	m2	26,540	54,00	1 433,16
107	K	5974A0323	Obklad keramický	m2	28,900	15,00	433,50
108	K	781419704	Prípl. za škárovanie	m2	26,540	2,50	66,35
109	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,955	2,00	3,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	1,955	0,60	1,17
D 783			Nátery				291,74
111	K	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	12,500	10,30	128,75
112	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	10,200	11,82	120,56
113	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	10,200	4,16	42,43
D 784			Maľby				96,88
114	K	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	77,500	1,25	96,88
D D4			OSTATNÉ				9 078,38
D OSTATNÉ			OSTATNÉ				9 078,38
115	K	999999905	Oprava elektroinštalácie	hod	72,000	22,00	1 584,00
116	K	5534782G51	Svietidlá, vypínače, zásuvky, rozvody)	kpl	1,000	970,00	970,00
117	K	999999906	Montáž oceľ. rampy, vr. roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	646,38	646,38
118	K	484A08189	Rampa oceľová, vrátane roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	5 350,00	5 350,00
119	K	999999908	Úprava schodov, napojenie rampy a všetky práce s tým súvisiace	hod	24,000	22,00	528,00