

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

03 - SO 03 Hospodárska budova

JKSO:

Miesto: Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Jacáková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 236,48

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
20 236,48

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 047,30

Cena s DPH

v EUR

24 283,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

03 - SO 03 Hospodárska budova

Miesto:

Rožňava

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Projektant:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Spracovateľ: Jacáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 236,48

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 205,54

D 1 Zemné práce

693,97

1	K	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	9,500	28,40	269,80
2	K	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 150-200 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	9,500	18,18	172,71
3	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	2,220	81,01	179,84
4	K	132301109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,220	18,99	42,16
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	2,220	1,78	3,95
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	2,220	0,51	1,13
7	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,220	10,12	22,47
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	2,220	0,86	1,91

D 2 Zakladanie

625,51

9	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	0,350	78,91	27,62
10	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	1,870	124,98	233,71
11	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	14,950	20,37	304,53
12	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	14,950	3,99	59,65

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

225,60

13	K	317121102	Montáž + dodávka prekladov pre svetlosť otvoru do 300 cm	kus	1,000	13,94	13,94
14	K	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	m	9,500	22,28	211,66

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

521,12

15	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	5,800	2,32	13,46
16	K	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	7,410	8,74	64,76
17	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	22,000	6,41	141,02
18	K	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	7,410	10,72	79,44
19	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	2,000	65,22	130,44
20	K	553301230	Zárubňa oceľová CGH 60x197	kus	1,000	44,00	44,00
21	K	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	kus	1,000	48,00	48,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 139,34

22	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	7,410	10,00	74,10
23	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	10,000	5,88	58,80
24	K	953611212	Montáž + dodávka pevného madla, vrátane spojovacieho materiálu	kus	1,000	60,00	60,00
25	K	953611214	Montáž + dodávka madla sklopného	kus	3,000	40,00	120,00
26	K	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	9,770	4,65	45,43
27	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	0,370	170,00	62,90
28	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. , vrátane cem. poteru	m2	7,410	2,89	21,41
29	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	2,000	0,92	1,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní	m2	2,360	25,00	59,00
31	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	16,200	1,24	20,09
32	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	14,200	6,74	95,71
33	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	5,500	7,92	43,56
34	K	974032153	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 10 cm, vrátane vysprávky	m	16,100	3,62	58,28
35	K	974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm, vrátane vysprávok	m	7,100	13,51	95,92
36	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy	m2	20,700	5,00	103,50
37	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,199	26,15	371,30
38	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	141,990	1,55	220,08
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,199	15,70	222,92
40	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	141,990	1,50	212,99
41	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,199	59,00	837,74
42	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	2,220	33,00	73,26
43	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	6,332	44,00	278,61
44	K	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	6,332	0,30	1,90

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 573,56

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 241,59

45	K	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	14,200	20,84	295,93
46	K	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	3,500	22,86	80,01
47	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	3,000	25,57	76,71
48	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	6,000	3,78	22,68
49	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	4,18	8,36
50	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,500	1,16	7,54
51	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých a zvislých rozvodov do DN 300	m	42,200	9,64	406,81
52	K	721999906	Úprava a napojenie na pôvodnú kanalizáciu	hod	12,000	27,00	324,00
53	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	12,220	1,10	13,44
54	K	998721292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	12,220	0,50	6,11

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

942,48

55	K	722131912	Opr. vodov. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	4,000	33,32	133,28
56	K	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúry z rPE K285 G 1	kus	10,000	14,32	143,20
57	K	722171223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ľažk. rPE D 32/5,3	m	15,500	1,40	21,70
58	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	15,500	1,78	27,59
59	K	7222118166	Demontáž armatúr	kus	6,000	11,24	67,44
60	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,000	5,32	21,28
61	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	4,000	13,40	53,60
62	K	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	15,500	5,90	91,45
63	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,000	1,52	31,92
64	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	4,000	3,96	15,84
65	K	722999906	Úprava a napojenie na pôvodný rozvod vody	hod	12,000	27,00	324,00
66	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	9,313	0,70	6,52
67	K	998722292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	9,313	0,50	4,66

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 740,18

68	K	725.311	Sanitárne priečky vrátane dvier, nožičiek, spojovacieho materiálu	m2	9,150	95,00	869,25
69	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	2,000	10,64	21,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	999999906	Montáž oceľ. rampy, vr. roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	646,38	646,38
107	K	484A08189	Rampa oceľová, vrátane roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	5 125,00	5 125,00
108	K	999999908	Úprava schodov, napojenie rampy a všetky práce s tým súvisiace	hod	36,000	22,00	792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

04 - SO 04 Telocvičňa

JKSO:

Miesto: Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Jacáková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

16 930,13

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
16 930,13

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 386,03

Cena s DPH

v EUR

20 316,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

28-11-2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

04 - SO 04 Telocvičňa

Miesto:

Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Jacáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 930,13

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 897,63

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

341,09

1	K	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	m2	3,640	8,00	29,12
2	K	317121102	Montáž + dodávka prekladov pre svetlosť otvoru do 300 cm	kus	1,000	13,94	13,94
3	K	342242134	Priečky z pórobetónových tvárnic na maltu	m2	6,480	12,64	81,91
4	K	349234831	Vyspravenie okolo otvorov	m	9,700	22,28	216,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 446,27

5	K	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	13,500	2,32	31,32
6	K	611421331	Oprava vápenej omietky stropov a klenieb štukových 10-30%	m2	17,470	8,74	152,69
7	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	39,530	6,41	253,39
8	K	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	20,230	8,00	161,84
9	K	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva	m2	20,230	20,00	404,60
10	K	631315710	Dobetónovanie závetria	m3	1,323	8,00	10,58
11	K	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	m3	1,323	15,49	20,49
12	K	631319771	Príplatok strhnutie povrchu	m3	1,323	4,72	6,24
13	K	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 2 cm	m2	6,200	10,72	66,46
14	K	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	3,000	65,22	195,66
15	K	553301230	Zárubňa oceľová CGH 80x197	kus	1,000	47,00	47,00
16	K	553301270	Zárubňa oceľová CGH 90x197	kus	2,000	48,00	96,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 110,27

17	K	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	17,470	10,00	174,70
18	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	20,000	5,88	117,60
19	K	953611212	Montáž + dodávka pevného madla, vrátane spojovacieho materiálu	kus	2,000	60,00	120,00
20	K	953611214	Montáž + dodávka madla sklopného	kus	3,000	40,00	120,00
21	K	953945988	Vetracie potrubie, vrátane ochranných mriežok	m	3,000	5,00	15,00
22	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	0,860	170,00	146,20
23	K	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. , vrátane cem. poteru	m2	6,200	2,89	17,92
24	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier	kus	3,000	0,92	2,76
25	K	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní	m2	4,740	25,00	118,50
26	K	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	m	4,100	1,24	5,08
27	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	m	1,000	6,74	6,74
28	K	971038698	Vybúr. otvorov do 4 m2 v mur. z dutých tehál hr. nad 15 cm	kus	2,000	45,00	90,00
29	K	974032153	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 10 cm, vrátane výpravky	m	8,800	3,62	31,86
30	K	974042554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm, vrátane výpravok	m	6,800	13,51	91,87
31	K	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy	m2	5,000	5,00	25,00
32	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,385	26,15	88,52
33	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	33,850	1,55	52,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	3,385	15,70	53,14
35	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	t	33,850	1,50	50,78
36	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,385	59,00	199,72
37	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	13,147	44,00	578,47
38	K	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	13,147	0,30	3,94

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 292,12

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 144,53

39	K	721171106	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	m	12,200	20,84	254,25
40	K	721171107	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	4,800	22,86	109,73
41	K	721171109	Potrúbie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	3,100	25,57	79,27
42	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	4,000	3,78	15,12
43	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000	4,18	8,36
44	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	20,100	1,16	23,32
45	K	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých a zvislých rozvodov do DN 300	m	32,250	9,64	310,89
46	K	721999906	Úprava a napojenie na pôvodnú kanalizáciu	hod	12,000	27,00	324,00
47	K	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	12,249	1,10	13,47
48	K	998721292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	%	12,249	0,50	6,12

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

741,20

49	K	722131912	Opr. vodov. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	4,000	33,32	133,28
50	K	722170944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúry z rPE K285 G 1	kus	3,000	14,32	42,96
51	K	722171223	Potrúbie vodov. z rúrok PE rad ľažk. rPE D 32/5,3	m	14,500	1,40	20,30
52	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	14,500	1,78	25,81
53	K	7222118166	Demontáž armatúr	kus	2,000	11,24	22,48
54	K	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,000	5,32	21,28
55	K	722231022	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 T G 3/4	kus	2,000	13,40	26,80
56	K	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	14,500	5,90	85,55
57	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	14,500	1,52	22,04
58	K	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	2,000	3,96	7,92
59	K	722999906	Úprava a napojenie na pôvodný rozvod vody	hod	12,000	27,00	324,00
60	K	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,320	0,70	5,12
61	K	998722292	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	%	7,320	0,50	3,66

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 435,19

62	K	725.241	ZT - sprchový kút pre zdravotne postihnutého, vrátane sprchovej batérie	komple t	1,000	750,00	750,00
63	K	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	2,000	10,64	21,28
64	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	37,48	37,48
65	K	642328058	Misa záchodová pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	200,90	200,90
66	K	725210821	Demontáž umývadiel	súbor	1,000	7,03	7,03
67	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	2,000	48,15	96,30
68	K	6421A0501	Umývadlo klasické, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	113,03	113,03
69	K	6421A0654	Umývadlá pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	142,19	142,19
70	K	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	1,000	4,31	4,31
71	K	725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	kus	2,000	13,05	26,10
72	K	551H00511	Batéria umývadlová	kus	2,000	18,00	36,00
73	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,430	0,30	0,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	998725292	Prípl. za zváž. presun hmôt do 100 m pre zariadenie predmety	%	1,430	0,10	0,14
D 763			Konštrukcie - drevostavby				45,96
75	K	763127413	Predsadená stena Rigips hr. 25 mm, doska do vlhkého prostredia	m2	2,000	22,98	45,96
D 766			Konštrukcie stolárske				206,21
76	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,9m	kus	3,000	26,00	78,00
77	K	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 /komplet/	kus	1,000	40,00	40,00
78	K	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 / komplet /	kus	2,000	44,00	88,00
79	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,200	0,55	0,11
80	K	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,200	0,50	0,10
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				627,75
81	K	767122118	Stena z Lexanu, vrátane rámu, spoj. materiálu	m2	1,800	30,00	54,00
82	K	767231120	Montáž oceľového zábradlia (vrchné, nižšie, vodiace, zárazka)	m	7,650	75,00	573,75
D 771			Podlahy z dlaždíc				201,43
83	K	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	6,200	2,50	15,50
84	K	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	6,200	20,20	125,24
85	K	5973A0140	Dlažba keramická, protišmyková	m2	6,510	8,00	52,08
86	K	628800824	Lepidlo	m2	6,200	1,20	7,44
87	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,260	3,55	0,92
88	K	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	0,260	0,95	0,25
D 776			Podlahy povlakové				136,02
89	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	m	7,500	1,64	12,30
90	K	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäččených plastov	m	4,500	2,97	13,37
91	K	283776450	Soklík PVC	m	4,800	1,29	6,19
92	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	6,500	4,17	27,11
93	K	776521101	Úprava PVC po demontáži, napojenie nového	hod	5,000	15,41	77,05
D 781			Obklady				1 508,78
94	K	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín.	m2	20,820	54,00	1 124,28
95	K	5974A0323	Obklad keramický	m2	21,900	15,00	328,50
96	K	781419704	Prípl. za škárovanie	m2	20,820	2,50	52,05
97	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,520	2,00	3,04
98	K	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	1,520	0,60	0,91
D 783			Nátery				148,51
99	K	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	4,800	10,30	49,44
100	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	6,200	11,82	73,28
101	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	6,200	4,16	25,79
D 784			Maľby				96,54
102	K	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	77,230	1,25	96,54
D D3			OSTATNÉ				6 740,38
D OSTATNÉ			OSTATNÉ				6 740,38
103	K	999999905	Oprava elektroinštalácie	hod	48,000	22,00	1 056,00
104	K	5534782G51	Svietidlá, vypínače, zásuvky, rozvody)	kpl	1,000	576,00	576,00
105	K	999999906	Montáž oceľ. rampy, vr. roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	646,38	646,38
106	K	484A08189	Rampa oceľová, vrátane roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	3 978,00	3 978,00
107	K	999999908	Úprava schodov, napojenie rampy a všetky práce s tým súvisiace	hod	22,000	22,00	484,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

05 - SO 05 Rampa C

JKSO:

Miesto: Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Jacáková

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36168335

IČ DPH:

SK2020016889

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 620,53

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	20 620,53	20,00%	4 124,11

Cena s DPH

v EUR

24 744,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka



Dátum a podpis:

28-11-2024

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá - Rožňava

Objekt:

05 - SO 05 Rampa C

Miesto:

Rožňava

Objednávateľ:

Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Jacáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 620,53

D 1 Zemné práce 3 204,08

1	K	112103123	Rúbanie stromov v sťažených podmienkach v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	3,000	282,25	846,75
2	K	112201113	Odstránenie pňov v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	3,000	115,61	346,83
3	K	113107136	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 150 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	1,500	28,40	42,60
4	K	113107144	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 150-200 mm, do 200 m2, vrátane rezania, úpravy	m2	1,500	18,18	27,27
5	K	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	2,000	4,72	9,44
6	K	122301101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	35,000	15,35	537,25
7	K	122301109	Príplatok za lepivosť horn. 4	m3	35,000	1,67	58,45
8	K	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	7,690	81,01	622,97
9	K	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	7,690	18,99	146,03
10	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	42,690	1,78	75,99
11	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	42,690	0,51	21,77
12	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	42,690	10,12	432,02
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	42,690	0,86	36,71

D 2 Zakladanie 2 165,70

14	K	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3	1,210	78,91	95,48
15	K	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C20/25	m3	6,470	124,98	808,62
16	K	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	51,790	20,37	1 054,96
17	K	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	51,790	3,99	206,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 554,10

18	K	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom	m3	0,450	170,00	76,50
19	K	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,554	26,15	66,79
20	K	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	25,540	1,55	39,59
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,554	15,70	40,10
22	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	t	25,540	1,50	38,31
23	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,554	59,00	150,69
24	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	m3	42,690	33,00	1 408,77
25	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	16,554	44,00	728,38
26	K	998991193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	t	16,554	0,30	4,97

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 2 997,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 997,00

27	K	767231120	Montáž oceľového zábradlia (vrchné, nižšie, vodiace, záťažka)	m	39,960	75,00	2 997,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D D3 OSTATNÉ 9 699,65

D OSTATNÉ OSTATNÉ 9 699,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	999999906	Montáž oceľ. rampy, vr. roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	646,38	646,38
29	K	484A08189	Rampa oceľová, vrátane roštov, spoj. materiálu, povrchovej úpravy	kus	1,000	7 997,27	7 997,27
30	K	999999908	Úprava schodov, napojenie rampy a všetky práce s tým súvisiace	hod	48,000	22,00	1 056,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	2,000	37,48	74,96
71	K	642328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita, vrátane všetkých doplnkov, sedátka	kus	1,000	136,80	136,80
72	K	642328058	Misa záchodová pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	200,90	200,90
73	K	725210821	Demontáž umývadiel	súbor	2,000	7,03	14,06
74	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	2,000	48,15	96,30
75	K	6421A0501	Umývadlo klasické, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	113,03	113,03
76	K	6421A0654	Umývadlá pre zdravotne postihnutých, vrátane všetkých súčastí	kus	1,000	142,19	142,19
77	K	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	2,000	4,31	8,62
78	K	725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	kus	2,000	13,05	26,10
79	K	551H00511	Batéria umývadlová	kus	2,000	18,00	36,00
80	K	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,740	0,30	0,52
81	K	998725292	Prípl. za zváč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	%	1,740	0,10	0,17

D 763

Konštrukcie - drevostavby

82	K	763127413	Predsadená stena Rigips hr. 25 mm, doska do vlhkého prostredia	m2	2,000	22,98	45,96
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 766

Konštrukcie stolárske

83	K	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,9m	kus	2,000	26,00	52,00
84	K	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 /komplet/	kus	1,000	36,00	36,00
85	K	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 / komplet /	kus	1,000	44,00	44,00
86	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,130	0,55	0,07
87	K	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,130	0,50	0,07

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

88	K	767231120	Montáž oceleového zábradlia (vrchné, nižšie, vodiace, záražka)	m	9,340	75,00	700,50
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 771

Podlahy z dlaždíc

89	K	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	7,410	2,50	18,53
90	K	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	7,410	20,20	149,68
91	K	5973A0140	Dlažba keramická, protišmyková	m2	7,800	8,00	62,40
92	K	628800824	Lepidlo	m2	7,410	1,20	8,89
93	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	3,55	2,49
94	K	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	0,700	0,95	0,67

D 781

Obklady

95	K	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	m2	17,940	54,00	968,76
96	K	5974A0323	Obklad keramický	m2	18,900	15,00	283,50
97	K	781419704	Prípl. za škárovanie	m2	17,940	2,50	44,85
98	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,312	2,00	2,62
99	K	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	1,312	0,60	0,79

D 783

Nátery

100	K	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	m2	5,800	10,30	59,74
101	K	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	8,200	11,82	96,92
102	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	8,200	4,16	34,11

D 784

Maľby

103	K	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	29,410	1,25	36,76
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D D3

OSTATNÉ

8 457,38

D OSTATNÉ

OSTATNÉ

8 457,38

104	K	999999905	Oprava elektroinštalácie	hod	42,000	22,00	924,00
105	K	5534782G51	Svietidlá, vypínače, zásuvky, rozvody)	kpl	1,000	970,00	970,00