

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 4/2023

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov	: Obec Lopašov
Sídlo	: Lopašov č. d. 80, 908 63 Lopašov
IČO	: 00309702
DIČ	: 2021065772
Zastúpený	: Marián Bederka– starosta obce
Bankové spojenie	: SK535600 0000 002661069004
Telefonický kontakt	: +421 908785 201
E-mail	: oculopasov@lopasov.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov	: UNISTAV spol. s r.o.
Sídlo	: Priemyselná 279, 905 01 Senica
IČO	: 31 409 539
DIČ	: 2020376127
IČ DPH	: SK 2020376127
Zastúpený	: Ing. Peter Žeňuch, konateľ
Bankové spojenie	: SK53 0200 0000 0000 1530 9182
Telefonický kontakt	: 034/651 7881
E-mail	:unistav@unistav-se.sk

na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Hore uvedení účastníci uzatvorili dňa 27.2.2023 Zmluvu o dielo č. 4/2023, ktorá bola dňa 5.2.2024 upravená Dodatkom č. 1 (ďalej len „Zmluva“).

Čl. I Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli z dôvodu zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení od 1.1.2025 na úprave znenia ods. 5.1 Zmluvy, ktorý sa týmto dodatkom nahrádza nasledovným znením:

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená vzájomne odsúhlasenými ocenenými výkazmi výmer po položkách v Prílohe č.1. tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

Cena Diela celkom bez DPH 177 869,97 EUR

Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 23 % : 40 910,09 EUR

Cena Diela celkom spolu s DPH : 218 780,06 EUR


- 1.2 Príloha č. 1 Zmluvy sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku.
1.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
2.2 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.
2.3 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Objednávateľ obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie a Zhotoviteľ jedno (1) podpísané vyhotovenie.
2.4 Neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku tvorí:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer

V Lopašove dňa: 24.1.2025


.....
Marián Bederka, starosta
Obec Lopašov


.....
Ing. Peter Žeňuch, konateľ
UNISTAV spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-01-1
Stavba: Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa
JKSO:
Miesto: k.ú. Lopašov
Objednávateľ:
Obec Lopašov
Zhotoviteľ:
UNISTAV spol. s r.o.
Projektant:
ATELIÉR BUDO s.r.o.
Spracovateľ:
ATELIÉR BUDO s.r.o.
Poznámka:

KS:
Dátum: 23. 1. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31409539
IČ DPH: SK2020376127
IČO: 47989017
IČ DPH:
IČO: 47989017
IČ DPH:

Cena bez DPH			177 869,97
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	177 869,97	40 910,09
Cena s DPH v EUR			218 780,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Lopašov
9
IČO:
Dátum a podpis:
Pečiatka

UNISTAV spol. s r.o.
9
CA
9 ③
Dátum a podpis:
Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-01-1
Stavba: Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa
Miesto: k.ú. Lopašov
Objednávateľ: Obec Lopašov
Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.
Dátum: 23. 1. 2025
Projektant: ATELIÉR BUDO s.r.o.
Spracovateľ: ATELIÉR BUDO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 869,97	218 780,06
20092018 MB	1 - Vodovod	116 880,34	143 762,82
20092018 MB1	2- Vodovodné prípojky	55 389,63	68 129,24
20092018 MB2	3 - Ostatné náklady	5 600,00	6 888,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB - 1 - Vodovod

JKSO:

Miesto: k.ú. Lopašov

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31409539

IČ DPH: SK2020376127

IČO: 47989017

IČ DPH:

IČO: 47989017

IČ DPH:

Cena bez DPH			116 880,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
DPH základná	116 880,34	23,00%	26 882,48
znižená			
Cena s DPH			143 762,82
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB - 1 - Vodovod

Miesto:

k.ú. Lopašov

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Dátum:

23. 1. 2025

Projektant:

ATELIER BUDU

Spracovateľ:

ATELIER BUDU

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

116 880,34

HSV - Práce a dodávky HSV

116 663,98

1 - Zemné práce

34 914,31

4 - Vodorovné konštrukcie

1 166,97

5 - Komunikácie

29 359,96

8 - Rúrové vedenie

26 941,92

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22 191,80

99 - Presun hmôt HSV

2 089,02

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

M - Práce a dodávky M

216,36

23-M - Montáže potrubia

216,36

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB - 1 - Vodovod

Miesto:

k.ú. Lopašov

Dátum: 23. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							116 880,34
D	HSV		Práce a dodávky HSV				116 663,98
D	1		Zemné práce				34 914,31
1	K	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu	km	0,214	1 500,00	321,00
2	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	380,200	3,00	1 140,60
3	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	380,200	2,35	893,47
4	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	20,000	13,41	268,20
5	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	4,76	190,40
6	K	115101201R	Prenájom + PHM k elektrocentrále 400V/230V	deň	5,000	50,00	250,00
7	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,44	17,20
8	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	19,17	42,17
9	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	2,000	23,68	47,36
10	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	2,200	14,59	32,10
11	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	40,000	18,20	728,00
12	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	225,984	12,25	2 768,30
13	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	225,984	1,20	271,18
14	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 100-1000 m3	m3	75,328	25,40	1 913,33
15	K	132301209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	75,328	2,60	195,85
16	K	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	6,420	69,20	444,26
17	K	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	6,420	15,50	99,51
18	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	727,600	4,50	3 274,20
19	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	727,600	2,80	2 037,28
20	K	162401132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	312,440	4,71	1 471,59
21	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	312,440	1,25	390,55
22	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	312,440	4,01	1 252,88
23	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 187,080	0,45	984,19
24	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	312,440	0,70	218,71
25	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	624,880	5,00	3 124,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	174,196	5,50	958,08
27	M	5834532300	Štrkodrva 0- 63 z	t	330,972	18,40	6 089,88
28	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	92,480	18,70	1 729,38
29	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	175,712	21,40	3 760,24
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 166,97
30	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,540	45,00	1 059,30
31	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,404	112,00	45,25
32	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,608	17,30	62,42
	D	5	Komunikácie				29 359,96
33	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenou vrstvou štrkodrvy fr. 0-32 - zhutniť na ID 0,90 PS	m3	76,040	45,00	3 421,80
34	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	405,880	1,50	608,82
35	K	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	380,200	27,50	10 455,50
36	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	380,200	29,20	11 101,84
37	K	919723211R	Bituménový pásik Dunaflex 40x4 mm, vrátane montáže	m	377,200	10,00	3 772,00
	D	8	Rúrové vedenie				26 941,92
38	K	851261121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	213,200	10,20	2 174,64
39	M	5525111500	Rúra z tvárnej liatiny s jednokomorovým hrdlom Blutop TvLT 100	m	215,332	72,50	15 611,57
40	M	552ZS1	Pružný násuvný zakusovací zámkový spoj určený do jednokomorového hrdla DN100	ks	32,480	60,00	1 948,80
41	M	552ZS3	Pružný násuvný spoj určený do jednokomorového hrdla DN100 /gumové tesnenie/	ks	25,375	6,27	159,10
42	K	852242121	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivo do 1 m DN 80	ks	4,000	32,30	129,20
43	M	5525032670	Prírubová rúra z tvárnej liatiny FF80/200	ks	4,040	75,15	303,61
44	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	27,10	54,20
45	M	5525572000	Prírubové koleno s pätkou N80	ks	2,020	60,69	122,59
46	K	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	6,000	23,81	142,86
47	M	5525036670	Hrdlové koleno Blutop K100/11,25°	ks	3,030	135,00	409,05
48	M	5525036690	Hrdlové koleno Blutop K100/22,5°	ks	1,010	130,00	131,30
49	M	5525036710	Hrdlové koleno Blutop K100/30°	ks	1,010	142,00	143,42
50	M	5525036730	Hrdlové koleno Blutop K100/45°	ks	1,010	135,00	136,35
51	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	29,23	58,46
52	M	5525032180	Prírubová tvarovka s hladkým koncom Blutop F100	ks	1,010	98,36	99,34
53	M	5525581200	Zaslepovacia príruha X100	ks	1,010	33,50	33,84
54	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	34,89	69,78
55	M	5525035620	Hrdlová tvarovka s prírubovou odbočkou Blutop A100/80	ks	2,020	160,02	323,24
56	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	27,36	54,72
57	M	4222370600	Prírubový mäkkotesniaci uzáver stavebná dĺžka F4 Š80	ks	2,020	138,26	279,29
58	M	4229123000	Zemná uzáverová súprava DN80	ks	2,020	48,00	96,96
59	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	45,00	90,00
60	M	42273650761	Podzemný hydrant DN 80 konštrukčná výška 1000 mm H80	ks	2,020	443,13	895,12
61	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	214,000	2,50	535,00
62	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	214,000	5,60	1 198,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	236,33	236,33
64	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	25,65	51,30
65	M	4229135200	Liatinový uzáverový poklop	ks	2,000	45,00	90,00
66	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	50,54	101,08
67	M	4229150018	Liatinový hydrantový poklop	ks	2,000	95,00	190,00
68	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom alebo na murive	ks	4,000	9,57	38,28
69	M	316T1	Tabuľka na označenie podzemného hydrantu	ks	2,020	10,00	20,20
70	M	316T2	Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu, 70x140mm	ks	2,020	10,00	20,20
71	M	316T3	Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu, 70x140mm	ks	2,020	10,00	20,20
72	M	316T4	Tabuľka pre označenie hydrantu v zmysle STN 75 5025	ks	2,020	10,00	20,20
73	K	899721111.1	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí DN do 150 mm	m	222,000	0,97	215,34
74	M	3410350192	CY 4mm2 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	224,220	0,51	114,35
75	K	899721111R	Výstražná folia BIELA-VODOVOD	m	214,000	1,00	214,00
76	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	214,000	0,93	199,02
77	K	VP-1	Montáž tesnení do prírubového spoja DN80	ks	10,000	0,30	3,00
78	M	552PS	Tesnenie do prírubového spoja DN 80	ks	10,150	7,43	75,41
79	K	VP-2	Montáž tesnení do prírubového spoja DN100	ks	1,000	0,38	0,38
80	M	552PS1	Tesnenie do prírubového spoja DN 100	ks	1,015	7,53	7,64
81	M	552PS4	Matica presná M16 DIN934 oceľ trieda 8,0 pozink	ks	89,320	0,35	31,26
82	M	552PS5	skrutka DIN 933 N 16x80 TR. 8,8 ZN	ks	89,320	0,88	78,60
83	M	552PS6	pozink podložka M16	ks	178,640	0,08	14,29
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				22 191,80
84	K	9197161111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	2,975	2 000,00	5 950,00
85	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	859,200	6,00	5 155,20
86	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	292,754	3,50	1 024,64
87	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 634,786	0,43	1 132,96
88	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	292,754	5,50	1 610,15
89	K	979089212	Poplatok za skladovanie - recyklácia	t	292,754	25,00	7 318,85
D	99		Presun hmôt HSV				2 089,02
90	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	932,873	2,00	1 865,75
91	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,647	33,59	223,27
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				216,36
D	23-M		Montáže potrubia				216,36
92	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika	ks	2,000	15,00	30,00
93	M	404OS	Orientačný stĺpik červenej farby, označenie podzemného hydrantu tvaru trojbokého hranola červenej farby, 200x140mm; umiestnené písmeno bielej farby - H - vrátane bet. pätky	ks	2,000	46,59	93,18
94	M	404OS1	Orientačný stĺpik bielo modrá farba vrátane bet. pätky	ks	2,000	46,59	93,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB1 - 2- Vodovodné prípojky

JKSO:

Miesto: k.ú. Lopašov

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31409539

IČ DPH:

SK2020376127

IČO:

47989017

IČ DPH:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 389,63

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
55 389,63

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
12 739,61

Cena s DPH

v EUR

68 129,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB1 - 2- Vodovodné pripojky

Miesto:

k.ú. Lopašov

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Dátum:

23. 1. 2025

Projektant:

ATELIER BODO

Spracovateľ:

ATELIER BODO

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

55 389,63

HSV - Práce a dodávky HSV

52 007,61

1 - Zemné práce

19 605,88

4 - Vodorovné konštrukcie

685,38

5 - Komunikácie

10 069,06

8 - Rúrové vedenie

12 155,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 692,43

99 - Presun hmôt HSV

798,90

M - Práce a dodávky M

3 382,02

23-M - Montáže potrubia

3 382,02

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB1 - 2- Vodovodné prípojky

Miesto: k.ú. Lopašov

Dátum: 23. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Lopašov

Projektant: ATÉLIER BUDO

Zhotoviteľ: UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ: ATÉLIER BUDO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 389,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

52 007,61

D 1

Zemné práce

19 605,88

1	K	110011010	Vytyčenie trasy vodovodu	km	0,182	1 500,00	273,00
2	K	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	18,000	3,50	63,00
3	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	11,000	2,50	27,50
4	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	6,160	4,75	29,26
5	K	113307223	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, - 0,40000t	m2	71,830	2,35	168,80
6	K	113107141	Odstránenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	11,330	3,80	43,05
7	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	50,490	5,41	273,15
8	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	71,830	3,50	251,41
9	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	4,000	4,73	18,92
10	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	6,160	8,04	49,53
11	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	61,820	2,50	154,55
12	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,330	5,41	61,30
13	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	4,76	190,40
14	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,44	17,20
15	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	10,200	19,17	195,53
16	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	6,000	23,68	142,08
17	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	6,000	14,59	87,54
18	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín (30% z celkovej kubatúry výkopu)	m3	39,204	18,20	713,51
19	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	1,764	1,29	2,28
20	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	104,544	19,12	1 998,88
21	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	104,544	10,12	1 057,99
22	K	132301102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	26,136	34,79	909,27
23	K	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	26,136	15,50	405,11
24	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	526,350	4,50	2 368,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	526,350	2,80	1 473,78
26	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m - medziskládka	m3	130,680	3,40	444,31
27	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	121,860	4,02	489,88
28	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	853,020	0,45	383,86
29	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	130,680	2,25	294,03
30	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	121,860	0,70	85,30
31	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	243,720	5,00	1 218,60
32	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	81,675	5,50	449,21
33	M	5834532300	Štrkodry 0- 63 z	t	155,183	18,40	2 855,37
34	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	38,115	18,70	712,75
35	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4	t	72,419	21,40	1 549,77
36	K	180405114	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	21,560	3,88	83,65
37	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,078	7,13	7,69
38	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	21,560	2,59	55,84
D	4		Vodorovné konštrukcie				685,38
39	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,830	45,00	487,35
40	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30mm z kameniva fr. 0-4mm	m2	6,160	3,98	24,52
41	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,440	112,07	49,31
42	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	7,150	17,37	124,20
D	5		Komunikácie				10 069,06
43	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnenou vrstvou štrkodry fr. 0-32 - zhutniť na ID 0,90 PS	m3	22,594	45,00	1 016,73
44	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	1,080	135,00	145,80
45	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	82,060	1,50	123,09
46	K	577141212	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,330	25,00	283,25
47	K	577151213	Betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 O, strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	70,730	27,50	1 945,08
48	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm	m2	56,650	24,23	1 372,63
49	K	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr. 200 mm	m2	70,730	29,20	2 065,32
50	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	6,160	17,28	106,44
51	M	5922902040	Zámková dlažba hr. 80mm /10% dodávky novej dlažby/	m2	0,571	25,04	14,30
52	K	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr. 10 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	8,000	17,28	138,24
53	M	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 /10%dodávky nového obkladu/	ks	1,020	6,21	6,33
54	K	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu + dobetónovanie cestným betónom CB STN EN 206-1 - C30/37 - XF4	m2	12,000	8,24	98,88
55	M	593810000300	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 20 ton. lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	4,040	285,00	1 151,40
56	K	919723111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	24,200	10,54	255,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	919723211	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	24,200	2,50	60,50
58	K	919723211R	Bituménový pásik Dunaflex 40x4 mm, vrátane montáže	m	128,600	10,00	1 286,00
	D	8	Rúrové vedenie				12 155,96
59	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	152,500	2,50	381,25
60	M	286130046000.S	Rúra HDPE PE100 D 32x1,9 mm, dĺ. 100 m, DN 28.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	152,500	3,50	533,75
61	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	29,000	3,50	101,50
62	M	286130046300.S	Rúra HDPE PE100 D 63x3,8 mm, dĺ. 100 m, DN 55.4, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	31,697	5,50	174,33
63	M	2861122551	Zaslepovacie viečko potrubia PE 32	ks	18,270	6,50	118,76
64	M	2861122553	Zaslepovacie viečko potrubia PE 63	ks	4,060	12,40	50,34
65	M	2860017850	Chránička z polyetylénu HDPE PE100 63x3,8mm	m	111,486	4,80	535,13
66	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	19,000	4,50	85,50
67	M	2860017870	Chránička z polyetylénu HDPE PE100 90x5,4mm	m	26,160	11,50	300,84
68	M	4227531052	Navrtávací pás 110/32	ks	18,180	179,85	3 269,67
69	M	4229126113	Zemná súprava pre navrtávací pás	ks	18,180	44,81	814,65
70	M	4227531054	Navrtávací pás 110/63	ks	4,040	251,23	1 014,97
71	M	4229126114	Zemná súprava pre navrtávací pás	ks	4,040	44,81	181,03
72	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	22,000	58,08	1 277,76
73	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	180,500	3,86	696,73
74	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	180,500	2,50	451,25
75	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	22,000	18,50	407,00
76	M	5524218000	Liatinový poklop pre vodovodnú prípojku + plombovateľný zámok zemnej súpravy	ks	22,220	48,00	1 066,56
77	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom alebo na murive	ks	22,000	9,57	210,54
78	M	316T4	Tabuľka na označenie vodovodnej prípojky v zmysle STN 75 5025	ks	22,220	6,00	133,32
79	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	180,500	0,93	167,87
80	M	2830010600	Signalizačná fólia modrej farby	m	183,208	1,00	183,21
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 692,43
81	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	4,000	16,50	66,00
82	M	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	4,040	10,50	42,42
83	K	9197161111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	1,380	2 000,00	2 760,00
84	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	42,300	3,50	148,05
85	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	257,200	6,00	1 543,20
86	K	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	482,000	2,00	964,00
87	K	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	5,544	1,43	7,93
88	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	83,465	3,50	292,13
89	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	751,185	0,43	323,01
90	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	83,465	5,50	459,06
91	K	979089212	Poplatok za skladovanie - recyklácia	t	83,465	25,00	2 086,63
	D	99	Presun hmôt HSV				798,90
92	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	366,816	2,00	733,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,943	33,59	65,27
	D	M	Práce a dodávky M				3 382,02
	D	23-M	Montáže potrubia				3 382,02
94	K	2302001171	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky DN do 80	m	102,000	24,79	2 528,58
95	K	2302001181	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN do 100	m	24,000	35,56	853,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB2 - 3 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: k.ú. Lopašov

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31409539

IČ DPH:

SK2020376127

IČO:

47989017

IČ DPH:

IČO:

47989017

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 600,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 600,00	23,00%	1 288,00

Cena s DPH

v EUR

6 888,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Lopašov
908 63 Lopašov
IČO

Dátum a podpis:

Pečiatka

UNISTAV spol. s r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB2 - 3 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Lopašov

Dátum:

23. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Projektant:

ATELIER BUDU

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 600,00

OST - Ostatné

5 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Senica - Holíč, prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO Vodovod Lopašov, 2. etapa

Objekt:

20092018MB2 - 3 - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Lopašov

Dátum:

23. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Lopašov

Projektant:

ATELIER BUDO

Zhotoviteľ:

UNISTAV spol. s r.o.

Spracovateľ:

ATELIER BUDO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 600,00

D	OST	Ostatné					5 600,00
1	K	OST01	Vytýčenie inžinierskych sietí pred realizáciou stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	OST02	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	OST03	Koordinácia PD + BOZP podľa vyhl. 396/2006	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	OST06	Archeologický výskum	kpl	1,000	800,00	800,00
5	K	OST07	Geodetické po realizačné zameranie stavby so zápisom do katastra	kpl	1,000	900,00	900,00
6	K	OST08	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
7	K	OST09	Prevádzkový poriadok stavby	kpl	1,000	800,00	800,00
8	K	OST12	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00