

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zmluva“)

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sídlo: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
IČO: 36 078 913
DIČ: 2021385861
Štatutárny orgán: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:
Telefónne číslo: +421 33 5565 424

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: HSH izol s.r.o.
Sídlo: Trnavská 920, 926 01 Sered'
IČO: 36353604
DIČ: 2022172834
IČ DPH: SK2022172834
Štatutárny orgán: Róbert Hubinák, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK911100000000002625084258
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro,
vložka č. 18414/T
osoba oprávnená konať v
- obch. a zmluvných veciach: Róbert Hubinák, email: info@hshizol.sk tel.:0904 858 449
- technických veciach: Róbert Hubinák, email: info@hshizol.sk tel.:0904 858 449

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia strešného pláštá“, ktoré bolo vyhlásené zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 198/2024 dňa 07.10.2024 pod značkou 24496-WYP. Zákazka je financovaná z účelovo viazanej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2023 a 2024 s názvom „Revitalizácia objektu na Bučianskej 4/A v Trnave“.

I.
VYMEDZENIE POJMOV

- 1.1 **„Dielo“** sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia diela „Rekonštrukcia strešného plášťa“ realizovaná na Pozemkoch na základe Projektovej dokumentácie, v rozsahu Výkazu výmer a súťažnými podkladmi.
- 1.2 **„Harmonogram“** sa na účely tejto zmluvy rozumie harmonogram prác Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy, ktorý po jeho schválení Objednávateľom bude tvoriť prílohu č. 2 k tejto zmluve.
- 1.3 **„Lehota výstavby“** sa na účely tejto zmluvy rozumie: Etapa 1 bude realizovaná uchádzačom ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy s termínom realizácie do 8 týždňoch od odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom od Objednávateľa. Etapa 2 bude realizovaná Zhotoviteľom po rozhodnutí Objednávateľa uplatniť si právo Opcie v zmysle bodu 1.4 článku I. zmluvy v rozsahu špecifikovanom vo výzve na realizáciu prác k Etape 2, a to v lehote do 8 týždňov od odoslania výzvy na realizáciu prác Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 1.4 **„Opcia“** k osobitnej etape špecifikovanej Objednávateľom na účely tejto zmluvy ako „Etapa 2“, ktorej realizácia je viazaná na rozhodnutie Objednávateľa uplatniť si právo Opcie v zmysle bodu 2.5 článku II. zmluvy, pričom uskutočniť realizáciu tejto Etapy 2 je možné výlučne v rozsahu špecifikácie v písomnej výzve Objednávateľa, ktorú zašle Zhotoviteľovi najneskôr do 30.06.2025. Na vylúčenie pochybností, Objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizácie Etapy 2 v celom rozsahu alebo realizácie len ním určenej časti Etapy 2 alebo realizácie všetkých častí Etapy 2 v závislosti od finančných prostriedkov, ktoré na tento účel v roku 2025 získa z iných zdrojov alebo vyčlení z vlastného rozpočtu.
- 1.5 **„Odovzdávací protokol“** sa na účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Staveniska Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom pre každú etapu zvlášť, resp. po vykonaní Diela spätné odovzdanie Staveniska Zhotoviteľom a prevzatie Staveniska Objednávateľom pre každú etapu zvlášť.
- 1.6 **„Pozemky“** sa na účely tejto zmluvy rozumejú pozemky a stavby, na ktorých sa bude Dielo realizovať. Miesto dodania je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Bučianska 8173/4A parc. č. 5680/193 ,k.ú. Trnava
- 1.7 **„Preberací protokol“** sa na účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, ktorým obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie Diela Zhotoviteľom a prevzatie Diela Objednávateľom pre každú etapu zvlášť.
- 1.8 **„Prerušenie vykonávania Diela“** sa pre účely tejto zmluvy rozumie každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, ktorý subjekt takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil.
- 1.9 **„Prevzatie a odovzdanie Diela“** sa na účely tejto zmluvy rozumie proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela alebo overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu pre každú etapu zvlášť.
- 1.10 **„Projektová dokumentácia“** sa na účely tejto zmluvy rozumie súbor technických dokumentov, podľa ktorých bude Dielo realizované. Projektová dokumentácia tvorí súčasť súťažných podkladov vyhláseného Objednávateľom na predmet zákazky „Rekonštrukcia strešného plášťa“ na základe výsledku ktorého je uzatvorená táto zmluva so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom.
- 1.11 **„Rozpočet“** sa na účely tejto zmluvy rozumie Výkaz výmer obsahujúci podrobný položkovitý rozpočet ceny za Dielo, ktorý po jeho vyhotovení Zhotoviteľom bude tvoriť prílohu č. 4 k tejto zmluve.
- 1.12 **„Projekt organizácie výstavby“** sa na účely tejto zmluvy rozumie Projekt organizácie výstavby v rozsahu pre vykonávanie diela zhotoviteľom. Projekt organizácie výstavby Zhotoviteľa v rozpracovanosti pre realizáciu stavby bude tvoriť prílohu č. 7 k tejto zmluve, vypracuje si ju

Zhotoviteľ na vlastné náklady za účelom realizácie diela.

- 1.13 **„Projekt organizácie dopravy“** sa na účely tejto zmluvy rozumie Projekt organizácie dopravy v rozsahu pre stavebné povolenie, ktorý je súčasťou prílohy Projektovej dokumentácie. Projekt organizácie dopravy počas výstavby Zhotoviteľa v rozpracovanosti pre realizáciu stavby bude tvoriť prílohu č.7 k tejto zmluve, vypracuje si ju Zhotoviteľ na vlastné náklady za účelom realizácie Diela.
- 1.14 **„Stavenisko“** sa na účely tejto zmluvy rozumie Pozemky a Dielo, príp. jeho dokončená časť.
- 1.15 **„Stavebný dozor“** sa na účely tejto zmluvy rozumie odborne spôsobilá osoba (s príslušným oprávnením na výkon stavebného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov) poverená Objednávateľom výkonom stavebného dozoru pri vykonávaní Diela.
- 1.16 **„Stavebný denník“** sa na účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela.
- 1.17 **„Stavbyvedúci“** sa na účely tejto zmluvy rozumie poverený zástupca Zhotoviteľa zodpovedný za vykonávanie Diela a oprávnený konať v mene a na účet Zhotoviteľa vo veciach, úkonoch a záležitostiach týkajúcich sa vykonávania Diela.
- 1.18 **„Subdodávateľ“** sa na účely tejto zmluvy rozumie zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela.
- 1.19 **„Výkaz výmer“** sa na účely tejto zmluvy rozumie výkaz výmer obsahujúci rozsah prác a materiálu potrebných pre realizáciu Diela. Výkaz výmer tvorí súčasť súťažných podkladov vyhláseného Objednávateľom na predmet zákazky „Rekonštrukcia strešného plášťa“ na základe výsledku ktorého je uzatvorená táto zmluva so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom.
- 1.20 **„Vyššia moc“** sa na účely tejto zmluvy rozumie prekážka, ktorá je ako vyššia moc alebo ako okolnosť osobitného zreteľa výslovne uvedená v tejto zmluve alebo ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za Vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomickej, politickej, finančnej alebo menovej povahy, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia orgánom verejnej moci. Nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky sa považujú za prípad Vyššej moci len v prípade, ak predmetné poveternostné a klimatické podmienky sú mimo obvyklých poveternostných a klimatických podmienok v danom období určených za predchádzajúcich 5 rokov.
- 1.21 **„Zariadenie Staveniska“** sa na účely tejto zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické stroje a zariadenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré bude počas vykonávania Diela alebo v súvislosti s vykonávaním Diela používať Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ.

II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo.
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko a začať s vykonávaním Diela najneskôr do uplynutia 7 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy a vykonať Dielo najneskôr do uplynutia Lehoty výstavby. Stavenisko odovzdá objednávatel zhotoviteľovi pre každú etapu výstavby samostatne samostatným protokolom.
- 2.3 V prípade, ak Zhotoviteľ vykoná Dielo pred uplynutím Lehoty výstavby, Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať.
- 2.4 Dielo sa považuje za vykonané po splnení nasledujúcich podmienok:
 - 2.4.1 Dielo bolo riadne vybudované a odovzdané Objednávateľovi,
 - 2.4.2 všetky vady a nedorobky Diela uvedené v Preberacom protokole boli riadne odstránené,

- 2.4.3 projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bola riadne odovzdaná Objednávateľovi,
- 2.4.4 Všetky dokumenty podľa ods. 4.69 tejto zmluvy boli riadne odovzdané Objednávateľovi,
- 2.4.5 Všetky dokumenty podľa ods. 5.5 tejto zmluvy boli riadne odovzdané Objednávateľovi.
- 2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť si u Zhotoviteľa právo Opcie na rozšírenie predmetu tejto zmluvy o Dielo, a to o zhotovenie a dodanie týchto častí ako celkov v osobitnej etape – „Etapa 2“:
- 2.5.1 Časť A. Etapy 2 – Stavebný objekt SO06, SO07;
- 2.5.2 Časť B. Etapy 2 – Stavebný objekt S19;
- 2.5.3 Časť C. Etapy 2 – Stavebný objekt S20/1, S20/2, S20/3, S20/4, S20/5, S20/6, S21/1, S21/2, v súlade s Rozpočtom – naceným Výkazom výmer Zhotoviteľa v Prílohe č. 4 zmluvy ako aj v ďalších súťažných podkladoch. Na vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že Objednávateľ je právo Opcie oprávnený využiť a žiadne z ustanovení zmluvy nemožno vykladať tak, že Objednávateľ má povinnosť využiť právo Opcie.
- 2.6 Objednávateľ má právo na uplatnenie Opcie ku ktorejkoľvek časti Etapy 2 špecifikovanej v podbodoch 2.5.1. až 2.5.3 tohto článku zmluvy samostatne alebo ku všetkým častiam Etapy 2 alebo má právo Opciu neuplatniť ku žiadnej časti Etapy 2.
- 2.7 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si právo z Opcie v lehote dohodnutej v bode 1.4 článku I. zmluvy.
- 2.8 Na zhotovenie a dodanie ktorejkoľvek časti osobitnej etapy – „Etapa 2“ Diela, uplatnenej prostredníctvom Opcie, sa primerane použijú ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

III.

CENA ZA DIELO

- 3.1 Zmluvné strany si dohodli celkovú cenu za Dielo sumou 446 297,63 eur (slovom štyristoštyridsaťšesťtisícdeväťdesiatšedem eur, šesťdesiattri centov, bez DPH), ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
- Cena diela za realizáciu etapy 1 predstavuje sumu 251 486,05 (slovom dvestopäťdesiatjedentisícštyristoosemdesiatšesť eur, päť centov, bez DPH)
- Cena diela za realizáciu etapy 2 predstavuje sumu 194 811,58 (slovom stodeväťdesiatštyritisícosemstojedenašť eur, päťdesiatosem centov, bez DPH)
- Cena diela je platná po celú dobu výstavby etapy 1 a etapy 2, maximálne však do 31.12.2025.
- Cena za Dielo uvedená v ods. 3.1 tohto článku je cena určená ako úplná a konečná cena za vykonanie Diela a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela, najmä, nie však výlučne, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, práce a dodávky nutné k vykonaniu Diela v parametroch predpísaných Projektovou dokumentáciou, organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia, vypracovanie plánu organizácie výstavby, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí, náklady na dopravu stavebného materiálu a stavebných technológií, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a vody pri realizácii diela, náklady na splnenie povinností Zhotoviteľa ako stavebníka vyplývajúce z držiavania príslušných platných právnych predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, náklady na koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na osadenie informačných tabúľ po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, náklady na dodanie všetkých dokladov (vrátane projektu realizácie Diela, projektu skutočného vyhotovenia, dielenskej

dokumentácie a pod.), , dokladov, atestov, správ a inej dokumentácie potrebnej pre vydanie rozhodnutia o trvalom užívaní stavby včítane médií, ochranných pomôcok a všetkej dokumentácie potrebnej pre odskúšanie a uvedenie prevádzkových zariadení do trvalej prevádzky alebo povolenia na trvalé užívanie stavby, a všetky ostatné povolenia súvisiace s predmetom Diela podľa požiadaviek príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy, Objednávateľa, a to bez ohľadu na to, či tieto práce, dodávky, služby a výkony nutné pre zhotovenie Diela boli alebo neboli obsiahnuté v Rozpočte. V prípade, ak skutočný rozsah vykonaného Diela, alebo jeho časti či niektorej položky, sa bude odlišovať od Projektovej dokumentácie, cena za Dielo bude primerane zvýšená alebo znížená v závislosti od rozsahu skutočne vykonaného Diela a bude vyčíslená na základe jednotkových cien jednotlivých položiek uvedených v Rozpočte. Pri výpočte zmeny ceny za Dielo pri doplnení nových položiek, ktoré sa v Rozpočte nevyskytujú, použije Zhotoviteľ položky a ceny z cenníka oceňovacieho programu CENKROS, platného pre príslušné obdobie realizácie naviac prác. Práce, pre ktoré sa v používanom cenníku nenachádza príslušná položka, budú oceňované najbližšie adekvátnou položkou, pre ktorú bude predložený rozbor ceny so vstupnými údajmi platnými pre daný cenník. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si k špecifickému a priamemu materiálu príslušný relevantný doklad, t. j. cenovú ponuku alebo daňový doklad (faktúra). Rozsah skutočne vykonaného Diela odsúhlasuje Stavebný dozor postupom v zmysle bodov 4.3 a 4.4. článku IV. tejto zmluvy. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak Objednávateľ neuplatnil právo Opcie alebo ho uplatnil len k niektorej z častí Etapy 2 podľa bodu 2.5 článku II. zmluvy, Zhotoviteľovi k zvyšným častiam Etapy 2 nevzniká povinnosť na ich zhotovenie a nárok na príslušnú cenu za Dielo, a to ani v zmysle obsahu Rozpočtu Zhotoviteľa, tvoriaceho prílohu č. 4. zmluvy.

- 3.2 Zhotoviteľ po ukončení každého kalendárneho mesiaca vyúčtuje faktúrou časť ceny za Dielo zodpovedajúcej ceny za stavebné práce a stavebné výrobky alebo stavebné materiály uvedené v Súpise prác za daný kalendárny mesiac, ktorý bol schválený Stavebným dozorom v zmysle tejto zmluvy alebo ktorý bol opravený alebo potvrdený zmluvnými stranami v zmysle tejto zmluvy po prvotnom neschválení Stavebným dozorom v zmysle tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude príslušný Súpis prác schválený Stavebným dozorom v zmysle tejto zmluvy alebo ktorý bol opravený alebo potvrdený zmluvnými stranami v zmysle tejto zmluvy po prvotnom neschválení Stavebným dozorom v zmysle tejto zmluvy, príslušná kópia časti Stavebného denníka. Prílohou faktúry bude aj fotodokumentácia podľa bodu 4.29 zmluvy a ďalšia prípadná dokumentácia podľa bodu 5.5 zmluvy (napr. vážne lístky, certifikáty, atesty, protokoly a pod.). Splatnosť faktúry je 60 dní odo jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu a všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na prepracovanie alebo na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie uvedeného začne plynúť dňom prepracovania alebo doplnenia faktúry alebo doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi konečnú zúčtovaciu faktúru do 15 dní odo dňa, v ktorý bolo Dielo riadne odovzdané Objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu a všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia na prepracovanie alebo na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie uvedeného začne plynúť dňom prepracovania alebo doplnenia faktúry alebo doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 3.4 V prípade, ak Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za Dielo alebo jej časti, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas, v

- opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný uhradiť cenu za Dielo Zhotoviteľovi až do riadneho splnenia uvedeného záväzku Zhotoviteľa.
- 3.6 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonaním Diela) bude mať Zhotoviteľ právo na zaplatenie Ceny za Dielo zníženej primerane rozsahu vykonania Diela ku dňu ukončenia Diela a zníženej o náklady, ktoré bude musieť Objednávateľ vynaložiť v dôsledku predčasného skončenia tejto zmluvy a to za účelom riadneho dokončenia Diela ako aj zníženej o výšku škody či inej ujmy vzniknutej Objednávateľovi v dôsledku alebo v súvislosti s predčasným skončením tejto zmluvy.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný zložiť Objednávateľovi záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy (tzv. kvalitatívna zábezpeka) zvlášť pre etapu výstavby 1 a zvlášť pre etapu výstavby 2, niektorou z nasledovných alternatívnych foriem:
- 3.7.1 formou bankovej záruky (pričom záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a nepodmienené, plnené na prvú výzvu Objednávateľa). Záruka bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, ako aj na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z titulu väd Diela neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné pokuty, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom spôsobené škody alebo náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Záruka za splnenie zmluvy musí byť poskytnutá vo výške 5 % zo zmluvnej ceny Diela pre etapu 1 (bez DPH), a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy a pre etapu 2, vo výške 5 % zo zmluvnej ceny Diela etapy 2 (bez DPH) a to do 14 dní od odoslania výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na predloženie bankovej záruky pre etapu 2.
- 3.7.2 bezhotovostným zložením kvalitatívnej zábezpeky na bankový účet Objednávateľa, IBAN: vo výške 5 % zo zmluvnej ceny Diela pre etapu 1 (bez DPH), a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy a pre etapu 2, vo výške 5 % zo zmluvnej ceny Diela etapy 2 (bez DPH) a to do 14 dní od odoslania výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na predloženie bankovej záruky pre etapu 2.
- 3.7.3 Zábezpeka podľa tohto podbodú zmluvy bude slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých povinností Zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so zmluvou, ako aj na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z titulu väd Diela neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné pokuty, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, spôsobené škody alebo náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Zábezpeku, resp. jej nespotrebovanú časť, Objednávateľ uvoľní do 30 dní po uplynutí záručnej doby zvlášť pre etapu 1 a zvlášť pre etapu 2.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi návrh kontrolného skúšobného plánu a návrh Harmonogramu na schválenie v lehote do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Objednávateľ má právo Harmonogram neschváliť a vzniesť voči nemu námietky, ak Harmonogram bude podľa názoru Objednávateľa nesplniteľný alebo nevhodný vzhľadom na charakter, povahu a rozsah prác, ktoré majú byť podľa Harmonogramu vykonané pri plnení predmetu tejto zmluvy. V prípade neschválenia Harmonogramu Objednávateľom, je Zhotoviteľ bezodkladne povinný po zohľadnení námietok Objednávateľa predložiť Objednávateľovi nový návrh Harmonogramu na schválenie, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Právo Objednávateľ neschváliť nový návrh Harmonogramu a vzniesť voči nemu

- námietky patrí Objednávateľovi obdobne a to aj opakovane.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podrobný Rozpočet pri uzavretí tejto zmluvy, Rozpočet sa stane prílohou č. 4 tejto zmluvy. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odmietnuť uzavrieť so Zhotoviteľom túto zmluvu.
 - 4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Projekt organizácie výstavby (POV) a Projekt organizácie dopravy (POD) počas výstavby s uvedením podrobností pre realizáciu stavby v lehote do 7 dní od uzavretia tejto zmluvy, POV a POD sa stanú prílohou č. 7 tejto zmluvy.
 - 4.4 Zhotoviteľ doručí do 3 kalendárnych dní po skončení každého kalendárneho mesiaca Stavebnému dozoru na odsúhlasenie súpis prác uskutočnených za predchádzajúci kalendárny mesiac. Stavebný dozor je povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia súpisu prác za príslušný mesiac písomne odsúhlasiť súpis prác za príslušný kalendárny mesiac a doručiť ho Zhotoviteľovi alebo v rovnakej lehote oznámiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude súpis prác Stavebným dozorom odsúhlasený alebo v uvedenej lehote nebudú Zhotoviteľovi doručené námietky voči súpisu prác, považuje sa predmetný súpis prác odsúhlasený Stavebným dozorom.
 - 4.5 Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme a Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá na základe Preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými stranami a Stavebným dozorom po úspešnom overení pripravenosti Diela na odovzdanie zvlášť pre každú etapu.
 - 4.6 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo od Zhotoviteľa skôr ako Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozoru správy o úspešne vykonaných potrebných skúškach.
 - 4.7 Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi a Stavebnému dozoru termín overenia pripravenosti Diela na odovzdanie najmenej 15 dní vopred pre ukončenie realizácie prác na každej etape. V stanovenom termíne Objednávateľ a Stavebný dozor pristúpi ku kontrole a overeniu pripravenosti Diela (etapy) na odovzdanie. V rámci fyzického overovania, Stavebný dozor zisťuje stav odovzdávaného Diela odborným overením, v rámci ktorého Objednávateľ overí, či sa na Diele nenachádzajú žiadne zjavné vady alebo skryté vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela.
 - 4.8 O vykonaní overenia pripravenosti Diela (etapy) na odovzdanie bude vyhotovený písomný záznam podpísaný zmluvnými stranami a Stavebným dozorom, prípadne aj s fotodokumentáciou, ktorý bude obsahovať deň začatia overovania pripravenosti Diela (etapy) na odovzdanie, súpis zistených vád a nedorobkov na Diele a návrhu lehôt na ich odstránenie.
 - 4.9 Po vykonaní overenia Diela (etapy) na odovzdanie Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi návrh lehôt potrebných na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia alebo namietne nedôvodnosť vytýkaných vád alebo nedorobkov Objednávateľa. Objednávateľ s prihliadnutím na oznámenie Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety písomne určí a Zhotoviteľovi oznámi lehotu, v ktorej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odstránenie zistených vád alebo nedorobkov, príp. aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa vyhotovenia písomného záznamu o overení pripravenosti Diela (etapy) na odovzdanie.
 - 4.10 Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád alebo nedorobkov Diela zistených postupom podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy.
 - 4.11 Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, uvedené však neplatí v prípade, ak predmetné vady budú v zmysle tejto zmluvy posúdené treťou osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru ako nedôvodné. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, ak zistené vady Diela sú drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, pričom takéto drobné vady a nedorobky budú v Preberacom protokole výslovne uvedené.
 - 4.12 Po vykonaní overenia pripravenosti Diela (etapy) na odovzdanie a po odstránení vád alebo nedorobkov Diela, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela (ak takéto vady alebo nedorobky Diela budú zistené a ich dôvodnosť nebude Zhotoviteľom namietaná alebo ich nedôvodnosť bude v zmysle tejto zmluvy stanovená treťou osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru), Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 7 dní vopred termín odovzdania a prevzatia Diela.
 - 4.13 V termíne odovzdania a prevzatia Diela (etapy) zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a

prevzatie Diela (etapy), pričom o odovzdaní a prevzatí Diela (etapy) bude vyhotovený Preberací protokol. Obe zmluvné strany ako aj Stavebný dozor potvrdia odovzdanie a prevzatie Diela (etapy) podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a Stavebného dozoru v Preberacom protokole.

- 4.14 Okamihom podpísania Preberacieho protokolu zmluvnými stranami a Stavebným dozorom sa Dielo považuje za riadne Zhotoviteľom vykonané a odovzdané Objednávateľovi, alebo za vykonané Zhotoviteľom a odovzdané Objednávateľovi s drobnými vadami alebo nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole a nebrániacimi riadnemu užívaniu Diela.
- 4.15 Preberací protokol sa považuje za podpísaný zmluvnou stranou aj v prípade, ak zmluvná strana bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, a to najmä ale nielen v prípade, ak tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru posúdi Objednávateľom vytýkané vady alebo nedorobky za nedôvodné alebo za drobné vady alebo nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu Diela alebo za odstránené.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný drobné vady alebo nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstrániť v primeranej lehote podľa povahy a rozsahu drobných väd alebo nedorobkov.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo Objednávateľovi ako aj odstrániť vady alebo nedorobky uvedené v Preberacom protokole do uplynutia Lehoty výstavby.
- 4.18 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo v predstihu v porovnaní so stanovenou Lehotou výstavby, uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 4.19 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo tak, aby bolo riadne vykonané najneskôr v súlade so stanovenou Lehotou výstavby.
- 4.20 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom Subdodávateľov a rovnako pri zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky, avšak za nimi vykonané časti Diela alebo za nimi poskytnuté služby, prácu, materiál alebo iné výrobky zodpovedá, akoby konal Zhotoviteľ sám.
- 4.21 Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie a so súťažnými podkladmi. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že Projektová dokumentácia je vhodná a jednoznačná na zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky Projektovej dokumentácie, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.22 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas.
- 4.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na vykonávanie Diela, v zmysle Projektovej dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej správy a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov.
- 4.24 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela použiť výlučne také stavebné postupy a ich postupnosť či nadväznosť a také stavebné materiály, ktoré sú prípustné alebo vyžadované príslušnými technickými normami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo schválené, povolené či požadované príslušnými orgánmi verejnej moci.
- 4.25 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 4.26 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko v takom rozsahu, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb.
- 4.27 Zhotoviteľ je povinný postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela.
- 4.28 Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, pričom Objednávateľ má právo kedykoľvek aj

- bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade so touto zmluvou.
- 4.29 Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník vrátane podrobnej fotodokumentácie jednotlivých častí Diela (etapy), a to v rozsahu skutočne vykonaných prác, dodávok, služieb a výkonov, bez ohľadu na to, či sú uvedené v Stavebnom denníku, umožniť Objednávateľovi alebo ním písomne poverenej osobe nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka. Ak v príčinnej súvislosti s nedostatočnou fotodokumentáciou alebo inou dokumentáciou, ktorej vyhotovenie alebo zabezpečenie je zmluvnou povinnosťou Zhotoviteľa, vznikne Objednávateľovi škoda predstavujúca odmietnutie preplatenia nákladov na zhotovenie Diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ Objednávateľovi túto škodu nahradiť.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb.
- 4.31 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu vykonaných prác, ktorých kontrola nebude možná neskôr vzhľadom na ich prekrytie alebo neprístupnosť príslušnej časti Diela a oznámiť mu termín kontroly najmenej 3 pracovné dni vopred. V prípade, že Objednávateľ v určený termín kontroly sa na kontrolu nedostaví a neospravedlní svoju neprítomnosť najneskôr nasledujúci deň, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať vo vykonávaní Diela.
- 4.32 Zhotoviteľ na základe požiadavky Objednávateľa kedykoľvek umožní vykonanie kontroly už prekrytej alebo neprístupnej časti Diela a to aj odkrytím príslušnej časti Diela a následným uvedením do pôvodného stavu. Ak však Zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou oznámil Objednávateľovi termín kontroly príslušnej časti Diela pred jej zakrytím alebo zneprístupnením, náklady na vykonanie kontroly a uvedenie do pôvodného stavu znáša v celom rozsahu Objednávateľ a Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškania so zhotovením Diela vzniknutým v dôsledku odkrytia prekrytých alebo neprístupných prác a uvedením do pôvodného stavu.
- 4.33 Zhotoviteľ je povinný spracovať kontrolný a skúšobný plán a za tým účelom zabezpečiť na základe požiadavky Objednávateľa na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok, kontrol a meraní ohľadom súladu s príslušnými slovenskými normami (STN) a to:
- 4.33.1 kontrolu dodávaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení pri vstupe na Stavenisko,
- 4.33.2 kontrolu stavebných výrobkov, materiálov alebo zariadení pred a po zabudovaní do Diela, ktoré nespĺňali podmienky stanovené touto zmluvou pri kontrole uvedenej v ods. 4.35.1.
- 4.34 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a potrebné prístroje k meraniu alebo skúšaní stavebných výrobkov, materiálov alebo zariadení použitých Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela.
- 4.35 Objednávateľ má právo kontrolovať alebo skúšať stavebné výrobky, materiály alebo zariadenia, ktoré majú byť použité Zhotoviteľom pri realizácii Diela, pričom vykonanie uvedenej kontroly nezaväzuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady stavebných výrobkov, materiálov alebo zariadení alebo Diela.
- 4.36 Zmluvné strany sa povinné sa dohodnúť na termíne a mieste vykonania kontroly alebo skúšok stavebných výrobkov, materiálov alebo zariadení, pričom ak sa Objednávateľ v určený termín a na určené miesto kontroly alebo skúšky nedostaví a svoju neprítomnosť vopred neospravedlní, je Zhotoviteľ oprávnený kontrolu alebo skúšky vykonať aj v neprítomnosti Objednávateľa; Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi riadne overené kópie alebo originál výsledkov vykonanej kontroly alebo skúšky.
- 4.37 V prípade, ak v termíne kontroly alebo skúšky nebudú na mieste kontroly alebo skúšky k dispozícii stavebné výrobky, materiály alebo zariadenia, ktoré majú byť kontrolované alebo skúšané alebo vykonanou kontrolou alebo skúškou sa zistí ich nevhodnosť či nesúlad s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť ich použitie pri vykonaní Diela a Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu vykonať nápravu vzniknutého stavu takým spôsobom aby predmetné stavebné výrobky, materiály alebo zariadenia spĺňali požiadavky stanovené touto

zmluvou.

- 4.38 V prípade, ak Objednávateľ následne požiada o opakovanú kontrolu alebo skúšku predtým Objednávateľom odmietnutých stavebných výrobkov, materiálov alebo zariadení, bude kontrola alebo skúška uskutočnená za rovnakých podmienok, pričom ak sa opakovane zistí, že stavebné výrobky, materiály alebo zariadenie nespĺňajú požiadavky stanovené touto zmluvou, všetky náklady na opakovanú kontrolu alebo skúšku znáša Zhotoviteľ, v opačnom prípade všetky náklady na opakovanú kontrolu alebo skúšku znáša Objednávateľ.
- 4.39 Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo v EUR s DPH a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Kópia poistnej zmluvy alebo poistný certifikát bude tvoriť prílohu č. 6 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný preukázať trvanie poistenia kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa.
- 4.40 Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať čistotu a poriadok. Odpad vzniknutý pri vykonávaní Diela a nespotrebovaný materiál po skončení vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť zo Staveniska a odpad odovzdať na povolenej skládke alebo na druhotné spracovanie alebo s odpadom naložiť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.41 Materiál a nástroje potrebné na vykonanie Diela si zaobstará výlučne Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie Diela použije materiál vhodný na riadne vykonanie Diela a použije postupy a nástroje vhodné a spôsobilé pre riadne vykonanie Diela.
- 4.42 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s:
- 4.42.1 požiadavkami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky,
 - 4.42.2 Projektovou dokumentáciou,
 - 4.42.3 všeobecne akceptovateľnou úrovňou kvality, ktorá umožní Objednávateľovi užívať Dielo na účely, na ktoré je určené, a to bez obmedzení a prekážok.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky Objednávateľa technologické postupy zhotovenia Diela, a to najneskôr 3 dni pred začatím vykonávania Diela.
- 4.44 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi na základe požiadavky Objednávateľa plán zabezpečenia akosti Diela v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ktorým potvrdí akosť materiálov, zariadenia a prác použitých pri vykonávaní Diela. Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať pre každú etapu vykonávania Diela nasledujúce údaje a informácie:
- 4.44.1 spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov alebo zariadenia,
 - 4.44.2 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, ktorá bude uskutočňovaná na Stavenisku,
 - 4.44.3 počet a dobu kontrolných meraní,
 - 4.44.4 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly,
 - 4.44.5 nevyhnutné opatrenia v prípade zistenia odchýlok od požadovanej akosti.
- 4.45 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve alebo jej prílohách, avšak kvalitatívne vyhovujúce požiadavkám v zmysle tejto zmluvy alebo jej príloh, a výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady alebo nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto súhlasom Objednávateľa nie je dotknutá.
- 4.46 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú pri realizácii

- Diela a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť písomne požiada.
- 4.47 Objednávateľ si vyhradzuje pre seba a Stavebný dozor právo vykonať kontrolu zhotovovania Diela, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Stavebný dozor je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela alebo Stavebného denníka.
- 4.48 Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi právo na použitie Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz Projektovej dokumentácie, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy. Udelenie práva použiť Projektovú dokumentáciu je bezodplatné a to na obdobie vykonávania Diela, pričom udelené právo použiť Projektovú dokumentáciu sa vzťahuje aj na Subdodávateľov.
- 4.49 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na Stavenisku odberné miesta pre odber elektrickej energie a vody za účelom zhotovenia Diela, pričom Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a vodu znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.
- 4.50 Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční na základe výzvy Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi minimálne 5 pracovných dní vopred pre každú etapu výstavby, teda etapu 1 a etapu 2, tak aby sa uskutočnilo najneskôr do uplynutia lehoty určenej na začatie vykonávania Diela v zmysle tejto zmluvy. O odovzdaní Staveniska bude vyhotovený Odovzdávací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto Odovzdávacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku.
- 4.51 V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä:
- 4.51.1 aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovoľané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
- 4.51.2 primerané označenie Staveniska,
- 4.51.3 zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy alebo stavebného odpadu alebo na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby alebo dopravnej zdravotnej služby alebo požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave,
- 4.51.4 vhodné umiestnenie Zariadenia Staveniska a vhodné skladovanie stavebných výrobkov,
- 4.51.5 odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
- 4.51.6 poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach,
- 4.51.7 bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,
- 4.51.8 vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojek a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá,
- 4.51.9 predchádzanie škodám na majetku tretích osôb,
- 4.51.10 dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu na Stavenisku počas celého zhotovovania Diela a to na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,
- 4.51.11 pred dňom odovzdania a prevzatia Diela (etapy) odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd alebo nedorobkov.
- 4.52 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie časti Diela v potrebnom množstve

- umožňujúcim neprerušené vykonávanie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky stavebné výrobky a materiály a zariadenia mali platné slovenské certifikáty.
- 4.53 Zhotoviteľ je povinný na vykonanie Diela použiť výlučne stavebné výrobky, materiály a zariadenia prvotriednej kvality, nové, nikde predtým nepoužívané a obstarané výslovne a výlučne na realizáciu Diela.
- 4.54 Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len stavebné výrobky, materiály a zariadenia určené na realizáciu Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby si tieto zachovali predpísané alebo požadované vlastnosti.
- 4.55 Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho, pričom cena stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko sú zahrnuté v cene Diela.
- 4.56 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom. Za stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, s Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a touto zmluvou.
- 4.57 Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi a touto zmluvou viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela alebo odstránenia všetkých väd alebo nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.
- 4.58 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Stavebný denník bol na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné do neho vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj iné osoby oprávnené vykonávať zápisy do Stavebného denníka v zmysle tejto zmluvy.
- 4.59 Do Stavebného denníka sa budú zapisovať najmä:
- 4.59.1 všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov a rozsahu vykonávania prác,
 - 4.59.2 počet pracovníkov podľa profesií zúčastňujúcich sa vykonávania Diela,
 - 4.59.3 evidencia Zariadenia Staveniska,
 - 4.59.4 údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v rozhodnutiach orgánov verejnej moci a dôvody týchto odchýlok,
 - 4.59.5 faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržanie Lehoty výstavby, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela obzvlášť pri prácach s tzv. mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach alebo terénnych úpravách,
 - 4.59.6 údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach,
 - 4.59.7 dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad alebo osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - 4.59.8 zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly,
 - 4.59.9 zápisy Stavebného dozoru, technického dozoru Objednávateľa, projektanta, povereného geodeta.
- 4.60 Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne stavbyvedúci. Zápisy do Stavebného denníka budú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác v daný deň, výnimočne v odôvodnených prípadoch v nasledujúci deň. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek

nahliadať do Stavebného denníka.

- 4.61 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny mesiac a to vždy spolu so súpisom prác uskutočnených za predmetný kalendárny mesiac predkladaným Stavebnému dozoru v zmysle tejto zmluvy. Pokiaľ z ustanovení tejto zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ odovzdá rovnopis Stavebného denníka Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo po odstránení všetkých väd alebo nedorobkov uvedených v Preberacom protokole.
- 4.62 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr v deň prevzatia Staveniska od Objednávateľa oznámi Objednávateľovi osobu Stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť Stavbyvedúceho na Stavenisku počas celej doby vykonávania Diela.
- 4.63 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek termíny určené alebo oznámené Zhotoviteľom Objednávateľovi, v ktorých sa vyžaduje účasť Objednávateľa alebo úkon Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, musia byť stanovené výlučne na pracovný deň, teda mimo dní štátnych sviatkov alebo dní pracovného voľna, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.64 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre Objednávateľa vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela v 2 rovnopisoch v tlačenej podobe a v 1 vyhotovení v elektronickej podobe (vo formáte .dwg) na vhodnom záznamovom nosiči v lehote do 2 týždňov odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi a to na náklady Zhotoviteľa.
- 4.65 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa všetky záručné listy, protokoly, súhlasy, potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné na riadne užívanie Diela alebo na uplatňovanie práv Zhotoviteľa týkajúce sa Diela voči tretím osobám.
- 4.66 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky záručné listy, protokoly, súhlasy, potvrdenia a iné dokumenty týkajúce sa výstavby Diela, ktoré sú potrebné pre kolaudačné konanie na povolenie užívanie Diela alebo na uplatňovanie práv Zhotoviteľa týkajúce sa Diela voči tretím osobám a to najneskôr súčasne s odovzdaním Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi alebo bez zbytočného odkladu po ich získaní Zhotoviteľom (ak Zhotoviteľ získa predmetný dokument až po odovzdaní Diela Objednávateľovi).
- 4.67 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré budú alebo môžu byť dotknuté realizáciou Diela a to na vlastné náklady a pred začatím vykonávania Diela.
- 4.68 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy (pred riadnym vykonaním Diela) je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady do doby nástupu nového zhotoviteľa (najdlhšie však 90 dní) zabezpečovať na Diele všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia tak, aby na Diele nevznikla škoda alebo aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia, a to až do okamihu prevzatia nedokončeného Diela novým zhotoviteľom určeným Objednávateľom. V prípade akéhokoľvek porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom, Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek vzniknutú škodu či inú ujmu v celom rozsahu. Ustanovenia tohto bodu sa uplatnia bez ohľadu na skutočnosť či okolnosť, ktorá bola dôvodom predčasného skončenia tejto zmluvy ako aj bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana predčasne ukončila túto zmluvu.
- 4.69 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela bude prebiehať v areáli vysokej školy, počas prevádzky výučby sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby vykonávané práce nenarúšali alebo v čo najmenšej možnej miere narúšali riadnu prevádzku vysokej školy a bola zabezpečená BOZP pre študentov, pedagogický a nepedagogický personál Objednávateľa a príp. návštevníkov školy. Na uvedený účel bude Zhotoviteľovi odsúhlasovať druh a rozsah vykonávaných prác ako aj určenie času ich realizácie oprávnený zástupca Objednávateľa alebo Objednávateľom poverený zástupca, pričom však Zhotoviteľ nesmie byť obmedzovaný v realizácii Diela spôsobom ohrozujúcim schopnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a včas.

V. ODOVZDANIE DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi termín odovzdania Diela alebo príslušnej etapy najneskôr 7 dní vopred. V prípade, ak Objednávateľovi oznámený termín odovzdania Diela (etapy) nevyhovuje, Objednávateľ je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia termínu odovzdania Diela (etapy). V takomto prípade Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi nový termín odovzdania Diela (etapy), ktorý je pre Objednávateľa záväzný.
- 5.2 O odovzdaní Diela (každej etapy) Zhotoviteľom Objednávateľovi bude spísaný Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán a Stavebným dozorom. V Preberacom protokole budú uvedené vady Diela (etapy) zistené pri jeho odovzdaní Objednávateľovi Zhotoviteľom. V preberacom protokole budú špecifikované aj jednotlivé záručné doby na zariadenia a technológie inštalované ako súčasť realizácie Diela v rozsahu záručnej doby poskytovanej výrobcom zariadenia alebo technológie. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela v prípade, ak Dielo bude bez väd alebo zistené vady Diela nebudú brániť používaniu Diela na účel, na ktorý je Dielo určené. V prípade, ak Objednávateľ bude neoprávnene odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, Dielo sa považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 5.1 tohto článku určený ako termín odovzdania Diela (etapy).
- 5.3 V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na odovzdávanie Diela v termíne určenom v zmysle bodu 5.1 tohto článku a neoznámí včas Zhotoviteľovi, že mu termín odovzdania Diela (etapy) nevyhovuje, Dielo (etapa) sa považuje za odovzdané v deň, ktorý bol v zmysle bodu 5.1 tohto článku určený ako termín odovzdania Diela (etapy).
- 5.4 V prípade, ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo (etapa) odovzdané bez väd, odovzdaním a prevzatím Diela (etapy) dôjde súčasne aj k spätnému odovzdaniu Staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, ak v zmysle Preberacieho protokolu bude Dielo (etapa) odovzdané s vadami, po odstránení predmetných väd Zhotoviteľ odovzdá Stavenisko Objednávateľovi, čo zmluvné strany potvrdia Odovzdávacím protokolom.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokladovať kvalitu vykonaných prác súvisiacich s realizáciou Diela (etapy) predložením týchto dokumentov:
- a) správou o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
 - b) potvrdeným po-realizačným projektom so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia, 3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči,
 - c) zápsmi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, revízne správy od elektro zariadení a inštalácií, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - d) kópiami zo stavebného denníka,
 - e) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom, potvrdeným zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - f) dokladmi o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na diele – všetky dodané v slovenskom alebo českom jazyku. Doklady dodané v iných jazykoch musia byť preložené do slovenčiny prostredníctvom úradného prekladu.
 - g) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza,

- h) potvrdeniami o odstránení väd a nedorobkov, ak také boli zistené,
- i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
- j) plánom užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované najneskôr 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
- k) po-realizačným zameraním a geometrickým plánom (3x v tlačenej forme, 2x na elektronickom nosiči), vyhotovené odborne spôsobilým geodetom (všetky stavebné objekty, siete, zeleň),
- l) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči podľa bodu 4.29 zmluvy.

VI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, NÁHRADA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo (etapa) v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo v čase prechodu nebezpečenstva škody na Dielo na Objednávateľa, ak tento nastane skôr.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, v rozsahu tejto záruky.
- 6.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela, alebo príslušnej etapy Zhotoviteľom Objednávateľovi. Záručná doba na zariadenia a technológie inštalované ako súčasť realizácie Diela je v rozsahu záručnej doby poskytovanej výrobcom zariadenia alebo technológie, najmenej však 24 mesiacov odo dňa odovzdania Diela (etapy) Zhotoviteľom Objednávateľovi.
- 6.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vady Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení Objednávateľom. Súčasťou oznámenia vady Diela Zhotoviteľovi bude popis vady.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, bez zbytočného odkladu podľa povahy vady na vlastné náklady odstrániť. V prípade vady ohrozujúcej riadne užívanie alebo riadne prevádzkovanie nehnuteľnosti, ktorá je Dielom alebo jej súčasťou je Dielo, Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady najneskôr do 24 hodín odo dňa jej oznámenia Zhotoviteľovi.
- 6.6 V prípade, ak jedna zmluvná strana zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, je povinná vzniknutú škodu v celej výške nahradiť druhej zmluvnej strane.
- 6.7 V prípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním prác podľa Harmonogramu, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 300,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty, tým nie je dotknuté.
- 6.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo alebo etapu výstavby riadne a včas, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 0,05% z ceny za Dielo príslušnej etapy za každý aj začatý deň omeškania, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty, tým nie je dotknuté.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v nasledujúcich prípadoch a v nasledovnej výške, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty, tým nie je dotknuté:
 - 6.9.1 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR, ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné alebo zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa povinne alebo spravidla do Stavebného denníka zapisujú, a to za každé jednotlivé pochybenie,
 - 6.9.2 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti vykonávať denné záznamy do Stavebného denníka denne, a to za každé jednotlivé porušenie (za každý jeden deň, v ktorý nebol uskutočnený denný záznam),
 - 6.9.3 zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,

- 6.9.4 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením väd ohrožujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku a to za každú jednotlivú vadu a za každé jednotlivé omeškanie,
- 6.9.5 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti riadne označiť Stavenisko, a to za každé jednotlivé porušenie,
- 6.9.6 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti viesť Stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi počas celej doby vykonávania Diela, a to za každé jednotlivé porušenie,
- 6.9.7 zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za stratu alebo odcudzenie Stavebného denníka, a to za každý jednotlivý prípad odcudzenia či straty Stavebného denníka,
- 6.9.8 zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,
- 6.9.9 zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť, aby Stavebný denník bol nepretržite k dispozícii na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie,
- 6.9.10 zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť Stavbyvedúceho na Stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad,
- 6.9.11 zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole,
- 6.9.12 zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania so začatím odstraňovania vady oznámenej Zhotoviteľovi,
- 6.9.13 zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady oznámenej Zhotoviteľovi,
- 6.9.14 zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každý prípad realizácie Diela v rozpore s Objednávateľom odsúhlaseným druhom a rozsahom vykonávaných prác ako aj určeným časom ich realizácie vo vzťahu k minimalizácii narušenia prevádzky vysokej školy.

VII.

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Vlastníkom jednotlivých častí Diela je Objednávateľ, pričom vlastnícke právo k takýmto jednotlivým častiam Diela nadobúda Objednávateľ okamihom vzniku alebo zabudovania alebo spracovania takýchto jednotlivých častí Diela. Vlastníkom Diela je Objednávateľ, pričom vlastnícke právo k Dielu nadobúda Objednávateľ okamihom vzniku Diela.
- 7.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom odovzdania Diela (etapy) Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto zmluvou odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na Diele (etape) prechádza na Objednávateľa v deň, určený v súlade s bodom 5.1 článku V. tejto zmluvy ako termín odovzdania Diela (etapy).
- 7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti jednou zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti sa rozumie porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 ods.2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä, ale nielen, v nasledovných prípadoch:
 - 7.4.1 v prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti predložiť Objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet ceny za Dielo v zmysle tejto zmluvy,
 - 7.4.2 v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v stanovenej Lehote výstavby, ako aj v prípade dôvodného predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,
 - 7.4.3 v prípade omeškania Zhotoviteľa s realizáciou prác podľa Harmonogramu o viac ako 14 dní, ako aj v prípade dôvodného predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,
 - 7.4.4 v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s vykonávaním Diela riadne a včas,

- 7.4.5 v prípade, ak sa finančná, technická, odborná alebo iná situácia Zhotoviteľa natoľko zmení oproti situácii v deň účinnosti tejto zmluvy, že Objednávateľ bude mať pochybnosti o schopnosti Zhotoviteľa riadne a včas vykonať Dielo,
- 7.4.6 v prípade, ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela bez výslovného pokynu alebo súhlasu Objednávateľa,
- 7.4.7 v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy alebo v rozpore s Projektovou dokumentáciou alebo v rozpore so Stavebným povolením alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť či záväzok podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu Objednávateľ poskytol.
- 7.5 Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby vykonávania Diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve. V prípade ak Subdodávateľ Zhotoviteľa má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov, Subdodávateľ Zhotoviteľa musí byť ku dňu začatia vykonávania prác na Diele ako aj počas celej doby vykonávania Diela zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
- 7.6 Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu Subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napríklad vadne realizované plnenia konkrétnym Subdodávateľom na iných zákazkách alebo pri plnení tejto zmluvy). Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný žiadosti Objednávateľa o zmenu Subdodávateľa bezodkladne vyhovieť a predmetného Subdodávateľa nahradiť novým Subdodávateľom alebo dotknuté práce realizovať osobne.
- 7.7 Zhotoviteľ pri uzavretí tejto zmluvy uviedol v prílohe č.1 k tejto zmluve údaje o všetkých Subdodávateľoch, ktorých má v úmysle využiť pri plnení predmetu tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
- 7.7.1 obchodné meno/názov, sídlo, IČO Subdodávateľa,
- 7.7.2 meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenie konať v mene Subdodávateľa,
- 7.7.3 predpokladaný podiel plnenia Subdodávateľa na predmete zákazky,
- 7.7.4 vymedzenie (opis) plnenia Subdodávateľa.
- 7.8 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr 1 pracovný deň vopred pred zmenou Subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi zmenu Subdodávateľa, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v bode 7. tohto článku vo vzťahu k novému Subdodávateľovi.
- 7.9 Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb uvedených v tomto článku zmluvy sú Objednávateľ aj Zhotoviteľ povinní zabezpečiť ich použitie a ochranu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade ich neoprávneného použitia zodpovedajú za takéto porušenie podľa príslušných právnych predpisov.
- 7.10 Každý subdodávateľ Zhotoviteľa musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z.; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. sa posudzuje výlučne vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade, ak subdodávateľ navrhnutý Zhotoviteľom nespĺňa uvedené podmienky účasti uvedené v predchádzajúcom odseku tohto článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť subdodávateľa, ktorý spĺňa všetky podmienky na plnenie predmetu tejto zmluvy.

- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na tretiu osobu, a to ani len čiastočne, bez výslovného osobitne udeleného súhlasu Objednávateľa, ani ich častí, na inú osobu.
- 7.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez osobitného písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.
- 7.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.

VIII. DORUČOVANIE PÍSMONOSTÍ

- 8.1 V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v tejto zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámí písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručенú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. Písomnosť sa považuje za doručенú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručенú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi.
- 8.2 V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou na e-mailové adresy osôb uvedených v bode 3. článku IX. tejto zmluvy, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručенú potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že táto zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona. Na platnosť jej zmien alebo dodatkov je potrebná písomná forma.
- 9.2 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ štyri vyhotovenia.
- 9.3 Za zmluvné strany ohľadom plnenia predmetu tejto zmluvy sú oprávnené okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán konať aj nasledovné osoby:

9.3.1 za Objednávateľa:, e-mail: tel:

9.3.2 za Zhotoviteľa:, e-mail: tel:

alebo iné osoby, ktoré nahradili uvedené osoby na predmetných pracovných pozíciách/funkciách alebo boli oznámené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

9.4 Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený odplatne alebo bezodplatne previesť svoje práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce zo tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Zoznam Subdodávateľov

Príloha č.2: Harmonogram prác,

Príloha č.3: Kontrolný skúšobný plán,

Príloha č.4: Rozpočet s výkazom výmer zhotoviteľa,

Príloha č.5: Výpis z registra partnerov verejného sektora,

Príloha č.6: Poistná zmluva/poistný certifikát,

Príloha č.7: POV zhotoviteľa a POD zhotoviteľa,

9.8 Každá zo Zmluvných strán potvrdzuje ostatným Zmluvným stranám, že:

9.8.1 konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať obsah, význam, a dôsledky každého ustanovenia zmluvy s kvalifikovaným odborným poradcom, ktorého považovala za vhodného, vrátane svojich účtovných a právnych poradcov,

9.8.2 výšku dohodnutých zmluvných pokút alebo iných sankcií považujú za obvyklú a primeranú povahe nimi zabezpečovaného záväzku. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok na splnenie zabezpečovanej povinnosti a Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou alebo inou sankciou, je zaviazaná splniť povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou alebo inou sankciou.

9.9 Zmluva, vrátane jej príloh, predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadom predmetu v nej popísanému a nahrádza všetky predchádzajúce dohody zmluvných strán týkajúce sa tohto predmetu.

9.10 V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, považované za oddelené od zmluvy a neovplyvní platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, ktoré budú aj naďalej trvať (s výnimkou prípadov keď takéto oddelenie odporuje úmyslu Zmluvných strán, ktorý je zrejmý zo zmluvy). Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú konať v dobrej viere tak, aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie zmluvy bolo bez zbytočného odkladu nahradené novým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať účelu pôvodného ustanovenia.

9.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Trnave, dňa

30.1.2025

OBJEDNÁVATEĽ:

V Seredi dňa

HSH izol s.r.o.

Trnavská 920, 926 01 Sered'

IČO: 36 353 604

IČ-DPH: SK.2022.172834

HSH izol s.r.o.

Róbert Hubinák

konateľ



Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
University of St. Cyril and Methodius in Trnava
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava

-3-

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

Uchádzač / skupina dodávateľov:
Obchodné meno / Názov: HSH izol s.r.o.
Sídlo / Miesto podnikania: Trnavská 920, 926 01 Sered'
IČO: 36353604

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Róbert Hubinák, týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu verejného obstarávania „**Rekonštrukcia strešného plášťa**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, vo Vestníku verejného obstarávania č. 197/2024 zo dňa 07.10.2024 pod značkou 24496 WYP.

☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy budeme poskytovať vlastnými kapacitami

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

p. č.	Obchodné meno / Názov subdodávateľa	IČO	údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia	Podiel na realizácii zákazky v %	Predmet subdodávky
1.	YES elektro s.r.o.	36814725	Ladislav Hrotko	6,2	elektorinštalácia
2.					
3.					

* Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

V Seredi, dňa 17.12.2024

Róbert Hubinák, konateľ

Kontrolný a skúšobný plán

Časť: Elektroinštalácia

Stavba: Objekt Zhotoviteľ:

P. Č.	Proces: Elektroinštalácia práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Vedenie káblov Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Revízná správa
2.	Vodiče Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Revízná správa
3.	Vodiče Požiarom bezpečnosť stavieb (Skúška odolnosti)	PSV S	S	skús. predp. PO		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		revízná správa
4.	Kompletáž Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Revízná správa
5.	Kompletáž Osvetlenie budov (Revízná kontrola)	PSV	funkčná	STN 73 0580 Projekt		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Protokol
6.	Kompletáž Výrobky a materiály dodané pre objekt Vstupná kontrola)	PSV	vstupná	certifikát o kvalite		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		certifikát
7.	Rozváždače Elektroinštalácie (Revízná kontrola)	PSV S	revízná	STN 33 1500		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Revízná správa
8.	Rozváždače Výrobky a materiály dodané pre objekt	PSV	vstupná	certifikát o kvalite		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		certifikát

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP :

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Meno: -----

.....

Kontrolný a skúšobný plán

Stavba: Objekt Zhotoviteľ:

Časť: Tepelné izolácie

P. Č.	Proces: Tepelné izolácie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Tepelná izolácia Tepelná ochrana budovy (Meranie šírenia tepla, vstupná kontrola mater.)	T PSV	M Vstupná (certifikáty)	STN EN 13 163		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát o param.
2.	Tepelná izolácia Tepelno-izolačné výrobky (Vstupná kontrola - VK)	PSV	Vstupná Certifikáty	STN EN 826,		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

Časť: Klampiarske konštrukcie

P. Č.	Proces: Klampiarske práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Klampiarske práce Klampiarskych prác (Odborné posúdenie)	PSV Klambiar	P	STN 73 3610 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	
2.	Klampiarske práce Okapové prvky z plechu (Vstupná kontrola, kontrola spojov, tesnenie)	PSV Klambiar	Certifikát S	STN 73 3610		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

Vysvetlivky:

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista, P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín, PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP :

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Meno:

.....

Rekapitulácia stavby

Stavba Strechy - rekonštrukcia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost.nákl.stavby	Cena
S.01	24 726,93	0,00		0,00		24 726,93
S.02 - S.05	33 907,71	0,00		0,00		33 907,71
S.06 - S.07	51 693,37	0,00		0,00		51 693,37
S.08 - S.09	41 448,73	0,00		0,00		41 448,73
S.10 - S.11	36 809,40	0,00		0,00		36 809,40
S.12 - S.18	21 017,96	0,00		0,00		21 017,96
S.19	93 608,60	0,00		0,00		93 608,60
S.20_1 - S.21_2	49 509,61	0,00		0,00		49 509,61
S.22 - S.23	52 826,01	0,00		0,00		52 826,01
S.24 - S.25	35 669,31	0,00		0,00		35 669,31
VRN	5 080,00	0,00		0,00		5 080,00
Celkom bez DPH	446 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	446 297,63
DPH 20% z	446 297,63					89 259,53
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						535 557,16

HSH izol s.r.o.
Trnavská 920, 926 01 Sereď

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.01

Odberateľ:			Spracoval:				
Projektant:			Ks:				
Dodávateľ:			Dátum:				
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt S.01							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atíky	m2	13,020	15,50	201,81
			{{(18.765+13.785)*2}*0.20		13,020		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	227,126	1,50	340,69
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach				
			227.126		227,126		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				542,50
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	45,00	720,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atíky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,464	10,50	46,87
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	26,784	2,00	53,57
			6*4.464		26,784		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,464	12,50	55,80
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,856	0,80	14,28
			" +4 km				
			4*4.464		17,856		
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,464	8,00	35,71
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,928	2,50	22,32
			2*4.464		8,928		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	4,464	6,00	26,78
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,464	100,00	446,40
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	300,00	300,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zmetaním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	227,126	0,35	79,49
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 801,22
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,657	15,00	114,85
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	120,00	120,00
		99	PRESUNY HMÔT				234,85
			Práce HSV				2 578,57
			Práce PSV				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.01

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	245,456	8,00	1 963,64
			"vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
			"zvislé plocha				
			((17.765+12.785)*2)*0.30		18,330		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	245,456	0,68	166,91
			"vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
			"zvislé plocha				
			((17.765+12.785)*2)*0.30		18,330		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	227,126	0,68	154,45
			"vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
19	711/A 2	712973240	Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	3,000	5,50	16,50
20	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	239,346	0,68	162,75
			"vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
			"zvislé plocha				
			((17.765+12.785)*2)*0.20		12,220		
21	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	840,00	840,00
22	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	1,000	85,00	85,00
23	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	5,000	18,00	90,00
24	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	79,2600	221,93
25	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	227,126	2,00	454,25
			"vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
26	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	454,252	1,80	817,65
			"geotextília				
			227.126		227,126		
			"parozábrana				
			227.126		227,126		
27	711/B 2	712990900	Demontáž vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	3,000	5,00	15,00
28	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	1,000	5,00	5,00
29	S/S20	283029060802	Odvetrací komín - dodávka	KUS	3,000	58,00	174,00
30	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	282,274	9,30	2 625,15
			245.456*1.15		282,274		
31	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	275,248	0,90	247,72
			239.346*1.15		275,248		
32	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	282,274	0,92	259,69
			"podkladná geotextília				
			245.456*1.15		282,274		
33	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	261,195	1,30	339,55
			"ochranná geotextília				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.01

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			227.126*1.15		261,195		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				8 639,19
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
34	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	227,126	3,00	681,38
			17.765*12.785		227,126		
35	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	62,3400	87,28
36	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	227,126	2,00	454,25
			vodorovná plocha				
			17.765*12.785		227,126		
37	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	231,669	25,00	5 791,71
			227.126*1.02		231,669		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				7 014,62
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
38	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	65,100	42,00	2 734,20
39	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	28,1800	50,72
40	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	65,100	1,30	84,63
			demontáž oplechovania atiky				
			(18.765+13.785)*2		65,100		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				2 869,55
			Práce PSV				18 523,36
			Montážne práce				
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
41	R/R 0	21.01.1	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	405,00	405,00
42	R/R 0	21.01.2	Elektroinštalácia - bleskozvod - nový bleskozvod + revízná správa	kpl	1,000	3 220,00	3 220,00
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 625,00
			Montážne práce				3 625,00
			Celkom v EUR				24 726,93

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.02 - S.05

Odberteľ:

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum:

Zákazka Strechy - rekonštrukcia

Objekt S.02 - S.05

Výkaz výmer

Por.č.	Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	20,727	15,50	321,26
			"S.02				
			25.12*0.20		5,024		
			"S.03				
			34.345*0.20		6,869		
			"S.04				
			18.765*0.20		3,753		
			"S.05				
			25.403*0.20		5,081		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	323,073	1,50	484,61
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.02-S.05				
			323.073		323,073		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				805,87
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	45,00	720,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,873	10,50	166,67
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	95,238	2,00	190,48
			6*15.873		95,238		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,873	12,50	198,41
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,492	0,80	50,79
			"4 km				
			4*15.873		63,492		
8	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,873	8,00	126,98
9	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,746	2,50	79,37
			2*15.873		31,746		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	15,873	6,00	95,24
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,873	100,00	1 587,30
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	3,000	300,00	900,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zameťaním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	323,073	0,35	113,08
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				4 228,32
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	11,000	15,00	165,00

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.02 - S.05

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	130,00	130,00
		99	PRESUNY HMÔT				295,00
			Práce HSV				5 329,19
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	379,096	8,00	3 032,77
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
			"zvislá plocha				
			"S.02				
			$((17.865+6.255)*2)*0.30$		14,472		
			"S.03				
			$((22.545+4.40)*2)*0.30$		16,167		
			"S.04				
			$((18.765+2.505)*2)*0.30$		12,762		
			"S.05				
			$((15.040+4.33)*2)*0.30$		11,622		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	378,096	0,68	257,11
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
			"zvislé plochy				
			"S.02				
			$((17.865+6.255)*2)*0.30$		14,472		
			"S.03				
			$((22.545+4.40)*2)*0.30$		16,167		
			"S.04				
			$((18.765+2.505)*2)*0.30$		12,762		
			"S.05				
			$((15.040+4.33)*2)*0.30$		11,622		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	323,073	0,68	219,69
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
19	711/A 2	712973240	Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	1,000	5,50	5,50

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.02 - S.05

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
20	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	359,755	0,68	244,63
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
			"zvislá plocha				
			"S.02				
			((17.865+6.255)*2)*0.20		9,648		
			"S.03				
			((22.545+4.40)*2)*0.20		10,778		
			"S.04				
			((18.765+2.505)*2)*0.20		8,508		
			"S.05				
			((15.040+4.33)*2)*0.20		7,748		
21	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	1 210,00	1 210,00
22	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	4,000	85,00	340,00
23	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	10,000	18,00	180,00
24	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	125,6400	351,79
25	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	323,073	2,00	646,15
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
26	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	646,146	1,80	1 163,06
			"geotextília - S.02 - S.05				
			323.073		323,073		
			"parozábrana - S.02 - S.05				
			323.073		323,073		
27	711/B 2	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosů do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	111,746	5,50	614,60
			"S.02				
			111.746		111,746		
28	711/B 2	712990900	Demontáž vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	1,000	5,00	5,00
29	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	4,000	5,00	20,00
30	S/S20	283029060802	Odvetrací komín - dodávka	KUS	1,000	58,00	58,00
31	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	434,810	9,30	4 043,74
			378.096*1.15		434,810		
32	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	413,718	0,92	380,62
			359.755*1.15		413,718		
33	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	434,810	0,92	400,03

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.02 - S.05

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			"podkladná geotextília				
			378.096*1.15		434,810		
34	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	371,534	1,30	482,99
			"ochranná geotextília				
			323.073*1.15		371,534		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				13 655,68
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
35	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednvrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	323,073	3,00	969,22
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
36	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	129,4600	181,24
37	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	323,073	2,00	646,15
			"vodorovná plocha				
			"S.02				
			17.865*6.255		111,746		
			"S.03				
			22.545*4.400		99,198		
			"S.04				
			18.765*2.505		47,006		
			"S.05				
			15.040*4.33		65,123		
38	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	329,534	25,00	8 238,36
			323.073*1.02		329,534		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				10 034,97
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
39	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	110,888	42,00	4 657,30
40	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	48,0100	86,42
41	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	110,888	1,30	144,15
			"demontáž oplechovania atiky - S.02-S.05				
			110.888		110,888		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				4 887,87
			Práce PSV				28 578,52
			Gelkom v EUR				33 907,71

HSB izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.06 - S.07

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:
Zákazka Strechy - rekonštrukcia
Objekt S.06 - S.07

Spracoval:
Ks:
Dátum:

Výkaz výmer

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky "S.06-S.07 128.105*0.20	m2	25,621	15,50	397,13
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm "vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.06-S.07 602.334	m2	602,334	1,50	903,50
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 300,63
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m "Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky 16	hod	16,000	45,00	720,00
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,581	10,50	121,60
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 6*11.581	t	69,486	2,00	138,97
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,581	12,50	144,76
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "+4 km 4*11.581	t	46,324	0,80	37,06
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,581	8,00	92,65
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m 2*11.581	t	23,162	2,50	57,91
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	11,581	6,00	69,49
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,581	100,00	1 158,10
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	300,00	600,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zametáním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	602,334	0,35	210,82
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 351,36
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,869	15,00	298,04
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	190,00	190,00
		99	PRESUNY HMÔT				488,04
			Práce HSV				5 140,03

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.06 - S.07

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	640,719	8,00	5 125,75
			"vodorovná plocha				
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
			"zvislá plocha				
			"S.06				
			64.37*0.30		19,311		
			"S.07				
			63.58*0.30		19,074		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	640,719	0,68	435,69
			"vodorovná plocha				
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
			"zvislá plocha				
			"S.06				
			64.37*0.30		19,311		
			"S.07				
			63.58*0.30		19,074		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	602,334	0,68	409,59
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
19	711/A 2	712973240	Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	4,000	5,50	22,00
20	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	627,924	0,68	426,99
			"vodorovná plocha				
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
			"zvislá plocha				
			"S.06				
			64.37*0.20		12,874		
			"S.07				
			63.58*0.20		12,716		
21	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00
22	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpust' s ochranným košom - dod+mont	kus	2,000	85,00	170,00
23	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	6,000	18,00	108,00
24	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	210,7300	590,04
25	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	602,334	2,00	1 204,67
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
26	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 204,668	1,80	2 168,40

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.06 - S.07

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			"geotextília - S.06 - S.07				
			602.334		602,334		
			"parozábrana - S.06 - S.07				
			602.334		602,334		
27	711/B 2	712990900	Demontáž vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	4,000	5,00	20,00
28	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	2,000	5,00	10,00
29	S/S20	283029060802	Odvetrací komín - dodávka	KUS	4,000	58,00	232,00
30	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	736,827	9,30	6 852,49
			640.719*1.15		736,827		
31	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	722,113	0,90	649,90
			627.924*1.15		722,113		
32	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	736,827	0,92	677,88
			"podkladná geotextília				
			640.719*1.15		736,827		
33	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	692,684	1,30	900,49
			"ochranná geotextília				
			602.334*1.15		692,684		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				22 303,89
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
34	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	602,334	3,00	1 807,00
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
35	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	165,3400	231,48
36	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	602,334	2,00	1 204,67
			"S.06				
			300.038		300,038		
			"S.07				
			302.296		302,296		
37	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	614,381	25,00	15 359,52
			602.334*1.02		614,381		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				18 602,67
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
38	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	128,105	42,00	5 380,41
39	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	55,4600	99,83
40	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak, -0,00560t	m	128,105	1,30	166,54
			"demontáž oplechovania atiky - S.06-S.07				
			128.105		128,105		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				5 646,78
			Práce PSV				46 553,34
			Celkom v EUR				51 693,37

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.08 - S.09

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Strechy - rekonštrukcia

Objekt S.08 - S.09

Spracoval:

Ks:

Dátum:

Výkaz výmer

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	16,602	15,50	257,32
			"S.08-S.09				
			83.008*0.20		16,602		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	500,964	1,50	751,45
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.08-S.09				
			500.964		500,964		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 008,77
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	12,000	45,00	540,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,504	10,50	99,79
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	57,024	2,00	114,05
			6*9.504		57,024		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,504	12,50	118,80
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,016	0,80	30,41
			"4 km				
			4*9.504		38,016		
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,504	8,00	76,03
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,008	2,50	47,52
			2*9.504		19,008		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	9,504	6,00	57,02
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,504	100,00	950,40
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	300,00	600,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zemetaním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	500,964	0,35	175,34
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 809,36
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,294	15,00	244,41
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	180,00	180,00
		99	PRESUNY HMÔT				424,41
			Práce HSV				4 242,54

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.08 - S.09

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarovým spojom	m2	527,198	8,00	4 217,58
			"vodorovná plocha				
			"S.08				
			228,475		228,475		
			"S.09				
			272,489		272,489		
			"zvislá plocha				
			"S.08				
			32,807*0,30		9,842		
			"S.09				
			54,640*0,30		16,392		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	527,198	0,68	358,49
			"vodorovná plocha				
			"S.08				
			228,475		228,475		
			"S.09				
			272,489		272,489		
			"zvislá plocha				
			"S.08				
			32,807*0,30		9,842		
			"S.09				
			54,640*0,30		16,392		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochrann. vrstvy	m2	500,964	0,68	340,66
			"S.08				
			228,475		228,475		
			"S.09				
			272,489		272,489		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	518,453	0,68	352,55
			"vodorovná plocha				
			"S.08				
			228,475		228,475		
			"S.09				
			272,489		272,489		
			"zvislá plocha				
			"S.08				
			32,807*0,20		6,561		
			"S.09				
			54,640*0,20		10,928		
20	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	1 825,00	1 825,00
21	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	2,000	85,00	170,00
22	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	2,000	18,00	36,00
23	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	170,7000	477,96
24	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, - 0,00600t	m2	500,964	2,00	1 001,93
			"S.08				
			228,475		228,475		
			"S.09				
			272,489		272,489		
25	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 001,928	1,80	1 803,47
			"geotextília - S.06 - S.07				
			500,964		500,964		

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.08 - S.09

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			"parozábrana - S.06 - S.07				
			500.964		500,964		
26	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	2,000	5,00	10,00
27	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	606,278	9,30	5 638,38
			527.198*1.15		606,278		
28	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	596,221	0,90	536,60
			518.453*1.15		596,221		
29	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	606,278	0,92	557,78
			"podkladná geotextília				
			527.198*1.15		606,278		
30	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	576,109	1,30	748,94
			"ochranná geotextília				
			500.964*1.15		576,109		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				18 075,34
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
31	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	500,964	3,00	1 502,89
			"S.08				
			228.475		228,475		
			"S.09				
			272.489		272,489		
32	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	137,5100	192,51
33	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	500,964	2,00	1 001,93
			"S.08				
			228.475		228,475		
			"S.09				
			272.489		272,489		
34	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	510,983	25,00	12 774,58
			500.964*1.02		510,983		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				15 471,91
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
35	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	83,008	42,00	3 486,34
			"S.08-S.09				
			83.008		83,008		
36	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	35,9400	64,69
37	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	83,008	1,30	107,91
			"demontáž oplechovania atiky - S.08-S.09				
			83.008		83,008		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				3 658,94
			Práce PSV				37 206,19
			Celkom v EUR				41 448,73

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.10 - S.11

Odberateľ:		Spracoval:					
Projektant:		Ks:					
Dodávateľ:		Dátum:					
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt S.10 - S.11							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	14,618	15,50	226,59
			"S.10-S.11				
			73.092*0.20		14,618		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	438,622	1,50	657,93
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.10-S.11				
			438.622		438,622		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				884,52
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	12,000	45,00	540,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,917	0,00	0,00
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	47,502	10,50	498,77
			6*7.917		47,502		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,917	12,50	98,96
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,668	0,80	25,33
			"4 km				
			4*7.917		31,668		
8	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,917	8,00	63,34
9	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,834	2,50	39,59
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	7,917	6,00	47,50
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,917	100,00	791,70
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	300,00	600,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zmetaním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	438,622	0,35	153,52
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 858,71
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,270	15,00	214,05
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	180,00	180,00
		99	PRESUNY HMÔT				394,05
			Práce HSV				4 137,28
			Práce PSV				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.10 - S.11

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarovým spojom	m2	459,350	8,00	3 674,80
			"vodorovná plocha				
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
			"zvislá plocha				
			"S.10				
			32.772*0.30		9,832		
			"S.11				
			36.321*0.30		10,896		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	459,350	0,68	312,36
			"vodorovná plocha				
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
			"zvislá plocha				
			"S.10				
			32.772*0.30		9,832		
			"S.11				
			36.321*0.30		10,896		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	438,622	0,68	298,26
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	452,441	0,68	307,66
			"vodorovná plocha				
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
			"zvislá plocha				
			"S.10				
			32.772*0.20		6,554		
			"S.11				
			36.321*0.20		7,264		
20	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	1 605,00	1 605,00
21	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	2,000	85,00	170,00
22	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	7,000	18,00	126,00
23	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	150,2300	420,64
24	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	438,622	2,00	877,24
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
25	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	877,244	1,80	1 579,04
			"geotextília - S.06 - S.07				
			438.622		438,622		
			"parozábrana - S.06 - S.07				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.10 - S.11

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			438.622		438,622		
26	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	2,000	5,00	10,00
27	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	528,253	9,30	4 912,75
			459.350*1.15		528,253		
28	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	520,307	0,90	468,28
			452.441*1.15		520,307		
29	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTTEX) 300/100%PP	M2	528,253	0,92	485,99
			"podkladná geotextília				
			459.35*1.15		528,253		
30	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTTEX) 500/100%PP	M2	504,415	1,30	655,74
			"ochranná geotextília				
			438.622*1.15		504,415		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				15 903,76
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
31	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	438,622	3,00	1 315,87
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
32	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	120,4000	168,56
33	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené prbitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	438,622	2,00	877,24
			"S.10				
			227.978		227,978		
			"S.11				
			210.644		210,644		
34	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	447,394	25,00	11 184,86
			438.622*1.02		447,394		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				13 546,53
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
35	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	73,092	42,00	3 069,86
			"S.10-S.11				
			73.092		73,092		
36	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	31,6400	56,95
37	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	73,092	1,30	95,02
			"demontáž oplechovania atiky - S.10-S.11				
			73.092		73,092		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				3 221,83
			Práce PSV				32 672,12
			Celkom v EUR				36 809,40

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.12 - S.18

Odberteľ:							Spracoval:
Projektant:							Ks:
Dodávateľ:							Dátum:
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt S.12 - S.18							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	18,262	15,50	283,06
			"S.12-S.18				
			$((40.585+5.07)*2)*0.20$		18,262		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	170,557	1,50	255,84
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.12-S.18				
			170.557		170,557		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				538,90
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	45,00	720,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,592	10,50	37,72
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,552	2,00	43,10
			6*3.592		21,552		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,592	12,50	44,90
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	14,368	0,80	11,49
			"4 km				
			4*3.592		14,368		
8	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,592	8,00	28,74
9	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,184	2,00	14,37
			2*3.592		7,184		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	3,592	6,00	21,55
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,592	100,00	359,20
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	300,00	300,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zametáním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	170,557	0,35	59,69
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 640,76
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,166	15,00	92,49
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	100,00	100,00
		99	PRESUNY HMÔT				192,49
			Práce HSV				2 372,15

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.12 - S.18

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju "vodorovná plocha	m2	205,469	8,00	1 643,75
			"S.12				
			4.62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5.71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6.725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6.525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6.425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
			"zvislá plocha				
			"S.12				
			(4.62+4.07+4.62)*0.30		3,993		
			"S.13				
			(5.71+4.07+5.71)*0.30		4,647		
			"S.14				
			(6.725+4.07+6.725)*0.30		5,256		
			"S.15				
			(6.525+4.07+6.525)*0.30		5,136		
			"S.16				
			(6.425+4.07+6.425)*0.30		5,076		
			"S.17				
			(6.065+4.07+6.065)*0.30		4,860		
			"S.18				
			((5.836+4.07)*2)*0.30		5,944		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy "vodorovná plocha	m2	205,469	0,68	139,72
			"S.12				
			4.62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5.71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6.725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6.525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6.425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
			"zvislá plocha				
			"S.12				
			(4.62+4.07+4.62)*0.30		3,993		
			"S.13				
			(5.71+4.07+5.71)*0.30		4,647		
			"S.14				
			(6.725+4.07+6.725)*0.30		5,256		
			"S.15				
			(6.525+4.07+6.525)*0.30		5,136		
			"S.16				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.12 - S.18

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			(6.425+4.07+6.425)*0.30		5,076		
			"S.17				
			(6.065+4.07+6.065)*0.30		4,860		
			"S.18				
			((5.836+4.07)*2)*0.30		5,944		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	170,557	0,68	115,98
			"vodorovná plocha				
			"S.12				
			4.62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5.71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6.725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6.525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6.425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	193,832	0,68	131,81
			"vodorovná plocha				
			"S.12				
			4.62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5.71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6.725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6.525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6.425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
			"zvislá plocha				
			"S.12				
			(4.62+4.07+4.62)*0.20		2,662		
			"S.13				
			(5.71+4.07+5.71)*0.20		3,098		
			"S.14				
			(6.725+4.07+6.725)*0.20		3,504		
			"S.15				
			(6.525+4.07+6.525)*0.20		3,424		
			"S.16				
			(6.425+4.07+6.425)*0.20		3,384		
			"S.17				
			(6.065+4.07+6.065)*0.20		3,240		
			"S.18				
			((5.836+4.07)*2)*0.20		3,962		
20	711/A 2	712990335	Osadenie štrkovej lišty tvaru L natavením na hydroizoláciu	m	24,420	5,80	141,64
			"S.12 - S.18				
			4.07*6		24,420		
21	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	550,00	550,00
22	711/A 2	712997010	Odovodnenie strechy-strešná vpust' s ochranným košom - dod+mont	kus	1,000	85,00	85,00

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.12 - S.18

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
23	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	1,000	18,00	18,00
24	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	69,4700	194,52
25	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	170,557	2,00	341,11
			"vodorovná plocha				
			"S.12				
			4,62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5,71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6,725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6,525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6,425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6,065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5,836*4.07		23,753		
26	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	341,114	1,80	614,01
			"geotextília - S.12 - S.18				
			170.557		170,557		
			"parozábrana - S.12 - S.18				
			170.557		170,557		
27	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	1,000	5,00	5,00
28	S/S50	5534065401	Štrková lišta (napr. TOPWET TW KL AL 50), hliníková, výšky 50 mm	m	26,862	18,50	496,95
			24.42*1.1		26,862		
29	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	236,289	9,30	2 197,49
			205.469*1.15		236,289		
30	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	222,907	0,90	200,62
			193.832*1.15		222,907		
31	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	236,289	0,92	217,39
			"podkladná geotextília				
			205.469*1.15		236,289		
32	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	196,141	1,30	254,98
			"ochranná geotextília				
			170.557*1.15		196,141		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				7 347,97
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
33	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	170,557	3,00	511,67
			"S.12				
			4,62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5,71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6,725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6,525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6,425*4.07		26,150		
			"S.17				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.12 - S.18

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
34	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	46,8100	65,53
35	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	170,557	2,00	341,11
			"vodorovná plocha				
			"S.12				
			4.62*4.07		18,803		
			"S.13				
			5.71*4.07		23,240		
			"S.14				
			6.725*4.07		27,371		
			"S.15				
			6.525*4.07		26,557		
			"S.16				
			6.425*4.07		26,150		
			"S.17				
			6.065*4.07		24,685		
			"S.18				
			5.836*4.07		23,753		
36	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	173,968	25,00	4 349,20
			170.557*1.02		173,968		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				5 267,51
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
37	764/A 6	764170000	Dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií - žľaby, háky, zvody a pod.	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
38	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	91,310	42,00	3 835,02
			"S.12-S.18				
			91.31		91,310		
39	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	59,2300	106,61
40	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	91,310	1,30	118,70
			"demontáž oplechovania atiky - S.12-S.18				
			91.31		91,310		
41	764/B 1	764352811	Demontáž klampiarskych konštrukcií - žľaby, háky, zvody a pod.	kpl	1,000	120,00	120,00
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				6 030,33
			Práce PSV				18 645,81
			Celkom v EUR				21 017,96

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.19

Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: Zákazka Strechy - rekonštrukcia Objekt S.19			Spracoval: Ks: Dátum:				
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	22,638	15,50	350,90
			S.19				
			113.192*0.20		22,638		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	668,092	1,50	1 002,14
			Vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.19				
			668.092		668,092		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 353,04
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	24,000	45,00	1 080,00
			Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	68,867	10,50	723,10
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	413,202	2,00	826,40
			6*68.867		413,202		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	68,867	12,50	860,84
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	275,468	0,80	220,37
			1+4 km				
			4*68.867		275,468		
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	68,867	8,00	550,94
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	137,734	2,00	275,47
			2*68.867		137,734		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	68,867	6,00	413,20
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	68,867	100,00	6 886,70
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	13,000	100,00	1 300,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zametáním po demontáži povlakovkej krytiny a tepelnej izolácie	m2	668,092	0,35	233,83
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13 370,85
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,754	15,00	326,31
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	300,00	300,00
		99	PRESUNY HMÔT				626,31
			Práce HSV				15 350,20

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.19

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarným spoju	m2	700,338	8,00	5 602,71
			"vodorovná plocha				
			674.142-6.050		668,092		
			"zvislá plocha				
			107.488*0.30		32,246		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	700,338	0,68	476,23
			"vodorovná plocha				
			674.142-6.050		668,092		
			"zvislá plocha				
			107.488*0.30		32,246		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	668,092	0,68	454,30
			"vodorovná plocha				
			674.142-6.050		668,092		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	689,590	0,68	468,92
			"vodorovná plocha				
			674.142-6.050		668,092		
			"zvislá plocha				
			107.488*0.20		21,498		
20	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00
21	711/A 2	712997010	Odovodenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	8,000	85,00	680,00
22	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	15,000	18,00	270,00
23	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	271,0100	758,83
24	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	668,092	2,00	1 336,18
			"vodorovná plocha				
			674.142		674,142		
			"odpočet svetlíkov				
			-(1.10*1.10)*5		- 6,050		
25	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 336,184	1,80	2 405,13
			"geotextília				
			668.092		668,092		
			"parozábrana				
			668.092		668,092		
26	711/B 2	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	668,092	5,50	3 674,51
27	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	8,000	5,00	40,00
28	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	805,389	9,30	7 490,11
			700.338*1.15		805,389		
29	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	793,029	0,90	713,73
			689.59*1.15		793,029		
30	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	805,389	0,92	740,96
			"podkladná geotextília				
			700.338*1.15		805,389		
31	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	768,306	1,30	998,80
			"ochranná geotextília				
			668.092*1.15		768,306		

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.19

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				28 560,41
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
32	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	668,092	3,00	2 004,28
			674.142-6.050		668,092		
33	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	183,3900	256,75
34	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	668,092	2,00	1 336,18
			*vodorovná plocha				
			674.142-6.05		668,092		
35	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	681,454	25,00	17 036,35
			668.092*1.02		681,454		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				20 633,56
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
36	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	113,192	42,00	4 754,06
			"S.19				
			113.192		113,192		
37	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	49,0100	88,22
38	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak, -0,00560t	m	113,192	1,30	147,15
			"demontáž oplechovania atiky -S.19				
			113.192		113,192		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				4 989,43
			Práce PSV				54 183,40
			Montážne práce				
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				
39	R/R 0	21.01.1	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
40	R/R 0	21.01.2	Elektroinštalácia - bleskozvod - nový bleskozvod + revízná správa	kpl	1,000	21 275,00	21 275,00
		921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				24 075,00
			Montážne práce				24 075,00
			Celkom v EUR				93 608,60

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Odberateľ: Projektant: Dodávateľ: Zákazka Strechy - rekonštrukcia Objekt S.20_1 - S.21_2			Spracoval: Ks: Dátum:				
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky S.20/1-S.21/2	m2	35,122	15,50	544,39
			175.61*0.20		35,122		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.20/1-S.21/2	m2	476,159	1,50	714,24
			476.159		476,159		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 258,63
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	hod	32,000	45,00	1 440,00
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,086	10,50	200,40
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	114,516	2,00	229,03
			6*19.086		114,516		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,086	12,50	238,58
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km +4 km	t	76,344	0,80	61,08
			4*19.086		76,344		
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,086	8,00	152,69
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,172	2,50	95,43
			2*19.086		38,172		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	19,086	6,00	114,52
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	19,086	100,00	1 908,60
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	4,000	300,00	1 200,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zametáním po demontáži poviakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	476,159	0,35	166,66
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 806,99
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,436	15,00	246,54
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	220,00	220,00
		99	PRESUNY HMÔT				466,54
			Práce HSV				7 532,16

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	551,910	8,00	4 415,28
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
			"zvislá plocha				
			"S.20/1				
			32.448*0.30		9,734		
			"S.20/2				
			37.845*0.30		11,354		
			"S.20/3				
			37.908*0.30		11,372		
			"S.20/4				
			27.092*0.30		8,128		
			"S.20/5				
			32.402*0.30		9,721		
			"S.20/6				
			19.206*0.30		5,762		
			"S.21/1				
			37.800*0.30		11,340		
			"S.21/2				
			27.802*0.30		8,341		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	551,910	0,68	375,30
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
			"zvislá plocha				
			"S.20/1				
			32.448*0.30		9,734		
			"S.20/2				

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			37.845*0.30		11,354		
			"S.20/3				
			37.908*0.30		11,372		
			"S.20/4				
			27.092*0.30		8,128		
			"S.20/5				
			32.402*0.30		9,721		
			"S.20/6				
			19.206*0.30		5,762		
			"S.21/1				
			37.800*0.30		11,340		
			"S.21/2				
			27.802*0.30		8,341		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie poviak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	m2	476,159	0,68	323,79
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	526,660	0,68	358,13
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
			"zvislá plocha				
			"S.20/1				
			32.448*0.20		6,490		
			"S.20/2				
			37.845*0.20		7,569		
			"S.20/3				
			37.908*0.20		7,582		
			"S.20/4				
			27.092*0.20		5,418		
			"S.20/5				
			32.402*0.20		6,480		

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			"S.20/6				
			19.206*0.20		3,841		
			"S.21/1				
			37.800*0.20		7,560		
			"S.21/2				
			27.802*0.20		5,560		
20	711/A 2	712997009	Ø+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00
21	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	8,000	85,00	680,00
22	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	10,000	18,00	180,00
23	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	184,6300	516,96
24	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	476,159	2,00	952,32
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
25	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovkej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	952,318	1,50	1 428,48
			"geotextília - S.02 - S.05				
			476.159		476,159		
			"parozábrana - S.02 - S.05				
			476.159		476,159		
26	711/B 2	712990812	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu do 10st. hr. nad 30 mm do 50 mm, -0,08400t	m2	112,432	5,50	618,38
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
27	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	8,000	5,00	40,00
28	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	634,697	9,30	5 902,68
			551.91*1.15		634,697		
29	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	605,659	0,90	545,09
			526.66*1.15		605,659		
30	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	634,697	0,92	583,92
			"podkladná geotextília				
			551.91*1.15		634,697		
31	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	547,583	1,30	711,86
			"ochranná geotextília				
			476.159*1.15		547,583		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				19 532,19

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
32	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	476,159	3,00	1 428,48
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
33	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	129,7500	181,65
34	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	476,159	2,00	952,32
			"vodorovná plocha				
			"S.20/1				
			72.677		72,677		
			"S.20/2				
			93.238		93,238		
			"S.20/3				
			89.803		89,803		
			"S.20/4				
			40.276		40,276		
			"S.20/5				
			49.303		49,303		
			"S.20/6				
			18.430		18,430		
			"S.21/1				
			70.380		70,380		
			"S.21/2				
			42.052		42,052		
35	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	485,682	25,00	12 142,05
			476.159*1.02		485,682		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				14 704,50
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				
36	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	175,610	42,00	7 375,62
			"S.20/1-S.21/2				
			175.61		175,610		
37	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	76,0300	136,85
38	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	175,610	1,30	228,29
			"demontáž oplechovania atiky - S.20/1-S.21/2				
			175.61		175,610		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				7 740,76

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.20_1 - S.21_2

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				41 977,45
			Celkom v EUR				49 509,61

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.22 - S.23

Odberateľ:		Spracoval:					
Projektant:		Ks:					
Dodávateľ:		Dátum:					
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt S.22 - S.23							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky	m2	16,206	15,50	251,20
			"S.22-S.23				
			81.031*0.20		16,206		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	651,350	1,50	977,03
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.22-S.23				
			651.350		651,350		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 228,23
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	45,00	720,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atiky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,200	10,50	128,10
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	73,200	2,00	146,40
			6*12.200		73,200		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,200	12,50	152,50
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,800	0,80	39,04
			"4 km				
			4*12.200		48,800		
8	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,200	8,00	97,60
9	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,400	2,50	61,00
			2*12.200		24,400		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	12,200	6,00	73,20
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,200	100,00	1 220,00
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	300,00	600,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zameťaním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	651,350	0,35	227,97
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				3 465,81
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,922	15,00	313,83
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpl	1,000	250,00	250,00
		99	PRESUNY HMÔT				563,83
			Práce HSV				5 257,87

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.22 - S.23

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju "vodorovná plocha "S.22 417.079 "S.23 234.271 "zvislá plocha "S.22 74.308*0.30 "S.23 48.918*0.30	m2	688,318	8,00	5 506,54
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy "vodorovná plocha "S.22 417.079 "S.23 234.271 "zvislá plocha "S.22 74.308*0.30 "S.23 48.918*0.30	m2	688,318	0,68	468,06
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy "S.22 417.079 "S.23 234.271	m2	651,350	0,68	442,92
19	711/A 2	712973240	Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	4,000	5,50	22,00
20	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10° "vodorovná plocha "S.22 417.079 "S.23 234.271 "zvislá plocha "S.22 74.308*0.20 "S.23 48.918*0.20	m2	675,995	0,68	459,68
21	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
22	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	2,000	85,00	170,00
23	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	6,000	18,00	108,00
24	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	225,6100	631,71
25	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednvrstvovej, -0,00600t "S.22 417.079 "S.23 234.271	m2	651,350	2,00	1 302,70
26	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 302,700	1,80	2 344,86

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.22 - S.23

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			geotextília - S.06 - S.07				
			651.350		651,350		
			parozábrana - S.06 - S.07				
			651.350		651,350		
27	711/B 2	712990900	Demontáž vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie	kus	4,000	5,00	20,00
28	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	2,000	5,00	10,00
29	S/S20	283029060802	Odvetrací komín - dodávka	KUS	4,000	58,00	232,00
30	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	791,566	9,30	7 361,56
			688.318*1.15		791,566		
31	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	777,394	0,90	699,65
			675.995*1.15		777,394		
32	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	791,566	0,92	728,24
			podkladná geotextília				
			688.318*1.15		791,566		
33	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	749,053	1,30	973,77
			ochranná geotextília				
			651.350*1.15		749,053		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				23 881,69
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
34	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednovrstvová, prikotvením kladená voľne	m2	651,350	3,00	1 954,05
			"S.22				
			417.079		417,079		
			"S.23				
			234.271		234,271		
35	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	177,4900	248,49
36	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	651,350	2,00	1 302,70
			"S.22				
			417.079		417,079		
			"S.23				
			234.271		234,271		
37	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	664,377	25,00	16 609,43
			651.35*1.02		664,377		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				20 114,67
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
38	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atiky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	81,031	42,00	3 403,30
			"S.22-S.23				
			81.031		81,031		
39	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	35,0800	63,14
40	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek, -0,00560t	m	81,031	1,30	105,34
			demontáž oplechovania atiky - S.22-S.23				
			81.031		81,031		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				3 571,78
			Práce PSV				47 568,14
			Celkom v EUR				52 826,01

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.24 - S.25

Odberateľ:		Spracoval:					
Projektant:		Ks:					
Dodávateľ:		Dátum:					
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt S.24 - S.25							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
1	14/C 1	62242472110	Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atíky	m2	13,469	15,50	208,77
			"S.24-S.25				
			67.344*0.20		13,469		
2	14/C 1	632451507	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 20 mm	m2	428,515	1,50	642,77
			"vysprávka mazaniny po búracích prácach - S.24-S.25				
			428.515		428,515		
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				851,54
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	45,00	720,00
			"Oprava (vyspravenie) fasády po demontáži oplechovania atíky				
			16		16,000		
4	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,112	10,50	85,18
5	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,672	2,00	97,34
			6*8.112		48,672		
6	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,112	12,50	101,40
7	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,448	0,80	25,96
			"+4 km				
			4*8.112		32,448		
8	13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,112	8,00	64,90
9	13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,224	2,50	40,56
			2*8.112		16,224		
10	13/B 1	979087313	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	t	8,112	6,00	48,67
11	13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,112	100,00	811,20
12	13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	2,000	300,00	600,00
13	14/C 1	952902110	Čistenie zametáním po demontáži povlakovej krytiny a tepelnej izolácie	m2	428,515	0,35	149,98
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 745,19
		99	PRESUNY HMÔT				
14	14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,902	15,00	208,53
15	14/C 1	999281199	Zvislý presun hmôt	kpi	1,000	190,00	190,00
		99	PRESUNY HMÔT				398,53
			Práce HSV				3 995,26

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.24 - S.25

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce PSV				
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				
16	711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	448,146	8,00	3 585,17
			"vodorovná plocha				
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
			"zvislá plocha				
			"S.24				
			35.111*0.30		10,533		
			"S.25				
			30.325*0.30		9,098		
17	711/A 2	712391171	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	448,146	0,68	304,74
			"vodorovná plocha				
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
			"zvislá plocha				
			"S.24				
			35.111*0.30		10,533		
			"S.25				
			30.325*0.30		9,098		
18	711/A 2	712391172	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	428,515	0,68	291,39
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
19	711/A 2	712990010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	441,602	0,68	300,29
			"vodorovná plocha				
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
			"zvislá plocha				
			"S.24				
			35.111*0.20		7,022		
			"S.25				
			30.325*0.20		6,065		
20	711/A 2	712997009	D+M systémových lemovacích a kotviacich profilov	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
21	711/A 2	712997010	Odvodnenie strechy-strešná vpusť s ochranným košom - dod+mont	kus	2,000	85,00	170,00
22	711/A 2	712997011	Opracovanie prestupov	kus	2,000	18,00	36,00
23	711/A 2	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	146,13	409,16
24	711/B 2	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	428,515	2,00	857,03
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
25	711/B 2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	857,030	1,80	1 542,65
			"geotextília - S.06 - S.07				
			428.515		428,515		

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / S.24 - S.25

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			parozábrana - S.06 - S.07				
			428.515		428,515		
26	711/B 2	712990901	Demontáž strešnej vpuste	kus	2,000	5,00	10,00
27	S/S90	628029010418	Hydroizolačná fólia (napr. FATRAFOL 810) šedá, hrúbka 1,5 mm	M2	515,368	9,30	4 792,92
			448.146*1.15		515,368		
28	S/S90	628029010701	Parotesná fólia (napr. FATRAPAR 0,2 mm)	M2	507,842	0,90	457,06
			441.602*1.15		507,842		
29	S/S90	693029050112	Textília (napr. TIPPTEx) 300/100%PP	M2	515,368	0,92	474,14
			podkladná geotextília				
			448.146*1.15		515,368		
30	S/S90	693029050113	Textília (napr. TIPPTEx) 500/100%PP	M2	492,792	1,30	640,63
			ochranná geotextília				
			428.515*1.15		492,792		
		712	POVLAKOVÉ KRYTINY				15 471,18
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				
31	713/A 1	713142250	Montáž tepelnej izolácie doskami striech plochých do 10° PIR, jednvrstvomá, prikotvením kladená voľne	m2	428,515	3,00	1 285,55
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
32	713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,400	117,6200	164,67
33	713/B 1	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	428,515	2,00	857,03
			"S.24				
			224.858		224,858		
			"S.25				
			203.657		203,657		
34	S/S20	283017061504	Izolačná doska z tvrdej PIR peny pre ploché strechy, hrúbka 140 mm 1200 x 600 mm, napr. ISOVER PUREN FD-L	M2	437,085	25,00	10 927,13
			428.515*1.02		437,085		
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				13 234,38
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
35	764/A 6	764301111,1	Oplechovanie atíky poplatovaným plechom - dodávka a montáž	m	67,344	42,00	2 828,45
			"S.24-S.25				
			67.344		67,344		
36	764/A 7	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,800	29,1600	52,49
37	764/B 1	764334880	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviok, -0,00560t	m	67,344	1,30	87,55
			demontáž oplechovania atíky - S.24-S.25				
			67.344		67,344		
		764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				2 968,49
			Práce PSV				31 674,05
			Celkom v EUR				35 669,31

HSH izol s.r.o.

Rozpočet Strechy - rekonštrukcia / VRN

Odberateľ:			Spracoval:				
Projektant:			Ks:				
Dodávateľ:			Dátum:				
Zákazka Strechy - rekonštrukcia							
Objekt VRN							
Výkaz výmer							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom
			Práce HSV				
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
1	R/R 0	1-01ZS	Zariadenie staveniska - predbežná cena	súb	1,000	1 600,00	1 600,00
			"kancelársky a skladový kontajner, mobilné (chemické) WC, mobilný žeriav / stavebný výťah				
			1		1,000		
2	R/R 0	1-02ZS	Zariadenie staveniska - oplatenie - predbežná cena	súb	1,000	980,00	980,00
3	R/R 0	1-03IC	Inžinierska činnosť - predbežná cena	súb	1,000	2 500,00	2 500,00
		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 080,00
			Práce HSV				5 080,00
			Celkom v EUR				5 080,00

HSH izoI s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.12.2024

Číslo vložky: 8248

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : HSH izol s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Trnavská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 920

c) **Názov obce:** Sereď

d) **Psč:** 92601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36353604

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 04.08.2017

Obchodné meno : HSH izol s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Trnavská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 920

c) **Názov obce:** Sereď

d) **Psč:** 92601

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36353604

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 03.08.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Nagy & Partners, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Športová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 470/11

c) **Názov obce:** Galanta

d) **Psč:** 92401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36869341

Platnosť : od: 04.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Róbert Hubinák

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vodná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1487/3

c) **Názov obce:** Veľké Zálužie

d) **Psč:** 951 35

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 04.08.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 26.02.2024

Dátum overenia : 24.02.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU/ CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below.

POIŠŤOVATEĽ/INSURER/
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED
HSH izoť s.r.o.
Trnavská 920, 926 01 Sered'
IČO: 36353604

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA / TYPE OF INSURANCE	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu/ Environmental Liability
POISTNÝ PRINCÍP / TRIGGER	Prvé zistenie/First Discovery
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY / POLICY NO.	K550048691
ZAČIATOK POISTENIA/INSURANCE INCEPTION	10. 10. 2024
TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ / THIS CERTIFICATE IS VALID	10. 10. 2024 - 9. 10. 2025
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ / COVERAGE TERRITORY	EU a EFTA
POISTNÁ SUMA NA JEDNU A VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ LIMIT FOR EACH AND ALL LOSSES DURING THE POLICY PERIOD	300 000 €
NOTES/REMARKS	

JOZEF PASKA
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POIŠŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V BRATISLAVE, 10. 10. 2024
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF
CERTIFICATE ISSUE