

DODATOK č. 5 k ZMLUVE O DIELO č. 373/2024 zo dňa 2.5.2024 a jej DODATKU č. 1 zo dňa 29.5.2024 a jej DODATKU č. 2 zo dňa 20.6.2024 a jej DODATKU č. 3 zo dňa 4.9.2024 a jej DODATKU č. 4 zo dňa 16.10.2024

uzavretých podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi zmluvnými stranami:

Na jednej strane:

Názov: Obec Pribeta

Sídlo organizácie: Hlavná ulica 621/113, 946 55 Pribeta

Právna forma: Samospráva

Štatutár: Norbert Zsitva, starosta obce

IČO: 00306649

DIČ: 2021029351

Telefón: 035/7693101

E-mail: obec@pribeta.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 2966 6680

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Mierová 398/70, 946 55 Pribeta

IČO: 55702058

DIČ: 2122066474

Štatutárny orgán: Norbert Zsitva, konateľ

Telefón:

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK25 7500 0000 0040 3241 0846

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Číslo zápisu Oddiel Sro, Vložka číslo 61274/P

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Predmetom dodatku je zmena sadzby DPH nasledovne:

Zákonom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bol novelizovaný § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), kde sa s účinnosťou od 01.01.2025 sadzba dane na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa mení z doterajších 10 % na 5 % zo základu dane. Podľa § 27 ods. 5 zákona o DPH platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Na základe uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na zmene percentuálnej výšky DPH.

SO-02 Nájomný dom 6 b.i.:

Cena bez DPH: 444 622,50 EUR

DPH 5%: 22 231,13 EUR

Cena spolu s DPH: 466 853,63 EUR

Technická vybavenosť:

SO-03 Areálový vodovod:

Cena bez DPH: 4 929,75 EUR

DPH 5%: 246,49 EUR

Cena spolu s DPH: 5 176,24 EUR

SO-04 Žumpa a vonkajšia kanalizácia do žumpy:

Cena bez DPH: 20 844,23 EUR

DPH 5%: 1 042,21 EUR

Cena spolu s DPH: 21 886,44 EUR

SO-05 Prípojky NN k nájomnému domu:

Cena bez DPH: 2 221,75 EUR

DPH 5%: 111,09 EUR

Cena spolu s DPH: 2 332,84 EUR

SO-01.1 Pozemné komunikácie - Parkovisko:

Cena bez DPH: 15 251,95 EUR

DPH 5%: 762,60 EUR

Cena spolu s DPH: 16 014,55 EUR

SO-01.1 Pozemné komunikácie - Chodníky:

Cena bez DPH: 10 238,46 EUR

DPH 5%: 511,92 EUR

Cena spolu s DPH: 10 750,38 EUR

TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ SPOLU:

Cena bez DPH: 53 486,14 EUR

DPH 5%: 2 674,31 EUR

Cena spolu s DPH: 56 160,45 EUR

CENA DIELA SPOLU:

Cena bez DPH: 498 108,64 EUR

DPH 5%: 24 905,43 EUR

Cena spolu s DPH: 523 014,07 EUR (slovom päťstodvadsaťtritisícštrnásť eur sedem eurocentov)

Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri vyhotovenia a zhotoviteľovi jedno vyhotovenie.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle www.crz.gov.sk.

V Pribete, dňa:30.1.2025

V Pribete, dňa:30.1.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Norbert Zsitva, starosta obce

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Norbert Zsitva, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-02
Stavba: Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

JKSO:
Miesto: Pribeta

KS:
Datum: 30.1.2025

Objednávateľ:
Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	444 622,50
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	5,00%	444 622,50	22 231,13

Cena s DPH	v	EUR	466 853,63
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIC: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	SO-02		
Stavba:	Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.		
Miesto:	Pribeta	Dátum:	30.01.2025
Objednávateľ:	Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta	Projektant:	Ing. Arch. Milan Schwarz
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			444 622,50	466 853,63
1		Architektúra	337 523,79	354 399,98
2		Zdravotechnika	15 771,95	16 560,55
3		Elektroinštalácia	24 637,46	25 869,33
4		Ústredné kúrenie	64 124,16	67 330,37
6		Bleskozvod a uzemnenie	2 565,14	2 693,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

1 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

337 523,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	337 523,79	5,00%	16 876,19

Cena s DPH

v EUR

354 399,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto: Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

337 523,79

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

188 816,35

1 - ZEMNE PRÁCE	10 753,95
2 - ZÁKLADY	37 938,97
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	45 042,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 475,38
5 - KOMUNIKÁCIE	92,98
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	71 638,77
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 089,68
99 - Presun hmôt HSV	11 784,21

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

148 707,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 168,77
713 - Izolácie tepelné	14 106,54
762 - Konštrukcie tesárske	24 982,13
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 392,65
764 - Konštrukcie klampiarske	18 524,74
765 - Krytiny tvrdé	2 812,79
766 - Konštrukcie stolárske	27 219,21
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14 499,32
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	4 686,88
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 005,74
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	7 462,36
783 - Nátery	2 929,18
784 - Maľby	4 917,13

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 337 523,79

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 188 816,35

D 1 ZEMNE PRÁCE 10 753,95

1	K	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	221,434	18,00	3 985,81
2	K	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	221,434	0,99	219,22
3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	221,434	3,77	834,81
4	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	221,434	1,52	336,58
5	K	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	221,434	3,91	865,81
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 550,040	0,28	434,01
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	221,434	0,71	157,22
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	221,434	10,75	2 380,42
9	K	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	124,400	12,38	1 540,07

D 2 ZÁKLADY 37 938,97

10	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	76,806	28,67	2 202,03
11	K	27332-1117	Základové dosky zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	69,636	116,37	8 103,54
12	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	24,950	12,66	315,87
13	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	24,950	2,71	67,61
14	K	27336-1721	Výstuž základových dosiek	t	0,475	1 587,34	753,99
15	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	4,624	1 340,99	6 200,74
16	K	27432-1117	Základové pásy zo železobetónu tr. B 25-B 30 (C20/25 - C25/30)	m3	64,532	116,37	7 509,59
17	K	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	166,647	12,66	2 109,75
18	K	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	166,647	2,71	451,61
19	K	27436-1521	Výstuž základových pásov	t	6,444	1 586,63	10 224,24

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 45 042,41

20	K	31123-1502	Murivo nosné z tehál 30 P+D P12 MVC 2,5	m3	77,574	197,43	15 315,43
21	K	31123-1503	Murivo nosné z tehál 25 AKU P+D P12 MVC 2,5	m3	34,500	196,91	6 793,40
22	K	31127-2201	Murivo nosné z bet.tvárnic DT20 hr.200mm s výplňou B20	m3	1,200	181,56	217,87
23	K	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvárnic DT30 hr.300mm s výplňou B20	m3	33,602	172,73	5 804,07
24	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	t	1,550	1 580,29	2 449,45
25	K	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	30,000	9,99	299,70
26	M	596460010800.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x115x65 mm	ks	30,000	6,14	184,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	317160112.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	61,000	13,06	796,66
28	M	596460010900.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x65 mm	ks	61,000	7,68	468,48
29	K	317160116.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	24,000	22,05	529,20
30	M	596460011300.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 2250x115x65 mm	ks	24,000	14,08	337,92
31	K	317160117.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm	ks	64,000	23,74	1 519,36
32	M	596460011400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 2500x115x65 mm	ks	64,000	15,65	1 001,60
33	K	317160119.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	18,000	27,86	501,48
34	M	596460011600.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 3000x115x65 mm	ks	18,000	18,79	338,22
35	K	33032-1310	Stĺpy zo železobetónu tr. B 20	m3	0,440	97,95	43,10
36	K	33035-1121	Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m2	m2	7,000	17,87	125,09
37	K	33035-1129	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	7,000	3,19	22,33
38	K	33036-1113	Vystuženie stĺpov, pilierov B oceľ. 10338	t	0,050	1 681,96	84,10
39	K	34224-3111	Priečky P10 HR125mm P+D	m2	341,300	23,60	8 054,68
40	K	34224-3112	Priečky P10 hr 100mm P+D	m2	16,800	9,29	156,07
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							5 475,38
41	K	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	13,292	104,84	1 393,53
42	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	97,860	9,51	930,65
43	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	97,860	3,38	330,77
44	K	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov	t	1,329	1 575,59	2 093,96
45	K	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	1,600	133,20	213,12
46	K	43036-1121	Výstuž schodišťových konštrukcií	t	0,160	1 721,92	275,51
47	K	43135-1121	Debnenie schod.konstr. s podpernou konstr. do 4 m zhotovenie	m2	8,000	24,88	199,04
48	K	43135-1122	Debnenie schod.konstr. s podpernou konstr. do 4 m odstránenie	m2	8,000	4,85	38,80
D 5 KOMUNIKÁCIE							92,98
49	K	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm - okap.chodn.	m2	33,810	2,75	92,98
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							71 638,77
50	K	61246-5111	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 284,220	6,43	8 257,53
51	K	61246-5132	Vnúťorná omietka stien - stierka pod obkladov	m2	138,700	11,76	1 631,11
52	K	61246-5136	Vnúťorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	1 145,520	9,00	10 309,68
53	K	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	79,300	1,39	110,23
54	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, roztieraná stredozrná	m2	469,380	12,58	5 904,80
55	K	62246-5112	Vonk. om.stien zo zm. Marmolit mramorové zrná stredozrná	m2	94,426	23,38	2 207,68
56	K	62248-1113	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom	m2	563,806	5,06	2 852,86
57	K	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový	m	112,700	4,94	556,74
58	K	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	235,200	2,47	580,94
59	K	625250343.S	Kontaktný zatepľovací systém z grafitového EPS hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	414,620	38,34	15 896,53
60	K	62525-2413	Zatepľovací systém POLYSTYREN bez tenkovrstvej omietky hr. 20 mm - ostenie	m2	47,760	31,79	1 518,29
61	K	62598-1123	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami hr. 50 mm - veniec	m2	58,550	10,95	641,12
62	K	62599-3010	Zatepl vonk sokla polystyr XPS-R hr. 120 mm bez omietky - sokel - základy	m2	94,426	43,89	4 144,36
63	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,750	1 347,89	2 358,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladný alebo liaty hr. do 5 cm	m2	350,000	23,74	8 309,00
65	K	63245-1229	Priplatok ZKD 1 cm hr.	m2	350,000	1,24	434,00
66	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	259,180	4,55	1 179,27
67	K	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	32,000	44,31	1 417,92
68	M	553 300390	Zárubňa oceľová 70x197	kus	10,000	34,80	348,00
69	M	553 300410	Zárubňa oceľová 80x197	kus	16,000	38,03	608,48
70	M	553 300430	Zárubňa oceľová 90x197	kus	6,000	40,27	241,62
71	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	92,000	5,70	524,40
72	M	283 116340	Parapety vonkajšie š. 350 mm	m	46,000	16,42	755,32
73	M	283 116350	Parapety vnútorné š. 250 mm	m	46,000	18,48	850,08
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							6 089,68
74	K	91711-1111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka	m	110,000	4,90	539,00
75	M	583 803030	Obrubník parkový	m	110,000	2,62	288,20
76	K	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	500,000	2,23	1 115,00
77	K	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	500,000	1,42	710,00
78	K	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	500,000	1,44	720,00
79	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	395,900	2,76	1 092,68
80	K	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. vystavby pri výške podlažia do 4 m	m2	395,900	4,01	1 587,56
81	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,389	12,19	4,74
82	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3,890	0,38	1,48
83	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,389	9,55	3,71
84	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,945	1,08	2,10
85	K	97908-7113	Nakladanie vybúraných hmôt	t	0,389	13,60	5,29
86	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,389	51,22	19,92
D 99 Presun hmôt HSV							11 784,21
87	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	914,213	12,89	11 784,21
D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV							148 707,44
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 168,77
88	K	71111-1002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	m2	490,500	0,26	127,53
89	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,368	1 895,77	697,64
90	K	71111-2002	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	m2	122,800	0,31	38,07
91	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,104	1 895,77	197,16
92	K	71111-3110	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá náterom	m2	138,700	0,26	36,06
93	M	111 631100	Náter hydroizolačný	kg	166,440	13,67	2 275,23
94	M	111 631120	Páska izolačná	m	150,000	2,17	325,50
95	K	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	490,500	3,88	1 903,14
96	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	490,500	3,05	1 496,03
97	K	71114-2559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	122,800	4,22	518,22
98	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	122,800	3,05	374,54
99	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	70,686	2,54	179,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		713	Izolácie tepelné				14 106,54
100	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	395,900	1,34	530,51
101	M	631 5A0112	Doska z minerálnej vlny NOBASIL MPN - hr.200 mm	m2	435,490	13,88	6 044,60
102	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	350,000	0,86	301,00
103	M	631 000003	Podlahový polystyrén hr. 80 mm - 1NP	m2	385,000	9,27	3 568,95
104	K	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	745,900	3,66	2 729,99
105	M	611 955080	Folia PE	m2	820,490	0,98	804,08
106	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,261	1,27	127,41
D		762	Konštrukcie tesárske				24 982,13
107	K	76233-2120	Dodávka a montáž krovov viazaných - system Mytec	m2	498,000	39,25	19 546,50
108	K	76234-2202	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	498,000	4,13	2 056,74
109	M	605 171123	Strešná lata	m	3 108,000	0,38	1 181,04
110	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	6,850	27,47	188,17
111	K	76242-1014	Obloženie podhládov z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky do 18 mm	m2	80,000	12,68	1 014,40
112	K	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podhládov	m3	1,600	3,60	5,76
113	K	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	224,954	4,40	989,52
D		763	Konštrukcie - drevostavby				11 392,65
114	K	76313-2110	Podhlady sadr. D112 zaves. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	369,800	27,37	10 121,43
115	K	76313-2310	Podhlady sadr. D112 zaves. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKB 12,5 mm	m2	26,100	29,57	771,78
116	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	113,541	4,40	499,44
D		764	Konštrukcie klampiarske				18 524,74
117	K	76417-2008	Krytina strešná plechová	m2	540,120	27,86	15 047,74
118	K	76417-2074	Úžľabie včítane tesnenia sklon do 30°	m	16,000	15,26	244,16
119	K	76417-2080	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°	m	46,000	18,51	851,46
120	K	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	110,000	13,88	1 526,80
121	K	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	8,000	9,19	73,52
122	K	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	32,000	13,44	430,08
123	K	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	194,088	1,81	350,98
D		765	Krytiny tvrdé				2 812,79
124	K	76590-1050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna	m2	498,000	5,34	2 659,32
125	K	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	%	28,037	5,47	153,47
D		766	Konštrukcie stolárske				27 219,21
126	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	kus	26,000	19,55	508,30
127	M	549 136410	Kľučky, guľa, zámok	sada	26,000	39,96	1 038,96
128	M	611 601260	Dvere vnútorné plné 700x1970	kus	10,000	131,96	1 319,60
129	M	611 601860	Dvere vnútorné plné 800x1970	kus	16,000	131,96	2 111,36
130	K	76666-1122	Montáž dvier vchod. protipož.-D1P, D1L, D4L	kus	7,000	118,03	826,21
131	M	611 000001	Vchodové dvere hliníkové protipožiarne exterierové 1000/2100-D1P, D1L	kus	6,000	1 798,60	10 791,60
132	M	611000002	Vstupné dvere technickej miestnosti, protipožiarne exterierové 1000/2100-D4L	kus	1,000	1 906,13	1 906,13
133	K	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	kus	26,000	7,38	191,88
134	M	611 873760	Prah bukový dĺžka 70 šírka 10cm	kus	10,000	7,19	71,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	M	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	16,000	8,02	128,32
136	K	76681-2115	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 280cm	kus	6,000	56,70	340,20
137	M	429 4B0101	Digestor kuchynský	kus	6,000	194,52	1 167,12
138	M	429 4B0103	Elektrický sporák	kus	6,000	381,23	2 287,38
139	M	615 180150	Linka kuchynská dl.2750 mm	kus	6,000	733,13	4 398,78
140	K	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	244,540	0,54	131,47
D 767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				14 499,32
141	K	76711-1110	Montáž plastových výplní otvorov	bm	180,300	17,93	3 232,78
142	M	553 4C1189	Plastové okno 1800x1600 O,OS-O3,O4	kus	8,000	383,79	3 070,32
143	M	553 4C1190	Plastové okno 900x1600 OS-O5,O6	kus	4,000	200,63	802,52
144	M	553 4C1193	Plastové okno 600x750 OS-O10,O11	kus	10,000	118,06	1 180,60
145	M	553 4C1194	Plastové okno 2000x750 O,OS-O7	kus	1,000	247,65	247,65
146	M	553 4C1195	Plastové okno 900x750 OS-O9,O10	kus	2,000	136,85	273,70
147	M	553 4C1196	Plastová balkónová zostava 2700x2500-O1,O2	kus	6,000	690,44	4 142,64
148	K	76716-1110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	7,800	3,52	27,46
149	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - zábradlie oceľové vrát. náterov	m	7,800	181,42	1 415,08
150	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	121,136	0,88	106,57
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				4 686,88
151	K	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keramických vrát. sokla do v. 10 cm	m2	121,080	16,09	1 948,18
152	M	597 635001	Dlažba keramická	m2	133,188	19,55	2 603,83
153	K	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	38,867	3,47	134,87
D 775			Podlahy vlysové a parketové				7 005,74
154	K	775550110.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	259,180	17,43	4 517,51
155	M	611980003005.S	Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm	m2	264,364	8,51	2 249,74
156	K	77597-1312	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr.do 0,1 mm	m2	259,180	0,65	168,47
157	K	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	68,216	1,03	70,02
D 781			Obklady z obkladačiek a dosiek				7 462,36
158	K	78141-1013	Montáž obkladov vnútorných	m2	138,700	25,08	3 478,60
159	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	152,570	19,21	2 930,87
160	M	597 670010	Lišty pre obklady	bm	208,000	4,55	946,40
161	K	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	54,472	1,96	106,49
D 783			Nátery				2 929,18
162	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	50,400	7,89	397,66
163	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	50,400	2,80	141,12
164	K	78371-1101	Nátery tesárskych konštr. olejové napustenie	m2	498,000	1,24	617,52
165	K	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	498,000	3,56	1 772,88
D 784			Maľby				4 917,13
166	K	78441-3301	Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m - penetrácia	m2	1 541,420	0,84	1 294,79
167	K	78445-2571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 541,420	2,35	3 622,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 771,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 771,95	5,00%	788,60

Cena s DPH

v EUR

16 560,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 771,95

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

15 771,95

713 - Izolácie tepelné

777,31

721 - Vnútorná kanalizácia

3 238,83

722 - Vnútorný vodovod

4 892,59

725 - Zariaďovacie predmety

6 863,22

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 771,95

D D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

15 771,95

D 713 Izolácie tepelné

777,31

1	K	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	202,000	2,62	529,24
2	M	283 771025	Izolácia potrubia TUBOLIT 22x13mm	m	100,000	0,79	79,00
3	M	283 771028	Izolácia potrubia TUBOLIT 20x13mm	m	102,000	0,77	78,54
4	K	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	15,000	2,80	42,00
5	M	283 771060	Izolácia potrubia TUBOLIT 28x30mm	m	10,000	2,78	27,80
6	M	283 771100	Izolácia potrubia TUBOLIT 35x30mm	m	5,000	3,10	15,50
7	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,819	1,37	5,23

D 721 Vnútna kanalizácia

3 238,83

8	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	95,000	13,10	1 244,50
9	M	286 7101000	PVC-U čistiaci tvarovka 110	ks	6,000	14,08	84,48
10	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	10,000	16,81	168,10
11	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	4,000	19,55	78,20
12	K	72117-1113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	m	4,000	25,02	100,08
13	K	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	40,000	8,31	332,40
14	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	30,000	8,80	264,00
15	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	28,000	2,41	67,48
16	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	6,000	2,84	17,04
17	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	6,000	4,21	25,26
18	K	72122-3405	Zápachové uzávery umývadlové	kus	10,000	9,97	99,70
19	K	72122-3406	Zápachové uzávery vaňové a sprchové	kus	6,000	10,75	64,50
20	K	72122-5202	Zápachové uzávery drezové	kus	6,000	19,16	114,96
21	K	72124-2116	Lapače strešných splavenín DN 125	kus	8,000	31,38	251,04
22	K	72127-3145	Ventilačná hlavica DN 110	ks	6,000	31,77	190,62
23	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	179,000	0,57	102,03
24	K	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	35,236	0,98	34,44

D 722 Vnútny vodovod

4 892,59

25	K	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	m	102,000	12,12	1 236,24
26	K	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 26	m	100,000	15,44	1 544,00
27	K	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 32	m	10,000	26,30	263,00
28	K	72217-3315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 40	m	5,000	37,64	188,20
29	K	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	38,000	3,07	116,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	422 105130	Ventil spätný DN 15	kus	6,000	8,41	50,46
31	M	422 3A0901	Kohút guľový na vodu 1/2"	kus	14,000	4,69	65,66
32	M	422 3A1101	Filter 1/2"	kus	6,000	5,77	34,62
33	M	422 3A1201	Poistný ventil 1/2"	kus	6,000	32,65	195,90
34	M	422 3A1203	Kohút vypúšť. uzáver	kus	6,000	4,11	24,66
35	K	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	6,000	4,17	25,02
36	M	422 3A0903	Kohút guľový na vodu 1"	kus	6,000	11,83	70,98
71	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	21,37	21,37
72	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25/30 m hadica	ks	1,000	264,81	264,81
68	K	722263415.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	12,000	14,20	170,40
69	M	388240001100	Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm	ks	6,000	21,95	131,70
70	M	388240001200	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm	ks	6,000	21,95	131,70
37	K	72229-0229	Tlakové skúšky vodov. potrubia plastového do DN 50	m	217,000	0,78	169,26
38	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	217,000	0,74	160,58
39	K	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	46,674	0,59	27,37
D 725 Zariaďovacie predmety							6 863,22
40	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000	27,86	167,16
41	M	642 0120050	Sanitárna keramika WC Kombi - biely	ks	6,000	145,26	871,56
42	M	642 3E9021	WC sedátko	kus	6,000	19,07	114,42
43	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000	29,04	290,40
44	M	642 1370600	Umývadlo biele	ks	10,000	41,60	416,00
45	K	72522-9103	Montáž vane akrylátovej	súbor	4,000	50,83	203,32
46	M	554 210000	Vaňa akrylátová KLASIK biela	kus	4,000	201,37	805,48
47	K	72524-9105	Montáž sprchových kabínov - komplet	súbor	2,000	56,21	112,42
48	M	551 926250	Sprchová kabína + vanička	kus	2,000	464,31	928,62
49	K	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých	súbor	6,000	22,48	134,88
50	M	642 8121100	Drez kuchynský jednodielný nerez.	ks	6,000	63,54	381,24
51	K	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou do G 1/2	súbor	50,000	6,16	308,00
52	M	551 001000	Rohový ventil 1/2"	kus	44,000	5,47	240,68
53	M	553 9D0601	Práčkový ventil podmietskový	kus	6,000	6,36	38,16
54	K	72582-9201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov	kus	16,000	10,27	164,32
55	M	551 431420	Batéria drezová stojanková	kus	6,000	41,06	246,36
56	M	551 431450	Batéria umývadlová stojanková	kus	10,000	37,15	371,50
57	K	72583-9203	Montáž batérii vaňových nást. G 1/2	súbor	4,000	11,53	46,12
58	M	358 5444P02	Batéria vaňová nást.	kus	4,000	62,56	250,24
59	K	72584-9201	Montáž batérii sprch. násten. s pevnou výškou	kus	2,000	11,64	23,28
60	M	551 4513100	Batéria sprchová s ručnou sprchou	ks	2,000	82,70	165,40
61	K	72586-0010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	kus	10,000	14,18	141,80
62	K	72586-9203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	kus	6,000	15,44	92,64
63	K	72586-9209	Montáž zápach. uzávierok vaňových DN 32	kus	4,000	25,81	103,24
64	K	72586-9210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	2,000	20,14	40,28
65	K	72598-0113	Dvierka 30/30	kus	4,000	15,55	62,20
66	K	72599-9906	Zariaďovacie predmety HZS	hod	10,000	12,22	122,20
67	K	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	72,641	0,29	21,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 637,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 577,46	5,00%	1 228,87

Cena s DPH

v EUR

25 866,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 637,46

M - Práce a dodávky M

24 637,46

21-M - Elektromontáže

24 637,46

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 637,46

D M

Práce a dodávky M

24 637,46

D 21-M

Elektromontáže

24 637,46

1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	1 680,000	0,48	806,40
2	M	MATERIÁL	Trubka FXP 25	m	1 680,000	0,52	873,60
3	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	120,000	0,51	61,20
4	M	MATERIÁL.1	Trubka FXP 32	m	120,000	0,95	114,00
5	K	MONTÁŽ.1	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	228,000	1,15	262,20
6	M	MATERIÁL.2	Krabica KU 68-1901	ks	228,000	0,26	59,28
7	K	MONTÁŽ.2	Vysek, kápies pre v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm (KP, KR)	ks	228,000	0,54	123,12
8	K	MONTÁŽ.3	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	820,000	2,32	1 902,40
9	K	MONTÁŽ.4	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	m	210,000	2,45	514,50
10	K	MONTÁŽ.5	Spínač špeciálny vč. zapojenia,spínač osvetlenia	ks	6,000	10,78	64,68
11	M	MATERIÁL.3	Pohybový senzor	ks	6,000	12,39	74,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	MONTÁŽ.6	Montáž - tlačidlo zvončekové	ks	6,000	5,41	32,46
13	M	MATERIÁL.4	Tlačidlo zvončekové	ks	6,000	6,14	36,84
14	K	MONTÁŽ.7	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000	2,53	30,36
15	M	MATERIÁL.5	Spínač č. 1, IP20 - Asfora	ks	12,000	2,80	33,60
14	K	MONTÁŽ.7.1	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,75	2,75
15	M	MATERIÁL.6	Spínač č. 1, IP44 - Asfora	ks	1,000	3,93	3,93
16	K	MONTÁŽ.8	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5	ks	26,000	2,74	71,24
17	M	MATERIÁL.7	Prepínač sériový č.5, IP20 - Asfora	ks	26,000	2,63	68,38
18	K	MONTÁŽ.9	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6	ks	20,000	2,53	50,60
19	M	MATERIÁL.8	Prepínač striedavý č.6, IP20 - Asfora	ks	20,000	1,82	36,40
20	K	MONTÁŽ.10	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	102,000	2,99	304,98
21	M	MATERIÁL.9	Zásuvka domová dvojité, IP20 - Asfora	ks	102,000	2,89	294,78
20	K	MONTÁŽ.11	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie	ks	4,000	3,25	13,00
21	M	MATERIÁL.10	Zásuvka jednopólová do vonk. prostredia, IP44 - Asfora	ks	4,000	5,25	21,00
22	K	MONTÁŽ.12	Sporáková prípojka, pre zapustenú montáž vč. tlejivky	ks	6,000	4,96	29,76
23	M	MATERIÁL.11	Šporáková prípojka 3F, 20A, 400V	ks	6,000	29,38	176,28
22	K	MONTÁŽ.13	Montáž vačkového spínača 25A/400V v krabici na stenu	ks	4,000	7,95	31,80
23	M	MATERIÁL.12	Vačkový spínač 25A/400V	ks	4,000	24,09	96,36
24	K	MONTÁŽ.14	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	6,000	145,35	872,10
25	M	MATERIÁL.13	Rozvádzač RB (bez riadiacej jednotky pre rekup. jednotiek)	ks	6,000	405,68	2 434,08
24	K	MONTÁŽ.14	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	158,85	158,85
25	M	MATERIÁL.14	Rozvádzač RK	ks	1,000	702,39	702,39
26	K	MONTÁŽ.15	Montáž - Svetidlo LED, stropné, IP20	ks	28,000	9,75	273,00
25	M	MATERIÁL.15	Svetidlo LED, stropné, prisadené, 230V, max. 40W, IP20	ks	28,000	35,92	1 005,76
26	K	MONTÁŽ.16	Montáž - Svetidlo LED, stropné, IP44	ks	1,000	9,75	9,75
25	M	MATERIÁL.16	Svetidlo LED, stropné, prisadené, 230V, max. 40W, IP44	ks	1,000	46,22	46,22
27	K	MONTÁŽ.17	Montáž - Svetidlo LED, nástenné, IP20	ks	4,000	9,75	39,00
25	M	MATERIÁL.17	Svetidlo LED, nástenné, prisadené, 230V, max. 20W, IP44	ks	4,000	33,39	133,56
28	K	MONTÁŽ.18	Montáž - Svetidlo LED, nástenné, IP44	ks	6,000	9,75	58,50
25	M	MATERIÁL.17.1	Svetidlo LED, nástenné, prisadené, 230V, max. 20W, IP44	ks	6,000	64,01	384,06
28	K	MONTÁŽ.19	Montáž - Svetidlo LED, nástenné, nad zrkadlom IP44	ks	6,000	9,75	58,50
25	M	MATERIÁL.18	Svetidlo LED, nástenné, prisadené nad zrkadlom, 230V, max 20W, IP44	ks	6,000	40,35	242,10
28	K	MONTÁŽ.20	Montáž - Svetidlo LED, nástenné, pod kuchynskú linku IP44	ks	6,000	9,75	58,50
25	M	MATERIÁL.19	Svetidlo LED, nástenné, prisadenie pod kuchynskú linku, 230V, max. 20W, IP44	ks	6,000	14,26	85,56
29	K	MONTÁŽ.21	Montáž – vývod - zapojenie svetidla	ks	16,000	9,75	156,00
25	M	MATERIÁL.20	Svorka krabicová, lustrová (bez dodávky svetidiel)	ks	16,000	0,22	3,52
30	K	Materiál a montáž	Rekuperačné jednotky 230V/60W vrátane montáže	ks	16,000	200,00	3 200,00
30	K	MONTÁŽ.23	Zapojenie tepelných čerpadiel (3 x vnútorná, 3 x vonkajšia jednotka)	ks	6,000	19,69	118,14
31	K	MONTÁŽ.24	Vodič NN a VN v rúrkach CY 6	m	330,000	0,64	211,20
32	M	MATERIÁL.21	Vodič medený CY 6	m	330,000	0,73	240,90
31	K	MONTÁŽ.25	Vodič NN a VN v rúrkach CY 10	m	50,000	0,64	32,00
32	M	MATERIÁL.22	Vodič medený CY 10	m	50,000	1,28	64,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	MONTÁŽ.26	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	120,000	0,66	79,20
34	M	MATERIÁL.23	Kábel silový medený CYKY-O 2x01,5	m	120,000	0,45	54,00
35	K	MONTÁŽ.27	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	200,000	0,64	128,00
36	M	MATERIÁL.24	Kábel silový medený CYKY-O 3x01,5	m	200,000	0,52	104,00
37	K	MONTÁŽ.27	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	880,000	0,55	484,00
38	M	MATERIÁL.25	Kábel silový medený CYKY-J 3x01,5	m	880,000	0,66	580,80
39	K	MONTÁŽ.28	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	880,000	0,64	563,20
40	M	MATERIÁL.26	Kábel silový medený CYKY-J 3x02,5	m	880,000	0,95	836,00
43	K	MONTÁŽ.29	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	160,000	0,83	132,80
44	M	MATERIÁL.27	Kábel silový medený CYKY-J 5x02,5	m	160,000	1,78	284,80
45	K	MONTÁŽ.30	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	150,000	1,34	201,00
46	M	MATERIÁL.28	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	150,000	6,79	1 018,50
47	K	MONTÁŽ.31	Montáž domového zvončeka	ks	6,000	8,26	49,56
48	M	MATERIÁL.29	Zvonček domový 8/12V	ks	6,000	6,93	41,58
49	K	MONTÁŽ.32	Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vo	ks	6,000	19,31	115,86
50	M	MATERIÁL.30	Ekvipotenciálna svorkovnica pre doplnkové pospájanie	ks	6,000	7,85	47,10
51	K	MONTÁŽ.33	Svorkovnica pre hlavné pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodič	ks	2,000	57,43	114,86
52	M	MATERIÁL.31	Svorkovnica pre hlavné pospájanie	ks	2,000	63,15	126,30
53	K	MONTÁŽ.34	Svorka na potrub "Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	44,000	1,52	66,88
54	M	MATERIÁL.32	Svorka Bernard s medeným pásikom	ks	44,000	2,34	102,96
55	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	3,000	113,27	339,80
56	K	OSTATNÉ.1	Murárska výpomoc	%	1,000	104,86	104,86
57	K	OSTATNÉ.2	Podieľ pridružených výkonov	%	6,000	104,85	629,11
58	K	OSTATNÉ.3	Mimostavenisková preprava	%	3,000	218,12	654,36
59	K	OSTATNÉ.4	Revízia elektrickej inštalácie a zariadení	súb	1,000	800,00	800,00
60	K	OSTATNÉ.5	Kusová skúška rozvádzača	súb	1,000	140,00	140,00
61	K	Materiál a montáž	Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom s zabudovanou spätnou klapkou napojenie DN 100, Vzduchový výkon min. 60 max. 120 m3/h vrátane montáže	ks	2,000	30,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

4 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 124,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 124,16	5,00%	3 206,21

Cena s DPH

v EUR

67 330,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

4 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 124,16

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

64 090,65

713 - Izolácie tepelné

474,34

731 - Kotolne

38 007,28

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

10 317,10

733 - Rozvod potrubia

7 516,44

734 - Armatúry

1 968,22

735 - Vykurovacie telesá

5 807,27

PSV - Práce a dodávky PSV

33,51

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

33,51

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

4 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64 124,16
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					64 090,65
D	713	Izolácie tepelné					474,34
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	83,000	2,62	217,46
2	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	19,000	1,37	26,03
3	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	1,77	35,40
4	M	125487561	Izolačná trubica Armacel / kaučuk / dxh 22/19 mm	m	28,000	4,02	112,56
5	M	12548756	Izolačná trubica Armacel / kaučuk / dxh 28/19 mm	m	16,000	4,80	76,80
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,789	1,27	6,09
D	731	Kotolne					38 007,28
7	K	732460080.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	3,000	657,66	1 972,98
8	M	484730000200.S 11	Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S	ks	3,000	9 607,25	28 821,75
9	M	484730000200.S 14	Výhrevný pás pre vaňu kondenzu 1,2 m	ks	3,000	120,23	360,69
10	M	484730000200.S 16	Instalačná sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem	ks	3,000	704,78	2 114,34
11	K	731291020.S	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	71,47	71,47
12	M	484810004400.S	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrubežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, výkon 50/25 kW	sada	1,000	436,94	436,94
13	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	95,65	95,65
14	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, + servopohon SR10	sada	1,000	842,61	842,61
15	K	73112-2004	Uvedenie zariadenia do prevádzky, servisné spustenie	súb	1,000	1 257,07	1 257,07
16	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	350,280	3,23	1 129,92
17	K	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	%	280,200	3,23	903,86
D	732	Ústredné kúrenie - strojovne					10 317,10
18	K	732111403.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	26,44	26,44
19	M	484650000300.S	Rozdeľovač DN 32 - 2 násobný s tep. izoláciou + upevnenie na stenu	ks	1,000	453,56	453,56
20	K	732111403.S21	Montáž upravovne vody	ks	1,000	82,70	82,70
21	M	48465000030045	Chemická úprava vody Aquaset 500 - N + regeneračná soľ 75 kg	súb	1,000	1 033,22	1 033,22
22	K	732211254.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody objem do 500 l	ks	2,000	118,67	237,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484730000200.1 2	Akumulačná nádoba Vitocell - E 400l	ks	1,000	924,72	924,72
24	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	3,000	9,00	27,00
25	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	3,000	52,06	156,18
26	K	724312015.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 25 l	ks	1,000	23,22	23,22
27	M	484620000900.S	Nádoba expanzná s vakom 25 l, neprietočné s protikoróznou ochranou, D 280 mm, v 520 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar	ks	1,000	86,22	86,22
28	K	732610055.S	Montáž 4 solárnych kolektorov plochých na rovnú strechu, na stojato v sklone 45°	ks	1,000	806,05	806,05
29	M	484730000200.1 8	Upevňovacia sada pre šikmé strechy	ks	1,000	425,21	425,21
30	M	484730000200.1 7	Plochý kolektor Vitosol 200-FM	ks	1,000	657,86	657,86
31	M	484730000200.1 5	Zostava solár, Vitosol 200 FM, 6,9 m2, zásobník TUV 400l	súb	1,000	4 283,41	4 283,41
32	M	484730000200.S 19	Solárne ručné čerpadlo	ks	3,000	88,95	266,85
33	M	484730000200.S 31	Komunikačný modul LON	ks	2,000	160,31	320,62
34	M	484730000200.S 33	Spojovací kábel LON a Koncový odpor	súb	1,000	40,38	40,38
35	M	484730000200.S 36	Ponorný snímač teploty a príložný snímač teploty	ks	3,000	60,61	181,83
36	M	484730000200.S 39	Termostatický zmiešavací automat 35-60°C	ks	1,000	70,38	70,38
37	M	484730000200.S 1	Tyfoacor, nemrznúca zmes 25 l	ks	1,000	101,66	101,66
38	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	104,397	1,08	112,25
D 733 Rozvod potrubia							7 516,44
39	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	19,000	16,03	304,57
40	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	20,000	28,26	565,20
41	K	733151119.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	28,000	21,42	599,76
42	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	16,000	29,63	474,08
43	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	39,000	0,44	17,16
44	K	73332-1603	Potrubie Alpex 20x2 mm z rúrok rovných	m	236,000	9,58	2 260,88
45	M	733 MAT02	Izolácia potrubia D 20	m	236,000	2,42	571,12
46	K	73332-1604	Potrubie Alpex 26x3 mm z rúrok rovných	m	120,000	13,20	1 584,00
47	M	733 MAT03	Izolácia potrubia D 26	m	120,000	2,63	315,60
48	K	73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	356,000	0,87	309,72
49	K	733191201.S	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	44,000	0,63	27,72
50	K	73339-2902	Vsadenie odbočky na potrubie plast. spoj lepením priem. 20mm	kus	72,000	3,87	278,64
51	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	75,834	1,37	103,78
52	K	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	59,228	1,76	104,21
D 734 Armatúry							1 968,22
53	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	72,000	1,00	72,00
54	M	484 92110356	Prechodka na plastovú ruru G 3/4"x16 /Eurokonus /	ks	72,000	2,62	188,64
55	K	73420-9112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	3,60	259,20
56	M	484 92110321	Ventil HERZ TS-90 1/2"	ks	10,000	12,50	125,00
57	M	484 92110322	Šrobenie RL-5 HERZ 1/2"	ks	10,000	7,21	72,10
58	M	484 92110323	Pripojovacia arm. HERZ 3000 SET	ks	26,000	19,46	505,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	36,000	1,55	55,80
60	M	484 9C5609	Vypúšťací kohút DN15	ks	12,000	5,23	62,76
61	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000	3,07	21,49
62	M	551 7400614	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2"	ks	4,000	5,08	20,32
63	M	551 7400619	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka 1/2"	ks	2,000	11,25	22,50
64	M	551 7400645	Armatúry a príslušenstvo filter s vymeniteľnou vložkou 1/2"	ks	1,000	63,54	63,54
65	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	19,000	4,17	79,23
66	M	551 212670	Poistný ventil 1", 3 bar	kus	3,000	34,80	104,40
67	M	551 7400390	Armatúry a príslušenstvo filter Y 1"	ks	3,000	10,27	30,81
68	M	551 7400610	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1"	ks	13,000	11,25	146,25
69	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	6,36	25,44
70	M	551 7400611	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút DN 40	ks	4,000	25,91	103,64
71	K	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	21,646	0,20	4,23
72	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,081	0,24	4,91
D 735 Vykurovacie telesá							5 807,27
73	K	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	14,000	2,74	38,36
74	K	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	12,000	5,42	65,04
75	K	73515-9120	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1800mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	14,000	41,94	587,16
76	M	484 9D1993	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	4,000	59,63	238,52
77	M	484 9D1997	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	2,000	75,27	150,54
78	M	484 9D1999	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	6,000	83,09	498,54
79	M	484 9D2001	Radiátor KORAD, Typ 11 VKP,L - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	2,000	90,91	181,82
80	K	73515-9210	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1800mm okrem VSŽ a rúrk.	kus	12,000	47,41	568,92
81	M	484 54007501	Zátka radiátorová	ks	26,000	0,98	25,48
82	M	484 54007502	Odvzdušňovák radiátorový	ks	26,000	1,03	26,78
83	M	484 54007503	Konzola radiátorová	ks	26,000	4,87	126,62
84	M	484 9D2603	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.600 x výš.600 mm	kus	4,000	72,83	291,32
85	M	484 9D2604	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.700 x výš.600 mm	kus	2,000	77,72	155,44
86	M	484 9D2613	Radiátor KORAD, Typ 21 VKP,L - dĺž.1600 x výš.600 mm	kus	4,000	128,05	512,20
87	M	484 9D2903	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dĺž.1600 x výš.600 mm	kus	2,000	150,54	301,08
88	K	73515-9240	Montáž kúp. rebr. telesa	kus	10,000	43,60	436,00
89	M	484 005000	Kúpeľňové rebr. teleso 600x1200	kus	6,000	109,48	656,88
90	M	484 005020	Kúpeľňové rebr. teleso 780x450	kus	4,000	83,09	332,36
91	K	735999906	Vykurovacie telesá - vykurovacia skúška	hod	48,000	8,31	398,88
92	K	99873-5201	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	55,101	2,25	123,88
93	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	58,469	1,56	91,45
D PSV Práce a dodávky PSV							33,51
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							33,51
94	K	722263415.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 3/4	ks	1,000	11,38	11,38
95	M	484 00502	Vodomer DN 20, SV, Qn 2,5	kus	1,000	21,90	21,90
96	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,340	0,68	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

6 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 565,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 565,14	5,00%	128,26

Cena s DPH

v EUR

2 693,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 565,14

M - Práce a dodávky M

2 565,14

21-M - Elektromontáže

2 565,14

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j.

Objekt:

6 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu2 565,14

D

M

Práce a dodávky M

2 565,14

D

21-M

Elektromontáže

2 565,14

1	K	MONTÁŽ	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	25,000	0,51	12,75
2	M	MATERIÁL	Trubka FXP 25	m	25,000	0,57	14,25
3	K	MONTÁŽ 1	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	8,000	6,67	53,36
4	M	MATERIÁL 1	Krabica KO-125	ks	8,000	3,65	29,20
5	K	MONTÁŽ 2	Uzemňovacie vedenie a súčasť zemniacej sústavy - zvary ku konštrukcie	ks	15,000	8,26	123,90
6	K	MONTÁŽ 3	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120	m	145,000	2,21	320,45
7	M	MATERIÁL 2	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	136,300	2,75	374,83
8	K	MONTÁŽ 4	Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm	m	135,000	2,21	298,35
9	M	MATERIÁL 3	Drôt AlMgSi d8.00mm	kg	18,225	5,49	100,06
10	K	MONTÁŽ 5	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm	m	35,000	2,21	77,35
11	M	MATERIÁL 4	Drôt pozinkovaný mäkký d10.00mm	kg	21,700	2,11	45,79
12	M	MATERIÁL 5	HR-Podpera PV 15	ks	64,000	0,97	62,08
13	M	MATERIÁL 6	HR-Podpera PV 22 br	ks	46,000	1,03	47,38
14	K	MONTÁŽ 6	Zachytávacia tyč vrátane upevnenia na strešný hrebeň - upevnenie do steny do 3 m	ks	4,000	18,43	73,72
15	M	MATERIÁL 7	HR-Držiak DJ 1	ks	4,000	6,41	25,64
16	M	MATERIÁL 8	HR-Držiak DJ 2	ks	4,000	4,30	17,20
17	M	MATERIÁL 9	HR-Jimacia tyč JP15	ks	4,000	6,79	27,16
18	M	MATERIÁL 10	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	4,000	1,74	6,96
19	K	MONTÁŽ 7	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	58,000	4,44	257,52
20	M	MATERIÁL 11	HR-Svorka SR 03	ks	10,000	0,79	7,90
21	M	MATERIÁL 12	HR-Svorka SS	ks	48,000	0,50	24,00
22	K	MONTÁŽ 8	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	39,000	4,44	173,16
23	M	MATERIÁL 13	HR-Svorka SK	ks	5,000	0,72	3,60
24	M	MATERIÁL 14	HR-Svorka SZ	ks	8,000	1,24	9,92
25	M	MATERIÁL 15	HR-Svorka SO	ks	12,000	1,05	12,60
26	M	MATERIÁL 16	HR-Svorka SJ 01	ks	4,000	1,25	5,00
27	M	MATERIÁL 17	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	0,77	7,70
28	K	MONTÁŽ 9	Ochranný náter proti korózii súčasti bleskozvodnej sústavy	ks	8,000	0,58	4,64
29	M	MATERIÁL 18	Ochranný náter proti korózii gumoasfalt	ks	8,000	0,66	5,28
30	K	MONTÁŽ 10	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	8,000	0,64	5,12
31	M	MATERIÁL 19	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	8,000	0,46	3,68
32	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	3,000	8,29	24,88
33	K	OSTATNÉ.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	14,00	83,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	OSTATNÉ.2	Mimostavenisková preprava	%	3,000	22,29	66,87
35	K	OSTATNÉ.3	Revízia	súb	1,000	158,85	158,85

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO-03-SO-05
Stavba: Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - pripojky

JKSO:
Miesto: Pribeta

KS:
Dátum: 30.1.2025

Objednávateľ:
Obec Pribeta, Hlavná 113. 946 55 Pribeta

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	27 995,73
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	5,00%	27 995,73	1 399,79

Cena s DPH	v	EUR	29 395,52
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SO-03-SO-05

Stavba: Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Miesto: Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

SO-03	Areálový vodovod	27 995,73	29 395,52
SO-04	Žumpa a vonkajšia kanalizácia do žumpy	4 929,75	5 176,24
SO-05	Prípojky NN k nájomnému domu	20 844,23	21 886,44
		2 221,75	2 332,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-03 - Areálový vodovod

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 929,75

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 929,75

Sadzba dane
20,00%
5,00%

Výška dane
0,00
246,49

Cena s DPH

v EUR

5 176,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-03 - Areálový vodovod

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 929,75

HSV - Práce a dodávky HSV

4 439,94

1 - Zemné práce

2 588,22

4 - Vodorovné konštrukcie

202,76

8 - Rúrové vedenie

1 648,96

PSV - Práce a dodávky PSV

489,81

722 - Zostava vodomernej šachty

489,81

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-03 - Areálový vodovod

Miesto: Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 929,75

D HSV Práce a dodávky HSV 4 439,94

D 1 Zemné práce 2 588,22

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	51,260	14,49	742,76
2	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	51,260	0,80	41,01
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	51,260	29,91	1 533,19
4	K	174201101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	39,420	1,18	46,52
5	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	8,450	19,85	167,73
6	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	5,600	10,18	57,01

D 4 Vodorovné konštrukcie 202,76

7	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	6,480	31,29	202,76
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8 Rúrové vedenie 1 648,96

8	K	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 25	m	26,000	1,77	46,02
9	M	286 138400.1	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 32x 2,9x6000 voda	kus	26,000	1,60	41,60
10	M	286 138400.11	Prechodka D 32x1"	kus	6,000	2,30	13,80
11	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	m	28,000	1,86	52,08
12	M	286 138420.1	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	28,000	2,16	60,48
13	M	286 138400.12	PE T kus D 40/32	kus	1,000	6,80	6,80
14	K	879172199	Pripl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80	kus	2,000	5,78	11,56
15	M	422911100	Súprava zemná ventilová Y1021 DN 32	kus	2,000	14,49	28,98
16	K	891173111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	kus	2,000	5,51	11,02
17	M	422 735A06.1	Navrtávací pás pre PE a PVC potrubie DN 100 ventil 5/4"	kus	2,000	84,53	169,06
18	M	422 912A01.1	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 32-50, 0,7-1,2m	kus	2,000	29,79	59,58
19	M	422 914020.1	Priklop Y4510-ventilový	kus	2,000	12,88	25,76
20	K	892233111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	54,000	2,54	137,16
21	K	892241111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	54,000	0,55	29,70
22	K	894431167.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 1000	ks	2,000	50,59	101,18
23	M	422 91402012	PVC Vodomerná šachta DN 1000/1500	kus	2,000	296,24	592,48
24	K	899102111	Dodávka a montáž poklop liatinový , 40 t	kus	2,000	103,04	206,08
25	K	899721111	Výstražná fólia a vyhľadávaci vodič na potrubí	m	54,000	1,03	55,62

D PSV Práce a dodávky PSV 489,81

D 722 Zostava vodomernej šachty 489,81

26	K	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	8,000	3,65	29,20
27	K	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	4,000	20,49	81,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	2,000	34,94	69,88
29	M	422 6B0604	Filter - FA.00.050.032 - 1 1/4"	kus	2,000	115,56	231,12
30	K	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	kus	1,000	27,74	27,74
31	K	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	49,91	49,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-04 - Žumpa a vonkajšia kanalizácia do žumpy

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 844,23

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
20 844,23

Sadzba dane
20,00%
5,00%

Výška dane
0,00
1 042,21

Cena s DPH

v EUR

21 886,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.
Mierová ulica 398/70
946 55 Pribeta
IČO: 55 702 058
DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt: **SO-04 - Žumpa a vonkajšia kanalizácia do žumpy**

Miesto: Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant: Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 844,23

HSV - Práce a dodávky HSV

20 844,23

1 - Zemné práce

8 533,40

4 - Vodorovné konštrukcie

603,27

8 - Rúrové vedenie

11 707,56

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-04 - Žumpa a vonkajšia kanalizácia do žumpy

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							20 844,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 844,23
D	1		Zemné práce				8 533,40
1	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	89,000	14,49	1 289,61
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	89,000	0,81	72,09
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	46,200	36,82	1 701,08
4	K	133301109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 4	m3	46,200	7,98	368,68
5	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	135,200	29,91	4 043,83
6	K	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	147,200	1,40	206,08
7	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	32,000	19,85	635,20
8	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	21,300	10,18	216,83
D	4		Vodorovné konštrukcie				603,27
9	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	19,280	31,29	603,27
D	8		Rúrové vedenie				11 707,56
10	K	831263195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	1,000	20,32	20,32
11	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	92,000	1,17	107,64
12	M	286 110151	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	8,000	11,68	93,44
13	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	2,000	13,52	27,04
14	M	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,0x5000	kus	2,000	21,57	43,14
15	M	286 110208	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x4,9x5000	kus	6,400	32,04	205,06
16	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	92,000	0,83	76,36
17	K	894431135.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 1900 do 2200mm	ks	4,000	39,03	156,12
18	M	286 5A2303	PVC revízna šachta DN 400 dno	kus	4,000	2,02	8,08
19	M	286 5A2472	Šachtová rúra PVC DN400	kus	4,000	39,12	156,48
20	M	286 5A2504	Teleskop pre šachtu s poklopom T40	kus	4,000	72,19	288,76
21	K	894421131	Osadenie prefa šachiet nad 10 t	kus	2,000	201,25	402,50
22	M	921 AN37990	Žumpa s objemom 20m3 KL RN 20	kus	2,000	5 031,25	10 062,50
23	K	899102111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	6,000	10,02	60,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-05 - Prípojky NN k nájomnému domu

JKSO:

Miesto: Pribeta

KS:

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Arch. Milan Schwarz

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 221,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 221,75	5,00%	111,09

Cena s DPH

v EUR

2 332,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky

Objekt:

SO-05 - Prípojky NN k nájomnému domu

Miesto:

Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Projektant:

Ing. Arch. Milan
Schwarz

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 221,75

21-M - Elektromontáže

2 221,75

21-M - Elektromontáže

1 600,83

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

475,80

OST - Ostatné

145,12

ROZPOČET

Stavba: Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“ - Nájomný dom 6 b.j. - prípojky
 Objekt: SO-05 - Prípojky NN k nájomnému domu

Miesto: Pribeta
 Dátum: 30.01.2025
 Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta
 Projektant: Ing. Arch. Milan Schwarz
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 221,75**

D 21-M Elektromontáže **2 221,75**

D 21-M Elektromontáže **1 600,83**

1	K	MONTÁŽ	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	2,000	16,62	33,24
2	M	MATERIÁL	Káblová koncovka na 1 kV-ové 4-žilové netien. káble, exter. 4x35-4x50mm2	ks	2,000	11,42	22,84
3	K	MONTÁŽ.1	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	8,000	2,15	17,20
4	M	MATERIÁL.1	Okó káblové 50 Al M8	ks	8,000	0,77	6,16
5	K	MONTÁŽ.2	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,58	1,74
6	M	MATERIÁL.2	Poistka nožová 125A	ks	3,000	2,65	7,95
7	K	MONTÁŽ.3	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 25 kg	ks	1,000	130,82	130,82
8	M	MATERIÁL.3	Elektromerový rozvádzač pre SO-01	ks	1,000	1 260,63	1 260,63
9	K	MONTÁŽ.4	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x50	m	25,000	1,31	32,75
10	M	MATERIÁL.4	Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x50	m	25,000	3,50	87,50

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach **475,80**

11	K	MONTÁŽ.5	Vytičenie podzemných inžinierskych sietí (zabezpečí investor)	súb	1,000	241,50	241,50
12	K	MONTÁŽ.6	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,000	3,66	73,20
13	K	MONTÁŽ.7	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,000	1,99	39,80
14	K	MONTÁŽ.8	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	20,000	1,15	23,00
15	M	MATERIÁL.5	Drvina vápencová zmes 0-4	t	2,310	16,30	37,65
16	K	MONTÁŽ.9	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	20,000	0,11	2,20
17	M	MATERIÁL.6	Fólia červená v m	m	20,000	0,11	2,20
18	K	Pol1	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	7,000	1,15	8,05
19	K	MONTÁŽ.10	Uloženie chráničky	m	20,000	0,79	15,80
20	M	MATERIÁL.7	Kopoflex 110	m	20,000	1,62	32,40

D OST Ostatné **145,12**

21	K	OSTATNÉ	Podružný materiál	%	3,000	14,57	43,72
22	K	OSTATNÉ.1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	3,78	22,67
23	K	OSTATNÉ.2	Mimostavenisková preprava	%	1,000	18,35	18,35
24	K	OSTATNÉ.3	Revízie	súb	1,000	60,38	60,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Parkovisko

JKSO:

Miesto: Obec Pribeta

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aquaplan, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.01.2025

IČO:

00 306 649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 553 425

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 251,95

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
15 251,95

Sadzba dane
20,00%
5,00%

Výška dane
0,00
762,60

Cena s DPH

v EUR

16 014,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.
Mierová ulica 398/70
946 55 Pribeta
IČO: 55 702 058
DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Parkovisko

Miesto:

Obec Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Aquaplan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 251,95

HSV - Práce a dodávky HSV	15 251,95
1 - Zemné práce	1 097,56
5c - Stojiská pre osobné vozidlá do 3,5t hr. 410mm = 12ks	8 697,32
99 - Presun hmôt HSV	947,34
9a - Obrubníky	1 609,73
VRN - Ostatné	2 900,00

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Parkovisko

Miesto:

Obec Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Aquaplan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu15 251,95

D HSVPráce a dodávky HSV15 251,95

D 1Zemné práce1 097,56

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	21,730	4,82	104,74
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	37,650	6,22	234,18
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,650	0,93	35,01
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	59,380	2,91	172,80
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,380	0,36	21,38
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,380	6,85	406,75
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na medziskládky do 100 m3	m3	59,380	0,65	38,60
8	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	145,000	0,58	84,10

D 5cStojiská pre osobné vozidlá do 3,5t hr. 410mm = 12ks8 697,32

9	K	596912313.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva drveného fr. 4-8mm, plochy nad 100 do 300 m2	m2	145,000	15,89	2 304,05
10	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	152,250	22,03	3 354,07
11	K	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	145,000	15,16	2 198,20
12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	145,000	5,80	841,00

D 99Presun hmôt HSV947,34

13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	139,932	6,77	947,34
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D 9aObrubníky1 609,73

14	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	73,200	10,78	789,10
15	M	592170003800.S	Obrubník cestný 1xšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	73,200	9,98	730,54
16	K	451573111.S	Lôžko pod obrubníky, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,185	41,23	90,09

D VRNOstatné2 900,00

17	K	000300011.SR1	Vytýčenie jestvujúcich IS sietí	kpl.	1,000	480,00	480,00
18	K	000300016.SR2	Geodetické práce - Vytýčenie výšok, riešeného úseku	kpl.	1,000	500,00	500,00
19	K	000300016.SR3	Dočasné dopravné značenie	kpl.	1,000	300,00	300,00
20	K	000300016.SR4	Projekt skutočného vyhotovenia stavby	kpl.	1,000	150,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	000300016.SR5	Čistenie vozovky počas výstavby	kpl.	1,000	120,00	120,00
22	K	000300016.SR6	Skúšky zhutnenia zemnej pláne	kpl.	1,000	150,00	150,00
23	K	000300016.SR7	Vybavenie povolení, vrátane povolení médií a energii	kpl.	1,000	300,00	300,00
24	K	000300016.SR8	Zariadenie staveniska	kpl.	1,000	500,00	500,00
25	K	000300016.SR9	Výkon stavebného a technického dozora na stavbe	kpl.	1,000	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Chodníky

JKSO:

Miesto: Obec Pribeta

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aquaplan, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.01.2025

IČO:

00 306 649

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 553 425

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 238,46

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

10 238,46

5,00%

511,92

Cena s DPH

v EUR

10 750,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

30.1.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Chodníky

Miesto:

Obec Pribeta

Dátum:

30.01.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Aquaplan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 238,46

HSV - Práce a dodávky HSV

10 238,46

1 - Zemné práce

1 166,58

5b - chodník pre chodcov hr. 320mm

6 752,04

99 - Presun hmôt HSV

1 105,01

9a - Obrubníky

1 214,83

ROZPOČET

Stavba:

Pribeta, obytný súbor „CENTRUM“

Objekt:

SO 01.1 - Pozemné komunikácie - Chodníky

Miesto: Obec Pribeta

Dátum: 30.01.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta

Projektant: Aquaplan, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 238,46

D HSV Práce a dodávky HSV

10 238,46

D 1 Zemné práce

1 166,58

1	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,150	10,31	42,79
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	27,720	4,82	133,61
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	31,420	6,22	195,43
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	31,420	0,93	29,22
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	59,140	2,91	172,10
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	118,280	0,36	42,58
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	59,140	6,85	405,11
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na medzisklady do 100 m3	m3	59,140	0,65	38,44
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	185,000	0,58	107,30

D 5b chodník pre chodcov hr. 320mm

6 752,04

10	K	596911123.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	185,000	9,71	1 796,35
11	M	592460018100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 100x200x40 mm, prírodná	m2	194,250	10,95	2 127,04
12	K	564932111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-31,5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	185,000	6,18	1 143,30
13	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva fr. 0-31,5mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	185,000	9,11	1 685,35

D 99 Presun hmôt HSV

1 105,01

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	163,221	6,77	1 105,01
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D 9a Obrubníky

1 214,83

15	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	90,600	9,72	880,63
16	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	90,600	2,45	221,97
17	K	451573111.S	Lôžko pod obrubníky, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,722	41,23	112,23