

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:64-23-23p

Stavba:DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLĽAČANY

JKSO:

Miesto:k.ú.:Hronské Klľačany, p.č.:340/4,8

Objednávateľ:

Obec Hronské Klľačany, 935 29 Hronské Klľačany 572

Zhotoviteľ:

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:

Dátum:21. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:500 757 21

IČ DPH:SK212 017 17 02

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			483 739,84
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	483 739,84	111 260,16
Cena s DPH v EUR			595 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:23.1.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:23 -01- 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	64-23-23p		
Stavba:	DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KĽAČANY		
Miesto:	k.ú.:Hronské Kľačany, p.č.:340/4,8	Dátum:	21. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572	Projektant:	Ing.arch.K.Kollárová
Zhotoviteľ:	ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ingrid Szegheőová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		483 739,84	595 000,00
SO 01.1	VLASTNÁ STAVBA...	285 028,50	350 585,06
ZT-1	ZDRAVOTECHNIKA - S...	10 939,91	13 456,09
ZT-2	ZDRAVOTECHNIKA - V...	22 278,47	27 402,52
ZT-3	ZDRAVOTECHNIKA - D...	8 771,09	10 788,44
ZT-AN	ZDRAVOTECHNIKA - ...	8 812,17	10 838,97
SO 01.3	ÚSTREDNÉ KÚRENIE	30 476,62	37 486,24
SO 01.4	CHLADENIE	23 068,35	28 374,07
SO 01.5	VZDUCHOTECHNIKA	44 249,26	54 426,59
EL-1	INŠTALÁCIA	16 522,95	20 323,23
EL-2	BLESKOZVOD	2 621,16	3 224,03
EL-3	ROZVÁDZAČ	1 738,94	2 138,90
EL-4	PRÍPOJKA	2 118,22	2 605,41
SO 06	SPEVNENÉ PLOCHY, ...	21 830,99	26 852,12
SO 07	VYROVNÁVACIE RAMP...	5 283,21	6 498,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
SO 01.1 - VLASTNÁ STAVBA...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			285 028,50
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	285 028,50	23,00%	65 556,56
Cena s DPH		v EUR	350 585,06

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

SO 01.1 - VLASTNÁ STAVBA...

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

285 028,50

HSV - Práce a dodávky HSV

117 272,55

1 - Zemné práce	6 696,37
2 - Zakladanie	18 072,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	23 693,07
4 - Vodorovné konštrukcie	3 244,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	55 767,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 949,78
99 - Presun hmôt HSV	1 849,52
PSV - Práce a dodávky PSV	165 575,80
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 937,04
713 - Izolácie tepelné	15 738,24
762 - Konštrukcie tesárske	13 402,19
763 - Konštrukcie - drevostavby	14 611,86
763-VK - Vážníkový krov	14 071,41
764 - Konštrukcie klampiarske	22 958,81
766 - Konštrukcie stolárske	14 648,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	35 509,31
771 - Podlahy z dlaždíc	3 519,64
776 - Podlahy povlakové	10 260,60
781 - Obklady	8 707,71
783 - Nátery	1 784,52
784 - Maľby	1 425,82
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 180,15

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:
SO 01.1 - VLASTNÁ STAVBA...

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Ing.arch.K.Kollárová
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

285 028,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

117 272,55

D 1

Zemné práce

6 696,37

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	206,712	4,79	990,15
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	62,014	1,27	78,76
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,935	41,89	1 463,43
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,481	13,20	138,35
5	K	162501102.S.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,753	4,76	936,54
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 361,036	0,46	1 086,08
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	196,753	2,29	450,56
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,753	0,83	163,30
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,402	3,98	626,46
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	44,894	4,67	209,65
11	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia-ručné dočistenie výkopu	m2	289,575	1,91	553,09

D 2

Zakladanie

18 072,02

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	135,713	2,01	272,78
13	M	693110002000.S	Geotextília filtračná	m2	138,427	1,36	188,26
14	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr so zriadením štrkopiesk.lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemer.celkovom množstve do 0,15m3/m, v otvorenom výkope, odvedenie do RN	m	51,700	10,62	549,05
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	245,975	0,24	59,03
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	45,198	51,28	2 317,75
17	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	43,402	118,74	5 153,55
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	11,655	18,20	212,12
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	11,655	4,55	53,03
20	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	303,124	4,31	1 306,46
21	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	9,656	206,56	1 994,54
22	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	32,625	118,75	3 874,22
23	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,943	1 873,88	1 767,07
24	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,250	1 296,64	324,16

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

23 693,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311101211.S1	Vytvorenie prestupov vkonštr. z betónu a železobetónu chráničkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2 - upresniť podľa PD ZTI,EI	m	0,900	10,43	9,39
26	M	141110009500.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 102 mm, hr. steny 4 mm, ozn. 11 353.0.-upresniť	m	0,909	15,17	13,79
27	K	311101212.S1	Prestupy v podkladovej žb.základovej doske hr.150mm-upresniť podľa PD ZTI a EI	ks	3,000	63,51	190,53
28	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	37,943	190,26	7 219,04
29	K	317160112.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	19,14	229,68
30	K	317160115.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	27,75	55,50
31	K	317160116.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	33,08	66,16
32	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	20,85	62,55
33	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	27,52	495,36
34	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	32,61	97,83
35	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	39,000	53,96	2 104,44
36	K	317165113.1	Podomietkový žalúziový kastlík zateplený-orientačná cena/m	m	24,600	191,62	4 713,85
37	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,326	141,16	187,18
38	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	21,210	29,31	621,67
39	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	21,210	4,74	100,54
40	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,238	1 893,71	450,70
41	K	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	258,301	27,39	7 074,86

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 244,01

42	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,745	149,93	711,42
43	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	37,958	19,92	756,12
44	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	37,958	5,00	189,79
45	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,535	1 829,33	978,69
46	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	33,950	5,61	190,46
47	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm	m2	37,346	11,18	417,53

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

55 767,78

48	K	612460385.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. max.5 mm	m2	429,465	7,11	3 053,50
49	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien-prednástreky	m2	578,664	2,65	1 533,46
50	K	612465135	Vnútorňá omietka stien vápennocementová jadrová omietka hr. 10 mm	m2	578,664	12,31	7 123,35
51	K	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik)	m	172,300	3,79	653,02
52	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,000	9,74	243,50
53	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou základnou	m2	86,093	4,76	409,80
54	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	86,093	4,08	351,26
55	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	86,093	19,90	1 713,25
56	K	622254637.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z dreveného obkladu zo zvislých hranolčekov,drevený rošt, s hliníkovou konštrukcou,čierna difúzna kontaktná poistná hydroizol., uchytenie, s tepelnou izoláciou PIR ETX hr. 120 mm	m2	40,747	156,39	6 372,42
57	K	622254651.1	Montáž stien prevetrávanej fasády z drev.obkladu zo zvislých hranolčekov-ostenia, nadpražia otvorov	m2	11,552	62,08	717,15
58	M	61101	Drevený obklad zvislý hr.40mm, napr. Sibírsky smrekovec s ochrannou lazúrou	m2	57,529	62,56	3 599,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	287,331	3,16	907,97
60	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	160,491	2,94	471,84
61	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	160,491	18,28	2 933,78
62	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením-vonkajšie ostenia,nadpraža, strešné podhlady	m2	99,764	13,15	1 311,90
63	K	625250558.S.	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy - sokel po obvode nad terénom	m2	23,115	71,09	1 643,25
64	K	625250713.1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, lepiaca stierka, sieťka - W01-fasáda	m2	137,376	63,69	8 749,48
65	K	632452247.1	Betónová mazanina hr. 40 mm	m2	243,420	33,36	8 120,49
66	K	631319161.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad.	m3	9,737	66,70	649,46
67	K	631362422.S	Výstuž mazańín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	243,420	4,83	1 175,72
68	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE-2x	m2	486,840	0,42	204,47
69	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia -2x	m2	559,866	0,83	464,69
70	K	632001021.S.	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky	m	245,924	0,42	103,29
71	M	631440023900.S	Obvodová dilatácia poteru od zvislých stien	m	245,924	1,13	277,89
72	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	203,120	14,69	2 983,83

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 949,78

73	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	278,220	1,99	553,66
74	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	834,660	1,90	1 585,85
75	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	278,220	1,73	481,32
76	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	243,420	2,16	525,79
77	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	243,420	5,72	1 392,36
78	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	49,600	13,29	659,18
79	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	49,600	4,76	236,10
80	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	125,400	6,63	831,40
81	K	953995412.S	Nadokenný profil s okapničkou	m	32,900	4,08	134,23
82	K	953995418.S	Roletový profil s pri zvislých vodiacich profiloch vonkajších roliet	m	35,000	8,72	305,20
83	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou	m	202,800	3,98	807,14
84	K	953995433.S	Ukončovací profil pri podhladoch striech	m	75,700	5,78	437,55

D 99 Presun hmôt HSV 1 849,52

85	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	434,160	4,26	1 849,52
----	---	-------------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 165 575,80

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 937,04

86	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	275,568	0,72	198,41
87	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	55,500	0,89	49,40
88	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,100	2 456,89	245,69
89	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	64,605	3,13	202,21
90	M	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	74,296	2,84	211,00
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením-2x	m2	551,136	5,87	3 235,17
92	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením-2x	m2	111,000	6,45	715,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	628320000100	<i>Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	728,350	5,00	3 641,75
94	K	711211001.1	Jednozlož. hydroizolačná stierková hmota náter na vnútorne použitie+rohové pásy -skladba P2- kúpeľne	m2	9,750	19,05	185,74
95	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	91,576	2,75	251,72

D 713 Izolácie tepelné 15 738,24

96	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne-2 vrstvy	m2	586,460	3,32	1 947,05
97	M	631640001500.1	<i>MW hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy</i>	m2	598,189	7,59	4 540,25
98	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie podhládov rovných polystyrénom, spodkom prilepením-podbitie	m2	86,093	15,17	1 306,03
99	M	283750000400.S	<i>Doska XPS hr. 20 mm,</i>	m2	92,206	4,13	380,81
100	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách-celkom 150mm	m2	243,420	2,73	664,54
101	M	283750002100.S	<i>Podlahový polystyrén hr. 100 mm</i>	m2	248,288	8,54	2 120,38
102	M	283750001800.S	<i>Podlahový polystyrén hr. 50 mm</i>	m2	248,288	4,21	1 045,29
103	K	713131143.S	Montáž parotesnej fólie -podhlád SDK	m2	255,591	3,72	950,80
104	M	283290004500.S	<i>Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou a lepiacou páskou</i>	m2	293,930	3,79	1 113,99
105	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	33,705	4,83	162,80
106	M	283750009120.S	<i>Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov</i>	m2	35,390	31,28	1 107,00
107	K	713161680.S	Napojenie parozábrany na svetlovod	ks	1,000	62,56	62,56
108	K	713392111.1	Izolácie asfaltovými pásmi plochy rovné pod pomúrniciu	m2	17,925	2,77	49,65
109	M	628110000500.S	<i>Pás asfaltový lepenka A 400/H</i>	m2	21,510	2,18	46,89
110	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	163,493	1,47	240,20

D 762 Konštrukcie tesárske 13 402,19

111	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	375,000	6,56	2 460,00
112	K	762341021.1	Montáž latovania štítových stien pod OSB dosky	m2	30,356	14,74	447,45
113	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	404,656	2,09	845,73
114	M	605110000100.	<i>Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I</i>	m3	12,767	308,82	3 942,70
115	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,517	35,16	53,34
116	K	762421306.S	Obloženie strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	86,093	27,06	2 329,68
117	K	762431315.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	30,356	22,75	690,60
118	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	116,449	1,04	121,11
119	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	32,000	24,63	788,16
120	K	762822120.S	Montáž stropníc z hraneého a polohraneaného reziva prierezovej plochy 144 - 288 cm2	m	16,100	3,98	64,08
121	M	605120002900.S 1	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I</i>	m3	0,386	435,06	167,93
122	K	763710035.1	Montáž dreveného roštu	m2	32,000	15,16	485,12
123	M	605420000100	<i>Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené</i>	m3	0,891	447,48	398,70
124	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,277	4,74	6,05
125	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	135,031	4,45	601,54

D 763 Konštrukcie - drevostavby 14 611,86

126	K	763132810.1	Zavesený pozink rošt 50mm pre SDK podhlád	m2	255,591	17,85	4 562,30
127	K	763137150.1	Kazetový podhlád 600x600mm , doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm, nosné profily	m2	255,591	39,04	9 978,27
128	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	153,506	0,46	71,29

D 763-VK Vážnikový krov 14 071,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	763732112.S	Drevený väzníkový krov 370,8m2, pomocné rezivo-zavetrenie, pomúrnica,nátery,spojovací materiál,technická správa,doprava, naloženie,vyloženie-komplet	ks	1,000	13 478,36	13 478,36
130	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	142,201	4,17	593,05

D 764 Konštrukcie klampiarske 22 958,81

131	K	764171301.1	Krytina strešná falcovaná , sklon strechy 22° (alt.Ruukki Classic C-farba RR23 tmavo šedá)	m2	375,000	37,91	14 216,25
132	K	764171432.	Záveterná lišta rš. 335 mm	m	28,904	26,54	767,11
133	K	764171454	Hrebeň rš. 410 mm	m	25,650	29,48	756,16
134	K	7641718851	Odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	51,300	15,45	792,59
135	K	764171913.S	Strešný prestup -pre rúry s priemerom 75-160 mm, sklon strechy do 30°	ks	2,000	101,42	202,84
136	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	51,300	28,53	1 463,59
137	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	4,000	34,99	139,96
138	K	764410740.1	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu vo farbe antracit, vrátane rohov š. 240 mm,plastové krytky-zamerať	m	29,000	26,53	769,37
139	K	764454454.1	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 125 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov a prechodových kusov	m	13,600	43,52	591,87
140	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	412,500	6,82	2 813,25
141	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	237,553	1,88	445,82

D 766 Konštrukcie stolárske 14 648,65

142	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	143,12	143,12
143	M	612330000900.S	<i>Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 700x1200 mm</i>	ks	1,000	365,11	365,11
144	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	96,47	192,94
145	M	553310013000.S	<i>Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 800 mm</i>	ks	2,000	409,39	818,78
146	M	553420000200.S	<i>Systém posuvných dverí - sada pojazdov</i>	súb.	2,000	26,54	53,08
147	M	553420000300.S	<i>Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)</i>	m	4,000	7,57	30,28
148	K	766651121.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, priechod 1,25-2,45 m	ks	1,000	122,87	122,87
149	M	553310013700.S	<i>Stavebné púzdro pre posuvné dvere s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, čistý priechod 1650 mm</i>	ks	1,000	798,00	798,00
150	M	553420000200.S	<i>Systém posuvných dverí - sada pojazdov</i>	súb.	1,000	27,06	27,06
151	M	553420000300.S	<i>Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)</i>	m	3,500	7,19	25,17
152	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	25,42	228,78
153	M	611-D05L	<i>D05L-Dvere vnútorné otváravé jednokrídlo.šxv700x1970mm s polodrážkou,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč.,š.115mm,generál.kľuč</i>	ks	1,000	269,20	269,20
154	M	611-D06-P	<i>D06P-Dvere vnútorné otváravé jednokrídlo.šxv800x1970mm s polodrážkou,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč.,š.115mm,generál.kľuč</i>	ks	3,000	272,98	818,94
155	M	611-D06-L	<i>D06L-Dvere vnútorné otváravé jednokrídlo.šxv800x1970mm s polodrážkou,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč.,š.115mm,generál.kľuč</i>	ks	2,000	272,98	545,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	M	611-D08-P	D08P-Dvere vnútorné otváracé jednokridlo.šxv900x1970mm s polodrážkou,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč./wc zámok,š.115mm,generál.kľuč	ks	1,000	296,67	296,67
157	M	611-D08-L	D08L-Dvere vnútorné otváracé jednokridlo.šxv900x1970mm s polodrážkou,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč./wc zámok,š.115mm,generál.kľuč	ks	2,000	296,67	593,34
158	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	41,89	125,67
159	M	611-D03	D03-Dvere vnútorné otváracé dvojkrídlo.šxv1800x1970mm s polodrážkou,zasklenie-lepené bezp.2-sklo,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska,povrch HPL laminát,drevodekor.dub,hrany odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč.,š.115mm,generál kľuč	ks	1,000	567,76	567,76
160	M	611-D04	D04-Dvere vnútorné otváracé dvojkrídlo.šxv1600x1970mm s polodrážkou,zasklenielepené 2-sklo,bezprahové,výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.dub,odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez,kľuč+kľuč.,š.115mm,generál kľuč	ks	2,000	567,76	1 135,52
161	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	3,000	38,86	116,58
162	M	611-D07	D07-Dvere vnútorné posuvné jednokrídlové šxv 800x1970mm s polodrážkou, bezprahové, výplň dierovaná drevotrieska, povrch HPL laminát,drevodekor.odolné voči vlhkosti,kovanie matný nerez, wc zámok, plné	ks	3,000	274,89	824,67
163	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere	eur	80,000	0,95	76,00
164	K	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	63,69	63,69
165	M	611-D09	D09-Dvere vnútorné dvojkrídlové posuvné, šxv otvoru1650x1970mm, povrch HPL laminát, drevodekor,hrany odolné voči vlhkosti mechanicky odolné,výplň dierovaná drevotrieska,kovanie-matný nerez	ks	1,000	537,61	537,61
166	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere	eur	115,000	1,04	119,60
167	K	766694141.	Vnútorný parapet s okrajovým nosom, farba antracit - zamerať	m	5,200	53,11	276,17
168	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové otváracé/posuvné	ks	13,000	76,09	989,17
169	M	611810003400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška dverí 1970 mm, DTD doska, povrch dýha, pre jednokrídlové dvere-upresniť podľa výberu-zamerať!	ks	13,000	227,48	2 957,24
170	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové otváracé/posuvné	ks	4,000	80,66	322,64
171	M	611-D03-Z	D03-Z-Zárubňa vnútorná drevená obložková, šírka1900mm, výška 2020 mm v prevedení dub, pre dvojkrídlové dvere otváracé, š.115mm-upresniť podľa výberu-zamerať!	ks	1,000	294,53	294,53
172	M	611-D04-Z	D04-Z-Zárubňa vnútorná drevená obložková, šírka1700mm, výška 2020 mm v prevedení dub, pre dvojkrídlové dvere otváracé, š.115mm-upresniť podľa výberu-zamerať!	ks	2,000	268,28	536,56
173	M	611-D09-Z	D09-Z-Zárubňa vnútorná drevená obložková, šírka1750mm, výška 2080 mm v prevedení dub, pre dvojkrídlové dvere posuvné, š.115mm-upresniť podľa výberu-zamerať!	ks	1,000	279,89	279,89
174	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	153,537	0,63	96,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 35 509,31

175	K	767330012.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	1,000	210,57	210,57
176	M	611510004200	Svetlovod DN 350 mm, do šikmých striech, pre plochú strešnú krytinu	ks	1,000	343,04	343,04
177	M	611510003000.S	Predlžovací diel pre svetlovod DN 350, s ohybným/pevným tubusom	ks	1,000	72,98	72,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	767612120.1	Montáž exteriérových hliníkových výplní otvorov, podľa špecif. dodávateľa-zamerať ! -obvod v m	m	154,800	17,43	2 698,16
179	M	553-O01	O01-Al exteriérová zostava dvojkrídlo.šxv 2000x2500mm, 1xOS, 1x fix, rám Uf=max 1,3W/m2K, izol. trojsklo, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, kovanie-zamerať!	ks	12,000	956,56	11 478,72
180	M	553-O02	O02-Al exteriérové exteriér.okno.šxv 600x2500mm, 1xOS, rám Uf=max 1,3W/m2K, izol. trojsklo, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	1,000	837,13	837,13
181	M	553-O03	O03-Al exteriérové exteriér.okno.šxv 800x1500mm, 1xOS, rám Uf=max 1,3W/m2K, izol. trojsklo, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	3,000	682,54	2 047,62
182	M	553-O04	O04-Al exteriérové exteriér.okno.šxv 1200x1500mm, 1xOS, rám Uf=max 1,3W/m2K, izol. trojsklo, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	1,000	758,27	758,27
183	M	553-O05	O05-Al exteriérové exteriér.okno.šxv 800x750mm, 1xOS, rám Uf=max 1,3W/m2K, izol. trojsklo, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	2,000	552,78	1 105,56
184	M	553-D01	D01-Al vstupné dvere dvojkrídlo..šxv 1800x2450mm, rám Uf=cca0,9W/m2K, lepené izol. trojsklo, výplň sendvič. vypeň. jadro, kovanie nerez mat. kľučka-kľučka, cyl. zámok, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	1,000	2 453,04	2 453,04
185	M	553-D02	D02-Al vstupné dvere jednokrídlo..šxv 900x2450mm, rám Uf=cca0,9W/m2K, výplň sendvič. vypeň. jadro, kovanie nerez mat. kľučka-kľučka, cyl. zámok, farba RAL 7016-antracit-vonku/vnútri, zamerať!	ks	1,000	1 791,66	1 791,66
186	K	767612120.2	Montáž okien hliníkových - výdajné okienko-interiér	m	8,400	24,64	206,98
187	M	553-V1	V1-Hliníkové výdajné okienko šxv 900x1200mm, vertikálne posuvné smerom hore, výplň sklo float čire, rám RAL drevodekor napr. dub-zamerať	ks	2,000	844,52	1 689,04
188	K	767660156.1	Vonkajšej žalúzie Z90 PRO šxv 1000x2500mmx24ks a 600x2500mmx1ks, RAL antracit 7016, vrátane: profily, držiaky, vodiace lišty, krycie plechy, bočnice, ovládanie, zalamovacie kľučky, dodávka, montáž-komplet	ks	25,000	327,84	8 196,00
189	K	V2	V2-Deliaca stienka WC s 1ks dvere otváracé 1185x2000mm, spod. hrana od podlahy 100mm, profily nerez systémové, výplň vysoko tlaký laminát, vrch a spodok bez rámu farba šedá, kovanie wc, kotvenie-D+M-zamerať	ks	1,000	1 317,76	1 317,76
190	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	371,441	0,82	302,78

D 771 Podlahy z dlaždíc 3 519,64

191	K	771411014.1	Montáž soklíkov z obkladačiek v. 100 mm-skladba P2	m	16,470	4,69	77,24
192	M	597640005600.S	Sokel keramický v. 10cm-skladby P2	m	17,294	6,16	106,53
193	K	771575598.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore- skladba P2	m2	40,300	36,02	1 451,61
194	M	597740001110.S	Dlaždice keramické, hr. 8 mm - podľa výberu	m2	41,675	21,04	876,84
195	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	265,053	3,80	1 007,42

D 776 Podlahy povlakové 10 260,60

196	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	120,835	9,57	1 156,39
197	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl	m2	203,120	18,48	3 753,66
198	M	28411000411.	Podlaha PVC vinylová, hrúbka 2,2mm, trieda záťaž 34/43	m2	225,960	22,67	5 122,51
199	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty	m	6,500	8,55	55,58
200	M	611990001100.S	Lišta prechodová, šírka 40 mm	m	6,565	16,02	105,17
201	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	107,558	0,63	67,29

D 781 Obklady 8 707,71

202	K	781445105.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	149,199	31,21	4 656,50
203	M	597640001800.S	Obkladačky keramické - podľa výberu investora	m2	155,167	19,84	3 078,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu - hrany, rohy, kúty	m	98,800	3,03	299,36
205	M	283410018270.S	Profily-podľa výberu	m	98,800	4,93	487,08
206	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	89,907	2,07	186,26
D 783 Nátery							1 784,52
207	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	944,191	1,89	1 784,52
D 784 Maľby							1 425,82
208	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	429,465	3,32	1 425,82
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							2 180,15
209	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	331,74	331,74
210	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	331,74	331,74
211	K	000600018.S1	Zariadenie staveniska - prevádzkové- prípojky-elektrina,-voda, oplatenie staveniska, skladové a sociálne priestory, pripojovacie a manipulačné spevnené plochy, ostatné - určí dodávateľská firma!	eur	1,000	1 516,67	1 516,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
ZT-1 - ZDRAVOTECHNIKA - S...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 939,91
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 939,91	23,00%	2 516,18
Cena s DPH			13 456,09
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23-01-2025Pečiatka

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

ZT-1 - ZDRAVOTECHNIKA - S...

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel': ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 939,91

HSV - Práce a dodávky HSV	9 650,45
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	4 908,66
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	732,49
---------------------------	--------

8 - Rúrové vedenie	1 533,91
--------------------	----------

8-V - Rúrové vedenie - vodovod	633,68
--------------------------------	--------

99 - Presun hmôt HSV	1 841,71
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 289,46
---------------------------	----------

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 289,46
---	----------

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:
ZT-1 - ZDRAVOTECHNIKA - S...

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 939,91

D HSVPráce a dodávky HSV

9 650,45

D 1Zemné práce

4 908,66

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	88,320	25,69	2 268,94
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,496	1,47	38,95
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	39,080	4,76	186,02
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,080	2,29	89,49
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,080	1,67	65,26
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,160	3,98	311,08
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	29,000	22,69	658,01
8	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	46,400	22,77	1 056,53
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,240	4,76	234,38

D 4Vodorovné konštrukcie

732,49

10	K	451572111.m	Zriadenie lôžka pod potrubie, v otvorenom výkope z materiálu sypaného; dodávka sypaniny v špecifikácii	m3	10,080	34,86	351,39
11	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	16,128	23,63	381,10

D 8Rúrové vedenie

1 533,91

12	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	15,000	8,81	132,15
13	M	KGEM160/2SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dĺ. 2 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	1,000	31,16	31,16
14	M	KGEM160/3SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dĺ. 3 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	1,000	46,38	46,38
15	M	KGEM160/5SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dĺ. 5 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	2,000	74,81	149,62
16	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	1,000	6,06	6,06
17	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	1,000	3,89	3,89
18	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	2,000	5,62	11,24
19	M	286520010200	Redukcia PVC D 150/125 mm hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	3,82	7,64
20	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	71,000	1,91	135,61
21	K	894431142.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1100 do 1500mm	ks	2,000	54,02	108,04
22	M	11754411002	Šachtové predĺženie, DN 400mm, BL 1000mm, REHAU	ks	2,000	29,86	59,72
23	M	11901961001	AWAŠACHTA PP – šachtové dno, DN 400mm, REHAU	ks	2,000	273,01	546,02
24	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	29,40	58,80
25	M	11756431001	Liatinový poklop DN 400, B 125 V, O 630, REHAU	ks	2,000	88,34	176,68
26	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	58,000	1,05	60,90

D 8-VRúrové vedenie - vodovod

633,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	38,000	0,62	23,56
28	M	040C170/100	Rúra HDPE PE100 D 40x2,4 mm, dĺ. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	40,000	1,64	65,60
29	K	877181058.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	3,000	6,66	19,98
30	M	286530177600.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	1,000	5,02	5,02
31	M	286220027300.S	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"	ks	2,000	63,53	127,06
32	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	1,000	11,40	11,40
33	M	411097	Ventil vretenový 5/4" s vypúšťaním - mosadz (SLOVARM Uzatvárací ventil s odv. 5/4" DN32 K-125T)	ks	1,000	33,36	33,36
34	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	2,09	83,60
35	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	38,000	1,14	43,32
36	K	892233110	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 32	m	38,000	4,67	177,46
37	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	38,000	1,14	43,32

D 99 Presun hmôt HSV 1 841,71

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,622	29,41	1 841,71
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 289,46

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 289,46

39	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	35,000	24,67	863,45
40	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	8,000	25,62	204,96
41	K	721172105.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 mm	m	6,000	12,26	73,56
42	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	2,000	14,25	28,50
43	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	5,000	20,74	103,70
44	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,443	1,14	15,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ACHANY
Objekt:
ZT-2 - ZDRAVOTECHNIKA - V...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'achany, 935 29 Hronské Kl'achany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 278,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	22 278,47	23,00%	5 124,05
Cena s DPH			27 402,52
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

ZT-2 - ZDRAVOTECHNIKA - V...

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 278,47

PSV - PSV

22 020,41

713 - Izolácie tepelné	1 795,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 540,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 168,79
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 374,50
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	6 141,37
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	258,06

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:
ZT-2 - ZDRAVOTECHNIKA - V...

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 278,47

D PSV PSV

22 020,41

D 713 Izolácie tepelné

1 795,75

1	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	15,000	3,89	58,35
2	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,89	28,35
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	165,000	6,46	1 065,90
4	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	110,000	1,89	207,90
5	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	25,000	2,27	56,75
6	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	2,68	80,40
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	158,045	1,89	298,10

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 540,00

8	K	721172022	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, zvislé DN 75	m	4,000	20,85	83,40
9	K	721172023	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, zvislé DN 110	m	20,000	25,07	501,40
10	K	721172031	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 32	m	12,000	17,93	215,16
11	K	721172032	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 40	m	20,000	20,88	417,60
12	K	721172033	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 50	m	10,000	24,63	246,30
13	K	721172035	Potrubie odpadové Pipelife HT z PP, pripojovacie DN 110	m	10,000	27,77	277,70
14	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	6,82	6,82
15	M	286540019000	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	4,08	4,08
16	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	8,72	43,60
17	M	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	5,000	3,79	18,95
18	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	3,000	11,21	33,63
19	M	HL138	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,000	38,89	77,78
20	M	HL136N	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 s protizápachovou klapkou	ks	1,000	41,65	41,65
21	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	4,67	9,34
22	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	10,000	3,98	39,80
23	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	4,58	13,74
24	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	7,52	45,12
25	K	721213014.m	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 70	ks	1,000	10,45	10,45
26	M	HL310NPr	HL310NPr podlahová vpust' DN50/75/110 vertikálna, so sifónom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	1,000	74,54	74,54
27	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	2,000	42,59	85,18
28	M	552240011500	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50W.0/90, DN 50, (0,8 l/s), dĺ. 900 mm, montáž k stene, stavebná výška min. 110 mm	ks	2,000	557,61	1 115,22
29	K	721229030.m	Montáž - osadenie roštu na podlahový odtokový žlab - kompletizácia	ks	2,000	12,00	24,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	HL050S/90	Nerezové prekrytie 'Štandard' je vhodný pre žľab dĺžky 900mm	ks	2,000	85,21	170,42
31	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	2,85	8,55
32	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	3,000	11,40	34,20
33	K	721290007.m	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	3,000	2,78	8,34
34	M	551610001000	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905N.0, DN 50/75, (12 l/s), bez krytky, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	3,000	67,49	202,47
35	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	3,000	8,81	26,43
36	M	HL21	Lievik DN32 so zápachovým uzáverom	ks	3,000	19,69	59,07
37	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	9,67	9,67
38	M	HL410	Umývačkový zápachový uzáver na omietku DN40 s bielou krytkou	ks	1,000	34,11	34,11
39	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	12,32	12,32
40	M	HL404	Zápachový uzáver podomietkový pre umývačky a pračky DN40/50 s možnosťou pripojenia privzdušňovacej hlavice, 108x225mm a nerezovou krytkou	ks	1,000	36,68	36,68
41	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	76,000	1,18	89,68
42	M	111330000400.S	Mastivo montážne, balenie 500 g	ks	4,000	3,16	12,64
43	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	431,564	1,04	449,96

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 168,79

44	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	15,000	61,54	923,10
45	K	722171032	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	110,000	17,06	1 876,60
46	K	722171033	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	25,000	21,83	545,75
47	K	722171014	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	30,000	31,27	938,10
48	K	722172718.S	Montáž zátky PP-R pre vodu PN 20 D 20 mm	ks	33,000	1,23	40,59
49	M	513015	Zátka - pre nástenky - 1/2"; modrá, IVAR.Z01	ks	20,000	1,04	20,80
50	M	513016	Zátka - pre nástenky - 1/2"; červená, IVAR.Z02	ks	13,000	1,04	13,52
51	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	5,05	136,35
52	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,87	29,61
53	M	197730076700.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx20, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	33,000	9,22	304,26
54	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,16	6,32
55	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	2,000	8,34	16,68
56	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,78	11,56
57	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,04	42,08
58	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	3,13	12,52
59	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	4,000	5,71	22,84
60	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,62	5,62
61	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz, s prípojom na hadicu	ks	1,000	11,37	11,37
62	K	722221454.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 1	ks	2,000	4,77	9,54
63	M	411090	Ventil vretenový 1" - mosadz (SLOVARM Uzatvárací ventil 1" DN25 K-83T)	ks	2,000	17,25	34,50
64	K	722221455.S	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,56	19,68
65	M	411091	Ventil vretenový 5/4" - mosadz (SLOVARM Uzatvárací ventil 5/4" DN32 K-83T)	ks	3,000	31,47	94,41
66	K	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,62	5,62
67	M	HON-RV277-1A	Jednoduchý spätný ventil, médium voda, teplota max. 70°C, prac. tlak max. 25 bar, závitové pripojenie, DN 25	ks	1,000	53,07	53,07
68	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	6,84	6,84
69	M	HON-RV281-11/4A	Kontrolovateľný spätný ventil, typ EA, RV281, závitové pripojenie R11/4"	ks	1,000	129,87	129,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	4,76	4,76
71	M	HON-D06F-1B	Honeywell redukčný ventil 1" D06F DN 25	ks	1,000	140,56	140,56
72	K	722222110.m	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov vody závitový do DN20	ks	1,000	9,74	9,74
73	M	ZK05478	Füllkombi 3/4"	ks	1,000	283,69	283,69
74	K	722222111.m	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov vody závitový do DN25	ks	1,000	9,48	9,48
75	M	HON-BA295S-1A	spätný ventil - oddeľovač - zábrana proti spätnému toku HONEYWELL BA 295 1"	ks	1,000	11,37	11,37
76	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,79	3,79
77	M	27100	Prescor B 1/2" x 1/2", 6 bar	ks	1,000	11,30	11,30
78	K	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	1,000	3,05	3,05
79	M	HONV4770	Armatúry Honeywell Alwa outside TAP DN15 mrazuvzdorný ventil	ks	1,000	97,46	97,46
80	K	722221454.m	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 1; iný typ	ks	1,000	6,56	6,56
81	M	V1810X0025	Honeywell Alwa kombi 4 - regulačný ventil s možnosťou termostatickej TUV; kvs=6,8 DN25	ks	1,000	67,57	67,57
82	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	22,68	22,68
83	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	407,76	407,76
84	K	722290220.m	Skúška hadicového zariadenia, revízia hydrantov + označovací materiál	hod	1,000	29,48	29,48
85	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	180,000	2,08	374,40
86	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	180,000	1,73	311,40
87	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	74,979	0,83	62,54

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 2 374,50

88	K	722239305.m	Montáž kompaktnej úpravne vody - úpravňa tvrdosti vody pre systém vykurovania	ks	1,000	30,52	30,52
89	M	ZK06294	zostava Aquahome 30 Smart, vrátane filtra Epuroit	ks	1,000	1 421,95	1 421,95
90	M	7547869	UDP Aquahome	ks	1,000	76,60	76,60
91	K	724159100	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm/130 mm, závitové, DN15	ks	1,000	11,20	11,20
92	M	97916757	COMFORT UP 15-14 BA PM 1x230V 50Hz	ks	1,000	421,47	421,47
93	K	724312120.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000	30,26	30,26
94	M	7308400	Refix DD 25, zelená, Flow-through, expanzná nádoba valve, 10 bar	ks	1,000	171,22	171,22
95	M	9200140.2	KS 8-33, konzola s páskou	ks	4,000	15,42	61,68
96	M	9116799	Flowjet 3/4"	ks	4,000	37,40	149,60

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 6 141,37

97	K	725119310	Montáž záchodovej misy kombinovanej, výška 500 pre ZTP	súb.	3,000	53,08	159,24
98	M	642340000400	Kombinované WC keramické DEEP by JIKA, rozmer 360x670x480 mm, vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm, JIKA	ks	3,000	191,40	574,20
99	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	4,67	28,02
100	M	H3897160030001	UNIVERSUM madlo toaletné s držiakom toal.papiera	ks	2,000	356,29	712,58
101	M	H3897210030001	UNIVERSUM madlo,60cm,nerez	ks	2,000	121,32	242,64
102	M	H3897110030001	UNIVERSUM madlo 30cm,nerez	ks	2,000	100,28	200,56
103	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	55,94	55,94
104	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	1,000	364,84	364,84
105	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	10,69	10,69
106	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	96,00	96,00
107	M	111.815.00.1	Stavebná sada pre predstenovú montáž, ocel/plast, sanitárny systém, GEBERIT	ks	1,000	26,47	26,47
108	M	156.050.00.1	Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC	ks	1,000	13,27	13,27
109	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla	ks	4,000	13,08	52,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	H8932823000631	Sedátko b/pokl DEEP/BALTIC bílá, vxšxl 30x376x436 mm	ks	3,000	30,32	90,96
111	M	H8932813000631	Sedátko s pokl DEEP/BALTIC bílá, vxšxl 30x376x436 mm	ks	1,000	47,87	47,87
112	K	725291116	Montáž doplnkov zariadení záchodov - tlačidlo splachovacie	ks	1,000	5,59	5,59
113	M	M270	Ovládacie tlačidlo pre predstenové inštaláčny systémy, biely	ks	1,000	54,72	54,72
114	K	725114933.m	Montáž flexi sklzu D 110	ks	4,000	5,62	22,48
115	M	A97	Flexi napojenie k WC	ks	4,000	9,14	36,56
116	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	39,05	195,25
117	M	H8126120001041	Umyvadlo DEEP by JIKA-55 bílá, vxšxl 190x420x550 mm	ks	5,000	71,28	356,40
118	K	725219402.m	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, /výška pre ZTP/	ks	3,000	42,59	127,77
119	M	H8137140001041	Zdravotné umývadlo 64 x 55 cm, Mio, JIKA, H8137140001041	ks	3,000	1,80	5,40
120	K	725245113.S	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej bočnej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	2,000	57,14	114,28
121	M	552260000200.S	Sprchová stena pevná rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	253,01	506,02
122	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,58	24,58
123	M	H8510460000001	Výlevka MIRA bílá, vxšxl 460x500x435 mm	ks	1,000	251,09	251,09
124	K	725819401.m	Montáž ventilu rohového G 1/2	ks	2,000	5,97	11,94
125	M	400210	Ventil rohový s filtrom Slovarm TE-66F 1/2" rohový	ks	2,000	4,59	9,18
126	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	2,000	2,78	5,56
127	M	103/100	Nerezová hadička M1/2" x M3/8"-100cm	ks	2,000	4,63	9,26
128	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	20,000	8,86	177,20
129	M	551110020800.S	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8" s maticou, chrómovaná mosadz	ks	20,000	11,47	229,40
130	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	16,48	131,84
131	M	96001/1,0	Umývadlová batéria Titania Fresh chróm, otočné rameno 150 mm	ks	5,000	35,87	179,35
132	M	96096,0	Umývadlová batéria Titania Fresh chróm, otočné rameno 185 mm	ks	3,000	39,74	119,22
133	K	725829602.m	Montáž batérie drezovej stojankovej, pákovej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,43	17,43
134	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	75,58	75,58
135	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,45	10,45
136	M	551450003501	Batéria výlevková nástenná páková, výtokové rameno 270 mm, rozteč 100 mm, chróm	ks	1,000	67,20	67,20
137	K	725849235.m	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej, pevná sprcha + nastaviteľná sprcha	ks	2,000	14,43	28,86
138	M	551450003000.S	Batéria sprchová podomietková páková	ks	2,000	64,39	128,78
139	M	552260002200.S	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	2,000	46,73	93,46
140	M	552260001900.S	Sprcha hlavová bez sprchovacieho ramena, vxšxl 60x210x210 mm, chróm	ks	2,000	52,50	105,00
141	M	552260002900.S	Sprchovacie rameno, vxšxl 70x50x300 mm, chróm	ks	2,000	21,73	43,46
142	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	8,000	8,28	66,24
143	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	8,000	26,58	212,64
144	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	9,22	9,22
145	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	1,000	20,88	20,88
146	K	72531info	Montáž a dodávka zabudovaného kuchynského drezu - nevykázané - rieši stavba v časti stolárske výrobky	ks	0,000	0,00	0,00
147	K	72598info	Montáž a dodávka dvierok (6+1 ks) pre prístup k čistiacej tvarovke a RV - nevykázané - rieši stavba v časti obklady	ks	0,000	0,00	0,00
148	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	64,652	0,21	13,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	18,77	150,16
150	K	HZS-2021	Úradná skúška tlakových nádob - účasť OPO; vrátane vydania osvedčenia	ks	1,000	72,89	72,89
151	K	HZS-2022	Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových nádob - vyhradené techn.zar.	ks	1,000	35,01	35,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
ZT-3 - ZDRAVOTECHNIKA - D...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		8 771,09	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 771,09	23,00%	2 017,35
Cena s DPH		v EUR	10 788,44

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:
ZT-3 - ZDRAVOTECHNIKA - D...

Miesto:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572
Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheďová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 771,09
HSV - Práce a dodávky HSV	8 063,87
1 - Zemné práce	3 938,18
4 - Vodorovné konštrukcie	540,49
8 - Rúrové vedenie	2 163,77
99 - Presun hmôt HSV	1 421,43
PSV - Práce a dodávky PSV	707,22
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	707,22

ROZPOČET

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:

ZT-3 - ZDRAVOTECHNIKA - D...

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotoviteľ:

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 771,09

D HSV Práce a dodávky HSV 8 063,87

D 1 Zemné práce 3 938,18

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,360	26,47	1 677,14
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,008	1,36	25,85
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,208	4,76	153,31
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,208	9,22	296,96
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,208	1,67	53,79
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	64,416	3,98	256,38
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,288	20,79	504,95
8	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	38,861	21,14	821,52
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,152	4,76	148,28

D 4 Vodorovné konštrukcie 540,49

10	K	451572111.m	Zriadenie lôžka pod potrubie, v otvorenom výkope z materiálu sypaného; dodávka sypaniny v špecifikácii	m3	7,920	34,58	273,87
11	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	12,672	21,04	266,62

D 8 Rúrové vedenie 2 163,77

12	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 100	m	48,000	4,68	224,64
13	M	KGEM110/5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 5 m, PIPELIFE	ks	10,000	18,71	187,10
14	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého DN 150	m	18,000	8,04	144,72
15	M	KGEM160/1SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 1 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	6,000	18,10	108,60
16	M	KGEM160/2SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 2 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	1,000	30,97	30,97
17	M	KGEM160/5SN8 KOM	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 5 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	2,000	74,80	149,60
18	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	2,000	3,89	7,78
19	M	286520002100	Koleno PVC D 110/30° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	1,54	3,08
20	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	4,66	9,32
21	M	286520003100	Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	3,77	7,54
22	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	2,000	5,08	10,16
23	M	286520018100	Odbočka PVC DN 150/100/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	6,52	13,04
24	K	877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	ks	2,000	4,67	9,34
25	M	286520010100	Redukcia PVC D 150/100 mm hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	1,73	3,46
26	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	66,000	1,89	124,74
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	66,000	0,97	64,02
28	K	894431142.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hĺ. 1100 do 1500mm	ks	1,000	52,16	52,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	11754411002	Šachtové predĺženie, DN 400mm, BL 1000mm, REHAU	ks	1,000	27,23	27,23
30	M	11901961001	AWASACHTA PP – šachtové dno, DN 400mm, REHAU	ks	1,000	273,01	273,01
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	28,27	28,27
32	M	11756431001	Liatinový poklop DN 400, B 125 V, O 630, REHAU	ks	1,000	86,00	86,00
33	K	877326101.S	Montáž kanalizačnej šachtovej prechodky DN 150	ks	2,000	4,58	9,16
34	M	KGAMS150	Šachtový prechod PVC pieskovaný D 150 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	23,63	47,26
35	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	5,00	5,00
36	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	14,15	28,30
37	M	286610047500	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ400 s poklopom, DN 400, výška 1,8 m, EKODREN	ks	1,000	509,27	509,27

D 99 Presun hmôt HSV 1 421,43

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,707	27,49	1 421,43
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 707,22

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 707,22

39	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	4,000	13,30	53,20
40	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	4,000	140,21	560,84
41	M	KGEM110/0,5	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 110x3,2, dl. 0,5 m, PIPELIFE	ks	4,000	2,84	11,36
42	M	KGB110/45	Koleno PVC D 110/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	8,000	1,90	15,20
43	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	67,584	0,99	66,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ACHANY
Objekt:
ZT-AN - ZDRAVOTECHNIKA - ...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'achany, 935 29 Hronské Kl'achany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			8 812,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	8 812,17	23,00%	2 026,80
Cena s DPH		v EUR	10 838,97

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

ZT-AN - ZDRAVOTECHNIKA - ...

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 812,17

HSV - Práce a dodávky HSV

8 812,17

1 - Zemné práce	4 168,51
4 - Vodorovné konštrukcie	526,91
8 - Rúrové vedenie	3 857,03
99 - Presun hmôt HSV	259,72

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:
ZT-AN - ZDRAVOTECHNIKA - ...

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Ing.arch.K.Kollárová
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 812,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 812,17

D 1

Zemné práce

4 168,51

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	69,888	29,48	2 060,30
2	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,966	2,17	45,50
3	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	147,840	4,63	684,50
4	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	147,840	1,83	270,55
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,264	4,76	220,22
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	46,264	1,67	77,26
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,132	4,76	110,11
8	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	37,011	15,94	589,96
9	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,132	4,76	110,11

D 4

Vodorovné konštrukcie

526,91

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,304	52,06	119,95
11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,428	65,33	27,96
12	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,142	158,48	339,46
13	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	2,280	17,34	39,54

D 8

Rúrové vedenie

3 857,03

14	K	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	163,30	163,30
15	M	KLAN12	Retenčná nádrž KL AN 12, KLARTEC	ks	1,000	2 624,76	2 624,76
16	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	1,000	36,29	36,29
17	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC - vstupný komínik	ks	1,000	60,84	60,84
18	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,32	9,32
19	M	6258090	Vyrovňavací prstenec 625/80/90, KLARTEC	ks	1,000	19,74	19,74
20	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	33,96	33,96
21	M	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN, KLARTEC	ks	1,000	159,16	159,16
22	K	893353031.	Práca žeriava - vykládka betónových dielcov	ks	1,000	329,66	329,66
23	K	893353032.	Dopravné za dodávku /trasa tam-späť/	km	200,000	2,10	420,00

D 99

Presun hmôt HSV

259,72

24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	10,020	25,92	259,72
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
SO 01.3 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			30 476,62
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	30 476,62	23,00%	7 009,62
Cena s DPH		v EUR	37 486,24

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY
Objekt: SO 01.3 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto:Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572
Objednávateľ:ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce
Zhotoviteľ:

Dátum:21. 1. 2025
Projektant:Ing.arch.K.Kollárová
Spracovateľ:Ingrid Szegheďová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	30 476,62
HSV - Práce a dodávky HSV	674,49
1 - Zemné práce	109,24
2 - Zakladanie	436,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	128,70
PSV - Práce a dodávky PSV	28 315,68
713 - Izolácie tepelné	803,10
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	12 134,89
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 734,98
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	782,19
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	11 860,52
M - Práce a dodávky M	822,97
23-M - Montáže potrubia	822,97
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	663,48

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KĽAČANY

Objekt:
SO 01.3 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE

Miesto:
Obec Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572

Dátum:
21. 1. 2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

Ing.arch.K.Kollárová
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 476,62

D HSV Práce a dodávky HSV

674,49

D 1 Zemné práce

109,24

1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,333	73,86	98,46
2	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	0,817	13,20	10,78

D 2 Zakladanie

436,55

3	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,333	50,16	66,86
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,092	154,77	169,01
5	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,000	26,91	107,64
6	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	4,000	9,84	39,36
7	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,029	1 851,15	53,68

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

128,70

8	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	50,000	1,21	60,50
9	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	220,000	0,31	68,20

D PSV Práce a dodávky PSV

28 315,68

D 713 Izolácie tepelné

803,10

10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	44,000	4,16	183,04
11	M	azf1067	Armaflex AF 3-035 trubica AZ FLEX Armacell	m	16,320	12,61	205,80
12	M	azf1065	Armaflex AF 3-028 trubica AZ FLEX Armacell	m	42,840	9,67	414,26

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne

12 134,89

13	K	732460005.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 500,59	2 500,59
14	M	Z022723	Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E08	ks	1,000	7 706,03	7 706,03
15	M	ZK06305	Konzola na montáž na zem + dizajnový kryt	ks	1,000	473,92	473,92
16	M	ZK06313	Installations-Set Bodenmontage 6 / 16	ks	1,000	958,17	958,17
17	M	7959522	Vitotrol 300-E	ks	1,000	423,87	423,87
18	M	7426463	príložený snímač teploty NTC. 2 I=5800	ks	1,000	72,31	72,31

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

2 734,98

19	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	32,000	40,08	1 282,56
20	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	12,000	56,90	682,80
21	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	44,000	0,73	32,12
22	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 475,000	0,50	737,50

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

782,19

23	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	1,45	5,80
24	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	2,000	4,66	9,32
25	M	551210009500.S	Ventil od vzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	8,63	17,26
26	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,53	16,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	0601-05.000	Kulový kohout Globo H , DN32, s vnútorným x vonšším závitom	ks	3,000	43,88	131,64
28	M	0601-05.553	Izolace pro Globo s vonšším x vnútorným závitom DN32	ks	3,000	13,27	39,81
29	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	6,92	6,92
30	M	422010003200	Filter závitový, 5/4"FF, FIV.08412, PN 20, 500 µm, Kv 17,00, mosadz CW617N, IVAR	ks	1,000	25,01	25,01
31	K	734494218.S	Drobný montážny materiál	ks	1,000	529,84	529,84

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	11 860,52			
32	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000	13,46	13,46
33	M	484520002900.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 600x1650x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	137,91	137,91
34	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	1,000	12,60	12,60
35	M	551290013800	Sada kompaktná kúpeľňová rohová Optima Chrom, 1/2" x M24, alpex 16x2, mosadz, KIT DV 10416, IVAR	sada	2,000	151,75	303,50
36	M	484520002500.S	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxxvhl 600x1850x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	138,26	138,26
37	K	735311203.S	Montáž podlahového kúrenia so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 10 mm, potrubie 17x2,0	m2	240,000	9,78	2 347,20
38	M	71317535	Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa	m	1 450,000	1,52	2 204,00
39	M	37027	IVA79818203 - Hadica ochráná 16-20 mm, (husia krk) 50 m, čierna, typ: IVAR.HK 1620, plast	m	120,000	0,63	75,60
40	M	83516701	Viacvrstvové potrubie - 16x2; PN10, T=+95°C - 200m, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	25,000	2,82	70,50
41	M	ND10N	Systémová izolačná doska - s ochrannou fóliou - 1400x800mm (1,12m2); čierna - 14,56m2/13ks, IVAR.COMBITOP ND 10 N	m2	240,000	16,39	3 933,60
42	M	DP50	Obvodový dilatačný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50	m	240,000	1,42	340,80
43	M	14731	Stredový dilatačný profil - samolepiaci - tl.=10mm; v=80mm; d=1800mm, IVAR.SDP	m	12,000	7,11	85,32
44	M	1311-17.351	Svorné šroubení pro plastové tr. nikl. pr.17x2	ks	40,000	6,73	269,20
45	M	1311-16.351	Svorné šroubení pro plastové tr. nikl. pr.16x2	ks	4,000	7,20	28,80
46	K	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	11,48	22,96
47	M	553980N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 4 - 1"xEK; 12cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP	ks	1,020	853,24	870,30
48	M	553978N	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - skriňa N-KLASIK 4 - 1"xEK; 10cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP	ks	1,020	780,44	796,05
49	M	TT/500	Elektrická vykurovací tyč 600W s regulátorom výkonu	ks	2,000	105,23	210,46

D M Práce a dodávky M 822,97

D 23-M Montáže potrubia 822,97

50	K	230120041.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	44,000	2,59	113,96
51	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	1 475,000	0,28	413,00
52	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	3,000	98,67	296,01

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 663,48

53	K	001000033.S	Zakurovací skúška	eur	1,000	331,74	331,74
54	K	001000034.S	Revízie, skúšky	eur	1,000	331,74	331,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
SO 01.4 - CHLADENIE

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			23 068,35
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	23 068,35	23,00%	5 305,72
Cena s DPH			28 374,07
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ACHANY
Objekt: SO 01.4 - CHLADENIE

Miesto: Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hronské Kl'achany, 935 29 Hronské Kl'achany 572 Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotoviteľ: ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	23 068,35
HSV - Práce a dodávky HSV	922,51
1 - Zemné práce	218,21
2 - Zakladanie	704,30
PSV - Práce a dodávky PSV	20 011,21
713 - Izolácie tepelné	1 958,92
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	125,28
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	17 927,01
M - Práce a dodávky M	1 509,06
23-M - Montáže potrubia	492,22
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	1 016,84
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	625,57

ROZPOČET

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:

SO 01.4 - CHLADENIE

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotoviteľ:

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 068,35

DHSVPráce a dodávky HSV

922,51

D1Zemné práce

218,21

1	K	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	2,666	73,76	196,64
2	K	989281353.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. nad 900-1500 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 ms naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	1,634	13,20	21,57

D2Zakladanie

704,30

3	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,666	47,67	127,09
4	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,184	114,02	249,02
5	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,000	21,73	173,84
6	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	8,000	7,61	60,88
7	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,058	1 611,52	93,47

DPSVPráce a dodávky PSV

20 011,21

D713Izolácie tepelné

1 958,92

8	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	47,000	3,73	175,31
9	M	azf1030	Armaflex AF 2-006 trubica AZ FLEX Armacell	m	47,000	3,60	169,20
10	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	108,000	4,13	446,04
11	M	azf1086	Armaflex AF 4-010 trubica AZ FLEX Armacell	m	73,000	7,11	519,03
12	M	azf1087	Armaflex AF 4-012 trubica AZ FLEX Armacell	m	21,000	7,49	157,29
13	M	azf1089	Armaflex AF 4-018 trubica AZ FLEX Armacell	m	47,000	9,29	436,63
14	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	1,500	21,41	32,12
15	M	194210000300.S	Plech hrxšxl 0,63x500x2000 mm, Al 99,5 mäkký z hliníka a jeho zliatin valcovaný za studena	kg	2,600	8,96	23,30

D733Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

125,28

16	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	144,000	0,87	125,28
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D769Montáže vzduchotechnických zariadení

17 927,01

17	K	769060040.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 35 m3	ks	1,000	69,64	69,64
18	M	429520006400.S	Vnútorná kazetová, DAIKIN FFA25A	ks	1,000	852,11	852,11
19	K	769060055.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 90 m3	ks	1,000	108,39	108,39
20	M	429520002800.S	Vnútorná kazetová, DAIKIN FCAG50B	ks	1,000	1 127,93	1 127,93
21	K	769060070.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kazetovej štvorcestnej pre objem miestnosti 200 m3	ks	2,000	163,32	326,64
22	M	FCA520003900.S	Vnútorná kazetová, DAIKIN FCAG71B	ks	2,000	1 345,93	2 691,86
23	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	4,000	232,49	929,96
24	M	429520006500	VONKAJŠIA JEDNOTKA DAIKIN RZAG71NV1	ks	2,000	2 767,69	5 535,38
25	M	429520006500.S	VONKAJŠIA JEDNOTKA DAIKIN RXM50R	ks	1,000	1 725,07	1 725,07
26	M	429520006600	VONKAJŠIA JEDNOTKA DAIKIN RXM25R9	ks	1,000	1 241,67	1 241,67
27	M	429520005900.S	Dekoračný panel 600x600, DAIKIN BYFQ60CW	ks	1,000	355,44	355,44
28	M	429520002700.S	Dekoračný panel 950x950, DAIKIN BYCQ140E	ks	3,000	364,92	1 094,76
29	K	769060545.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 6x1 mm zvitok	m	36,000	4,52	162,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	196350002500.S	Rúra medená neizolovaná d 6x1 mm, zvitok, pre chladiarensku techniku	m	36,000	2,01	72,36
31	K	769060555.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 10x1 mm zvitok	m	56,000	5,68	318,08
32	M	196350002700.S	Rúra medená neizolovaná d 10x1 mm, zvitok, pre chladiarensku techniku	m	56,000	3,07	171,92
33	K	769060560.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 12x1 mm zvitok	m	16,000	6,91	110,56
34	M	196350002800.S	Rúra medená neizolovaná d 12x1 mm, zvitok, pre chladiarensku techniku	m	16,000	3,93	62,88
35	K	769060565.S	Montáž medeného potrubia neizolovaného dxt 16x1 mm zvitok	m	36,000	7,93	285,48
36	M	196350002900.S	Rúra medená neizolovaná d 16x1 mm, zvitok, pre chladiarensku techniku	m	36,000	5,84	210,24
37	K	769073128.S	Konštrukcie nosné pod vzduchotechnické zariadenie do 0,1 t	ks	4,000	118,48	473,92

D M Práce a dodávky M 1 509,06

D 23-M Montáže potrubia 492,22

38	K	230050001.S	Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 25	kg	10,000	2,09	20,90
39	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	144,000	0,42	60,48
40	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	102,71	410,84

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 016,84

41	K	360430001.S	Montáž diaľkového ovládača	ks	4,000	36,21	144,84
42	M	429530033100.S	Káblový ovládač Madoka, biely, DAIKIN BRC1H52W	ks	4,000	218,00	872,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 625,57

43	K	001000034.S	Revízie, skúšky	súb.	1,000	625,57	625,57
----	---	-------------	-----------------	------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
SO 01.5 - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			44 249,26
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	44 249,26	23,00%	10 177,33
Cena s DPH			54 426,59
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

SO 01.5 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	44 249,26
PSV - Práce a dodávky PSV	3 887,04
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 887,04

ROZPOČET

Stavba: DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY
Objekt: SO 01.5 - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto: Dátum: 21. 1. 2025
Objednávateľ: Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572 Projektant: Ing.arch.K.Kollárová
Zhotoviteľ: ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 44 249,26

1	M	8908340	Ovládací modul BM-2 bez snímača vonkajšej teploty s nástenným držiakom, čierny	sada	1,000	315,82	315,82
2	M	164913	Jednotka CWL-2-600, typ 4/0 P s výkonom 600 m3 / h, letný baypass, integrovaný elektrický predhrievací register 1000 W, rozmery: 850 x 800 x 660 mm	ks	1,000	33 771,60	33 771,60
3	M	164914	Sifón s guľičkou	ks	1,000	85,31	85,31
4	M	164915	ISO-potrubie DN200 rúra, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	98,84	395,36
5	M	164916	ISO-potrubie DN200 koleno 90°	ks	5,000	29,21	146,05
6	M	164917	ISO-potrubie DN200 koleno 45°	ks	4,000	26,47	105,88
7	M	164918	Zvierací krúžok DN200 na spojenie rúr a tvaroviek	ks	12,000	9,74	116,88
8	M	164919	Upevňovacia objímka pre ISO potrubie DN 200	ks	12,000	9,49	113,88
9	M	164920	Adaptér na pripojenie ISO potrubia k rozvádzačom vzduchu DBOX 200	ks	2,000	26,47	52,94
10	M	164921	Timič hluku DN200, 900 mm	ks	2,000	104,28	208,56
11	M	164922	Protidažďová mriežka pre prívod a odvod vzduchu 200mm	ks	2,000	76,05	152,10
12	M	2577295	Prípojka na ventil DN125, s 1 viečkom a 2 hrdlami DN75/52, dĺžka 325mm	ks	24,000	41,80	1 003,20
13	M	2577597	Rozdeľovač vzduchu DN125-180, s 24 hrdlami	ks	2,000	306,08	612,16
14	M	2577611	Ventil prívodu vzduchu DN125 kovový	sada	10,000	17,93	179,30
15	M	2577613	Ventil odvodu vzduchu DN125 kovový	sada	13,000	17,25	224,25
16	M	2575834	Kryt na odvod vyduchu z kuchyne s filtrom EU 3	ks	1,000	124,09	124,09
17	M	2577413	Rozvod vzduchu DN75/63, 50m antistatický a antibakteriálny	ks	8,000	296,67	2 373,36
18	M	2577360	Tesniaci krúžok 75/63, 10 ks	bal	8,000	14,41	115,28
19	M	2577548	Krúžok fixačný 75/63, (10 ks)	bal	8,000	20,95	167,60
20	M	2577589	Škrtiaca clona pre rozvádzač (10ks)	bal	4,000	24,65	98,60

D PSV Práce a dodávky PSV 3 887,04

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 3 887,04

21	K	769052015.S	Montáž vetracieho systému WOLF	ks	1,000	3 887,04	3 887,04
----	---	-------------	--------------------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
EL-1 - INŠTALÁCIA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			16 522,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 522,95	23,00%	3 800,28
Cena s DPH			20 323,23
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

EL-1 - INŠTALÁCIA

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 522,95

HSV - Práce a dodávky HSV	338,20
---------------------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	338,20
---	--------

M - Práce a dodávky M	15 610,75
-----------------------	-----------

21-M - Elektromontáže	11 648,94
-----------------------	-----------

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 777,33
---	----------

95-M - Revízie	184,48
----------------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	574,00
----------------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:
EL-1 - INŠTALÁCIA

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Ing.arch.K.Kollárová
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 522,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

338,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

338,20

2	K	974032121.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	80,000	1,14	91,20
1	K	974032132.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	m	130,000	1,90	247,00

D M

Práce a dodávky M

15 610,75

D 21-M

Elektromontáže

11 648,94

33	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	59,000	1,56	92,04
34	M	345410002400.S	Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	59,000	0,30	17,70
30	K	210010420.S	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy - komplet	ks	1,000	17,34	17,34
31	M	345410004200	Krabica univerzálna z PA do betónových podlah, KOPOS komplet a Legrand prístroje	ks	1,000	43,53	43,53
32	M	345410005610.S	Sada nivelačná (4 ks) SN	ks	1,000	7,61	7,61
9	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	13,000	2,78	36,14
10	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	13,000	4,77	62,01
11	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	13,000	1,83	23,79
12	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	13,000	1,14	14,82
44	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,78	7,56
45	M	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely, LEGRAND	ks	2,000	5,69	11,38
46	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	2,000	0,88	1,76
47	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	5,62	11,24
48	M	345330003490	Prepínač Valena Life dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND	ks	2,000	6,63	13,26
49	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	2,000	0,88	1,76
15	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	3,03	18,18
16	M	345330003510	Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND	ks	6,000	4,51	27,06
17	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	6,000	0,88	5,28
18	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	2,000	2,94	5,88
19	M	345330003530	Prepínač Valena Life krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND	ks	2,000	6,57	13,14
20	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	2,000	0,88	1,76
13	K	210110047.S15	Stop tlačidlo komplet - radenie 1 S	ks	1,000	31,22	31,22
14	M	345340007970.S	Stop tlačidlo EATON komplet, radenie č.1	ks	1,000	85,40	85,40
25	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	67,000	4,68	313,56
26	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	67,000	0,88	58,96
27	M	345520000480	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND	ks	67,000	3,89	260,63
21	K	210201520.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhládového, LED - núdzový režim	ks	10,000	6,48	64,80
22	M	348150001000	LED svietidlo núdzové AXPU, 1W, IP65/20, 3h núdzový režim, 130 lm, rozmer 100x37 mm, AMI	ks	10,000	35,16	351,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210201521.S11	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, náhradné osvetlenie	ks	10,000	17,16	171,60
24	M	348150001100.S	LED svetidlo náhradné 1x20W, 1 hod., IP65	ks	10,000	97,72	977,20
53	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 15 W	ks	8,000	19,72	157,76
54	M	348120001600.S11	GTV LD-DNV15W-NB DENVER 15W	ks	8,000	44,74	357,92
55	K	210203041.S11	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 30 W	ks	9,000	18,97	170,73
56	M	348120002300.S	GTV LD-DNV30W-NB DENVER 30W	ks	9,000	61,88	556,92
50	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	31,000	12,51	387,81
51	M	348130002418.S	AMI s.r.o. LEN-M91/4.2-MP-6200-4-07 LENKA	ks	20,000	61,80	1 236,00
52	M	348130002420	MARECO LUCE 0400.182G DRACO 40.00W 4000.00lm	ks	11,000	47,49	522,39
5	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	160,000	1,78	284,80
6	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-O 3x1,5 mm2 E30	m	160,000	1,99	318,40
3	K	210881174.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	550,000	1,67	918,50
4	M	341610020900.S11	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2 E30	m	550,000	1,99	1 094,50
7	K	210881175.S1	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	750,000	1,77	1 327,50
8	M	341610021000.S1	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2 E30	m	750,000	2,09	1 567,50
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							3 777,33
28	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	7,000	4,67	32,69
29	M	383150002100	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e, do rámika Valena, biely, 601150+KEJ-C5E-S-TL(2), KELine	ks	7,000	7,52	52,64
35	K	220511032.S	Kábel uchytený pevne	m	400,000	8,36	3 344,00
36	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	400,000	0,87	348,00
D 95-M Revízie							184,48
38	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovej skrine	ks	1,000	10,70	10,70
39	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	1,000	18,98	18,98
40	K	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	14,000	5,62	78,68
41	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000	72,23	72,23
42	K	950107004.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	1,000	3,89	3,89
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							574,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	35,000	16,40	574,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
EL-2 - BLESKOZVOD

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 621,16
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 621,16	23,00%	602,87
Cena s DPH			3 224,03
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt: EL-2 - BLESKOZVOD

Miesto:		Dátum:	21. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572	Projektant:	Ing.arch.K.Kollárová
Zhotoviteľ:	ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce	Spracovateľ:	Ingrid Szegheďová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	2 621,16
M - Práce a dodávky M	2 293,16
21-M - Elektromontáže	1 630,88
95-M - Revízie	662,28
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	328,00

ROZPOČET

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

EL-2 - BLESKOZVOD

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel': ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 621,16

D M Práce a dodávky M

2 293,16

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

1 630,88

5	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	20,000	3,03	60,60
6	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,99	24,88
1	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,51	225,90
2	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	85,500	2,25	192,38
3	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,000	1,83	36,60
4	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	12,500	1,99	24,88
7	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	20,95	20,95
8	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,67	4,67
9	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	20,95	20,95
29	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	15,000	5,11	76,65
30	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	15,000	0,64	9,60
31	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	15,000	0,57	8,55
10	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,04	6,24
11	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,72	0,72
12	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,72	0,72
13	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,72	0,72
14	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,72	0,72
15	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,72	0,72
16	M	354410065300.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 6 alebo 9	ks	1,000	0,72	0,72
17	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	25,000	1,99	49,75
18	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	25,000	1,67	41,75
19	K	210220109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14	ks	45,000	1,83	82,35
20	M	354410032600.S	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	ks	45,000	1,56	70,20
21	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	5,000	3,02	15,10
22	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	5,000	0,95	4,75
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	1,99	11,94
24	M	354410003500.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky bez príločky	ks	6,000	0,32	1,92
25	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	6,000	3,68	22,08
26	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,37	8,22
27	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,72	22,32
28	M	354410004600.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ plech veľká	ks	6,000	1,12	6,72
32	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	80,000	2,14	171,20
33	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	11,200	5,86	65,63
34	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	18,000	16,99	305,82
35	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	18,000	0,88	15,84
36	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	5,400	0,62	3,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,520	5,86	14,77
D 95-M			Revízie				662,28
38	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000	71,18	427,08
39	K	950105010.S	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	150,000	1,46	219,00
40	K	950105020.S	Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochrannej striešky	ks	3,000	5,40	16,20
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				328,00
41	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,40	328,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
EL-3 - ROZVÁDZAČ

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			1 738,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 738,94	23,00%	399,96
Cena s DPH		v EUR	2 138,90

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

EL-3 - ROZVÁDZAČ

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 738,94
M - Práce a dodávky M	1 476,54
21-M - Elektromontáže	1 476,54
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	262,40

ROZPOČET

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

EL-3 - ROZVÁDZAČ

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel': ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 738,94

D M Práce a dodávky M

1 476,54

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

1 476,54

9	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	24,000	4,93	118,32
10	M	358220022406	Istič LTE-6B-1, 6 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	1,000	4,75	4,75
11	M	358220022412	Istič LTE-16B-1, 16 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	23,000	4,66	107,18
6	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	5,78	11,56
7	M	358220064408	Istič LTE-16B-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	ks	1,000	12,34	12,34
8	M	358220041500.1 1	Istiaci modulárny vypínač 3P 40 A, s vypínacou cievkou	ks	1,000	66,37	66,37
1	K	210120412.S	Prúdové chrániče selektívne štvorpólové 40 - 80 A	ks	4,000	9,57	38,28
2	M	358230027600	Prúdový chránič TX3 4P, 40 A, 300 mA, typ AC selektívny, 4 moduly, LEGRAND	ks	4,000	72,31	289,24
3	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	10,000	7,51	75,10
4	M	358230000300	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	9,000	33,27	299,43
5	M	358230000500	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	1,000	31,37	31,37
12	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	9,22	9,22
13	M	358240002200	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 3P, 37,5kA, limp= 8kA/pól, 3 moduly, signalizácia na diaľku, LEGRAND	ks	1,000	96,95	96,95
17	K	210193077.S	Domova rozvodnica do 126 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	57,65	57,65
18	M	357150000515	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová ETI - ERP18-7, 126 MOD., pre zapustenú montáž,	ks	1,000	258,78	258,78

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
---	-----	----------------------------

262.40

16	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	16,40	262,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY
Objekt:
EL-4 - PRÍPOJKA

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 118,22
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 118,22	23,00%	487,19
Cena s DPH		v EUR	2 605,41

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

EL-4 - PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum:

21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kľačany, 935 29 Hronské Kľačany 572

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:

Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:

Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 118,22

HSV - Práce a dodávky HSV	1 088,00
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	1 088,00
-----------------	----------

M - Práce a dodávky M	767,82
-----------------------	--------

21-M - Elektromontáže	638,20
-----------------------	--------

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	21,30
--	-------

95-M - Revízie	108,32
----------------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	262,40
----------------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLÁČANY

Objekt:

EL-4 - PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ: Obec Hronské Kláčany, 935 29 Hronské Kláčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel': ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 118,22

D HSV Práce a dodávky HSV

1 088,00

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 088,00

1	K	141720011.S12	Zemné práce v hornine tr. 3-4, do šírky 50 cm s pieskovaním	m	25,000	43,52	1 088,00
---	---	---------------	---	---	--------	-------	----------

D M Práce a dodávky M

767,82

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

638,20

8	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	35,000	1,91	66,85
9	M	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	35,000	1,88	65,80
6	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	1,000	24,48	24,48
7	M	357120011300.S	Skriňa elektromerová RE 2.0 zapustená s okienkom, istič 3P-B25, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	147,96	147,96
10	K	210220282.S	Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT	m	2,000	15,54	31,08
11	M	354410057400.S	Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 2 m - profil T	ks	1,000	15,43	15,43
20	K	210800118.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	25,000	1,04	26,00
21	M	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	25,000	8,46	211,50
2	K	210902462.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	10,000	1,88	18,80
3	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 RE	m	10,000	3,03	30,30

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

21,30

12	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,62	18,60
13	M	283230008000	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	30,000	0,09	2,70

D 95-M Revízie

108,32

14	K	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovskej skrine	ks	1,000	18,98	18,98
18	K	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fází	mer.	1,000	2,27	2,27
17	K	950106020.S	Meranie pri revíziách meranie izolačného odporu podlahy	mer.	1,000	5,62	5,62
15	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000	78,77	78,77
16	K	950107003.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu v prípojkovskej skrini	ks	1,000	2,68	2,68

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

262,40

19	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné odborné, remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	16,40	262,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ACHANY
Objekt:
SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY, ...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'achany, 935 29 Hronské Kl'achany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			21 830,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	21 830,99	23,00%	5 021,13
Cena s DPH			26 852,12
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ACHANY

Objekt:
SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY, ...

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Hronské Kl'achany, 935 29 Hronské Kl'achany 572
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

21. 1. 2025
Ing.arch.K.Kollárová
Ingrid Szegheďová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	21 830,99
HSV - Práce a dodávky HSV	19 584,63
1 - Zemné práce	655,66
2 - Zakladanie	62,65
4 - Vodorovné konštrukcie	453,37
5-Krajnica - Konštrukcia krajnice	1 413,84
5-Parkovisko - Konštrukcia parkoviska	6 550,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 621,55
99 - Presun hmôt HSV	827,47
M - Práce a dodávky M	66,34
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	66,34
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 180,02

ROZPOČET

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY

Objekt:
SO 06 - SPEVNENÉ PLOCHY, ...

Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Dátum:
21. 1. 2025

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 830,99

D HSVPráce a dodávky HSV

19 584,63

D 1Zemné práce

655,66

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového s podkladnými vrstvami na šírku preplátovania 20550x500mm, -0,25000t	m2	10,500	6,16	64,68
2	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	28,800	1,99	57,31
3	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	18,084	4,83	87,35
4	K	162501112.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,743	4,76	89,22
5	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	224,916	0,46	103,46
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,743	2,29	42,92
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,743	1,67	31,30
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,743	3,98	74,60
9	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,766	4,67	22,26
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,000	0,43	41,28
11	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	96,000	0,43	41,28

D 2Zakladanie

62,65

12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek pre stĺp dopravnej značky	ks	1,000	62,65	62,65
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 4Vodorovné konštrukcie

453,37

13	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	117,150	1,88	220,24
14	M	693110002500.S	Geotextília separačná výstužná	m2	117,150	1,99	233,13

D 5-KrajnicaKonštrukcia krajnice

1 413,84

15	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,500	51,37	539,39
16	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného	m2	10,500	1,17	12,29
17	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	10,500	54,40	571,20
18	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného	m2	10,500	1,06	11,13
19	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,500	17,08	179,34
20	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	10,500	9,57	100,49

D 5-ParkoviskoKonštrukcia parkoviska

6 550,09

21	K	564761111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	96,000	14,99	1 439,04
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	96,000	13,81	1 325,76
23	K	596911223.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	96,000	18,31	1 757,76
24	M	592460008500.S	<i>Dlažba betónová hr.80mm</i>	<i>m2</i>	<i>102,816</i>	<i>19,72</i>	<i>2 027,53</i>

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **9 621,55**

25	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	10,62	21,24
26	M	404410037215	<i>Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>30,51</i>	<i>30,51</i>
27	M	404410179158	<i>Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>27,68</i>	<i>27,68</i>
28	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	14,41	14,41
29	M	404490008400.S	<i>Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5m, pre dopravné značky</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>47,41</i>	<i>47,41</i>
30	K	914812211.1	Montáž dočasného dopravného značenia	ks	18,000	1,89	34,02
31	M	404450006000.S	<i>Dočasné dopravné prenosné značenie</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>	<i>33,19</i>	<i>597,42</i>
32	K	966812211.1	Demontáž dočasného dopravného značenia	ks	18,000	1,37	24,66
33	K	935114435.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600, do betónového lôžka	m	20,000	31,37	627,40
34	M	592270008100.S	<i>Čelná koncová stena, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>17,75</i>	<i>35,50</i>
35	M	592270017200.S	<i>Liatinový rošt dl. 0,5 m E 600,s rýchlozáverom, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm</i>	<i>ks</i>	<i>40,000</i>	<i>71,12</i>	<i>2 844,80</i>
36	M	592270024400	<i>Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z, dĺžky 1 m, odtok, bez spádu, betónový s liatinovou hranou a otvorom</i>	<i>ks</i>	<i>20,000</i>	<i>116,53</i>	<i>2 330,60</i>
37	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	36,600	1,57	57,46
38	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela reflexná(balotina)	m	36,600	3,13	114,56
39	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	2,000	11,40	22,80
40	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela reflexná(balotina)	m2	2,000	22,08	44,16
41	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	55,500	15,10	838,05
42	M	592170001000.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	<i>ks</i>	<i>56,055</i>	<i>6,92</i>	<i>387,90</i>
43	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	5,040	138,40	697,54
44	K	919726213.S1	Dilatačné škáry plôch, s dvojnás. penetračným náterom ,asfaltová modifikovaná zálievka s výplňovým dreveným kamenivom	m	22,000	7,25	159,50
45	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	4,32	95,04
46	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	22,000	15,95	350,90
47	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	96,000	0,02	1,92
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,625	14,41	37,83
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,750	0,43	15,80
50	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,625	61,88	162,44

D 99 **Presun hmôt HSV** **827,47**

51	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie akejkoľvek dĺžky objektu	t	153,236	5,40	827,47
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

D M **Práce a dodávky M** **66,34**

D 46-M **Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach** **66,34**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	460050003.1	Jama pre stĺpik dopravnej značky v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	1,000	33,17	33,17
53	K	460420021.1	Základová päťka pre stĺpik dopravnej značky min.pôdorys.rozmerov 200x200mm, pieskové lôžko	ks	1,000	33,17	33,17

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

2 180,02

54	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	331,74	331,74
55	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	331,74	331,74
56	K	000600018.S1	Zariadenie staveniska - prevádzkové- prípojky-elektrina,-voda, oploenie staveniska, skladové a sociálne priestory, pripojovacie a manipulačné spevnené plochy, ostatné - určí dodávateľská firma!	eur	1,000	1 516,54	1 516,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KLĽAČANY
Objekt:
SO 07 - VYROVNÁVACIE RAMP...

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Hronské Klľačany, 935 29 Hronské Klľačany 572

Zhotoviteľ:
ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Projektant:
Ing.arch.K.Kollárová

Spracovateľ:
Ingrid Szegheőová

Poznámka:

KS:
Dátum: 21. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 500 757 21
IČ DPH: SK212 017 17 02

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			5 283,21
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	5 283,21	23,00%	1 215,14
Cena s DPH			6 498,35
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis: 23.1.2025PečiatkaDátum a podpis: 23 -01- 2025Pečiatka

Stavba:

DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'ÁČANY

Objekt:

SO 07 - VYROVNÁVACIE RAMP...

Miesto:

Dátum: 21. 1. 2025

Objednávateľ:

Obec Hronské Kl'áčany, 935 29 Hronské Kl'áčany 572

Projektant: Ing.arch.K.Kollárová

Zhotovitel':

ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce

Spracovateľ: Ingrid Szegheőová

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 283,21

HSV - Práce a dodávky HSV

5 283,21

1 - Zemné práce	15,90
2 - Zakladanie	214,73
5 - Komunikácie	3 408,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 285,11
99 - Presun hmôt HSV	359,18

ROZPOČET

Stavba: DENNÝ STACIONÁR HRONSKÉ KL'AČANY
Objekt: SO 07 - VYROVNÁVACIE RAMP...

Miesto: Dátum: 21. 1. 2025
Objednávateľ: Obec Hronské Kl'ačany, 935 29 Hronské Kl'ačany 572 Projektant: Ing.arch.K.Kollárová
Zhotoviteľ: ATIZ&Co s.r.o., Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce Spracovateľ: Ingrid Szegheďová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 283,21

D HSV Práce a dodávky HSV 5 283,21

D 1 Zemné práce 15,90

1	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,985	0,43	15,90
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 2 Zakladanie 214,73

2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	36,985	0,21	7,77
3	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	102,905	0,93	95,70
4	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	104,963	1,06	111,26

D 5 Komunikácie 3 408,29

5	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	36,985	3,73	137,95
6	K	564732111.1	Kryt z kameniva z riečneho praného fr.8-16,hr. 100 mm	m2	46,775	20,85	975,26
7	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	46,775	8,88	415,36
8	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	36,985	10,27	379,84
9	K	596911141.1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	36,985	17,25	637,99
10	M	592460007600.1	Dlažba betónová hr.60 mm-podľa výberu	m2	38,834	16,68	647,75
11	K	599432111.1	Vyplnenie škár dlažby pieskom	m2	36,985	5,79	214,14

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 285,11

12	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	93,550	8,87	829,79
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	94,486	2,16	204,09
14	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,105	119,35	251,23

D 99 Presun hmôt HSV 359,18

15	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	75,777	4,74	359,18
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------