

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-03
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

JKSO:
Miesto: Liptovská Teplá

KS:
Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ:
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

IČO: 36418986
IČ DPH: SK2021835860

Projektant:
RTC plus, s.r.o.

IČO: 44512104
IČ DPH:

Spracovateľ:
STAVCEN s.r.o., www.rozpocet.org

IČO: 55 634 303
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			110 491,96
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	110 491,96	25 413,15
Cena s DPH v EUR			135 905,11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KVARTÍR, s.r.o. - Stavebné práce
Tel.: 0905/852 696, Rekovo č.d. 399
027 21 ŽAŠKOV
IČO: 36 418 986, IČ DPH: SK2021835860
Email: kvartir.sro@gmail.com



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-03

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Spracovateľ: STAVCEN s.r.o.,
www.rozpocetiar.org

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		110 491,96	135 905,11
01	SO 01 - PAVILÓN A	55 245,98	67 952,56
02	SO 02 - PAVILÓN B	55 245,98	67 952,56



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

01 - SO 01 - PAVILÓN A

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Zhotoviteľ:

KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVCEN s.r.o., www.rozpocet.org

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36418986

IČ DPH:

SK2021835860

IČO:

44512104

IČ DPH:

IČO:

55 634 303

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 245,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	55 245,98	23,00%	12 706,58

Cena s DPH

v EUR

67 952,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

01 - SO 01 - PAVILÓN A

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Spracovateľ: STAVCEN s.r.o.,
www.rozpocet.org

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 245,98

HSV - Práce a dodávky HSV

19 295,75

1 - Zemné práce	1 057,06
2 - Zakladanie	4 887,14
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	2 841,24
4 - Vodorovné konštrukcie	878,85
5 - Komunikácie	547,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 460,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 145,54
99 - Presun hmôt HSV	1 477,81

PSV - Práce a dodávky PSV


14 650,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	282,54
713 - Izolácie tepelné	55,33
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	24,60
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12,74
762 - Konštrukcie tesárske	600,39
763 - Konštrukcie - drevostavby	110,54
764 - Konštrukcie klampiarske	1 460,42
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	45,52
766 - Konštrukcie stolárske	4,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 423,86
771 - Podlahy z dlaždíc	771,09
777 - Podlahy syntetické	330,72
783 - Nátery	269,00
784 - Maľby	258,78

M - Práce a dodávky M

21 300,00

21-M - Elektromontáže	4 450,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	16 850,00



ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

01 - SO 01 - PAVILÓN A

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Spracovateľ: STAVCEN s.r.o.,
www.rozpocet.org

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 245,98

D HSV Práce a dodávky HSV

19 295,75

D 1 Zemné práce

1 057,06

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,300	5,480	23,56
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	26,200	12,260	321,21
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,840	2,800	30,35
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	19,388	14,850	287,91
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,463	1,000	6,46
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,389	42,500	356,53
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,796	11,100	31,04

D 2 Zakladanie

4 887,14

8	K	271521111.S	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	1,472	71,750	105,62
9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,067	72,500	802,36
10	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,466	140,000	205,24
11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,060	18,200	37,49
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,060	3,850	7,93
13	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,117	2 035,000	238,10
14	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,100	335,000	1 038,50
15	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,170	220,550	37,49
16	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	1,244	216,850	269,76
17	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	8,364	124,200	1 038,81
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,418	2 035,000	850,63
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,181	1 410,000	255,21

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 841,24

20	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	5,250	301,000	1 580,25
----	---	-------------	---	----	-------	---------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	3,259	293,550	956,68
22	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	43,250	43,25
P			Poznámka k položke: pre otvor v priečke pod schodisko 1.13/1.18				
23	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	118,500	118,50
24	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	4,320	33,000	142,56
P			Poznámka k položke: pod schodiskom 1.13/1.18				
D 4			Vodorovné konštrukcie				878,85
25	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,399	151,250	211,60
26	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,177	18,350	205,10
27	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,177	4,650	51,97
28	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,133	1 920,000	255,36
29	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,230	4,125	25,70
30	M	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	6,542	8,100	52,99
31	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,007	2 115,000	14,81
32	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	2,760	12,850	35,47
33	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,968	21,680	20,99
34	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,968	5,020	4,86
D 5			Komunikácie				547,44
35	K	567124115.R	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	8,480	24,000	203,52
36	M	313110006100.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 6/6 mm	m2	19,928	5,350	106,61
37	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	8,480	1,300	11,02
38	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,480	20,000	169,60
39	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	1,000	19,150	19,15
40	M	B8KC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm dlažba NOPKOVÁ 20x20x8 cm ČERVENÁ	M2	1,040	36,100	37,54
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 460,67
41	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	70,507	2,500	176,27
42	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	70,507	10,000	705,07
43	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	70,507	9,550	673,34
44	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	3,472	5,450	18,92
45	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 1,5 mm	m2	3,472	18,550	64,41
46	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,472	10,250	35,59
47	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,260	3,120	131,85
48	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 1,5 mm	m2	36,240	16,600	601,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	6,020	34,000	204,68
50	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,260	9,850	416,26
51	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,745	48,000	35,76
52	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,768	62,000	295,62
53	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,858	166,000	474,43
54	K	631319155.S	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,858	15,500	44,30
55	K	631319175.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,858	4,250	12,15
56	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,708	16,100	108,00
57	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,708	5,250	35,22
58	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,268	1 500,000	402,00
59	K	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	2,573	9,800	25,22

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 145,54
60	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,200	7,650	131,58
61	K	931961115.R	Vložky do dilatčných škár zvislé, zo styrodurovej dosky hr. 20 mm	m2	10,973	11,000	120,70
62	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	2,200	79,20
63	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	1,100	39,60
64	K	941942901.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	1,110	39,96
65	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	9,000	5,650	50,85
66	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	45,480	6,000	272,88
67	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	82,020	3,000	246,06
68	K	953995428.S	Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový)	m	14,200	15,500	220,10
69	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,372	32,000	43,90
70	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	20,320	6,800	138,18
71	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,700	6,550	76,64
72	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	6,756	3,850	26,01
73	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	10,192	4,050	41,28
74	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,801	15,550	245,71
75	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	158,010	0,400	63,20
76	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,801	13,000	205,41
77	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,801	1,400	22,12
78	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,215	66,000	1 004,19
79	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,283	78,500	22,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,303	184,000	55,75
D 99 Presun hmôt HSV							1 477,81
81	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	84,446	17,500	1 477,81
D PSV Práce a dodávky PSV							14 650,23
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							282,54
82	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,822	0,350	1,34
83	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 920,000	1,92
84	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,070	0,360	4,71
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	1 920,000	9,60
86	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	6,591	0,610	4,02
87	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	7,909	1,400	11,07
88	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	6,591	4,100	27,02
89	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	7,580	2,010	15,24
90	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dl. 2 m	ks	3,000	3,000	9,00
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,822	5,500	21,02
92	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,395	5,200	22,85
93	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,070	5,600	73,19
94	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	15,684	5,200	81,56
95	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 713 Izolácie tepelné							55,33
96	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	2,909	5,199	15,12
97	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a fahké podlahy	m2	2,967	8,355	24,79
98	K	713191212 R	Montáž izolácie tepelnej stropov zospodu, fólia parotesná	m2	2,909	2,500	7,27
99	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	2,909	2,800	8,15
100	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							24,60
101	K	733191916.S	Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 32	ks	4,000	6,150	24,60
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							12,74
102	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	2,310	1,400	3,23
103	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	8,000	0,500	4,00
104	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	2,310	1,000	2,31
105	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,061	52,500	3,20
D 762 Konštrukcie tesárske							600,39
106	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	15,010	9,550	143,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,322	410,000	132,02
108	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	6,278	5,150	32,33
109	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	0,166	389,000	64,57
110	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	3,472	16,500	57,29
111	M	591510001300.S	Cementotriesková doska hr. 16 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	3,819	28,800	109,99
112	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	9,640	1,800	17,35
113	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	0,064	320,000	20,48
114	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,608	37,850	23,01
115	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				110,54
116	K	763132420.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarne impregnované DFH2 15 mm	m2	2,909	38,000	110,54
117	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%			0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 460,42
118	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	2,620	7,800	20,44
119	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	6,382	63,000	402,07
120	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	2,500	25,000	62,50
121	K	764171479.S	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	m	5,200	50,000	260,00
122	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	6,278	15,150	95,11
123	K	764352425.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	2,700	36,400	98,28
124	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	32,000	32,00
125	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	5,360	1,500	8,04
126	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,000	36,500	436,00
127	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	3,000	1,000	3,00
128	K	764731113.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 300 mm	m	1,490	27,500	40,98
129	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				45,52
130	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	6,278	7,250	45,52
131	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				4,70
132	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	2,350	4,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 423,86
133	K	767161240.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	13,500	13,500	182,25
134	M	553N23	Zábradlie oceľové s madlom + 3x madlo pre telesne postihnutých, vr. povrchovej úpravy	m	13,500	123,000	1 660,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	767640010.R	Montáž hliníkových dverí a zateplených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	41,220	27,500	1 133,55
136	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	43,281	1,000	43,28
137	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	43,281	1,000	43,28
138	M	D1	Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom a bočnými svetlami 2680x3170 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné	ks	1,000	4 520,000	4 520,00
139	M	HESZ	Hliníková exteriérová stena, 520x3170 mm, zateplená bez zasklenia	ks	4,000	580,000	2 320,00
140	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	3,800	20,000	76,00
141	M	5534100319.D2	Dvere oceľové atyp so zárubňou, interiérové, jednokrídlové, 800x1100 mm, vr. pôvrchovej úpravy	ks	1,000	445,000	445,00
142	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				771,09
143	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,869	29,500	25,64
144	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,904	33,350	30,15
145	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	2,760	1,500	4,14
146	M	381900	Schod. prof. hranatý, 10mm Al- prírodná 3,0m	bm	3,000	3,750	11,25
147	K	771411003.R	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	4,820	3,780	18,22
148	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,301	34,500	10,38
149	K	771411004.S	Montáž soklikov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	2,920	3,400	9,93
150	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	3,650	26,000	94,90
151	K	771411063.R	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x 50 mm	m	0,630	4,100	2,58
152	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,032	35,500	1,14
153	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,573	28,000	72,04
154	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxh 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	2,676	27,500	73,59
155	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,968	23,150	161,31
156	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	7,247	35,300	255,82
157	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			0,00
D 777			Podlahy syntetické				330,72
158	K	777110040.S	Epoxidové podlahy nájazdových rámp dosiek, penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	6 360	52,000	330,72
D 783			Nátery				289,00
159	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	23,291	4,200	97,82
160	K	783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobne 1x s emailovaním	m2	12,090	11,550	139,64
161	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	2,043	15,440	31,54
D 784			Maľby				258,78
162	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	58,417	1,330	77,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	784453371.S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3.80 m	m2	58,417	3,100	181,09
D M			Práce a dodávky M				21 300,00
D 21-M			Elektromontáže				4 450,00
164	K	210-1	Elektroinštalácia (VRÁTANE PRESTUPOV A PRIERAZOV)	kpl	1,000	4 450,000	4 450,00
D 33-M			Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				16 850,00
165	K	33003.R	ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA MODEL E07, do murovanej šachty 1100x1400 mm, nosnosť 400kg, zdvih 3600 mm	ks	1,000	16 850,000	16 850,00

Poznámka k položke:

Zahŕňa dodávku technológie plošiny a dveri, ktoré sa umiestnia do šachty.

P

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

02 - SO 02 - PAVILÓN B

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Zhotoviteľ:

KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVCEN s.r.o., www.rozpocet.org

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36418986

IČ DPH:

SK2021835860

IČO:

44512104

IČ DPH:

IČO:

55 634 303

IČ DPH:

Cena bez DPH

55 245,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	55 245,98	23,00%	12 706,58

Cena s DPH

v EUR

67 952,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



KVARTÍR, s.r.o. - Stavebné práce
Tel.: 0905/852 698, Rekovo č.č. 399
027 21 ŽAŠKOV
IČO: 36 418 986, IČ DPH: SK2021835860
Email: kvartir.sro@gmail.com

0602 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

02 - SO 02 - PAVILÓN B

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Spracovateľ: STAVCEN s.r.o.,
www.rozpocet.org

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

55 245,98

HSV - Práce a dodávky HSV

19 295,75

1 - Zemné práce	1 057,06
2 - Zakladanie	4 887,14
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 841,24
4 - Vodorovné konštrukcie	878,85
5 - Komunikácie	547,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 460,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 145,54
99 - Presun hmôt HSV	1 477,81

PSV - Práce a dodávky PSV

14 650,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	282,54
713 - Izolácie tepelné	55,33
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	24,60
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	12,74
762 - Konštrukcie tesárske	600,36
763 - Konštrukcie - drevostavby	110,54
764 - Konštrukcie klampiarske	1 460,45
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	45,52
766 - Konštrukcie stolárske	4,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 423,86
771 - Podlahy z dlaždíc	771,09
777 - Podlahy syntetické	330,72
783 - Nátery	269,00
784 - Maľby	258,78

M - Práce a dodávky M

21 300,00

21-M - Elektromontáže	4 450,00
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	16 850,00



ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY - PAVILÓN A A B - VÝŤAH

Objekt:

02 - SO 02 - PAVILÓN B

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 17.12.2024

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KVARTÍR s.r.o., Rekovo 399, 027 21 Žaškov

Spracovateľ: STAVCEN s.r.o.,
www.rozpocet.org

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 245,98

D HSV Práce a dodávky HSV

19 295,75

D 1 Zemné práce

1 057,06

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	4,300	5,480	23,56
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	26,200	12,260	321,21
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,840	2,800	30,35
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,388	14,850	287,91
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,463	1,000	6,46
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,389	42,500	356,53
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,796	11,100	31,04

D 2 Zakladanie

4 887,14

8	K	271521111.S	Vankúše zhrutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	1,472	71,750	105,62
9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,067	72,500	802,36
10	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,466	140,000	205,24
11	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,060	18,200	37,49
12	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,060	3,850	7,93
13	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,117	2 035,000	238,10
14	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	3,100	335,000	1 038,50
15	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,170	220,550	37,49
16	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	1,244	216,850	269,76
17	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	8,364	124,200	1 038,81
18	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,418	2 035,000	850,63
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,181	1 410,000	255,21

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 841,24

20	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	5,250	301,000	1 580,25
----	---	-------------	---	----	-------	---------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	3,259	293,550	956,68
22	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	43,250	43,25
P			Poznámka k položke: pre otvor v priečke pod schodisko 1.13/1.18				
23	K	317161532.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	118,500	118,50
24	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	4,320	33,000	142,56
P			Poznámka k položke: pod schodiskom 1.13/1.18				
D 4			Vodorovné konštrukcie				878,85
25	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,399	151,250	211,60
26	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,177	18,350	205,10
27	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,177	4,650	51,97
28	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,133	1 920,000	255,36
29	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	6,230	4,125	25,70
30	M	283750000600.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	6,542	8,100	52,99
31	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,007	2 115,000	14,81
32	K	434311117.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 25/30	m	2,760	12,850	35,47
33	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,968	21,680	20,99
34	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,968	5,020	4,86
D 5			Komunikácie				547,44
35	K	567124115.R	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	8,480	24,000	203,52
36	M	313110006100.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 6/6 mm	m2	19,928	5,350	106,61
37	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	8,480	1,300	11,02
38	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,480	20,000	169,60
39	K	596911332.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vypinením škár	m2	1,000	19,150	19,15
40	M	B8KC	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 8 cm dlažba NOPKOVÁ 20x20x8 cm ČERVENÁ	M2	1,040	36,100	37,54
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 460,67
41	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	70,507	2,500	176,27
42	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	70,507	10,000	705,07
43	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	70,507	9,550	673,34
44	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	3,472	5,450	18,92
45	K	621461032.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	3,472	18,550	64,41
46	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	3,472	10,250	35,59
47	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	42,260	3,120	131,85
48	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	36,240	16,600	601,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	6,020	34,000	204,68
50	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	42,260	9,850	416,26
51	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	0,745	48,000	35,76
52	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,768	62,000	295,62
53	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,858	166,000	474,43
54	K	631319155.S	Príplatek za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	2,858	15,500	44,30
55	K	631319175.S	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	2,858	4,250	12,15
56	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,708	16,100	108,00
57	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,708	5,250	35,22
58	K	631361821.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,268	1 500,000	402,00
59	K	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	2,573	9,800	25,22
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 145,54
60	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,200	7,650	131,58
61	K	931961115.R	Vložky do dilatačných škár zvislé, zo styrodurovej dosky hr. 20 mm	m2	10,973	11,000	120,70
62	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	2,200	79,20
63	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	1,100	39,60
64	K	941942901.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	36,000	1,110	39,96
65	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	9,000	5,650	50,85
66	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	45,480	6,000	272,88
67	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	82,020	3,000	246,06
68	K	953995428.S	Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový)	m	14,200	15,500	220,10
69	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,372	32,000	43,90
70	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	20,320	6,800	138,18
71	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	11,700	6,550	76,64
72	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	6,756	3,850	26,01
73	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	10,192	4,050	41,28
74	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,801	15,550	245,71
75	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	158,010	0,400	63,20
76	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,801	13,000	205,41
77	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,801	1,400	22,12
78	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	15,215	66,000	1 004,19
79	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,283	78,500	22,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,303	184,000	55,75
D 99			Presun hmôt HSV				1 477,81
81	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	84,446	17,500	1 477,81
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 650,23
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				282,54
82	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	3,822	0,350	1,34
83	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	1 920,000	1,92
84	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,070	0,360	4,71
85	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	1 920,000	9,60
86	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	6,591	0,610	4,02
87	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	7,909	1,400	11,07
88	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	6,591	4,100	27,02
89	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	7,580	2,010	15,24
90	M	283410017100.S	Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dĺ. 2 m	ks	3,000	3,000	9,00
91	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	3,822	5,500	21,02
92	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	4,395	5,200	22,85
93	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	13,070	5,600	73,19
94	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	15,684	5,200	81,56
95	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 713			Izolácie tepelné				55,33
96	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	2,909	5,199	15,12
97	M	631640001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 180 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	2,967	8,355	24,79
98	K	713191212.R	Montáž izolácie tepelnej stropov zospodu, fólia parotesná	m2	2,909	2,500	7,27
99	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2)	m2	2,909	2,800	8,15
100	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				24,60
101	K	733191916.S	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 32	ks	4,000	6,150	24,60
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				12,74
102	K	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, - 0,02380t	m2	2,310	1,400	3,23
103	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	8,000	0,500	4,00
104	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	2,310	1,000	2,31
105	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,061	52,500	3,20
D 762			Konštrukcie tesárske				600,36
106	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	15,010	9,550	43,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,322	410,000	132,02
108	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	6,278	5,150	32,33
109	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	0,166	389,000	64,57
110	K	762341023.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	3,472	16,500	57,29
111	M	591510001300.S	Cementotriesková doska hr. 16 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	3,819	28,800	109,99
112	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	9,640	1,800	17,35
113	M	605120000200.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' II	m3	0,064	320,000	20,48
114	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,608	37,800	22,98
115	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				110,54
116	K	763132420.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelevej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarne impregnované DFH2 15 mm	m2	2,909	38,000	110,54
117	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%			0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 460,45
118	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	2,620	7,800	20,44
119	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	6,382	63,000	402,07
120	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	2,500	25,000	62,50
121	K	764171479.S	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 660 mm	m	5,200	50,000	260,00
122	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	6,278	15,155	95,14
123	K	764352425.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 280 mm	m	2,700	36,400	98,28
124	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,000	32,000	32,00
125	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0.00135t	m	5,360	1,500	8,04
126	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,000	36,500	438,00
127	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0.00226t	m	3,000	1,000	3,00
128	K	764731113.S	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 300 mm	m	1,490	27,500	40,98
129	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				45,52
130	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	6,278	7,250	45,52
131	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 766			Konštrukcie stolárske				4,70
132	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0.006t	ks	2,000	2,350	4,70
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				10 423,86
133	K	767161240.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	13,500	13,500	182,25
134	M	553N23	Zábradlie oceľové s madlom + 3x madlo pre telesne postihnutých, vr. povrchovej úpravy	m	13,500	123,000	1 660,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	767640010.R	Montáž hliníkových dverí a zateplených stien s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	41,220	27,500	1 133,55
136	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	43,281	1,000	43,28
137	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	43,281	1,000	43,28
138	M	D1	Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi 2680x3170 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné	ks	1,000	4 520,000	4 520,00
139	M	HESZ	Hliníková exteriérová stena, 520x3170 mm, zateplená bez zasklenia	ks	4,000	580,000	2 320,00
140	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	3,800	20,000	76,00
141	M	5534100319.D2	Dvere oceľové atyp so zárubňou, interiérové, jednokrídlové, 800x1100 mm, vr. pôvrchovej úpravy	ks	1,000	445,000	445,00
142	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				771,09
143	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,869	29,500	25,64
144	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,904	33,350	30,15
145	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	2,760	1,500	4,14
146	M	381900	Schod. prof. hranatý, 10mm Al- prírodná 3,0m	bm	3,000	3,750	11,25
147	K	771411003.R	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 50 mm	m	4,820	3,780	18,22
148	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,301	34,500	10,38
149	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	2,920	3,400	9,93
150	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvxxr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	3,650	26,000	94,90
151	K	771411063.R	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x 50 mm	m	0,630	4,100	2,58
152	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	0,032	35,500	1,14
153	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	2,573	28,000	72,04
154	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvxxr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	2,676	27,500	73,59
155	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	6,968	23,150	161,31
156	M	597740001603.R	Mrazuvzdorná a protišmyková dlažba	m2	7,247	35,300	255,82
157	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			0,00
D 777			Podlahy syntetické				330,72
158	K	777110040.S	Epoxidové podlahy nájazdových rámp dosiek, penetrácia, stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	6,360	52,000	330,72
D 783			Nátery				269,00
159	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	23,291	4,200	97,82
160	K	783811100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stropov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	12,090	11,550	139,64
161	K	783890110.S	Epoxidový náter penetračný - systém M75. trojnásobná penetrácia a záverečná vrstva podláh bez použitia ochran. masiek s filtrom	m2	2,043	15,440	31,54
D 784			Malby				258,78
162	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	58,417	1,330	77,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	784453371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	58,417	3,100	181,09
o M Práce a dodávky M 21 300,00							
o 21-M Elektromontáže 4 450,00							
164	K	210-1	Elektroinštalácia (VRÁTANE PRESTUPOV A PRIERAZOV)	kpl	1,000	4 450,000	4 450,00
o 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 16 850,00							
165	K	33003.R	ZVISLÁ ZDVÍHACIA PLOŠINA MODEL E07, do murovanej šachty 1100x1400 mm, nosnosť 400kg, zdvih 3600 mm	ks	1,000	16 850,000	16 850,00

*Poznámka k položke:
Zahŕňa dodávku technológie plošiny a dverí, ktoré sa umiestnia do šachty.*

p

